

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2018, n. 1469

Comune di Motta Montecorvino (FG) – “Perizia di Variante per gli interventi di consolidamento del centro urbano, località Marseglia”. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga, ex art. 95 delle NTA del PPTR.

L'Assessore all'Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Piscichio sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riferisce quanto segue.

VISTI:

- la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);
- l'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
- l'art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
- l'art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
- l'art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, il quale prevede la possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.

CONSIDERATO CHE:

Si fa riferimento alla nota n. 5109 del 20.12.2017, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n. AOO_145_178 del 08.01.2018 con cui il Commissario Straordinario Delegato contro il Dissesto Idrogeologico ha convocato la Conferenza di Servizi per il 16.01.2018, relativamente alla “Perizia di Variante per gli interventi di consolidamento del centro urbano, località Marseglia”, nel Comune di Motta Montecorvino (FG).

La documentazione trasmessa con la citata nota n. 5109 del 20.12.2017 è costituita dai seguenti elaborati, in formato elettronico, (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5):

<i>Allegato A000 -Elenco degli Elaborati.pdf</i>	<i>7be245cc9f186b3f8c3338375babf5b4</i>
<i>Allegato A001 -Relazione Generale di Variante.pdf</i>	<i>cbbd1f8f4f8471e26e7db805fafcf896</i>
<i>Allegato A002 -Documentazione Fotografica.pdf</i>	<i>441e7158178fbe320dcb3c9108eea3a6</i>
<i>Allegato A003 -Elenco Prezzi Unitari.pdf</i>	<i>d57caa8e9ed94fc84c128af011920e33</i>
<i>Allegato A004 -Computo Metrico Estimativo.pdf</i>	<i>0e330151d78c9b17a6cd70756cfc6c0a</i>
<i>Allegato A005 -Quadro Economico di Variante.pdf</i>	<i>048c4c6ffa8cbfb38d88d84568af05fa</i>
<i>Allegato A006 -Quadro Comparativo.pdf</i>	<i>3c7c7a8692a52fbb829b573f76cb1905</i>
<i>Allegato A007 -Schema Atto di Sottomissione.pdf</i>	<i>98707c37391d2c0ab5f5806243a3c029</i>
<i>Allegato A008 -Relazione Paesaggistica.pdf</i>	<i>6b00e20230fca33e4d5e6901d9c20848</i>
<i>Allegato AS001 -Relazione Geotecnica.pdf</i>	<i>9b483f5dc408538509779542eb49509d</i>
<i>Allegato AS002 -Relazione sulle Strutture.pdf</i>	<i>5975e23cff867bfed1e08d02828c4ccc</i>
<i>Allegato AS003 -Relazione di Calcolo delle Strutture -Paratia di Pali Trivellati.pdf</i>	<i>ef1377ccbbae813d70baaa6f941b4c</i>
<i>Allegato AS004 -Relazione sui Materiali.pdf</i>	<i>704f08f91d8087436c2e10661f4a0599</i>
<i>Allegato SL001 -Quadro di Incidenza della Manodopera.pdf</i>	<i>747e6c4c8fdddbcd41c77cec45b363ed</i>
<i>Allegato SL002 -Quadro di Incidenza Costi per la Sicurezza.pdf</i>	<i>302cad8150a2c63e3bd5b7e0eb131b7c</i>
<i>Allegato SL003 -Cronoprogramma.pdf</i>	<i>d6b53b550b82b724f4ddf634a70d19ab</i>
<i>Tavola_AR001 -Inquadramento Territoriale - Stralcio IGM.pdf</i>	<i>03ffe7eacbd82e6d3f0d9203740f4aae</i>
<i>Tavola_AR002 -Carta Tecnica Regionale.pdf</i>	<i>a188293b0a7069bb051827459f2562d6</i>
<i>Tavola_AR003 -Planimetria di Rilievo Plano-Altimetrico.pdf</i>	<i>27390316b5615b02862bf9b004b4992a</i>
<i>Tavola_AR004 -Planimetria Generale degli Interventi di Progetto.pdf</i>	<i>c4f67185193ea2e8a771de12a237b8e5</i>

<i>Tavola_AR005 -Planimetria Generale degli Interventi di Variante.pdf</i>	5bc58666a9a2657e41ffb66712e45202
<i>Tavola_AR006 -Individuazione interventi di progetto su ortofoto.pdf</i>	a3134de21510485c4a34241451e02916
<i>Tavola_AR007 -Individuazione interventi di variante su ortofoto.pdf</i>	d3b8ec4e18d9d2735789562f393c0ea9
<i>Tavola_AR008 -Planimetria di Dettaglio Interventi di Variante.pdf</i>	f6e8b72e731ade605777bd17d14f9dd7
<i>Tavola_AR009 -Profili di Rilievo.pdf</i>	68ea93997395d2c0069bbc2d836e53c8
<i>Tavola_AR010 -Profili di progetto.pdf</i>	ca2aa3a4dfc9b37b34bb664ab4490ce4
<i>Tavola_AR011 -Profili di Variante.pdf</i>	13b09fc159a250659d9e646d799a1995
<i>Tavola_AS005 -Esecutivi di Cantiere - Paratia di Pali trivellati.pdf</i>	6da9d50bc440c7d3d714ac375364dbb4
<i>Tavola_AS006 -Esecutivi di Cantiere - Terre Armate.pdf</i>	86a35f5c7e72a486a9f5a32a39d6d2b2
<i>Tavola_AS007 -Esecutivi di Cantiere - Pozzetti e Scatolari in C.pdf</i>	b1622c9cc640d117cc2cd594c78bb293
<i>Tavola_AS008 -Esecutivi di Cantiere - Canale Principale e Salti -Canali Secondari.pdf</i>	cc4938f944bd0a56726c1c1bc71f3eee
<i>Tavola_AS009 -Esecutivi di Cantiere - Sezione Tipo Stradale e Cunetta.pdf</i>	ce59452121f52cb6114cf88a912e8c2f

- con nota prot. n. AOO_145/367 del 15.01.2018 la scrivente Sezione, "considerato che gli interventi previsti interessano beni paesaggistici ed ulteriori contesti paesaggistici e contrastano con le misure di salvaguardia ed utilizzazione della testimonianza della stratificazione insediativa" ha rappresentato che "il progetto dovrà acquisire la necessaria Autorizzazione Paesaggistica in deroga, ex artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, previo parere dello competente Soprintendenza" richiedendo, a tal proposito, integrazioni progettuali;
- con nota prot. n. 57 del del 19.01.2018, acquisita al prot. con n. AOO_145/653 del 24.01.2018, il Commissario Straordinario Delegato contro il Dissesto Idrogeologico ha trasmesso il verbale della CdS del 16.01.2018, cui è allegato il parere favorevole con prescrizioni reso dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 287 del 15.01.2018, che si allega alla presente;
- con nota prot. n. 292 del 10.04.2018, acquisita al prot. con n. AOO_145/3080 dell'11.04.2018, il Commissario Straordinario Delegato contro il Dissesto Idrogeologico ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla scrivente Sezione con la citata nota prot. n. AOO_145/367 del 15.01.2018, costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5):

<i>37884.pdf</i>	1d414ca52910f47bc3ad650a5e2a22a4
<i>51341.pdf</i>	f9c1ff7ec0da880bebfff0baaeb1055b
<i>51734.pdf</i>	8c30e43092eb3a337942401e07a75110
<i>52670.pdf</i>	fc378e9530e3310506d5ece88f35da86
<i>55176.pdf</i>	3c2029b4b296bb2aa877e3b2bcb90a03
<i>Allegato grafico_Planimetria di dettaglio.pdf</i>	c9d73011c5cc75902c4a3b0f026cb792
<i>Relazione Tecnica Integrativa_Conferenza del 16.01.2018.pdf</i>	4d9bdea873d9674d26f261781e41e9f1
<i>Relazione idro-geologica.pdf</i>	2f99537bfff06261e0cd02b726ae19800
<i>doc10967620180116120442.pdf</i>	c6d48dc706b11838708e4ed3c03df86e

Come si evince dagli elaborati progettuali e, in particolare, dalla *Relazione Generale di Variante*, il progetto della Perizia di Variante, oggetto di autorizzazione paesaggistica in deroga, è stato redatto al fine di far fronte alla situazione imprevista dell'attivazione di una nuova nicchia di frana, prevedendo la realizzazione di ulteriori strutture di sostegno, rispetto a quelle previste nel progetto principale. Pertanto gli interventi che caratterizzano il Consolidamento del Centro Urbano in località Marseglia nel comune di Motta Montecorvino, a seguito delle modifiche introdotte con la perizia di variante suppletiva in corso d'opera, sono i seguenti:

Opere strutturali

- Realizzazione di due strutture di sostegno sul lato valle della strada Comunale Motta Montecorvino - Lucera, costituita paratie di pali trivellati $\Phi 800$ (mm) disposti a quinconce su due file, per una lunghezza complessiva di 147,70 m, rispettivamente di 98,20 m per il tratto a-b' e 49,50 m per il tratto b-c (interventi In Variante), i pali avranno lunghezza complessiva pari di 15,00 m e saranno armati con gabbia di acciaio e collegati da una trave in c.a. di testa delle dimensioni di 2,20 x 0,80;
- riprofilatura del pendio dell'area in frana e riconfigurazione del piano campagna con valori di inclinazione media sull'orizzontale prossimi ai 16° dagli attuali 28° (con punte di 40° in corrispondenza della nicchia di distacco a valle della strada), per mezzo di rilevati a gradoni di altezza pari a 3-4 m in terra rinforzata rinveniente dallo scavo dei pali e posti al piede dell'area in frana (tecnica di stabilizzazione del sovraccarico al piede di frana);
- realizzazione di una gabbionata corrente sul lato monte della strada Comunale, dotata di un tubo drenante protetto con TNT a tergo, al fine di proteggere dal rinterro la cunetta trapezia stradale e ridurre la pendenza del versante sul lato a monte della strada;
- realizzazione di due tombini scatolari in c.a. di attraversamento stradale, della sezione netta interna di 2,00x2,00 m, e di un pozzetto di cattura a monte di 2,50x2,50 m.

Opere idrauliche

- Realizzazione di un canale principale di raccolta e convogliamento delle acque del bacino idrografico sotteso all'area in frana, con sezione trapezia delle dimensioni BINF= 2,00 m, BSUP= 2,65 m, H= 1,00 m, fondo impermeabile in argille grigio-azzurre costipate ($s = \text{cm } 30$, provenienti dagli scavi), sovrastante rivestimento antierosivo in materassi in pietrame tipo Reno, sponde "vive" in palificata doppia di pali in castagno incastellati e riempiti con terreno vegetale ed impiantato con talee di essenze autoctone idrofile (salice, tamerici, ecc) e salti di fondo in legname con HSALTI=1,30 m;
- realizzazione di una rete di canali secondari di allontanamento delle acque e della cunetta stradale, con sezione trapezia in terra e rivestimento con un geocomposito antierosivo rinverdente;
- installazione di due file, altimetricamente sfalsate di 55 m, da 6 dreni tubolari sub orizzontali per l'abbattimento delle pressioni interstiziali dell'acqua nel terreno, mediante perforazione per l'alloggiamento di un tubo DN110 in Polietilene (PE) di lunghezza pari a 100 m ed interasse di 20 m.

Completano l'intervento:

- la sistemazione a "strada ecologica" del tratto di viabilità della Strada Comunale "Motta Montecorvino - Lucera" compreso tra l'incrocio con la SP 369 ed il depuratore comunale, mediante la preparazione del fondo, la formazione della massicciata per mezzo del riuso di quella esistente in combinazione con la frazione fine e rinforzata con calce del mix, la realizzazione della banchina e delle relative cunette trapezie antierosive (lunghezza complessiva di circa 650 m e larghezza della sede di 4 m);
- la variazione al tracciato fognario esistente e la realizzazione di due pozzetti di controllo.

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si rileva che gli interventi proposti interessano i seguenti beni e ulteriori contesti:

Struttura idro-geo-morfologica

- Beni paesaggistici: gli interventi in progetto interessano un "**Corso d'acqua pubblico**", e precisamente il "**Canale Pozzo Nuovo**", tutelato dal D. Lgs. 42/2004 (art. 142, lett. c), nonché disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): gli interventi ricadono in un' "**Area soggetta a vincolo idrogeologico**", disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 43 e dalle direttive di cui all'art. 44 delle NTA del PPTR, e in un "**Versante**", disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 51, dalle direttive di cui all'art. 52 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 53 delle NTA del PPTR.

Struttura ecosistemica e ambientale

- *Beni paesaggistici*: l'area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura ecosistemica ed ambientale;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area di intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale.

Struttura antropica e storico - culturale

- *Beni paesaggistici*: l'area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e storico - culturale;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: gli interventi interessano una **“Testimonianza della stratificazione insediativa”**, e precisamente il **“Regio tratturo Lucera - Castel di Sangro”**, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all'art. 81 delle NTA del PPTR, contrastando con queste ultime come di seguito illustrato.

L'area d'intervento si colloca nel paesaggio del subappennino dauno, caratterizzato da una morfologia alto-collinare con una serie di rilievi arrotondati e ondulati incisi da un sistema di impluvi e degradanti verso il Tavoliere. Il sistema idrologico ha determinato valli poco incise e ampie per mezzo di una serie di torrenti a carattere prevalentemente stagionale, che si alternano a versanti allungati sui quali si sviluppano, in corrispondenza del crinale, gli insediamenti principali. I versanti a pendenza media-alta, coltivati soprattutto a grano e intervallati da piccoli lembi di bosco a prevalenza di Roverella, con ampi spazi lasciati ad incolti e a maggese, sono caratterizzati da frequenti fenomeni erosivi e frane.

Il contesto degli interventi risulta particolarmente sensibile, in quanto ricadente sul *versante* di un *corso d'acqua pubblico* e all'interno di un'area soggetta a vincolo idrogeologico. Il valore naturale, idrologico, geomorfologico ed ambientale è arricchito dalla testimonianza storico-archeologica del Regio tratturo Lucera - Castel di Sangro.

Con la suddetta nota prot. n. AOO_145/367 del 15.01.2018, la scrivente Sezione ha ritenuto *“gli interventi di consolidamento [...] compatibili con le tutele previste per il corso d'acqua pubblico interessato”* e *“con la norma di tutela delle aree soggette a vincolo idrogeologico, (...) e del versante”*, per le motivazioni ivi esposte, mentre per quanto attiene all'interessamento del Regio Tratturo Lucera - Castel di Sangro è stato evidenziato il contrasto *“con quanto previsto all'art. 81, comma 2, lett a1), circa la non ammissibilità di qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione dei beni storico-culturali, lett a2), circa la non ammissibilità della realizzazione di opere di qualsiasi specie, in particolare in quelle in c.a., e lett. a6), circa la non ammissibilità delle escavazioni”*. Pertanto, al fine del rilascio dell'eventuale Autorizzazione Paesaggistica in deroga, ex artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, la scrivente Sezione ha richiesto *“la documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 95 delle NTA del PPTR, ovvero la non sussistenza di alternative localizzative e progettuali e la compatibilità delle opere con ciascuno degli Obiettivi di Qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR, riportati nella sezione C2 della Scheda d'Ambito Monti Dauni”* nonché *“un progetto di mitigazione paesaggistica che preveda la rinaturalizzazione dell'area compresa tra la strada comunale ed il realizzando canale mediante l'impianto di vegetazione autoctona arbustiva a macchia”*.

In merito alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 95 delle NTA del PPTR, nella documentazione integrativa trasmessa con la nota prot. n. 292 del 10.04.2018 e, in particolare, nella Relazione Tecnica Integrativa, il progettista afferma che *“per la tipologia del movimento franoso, ovvero nicchia di frana localizzata, per la risoluzione della problematiche in atto, non vi è la sussistenza di alternative localizzative e progettuali rispetto a quanto previsto nell'intervento che la presente accompagna. L'intervento progettato risulta compatibile con gli Obiettivi di Qualità riportati nella sezione C2 della Scheda d'Ambito “Monti Dauni”. Difatti in particolare:*

- *Garantisce l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;*
- *Garantisce la sicurezza idrogeomorfologico del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali;*
- *Migliora la qualità ambientale del territorio;*
- *Riqualifica e valorizza il paesaggio rurale storico”*.

In merito al richiesto progetto di mitigazione paesaggistica, nella medesima relazione il progettista afferma che *“è prevista la realizzazione di un intervento di rinaturalizzazione dell’area come da Tavola AR008 bis-Planimetria di Dettaglio Interventi di Variante - Integrativa allegata”*. Dalla consultazione del citato elaborato grafico, si ritiene che tale intervento debba essere esteso al versante compreso tra la strada oggetto d’intervento e il canale esistente, prevedendo anche l’idrosemina nelle aree interessate e/o circostanti alle terre armate, utilizzando semi di specie erbacee e/o arbustive autoctone.

Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 287 del 15.01.2018, **si propone alla Giunta il rilascio con prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA**, relativamente alla *“Perizia di Variante per gli interventi di consolidamento del centro urbano, località Marseglia”*, nel Comune di Motta Montecorvino (FG) in quanto l’intervento, così come più avanti prescritto, pur in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 82 delle NTA del PPTR, risulta ammissibile ai sensi dell’art. 95 comma 1.

Prescrizioni:

- 1) Preliminarmente all’esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra nell’area del regio Tratturello, è necessaria l’esecuzione di saggi archeologici da sottoporre al parere della competente Soprintendenza Archeologica, ai sensi dell’art. 81, comma 3-ter, delle NTA del PPTR;
- 2) L’intervento di rinaturalizzazione sia esteso al versante compreso tra la strada oggetto d’intervento e il canale esistente, prevedendo anche l’idrosemina nelle aree interessate e/o circostanti alle terre armate, utilizzando semi di specie erbacee e/o arbustive autoctone.

Il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA


- **DI APPROVARE** la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportate;
- **DI RILASCIARE** per la *“Perizia di Variante per gli interventi di consolidamento del centro urbano, località*

Marseglia”, nel Comune di Motta Montecorvino (FG), **l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA**, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “Conclusioni e Prescrizioni”, del presente provvedimento parte integrante;

- **DI DEMANDARE** alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la trasmissione del presente provvedimento:
 - Alla Provincia di Foggia;
 - Al Sindaco del Comune di Motta Montecorvino (FG);
 - Al Commissario Straordinario Delegato contro il Dissesto Idrogeologico;
 - Al Ministero del Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



MOD. 304



*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo*

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
Foggia

Foggia, li

All'Ing Antonio Pulli
Soggetto attuatore per il Commissario
Straordinario Delegato contro il dissesto
idrogeologico
info@pec.dissestopuglia.it

Prot. N.

Cl. 34.04.02/1467

34.04.02/32.2

MIBACT-SABAP-FG
FP0000287 15/01/2018
Cl. 34.04.02/146.7 *Rif. nota n. 4684 del 23.11.2017
(ns/prot. 8655 del 29.11.2017)

Oggetto: Motta Montecorvino (FG) – Attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia di cui all'Accordo di Programma del 25.11.2010 e Delibera CIPE n. 8/2012, FG 036A/10 – Motta Montecorvino (FG) – Interventi di consolidamento centro urbano, località Marseglia.
Conferenza di Servizio per il 16.01.2018
CUP J85D1200020003
Importo dei lavori €1.430.000,00€
Richiesta di parere ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016
Parere favorevole.

In riferimento alla questione in oggetto, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione inviata in merito alla variante al progetto in oggetto, rilascia **parere paesaggistico favorevole e autorizzazione ai lavori** ribadendo le prescrizioni riportate nelle note autorizzative precedenti del 18.02.2015 prot. SBAP-BA 2295, del 26.01.2016 prot. SBEAP-BA 1175 e del 05.02.2016 prot. SAR-PUG 1232.


La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 155, comma 2, del D.Lgs. 42/2004, ed alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista all'art. 39 del Regolamento di cui al DPCM n. 171 del 29.08.2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 bis, della Legge n. 106 del 29.07.2014.

Non si restituisce, con parere favorevole, copia degli atti prodotti in quanto gli stessi sono pervenuti esclusivamente in formato digitale.

Il Soprintendente
Dott.ssa Simonetta BONOMI

Responsabile del procedimento
arch Mara Carcavallo
tel. 080 528 62 95 - 94
e-mail mara.carcavallo@beniculturali.it
dott. Italo M. Muntoni
tel./fax 0881 72 54 58
e-mail italomaria.muntoni@beniculturali.it

Istruttoria sig.ra Paola Carcavallo
e-mail paola.carcavallo@beniculturali.it



S. Bonomi
**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL PRESENTE ATTO CONSTA
DI N° 1 (una) FACCIA**

LA DIRIGENTE

della Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio
Tel. 0881-733341

Barbara LOCONSOLE



SEDE CENTRALE Via Alberto Alvarez Valentini n. 8 - 71121 FOGGIA - Tel. 0881-733341
E-mail: sabap-fg@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it