

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LII

BARI, 29 APRILE 2021

n. 60



Atti regionali
Atti e comunicazioni degli Enti locali
Appalti - Bandi
Concorsi
Avvisi

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA 18 marzo 2021, n. 60

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 2.48 lett. c) “Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori nel settore dell'acquacoltura” (art. 48 del Reg. UE 508/2014). Avviso pubblico approvato con D.D.S. n. 121 del 14/07/2017 e ss.mm. e ii. – Approvazione varianti e rettifica D.D.S. n. 205 del 14/11/2018 e ss. mm. e ii. 29352

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA 26 aprile 2021, n. 87

P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.

Beneficiario: “AMI”

Soggetto capofila: Cia - Agricoltori Italiani- Associazione Regionale Puglia

CUP: B99J20000110009

Approvazione variante per recesso partner con sostituzione. 29362

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15 aprile 2021, n. 154

VAS-247-VAL – D.Lgs.n.152/2006 ss.mm.ii. e L.R. 44/2012 ess.mm.ii. Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Generale, del Comune di Francavilla Fontana. PARERE MOTIVATO. Autorità procedente: Comune di Francavilla Fontana. 29370

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 2 aprile 2021, n. 89

POC Puglia 2014-2020 - POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani” – Determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 - “Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento e/o all'adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti”– Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal comune di LOCOROTONDO (Ba). Accertamento e impegno contabile di spesa. CUP: B37B19000300001. 29389

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 22 aprile 2021, n. 103

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”

Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2020/2021 approvate con DDS n. 171 del 20/07/2020.

Preso d'atto degli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione della graduatoria regionale delle domande di sostegno. 29396

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 aprile 2021, n. 738

Avviso Pubblico OF/2020 "Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale", Approvazione Graduatorie con A.D. n.474 del 12/03/2021 pubblicato sul BURP n.40/2021: PROROGA consegna/invio documentazione paragrafo H) dell'avviso..... 29435

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 aprile 2021, n. 781

POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico "PassImprese2020". Approvazione esiti istruttorie delle istanze pervenute dal 15/11/2020 al 30/11/2020 (1° finestra di presentazione). ... 29438

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 27 aprile 2021, n. 788

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Avviso pubblico n. 4/FSE/2018: "Realizzazione di Percorsi Formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di Tecnico Superiore". Proroga del termine di rendicontazione sul sistema MIRWEB..... 29467

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 21 aprile 2021, n. 580

PO FSE 2014/2020 – Sub-Azione 9.7.b – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 761/2020) ""Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" V^ annualità operativa 2020/2021 – sospensione temporanea della disciplina di cui al comma 4, art. 11 per emergenza epidemiologica da "Covid-19" 29469

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 22 aprile 2021, n. 588

Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012. "Concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde". A.D. n. 298 del 09/03/2021 di approvazione dell'Avviso pubblico per le emittenti televisive (biennio 2021-2022). Costituzione gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti ex art. 10 comma 2 dell'Allegato 1 all'A.D. 298/2021..... 29475

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 22 aprile 2021, n. 589

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III –Azione 3.2. DGR 2276/2019 – A.D. n. 327/2020 (BURP 64/2020) Avviso Pubblico "PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali" – Progetto Pizza INLab - Incubatore di Competenze Professionali e Lavoro della Cooperativa Sociale IL CAMMINO, codice MIR A0302.6. Rettifica CUP. 29479

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 23 aprile 2021, n. 595

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III –Azione 3.2. DGR 2276/2019 – A.D. n. 327/2020 (BURP 64/2020) Avviso Pubblico "PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali" – Presa d'atto dei lavori della Commissione di Valutazione riunitasi in data 22/04/2021. Approvazione verbale n. 14/2021..... 29485

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 23 aprile 2021, n. 596

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III "Competitività delle piccole e medie imprese" – Azione 3.2. "Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale". DGR 2276/2019. Avviso Pubblico "PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali". Proroga..... 29498

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 29 marzo 2021, n. 21

D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 "Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento

delle condizioni di sicurezza stradale” finanziato con le risorse non assegnate del IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) e D.G.R. n. 241 del 15/02/2021 – Comune di Vico del Gargano – Opere di miglioramento della sicurezza stradale e snodo viario piazza Pelilli di Vico del Gargano (FG) - Ammissione al finanziamento, accertamento di entrata e impegno di spesa. 29502

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 12 aprile 2021, n. 28

D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 “Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale” finanziato con le risorse non assegnate del IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) e D.G.R. n. 241 del 15/02/2021 – Comune di Mesagne – Riorganizzazione dell’asse viario di viale Indipendenza - Ammissione al finanziamento, accertamento di entrata e impegno di spesa. 29508

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 13 aprile 2021, n. 29

D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 “Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale” finanziato con le risorse non assegnate del IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) e D.G.R. n. 241 del 15/02/2021 – Comune di Nardò – Nardò + Programma Integrato Urbano per il miglioramento della sicurezza stradale: Nardò più sicura - Ammissione al finanziamento, accertamento di entrata e impegno di spesa. 29515

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 21 aprile 2021, n. 32

NORME ECO SOSTENIBILI PER LA DIFESA FITOSANITARIA E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLE COLTURE AGRARIE NELLA REGIONE PUGLIA - Aggiornamento 2021. 29521

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 22 aprile 2021, n. 421

“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – autorizzazione al pagamento, relativamente a due bimestri di tirocinio (codice pratica GCT2B63 e 40UG3A6), a valere su risorse D.L. 76/2013. 29843

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 22 aprile 2021, n. 422

Trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’ art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga per n. 17 lavoratori che operano in un’area di crisi industriale complessa. 29850

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 aprile 2021, n. 425

Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”. Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Approvazione dell’Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo “Start 2021. Avviso pubblico in favore dei lavoratori dello spettacolo”. Disposizione di accertamento in entrata e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata ai sensi della DGR n. 171 del 01/02/2021. 29856

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 22 aprile 2021, n. 120

“Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit” – I.R.C.C.S. di Bari, Via Generale Bellomo nn. 73-75. Autorizzazione all’esercizio dell’attività di Medicina di Laboratorio – Laboratorio Generale di base (Patologia clinica) e dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo delle grandi macchine, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. 29880

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 27 aprile 2021, n. 61

Inclusione del Comune di Carovigno (BR) nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015. 29886

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 22 aprile 2021, n. 172

Riconoscimento della qualifica professione di "Tecnico Competente in Acustica" di cui all'articolo 2 della L. 26 ottobre 1995, n.447 e smi. e conseguente iscrizione nell'elenco nominativo ENTECA di cui all'art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e smi. dell'Arch. Angelo Marzulli..... 29890

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 26 aprile 2021, n. 88

Rinnovo autorizzativo all'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nei comuni di pertinenza della ASL Brindisi, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2021..... 29894

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 27 aprile 2021, n. 90

Rinnovo autorizzativo all'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nei comuni di pertinenza della ASL Bari, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2021. 29897

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 15 aprile 2021, n. 157

ID_5552. Pratica SUAP N. 981/2018. PSR 2014-2020 – Misura 4/Sottomis. 4.1 "opere di miglioramento fondiario in azienda agro-zootecnica: realizzazione stalle, vasche e vaschino raccolta liquami"– Comune di Santeramo in Colle (BA) - Proponente: AZ. AGR. ALL. CA. NO. S.S.. Valutazione di Incidenza, livello II "fase appropriata"..... 29900

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 15 aprile 2021, n. 158

D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. — "Esclusione dell'uso del pozzo di emungimento interno all'impianto ed aggiornamento del PMeC dell'installazione pubblica di biostabilizzazione e produzione di CSS (IPCC 5.3b) in Conversano" Proponente: Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l..... 29910

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 160

D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990.Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 472 ex art. 27 bis del TUA per il progetto di "Completamento e miglioramento della fruizione del molo sud e del molo nord dell'area portuale di San Nicola-Tremiti" sito nel Comune di Isole Tremiti (Fg). Proponente: COMUNE DI ISOLE TREMITI..... 29926

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 161

ID VIA 608 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il "Progetto di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia antistante il villaggio turistico "Baia del Monaco" nel Comune di Monte Sant'Angelo (Fg). Proponente: Comune di Monte Sant'Angelo..... 29950

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 162

ID VIA 626 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il Progetto esecutivo dell'intervento di sistemazione idraulica, «Opere di regimazione idraulica dell'affluente di sinistra della lama San Giorgio- Contrada Cutizza» in Comune di Triggiano (BA). Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia..... 29984

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 163

PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.5 "Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi". Proponente: UGENTO s.r.l. Comune di Ugento (LE). ID_5810 30010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 164

PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali e eventi catastrofici". Proponente: Soc. Coop. ECOL FOREST a r.l.. Comune di Biccari (FG). Valutazione di incidenza (screening). ID_5835 30028

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 165

ID_5727. Pratica SUAP n. 31933/2020. PSR 2014-2020 – M4/SM4.1: realizzazione di un mandorleto, ristrutturazione di un fabbricato rurale da adibire ad ovile e di una cisterna, realizzazione di una fossa Imhoff, di una concimaia e accertamento di conformità urbanistica per diversa ubicazione di un fienile – Comune di Altamura (BA) - Proponente: Ditta PICERNO Lucia. Valutazione di Incidenza, livello I "fase di screening". 30039

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 166

PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali e eventi catastrofici". Proponente: Vincenzo Nuzzaco. Comune di Cassano delle Murge (BA). Valutazione di incidenza (screening). ID_5839 30046

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 167

PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 "investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali". Proponente: Soc. Agr. Silva Srl. Comune di Bitonto (BA). Valutazione di incidenza (screening). ID_5956 30052

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 168

ID_5789. PSR PUGLIA 2014/2020 - M8/SM8.1: "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento". Comune di Laterza - Proponente: DITTA LELLA Giovanni. Valutazione di Incidenza, livello I – fase di screening. ... 30061

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 169

PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.3 "Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici". Interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici nel rimboschimento "Madonna del Ponte-San Marzano", in agro di San Paolo di Civitate (FG) foglio n. 3 p.lla 9 e 20. Proponente: Vincenzo Monte. Comune di San Paolo di Civitate (FG). Valutazione di incidenza (screening). ID_5846 30068

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 170

D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e smi e L.R. n. 11/2001 e smi – ID VIA 646 - Verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii. delle condizioni Ambientali contenute nella DD. n. 259 del 23/10/2019 relativa al Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del "Progetto definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 29 "Sistemazione torrente Gavitelle

per rischio idrogeologico del centro abitato” in agro di Deliceto (FG)”

Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia. 30080

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 171

[ID_VIA_498] D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per l'intervento di “Alboricoltura da legno misura 8.1 azione 2 PSR 2014 – 2020 Regione Puglia sito in Località C.da Passo San Marco” in agro di Celenza Valfortore (FG)”.

Proponente: Fratangelo Elena..... 30087

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 22 aprile 2021, n. 173

ID_5753. P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8/Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azione 3. Proponente: Daniela Pasquarelli. Comune di Vico del Gargano (FG). Valutazione di Incidenza, livello II “appropriata”. 30127

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 15 aprile 2021, n. 212

P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l'impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”.

Avviso pubblico approvato con DAG n. 101 del 16.06 2017, pubblicato nel BURP n. 72 del 22.06.2017.

Revoca del finanziamento per rinuncia spontanea all'aiuto e recupero anticipazioni erogate alle Ditte Vicenti Sante e Soc. Agricola F.Ili Cassese 30133

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 26 aprile 2021, n. 229

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”.

Sottomisura 6.1 “Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani.

Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e ss.mm.ii.

Secondo provvedimento di concessione condizionata degli aiuti ai giovani agricoltori collocati nella graduatoria di cui alla DAdG n. 478/2020 (BURP n. 161 del 03/12/2020). 30138

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 26 aprile 2021, n. 230

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”.

Sottomisura 6.1 “Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani.

Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e ss.mm.ii.

Terzo provvedimento di concessione degli aiuti ai giovani agricoltori collocati nella graduatoria di cui alla DAdG n. 478/2020 (BURP n. 161 del 03/12/2020). 30147

Atti e comunicazioni degli Enti locali

COMUNE DI BARI

Estratto decreto 23 aprile 2021, n. 440

Acquisizione sanante..... 30156

Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONTI DAUNI PER CONTO DEL COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA
Esito di gara “Lavori di ricostruzione dell’edificio pubblico con destinazione di scuola dell’infanzia” (CIG 85907352CA)..... 30159

Concorsi

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO 16 aprile 2021 n. 520
Variazione compensativa tra capitoli di bilancio autonomo, impegno per la copertura finanziaria dell’Avviso di selezione pubblica per incarico di lavoro autonomo e adozione bando..... 30160

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 27 aprile 2021, n. 493
Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per la copertura di n. 16 posti di istruttore di categoria giuridica C, di cui n. 12 relativi all’Area amministrativa/contabile e n. 4 relativi all’Area tecnica, ai sensi dell’art. 30 Del D.Lgs. N.165/2001, indetto con D. D. 1551/2019 – Inserimento ruolo regionale vincitori Area amministrativo/contabile e Area tecnica. 30173

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 21 aprile 2021, n. 114
Ammissione dei medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2019-2022 ed assegnazione ai Poli formativi..... 30177

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 21 aprile 2021, n. 116
IRCCS “S. De Bellis” – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico in Radiodiagnostica..... 30187

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 21 aprile 2021, n. 117
ASL BR – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per la copertura di posti di Dirigente Medico in Malattie dell’Apparato Respiratorio e Radiodiagnostica. 30191

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 21 aprile 2021, n. 118
Procedura selettiva per l’ammissione tramite graduatoria riservata al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020-2023 ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019 – Approvazione della graduatoria..... 30195

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 21 aprile 2021, n. 119
Concorso pubblico per esami per l’ammissione di n. 100 medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020-2023 - Ammissione dei candidati alla prova scritta del concorso..... 30202

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 aprile 2021, n. 122

Concorso per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020-2023 – Approvazione PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO..... 30226

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 aprile 2021, n. 123

Integrazione della determinazione dirigenziale n. 119/2021 - Ammissione con riserva al Concorso per l'accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020/2023 in esecuzione dell'Ordinanza cautelare n. 4753 del 22 aprile 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Quater. 30238

ASL BR

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI MEDICINA TRASFUSIONALE..... 30242

ASL BR

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI UROLOGIA 30250

ASL FG

Graduatorie finali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro..... 30258

ASL FG

Avviso pubblico, per titoli, per la copertura a tempo pieno e determinato, di n. 7 posti di Dirigente Amministrativo. 30259

ASL LE

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4 DIRIGENTI FARMACISTI..... 30271

ASL TA

Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico in varie discipline..... 30282

ASL TA

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente fisico disciplina fisica sanitaria..... 30292

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, di Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione, ai sensi del D.P.R. n. 483/97. 30302

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, di Dirigente Medico disciplina Malattie dell'Apparato Respiratorio, ai sensi del D.P.R. n. 483/97..... 30310

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, di Dirigente Medico disciplina Malattie Infettive, ai sensi del D.P.R. n. 483/97...... 30318

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, di Dirigente Medico disciplina Medicina Interna, ai sensi del D.P.R. n. 483/97...... 30326

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, di Dirigente Medico disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, ai sensi del D.P.R. n. 483/97...... 30334

IRCCS ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" BARI

Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 Borsa di studio con livello di qualificazione A2 – profilo Data Manager, per lo svolgimento delle attività di ricerca relative al progetto "Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme clinico scientifiche di Precision Oncology" (Rete RCR-2020-23670066) approvato con deliberazione n.695/2020 - P.I. Dr. A. Paradiso...... 30342

GAL LE CITTA' DI CASTEL DEL MONTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 4 DEL 20/4/2021.

Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del Monte S.c.ar.l. - INTERVENTO 1.3 –IL TERRITORIO PERCORRIBILE. Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.P. n. 64 DEL 7/5/2020. Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili.... 30357

GAL TERRA DEI MESSAPI

Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della Strategia SLTP" – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi "ARTHAS" 2014/2020 – Azione 1 – Interventi 1.3 "Aiuto all'avviamento di start up di imprese" e 1.4 "Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio. Riapertura bando (2° stop&go).

Determina del Responsabile unico del procedimento prot. n. 556 del 20 aprile 2021.

PROROGA TERMINI...... 30361

GAL TERRA DEI MESSAPI

Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della Strategia SLTP" – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi "ARTHAS" 2014/2020 – Azione 1 – Intervento 1.2 – "investimenti funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei sistemi artigianali e manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi laboratori". Riapertura bando (3° stop&go).

Determina del Responsabile unico del procedimento prot. n. 557 del 20 aprile 2021.

PROROGA TERMINI...... 30363

GAL TERRA DEI MESSAPI

Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della Strategia SLTP" – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi "ARTHAS" 2014/2020 – Azione 2 – Intervento 2.1 – "Incentivare lo sviluppo e l'avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio". Riapertura bando (3° stop&go).

Determina del Responsabile unico del procedimento prot. n. 558 del 20 aprile 2021.**PROROGA TERMINI..... 30365**

GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO

PO FEAMP Italia 2014-2020 - Misura 4.63 - SSL del GAL "Terra dei Trulli e di Barsento" - Intervento 3.3 "Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree marine e costiere": proroga dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno..... 30367**Avvisi**

DITTA BALDARI ANTONIO

Avviso di deposito Studio Impatto Ambientale..... 30368

SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA

Provvedimento n. 45/22b/PAG del 1 ottobre 2020. Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate. 30369

SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA

Provvedimento n. 46/22b/PAG del 1 ottobre 2020. Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate. 30371

SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA

Provvedimento n. 47/22b/PAG del 1 ottobre 2020. Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate. 30373

SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA

Provvedimento n. 20/22b/PAG del 21 aprile 2021. Rettifica all'autorizzazione al pagamento delle indennità depositate con provvedimento n. 45/22b/PAG del 01.10.2020..... 30375

SOCIETA' SNAM RETE GAS

Pubblicazione D.D. 19 aprile 2 marzo 2021, n. 214 - Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni. 30377

SOCIETA' AGROWIND FORTORE

Pubblicazione determinazione 15 aprile 2021, n 210 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni. 30385

SOCIETA' AGROWIND FORTORE

Pubblicazione determinazione 21 aprile 2021, n 223 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni. 30394

SOCIETA' TORRE MOLINE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale e studio di incidenza ambientale..... 30400

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA 18 marzo 2021, n. 60

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 2.48 lett. c) "Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori nel settore dell'acquacoltura" (art. 48 del Reg. UE 508/2014). Avviso pubblico approvato con D.D.S. n. 121 del 14/07/2017 e ss.mm. e ii. – Approvazione varianti e rettifica D.D.S. n. 205 del 14/11/2018 e ss. mm. e ii.

Il Dirigente della Sezione**Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;

Vista la L.R. 30 dicembre 2020, n.35 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021*".

Vista la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia*";

Vista la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*;

Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;

Vista la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione "Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca" alla Dott.ssa Rosa Fiore;

Vista la D.G.R. n. 2285 del 9/12/2019 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca, dott.ssa Rosa Fiore, Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma, nonché confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott. Aldo di Mola, quale Referente Regionale supplente dell'Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca n. 211 del 17/09/2020 di conferimento dell'incarico di PO "Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP" alla Rag. Maria Amendolara;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura

e la Pesca n. 213 del 17/09/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile di PO "Sviluppo Sostenibile dell'Acquacoltura" al Dott. Nicola Abatantuono;

Viste le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 "Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020 "Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1. Avvio dell'Albo Telematico";

Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;

Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

Visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

Visto l'atto repertoriato 16132/CRFS/OI del 03 marzo 2016 con il quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ripartito tra le regioni le risorse finanziarie del FEAMP 2014/2020 ed alla Regione Puglia è stata assegnata una dotazione finanziaria totale pari ad euro 89.828.133,77;

Visto l'Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

Visti i Criteri di Selezione delle operazioni del P.O. FEAMP approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 25/05/2016;

Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l'Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa;

Vista la Convenzione tra l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data 01/12/2016;

Viste le "Disposizioni attuative di misura" predisposte dall'Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020, recepite a seguito della nota del MIPAAF prot. n. 13493 del 8/6/2017, in atti;

Vista la D.D.S. n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato e modificato il *Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 – Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio – Regione Puglia – terza versione: approvazione modifiche*.

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO "Sviluppo Sostenibile dell'Acquacoltura", dott. Nicola Abatantuono, unitamente alla "Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP", rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:

Con D.D.S. n. 121 del 14/07/2017, pubblicata sul BURP n. 90 del 27/07/2017, è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo alla Misura 2.48 c) *"Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori nel settore dell'acquacoltura"* del PO FEAMP 2014/2020, con scadenza di presentazione delle domande al 10/10/2017 e disposte le prenotazioni di obbligazioni giuridiche, di accertamento e di spesa non perfezionate per un importo pari ad € 5.622.268,19;

Con D.D.S. n. 138 del 29/09/2017, pubblicata sul BURP n. 115 del 05/10/2017, sono state disposte precisazioni e integrazioni all'Avviso summenzionato e il differimento dei termini di presentazione delle domande di aiuto al 31/10/2017. Successivamente, con D.D.S. n. 157 del 20/10/2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26/10/2017, è stato disposto l'ultimo differimento del termine di presentazione delle domande fissando la nuova data di scadenza al 15 novembre 2017;

Con D.D.S. n. 205 del 14/11/2018, pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018, è stata approvata la graduatoria di n. 11 progetti ammissibili a finanziamento, completa dei dati relativi a: soggetti ammissibili, importi progettuali ammissibili e quota di contributo concedibile. Sono state impegnate le risorse finanziarie concedibili, pari ad € 2.596.965,18, a fronte di una dotazione finanziaria di € 5.917.474,00, ed è stato approvato lo schema atto di concessione;

Dato atto della D.D.S. n. 229 del 30/11/2018, pubblicata sul BURP n. 155 del 06/12/2018, di correzione di mero errore di trascrizione e che ridetermina il precedente impegno di spesa in € 2.546.326,14;

Con D.D.S. n. 252 del 28/11/2019, pubblicata sul BURP n. 16 del 06/02/2020, sono state rettificata la D.D.S. n. 205 del 14/11/2018 e D.D.S. n. 229 del 30/11/2018;

Con D.D.S. n. 302 del 18/12/2020, pubblicata sul BURP n. 2 del 07/11/2021, di rettifica della D.D.S. n. 205 del 14/11/2018 e ss. mm. e ii.

Alla luce degli aggiornamenti intervenuti si espone quanto segue:

Approvazione variante e contestuale riduzione importo ammesso a sostegno della società Minaba Farm SCARL (Codice Identificativo Progetto 0029/IPA/17/PU):

La società Minaba Farm SCARL Agricola di Manfredonia (P.IVA 03990880712) è collocata alla posizione n. 1 della precitata graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, per un investimento ammissibile di € 876.915,00 di cui € 438.457,50 di contributo pubblico concedibile;

In data 28/12/2018, tra la Regione Puglia - Servizio Programma FEAMP - e la società Minaba Farm SCARL Agricola di Manfredonia (P.IVA 03990880712), è stato sottoscritto l'Atto di Concessione prot. n. AOO_030/14476 del 30/11/2018, per il progetto *"Ammodernamento dell'impianto di Minaba Farm scarl"* (CUP B32117000140007); *"Gli investimenti e/o le attività previste dovranno essere ultimati entro 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione per accettazione ..."*; i tempi di esecuzione dell'investimento decorrono dal **28/12/2018 al 27/06/2020**;

Con D.D.S. n. 61 del 20/04/2020, l'Organismo Intermedio Regione Puglia – a seguito delle numerose richieste di proroga pervenute nel corso dell'emergenza sanitaria e in linea con il DPCM del 31 gennaio 2020 – ha provveduto alla sospensione dei termini di conclusione del progetto, spostandoli al 30/09/2020;

Con D.D.S. n.241 del 16/10/2020, l'Organismo Intermedio Regione Puglia ha a concesso una successiva proroga, al 31/12/2020, per i progetti in scadenza al 30/09/2020;

Con D.D.S. n. 310 del 29/12/2020, l'Organismo Intermedio Regione Puglia ha a concesso una ulteriore proroga, al 31/03/2021, per la conclusione dei progetti;

Con comunicazione, in atti, la società Minaba Farm SCARL Agricola di Manfredonia (P.IVA 03990880712) ha comunicato di aver avviato i lavori;

Con PEC del 31/12/2020, acquisita al prot. n. AOO_030/0020 del 04/01/2021, la società Minaba Farm SCARL ha inviato richiesta di variante che prevede una riduzione dell'importo dell'investimento ad € 640.000,00 di cui € 320.000,00 di contributo pubblico concedibile;

Il Responsabile PO “Sviluppo Sostenibile dell’Acquacoltura”, con verbale di istruttoria della richiesta di variante in corso d’opera del 16/02/2021, in atti, ha eseguito l’esame di merito della documentazione trasmessa dalla Società beneficiaria, ed ha verificato che la variante proposta:

1. non modifica gli obiettivi e le finalità previste nell’operazione originale,
2. non modifica le categorie di spesa del quadro economico originario,
3. non modifica il punteggio assegnato ai fini della graduatoria di ammissibilità tale da far perdere all’operazione i requisiti sulla base del quale è stata attribuita la priorità;
4. non modifica i requisiti di ammissibilità dell’operazione;

approvando la variante proposta, ovvero che la spesa ammissibile a valere sulla società Minaba Farm SCARL Agricola di Manfredonia, è pari ad € 640.000,00, a cui corrisponde un contributo di € 320.000,00.

Approvazione variante e contestuale riduzione importo ammesso a sostegno della società Panittica Italia SRL (Codice Identificativo Progetto 0023/IPA/17/PU):

La società Panittica Italia SRL di Torre Canne di Fasano (BR) (P.IVA 02403300748) è collocata alla posizione n. 3 della precitata graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, per un investimento ammissibile di € 250.923,17 di cui € 125.461,59 di contributo pubblico concedibile;

In data 28/12/2018, tra la Regione Puglia - Servizio Programma FEAMP - e Panittica Italia SRL di Torre Canne di Fasano (BR) (P.IVA 02403300748), è stato sottoscritto l’Atto di Concessione prot. n. AOO_030/14473 del 30/11/2018, per il progetto “Ammodernamento dell’impianto di acquacoltura di Panittica Italia SRL” (CUP B52I17000210007);

“Gli investimenti e/o le attività previste dovranno essere ultimati **entro 18 mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione per accettazione ...”, i tempi di esecuzione dell’investimento decorrono dal 19/12/2018 al 18/06/2020;

Con D.D.S. n. 61 del 20/04/2020, l’Organismo Intermedio Regione Puglia – a seguito delle numerose richieste di proroga pervenute nel corso dell’emergenza sanitaria e in linea con il DPCM del 31 gennaio 2020 – ha provveduto alla sospensione dei termini di conclusione del progetto, spostandoli al 30/09/2020;

Con D.D.S. n. 241 del 16/10/2020, l’Organismo Intermedio Regione Puglia ha a concesso una successiva proroga, al 31/12/2020, per i progetti in scadenza al 30/09/2020;

Con D.D.S. n. 310 del 29/12/2020, l’Organismo Intermedio Regione Puglia ha a concesso una ulteriore proroga, al 31/03/2021, per la conclusione dei progetti;

Con comunicazione, in atti, la società Panittica Italia SRL di Torre Canne di Fasano (BR) (P.IVA 02403300748) ha comunicato di aver avviato i lavori;

Con PEC del 09/12/2020, acquisita al prot. n. AOO_030/2999 del 11/03/2021, la società Panittica Italia SRL ha inviato richiesta di variante che prevede una riduzione dell’importo dell’investimento ad € 243.264,06 di cui € 121.632,03 di contributo pubblico concedibile;

Il Responsabile PO “Sviluppo Sostenibile dell’Acquacoltura”, con verbale di istruttoria della richiesta di variante in corso d’opera del 12/03/2021, in atti, ha eseguito l’esame di merito della documentazione trasmessa dalla Società beneficiaria, ed ha verificato che la variante proposta:

1. non modifica gli obiettivi e le finalità previste nell’operazione originale,
2. non modifica le categorie di spesa del quadro economico originario,
3. non modifica il punteggio assegnato ai fini della graduatoria di ammissibilità tale da far perdere all’operazione i requisiti sulla base del quale è stata attribuita la priorità;
4. non modifica i requisiti di ammissibilità dell’operazione;

approvando la variante proposta, ovvero che la spesa ammissibile a valere sulla società Panittica Italia SRL di Torre Canne di Fasano (BR), è pari ad € 223.727,94, a cui corrisponde un contributo di € 111.863,97;

TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e precisamente di:

- **approvare la variante e ridurre l'importo ammesso** del progetto della società Minaba Farm SCARL, per il progetto "Ammodernamento dell'impianto di Minaba Farm scarl", (Codice Identificativo Progetto 0029/IPA/17/PU), come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **approvare la variante e ridurre l'importo ammesso** del progetto della società Panittica Italia SRL, per il progetto "Ammodernamento dell'impianto di acquacoltura di Panittica Italia SRL", (Codice Identificativo Progetto 0023/IPA/17/PU), come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **rettificare** l'impegno assunto con la Determinazione cod. Cifra 030/DIR/2018/00205 del 14/11/2018 e ss.mm.e ii., a valere sulla Misura 2.48 lett. c) "Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori nel settore dell'acquacoltura" (art. 48 del Reg. UE 508/2014) e, conseguentemente, aggiornare gli importi della graduatoria di merito, come da Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- rettificare il totale complessivo delle richieste di contributo concedibile, pari a **€1.014.285,24**, anziché **€ 1.146.340,36**, così come dettagliato nell'Allegato "B";
- **autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente provvedimento, in particolare a:
 - ridurre le obbligazioni giuridiche in entrata, assunte con Determinazione cod. Cifra 030/DIR/2018/00205 del 14/11/2018 e ss.mm.e ii., per la somma complessiva di € 112.246,85;
 - ridurre obbligazioni giuridiche di spesa, assunte con Determinazione cod. Cifra 030/DIR/2018/00205 del 14/11/2018 e ss.mm.e ii., per la somma complessiva di € 132.055,12;
- dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
- confermare per tutto il resto quanto stabilito con Determinazione cod. Cifra 030/DIR/2018/00205 del 14/11/2018 e ss.mm.e ii.;
- dare mandato al Responsabile P.O. "Sviluppo Sostenibile dell'Acquacoltura" del Servizio Programma FEAMP di dare comunicazione ai beneficiari della presente Determinazione, unitamente ai verbali di istruttoria, tramite posta elettronica certificata;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Bilancio vincolato

Esercizio finanziario 2021

Documento di programmazione: Programma Operativo FEAMP Puglia 2014-2020

CRA: 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

03 - Sezione "Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca"

Misura 2.48 lett. c) “Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori nel settore dell’acquacoltura” (art. 48 del Reg. UE 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020

Determinazioni di impegno cod. Cifra 030/DIR/2018/00205 del 14/11/2018 e ss.mm.e ii.

PARTE ENTRATA

Si dispone la riduzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate in entrata, come di seguito riportato:

Capitolo SPESA	Declaratoria capitolo	N. Accertamento Anno 2019	Importo in riduzione (€)
4053400	Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP)2014-2020 - Decisione C(2015) 8452 del 25/11/2015 - Quota di cofinanziamento UE	6018036785	-66.027,56
4053401	Trasferimenti per l’attuazione del Programma Operativo Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP)2014-2020 - Decisione C(2015) 8452 del 25/11/2015 - Quota di cofinanziamento Stato a carico del Fondo di Rotazione	6018036786	-46.219,29
TOTALE riduzioni O.G. in entrata			-112.246,85

PARTE SPESA

Si dispone la **riduzione** delle obbligazioni giuridiche perfezionate in spesa, come di seguito riportato:

Beneficiario	Capitolo 1164003		Capitolo 1164503		Capitolo 1167503		Totale
	Impegno n°	Importo €	Impegno n°	Importo €	Impegno n°	Importo €	
Minaba Farm SCARL 0029/IPA/17/PU P.IVA 04098920715	3018018628	- 59.228,75	3018018642	- 41.460,12	3018018654	- 17.768,63	- 118.457,50
Panittica Italia 0023/IPA/17/PU P.IVA 02403300748	3018018635	-6.798,81	3018018647	- 4.759,17	3018018659	- 2.039,64	- 13.597,62
Totale disimpegno		- 66.027,56		- 46.219,29		- 19.808,27	- 132.055,12

Visto di attestazione disponibilità finanziaria

Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità della predetta programmazione finanziaria con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott.^{ssa} Rosa Fiore

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O.
"Sviluppo Sostenibile dell'Acquacoltura"
Dott. Nicola Abatantuono

La Responsabile di Raccordo
Attuazione FEAMP
Rag. Maria Amendolara

Il Dirigente del Servizio FEAMP
Dott. Aldo di Mola

Il Dirigente della Sezione

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa la proposta formulata dal dirigente del Servizio Programma FEAMP;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale.

DETERMINA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di **approvare la variante e ridurre l'importo ammesso** del progetto della società Minaba Farm SCARL, per il progetto "*Ammodernamento dell'impianto di Minaba Farm scarl*", (Codice Identificativo Progetto 0029/IPA/17/PU), come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **approvare la variante e ridurre l'importo ammesso** del progetto della società Panittica Italia SRL, per il progetto "*Ammodernamento dell'impianto di acquacoltura di Panittica Italia SRL*", (Codice Identificativo Progetto 0023/IPA/17/PU), come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **rettificare** l'impegno assunto con la Determinazione cod. Cifra 030/DIR/2018/00205 del 14/11/2018 e ss.mm.e ii., a valere sulla Misura 2.48 lett. c) "*Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori nel settore dell'acquacoltura*" (art. 48 del Reg. UE 508/2014) e, conseguentemente, aggiornare gli importi della graduatoria di merito, come da Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di rettificare il totale complessivo delle richieste di contributo concedibile, pari a **€1.014.285,24**, anziché **€ 1.146.340,36**, così come dettagliato nell'Allegato "B";
- **di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente provvedimento, in particolare a:
 - ridurre le obbligazioni giuridiche in entrata, assunte con Determinazione cod. Cifra 030/DIR/2018/00205 del 14/11/2018 e ss.mm.e ii., per la somma complessiva di € 112.246,85;
 - ridurre obbligazioni giuridiche di spesa, assunte con Determinazione cod. Cifra 030/DIR/2018/00205 del 14/11/2018 e ss.mm.e ii., per la somma complessiva di € 132.055,12;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
- di confermare per tutto il resto quanto stabilito con Determinazione cod. Cifra 030/DIR/2018/00205 del 14/11/2018 e ss.mm.e ii.;
- dare mandato al Responsabile P.O. "Sviluppo Sostenibile dell'Acquacoltura" del Servizio Programma FEAMP di dare comunicazione ai beneficiari della presente Determinazione, unitamente ai verbali di istruttoria, tramite posta elettronica certificata;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito feamp.regione.puglia.it.

Il presente atto:

- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle "Linee guida" di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
- sarà inviato all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n. 12 (dodici) facciate, dell'Allegato "A", composto da n. 1 (una) facciata, dell'Allegato "B", composto da n. 1 (una) facciata, per un totale di n. 14 (quattordici) facciate.

Il Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore

ALLEGATO A

Allegato "A" da D.D.S. n. 302 del 18/12/2020, pubblicata sul BURP n. 2 del 07/01/2021 (parte da CORREGGERE)

n° progr.	CUP	n° identificativo progetto	RICHIEDENTE (Ragione sociale/Cognome Nome)	codice fiscale o Partita IVA	PUNTEGGIO	Investimento Ammissibile	Totale Contributo Concedibile	Quota contributo comunitario 50%	Quota contributo Nazionale 35%	Quota contributo regionale 15%	Quota di competenza del richiedente (Quota privata)
1	B32H7000140007	0029/IPA/17	MINABA FARM SCaRL AGRICOLA - Via Stella, 44 - 71043 - Manfredonia - Foggia	03990880712	4,90	876.915,00	438.457,50	219.228,75	153.460,13	65.768,62	438.457,50
3	B52H7000210007	0023/IPA/17	Panittica italia srl - Strada del Procaccio snc - 72015 - Torre Canne - Fasano - Brindisi	03990880712	3,89	250.923,17	125.461,59	62.730,79	43.911,56	18.819,24	125.461,58

Allegato "A" (parte CORRETTA)

n° progr.	CUP	n° identificativo progetto	RICHIEDENTE (Ragione sociale/Cognome Nome)	codice fiscale o Partita IVA	PUNTEGGIO	Investimento Ammissibile	Totale Contributo Concedibile	Quota contributo comunitario 50%	Quota contributo Nazionale 35%	Quota contributo regionale 15%	Quota di competenza del richiedente (Quota privata)
1	B32H7000140007	0029/IPA/17	MINABA FARM SCaRL AGRICOLA - Via Stella, 44 - 71043 - Manfredonia - Foggia	03990880712	4,90	640.000,00	320.000,00	160.000,00	112.000,00	48.000,00	320.000,00
3	B52H7000210007	0023/IPA/17	Panittica italia srl - Strada del Procaccio snc - 72015 - Torre Canne - Fasano - Brindisi	03990880712	3,89	223.727,94	111.863,97	55.931,98	39.152,39	16.779,60	111.863,97

Il Responsabile di Misura
"Sviluppo Sostenibile
dell'Acquacoltura"
Dot. Nicola Abatantuono
ABATANTUONO
NICOLA
26.03.2021
11:43:22 UTC

Il Dirigente del Servizio Programma
FEAMP

Dot. Aldo Di Mola
Firmato digitalmente da: Aldo Di Mola
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 26/03/2021 14:19:55

La Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di
Gestione FEAMP 2014/2020

Firmato da Rosa Fiore
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 26/03/2021 17:30:41

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 2.48 lett. c) "Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura" (art. 48 del Reg. UE 508/2014) Avviso pubblico approvato con D.D.S. 121 del 14/07/2017 e ss.mm. e ii.rr

Allegato B

ELENCO PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Prog.	CUP	Codice Identificativo Progetto	Codice di tracciabilità	Richiedente (Ragione sociale/Cognome Nome)	Partita IVA	Punteggio	Investimento Ammissibile	Totale Contributo Concedibile	Quota contributo comunitario 50%	Quota contributo Nazionale 35%	Quota contributo regionale	Quota di competenza del richiedente
1	B52117000140007	0029/JPA/17	248a0108317-TA	MINABA FARM SCA RL AGRICOLA - Via Stella, 44 - 71043 - Manfredonia - Foggia	03990880712	4,90	640.000,00	320.000,00	160.000,00	112.000,00	48.000,00	320.000,00
2	B12117000070007	0033/JPA/17	248a0108117-FG	AZIENDA AGRICOLA ITTICA CAIDOLI SRL - Piazza Umbero I, 22 - 71010 - Lesina - Foggia	015815207123	4,62	456.266,64	228.133,32	114.066,66	79.846,66	34.220,00	228.133,32
3	B52117000210007	0023/JPA/17	248a0107817-FG	Panittica Italia srl - Strada del Procacchio snc - 72015 - Torre Canne - Fasano - Brindisi	02403300748	3,89	223.727,94	111.863,97	55.931,98	39.152,39	16.779,60	111.863,97
4	B92117000130007	0026/JPA/17	248a0107517-FG	JOLLY PESCA OP SOC.COOP. ARL - Via Ferrara, 38 - 71010 - Cagnano Varano - Foggia	02357000716	3,74	615.351,25	307.675,62	153.837,81	107.686,47	46.151,34	307.675,63
5	B52117000170007	0038/JPA/17	248a0107717-FG	F.I.II D'ANDRIA COOP - Via Duomo, 228 - 74123 - Taranto	02030950741	3,73	93.224,66	46.612,33	23.306,16	16.314,32	6.991,85	46.612,33
							2.028.570,49	1.014.285,24	507.142,61	354.999,84	152.142,79	1.014.285,25

Il Responsabile di Misura
"Sviluppo Sostenibile dell'Acquacoltura"
Dott. Nicola Abatantuono

ABATANTUONO
NICOLA
26.03.2021
11:45:12 UTC



La Dirigente della Sezione
Referente regionale Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore

Firmato da Rosa Fiore
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 26/03/2021 17:31:14

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo di Mola

Firmato digitalmente da: Aldo Di Mola
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 26/03/2021 14:20:00

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA 26 aprile 2021, n. 87

P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.

Beneficiario: “AMI”

Soggetto capofila: Cia - Agricoltori Italiani- Associazione Regionale Puglia

CUP: B99J20000110009

Approvazione variante per recesso partner con sostituzione.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;

VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del 31.03.2020;

VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20 maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato alla Dott. ssa Rosa Fiore l'incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca;

VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, ha assegnato *ad*

interim alla Dott.ssa Rosa Fiore l'incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014/2020 con decorrenza dal 15/11/2019 e fino all'insediamento del nuovo responsabile;

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- VISTI** gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell' 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell' 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- VISTE** le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) - Commissione europea;
- VISTO** il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO** il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- VISTO** il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
- VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
- VISTE** le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- VISTA** la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
- VISTA** la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto *“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”*;
- VISTA** la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019;
- VISTA** la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme;

- VISTA** la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
- VISTA** la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
- VISTA** le DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215 del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG n. 194 del 12/09/2018;
- VISTA** la DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata sul BURP n. 1 del 02/01/2020 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
- VISTA** la DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata sul BURP n. 53 del 16/04/2020 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
- VISTA** la DDS n. 122 del 23/06/2020, pubblicata sul BURP n. 96 del 02/07/2020 con la quale è stato ammesso al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato AMI’, rappresentato dalla “CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIA”, con un contributo concesso complessivo di €. 497.080,00, per la realizzazione del progetto denominato “Almond Management Innovations (Approcci per una Mandorlicoltura biologica Innovativa)”;
- VISTA** la DDS n. 35 del 25/02/2021, pubblicata nel Burp n. 32 del 04/03/2021 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. DISCIPLINA DELLE VARIANTI”, nella quale è prevista, tra le altre, al punto 3. la fattispecie di “variante per recesso/esclusione di partner con sostituzione”;
- VISTA** la richiesta di variante pervenuta, a mezzo pec, in data 23/03/2021, acquisita al prot. AOO_030/25/03/2021 n. 3604, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto capofila e dal RTS del progetto, con la quale si comunica che:
- Il partner, azienda agricola “Martucci Maria Giovanna” C.F. *omissis*/P.IVA 00483570727, ha cessato l’attività per età ed effettuato la cancellazione dal Registro delle imprese in data 26/10/2020;
 - l’azienda “Tenute Guidotti SRL” P.IVA 08384820729, ha comunicato la volontà di subentrare nel partenariato, avendo stipulato un contratto di affitto dei terreni di proprietà della Sig.ra Martucci Maria Giovanna, su cui insistono i mandorleti sui quali si stanno svolgendo le attività progettuali;
- VERIFICATA** la documentazione allegata alla domanda di variante, fra cui il contratto di affitto di fondi rustici e parte dei fabbricati rurali, avente decorrenza 08/10/2020 (regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bari in data 08/10/2020 al n. 16345 - serie 3T);
- VERIFICATA** altresì la documentazione prevista dalla DDS n. 35 del 25/02/2021 e, nel dettaglio:
- la dichiarazione di recesso sottoscritta dalla Sig.ra Martucci Maria Giovanna;
 - la relazione tecnica a firma del rappresentante legale della capofila e del RTS nella quale si descrivono le motivazioni della richiesta di sostituzione e si evidenzia che l’azienda subentrante possiede tutte le competenze e i mezzi necessari, oltre a tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall’avviso pubblico;
 - il nuovo format di progetto sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto capofila e dal RTS, compilato secondo la nuova attribuzione delle attività e dei costi previsti e redatto sulla base del “allegato 1” dell’Avviso pubblico, presentato anche in formato.xmls;
 - la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del dpr 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante

del partner subentrante, in qualità di Amministratore Unico della società, in cui dichiara di aver preso visione dell'avviso pubblico e della scheda di progetto, di condividerne e accettarne il contenuto in ogni sua parte e che le informazioni relative alla propria "scheda partner" sono veritiere e corrette (allegato 4ter variante);

- la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del dpr 445/2000, sottoscritta da tutti i partner proponenti, nella quale dichiarano di accettare la variazione/subentro e si impegnano a modificare l'atto costitutivo, nella forma di atto pubblico, a seguito della variante approvata con atto pubblico (allegato 6bis_ variante);
- la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del dpr 445/2000, di affidabilità per i soggetti privati del soggetto subentrante (allegato 7bis_ variante);
- la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del dpr 445/2000, di autocertificazione, del soggetto subentrante (allegato 8bis_ variante);
- la dichiarazione di impegno del soggetto subentrante (allegato 9bis_ variante);
- la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del dpr 445/2000, per certificazione antimafia riferita ai soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011 del soggetto subentrante (allegati 10A, 10B e 10C dell'Avviso pubblico);

CONSIDERATO, inoltre, che la DDS su citata di disciplina delle varianti prevede che l'Amministrazione procedente ha l'obbligo di verificare, nel caso di cambio recesso/esclusione di un partner, con sostituzione, che il nuovo soggetto proposto subentrante rispetti le condizioni e gli impegni di cui al paragrafo 10 "DICHIARAZIONI E IMPEGNI" dell'Avviso Pubblico e che:

- sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- non alteri l'equilibrio degli elementi di valutazione e di attribuzione del relativo punteggio ovvero che il nuovo punteggio rideterminato risulti almeno pari a quello attribuito all'ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti;
- si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;

VERIFICATO che:

- sussistono i suddetti requisiti;
- il cambio del partner non provoca mutamento o variazione alla graduatoria definitiva della sottomisura 16.2, possedendo la ditta subentrante i requisiti del precedente partner;
- il partner subentrante ha provveduto all'aggiornamento del fascicolo aziendale;
- il subentro avviene nelle medesime condizioni del partner sostituito relativamente sia agli interventi da realizzare che alla quota di contributo spettante;

VISTO il verbale di istruttoria della richiesta di variante per recesso di un partner con sostituzione sottoscritto in data 20/04/2021 dal RUP della sottomisura 16.2 ;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione della variante proposta dal rappresentante legale del soggetto capofila e dal Responsabile Tecnico Scientifico del progetto "AMI" per la sostituzione del partner azienda agricola "Martucci Maria Giovanna" con il partner "Tenute Guidotti SRL" e il conseguente trasferimento degli impegni e delle attività ammesse a finanziamento al nuovo partner;

Per quanto innanzi riportato, si propone:

- di approvare la sostituzione del partner azienda agricola "Martucci Maria Giovanna" C.F. *omissis* /P.IVA 00483570727 con il partner "Tenute Guidotti SRL", P.IVA 08384820729, nell'ambito del GO

denominato "AMI", costituito per la realizzazione del progetto denominato "Almond Management Innovations (Approcci per una Mandorlicoltura biologica Innovativa)", CUP: B99J20000110009;

- di stabilire che al partner subentrante sono trasferiti i medesimi impegni, obblighi, attività ammesse a finanziamento e contributo concesso, stabiliti con DDS n. 122 del 23/06/2020 a favore del partner recedente;
- di stabilire che entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca del contributo, dovrà essere presentato apposito atto pubblico, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, redatto sulla base delle informazioni minime contenute nello schema di Accordo di cooperazione e del Regolamento interno di funzionamento del GO (Allegati 5Abis e 5Bbis di variante) nel quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, lasciando invariata per ciascun partner la spesa massima ammessa ed il contributo concesso, così come definiti nel Progetto approvato dalla Regione;
- di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 "Varianti e proroghe" dell'Avviso pubblico;
- di confermare quant'altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e dalla D.A.G. n. 122/2020;
- di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al raggruppamento interessato;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

**La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D'Angeli**

**La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,
2 e 16
Dott.ssa Giovanna D'Alessandro**

DETERMINA

- di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e confermate dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare la sostituzione del partner azienda agricola “Martucci Maria Giovanna” C.F. *omissis* /P.IVA 00483570727 con il partner “Tenute Guidotti SRL”, P.IVA 08384820729, nell’ambito del GO denominato “AMI”, costituito per la realizzazione del progetto denominato “Almond Management Innovations (Approcci per una Mandorlicoltura biologica Innovativa)”, CUP: B99J20000110009;
- di stabilire che al partner subentrante sono trasferiti i medesimi impegni, obblighi, attività ammesse a finanziamento e contributo concesso, stabiliti con DDS n. 122 del 23/06/2020 a favore del partner recedente;
- di stabilire che entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca del contributo, dovrà essere presentato apposito atto pubblico, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, redatto sulla base delle informazioni minime contenute nello schema di Accordo di cooperazione e del Regolamento interno di funzionamento del GO (Allegati 5Abis e 5Bbis di variante) nel quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, lasciando invariata per ciascun partner la spesa massima ammessa ed il contributo concesso, così come definiti nel Progetto approvato dalla Regione;
- di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico;
- di confermare quant’altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e dalla D.A.G. n. 122/2020;
- di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica al raggruppamento interessato;
- di dare atto che questo provvedimento:
 - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
 - sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
 - sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
 - sarà pubblicato nel:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - portale <http://psr.regione.puglia.it>;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:

- in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari.
- è composto da n. 10 facciate ed è firmato ed adottato in formato digitale.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15 aprile 2021, n. 154
VAS-247-VAL – D.Lgs.n.152/2006 ss.mm.ii. e L.R. 44/2012 ess.mm.ii. Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Generale, del Comune di Francavilla Fontana. PARERE MOTIVATO.
Autorità procedente: Comune di Francavilla Fontana.

la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTO l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”*

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA”*

VISTA la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

VISTA la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021, avente ad oggetto *“Revoca conferimento incarichi direzione sez. dipartimento GR deliberazione G.R. 25 febbraio 2020 n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della GR”*;

VISTA la Determinazione n.2 del 28/01/2021 codice cifra 006/dir/2021/00002 avente oggetto: *“Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n. 85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento GR Deliberazione GR 25 febbraio 2020 n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della GR Atto di indirizzo del direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale di Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale - Ulteriore proroga degli incarichi dirigenti di Servizio”*;

VISTA la Disposizione di Servizio Dirigenziale prot. n. 6669 del 29.05.2020 con cui sono state assegnate mansioni di istruttoria tecnica dei procedimenti VAS all'Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno presso questa Sezione regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i., con particolare riferimento alla Parte II, relativamente alla Valutazione Ambientale di Piani e Programmi;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Circolare regionale n.1/2014 *“Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”*, adottata con DGR n.2570 del 9.12.2014 (BURP n. 5 del 14-01-2015)

Premesso che:

- con nota prot. n. 17533 del 06/05/2011, pervenuta a mezzo posta ordinaria ed acquisita in data 13/06/2011 al n. 6347 di protocollo dell'allora Servizio regionale Ecologia, il Sindaco del Comune di Francavilla Fontana avviava la consultazione preliminare dei SCMA per l'integrazione della VAS nell'ambito dell'iter di formazione del PUG in oggetto, con l'indizione di apposita Conferenza di servizi il giorno 1 giugno 2011 presso la sede comunale, al fine di condividere dati e conoscenze per l'elaborazione del Rapporto Ambientale, sulla base del Documento di Scoping adottato con DGC n.164 del 02/05/2011 ;
- con nota prot. n. 6331 del 10/06/2011, l'Ufficio regionale Parchi e Tutela della Biodiversità comunicava al Comune di Francavilla Fontana, e per conoscenza al Servizio Ecologia- Ufficio VAS, che *“nel territorio comunale di Francavilla Fontana non rientrano aree appartenenti alla rete Natura 2000”*;
- con nota prot. n. 29201 del 03/08/2011, acquisita in data 24/08/2011 al n. di protocollo 8204 il Comune di Francavilla Fontana inviava copia del verbale della suddetta Conferenza di Servizi allegando i contributi/pari/osservazioni pervenuti da ATO Puglia, con nota prot.1642 del 03/05/2011, Autorità di Bacino della Puglia con nota prot.22426 dell'01/06/2011,; ARPA Puglia – DAP Br-, con nota prot.27428 dell'01/06/201900);
- con nota prot. n. 11645 del 03/04/2012, acquisita in data 20/04/2012 al n. 3263 di protocollo de Servizio regionale Ecologia il Sindaco del Comune di Francavilla Fontana indiceva, ai sensi della L.R.20/2011 la seconda conferenza di copianificazione convocando gli enti interessati per il giorno 14/05/2012 e indicando il link al sitoweb comunale cui accedere per consultare la relativa documentazione;
- con nota prot.18783 del 21/05/2012, acquisita in data 31/05/2012 al n.4323 di proocollo del Servizio regionale Ecologia il Sindaco del Comune di Francavilla Fontana convocava per il giorno 4 giugno 2012 la seconda seduta della Conferenza di Copianificazione per la prosecuzione dei lavori;
- con nota del 02/08/2018, acquisita in data 09/08/2018 al n. 8875 di protocollo di questa Sezione sono stati trasmessi gli elaborati del PUG adottato con Delibera n. 40 del 30/05/2018, comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica;
- in data 23/08/2018 veniva pubblicato sul B.U.R.P n. 110 l'avviso di deposito ed avvenuta pubblicazione degli elaborati del PUG per 60 gg ai fini delle osservazioni ai sensi della L.R.n20/2011 e dell'art.11 L.R.n.4472012 per la consultazione pubblica VAS;
- con nota prot. AOO_089-9392 del 31.08.2018, questa Sezione regionale, in qualità di autorità competente VAS comunicava al Comune di Francavilla Fontana, in qualità di autorità procedente, l'avvio del procedimento con la pubblicazione della relativa documentazione sul Portale Ambientale regionale ai sensi dell'art. 11 comma 3, lettera b della L.R. 44/2012;
- con nota prot. 39725 del 23/10/2020 pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 23/10/2020 ai n.ri 12827 e 12836 di protocollo di questa Sezione regionale il Comune di Francavilla Fontana trasmetteva gli elaborati del Piano Urbanistico Comunale controdedotto in esito alle osservazioni pervenute, ai fini del controllo di compatibilità regionale e dell'espressione del parere motivato di VAS;
- con nota prot. 0044891 pervenuta a mezzo PEC il 30/11/2020 ed acquisita in pari data al n. 15186 di protocollo di questa Sezione, l'autorità procedente comunale trasmetteva la seguente documentazione integrativa in f. to digitale:
 - Delibera di CC n.9/2005, avente ad oggetto: *“Adozione del Documento Programmatico Preliminare alla redazione del PUG”*;
 - Delibera di CC n.38 del 25/05/2020, avente ad oggetto: *“PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) – ESAME OSSERVAZIONI E DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE STESSE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 6 DELL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2001 E S.M.I.*;
 - Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 29/05/2018 di adozione degli elaborati di PUG;
 - Rapporto Ambientale_2018.pdf;
 - Sintesi non tecnica 11-04-2013;
- Con nota prot.AOO_075-11845 del 09/12/2020, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in pari data al n.15656

di protocollo di questa Sezione, la Sezione regionale Urbanistica comunicava il termine del 29/04/2021 per il controllo regionale di compatibilità e chiedeva all'amministrazione comunale di trasmettere integrazioni documentali;

con successiva nota prot. 48069 del 18/12/2020, pervenuta a mezzo PEC in data 21/12/2020 ed acquisita al n. 16218 di protocollo di questa Sezione regionale, l'autorità procedente comunale trasmetteva la documentazione integrativa in f.to digitale

- attestazione di congruenza elaborati PUG;
- nota della Sezione regionale Lavori Pubblici - Ufficio Coord prot.24907 del 16/10/2015 di rilascio parere favorevole ai sensi dell'art.89 DPR N.380/2001 esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni del PUG con le condizioni geomorfologiche delle aree interessate dai nuovi insediamenti;

Considerato che:

- Il Piano Urbanistico Generale rientra nella categoria di pianificazione territoriale individuata dall'art. 6, comma 2, lettera a) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e come tale è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica;
- nell'ambito di tale procedura sono individuate le seguenti autorità:
 - l'*Autorità Procedente* è il Comune di Francavilla Fontana (BR);
 - l'*Autorità Competente* VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (art. 4 comma 2 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.),

Preso atto che, con riferimento all'iter di formazione del PUG di che trattasi, dalla documentazione agli atti di questo ufficio regionale risulta che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 29/04/2005 è stato approvato il Documento programmatico preliminare del Piano Urbanistico Generale;
- a tal proposito, per quanto attiene all'integrazione della VAS nel processo di formazione del PUG, la Circolare n. 1/2008 dell'Assessorato regionale all'Assetto del territorio all'epoca vigente (*"Note esplicative sulle procedure di formazione dei Piani Urbanistici Generali dopo l'entrata in vigore del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) – Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG) e n.1/2011 ("Indicazioni per migliorare l'efficacia delle conferenze di copianificazione previste dal DRAG nella formazione dei Piani Urbanistici Generali")*), in applicazione del principio *tempus regit actum*, stabiliva che per i Comuni che alla data di entrata in vigore del DRAG avevano già adottato il DPP occorreva:
 - favorire la partecipazione civica alla formazione del PUG;
 - elaborare il Rapporto Ambientale della VAS;
 - convocare la Conferenza di Copianificazione prevista prima dell'adozione del PUG;
- con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43 del 29/05/2018 è stato adottato il PUG comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica;
- sul BURP n. 110 del 23/08/2018 è stato pubblicato l'avviso di avvio della consultazione pubblica ai sensi anche della L.R. 44/2012 degli elaborati del PUG;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 25/05/2020 sono stato approvato il PUG controdedotto alle osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione del PUG ai sensi della L.R. 20/2001;

VALUTAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto ambientale del PUG di Francavilla Fontana è stato valutato con riferimento ai principali contenuti indicati nell'Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. facendo riferimento ai contenuti del Piano.

L'attività tecnico-istruttoria è stata svolta sul Piano Urbanistico Generale del comune di Francavilla Fontana dalla Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente per la VAS ai sensi della l.r. 44/2012 ss.mm.ii., sulla base della documentazione trasmessa dall'autorità procedente con nota comunale prot. n. 39725 del 23/10/2020, come di seguito elencati:

Documentazione tecnica

SISTEMA DELLE CONOSCENZE E QUADRI INTERPRETATIVI

Relazione *Sistema delle Conoscenze e Quadri interpretativi*

Tavole SC_01 *Carta delle risorse territoriali di area vasta*

SC_01.01 *Sistema paesaggistico-ambientale*

SC_01.2 *Sistema insediative e infrastrutturale*

SC_02 *Carte delle risorse del sistema territoriale locale*

SC_02.1 *Geologia*

SC_02.2 *Idromorfologia*

SC_02.3 *Naturalita' e territorio naturale*

SC_02.4 *Patrimonio naturale*

SC_02.5 *Caratteri fisici e qualitativi dell'insediamento*

SC_02.6 *Funzioni e dotazioni urbane*

SC_02.7 *Sistema infrastrutturale*

SC_02.8 *Disciplina urbanistica e sua attuazione*

QI_ *Carte dei quadri interpretativi*

QI_01 *Carta delle varianti strutturali*

QI_02 *Carta dei contesti territoriali*

PUG *Parte Strutturale e Parte Programmatica*

PUG_R *Relazione generale-agg2020*

PUG_NTA *Norme tecniche di attuazione, - agg2020*

PUG_S_01 *Carte delle Previsioni strutturali*

○ PUG_S_01.1 *Territorio comunale (1:250000)*

○ PUG_S_01.2 *Area urbana (1:10000)-agg 2020*

PUG_S_02 *Carta di disciplina delle Invarianti Strutturali*

○ *Disciplina delle invarianti strutturali (1:5000) n14 Fogli più legenda - agg2020 si 2 elaborati*

PUG_S_03 *Carte dei contesti territoriali*

○ PUG_S_03.1 *Carta dei contesti Rurali (1:25000)*

○ PUG_s_03.2 *Carta dei contesti urbani (1:5000)- agg2020*

PUG_S_LG *Linee Guida per la qualità territoriale e urbana*

PUG_S_04 *Carte per qualità territoriale e urbana*

○ PUG_S_04.1 *Infrastruttura verde(1:25000)*

○ PUG_S_04.2 *Nuova armatura urbana (1:5000)*

PUG_S_05 *Carte per l'adeguamento alle pianificazioni sovraordinate*

○ PUG_S_05.1 *Adeguamento al Pai- AdB della puglia-Lr 19/2002 (1:25000)*

○ PUG_S_05.2 *Conformità' al PPTR:Struttura idro-geo-morfologica*

○ PUG_S_05.3 *Conformità al PPTR:Struttura eco-sistemica e ambientale*

○ PUG_S_05.4 *Conformità al PPTR:Struttura antropica e storico-culturale-agg2020*

○ PUG_S_05.5 *ATE-Ambiti Territoriali Estesi del PUTT/P*

○ PUG_S_05.6 *Repertorio dei beni architettonici diffusi/UCP-agg2020*

○ PUG_S_05.7 *Repertorio delle Aree di interesse archeologico/BP e UCP*

PUG_S_06 *Elaborati del PUG relativi agli adempimenti di cui all'Art89 del DPR 380/2001*

○ PUG_S_06 *Relazione geologica e di verifica di compatibilità geomorfologica con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art.89DPR 380/01*

PUG_P_01 *Carte di disciplina delle previsioni programmatiche*

○ PUG_P_01.1 *Territorio comunale (1:25000)*

○ PUG_P_01.2 *Contesti urbani (1:5000)-agg2020*

Valutazione ambientale Strategica

○ *Rapporto Ambientale*

○ *Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale*

Sistema delle Tutele del PPTR

6_1_1_GEOMORFOLOGICHE
6_1_2_IDROLOGICHE
6_2_1_BOTANICO VEGETAZIONALI
6_2_2_AREE PROTETTE_SITI_NATURALISTICI
6_3_1_CULTURALI
6_3_2_PERCETTIVE

1. ESITI DELLA CONSULTAZIONE

La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso le seguenti modalità:

- *“...un processo di partecipazione civica caratterizzato da attività di coinvolgimento di ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, attraverso un confronto intergenerazionale nell’ambito di specifici workshop tematici su ambiente, mobilità, qualità urbana e legalità; la relazione finale delle attività svolte è stata approvata con del GC n.240/2012;”*
- *“...iniziative pubbliche con la partecipazione dei rappresentanti gli Ordini Tecnici Professionali (Architetti, Ingegneri, Geologi e Geometri), tecnici locali, operatori economici e cittadini e, a seguito di un incontro del 1 dicembre 2014, si è aperta una fase di consultazione pubblica, per l’acquisizione di contributi di carattere generale e per una più ampia condivisione dei contenuti.”*
- Conferenza di servizi del 01.06.2011 indetta dal Comune per la fase di consultazione preliminare con i SCMA;
- Il Conferenza di copianificazione del 14.05.2012 proseguita in data 04.06.2012 ;
- avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 110 del 23/10/2018, con cui il Comune di Francavilla Fontana rendeva nota l’adozione del PUG, il deposito della documentazione del PUG e della VAS presso la sede dello stesso comune e sul sito web istituzionale, l’avvio e le modalità della consultazione ex art. 11 della L.R. 44/23012;
- la pubblicazione sul sito dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente dei suddetti atti;

Della conferenza dei servizi che il Comune di Francavilla Fontana ha indetto per la fase di consultazione preliminare della VAS è emerso: l’ARPA PUGLIA di Brindisi, in relazione alla descrizione dello stato dell’ambiente suggerisce, di approfondire le tematiche relative a acqua e scarichi idrici, aria ed emissioni in atmosfera, suolo sottosuolo idrogeologia, rumore *“si dovrà rendere coerente il nuovo PUG con il piano di zonizzazione acustica, piano che ad oggi non risulta ancora adottato”* inoltre si dovranno approfondire altri aspetti relativi all’ambiente, ad esempio *“ricostruire e riportare all’interno del PUG gli elementi di rilievo della RER”* e il censimento degli impianti FER. L’AdB, ha rappresenta che sono in corso studi di approfondimento con particolare riferimento alla pericolosità idraulica del Canale Reale, è in corso anche un tavolo tecnico e che tale studio è in fase finale, per cui presto saranno condivisi gli esiti. L’ATO Puglia ha evidenziato che dovrà essere verificata la compatibilità tra le scelte di pianificazione territoriale e le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato Regionale. Il Genio Civile segnala due aspetti che il comune dovrà approfondire ovvero la nuova classificazione della provincia di brindisi classificata come zona 4 del rischio sismico e l’altro aspetto riguarda la protezione civile *“E’ importante anche a proposito degli incendi, a proposito del rischio idrogeologico, del rischio sismico individuare quali sono gli spazi di sicurezza”*.

Nel capitolo 6 del RA pag. 78 e ss viene rappresentato il *“processo di partecipazione e copianificazione, in particolare viene descritto lo svolgimento del processo di partecipazione dei cittadini le varie iniziative intraprese dal comune, tavoli e incontri organizzati dal medesimo sul PUG, inoltre vengono elencate al par. 6.2 (RA, pag. 80) le conferenze di copianificazione che si sono svolte, e al paragrafo 6.3 (RA, pag.83) sono stati descritti i tavoli tecnici tematici, in particolare il tavolo tecnico sul paesaggio e il tavolo tecnico*

sulle infrastrutture; infine è stato menzionato il tavolo tecnico con l'Autorità di Bacino della Puglia che ha accompagnato sin dal novembre 2007 il processo di redazione del PUG.

Da quanto sopra, si OSSERVA che il RA non è stato dato atto degli esiti delle (suddette) consultazioni (preliminari) così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L.R. 44/2014, né degli incontri pubblici. Per lo più ci si è limitati a una mera elencazione dei partecipanti e degli argomenti trattati. Detti esiti dovranno pertanto essere opportunamente trattati ed inclusi nella Dichiarazione di sintesi ex art. 13 comma 1 lett. b).

2. ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA

Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le eventuali indicazioni emerse a seguito dell'istruttoria espletata sul Piano, sul Rapporto Ambientale.

2.1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano

Nel cap. 3. 1 del RA, vengono sinteticamente descritte le dinamiche e gli elementi centrali dello sviluppo del territorio e si evidenzia come siano al momento due le principali criticità: la crescita disordinata della città con la conseguente mancanza di servizi pubblici adeguati all'espansione e il proliferare di insediamenti diffusi in zona agricola e/o di attività incompatibili con le destinazioni agricole. In relazione a ciò il PUG affronta 3 tematiche all'interno delle quali vengono posti i seguenti obiettivi:

“- il ruolo di Francavilla nell'area vasta: infrastrutture, funzioni attrattive, attività economiche; qui sono affrontati gli obiettivi inerenti il riassetto della mobilità - in termini di adeguamenti, realizzazione dell'anello sud e di un parcheggio di scambio intermodale, oltre a quelli di scala comunale - nonché la definizione dell'offerta dei servizi di area vasta, identificati: 1) nella nuova collocazione e visione della Fiera dell'Ascensione a ridosso dell'area PIP, quale Centro direzionale dello stesso PIP; 2) nella configurazione del Centro intermodale quale nodo della logistica locale e sovra-locale; 3) nella definizione della zona ASI quale APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata), nonché nella realizzazione del campus ITIS – polo operativo per l'aerospazio, unica sede in Puglia, per il potenziamento delle funzioni urbane di pregio;

- la rigenerazione ambientale e paesaggistica e la qualità del territorio aperto; in questo ambito sono descritti gli obiettivi inerenti: 1) l'idea guida di infrastruttura verde per il territorio antropizzato con valenza naturalistica, nonché il Parco di Canale Reale; 2) la declinazione del mondo rurale in Contesti di paesaggio produttivo, al loro interno omogenei per macrocaratteristiche, cui sono associati diversificati modelli di sviluppo in relazione alle peculiarità preminenti;

- la rigenerazione urbana e la qualità dell'offerta insediativa; qui sono descritti gli obiettivi in ambito urbano focalizzati su: 1) qualificazione/ rigenerazione/ completamento della città consolidata e in via di consolidamento, analizzata attraverso la declinazione puntuale dei Contesti urbani; 2) la qualificazione della mobilità e della sosta urbana, attraverso una sostanziale rifunzionalizzazione di percorsi già esistenti e di 'cuciture' di connessione.” (RA, pag. 11);

A pag. 88 del RA è descritta la metodologia utilizzata per la selezione degli obiettivi del Piano “L'individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, nell'ambito della procedura di valutazione del PUG, è stata effettuata selezionando, dal sistema complessivo di obiettivi di sostenibilità ambientale ... in ambito europeo, nazionale e regionale, l'insieme degli obiettivi pertinenti per il piano in esame.” A pag. 89 è riportata una tabella (Tab. 17: Obiettivi di sostenibilità ambientale del PUG) in cui, “... si riportano gli obiettivi di sostenibilità ambientale relativi agli ambiti individuati - incrociati con gli obiettivi europei, nazionali e regionali ... - e le risposte del PUG.”. Si evidenzia che nella predetta tabella sono riportati gli obiettivi generali della “strategia dell'Unione Europea per lo Sviluppo Sostenibile”, i quali sono messi in relazione alle azioni del PUG, e da tale relazione ne discendono i risultati attesi. A tal proposito si osserva che gli obiettivi specifici del PUG elencati al par. 3.1, non sono stati considerati e opportunamente rapportati alle azioni del PUG al fine di verificare il loro perseguimento.

Considerata la non univoca definizione degli obiettivi e delle azioni di PUG, SI PRESCRIVE di verificare, individuare chiaramente, e rendere organico il set di obiettivi (generali e specifici) che il PUG si pone di raggiungere, e di rapportarli alle azioni individuate in apposita matrice di coerenza, ed illustrare se e in che modo le azioni individuate perseguano gli obiettivi del Piano. Inoltre si rammenta che le azioni individuate devono risultare effettivamente realizzabili mediante l'applicazione della normativa di attuazione del PUG e precise scelte di pianificazione.

2.2 Coerenza con piani e programmi

L'analisi di coerenza esterna è stata svolta al capitolo 3.2 del RA, l'analisi comprende una breve descrizione di ciascuno strumento urbanistico, le indicazioni per il Comune e la valutazione di coerenza del PUG rispetto allo strumento stesso. In particolare l'analisi è svolta in relazione ai seguenti strumenti di programmazione e pianificazione sovralocali (pag. 12):

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE);
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/p);
- Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- Schema di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Piano Strategico di Area Vasta Brindisina;
- Piano di Sviluppo Rurale – Puglia 2007-2013 (PSR);
- Programma di Sviluppo Locale “Terra Dei Messapi” (PSL);
- Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFV);
- Piano Regionale dei Trasporti (PRT);
- Piano Urbano della Mobilità dell'area Vasta Brindisina (PUM);

Ai Piani sovraordinati si aggiungono i Piani e Programmi descritti all'interno delle Discipline del territorio e relativi alla pianificazione comunale:

- il Programma di Fabbricazione vigente;
- i Piani attuativi: Piano di recupero del Centro antico; Piano per gli insediamenti produttivi;
- il Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana ed il Programma integrato di Rigenerazione Urbana di S. Lorenzo;
- lo Studio di fattibilità per il Piano dei tempi e degli spazi;
- il Piano di Valorizzazione e Qualificazione della rete commerciale;
- il Piano Urbano del Traffico - il Programma triennale delle opere pubbliche.

L'analisi di coerenza esterna non è stata svolta mettendo in relazione le tutele/obiettivi dei piani sovra locali con gli obiettivi generali precedentemente indicati dal PUG. (non si esplicitano obiettivi né relazioni o motivazioni). Ci si limita ad una descrizione del piano sovra locale evidenziando le criticità e i vincoli che emergono rispetto al territorio comunale. La coerenza spesso è dichiarata in quanto il PUG recepisce le misure di salvaguardia, norme tecniche, vincoli o indicazioni rinvenienti dai suddetti piani. Per quanto sopra non si ritiene svolta l'analisi di coerenza sia tra obiettivi di sostenibilità ambientale del Piano e obiettivi di sostenibilità ambientale sovra locali, sia tra obiettivi di sostenibilità ambientale del Piano e azioni previste dallo stesso PUG. Si suggerisce la costruzione di una matrice di coerenza volte a rendere di immediata lettura gli obiettivi dei vari piani sovra locali che si incrociano con gli obiettivi del Piano.

SI PRESCRIVE di esplicitare chiaramente gli obiettivi dei Piani sovralocali che si intendono porre in relazione con la pianificazione locale e di aggiornare l'analisi di coerenza esterna, integrandola anche con le misure del Piano di zonizzazione acustica e con il Piano Comunale di Protezione Civile se approvati. In caso contrario si rammenta quanto disposto dalla L.225/92 e il D.Lgs 112/98 in materia di Protezione Civile.

In relazione agli strumenti di pianificazione considerati si rileva che molti sono stati aggiornati e/o modificati o approvati (vedi PPTR) pertanto si raccomanda nell'ambito di una generale rivisitazione ed approfondimento del RA di aggiornare i dati (obiettivi, azioni ecc.) alla più attuale pianificazione sovra locale.

2.3 Analisi del contesto ambientale

L'analisi del contesto ambientale, prevista dal punto b) dell'allegato VI della seconda parte del D. Lgs 152/2006 (b-*aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma*), è contenuta nel cap. 4 del RA (pagg. 39-76).

Si prende, pertanto, atto di quanto riportato e descritto in tale capitolo relativamente ai vari paragrafi che trattano di:

fattori climatici, acqua, suolo, aria, flora, fauna, rifiuti e bonifiche, agenti fisici, ambiente urbano.

In particolare si riportano di seguito alcuni elementi della descrizione ripresi dal RA:

- *“Il territorio del comune di Francavilla Fontana, collocato sull'asse Brindisi - Taranto, si estende tra la piana brindisina e la prima Murgia, per 17.520 ettari, equivalenti a 175 kmq circa, a formare un'area vagamente triangolare verso Sud.”* (RA, pag. 39);
- *“Nel territorio francavillese la piovosità è relativamente scarsa. [...] Dal punto di vista climatico, la zona rispecchia molto il clima generale delle aree submediterranee, con estati calde e secche e inverni più o meno piovosi.”* (RA, pag. 40);
- *“[...] il Piano di Assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia ha rilevato la presenza di due aree ad Alta Pericolosità Idraulica (AP), in prossimità del centro urbano. Una delle due aree, in particolare, risulta perimetrata anche come area a Classe di Rischio.”* (RA, pag. 45);
- *“Le aree perimetrata come aree AP e Classe di Rischio R4 corrispondono rispettivamente ad un tratto del Canale Reale e a una piccola zona posizionata a sud-ovest, in zona periferica del centro abitato.”* (RA, pag. 45);
- *“Per quanto attiene alle aree a Pericolosità Idraulica è in fase di progettazione un intervento, peraltro sottoposto a finanziamento, che prevede la regimentazione delle acque nelle aree soggette ad allagamento e/o ad alta probabilità (v.di par. 3.2.1).”* (RA, pag. 45);
- *“La pericolosità idraulica di Canale Reale è oggetto di studio da parte dell'AdB, che sta tra l'altro individuando con precisione le aree di esondazione.”* (RA, pag. 45);
- *“Il tema della vulnerabilità dell'acquifero emerge da quanto riportato dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) elaborato dalla Regione Puglia e di cui al par. 3.2.2 di questo RA. In particolare emerge la criticità ambientale di contaminazione salina dell'acquifero dovuta al prelievo dai pozzi per gli usi irrigui, aspetto per il quale il PTA ha individuato le “Aree vulnerabili da contaminazione salina” e le “Aree di tutela quali-quantitativa”.* (RA, pag. 46);
- *“Il Canale Reale rappresenta un elemento idrografico di particolare rilevanza, costituendo l'unico esempio di idrografia organizzata a regime perenne presente nel territorio di Francavilla Fontana”* (RA, pag. 46);
- *“Lungo il Canale Reale vengono veicolate, oltre alle acque di precipitazione meteorica e di ruscellamento superficiale, anche le acque dei depuratori dei Comuni di Ceglie Messapica e di Francavilla Fontana; ciò comporta un elevato degrado ambientale, qualora le acque immesse non risultino conformi a quanto prescritto dal Testo Unico Ambientale 152/06, circostanza che si è manifestata in concomitanza di malfunzionamenti e/o sovraccarichi. Inoltre nello stesso vengono riversati spesso scarichi abusivi derivanti da attività del settore primario e secondario che non rispettano la sopraccitata normativa,...”* (RA, pag. 47);
- *“Il territorio di Francavilla Fontana geologicamente è costituito da una successione di rocce calcareodolomitiche, calcarenitiche e sabbioso-argillose, ... esso si estende completamente nell'area occidentale della pianura brindisina sino ai confini con i terrazzi postcalabrieri della zona prospiciente la piana di Taranto.”* (RA, pag. 47);
- *“Dagli studi condotti sono individuate le seguenti unità litostratigrafiche, elencate a partire dalla più recente: - Depositi continentali e coperture eluviali antiche, recenti e attuali; - Depositi marini terrazzati*

- post-calabrian; - Serie deposizionale della Fossa bradanica (termini superiori); - Calcari di Altamura.” (RA, pag. 47);*
- *“La morfologia di questo settore pugliese è caratterizzata dalla presenza di dorsali, alture ed altipiani, che raramente si elevano a più di poche decine di metri sulle aree circostanti e che prendono il nome di “serre” (RA, pag. 48);*
 - *“...nel sottosuolo sussistono due acquiferi: - uno denominato “acquifero superficiale” che si attesta nei terreni sabbioso argillosi, - un altro, denominato “acquifero carsico”, localizzato nei terreni calcarei. La falda freatica, che ha uno spessore che non supera i 20 metri, si rinviene a pochi metri dal piano campagna ed è localizzata ad Est dell’abitato comunale, in direzione dei comuni di Latiano ed Oria. L’acqua circola ovunque a pelo libero e la sua estensione areale è legata alle variazioni litologiche, sia verticali che orizzontali, delle rocce serbatoio, costituite essenzialmente da sabbie, sabbie siltose e calcareniti.” (RA, pag. 48);*
 - *“Per ciò che attiene alla qualità dell’aria si rileva, innanzitutto, che a Francavilla non si riscontrano impianti industriali che producono impatto significativo; (RA, pag. 51);*
 - *“La Regione Puglia nel 2008 ha approvato il proprio Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA), per il quale il Comune di Francavilla, dai rilevamenti di qualità dell’aria effettuati, rientra nella Zona D (mantenimento), non presentando problemi specifici;” (RA, pag. 53);*
 - *“...le problematiche relative al territorio di Francavilla sono, come per la gran parte dei comuni pugliesi, ascrivibili al traffico, alle emissioni derivanti dagli impianti di riscaldamento dell’edilizia residenziale, terziaria e produttiva, a quelle imputabili al mondo agricolo.” (RA, pag. 53);*
 - *Il riscaldamento residenziale (o riscaldamento in genere degli edifici) rappresenta uno dei maggiori fattori di pressione, insieme al traffico, dell’inquinamento urbano...” (RA, pag. 53);*
 - *“... la naturalità di boschi, macchia e gariga nel suo insieme sfiora appena il 3% della superficie territoriale comunale (2.98%).” (RA, pag. 54);*
 - *“... la classe maggiormente rappresentata nel territorio comunale di Francavilla Fontana è data dalle tipologie colturali a prevalente indirizzo produttivo. La coltura dell’olivo (%Land = 55.72) e i seminativi semplici e colture orticole (%Land = 25.73) costituiscono le tipologie più frequenti, con un valore complessivo pari ad oltre l’ 80% dell’intero territorio comunale. Le altre tipologie di uso del suolo di tipo agrario rappresentano circa il 15%.” (RA, pag. 55-56);*
 - *“La coltivazione dell’olivo è localizzata nella zona periferica del territorio comune, in aree distanti dal centro abitato, mentre i seminativi sono concentrati, prevalentemente, nell’intorno del centro abitato.” (RA, pag. 56);*
 - *“... Sistema territoriale locale, emerge la presenza dei seguenti Habitat di interesse comunitario, come descritti nell’Allegato della Direttiva Habitat - Boschi di leccio (*Quercus ilex*), presente nelle aree boscate; - Querceti di fragno (*Quercus troiana*), presente nelle aree boscate - Boschi di sughera (*Quercus suber*) presente nelle aree boscate - Boscaglia di olivastro (*Olea Sylvestris*), presente nella macchia Tra gli Habitat integrativi della Puglia si riscontrano: - - Macchie a *Myrtus Communis* (mirto) e *Pistacia lentiscus* (lentisco). (RA, pag. 56);*
 - *“Per quel che attiene al settore dei rifiuti, Francavilla Fontana fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) BR2,...” (RA, pag. 60);*
 - *“... nel 2011 a Francavilla complessivamente sono stati raccolti: - kg 7.818.206,00 da raccolta differenziata - kg 9.322.640,00 di rifiuto indifferenziato La percentuale di raccolta differenziata per il 2011 è quindi pari al 45.612%, ancora piuttosto distante dall’obiettivo nazionale ... del 65% entro il 2012, mentre la produzione di rifiuti pro-capite/anno per il 2011 è pari a kg 471.72 , ben distanti dai 300 kg procapite/anno fissati dal V Programma comunitario d’Azione Ambientale, e comunque nella media dei comuni del mezzogiorno.” (RA, pag. 61);*
 - *Il Comune di Francavilla, ... non ha ancora provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio... Per i livelli sonori ammissibili per aree omogenee a maggiore impatto acustico ed in relazione alle caratteristiche insediative del territorio francavillese, è da tenersi in considerazione che (dati ripresi dal RA della VAS del Piano Strategico di Area Vasta Brindisina, novembre 2009):...” (RA, pag. 68);*
 - *Nel Comune di Francavilla, in ambito urbano quanto rurale, sono presenti ripetitori radio televisivi e*

di telefonia mobile; .. per l'intero ambito comunale non risultano essere localizzate centraline per il monitoraggio in continuo dei C.E.M. (Campi Elettro-Magnetici), (RA, pag. 70);

- “Il territorio di Francavilla, come molti altri Comuni pugliesi, subisce una discreta pressione di impianti FER,...” (RA, pag. 75);
- “Il fotovoltaico, sul territorio comunale, vede, la presenza di 15 campi di potenza non superiore a 1MW autorizzati a mezzo DIA, per un totale di circa 29 ha di superficie degli impianti, e di 23 ha di superficie asservita agli stessi” (RA, pag. 75);

In relazione alla descrizione del contesto ambientale e territoriale SI OSSERVA che si riportano dati e informazioni riguardanti piani, programmi e studi non recenti ed ormai ampiamente superati (PTA, PRQA, PRGRU ecc.).

SI PRESCRIVE:

- **di aggiornare tali dati in funzione degli aggiornamenti e/o nuove approvazioni sopravvenuti, e dare esito di studi quali quello dell'ADB relativo alla pericolosità idraulica del Canale Reale;**
- **di aggiornare i dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti rintracciabili anche sul sito www.sit.puglia.it;** In relazione a quanto riportato nell'Analisi Swot riferita alle componenti ambientali, pag 77 del RA, che individua tra i punti di forza la “Presenza di assetti Colturali di pregio (oliveti secolari e di nuovo impianto)”
- **di procedere, alla perimetrazione di aree con maggiore densità di presenza di ulivi “vetusti/secolari” al fine di valutare l'opportunità di definire, per tali aree, una specifica tutela e di effettuare scelte urbanistiche ambientalmente sostenibili nella localizzazione di eventuali contesti della trasformazione.**
- Nell'analisi ambientale non si fa espresso riferimento alla segnalazioni della presenza di beni culturali (tale aspetto non è stato trattato). Pertanto si prescrive di rappresentare tutti gli aspetti relativi alla definizione e tutela dei beni paesaggistici-storico e culturali presenti nel comune di Francavilla Fontana, anche con riferimento al PPTR che nel frattempo è stato approvato (DGR 176/2015).
- Si segnala che dati aggiornati sul consumo di suolo sono reperibili nel Rapporto sul consumo di suolo 2016 di ISPRA, scaricabile al seguente link <http://www.isprambiente.gov.it/pubblicazioni/rapporti/Rapporto consumo suolo20162.pdf>. Inoltre si rammenta che al link: <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/download-mais/consumo-di-suolo/dati-nazionali-regionali-provinciali-e-comunali>, ISPRA ha pubblicato i dati relativi al consumo di suolo disaggregati a livello regionale, provinciale e comunale.

2.4 Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Nel capitolo 7 del RA “Considerazioni sugli obiettivi di sostenibilità ambientale” sono descritti gli “obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”. “I principali documenti di indirizzo analizzati sono i seguenti:

- Strategia dell'Unione Europea per lo Sviluppo Sostenibile;
- “Dichiarazione sui principi guida dello sviluppo sostenibile”;
- Programma d'azione ambientale nazionale “Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia” (approvata dal CIPE il 2 agosto 2002 con Deliberazione n. 57);
- Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente.” (RA, pag. 84);

A pag. 85 del RA sono riportati gli obiettivi generali di sostenibilità ambientali e le azioni individuate dalla strategia Europea per lo sviluppo sostenibile e messi in relazione con le azioni “implementate” del PUG, nella matrice di coerenza (tab.15):

- Cambiamenti climatici;
- Trasporti sostenibili;
- Modelli di consumo e di produzione;
- Risorse naturali;

- Salute pubblica;
- Inclusione sociale;
- Politiche di coesione.

Inoltre, a seguire, sono state riportate 4 macro-aree tematiche ed azioni prioritarie estrapolate dalla “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia” messe in relazione con le azioni “implementate” del PUG nella matrice di coerenza (tab.16). Infine nella tabella riportata a pag. 89 del RA sono riportati “obiettivi generali di sostenibilità ambientale europei, nazionali e regionali precedentemente descritti e le azioni del PUG.”

Rammentando che la lettera e) dell’allegato VI alla parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., prevede che il RA contenga gli “obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, **pertinenti** al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua (RA) preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”, si rileva che il RA non indica in modo univoco quali siano, fra quelli elencati, gli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti il PUG, né illustra come si sia tenuto conto di tali obiettivi nella redazione del Piano.

SI OSSERVA che, le verifiche di coerenza sono state svolte tra obiettivi ambientali stabiliti a livello internazionale e le azioni “implementate” del PUG, riportando solo se le azioni del PUG siano o meno coerenti (tra l’altro non risulta alcuna incoerenza nelle matrici analizzate), pertanto non viene esplicitato in che modo l’iter di formazione del Piano abbia tenuto conto dei suddetti obiettivi di protezione ambientale: in particolare non si evidenzia in che modo le singole azioni del Piano concorrano al loro raggiungimento e/o quali azioni aggiuntive possano essere messe in atto al fine del superamento di eventuali incoerenze.

SI PRESCRIVE di fornire un chiaro elenco di obiettivi di sostenibilità ambientali, selezionati tra quelli nazionali ed internazionali, che siano pertinenti il PUG e di esplicitare e descrivere come tali obiettivi abbiano contribuito al processo di pianificazione generale del territorio comunale. In particolare le matrici di coerenza devono essere sviluppate tra obiettivi di protezione succitati e le azioni del PUG al fine di verificare eventuali incoerenze e comprendere se le azioni concorrono al perseguimento degli obiettivi stessi. Tale indicazione risulta fondamentale per verificare come si è tenuto conto delle considerazioni ambientali nella redazione del Piano, per valutare l’efficienza delle eventuali misure di mitigazione previste e per monitorare gli effetti del Piano stesso. Gli obiettivi devono essere, ove possibile, misurabili, quantificabili e temporalmente/spazialmente fissati.

2.5 Analisi degli effetti ambientali

L’analisi degli effetti del PUG sulle componenti ambientali (fattori climatici ed energia, aria, acqua, suolo, natura e biodiversità, patrimonio culturale, storico, archeologico, e architettonico, sistema socio-economico, agenti fisici) è stata svolta nel capitolo 8 del RA “Valutazione degli effetti del PUG sull’ambiente”. Dall’analisi e dalle considerazioni presentate nel suddetto capitolo, emerge che le criticità che il PUG potrebbe sviluppare sulle componenti ambientali sono:

- Aria: “Gli interventi di progetto previsti dal Piano Strutturale, andando comunque a incrementare il carico urbanistico del territorio, comporteranno inevitabilmente ricadute sulla qualità dell’aria; in particolare ci sarà un incremento delle seguenti tipologie di emissioni: - indirette relative al traffico veicolare indotto; - dirette degli impianti di riscaldamento a servizio delle residenze, delle strutture ricettive e di servizio e delle attività produttive.” (RA, pag. 97);
- Agenti fisici: “L’incremento del numero di autovetture in ambito urbano...potrebbe portare un peggioramento del clima acustico in relazione al traffico veicolare, ..” (RA, pag. 100);
- Acqua: “L’intervento proposto comporterà un normale utilizzo di acqua a fini idropotabili, oltre ad utilizzi collegati alle attività produttive, di tipo prevalentemente artigianale, oltre a quello agricolo.” (RA, pag. 101);

“Per ciò che attiene ai consumi idrici per le finalità irrigue è da evidenziare l’impatto esercitato dal prelievo di acqua dai pozzi, situazione che, ..., è tra le principali cause della salinizzazione della falda freatica, con conseguente implementazione del processo di desertificazione del territorio ed impoverimento dei servizi ecosistemici.” (RA, pag. 102);

- Suolo: *... aspetto peculiare del Comune di Francavilla è senza dubbio il consumo di suolo agricolo che le norme in vigore hanno consentito sino ad oggi, anomalia a livello sia regionale, sia provinciale.”* (RA, pag 103);
- Natura e biodiversità: *“I possibili impatti derivanti dalle fasi di cantiere e di esercizio saranno, quindi, limitati nel tempo e di tipo perlopiù puntiformi, con effetti verosimilmente del tutto ininfluenti sulle componenti biotiche.”* (RA, pag.106);
- Paesaggio e patrimonio culturale: *“Permeare l’ambito periurbano ed extra-urbano di valenza ecologica attraverso i sistemi antropici, laddove previsto, diventa il tema dell’infrastrutturazione verde, al fine di elevare il livello di diffusione di naturalità.”* (RA, pag. 107);
- Rifiuti: *“La realizzazione delle opere ed infrastrutture previste dal PUG non può non generare la produzione di rifiuti, ambito per il quale, quindi, l’effetto del PUG realizza un impatto significativo;”* (RA, pag. 109);

“L’analisi delle caratteristiche ambientali ha fatto emergere principalmente quattro componenti, per le quali si evidenziano i seguenti aspetti: - la componente idrogeologica rileva la presenza di aree vulnerabili per la salinizzazione della falda acquifera, per il rischio di esondazione di Canale Reale e per il rischio idrogeologico; - la componente suolo e sottosuolo evidenzia la presenza di un alto consumo di suolo agricolo per usi non agricoli, di aree a rischio naturale e di aree agricole di interesse produttivo (FER); - per la componente habitat/biodiversità, viene segnalata la presenza di Oasi naturalistiche e di areali di connettività ecologica; - per la componente patrimonio culturale si rileva la presenza di insediamenti caratterizzati da beni sparsi / insediamenti sparsi di valore e di qualità panoramica.” (RA, pag. 90).

Il RA presenta al capitolo 8.11 le matrici di valutazione degli impatti con le componenti e i fattori ambientali. In relazione a tali matrici si evidenzia che si è ritenuto di approfondire solo la tematica “Aria” con l’analisi degli impatti derivanti da: *“- emissioni dovute al traffico veicolare di persone e merci; - emissioni dovute al riscaldamento civile delle abitazioni. E del “settore Energia, fonti rinnovabili”: “- impatti relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici; - impatti relativi alla realizzazione di impianti solari termici.”*

Dalla lettura degli elaborati del Piano si evincono una serie di azioni che possono produrre impatti positivi in diversi contesti previsti dal PUG, ad esempio nei *contesti urbani da rigenerare “CU5”* ove sono previsti azioni di riqualificazioni e rifunzionalizzazioni. In tali contesti si propongono misure per il contrasto l’abbandono e il degrado urbano, prevedendo azioni di recupero e riuso e/o di demolizione e ricostruzione di edifici e di spazi abbandonati. Altre misure positive sono riscontrabili in altri contesti, sia urbani, come il *contesto “CU7”* nel quale si dispongono direttive mirate all’applicazione del principio perequativo realizzando nuovi insediamenti sostenibili e integrati alla città esistente, sia nei contesti rurali con l’introduzione del lotto minimo e *“... la possibilità di praticare in diverse forme operazioni di alleggerimento della pressione insediativa all’interno dei contesti rurali, attraverso il ricorso diffuso all’applicazione dei principi e delle procedure della Lr 21/08, ovvero la delocalizzazione dell’insediato esistente con relativa compensazione in area urbana, subordinata alla riqualificazione ambientale e paesaggistica e alla restituzione del territorio agli usi rurali.”*; la possibilità di delocalizzare la volumetria dai contesti rurali alle aree urbane di compensazione individuate dal PUG. Da quanto sopra emerge che il PUG pone azioni come la compensazione urbanistica, il recupero di fabbricati, la demolizione di manufatti dismessi, oppure, per i contesti rurali, azioni quali l’introduzione del lotto minimo o la delocalizzazione della volumetrie in contesti già urbanizzati, che generano impatti positivi su alcune componenti ambientali quali il consumo di suolo. Infatti si rileva che alcune scelte del PUG appaiono coerenti con tale obiettivo “consumo di suolo” divenuto ormai prioritario e centrale nelle strategie ambientali nazionali ed internazionali che riconoscono al “suolo” funzioni fondamentali per la tutela dell’ambiente in generale. Ci si riferisce, ad esempio, al suo ruolo di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela della falda acquifera, di difesa dalla desertificazione, di tutela e conservazione degli ecosistemi ecc. La modifica dell’uso del suolo,

insieme naturalmente ad altri fattori , concorre al fenomeno, ormai centrale nelle politiche ambientali comunitarie e oltre, dei cambiamenti climatici.

Alla luce di quanto sopra SI PRESCRIVE di esplicitare e dettagliare tutte le azioni e gli impatti, sia positivi che negativi, anche quelli legati ad azioni come delocalizzazione dei volumi, e premialità previste dal PUG .

SI OSSERVA che nelle matrici utilizzate non sono evidenziati gli effetti delle azioni del PUG valutate sulle su tutte le componenti ambientali considerate e che devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

SI PRESCRIVE inoltre:

- **di effettuare la valutazione degli effetti del PUG sull'ambiente, definendo obiettivi e azioni che il PUG mette in campo e valutando come queste incidano sulle componenti ambientali e/o sulle criticità espresse;**
- **di valutare attentamente e aggiornare il RA così come richiesto da questa Sezione in data 24/05/2018 il nuovo carico urbanistico e il fabbisogno di aree da destinare alla trasformazione.**

Si è, infine provveduto, a sintetizzare in un elenco che si riporta di seguito i presumibili impatti a carico delle singole componenti ambientali derivanti dalla attuazione della PUG:

Aria

- incremento delle emissioni in atmosfera, a causa della maggiore urbanizzazione e del traffico veicolare;

Acqua

- incremento dei consumi di acqua;
- aumento della produzione di reflui ("acque grigie" e "acque nere");
- inquinamento della falda di origine agricola.

Suolo

- consumo di suolo;
- aumento di impermeabilizzazione;
- inquinamento del suolo.

Natura e biodiversità

- possibile interferenza fra elementi di naturalità dislocati nel territorio più a larga scala (perdita del ruolo ecologico di connessione del suolo agricolo);

Beni culturali e Paesaggio

- perdita del paesaggio agricolo;

Energia

- incremento dei consumi energetici;

Rifiuti

- incremento della produzione di rifiuti.

Mobilità

- Incremento del traffico veicolare;

Fattori fisici

- incremento dell'inquinamento acustico;
- incremento inquinamento luminoso;

2.6 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

L'analisi delle alternative è svolta, in maniera sintetica nel paragrafo 8.13 del RA (pag. 140), valutando e descrivendo unicamente lo scenario "0" ovvero in assenza del PUG, *"L'elaborazione dello scenario di evoluzione degli aspetti ambientali rispetto all'alternativa "0", ovvero in assenza dell'attuazione del PUG, comporta*

l'acuirsi dei punti di debolezza già identificati nell'analisi SWOT di sintesi riportati al par. 5.11, nonché la possibilità di manifestarsi della gran parte delle minacce" sintetizzando gli effetti negativi, in assenza di Piano.

SI OSSERVA che non si sono considerati scenari alternativi oltre allo scenario di partenza (assenza di Piano). Non si sono pertanto valutati gli effetti ambientali anche di alternative. L'analisi delle alternative, invece, deve essere strumento per individuare, attraverso il confronto delle ipotesi, quella che consente, pur con le possibili azioni di mitigazione proponibili, di assicurare l'obiettivo pianificatorio col minore impatto e con il miglior raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati nell'ottica della revisione strategica delle linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio.

SI PRESCRIVE, pertanto, di integrare la analisi delle alternative con la valutazione di ulteriori eventuali scenari che supportino le previsioni pianificatorie, al fine di individuare, attraverso il confronto delle alternative, quella che consente, pur con le possibili azioni di mitigazione proponibili, di assicurare l'obiettivo pianificatorio col minore impatto e con il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che, come già detto, dovranno essere chiaramente esplicitati Misure di mitigazione

Al capitolo 8.12 del RA viene presentato il paragrafo "Misure di mitigazione" (RA, pag137), in cui si riportano le misure di mitigazione conseguenti agli impatti attesi dalle azioni del Piano. Da quanto riportato: *"la precedente fase di valutazione degli effetti significativi del Piano ha evidenziato un sostanziale effetto positivo degli interventi strutturali previsti rispetto al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, le misure di mitigazione individuate sono per lo più finalizzate a garantire, con l'attuazione del Piano, un effettivo ed efficace conseguimento di tale risultato positivo atteso, più che a ridurre o compensare gli effetti negativi."*, inoltre a pag. 138 viene riportata una tabella che delinea alcune misure di mitigazione rispetto alle componenti ambientali (acqua, suolo, aria, biodiversità, rifiuti, energia, inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico).

SI OSSERVA, a tal riguardo che, come riportato nell'allegato VI del DLgs 152/06 e s.m.i. lettera g. , le misure previste devo tendere ad impedire ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente derivanti dell'attuazione del piano o del programma, da ciò ne discende che le misure di mitigazione devono essere correlate agli impatti negativi del piano sulle componenti ambientali e non genericamente alle componenti ambientali. A titolo di esempio: dall'analisi degli impatti del PUG sulle componenti ambientali è emerso per *"la componente suolo e sottosuolo evidenzia la presenza di un alto consumo di suolo agricolo per usi non agricoli, di aree a rischio naturale e di aree agricole di interesse produttivo (FER)"* e a tal riguardo non vengono chiaramente definite le azioni di mitigazioni poste in essere dal piano al fine di limitare tale fenomeno.

SI PRESCRIVE di esplicitare nella Dichiarazione di Sintesi, le misure di mitigazione necessarie in relazione agli effetti negativi prodotti dalla attuazione delle previsioni del PUG e che le medesime siano prescrittive e trovino valore di norma nelle NTA/ PUG.

SI PRESCRIVE, in linea generale, oltre a quanto precedentemente indicato, che nelle NTA del PUG siano previste, là dove non già stato fatto e in ogni caso a titolo non esaustivo, misure relative:

- 1) **alla promozione dell'edilizia sostenibile** secondo i criteri di cui:
 - all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" con tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, privilegiando l'adozione di:
 - materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,

- interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici).
 - misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);
- 2) alla definizione della **qualità delle tipologie edilizie e i materiali da costruzione** al fine di permettere un'immagine globale (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne, recinzioni, ecc.);
 - 3) alla **tutela degli alberi di ulivo**, qualora presenti, richiamando la disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l'Agricoltura e, nel caso di presenza di ulivi monumentali la l.r. 14/2007 e la DGR n. 707/2008.
 - 4) alla **gestione delle acque**:
 - per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche prevedendo appositi sistemi duali che destinino le stesse ad esempio all'irrigazione, al lavaggio, al sistema antincendio, ecc. In ogni caso assicurando la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (RR del 4/12/2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.),
 - per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue provenienti sia dalle attività che dai servizi igienici, richiamando i dettami e i limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale (art. 125 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e suoi allegati, R.R. n. 5/89, R.R. n. 26/2011) e specificando le necessarie autorizzazioni, acquisite o da acquisire.
 - 5) alla **gestione dei rifiuti**: potenziando il sistema di raccolta presente al livello comunale ;
 - 6) alla **gestione ambientale**: incentivando l'adozione, per le aree industriali, di Sistemi di Gestione Ambientale (es. Emas, ISO 14001, ecc) e il ricorso alle migliori tecnologie disponibile (BAT), se applicabili.
 - 7) all'indicazione di azioni volte a favorire il **trasporto pubblico e la mobilità lenta** (pedonale e ciclabile) da e verso il centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, percorsi ciclabili, pedonali o promiscui, rent a bike).

2.8 Monitoraggio e indicatori

L'art.10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale.

Tale tematica è affrontata al capitolo 9 del RA, preliminarmente si è descritto il processo di scelta degli indicatori *"Per la valutazione degli impatti ambientali attesi dalla realizzazione (fase di costruzione e fase di esercizio), si propone, al fine del loro popolamento, l'utilizzo di indicatori individuati dall'ISPRA nel database fornito per la redazione dell'Annuario dei dati ambientali 2011 (Temi SINAnet), relazionati ai temi ambientali e settori di governo già introdotti, corredati di schede laddove disponibili. La scelta degli indicatori individuati all'interno del catalogo ISPRA parte dalla individuazione di un quadro di riferimento di obiettivi di sostenibilità ambientale desunti dalle principali strategie, direttive, normative di livello europeo e nazionale. Gli obiettivi generali sono declinati in obiettivi specifici facendo riferimento a direttive o normative di settore, da cui sono individuate le "questioni ambientali" prioritarie che rappresentano aspetti ambientali specifici, ma che possono essere comuni alle diverse realtà territoriali (es. la produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio energetico, le emissioni di gas serra, l'inquinamento acustico, la perdita di biodiversità....). Ad ogni questione ambientale, al fine di descriverla, è associato almeno un indicatore di contesto. Il set dei 25*

indicatori proposto, coerentemente con l'analisi degli impatti ambientali attesi precedentemente esposta..." (RA, pag. 148)

SI OSSERVA che la scelta degli indicatori deve essere correlata agli obiettivi e alle azioni del Piano, al fine di descrivere le variazioni del contesto misurandone le azioni e che non sono state indicate la competenza, la gestione e le risorse necessarie al suo svolgimento. Il Piano di monitoraggio previsto dall'allegato VI della seconda parte del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.al punto i) prevede che il RA contenga la *"descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare"*.

SI PRESCRIVE di elaborare in maniera completa ed efficace il Piano di monitoraggio al fine di permettere di valutare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ed il controllo degli impatti. In particolare si espliciti la specifica del programma di monitoraggio comprendente l'indicazione dell'ente preposto a tale attività, le modalità con cui si intende svolgerlo, la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del lo stesso.

2.10 Sintesi non Tecnica

La documentazione presentata comprende l'elaborato " Sintesi non Tecnica" secondo quanto prescritto dall'Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

SI PRESCRIVE di integrare ed aggiornare tale Sintesi non Tecnica con l'adeguamento del Piano e del RA a tutte le osservazioni e prescrizioni del presente parere motivato e con gli esiti del controllo regionale di compatibilità del PUG al DRAG.

3. CONCLUSIONI

I contenuti del Rapporto Ambientale non sono del tutto esaustivi in relazione alle informazioni di cui all'allegato VI della II parte del D. Lgs 152/2006. In particolare, **si evidenzia** che il RA lo stesso non è stato aggiornato e trasmesso in modo completo come richiesto da questa Sezione in data 24/05/2018 per cui l'analisi e le valutazioni espresse scaturiscono dall'esame di strumenti e dati spesso superati e non aggiornati. Si rileva che, la mancata indicazione degli obiettivi di sostenibilità pertinenti il Piano, selezionati tra quelli nazionali ed internazionale, e soprattutto la mancata chiara enunciazione di come gli stessi siano stati tenuti in considerazione durante il processo di pianificazione, insieme alla non efficace definizione degli obiettivi e delle azioni che il PUG predispone per il territorio comunale e, di conseguenza, degli effetti che sullo stesso territorio produce, la parziale valutazione delle alternative di pianificazione con i relativi risvolti ambientali, oltre alla necessità di aggiornare dati e normative di riferimento, permettano di considerare svolta in maniera non completamente efficace la Valutazione Ambientale Strategica che si ritiene abbia solo parzialmente inciso sulle scelte del PUG.

Infatti una più attenta analisi di come le scelte di PUG siano o meno indirizzate al raggiungimento degli obiettivi chiaramente posti e definiti ed allo stesso tempo una valutazione di come le stesse si pongono nei confronti delle componenti ambientali caratterizzanti il territorio di riferimento avrebbe consentito di considerare e misurare con maggior accortezza le criticità eventualmente prodotte permettendo così alla VAS di indirizzare e sostenere trasformazioni del territorio quanto più ambientalmente sostenibili.

In particolare:

- non si sono definiti ed utilizzati efficacemente gli obiettivi e le azioni del Piano necessari ad una corretta analisi di coerenza;
- l'analisi effettuate dall'autorità procedente non ha, in particolare, efficacemente:

- definito gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri pertinenti il piano o programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale (lett. e);
- specificato e valutato in maniera completa il peso degli interventi previsti in termini di impatto sulle componenti ambientali (lettera f);
- esposto le ragioni di alcune delle scelte effettuate dal PUG attraverso la valutazione di alternative possibili (lettera h) che potrebbero incidere sull'ambiente;
- descritto in maniera completa le modalità di svolgimento del piano di monitoraggio con particolare riferimento alla sua gestione, alle modalità di svolgimento ed alle risorse ad esso dedicate (lett.i)

Si RITIENE, quindi, che il processo di VAS abbia integrato solo parzialmente le considerazioni ambientali nel corso della dell'iter di elaborazione del Piano in oggetto.

La proposta di Piano in oggetto potrà effettivamente contribuire a garantire il più elevato livello possibile di protezione dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, a condizione che la stessa sia aggiornata, integrata e/o modificata dall'Autorità procedente recependo le osservazioni e prescrizioni del presente parere motivato, come sopra riportate, che dovranno essere puntualmente trattate nel Rapporto Ambientale, anch'esso da modificare e/o integrare.

Richiamate integralmente le osservazioni e prescrizioni sopra riportate, SI RAMMENTA quanto segue.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., *"la VAS costituisce per i piani e programmi"* a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge *"parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione"*, e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale, *"il Rapporto Ambientale (...) costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione"*, pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati di Piano

Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 della legge regionale, *"L'autorità procedente e il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del piano o programma"* pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente l'aggiornamento del Rapporto Ambientale e del Piano alla luce del parere motivato e degli altri eventualmente acquisiti;

Secondo quanto previsto comma 2 dell'art. 13 della legge regionale, *"L'autorità procedente approva il piano o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all'approvazione del piano o programma, li trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all'organo competente all'approvazione"*. L'autorità procedente comunale dovrà, nei modi previsti dall'art. 14 della legge regionale, rendere pubblici:

- il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
- la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 15 della legge regionale.

Con riferimento alla pianificazione esecutiva del territorio (PUE), lì dove prevista, l'amministrazione comunale procedente dovrà assolvere i relativi adempimenti in materia di VAS, provvedendo ad espletare la pertinente procedura di VAS ai sensi dell'inquadramento procedimentale fornito dalla L.R. 44/2012 e ss.mm.ii e dal R.R. 18/2013 concernente i piani/programmi urbanistici comunali, sulla base di quanto espresso nel presente parere motivato.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzia della riservatezza

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamare, parte integrante del presente provvedimento;**
- **di esprimere, ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., parere motivato** di Valutazione Strategica Ambientale, del Piano Urbanistico Generale del Comune di Francavilla Fontana, così come esposto in narrativa, con tutte le osservazioni e prescrizioni ivi riportate;
- **di dover precisare, inoltre, che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla Valutazione Ambientale Strategica del PUG in oggetto, pertanto non esonera l'autorità procedente e/o il/i proponente/i dall'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ivi inclusi gli adempimenti in materia di VAS e/o di VIA per la pianificazione esecutiva del PUG e/o alle opere/interventi attuativi a farsi;**
- **di notificare** il presente provvedimento all'Autorità procedente Comune di Francavilla Fontana ;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- **il presente provvedimento**, composto da n.18 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - 1) è pubblicato sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.,

può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa A. Riccio)**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 2 aprile 2021, n. 89

POC Puglia 2014-2020 - POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani” – Determinazione dirigenziale n. 181 del 26/08/2019 - “Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento e/o all’adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti”– Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal comune di LOCOROTONDO (Ba). Accertamento e impegno contabile di spesa. CUP: B37B19000300001.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

VISTI

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;

l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

la DGR n.1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;

il DPGR n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale “MAIA 2.0”;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successive proroghe, da ultima la D.G.R. n°85 del 22.01.2021, con cui l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda

i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;

la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 1303/2013;

la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 finale della Commissione Europea datata 13 agosto 2015 con cui si approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020);

la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia 2014-2020;

il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;

la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

la legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;

l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

Il Decreto Interministeriale n. 406 del 28 aprile 1998 "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti";

il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

il Decreto Legislativo, n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'08 aprile 2008 recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, successivamente modificato con Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 maggio 2009;

la Deliberazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 20 del 20 luglio 2009 recante i "Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta rifiuti";

il Decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante "Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»" e, specificatamente, l'Allegato 1 dello stesso;

il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

la Legge Regionale n. 15 dell'23 novembre 2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";

la Legge Regionale n. 23 dell'01 agosto 2006 "Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l'introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche";

il Regolamento Regionale n. 13 del 22 agosto 2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";

il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n. 15 del 4 giugno 2015;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 23 aprile 2009 contenente "Linee Guida per la realizzazione di centri comunali di raccolta";

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 13 maggio 2013 "Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU)";

la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 dell'8 ottobre 2013 (Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani);

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente l'Approvazione Piano d'Azione Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 01 agosto 2006, n. 23;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del POR Puglia 2014-2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto 2015;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell'art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto "Adempimenti ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione dei Responsabili del Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento "Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 11 luglio 2017 "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile" (art. 10). Approvazione del "Protocollo ITACA PUGLIA 2017 – Edifici non residenziali";

la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da ultimo modificato con Determina Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 136 del 09 maggio 2019;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della Protezione dei dati";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto "RGPD 2016/679. Conferma nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e istituzione del Registro delle attività di trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 02 agosto 2019, avente ad oggetto "POR Puglia 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.1 "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani". Realizzazione di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione n. 1034 del 2 luglio 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo Complementare (POC) Puglia FESR FSE 2014-2020;

la Deliberazione n. 1939 del 30/11/2020 con la quale la Giunta regionale ha apportato variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per la realizzazione dell'impianto di trattamento e recupero della frazione secca di Monte Sant'Angelo e la realizzazione o ampliamento e/o adeguamento di centri comunali raccolta rifiuti differenziati, per un importo complessivo pari a € 24.555.803,98;

CIO' PREMESSO

con la D.D. n. 181 del 26/08/2019, pubblicata sul BURP n. 98 del 29/08/2019, è stato adottato l'avviso pubblico per la presentazione di domande di finanziamento per la realizzazione o l'ampliamento e/o l'adeguamento di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul POR Puglia 2014/2020 per complessivi € 16.000.000,00.

CONSIDERATO che

- con la D.D. n. 204 del 12/09/2019 è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze così come integrata per gli effetti della D.D. n. 86 del 17/03/2020;
- per quanto disposto dall'art. 4.3 dell'Avviso, rubricato col titolo "Termini di presentazione della candidatura", le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del medesimo sul B.U.R.P.;
- il Comune di Locorotondo formalizzava la richiesta di partecipazione all'Avviso con l'istanza prot. 3736 del 28/02/2020.

DATO ATTO che, in ossequio al disposto dell'art. 5.3 dell'Avviso, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche nel seguente modo:

- verifica di ammissibilità formale;
- verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente ammissibili;
- valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale;

a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell'istruttoria tecnica di valutazione delle candidature finalizzata all'attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune di Locorotondo il punteggio di 25/39, maggiore del punteggio minimo previsto dall'Avviso, ovvero 18/39; occorre approvare le risultanze della Commissione di valutazione.

RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:

la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 - POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in favore del Comune di Locorotondo per un importo di € 450.000,00;

la registrazione dell'OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la D.G.R. n. 1939/2020 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 519 del 09/12/2020;

l'accertamento e l'impegno dell'importo complessivo pari a € 450.000,00 in favore del Comune di Locorotondo per l'attuazione dell'intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020 - POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti con annessa area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti - sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

CRA	capitolo di spesa	Declaratoria	Missione e Programma, Titolo	Codifica Piano dei Conti finanziario	E.F. 2022
62.06	0909028	POC 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE N. 47/2020. QUOTA STATO	9.9.2	U.2.03.01.02.000	€ 315.000,00
62.06	0909029	POC 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA REGIONE	9.9.2	U.2.03.01.02.000	€ 135.000,00
totale					€ 450.000,00

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.

- > Bilancio Vincolato
- > Esercizio finanziario: **2022**
- > Competenza **2021**
- > C.R.A. **62** – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria

PARTE ENTRATA

Si dispone l'accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziare con la D.G.R. n. 1939/2020 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 519 del 09/12/2020 al n. 6022001898 secondo il seguente crono programma:

CAPITOLO	DECLARATORIA	CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO E GESTIONALE	E.F. 2022
E4032430	POC Puglia 2014-2020. DELIBERA CIPE N. 47/2020.	U.02.03.01.02.000	€ 450.000,00
TOTALE			€ 450.000,00

Titolo giuridico: POC Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28/07/2020

Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell'Economia e Finanze;

PARTE SPESA

Si dispone:

- > la registrazione dell'OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la D.G.R. n. 1939/2020 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 519 del 09/12/2020;
- > l'impegno per l'importo complessivo di **€ 450.000,00 in favore del Comune di Locorotondo** ammesso a finanziamento a seguito dell'"Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento e/o all'adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti"- Azione 6.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 secondo il seguente crono-programma:

CRA	capitolo di spesa	Declaratoria	Missione e Programma, Titolo	Codifica Piano dei Conti finanziario	E.F. 2022
62.06	0909028	POC 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE N. 47/2020. QUOTA STATO	9.9.2	U.2.03.01.02.000	€ 315.000,00
62.06	0909029	POC 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA REGIONE	9.9.2	U.2.03.01.02.000	€ 135.000,00
totale					€ 450.000,00

CUP: B37B19000300001

> codice identificativo delle transazioni di cui al punto 1) allegato 7 al DLgs 118/2011 codici: - **3 rifiuti**

Dichiarazioni e/o attestazioni

- le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 0909028 (STATO) e 0909029 (REGIONE);
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
- il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
- D. Lgs 118/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42 del 5 maggio 2009;
- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'All. n. 4/2 al D. Lgs 118/2001 e ss.mm.ii e, in particolare, il punto 2 relativo all'imputazione della spesa in base alla scadenza dell'obbligazione giuridica;
- la L.R. n. 35 del 30/12/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia" (legge di stabilità regionale 2021);
- la L.R. n. 36 del 30/12/2020 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia";
- la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.

Visto di attestazione di disponibilità finanziaria

Il Dirigente di Sezione

Responsabile della Azione 6.1

Ing. Giovanni Scannicchio

DETERMINA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte integrante;
- di prendere atto dell'istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 204 del 12/09/2019 come integrata dalla D.D. n. 86 del 17/03/2020, per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle istanze pervenute nell'ambito dell'Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione o l'ampliamento e/o l'adeguamento di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
- di approvare le risultanze della Commissione, nonché i relativi allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente l'individuazione del progetto ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell'istruttoria tecnica di valutazione;
- di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l'effetto, di ammettere a finanziamento l'intervento proposto dal Comune di Locorotondo;
- di disporre la concessione del finanziamento per l'importo complessivo di **€ 450.000,00** in favore del Comune di Locorotondo per la realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti e la realizzazione dell'area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti;
- di trasmettere copia conforme all'originale del presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti contabili indicati nella sezione apposita del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sui siti web istituzionali della Regione.

Il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, è:
adottato in originale;
è redatto nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 e ss.mm.
ii., in materia di protezione dei dati personali;
diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
sarà reso pubblico e disponibile, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. 443/2015, nella Sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà direttamente notificato al Comune di Locorotondo, Soggetto beneficiario.

Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
Ing. Giovanni Scannicchio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 22 aprile 2021, n. 103

OCM Vino - Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"

Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2020/2021 approvate con DDS n. 171 del 20/07/2020.

Preso d'atto degli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa e approvazione della graduatoria regionale delle domande di sostegno.

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio, riferisce quanto segue:

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 "Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione" con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 171 del 20/07/2020, pubblicata nel BURP n. 107 del 23/07/2020, con la quale sono state approvate, con riferimento alle risorse finanziarie della campagna 2020/2021, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di sostegno relative alla misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti";

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 196 del 1/09/2020, pubblicata nel BURP n. 128 del 10/09/2020, che ha prorogato il termine di presentazione delle domande di sostegno;

VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 1355 del 5 marzo 2020 relativo a "Programma Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020-2021" che ha assegnato alla Regione Puglia per l'attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti risorse finanziarie pari ad Euro 14.417.846.61;

VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 30803 del 22/01/2021 relativo a "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Modifica al Decreto Dipartimentale n. 1355 del 5 marzo 2020 relativo alla ripartizione della dotazione finanziaria per la campagna 2020/2021" che, a seguito di intervenuta modifica della normativa comunitaria, stabilisce che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per l'attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti nella corrente campagna sono pari ad Euro 13.852.422,00;

TENUTO CONTO che per la misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti - campagna 2020/2021" nel portale SIAN risultano presentate n. 1.356 domande di sostegno con una richiesta complessiva di contributo superiore a 48 milioni di euro;

TENUTO CONTO che n. 543 richiedenti hanno dichiarato in domanda il possesso di un punteggio di almeno 30 punti e la richiesta complessiva di contributo di tali domande è superiore a 27 milioni di euro;

TENUTO CONTO che, pertanto, i Servizi Territoriali hanno istruito prioritariamente le suddette domande di sostegno nelle quali il richiedente ha dichiarato il possesso di un punteggio di almeno 30 punti;

TENUTO CONTO degli esiti dell'istruttoria tecnico amministrativa implementati nel portale SIAN da cui risultano:

- n. 40 domande sono "rinunciatarie";
- n. 700 domande di sostegno complessivamente istruite, di cui:
 - n. 4 domande sono "non ricevibili";
 - n. 18 domande sono "non ammissibili";
 - n.515 domande hanno conseguito esito istruttorio positivo con conferma del punteggio dichiarato in domanda;
 - n.163 domande hanno conseguito esito istruttorio positivo con decurtazione del punteggio dichiarato in domanda;

TENUTO CONTO che le restanti n.616 domande di sostegno nelle quali il richiedente ha dichiarato il possesso di un punteggio pari o inferiore a 25 punti non sono state istruite;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- prendere atto delle domande "rinunciatarie", escludendo le stesse dall'inserimento in graduatoria
- prendere atto delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi Territoriali ed implementata nel portale SIAN;
- procedere alla formulazione della graduatoria regionale delle domande di sostegno.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- prendere atto delle n.40 domande "rinunciatarie", escludendo le stesse dall'inserimento in graduatoria;
- prendere atto delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi Territoriali ed implementata nel portale SIAN relativamente a n.700 domande di sostegno complessivamente istruite e, pertanto:
 - confermare, ai fini dell'inserimento in graduatoria regionale, per n. 515 domande il punteggio dichiarato dal richiedente in domanda di sostegno;
 - collocare nella graduatoria regionale, in base al punteggio conseguito a seguito di istruttoria, le n.163 domande che hanno conseguito esito istruttorio positivo, pur avendo subito una decurtazione del punteggio dichiarato, precisando per le stesse la motivazione di tale decurtazione;
 - collocare nella graduatoria regionale, in base al punteggio dichiarato in domanda le n.4 domande "non ricevibili" e le n.18 domande "non ammissibili", precisando per le stesse la motivazione dell'esito istruttorio negativo;
- prendere atto che, in considerazione della attuale disponibilità di risorse finanziarie della misura, n.616 domande di sostegno presentate, nelle quali il richiedente ha dichiarato il possesso di un punteggio pari o inferiore a 25 punti non sono state istruite e, pertanto, sono collocate nella graduatoria regionale, in base al punteggio dichiarato in domanda.
- approvare la graduatoria regionale di ammissibilità delle domande di sostegno, che comprende n. 1316 domande (prima domanda in graduatoria n. 15385034929 con punteggio pari a 45 punti) ed ultima domanda in graduatoria n. 15385061328 con punteggio pari a 0 punti) riportata nell' "Allegato A", costituito da n. 34 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire che la versione integrale del presente provvedimento e del relativo "Allegato A", finalizzata alla gestione del procedimento amministrativo, sarà conservata agli atti della Struttura e nel Sistema

Informativo Integrato per la dematerializzazione dei procedimenti della Regione Puglia "Diogene", mentre nella la versione dell'atto e del relativo "Allegato A" destinato alla pubblicazione (Albo telematico regionale; Amministrazione Trasparente; BURP) saranno sostituiti i dati personali e/o sensibili e/o soggetti a privacy con la dicitura "OMISSIS";

- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno dell'inserimento in graduatoria, dell'esito istruttorio e del relativo punteggio conseguito a seguito delle verifiche;
- precisare che l'inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non costituisce ammissione agli aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all'esito favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa, sia alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2020/2021.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto nel BURP o nel sito istituzionale o all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'Istruttore

Per. Agr. Marino Caputi Iambrenghi

L'Istruttore

Dott. Vincenzo Prencipe

La P.O. Filiera Viticola Enologica

Per. Agr. Francesco Mastrogiacomo

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- di prendere atto delle n.40 domande “rinunciarie”, escludendo le stesse dall’inserimento in graduatoria;
- di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai Servizi Territoriali ed implementata nel portale SIAN relativamente a n.700 domande di sostegno complessivamente istruite e, pertanto:
 - di confermare, ai fini dell’inserimento in graduatoria regionale, per n. 515 domande il punteggio dichiarato dal richiedente in domanda di sostegno;
 - di collocare nella graduatoria regionale, in base al punteggio conseguito a seguito di istruttoria, le n.163 domande che hanno conseguito esito istruttorio positivo, pur avendo subito una decurtazione del punteggio dichiarato, precisando per le stesse la motivazione di tale decurtazione;
 - di collocare nella graduatoria regionale, in base al punteggio dichiarato in domanda le n.4 domande “non ricevibili” e le n.18 domande “non ammissibili”, precisando per le stesse la motivazione dell’esito istruttorio negativo;
- di prendere atto che, in considerazione della attuale disponibilità di risorse finanziarie della misura, n.616 domande di sostegno presentate, nelle quali il richiedente ha dichiarato il possesso di un punteggio pari o inferiore a 25 punti non sono state istruite e, pertanto, sono collocate nella graduatoria regionale, in base al punteggio dichiarato in domanda;
- di approvare la graduatoria regionale di ammissibilità delle domande di sostegno, che comprende n. 1316 domande (prima domanda in graduatoria n. 15385034929 con punteggio pari a 45 punti) ed ultima domanda in graduatoria n. 15385061328 con punteggio pari a 0 punti) riportata nell’ “Allegato A”, costituito da n. 34 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che la versione integrale del presente provvedimento e del relativo “Allegato A”, finalizzata alla gestione del procedimento amministrativo, sarà conservata agli atti della Struttura e nel Sistema Informativo Integrato per la dematerializzazione dei procedimenti della Regione Puglia “Diogene”, mentre nella la versione dell’atto e del relativo “Allegato A” destinato alla pubblicazione (Albo telematico regionale; Amministrazione Trasparente; BURP) saranno sostituiti i dati personali e/o sensibili e/o soggetti a privacy con la dicitura “OMISSIS”;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno dell’inserimento in graduatoria, dell’esito istruttorio e del relativo punteggio conseguito a seguito delle verifiche;
- di precisare che l’inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non costituisce ammissione

agli aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all'esito favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa, sia alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2020/2021.

- di approvare la graduatoria regionale di ammissibilità delle domande di sostegno, che comprende n. 1316 domande (prima domanda in graduatoria n. 15385034929 con punteggio pari a 45 punti) ed ultima domanda in graduatoria n. 15385061328 con punteggio pari a 0 punti) riportata nell'allegato A, costituito da n. 34 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno dell'inserimento in graduatoria, dell'esito istruttorio e del relativo punteggio conseguito a seguito delle verifiche;
- di precisare che l'inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non costituisce ammissione agli aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all'esito favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa, sia alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2020/2021.

Il presente provvedimento:

- a) è composto da n. 6 (sei) pagine e dall'Allegato "A" costituito da n.34 (trentaquattro) pagine;
- b) è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente
- c) sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia;
- d) sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it -Sezione "Amministrazione Trasparente" e nel sito filiereagroalimentari.regione.puglia.it *Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2020-2021*;
- f) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- g) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA'

Il presente allegato è composto
da n. 34 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO "A"

OCM Vino - Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016,
D.M. n.1411 del 03/03/2017 e ss.mm.ii

Disposizioni regionali di attuazione
a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2020/2021
approvate con DDS n. 171 del 20/07/2020

**GRADUATORIA REGIONALE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

numeri di	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPP. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
1	LECCE	15385024929	MARIGARITO MARIO		OMISSIS	45	45	45	NEGATIVO - non ammissibile	Superficie minima non rispettata	nota prot. n. 012429 del 16/03/2021
2	BRINDISI	15385069005	COOP AGRICOLA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA	GA LUCCO MARIANGELA	OMISSIS	45	45	45	NEGATIVO - non ammissibile		nota prot. n. 12167 del 12/03/2021
3	TARANTO	15385055667	TARASCO VIKENZO		OMISSIS	45	45	45	NEGATIVO - non ammissibile		pec prot. n. A00180913826 del 13/03/2021
4	FOGGIA	15385032402	GRASSI FELICE		OMISSIS	40	40	40	NEGATIVO - non ricevibile	Contrasto non presentato	
5	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385021330	DE SANTIS MARIO		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
6	BARI	15385008816	PALOMBELLA ELISABETTA		OMISSIS	45	40	40	POSITIVO - punteggio decurtato		
7	TARANTO	15385004146	RENNA PASQUALE		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		nota prot. n. 4683 del 28/01/2022
8	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385009905	GASSANO ALESSIA		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		pec prot. n. A00180913826 del 13/03/2021 - Riduzione superficie
9	LECCE	15385061591	AGRICOLA NICOLU' SOCIETA AGRICOLA	NICOLU' LEONARDO ANTONI	OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
10	TARANTO - ST DI BARI	15385049133	PESARE ANDREA		OMISSIS	40	40	40	NEGATIVO - non ammissibile	precedente impiego decennale non rispettato	
11	BRINDISI	15385006612	CHIRIVI STEFANO		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
12	BARI	15385045024	LIGUGLI ANGELA		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
13	LECCE	15385009820	COSTANTINI AGRICOLA SOCIETA AGRICOLA	COSTANTINI TOMMASO	OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
14	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385026845	DE SANTIS ALESSIO GIOVANNI		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		pec del 16/02/2021 - Riduzione superficie
15	LECCE	15385064971	REGATO STEFANIA		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
16	BARI	15385033053	PIETROFORTE PALMA		OMISSIS	45	40	40	POSITIVO - punteggio decurtato		nota prot. n. 4683 del 28/01/2022
17	TARANTO - ST DI BARI	15385004161	LANZO LUIGI		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
18	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385002926	PESARE COSIMO		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
19	BARI	15385026248	GIARDINO GIUSEPPE		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
20	TARANTO	15385001738	PESARE MARCO GAETANO		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
21	LECCE	15385034804	SERACCA GUERRIERI VITTORIA		OMISSIS	45	40	40	POSITIVO - punteggio decurtato		nota prot. n. 012429 del 16/03/2021
22	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385059807	D'ADAMO CHIARA		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
23	TARANTO	15385000795	SCAGLIOSO COSIMO		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		pec prot. n. A00180913826 del 13/03/2021 - Riduzione superficie
24	TARANTO	15385033442	PESARE FRANCESCO		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		pec prot. n. A00180913826 del 13/03/2021 - Riduzione superficie
25	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385045115	EBARIO ANTONIO		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
26	BRINDISI	15385032451	SERACCA GUERRIERI LUIGI		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
27	BARI	15385008808	LANZOLA BARTOLOMEO		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
28	LECCE	15385060338	SOCIETA AGRICOLA F.LLI CAVALLO S.R.L.	CAVALLO ALFONSO	OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
29	LECCE	15385044555	MUCOSGURI PASQUALE		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
30	FOGGIA	15385069255	PIRRO STEFANO MARIA		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
31	TARANTO - ST DI BARI	15385000035	LOMBARDI DIEGO MARIO PIP SALV		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
32	BARI	15385059140	GASSANO MICHELE		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
33	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385024045	DE STRADIS COSIMO DAMIANO		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
34	LECCE	15385053949	BERNARDI COSIMO VALERIO		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
35	TARANTO	15385062920	ZACCARIA GIACOMO		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
36	BARI	15385065600	GIULIANI VITO DONATO		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
37	BRINDISI	15385010119	BELL'ACQUA GIUSEPPE		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
38	BARI	15385004005	ORFINO ROSA		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
39	BRINDISI	15385048069	SOZZI PANCRAZIO		OMISSIS	40	40	40	POSITIVO - punteggio confermato		
40	LECCE	15385014996	SOCIETA AGRICOLA VITIVINICOLA D'AGOSTINO SRL	D'AGOSTINO LEONARDO	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		

numeri di pro	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPP. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA di SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUZIONE EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
41	TARANTO	15385057900	RICHIERI GIUSEPPE		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
42	TARANTO - ST DI BARI	15385032022	IUNCO ANTONIO		OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 10854 del 04/03/2021
43	TARANTO	15385058237	SOCIETA' AGRICOLA PUNZI S.R.L.	PUNZI ROSELLA	OMISSIS	35		35	NEGATIVO - non ammissibile		pec prot. n. 380/0013879 del 12/03/2021
44	BARI	15385054315	MACRELLA ANGELO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
45	BRINDISI	15385035413	SCARANO ANGELO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
46	BRINDISI	15385028426	PUGLIESE CLAUDIA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
47	LECCE	15385047012	FRANCONE ELEONORA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
48	LECCE	15385043607	LE GIOVANI VIGNAIUOLE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	FRANCONE ELEONORA	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
49	FOGGIA	15385053903	ANGARANO CLAUDIA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
50	TARANTO - ST DI BARI	15385057228	PAGLIARA COSIMO LORENZO		OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 12342 del 15/03/2021
51	TARANTO	15385002159	BUOCI PIERLUIGI		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
52	BRINDISI	15385056906	MAZZOTTA SALVATORE		OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 13465 del 09/03/2021
53	LECCE	15385059701	GRECO ORONZO GABRIELE MARIA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
54	TARANTO - ST DI SERVIZIO FILELIE	15385054626	MILIZIA MICHELE MAZARENO		OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.3	nota prot. n. 11227 del 08/03/2021
55	TARANTO - SERVIZIO FILELIE	15385007971	PABBANO GIOVANNI		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
56	BRINDISI	15385010424	LA NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	BAGNARDI MARIANTONETTI	OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 11401 del 09/03/2021
57	TARANTO	15385070964	GERVELLERA CARMELA ALESSIA		OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.3	pec prot. n. 4033829/23829 del 13/03/2021 - Riduzione di superficie
58	TARANTO - SERVIZIO FILELIE	15385003403	MOBILE COSIMO PASQUALE		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
59	LECCE	15385055734	SCARPELLO FEDERICA		OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.013421 del 15/03/2021
60	TARANTO - SERVIZIO FILELIE	15385046469	SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI TERRUSSO SOCIETA' SEMPLICE	TERRUSSO VINCENZO	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
61	FOGGIA	15385033376	LOSTO GIOVANNI		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
62	BARI	15385070276	SOCIETA' AGRICOLA LORUSSO S.N.C.	LORUSSO MICHELE	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
63	BRINDISI	15385072228	SOCIETA' AGRICOLA I FEUDI SRL	RIZZELLO CARMINE	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
64	LECCE	15385047243	FALCONERI NUNZIO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
65	BRINDISI	15385055619	D'ANGELO ILENIA MARIA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
66	TARANTO	15385001878	VAGALI FLORIANA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
67	LECCE	15385068832	GENNARO DANIELE GIACOMO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
68	BRINDISI	15385075278	SERIO GIUSEPPE		OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.2781 del 13/01/2021
69	BARI	15385074875	GIAMPETRUZZI FRANCESCO		OMISSIS	45	35	35	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.3 e n.6	nota prot. n. 4683 del 28/01/2021
70	FOGGIA	15385059801	IACCHIONE MICHELE		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
71	LECCE	15385054497	CONTE CHIARA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
72	BRINDISI	15385065209	SOCIETA' AGRICOLA F.LI DI BELLO DI BELLO MARCELLO	DI BELLO MARCELLO	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
73	BARI	15385055962	SOCIETA' AGRICOLA TORRE GRANDE S.S.	CECI RICCARDO	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
74	TARANTO	15385044634	PUNZI ROSSANA		OMISSIS	35		35	NEGATIVO - non ammissibile		pec prot. n. 380/0013880 del 12/03/2021
75	BRINDISI	15385059886	FUMIATI MARCO		OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 11701 del 10/03/2021
76	BRINDISI	15385061666	LUPARCO GIUSEPPE		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
77	TARANTO	15385040986	TORCELLO LEONARDO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
78	BARI	15385044142	AZIENDA DEL CONTE DI MINNIRA GIUSEPPE & C. SOCIETA'	MINNIRA GIUSEPPE	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
79	TARANTO - ST DI BARI	15385010384	SILETTI ROCOMGEOLO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		pec prot. n. 380/0013873 del 12/03/2021 - Riduzione superficie
80	TARANTO - ST DI BARI	15385003577	LONODE FRANCESCO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		

numeri di re	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA di SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
81	FOGGIA	15385008651	ATTINI DOMENICO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		pec prot. n. 380/0013870 del 12/03/2021 - Riduzione superficie
82	TARANTO	15385064173	SAPONARO ROBERTO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
83	LECCE	15385055379	PALADINI ILARIO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
84	BARI	15385020720	GARGANO FRANCESCO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
85	BRINDISI	15385060060	QUADRIFOGLIO SOCIETA' AGRICOLA S.S	MUSIO MARIALUIGIA	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
86	BRINDISI	15385072374	MARAGLIEHE PIETRO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
87	FOGGIA	15385046493	GAROFALO STEFANIA		OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 1807/357 del 12/02/2021
88	TARANTO - ST DI BARI	15385009889	MAROLIANI VINCENZO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
89	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385068281	DONATELLI COSIMO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
90	FOGGIA	15385075161	SCOMMEGNA RUGGERO CRISTIANO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		pec del 22/03/2021 - Riduzione superficie
91	BARI	15385072822	DI FOMBENZA ROSSELLA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
92	BRINDISI	15385030794	SOCIETA' AGRICOLA CHODRA S.S. DI LAERA VINCENZO E CARLA ERA VINCENZO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
93	FOGGIA	15385067988	RUSO GAETANO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
94	BARI	15385068489	SURIANO PASQUALE-ALESSANDRO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
95	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385067282	GENNARI GIUSEPPE		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		pec del 29/03/2021 - Riduzione superficie
96	FOGGIA	15385066731	DI TUCCIO LUIGI		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
97	BRINDISI	15385055884	AGRI CULTURE SOCIETA' AGRICOLA	PUTIGNAMO COSIMO	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
98	TARANTO	15385044258	AZ. AGR. TERRE DI LEVRANO GALLUO F. & D.	GALLUO FRANCESCO	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
99	LECCE	15385043755	D'ARPA ALESSANDRO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
100	FOGGIA	15385026453	TRISI ELLISABETTA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
101	BRINDISI	15385056591	MORLEO NICOLETTA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
102	TARANTO - ST DI BARI	15385002965	MANCINO PAOLO GIUSEPPE		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
103	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385044093	D'ALFONSO RAFFAELE		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
104	BARI	15385069925	TORMARESCA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	DOMATO GIOVANNI	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
105	LECCE	15385058823	POTENZA SILVANA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
106	TARANTO	15385054604	RESTA MARCO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		pec prot. n. A002180/00146566 del 25/03/2021 - Riduzione superficie
107	TARANTO	15385012566	DI NOI MARGHERITA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
108	TARANTO - ST DI BARI	15385048853	PESARE ANNA LUIGIA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
109	LECCE	15385046253	VITALE PAOLO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
110	BARI	15385062938	MONTABUILLI LEONARDO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
111	BRINDISI	15385040660	FORTUNATO RAFFAELE		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
112	BARI	15385068430	AGRIBEC SOCIETA' SEMPLICE	DE DONATO MARCO	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
113	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385027501	ELIA AMLETO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		pec del 16/02/2021 - Riduzione superficie
114	TARANTO - ST DI BARI	15385050230	MAIORGIO GIANNI		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
115	LECCE	15385044670	LANDOLFO SANDRO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
116	TARANTO	15385003533	STEFANELLI MICHELINA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
117	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385054075	DINO PIETRO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
118	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385001779	EREDI ROSATI CATALDO	ROSATI CIRO	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
119	LECCE	15385047648	FUNATI GIOVANNI		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
120	BARI	15385044704	PATRUINO PAOLO FABIO		OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 4683 del 28/01/2021

numeri di completamento	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
121	TARANTO - ST DI BARI	15385070840	LOMARTIRE GIOVANNI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	LOMARTIRE GIOVANNI	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
122	BRINDISI	15385046774	DEPASCALE ANGELO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
123	LECCE	15385059889	PALANGONE ANNA MARIA		OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio dichiarato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 0124/19 del 15/03/2021
124	TARANTO	15385059728	ROSSETTI MASSIMO GAETANO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
125	BARI	15385054380	SOCIETA' AGRICOLA MACCHITE DI SINIBALDI MICHELE & GENIBALDI MICHELE		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
126	TARANTO - ST DI BARI	15385054208	LORENZO VINCENZO	TERZI ANTONELLA	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
127	BARI	15385035538	F.LLI TERZI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S.		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
128	BRINDISI	15385029449	MASIELLA ANTONIO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
129	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385054620	LAMUSTA COSIMA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio dichiarato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	pec prot. n. 400180/13830 del 13/03/2021 - Riduzione di superficie
130	TARANTO	15385054588	CONTINO GIOVANNI		OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
131	TARANTO - ST DI BARI	15385001530	LANZO VINCENZO GREGORIO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio dichiarato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 36160 del 25/01/2021
132	BARI	15385028616	AZ. AGR. TENUTE CHAROMONTE SOCIETA' SEMPLICE	CHAROMONTE NICOLA	OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
133	BARI	15385075260	MARCONI RICCARDO	CHAROMONTE NICOLA	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
134	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385038102	MUIA MARIA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
135	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385049505	FLOGRANDI FRANCESCO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
136	TARANTO	15385059264	TRIPALDI TOMMASO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
137	BRINDISI	15385025887	FERRARA TOMMASINA		OMISSIS	35	35	35	NEGATIVO - non ammissibile		nota prot. n. 180/0009149 del 23/03/2021
138	BARI	15385074693	ZULLO GIOVANNI		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
139	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385001506	SAMMARCO RAFFAELE		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
140	TARANTO	15385056872	SAMMARCO FRANCO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
141	BARI	15385056426	LIANTONIO FRANCESCO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
142	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385003734	STEPANELLI GIUSEPPE		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
143	BARI	15385009434	SOCIETA' AGRICOLA POLVANERA DI CASSANO FILIPPO E C. - CASSANO FILIPPO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
144	TARANTO	15385001373	CARRO MARIA ROSARIA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
145	TARANTO	15385057959	STRADA COSSIMO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
146	BRINDISI	15385056822	DISTANTE FABRIZIO		OMISSIS	35	35	35	NEGATIVO - non ricevibile		pec prot. n. 180/0013784 del 13/03/2021
147	TARANTO	15385003860	SPINA VINCENZO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
148	BRINDISI	15385026880	ARGENTIERO ANNA MARIA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
149	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385002710	GRECO ANGELO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
150	BRINDISI	15385049258	DE LUCA SALVATORE		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
151	BRINDISI	15385071087	SABBA IMMACOLATA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
152	BRINDISI	15385012404	TONDO PASQUALE MAURIZIO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
153	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385051535	DIMITRI ANGELO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
154	BRINDISI	15385040041	BRADONE ANGELO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
155	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385072762	DE PASCALE COSSIMO GIUSEPPE		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
156	LECCE	15385062474	MAURO MAURA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
157	TARANTO	15385033970	SALAMINO GIUSEPPE		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
158	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385001852	TARENTINI ANTONIO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		pec prot. n. 180/0013827 del 13/03/2021 - Riduzione superficie
159	TARANTO	15385001334	BRUNETTI MARIA IMMACOLATA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
160	TARANTO	15385063274	CANTORE DI CASTELFORTE GIOVANNI		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		

n.Ord.	SERVIZIO TERRITORIALE COMPLETIVO	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPP. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA di SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA TECNICA AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
161	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385068668	FRIOLIO DOMENICO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
162	LECCE	1538505374	MEMMO LINA		OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 0073/8 del 12/02/2021
163	TARANTO	15385065886	CANTINA E OLFEDICO SOCIALE DI S. MARZANO SOC. COOP.	CAVALLO FRANCESCO	OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	pec prot. n. 180/0008377 del 18/02/2021 - Riduzione punteggio e superficie
164	BARI	15385040922	BENOTTO LUIGINO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		nota prot. n. 9151 del 23/02/2021
165	BRINDISI	15385010874	CANTINA SOCIALE DI SAN DOMENICO COOPERATIVA SOCIALE	PAGANO MARCO	OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - non ammissibile		
166	LECCE	15385008485	MOBILE PASQUALINO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
167	BARI	15385063126	ADARIO CHECO FRANCESCO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
168	TARANTO	15385032253	ANGELINI LUIGI ANTONIO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
169	LECCE	15385013842	PERRONE VINCENZO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
170	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385054273	GUADALUPI TERESA		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
171	LECCE	15385052509	QUARTA GIOVANNI		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
172	LECCE	15385058233	SERACCA GUERRIERI VITANTONIO		OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.03.2422 del 15/03/2021
173	TARANTO - ST DI BARI	15385047293	PACE GIOVANNA		OMISSIS	40	35	35	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 12340 del 15/09/2021
174	BRINDISI	15385072382	DEL PRETE NATALINO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - non ammissibile		nota prot. n.9155 del 23/02/2021
175	TARANTO - ST DI BARI	15385006647	IANZO MAURO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
176	BARI	15385062342	VOUPE GIUSEPPE		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
177	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385014574	GIANNARELLI UGO		OMISSIS	35	35	35	POSITIVO - punteggio confermato		
178	LECCE	15385012073	GUERRIERI LETIZIA MARIA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
179	FOGGIA	15385071566	MANDUANO ANTONIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
180	FOGGIA	15385074677	CLINCA FARMI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	CLINCA LUCA	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
181	LECCE	15385057433	MICCOLI SILVIA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
182	FOGGIA	15385072477	SOCIETA' AGRICOLA MONTE GENTILE S.R.L.	AGRESTI RICCARDO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
183	BRINDISI	15385045404	BERNARDI GIOVANNI PIETRO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
184	FOGGIA	15385049174	DIOMEDES PIERO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
185	BARI	15385061161	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA ASSENSIO DI BISCOGLI C. & A.	BISCOGLI CARLO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
186	LECCE	15385054676	SAVINA CHIARA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
187	LECCE	15385031099	RIZELLO DAVIDE		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 013181 del 18/03/2021
188	FOGGIA	15385044837	MAZZEI GIOVANNI		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
189	FOGGIA	15385077760	CICERALE LUIGI		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
190	TARANTO	15385058746	GABRO GIANNUCA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - non ammissibile		pec prot. n. 380/0013952 del 12/03/2021
191	FOGGIA	15385060254	MARINELLI FERDINANDO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
192	BRINDISI	15385040116	MAGI MATTIA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
193	FOGGIA	15385060025	AMMOLLO SABINO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
194	FOGGIA	15385044977	PICONO NICOLA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
195	FOGGIA	15385065329	DI NUNZIO MANUEL RAFFAELE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
196	FOGGIA	15385045263	DI CESARE ANTONIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
197	BARI	15385068961	USO & CIRULLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	CIRULLI BARBELLA	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
198	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385066249	FORLEO SIMONA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
199	FOGGIA	15385064199	D'ANGELO CIRIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
200	BRINDISI	15385010830	GRECO ANNALISA		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - non ammissibile	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.11564 del 11/03/2021

n.Ord. n.º	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPP. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA di SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
201	BRINDISI	15385067051	URSI TOMAS VITTORIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
202	BARI	15385060098	LISO MICHELE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
203	BARI	15385010739	IACOBONE DOMATO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
204	BRINDISI	15385034903	DI MARIA COSMO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n.11392 del 09/03/2021
205	TARANTO	15385064868	BIASILE ANTONIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		nota prot. n. 18070013382 del 12/02/2021 - Risoluzione superficiale
206	BRINDISI	15385018299	D'FERRICO COSMO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.11382 del 15/03/2021
207	FOGGIA	15385048622	LUBES GIOVANNI		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
208	FOGGIA	15385032469	AGRICOLTURE D'ITALIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	POICARO ANGELO	OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n. 1807464 del 15/02/2021
209	BARI	15385073430	D'INTRONO GIUSEPPE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
210	BRINDISI	15385037654	CIOCIOLA LUIGI		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n.11431 del 09/03/2021
211	FOGGIA	15385066640	PANELLI VITO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
212	FOGGIA	15385062441	DI PUMPO MARCELLO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
213	TARANTO - ST DI BARI	15385056815	MALORGIO ANTONIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
214	FOGGIA	15385056781	PISTILLO DOMENICO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
215	FOGGIA	15385074370	SANNELLA ANTONIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
216	BRINDISI	15385040736	LIBERTO ETTORE		OMISSIS	40	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.3 e n.6	nota prot. n. 5417 del 02/02/2021
217	FOGGIA	15385062367	GIAMARELLA GIUSEPPE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
218	BARI	15385062250	ZINFOLINO RICCARDO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n. 4344 del 17/03/2021
219	TARANTO - ST DI BARI	15385071095	MELLEDD DANIELE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
220	BARI	15385059738	SOC.AGRICOLA SEMPLICE PRATELLI LEONE	LEONE GIOACCHINO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
221	FOGGIA	15385066012	ZANGHI ANTONIO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n. 1807474 del 15/02/2021
222	FOGGIA	15385045222	DE MARCO MICHELE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
223	BARI	15385058068	GIUGLIEMMI VINCENZO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
224	FOGGIA	15385045006	FAENZA MATTEO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
225	FOGGIA	15385058415	TONTI LUIGI		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
226	FOGGIA	15385047889	GAETA TOMMASO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
227	FOGGIA	15385057672	GERILLO DANIELA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
228	TARANTO - SERVIZIO FILIERE	15385060122	FIOCILO COSIMO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
229	BARI	15385014046	DE SANTIS GABRIELE ANTONIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
230	LECCE	15385020167	GALCAGNILE GIOVANNI		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
231	TARANTO - SERVIZIO FILIERE	15385047855	GIUMENTARD IAMELA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
232	FOGGIA	15385065139	IMPERIALE LUISA		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n. 1807382 del 12/02/2021
233	FOGGIA	15385056880	MONTAGANO STEFANO		OMISSIS	40	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.3 e n.6	nota prot. n. 1807474 del 15/02/2021
234	FOGGIA	15385056146	QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	MONTAGANO STEFANO	OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 1807480 del 15/02/2021
235	FOGGIA	15385072527	D'ADDARIO MATTEO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
236	FOGGIA	15385068863	SOCIETA' AGRICOLA D'ADDARIO S.S.	DA DADDARIO MATTEO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
237	FOGGIA	15385070196	FABBRICATORE ANTONIA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
238	TARANTO	15385052269	PIAZZAMONDO DI STRATIS GIOVANNI & C. SOCIETA' SEMPLICE	DI STRATIS GIOVANNI	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
239	FOGGIA	15385065175	SOCIETA' AGRICOLA VILLA SAN MARINO S.R.L.	SINERCHIA GIUSEPPE	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
240	BARI	15385026396	BERTINI AGRICOLTURE SOCIETA' SEMPLICE	BERTINI ANGELO ANTONIO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		

numeri di re	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA di SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
241	TARANTO - ST DI BARI	1538500704	LONCO ROSALBA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
242	FOGGIA	15385071277	PAGNOTTI SILVIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
243	BRINDISI	15385044888	COMMENDATORE CHIARA		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.3	nota prot. n.18070020191 del 15/02/2021
244	BRINDISI	15385064477	DE MICHELE ENRICA FRANCESCA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
245	FOGGIA	15385059819	LUBRES MICHELE		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n. 18077477 del 15/02/2021
246	FOGGIA	15385017486	PAPELA AGOSTINO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
247	FOGGIA	15385065941	SOCIETA' AGRICOLA BRUNI SRL	BRUNI GIANLUIGI	OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n. 18077453 del 15/02/2021
248	FOGGIA	15385029259	SCAPOLA LUCA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
249	FOGGIA	15385065246	D'ARICE MARIA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
250	BRINDISI	15385070592	CHIONNA MARINA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
251	TARANTO	15385049992	CHIONNA LARIA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
252	FOGGIA	15385020696	GASCINA SAVINO SOCIETA' SE.MPLICE AGRICOLA	SAVINO MICHELE	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
253	FOGGIA	15385063134	TENUZZA PIANBUONI SOCIETA' AGRICOLA A.R. L.	DI PASQUA MARIA EMANUE	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
254	FOGGIA	15385046635	INTRONA COSIMO DAMIANO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
255	FOGGIA	15385059917	OLIVIERI GIANPAOLO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
256	FOGGIA	15385058498	MAURELLO PASQUALE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
257	TARANTO - SERVIZIO FILERE	15385048895	FELLINE SOCIETA' AGRICOLA A RI	GRECO MARIA AZZURRA	OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio confermato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 0001553 del 10/02/2021
258	FOGGIA	15385062656	MONTAGANO LIBERO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 18077483 del 15/02/2021
259	TARANTO - SERVIZIO FILERE	15385057444	FRANCO LEONARDO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.3	pac del 23/02/2021 - Rilazione punteggio
260	FOGGIA	15385052229	TERRE NOSTRE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	CAPUTO ABRINNA	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
261	FOGGIA	15385062516	LEONE ATTILIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
262	FOGGIA	15385064629	MASTRAPASQUA SEBASTIANO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
263	FOGGIA	15385044613	SOCCO LUIGI		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
264	BARI	15385067705	RELLA DOMENICO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
265	FOGGIA	15385063110	AGRI L.D.C. SOCIETA' AGRICOLA SRL	PORCELLUZZI ANGELO MICH	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n. 18077565 del 12/02/2021
266	BRINDISI	15385028376	CERVELLERA DANIELE DOMENICO		OMISSIS	40	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.5 e n.6	nota prot. n. 9169 del 23/02/2021
267	FOGGIA	15385033800	SOCIETA' AGRICOLA MONTEBOT ONDIO VINI S.S.	AUCINO VINCENZO	OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.2	nota prot. n. 18077489 del 15/02/2021
268	BARI	15385010011	ZAGARIA ANGELA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
269	LECCE	153850349703	MERICO DANIELE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
270	FOGGIA	15385059736	GERVASIO LUCA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
271	TARANTO - SERVIZIO FILERE	15385005754	MARTUCCI PIERA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.3	
272	BRINDISI	15385072804	STEFANELLI ROBERTO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
273	LECCE	15385065847	GABELLONE MARCO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
274	TARANTO - SERVIZIO FILERE	15385008584	PICCIONE SALVATORE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
275	BARI	15385009921	CANTONE ANNA LUCA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
276	BRINDISI	15385043730	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SANTAPOLLONIA	SANTORO COSIMO GIOVANN	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
277	FOGGIA	15385058651	MARINI MARIO ANTONELLO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
278	LECCE	15385017908	VIGNETTI DE FALCO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	DE FALCO GABRIELE	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
279	TARANTO - ST DI BARI	15385070477	MATEIRA LUCA		OMISSIS	40	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.2 e n.6	nota prot. n. 14751 del 25/09/2021
280	FOGGIA	15385059827	DALICE FRANCESCO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		

numeri di competenza	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUZIONE EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
283	FOGGIA	15385026099	RUSSO DOMENICO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
282	TARANTO - ST DI BARI	15385062748	LOMARTIRE COSIMO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.3	nota prot. n. 7437 del 15/02/2021
283	BARI	15385044696	COLA GIUSEPPE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
284	LECCE	15385030901	PALESTINI BARBARA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
285	BRINDISI	15385033939	SOCIETA' AGRICOLA VALLONE SOCIETA' SEMPLICE	VALLONE FRANCESCO DONA	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		nota prot. n.6690 del 09/02/2021
286	BARI	15385060783	ROSSELLI ANGELA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
287	LECCE	15385035340	PETTO FABIANA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
288	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385053879	FRANCINI CESARE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
289	BRINDISI	15385073976	MASSERIA ALTEMURA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICE	ZONIN ANDREA	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - non ammissibile		nota prot. n.9142 del 12/02/2021
290	LECCE	15385049638	CANTINA FIORINTINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	COLUCCIA CINZIA	OMISSIS	40	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5 e n.6	nota prot. n. 014557 del 25/03/2021
291	LECCE	15385043557	VETRIGNO MARCELLO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
292	LECCE	15385056849	MANCA MARCO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.3	nota prot. n. 007379 del 12/02/2021
293	FOGGIA	15385068828	GETRUDDI ANTONIETTA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
294	BARI	15385065881	PELLEGRINI ANTONIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
295	BARI	15385049823	SOC.AGR.CARNICELLI S.S.	CARNICELLI DARIA	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
296	BRINDISI	15385034531	MORLEO ANNA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
297	TARANTO - ST DI BARI	15385008844	LI MARINI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	DIMAGGIO MAURO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
298	LECCE	15385010143	DELLA CARLO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
299	BARI	15385074404	AGRICOLA SALATINO S.R.L.	SALATINO NICOLA	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
300	BARI	15385029473	DI RIELLA FRANCESCO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
301	LECCE	15385046998	SANSE R SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICE	ROMANO SERENELLA	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
302	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385052111	DE FILIPPIS ANGELO		OMISSIS	45	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.2, n.3 e n.6	nota prot. n. 0002131 del 24/02/2021
303	BRINDISI	15385011125	MIGLIETTA LUIGI		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
304	TARANTO	15385066681	ANGIULLI SOCIETA' AGRICOLA ARL	ANGIULLI ANGELO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
305	TARANTO - ST DI BARI	15385059439	MILICIA FRANCESCO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
306	BARI	15385003296	SCAMMILOLO ISA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
307	BRINDISI	15385053432	GALLUCCIO COSIMO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
308	BRINDISI	15385065055	COLUCCIA EMANUELA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
309	BRINDISI	15385035157	SOCIETA' AGRICOLA VITIMINICOLA TERRE D'ERCOLE SRLS	SOZZO SABRINA	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
310	LECCE	15385063712	BAGNATO MARCELLO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 014211 del 12/03/2021
311	TARANTO - ST DI BARI	15385014129	MASSARO GIUSEPPE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
312	TARANTO - ST DI BARI	15385009152	LENTINI VINCENZA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
313	BRINDISI	15385061004	RISI GIUSEPPE		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 4227 del 17/01/2021
314	BARI	15385065625	GANGA BIAGIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
315	BRINDISI	15385073562	TALIA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	PELLICCOLI RINALDO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
316	FOGGIA	15385007396	RUBILLO VINCENZO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
317	TARANTO - SERVIZIO FILEERE	15385014376	D'ETTORE RENEGGIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
318	LECCE	15385028640	MACCHIA TONIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
319	FOGGIA	15385058892	BOVE GIUSEPPE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
320	BARI	15385074735	PODRIO GIAN MICHELE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		

numeri di	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
321	TARANTO - SERVIZIO FILEE	1538505344	FACE S.A.F.A.R.O.		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
322	TARANTO	1538505859	AZIENDA AGRICOLA CAMPANELLA DEI FRATELLI PIGNATARO	PIGNATARO GRAZIANO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
323	TARANTO	1538500593	DE VALERIO ADOLFO SALVATORE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
324	LECCE	1538505200	VENTURI PAOLA - VENTURI GLORIA - MARRICCO MARCELLI	VENTURI PAOLA	OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 009454 del 24/02/2021
325	TARANTO	15385056005	PICCINI GIOVANNA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
326	BARI	15385060957	TEODONE MARELLA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
327	TARANTO	15385070345	BIANCO MARIA		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	prec prot. n. 380/0013875 del 12/03/2021 - Risoluzione Paritiplo
328	FOGGIA	15385064140	UNGARO GIACOMO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
329	FOGGIA	15385059793	SOC. AGR. TERRE DI PUGLIA BIO DI PICCOLELLI F. & C. SAS	PICCOLELLI FRANCESCO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
330	TARANTO	15385020784	CALVI MARIO COSIMO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
331	TARANTO - ST DI BARI	15385002207	MARINOTTI LUIVA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
332	TARANTO - ST DI BARI	15385048029	MERO SALVATORE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
333	FOGGIA	15385053887	ANGARANO VINCENZO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 1007468 del 15/02/2021
334	BARI	15385006568	PETRONELLI RACHELE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
335	LECCE	15385015169	IANDOLFO REZO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
336	BARI	15385060320	STASI GIOVANNI		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
337	TARANTO	15385055825	SAMMARCO COSIMO GIUSEPPE		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	prec prot. n. 380/0013875 del 12/03/2021 - Risoluzione Paritiplo
338	LECCE	15385033756	CANTELE GIOVANNI		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
339	TARANTO - SERVIZIO FILEE	15385065824	DUGGENTO GREGORIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
340	LECCE	15385064157	RIPA SALVATORE		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 013182 del 18/03/2021
341	LECCE	15385055809	RUBERTI RAFFAELE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
342	BARI	15385060659	AZ. AGRICOLA PIETRO SOC. AGRIC. COO	DI PIETRO ALFONSO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
343	LECCE	15385010705	PRUBENZANO ROBERTO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
344	TARANTO	15385043008	DE PASCALE PAOLO MARCO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
345	TARANTO	15385046643	TERRUS VITO ANTONIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
346	BARI	15385073966	DELL'ACCO GIUSEPPE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
347	BRINDISI	15385057698	DEL GROSSO FRANCESCO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
348	TARANTO - ST DI BARI	15385063985	PASTORELLI SILVANA		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 12432 del 16/03/2021
349	LECCE	15385059421	IANDOLFO WALTER		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
350	BRINDISI	15385045370	DE MARCO RAFFAELE		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.11437 del 09/03/2021
351	BRINDISI	15385064314	SOCIETA' AGRICOLA MOCARI DIF. L.LI ABBRACCIAMENTO	ABBACCIAMENTO GIUSEPPE	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
352	FOGGIA	15385052293	ZENGA CARMELO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
353	BRINDISI	15385075401	AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE VOLPI SOCIETA' AGRICOLA F	MERGE FELICE	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
354	LECCE	15385054065	BONSEGNA ALESSANDRO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
355	LECCE	15385035207	LE VIGNE DI GOMAY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	BONSEGNA ALESSANDRO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
356	BRINDISI	15385066038	CARISA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	BASILITALIA	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
357	TARANTO	15385003637	COTTIGNO COSTANZA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
358	LECCE	15385002157	PALADINI GIOVANNI COSIMO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
359	LECCE	15385051352	PETITO DANIELA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
360	LECCE	15385075138	CARLINO TOMMASO PASQUALE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		

numeri di competenza	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
365	BARI	15385047228	BONGALLINO FLOREMA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
362	LECCE	15385068117	SOCIETA' AGRICOLA PALOMBARELLO S.R.L.	ZULLO GIOVANNI	OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 00737 del 12/02/2021
363	LECCE	15385065222	RIPA GIOVANNI		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 013184 del 18/03/2021
364	LECCE	15385050339	MARRA FRANCESCO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
365	BRINDISI	15385042336	PREZZUTO FRANCO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
366	LECCE	15385018831	ERRI VINICIO CARMINE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
367	TARANTO	15385004203	TURCO ANNA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
368	TARANTO	15385047319	ATTANASIO SALVATORE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		pic prot. n. 180/0013823 del 15/03/2021 - Riduzione superficie
369	FOGGIA	15385058209	LACERENZA ISABELLA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
370	TARANTO	15385052861	TARANTINO ANTONIO SIMONE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
371	BRINDISI	15385035159	PASSARO SAMUELE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		nota prot. n.11427 del 09/03/2021
372	FOGGIA	15385053929	ANGARANO ANGELO ANTONIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
373	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385048754	FINO GIAMBRANCO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
374	LECCE	15385044449	PETRELLI GIOVANNI		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
375	BRINDISI	15385015910	LECCESI PAOLO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.4239 del 27/01/2021
376	BARI	15385044720	COLLI DELLA MURGIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - IN S.VENTRICELLI FRANCESCO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 3685 del 25/01/2021
377	TARANTO	15385050255	BAIDARO PASQUALE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		pic prot. n. 180/0013810 del 15/03/2021 - Riduzione superficie
378	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385028921	FORLEO FLOREMA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
379	LECCE	15385009622	GENNARO DOMENICO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio confermato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.007373 del 12/02/2021
380	TARANTO	15385070889	SANTORO CARLO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		pic prot. ADO_180/0001837 del 19/03/2021 - Riduzione superficie
381	BARI	15385034416	AZ. AGR. DONNA FR. DI ROSELLI F. & C. SMC SOCIETA' AGRICOLA VISCICCHIO DOMENICO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
382	TARANTO - ST DI BARI	15385049026	MORRONE GIOVANNI		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
383	FOGGIA	15385007412	DIRENZO ROCCO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
384	TARANTO - ST DI BARI	15385015613	LELLA GIOVANNI		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
385	BRINDISI	15385070949	FORTUNATO MICHELE		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.180/0012284 del 15/03/2021
386	LECCE	15385048812	MEC.S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	FRATTINI STEFANO	OMISSIS	30	30	30	NEGATIVO - non ammissibile	precedente impiego decennale non rispettato	nota prot. n. 013247 del 18/03/2021
387	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385053192	MILZA GIUSEPPE DRONZO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
388	LECCE	15385043698	FAVALE GIUSEPPE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
389	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385073034	FABBIANO ANGELO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
390	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385024433	DE QUARTO GAETANO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
391	BRINDISI	15385035165	REALE DAMIANO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
392	TARANTO	15385061807	GAPPUCCIO RITA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		pic prot. n. 180/0013820 del 19/03/2021 - Riduzione superficie
393	LECCE	15385056930	LEO PAOLO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 013185 del 18/03/2021
394	TARANTO - ST DI BARI	15385029606	MONTELEONE FLOREMA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
395	BRINDISI	15385064967	GRECO SOCIETA' AGRICOLA SRL	GRECO MICHELE	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
396	BARI	15385061633	AZIENDA AGRICOLA S. LUCASAS DI G. & R. PERRONE CAPAN	PEPIONE CAPANO ROBERTO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
397	FOGGIA	15385033632	LOSTO LEONARDO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
398	TARANTO	153850546898	PIANGEVINO ADOLFO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		pic prot. n. 180/0013832 del 19/03/2021 - Riduzione superficie
399	LECCE	15385017959	TONDO PIER NICOLA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
400	TARANTO	15385055866	SERNI MICHELE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		pic prot. n. 180/0013836 del 19/03/2021 - Riduzione superficie

numeri in pie	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA di SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO STRUTTURALE TECNICO AMMINISTRATIVO	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO STRUTTURALE EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
401	BARI	15385010935	VALARELLA MICHELE		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.3	nota prot. n. 3664 del 25/01/2021
402	FOGGIA	15385067127	MARDELLA ANGELO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 1807/488 del 15/02/2021
403	TARANTO	15385019854	SMEEME VITO ANTONIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
404	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385016843	D'ERRICO COSIMO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
405	LECCE	15385029491	AZIENDA AGRICOLA ROCCA S. SOCIETA' AGRICOLA	ROCCA PAOLO ERNESTO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
406	TARANTO	15385069537	SERO ANNA		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	pec prot. n. 180/0013884 del 12/03/2021 - Riduzione punteggio e superficie
407	TARANTO - ST DI	15385073039	NETI IRCCO GIUSEPPE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		nota prot. n. 12344 del 15/03/2021
408	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385014673	FIGIETTI VALENTINA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		pec del 22/03/2021 - Riduzione superficie
409	LECCE	15385018633	ZECCA MARIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
410	LECCE	15385055171	RIFLUGIO S.S.	ZECCA MARIO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
411	BRINDISI	15385033327	AZIENDA AGRARIA DUCA CARLO GIARINI S.S. AGRICOLA	GUARINI GIOVANBATTISTA	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		nota prot. n.9147 del 12/02/2021
412	BRINDISI	15385075888	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA BARONI NUOVI S.R.L.	CAMPANA EMANUELE LUIGI	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
413	FOGGIA	15385058845	ZERRINO GRAZIA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
414	BRINDISI	15385053416	TENUTA LIBRELLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	PERIFONE FRANCO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
415	BRINDISI	15385067804	D'ANGELO GIOVANNI		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
416	BARI	15385026255	SANNELLI GIUSEPPE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
417	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385074347	GIANNUZZI VITTORIA COSIMA		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	pec del 19/03/2021 - Riduzione punteggio e superficie
418	BRINDISI	15385070863	ILULO COSMO DAMIANO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 11422 del 09/03/2021
419	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385020736	DE SARLIO MARIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
420	TARANTO - ST DI	15385050657	PASSARELLI VITO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
421	LECCE	15385044282	QUARTA ALDO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
422	TARANTO	15385053861	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA BORGIO DEI TRULLI SOCIETA'	MICHELON SERGIO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
423	BRINDISI	15385071665	PERNETTA ANTONIO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 9184 del 23/02/2021
424	TARANTO	15385024094	CASALINI MARIA DANIELA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
425	BRINDISI	15385019408	FORTUNATO COSIMO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.67270 del 11/12/2020
426	TARANTO	15385046006	BEPNI DE ETO - SOCIE' TA' AGRICOLA DI CESCHIN ETTORE S.	CESCHIN ETTORE	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
427	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385033008	D'AVALLA VALVA ARTURO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
428	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385004179	FILANGIERI GIOVANNI ANTONIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
429	LECCE	15385013596	ELIA PASQUALE		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 00945 del 24/02/2021
430	BRINDISI	15385033707	BERNARDI GIOVANNI		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
431	BRINDISI	15385029499	RANGO ORNELLA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
432	BRINDISI	15385032864	SOCIETA' AGRICOLA SONTUOSO ANTONIO DI SONTUOSO G.	SONTUOSO GIACOMO	OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		nota prot. n.2785 del 19/01/2021
433	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385011190	D'AVALLA VALVA MARIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
434	LECCE	15385010916	IMPERIALE ANTIMO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 013190 del 18/03/2021
435	TARANTO - SERVIZIO FILEEE	15385037462	FORLEO COSIMO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
436	LECCE	15385035341	FARLEA MARIA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
437	BRINDISI	15385069610	CANTINE DUE PIANE SOCIETA' COOP A R.L.	MACI ANGELO	OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 12650 del 16/09/2021
438	LECCE	15385010689	POLIFANO SALVATORE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
439	LECCE	15385018553	MATINO COSIMO PAOLO		OMISSIS	35	30	30	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 013187 del 18/03/2021
440	LECCE	15385068729	COLELLA MARIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		

numeri di c	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA di SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
441	BARI	15385056518	SPAGNOLETTI ZEULI ONORIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
442	LECCE	15385035553	ARNO PASQUALE		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
443	BARI	15385055617	DE CORA TOLOZZA		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
444	TARANTO - SERVIZIO FILIERE	15385063431	GIORGETTI MARIO		OMISSIS	30	30	30	POSITIVO - punteggio confermato		
445		15385002330	DE PASCALE SANTE SANVERO		OMISSIS	25	25	25			
446		15385048176	STELLA CATALDO		OMISSIS	25	25	25			
447	LECCE	15385041494	DURANTE FEDERICA		OMISSIS	25	25	25			
448		15385046691	GHIANNUA PIERO		OMISSIS	25	25	25			
449	LECCE	15385012420	DURANTE FEDERICO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.0029465 del 24/02/2021
450		15385003700	DE PASCALE COSIMO		OMISSIS	25	25	25			
451	BRINDISI	15385073463	LOULI IARIA		OMISSIS	30	25	25	NEGATIVO - non ammissibile		nota prot. n.11337 del 11/03/2021
452		15385003262	ORLANDO TERESA		OMISSIS	25	25	25			
453	BRINDISI	15385053616	ROCCHIA ANDREA		OMISSIS	25	25	25			
454		15385012065	STRANIERI ALESSANDRO		OMISSIS	25	25	25			
455		15385017809	ABBONDANZA GIANNPIERO		OMISSIS	25	25	25			
456		15385003643	BARBATTI GIUSEPPE		OMISSIS	25	25	25			
457		15385053168	NESCA FRANCESCO		OMISSIS	25	25	25			
458	BRINDISI	15385057771	BALDARI SALVATORE		OMISSIS	25	25	25			
459	BRINDISI	15385051147	TURCO DIOMEDE		OMISSIS	25	25	25			
460		15385048860	SCOZZA PIERGIUSEPPE		OMISSIS	25	25	25			
461	LECCE	15385029200	VALENTINO COSIMMO		OMISSIS	25	25	25			
462		15385070014	MASTROPETRO MARCO		OMISSIS	25	25	25			
463		15385003767	DE CAROLI MICHELA		OMISSIS	25	25	25			
464		15385019898	GRIMALDI GIORGIO		OMISSIS	25	25	25			
465		15385053186	PANICO ANDREA		OMISSIS	25	25	25			
466		15385054695	MARINELLI DARIO		OMISSIS	25	25	25			
467	BRINDISI	15385052632	LEO STEFANO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.11469 del 09/03/2021
468		15385008600	DINO ANDREA		OMISSIS	25	25	25			
469	BRINDISI	15385034028	TENUTE DEI FRATELLI G. E. L. CIOTOLA S.R.L. AGRICOLA	CIOTOLA GIUSEPPE	OMISSIS	25	25	25			
470	BRINDISI	15385064330	TENUFA CARVIELLO DEI LL RESTA SOCIETA' AGRICOLA	RESTA PABO	OMISSIS	25	25	25			
471	LECCE	15385064017	PINTO ANNA		OMISSIS	25	25	25			
472	BRINDISI	15385059397	CAVALLO LUCIANO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.376 del 05/01/2021
473	BARI	153850559757	MASTRONARDI PIERABBO		OMISSIS	45	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.3 e n.4	nota prot. n. 15241 del 29/03/2021
474		15385073012	TRULLI IL CASTAGNO S.N.C. DI SPALLUTO GIORGIO	SPALLUTO GIORGIO	OMISSIS	25	25	25			
475		15385052970	ORLANDO ANTONIO		OMISSIS	25	25	25			
476		15385048168	DE PADOVA ROBERTO		OMISSIS	25	25	25			
477		15385010978	CAMPO STEFANO		OMISSIS	25	25	25			
478	TARANTO	15385008964	SAN MARTINO GIUSEPPE		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	prec prot. n. 380001381 del 19/03/2021 - Riduzione punteggio a superficie
479		15385003445	DOMATELLI FRANCESCA		OMISSIS	25	25	25			
480	TARANTO	15385063605	ATTANASIO DANIELA		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	Racc/At prot. n. 180/0008325 del 18/02/2021

numeri di	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
483		15385050289	IAGRASTA GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
482	LECCE	15385046840	ROMANELLO CRISTIAN		OMISSIS	35	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.1	nota prot. n. 013278 del 18/03/2021
483		15385014632	BUCCOIERO GIOVANNI		OMISSIS	25		25			
484		15385051725	CASAROLA VITO		OMISSIS	25		25			
485	LECCE	15385005366	LOPEZ Y ROYO DI TAURISANO FIUPIO		OMISSIS	35	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.1	nota prot. n. 013188 del 18/03/2021
486	BARI	15385005365	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGRICOLTURA NUOVA	MORETTI ANGELA	OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.2	nota prot. n. 2916 del 19/01/2021
487	BARI	15385033814	EREDI DI CICCO MARIA SOCIE T7 SEMPLICE AGRICOLA	MARKISO GIANNI LUCA	OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.2	nota prot. n. 2981 del 20/01/2021
488	LECCE	15385059918	SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI VIZZI S. R.L.	VIZZI ROSSANO	OMISSIS	40	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.2, n.3 e n.6	nota prot. n. 012424 del 15/03/2021
489	LECCE	15385010672	SIMONE ANTONELLA		OMISSIS	25		25			
490		15385053283	MERO GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
491		15385013975	MONTELEONE LORIS		OMISSIS	25		25			
492		15385052582	MANCARELLI MARIA ELEONORA		OMISSIS	25		25			
493	BRINDISI	15385053622	FERRETTI BARSANGIPIO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.2	nota prot. n. 385 del 05/01/2021
494	BRINDISI	15385047435	BOTTARI NICOLA FRANCESCO		OMISSIS	25		25			
495	FOGGIA	15385050776	DI NOIA SALVATORE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
496		15385034796	RENNA ROSSELLA COSMA		OMISSIS	25		25			
497	BRINDISI	15385047715	CONTE CLAUDIO		OMISSIS	25		25			
498	BRINDISI	15385047927	RESTA ANTONIO		OMISSIS	25		25			
499	FOGGIA	15385046677	VALENTE MASSIMILIANO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
500		15385072945	DE SANTIS GIANNFRANCO		OMISSIS	25		25			
501		15385003338	BOCCUINI NICOLETTA		OMISSIS	25		25			
502	BARI	15385054844	MALLARDI GIANDOMENICO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
503	FOGGIA	15385070248	MOSCARITOLI LEONARDO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
504	BRINDISI	15385048329	LILLO NICOLO'		OMISSIS	25		25			
505	FOGGIA	15385059413	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F. L.L. CICEALE	CICEALE GIANNI	OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
506	FOGGIA	15385045545	FATONE MORENA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
507	LECCE	15385072293	MAIORANO LORENZO		OMISSIS	25		25			
508	FOGGIA	15385045461	CALZONE GIUSEPPINA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
509	LECCE	15385024797	ROMANO GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
510		15385048770	VARESANO ANTONIO		OMISSIS	25		25			
511		15385049000	ROSSETTI MIMMO		OMISSIS	25		25			
512	BARI	15385058090	D'ONGHIA MARIA		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 4723 del 29/01/2021
513	FOGGIA	15385064777	MASTROPIETRO SABINA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
514	BRINDISI	15385033454	CUPPONE GIUSEPPINA		OMISSIS	35	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.3 e n.5	nota prot. n. 11881 del 11/09/2021
515	FOGGIA	15385054141	PARBETRA MARIA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		nota prot. n.189/7262 del 12/01/2021
516	FOGGIA	15385048392	GURCI ANGELO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
517		15385005432	RIGATTELLA MARIA GABAZIA		OMISSIS	25		25			
518	FOGGIA	15385074388	TORCHIARELLA MARIA ROSARIA		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		nota prot. n.186/7470 del 15/02/2021
519	FOGGIA	15385054398	DELLEBIA PASQUALE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
520	FOGGIA	15385070899	CIFARELLI SARPA		OMISSIS	25	25	25	NEGATIVO - non ammissibile		nota prot. n.180/7260 del 12/01/2021

n.Ord. nr.	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPP. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA di SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
521	BARI	15385028484	PELLEGRINO MICHELE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
522		15385074701	ZIZZA GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
523	FOGGIA	15385044621	SUGLIA GIUSEPPE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
524	FOGGIA	15385054307	BIANCONE RAFFAELLA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
525		15385014400	INTRI MARGHERITA		OMISSIS	25		25			
526	BRINDISI	15385014608	VECCHIO GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
527		15385054596	SCAGLIOSO TIZIANA		OMISSIS	25		25			
528	FOGGIA	15385026540	TRIGARICO LORENZO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.188/7482 del 15/02/2021
529		15385001670	PULIERI COSIMO		OMISSIS	25		25			
530	FOGGIA	15385057946	COCOMAZZI MATTEO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
531	BRINDISI	15385014517	PISANO TECLA EGLE		OMISSIS	25		25			
532		15385005481	LACATA ANTONIO PIETRO		OMISSIS	25		25			
533		15385057136	LAPORTA MARINO		OMISSIS	25		25			
534		15385012412	CALO FRANCO		OMISSIS	25		25			
535	BARI	15385075211	RUFFILIANO NICOLA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
536	FOGGIA	15385032220	DI CESARE MONICA		OMISSIS	35	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.2 e n.6	nota prot. n. 188/7360 del 12/02/2021
537	FOGGIA	15385050735	ANZILORO NICOLA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
538	FOGGIA	15385053069	CAPUANO VITO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
539	FOGGIA	15385050180	ERRECO MARIA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
540		15385054729	GRIMALDI COSIMO		OMISSIS	25		25			
541	FOGGIA	15385045438	MAURELLO GIUSEPPINA ANNA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
542	FOGGIA	15385044595	GIANNETTI MATTEO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
543	FOGGIA	15385013063	FESTA TEZIANA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
544	BRINDISI	15385010390	GUCCI ANDREA		OMISSIS	25		25			
545	BRINDISI	15385040769	RUJNE ALBERTO		OMISSIS	25		25			
546	BRINDISI	15385028673	COLUCCIA GIUSEPPE		OMISSIS	35	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.3 e n.6	nota prot. n. 113859 del 09/03/2021
547		15385007652	PALADINO MASSIMILIANO		OMISSIS	25		25			
548	FOGGIA	15385048663	SECCIA ANTONIO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
549	FOGGIA	15385004369	INFALDANO ANDREA		OMISSIS	35	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.2 e n.6	nota prot. n. 188/7456 del 12/02/2021
550	FOGGIA	15385046113	CORVINO GIUSEPPE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
551		15385054832	ANGELINI PASQUALE		OMISSIS	25		25			
552	FOGGIA	15385057417	SPECCHIO ANNA		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n.188/7364 del 12/02/2021
553	FOGGIA	15385052152	DONNA MARIA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	COLELLI NICOLA	OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
554	LECCE	15385056385	TASCO LUANA		OMISSIS	35	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.3 e n.6	nota prot. n. 012428 del 15/03/2021
555		15385001688	LAPORTA MARIA GRAZIA		OMISSIS	25		25			
556		15385055071	TATULLO ANNUNZIATA		OMISSIS	25		25			
557	LECCE	15385033942	D'ADAMO ANNA		OMISSIS	25		25			
558	FOGGIA	15385045586	CDPOLA MICHELE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
559	BRINDISI	15385040050	DE MARCO EMANUELA		OMISSIS	25		25			
560	BARI	15385013425	QUATRARO VINCENZO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n. 2720 del 19/01/2021

numeri di riferimento	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPP. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA di SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
561	LECCE	15385025364	DEL COCO MASSIMO		OMISSIS	25		25			
562		15385054919	TERRAMIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	D'ELIA MARIA GRAZIA	OMISSIS	25		25			
563	FOGGIA	15385049240	IABELLARE MARIMICHELA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
564	FOGGIA	15385047004	GALBELLA PIETRO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
565		15385035173	CAVALLO LUCIA		OMISSIS	25		25			
566	BRINDISI	15385024961	RICCIONE ANTONIO		OMISSIS	25		25			
567	FOGGIA	15385040900	MONOPOLI CATERINA		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n.18607466 del 15/02/2021
568	FOGGIA	15385059637	PETRUZZELUS GIAMPAGLIO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
569		15385061336	SIG - SOCIETA' AGRICOLA SRL	MAGGIO MICHELE	OMISSIS	25		25			
570	FOGGIA	15385062540	ROMANO ROBERTO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
571	BARI	15385030067	TROIA SALVATORE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
572		15385004914	MERO ANGELA		OMISSIS	25		25			
573	FOGGIA	15385007578	LOPPHORE FRANCESCO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
574	BRINDISI	15385018260	VECCHIO NICOLA		OMISSIS	25		25			
575		15385054096	PETRELA MAURIZIO		OMISSIS	25		25			
576	BRINDISI	15385066558	ROMANO COSIMO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.4229 del 27/01/2021
577	LECCE	15385074610	MANDORINO PIETRO		OMISSIS	25		25			
578		15385042057	PANICO PASQUALE		OMISSIS	25		25			
579	BRINDISI	15385066525	GRANVILL GIANLUCA		OMISSIS	25		25			
580		15385049001	PESARE S.S. DI PESARE PARIDE MASSIMO E PESARE ETTORE MASSIMO	PESARE PARIDE MASSIMO	OMISSIS	25		25			
581		15385055254	CAFORIO BRUNO		OMISSIS	25		25			
582	FOGGIA	15385060040	CARCHIA ALBERTO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
583	BARI	15385027329	SUPERBO RITA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
584	BARI	15385005311	AZIENDA SAN ARCANGELO D'ELI LANZETTA VINCENZO & LANZETTA FIUPIO		OMISSIS	35	25	25	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.3 e n.6		nota prot. n. 2718 del 19/01/2021
585	FOGGIA	15385059785	DELUCA MICHELINA		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.2	nota prot. n.18607475 del 15/02/2021
586	BARI	15385068141	D'ADDABBO GIUSEPPE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
587	FOGGIA	15385064969	SIENA ANTONIO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
588		15385002753	STEFANELLI COSIMO		OMISSIS	25		25			
589	FOGGIA	15385054034	BARTINO GABRIELE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
590	FOGGIA	15385028707	DAGOSTINO RUGGERO ANTONIO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
591	FOGGIA	15385065402	DELCURATOLO GAETANO		OMISSIS	25		25	NEGATIVO - non ammissibile		
592	FOGGIA	15385061385	SARDONE LUIGI		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
593	FOGGIA	15385057755	DI PIETRO MARCO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
594	LECCE	15385062755	CAMPAGNA PANICRAZIO		OMISSIS	25		25			
595		15385025903	DELLO TORE LOREDANA		OMISSIS	25		25			
596	FOGGIA	15385075450	IUSO LUIGI		OMISSIS	25	15	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.1	nota prot. n.18607284 del 12/02/2021
597	BRINDISI	15385062415	FAMIGLIA PINTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	PINTO COSIMO	OMISSIS	25		25			
598	FOGGIA	15385010051	RIZZI GIUSEPPE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
599	LECCE	15385044399	PIRSANO MARIA DORIS		OMISSIS	25		25			
600	BARI	15385010093	MATERA LEONARDO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		

numeri ric	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA di SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
601	TARANTO - ST DI BARI	15385057664	IACORTE TOMA		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.2	nota prot. n. 7436 del 15/02/2021
602	BRINDISI	15385066545	CICCARISE ANTONIA		OMISSIS	25		25			
603	BRINDISI	15385074149	PICCIONE ANTONIO		OMISSIS	25		25			
604		15385067812	CARBOTTI DAMIANO		OMISSIS	25		25			
605	BARI	15385061567	PETRUZZELLA ROBERTO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 4683 del 28/01/2021
606	BRINDISI	15385064306	RUBINO GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
607	FOGGIA	15385073232	MORRA ANTONIA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
608		15385003973	DURANTE GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
609	BARI	15385075256	FCS MARA SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI BIASIOTTO ANDREA	BIASIOTTO ANDREA	OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.3	nota prot. n. 3582 del 12/01/2021
610		15385060446	BUCCOLIERI GRAZIANO		OMISSIS	25		25			
611	LECCE	15385067713	MATINO VALERIO		OMISSIS	25		25			
612	FOGGIA	15385058324	IACOBRAZI FIUPO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n. 1807471 del 15/02/2021
613		15385049794	GIUSELA GREFANO		OMISSIS	25		25			
614		15385055296	NUTRICATO GIOVANNI		OMISSIS	25		25			
615	BRINDISI	15385047699	CORRALO PANTALEO		OMISSIS	25		25			
616		15385014012	PICCINNI GIUSEPPA		OMISSIS	25		25			
617	BRINDISI	15385040074	BRIGANTE VIRGILIO		OMISSIS	25		25			
618		15385048465	SCALONE ANNA-ARPELONIA		OMISSIS	25		25			
619	FOGGIA	15385067820	FIORELLA BARTOLOMEO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n.1807351 del 12/02/2021
620		15385003849	MARRIGLIO GIOVANNI		OMISSIS	25		25			
621	LECCE	15385073380	SOCIETA' AGRICOLA MARTE S.R.L.S.	MARTE ILARIO	OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.013426 del 15/02/2021
622		15385003428	DISTRATIS ANTONIO		OMISSIS	25		25			
623	LECCE	15385044030	MALESTEA VINCENZO		OMISSIS	25		25			
624	FOGGIA	15385060247	SCUDIERI MICHELE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
625	TARANTO - ST DI BARI	15385037807	MARRANGI MARIANO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n. 14795 del 25/09/2021
626	LECCE	15385045131	MARINO PIERO		OMISSIS	25		25			
627		15385057912	SCARNERA ANNA RITA		OMISSIS	25		25			
628	BRINDISI	15385048845	SANASI ALDO		OMISSIS	25		25			
629		15385005228	MELE ANTONIO		OMISSIS	25		25			
630	BRINDISI	15385074859	ARSENI PIERO		OMISSIS	25		25			
631	LECCE	15385069446	MANCA GIANNIPERO		OMISSIS	25		25			
632	FOGGIA	15385032618	PAPANTONIO NICOLETTA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
633	FOGGIA	15385066678	GIANNACCO MARIANTONETTA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
634	LECCE	15385028032	MUSCA ENNIO		OMISSIS	25		25			
635	LECCE	15385074113	EPPEANI GREGORIO		OMISSIS	25		25			
636		15385044985	DUGGENTO FRANCESCO		OMISSIS	25		25			
637		15385005232	LA CORTE COSIMO		OMISSIS	25		25			
638	FOGGIA	15385060006	DI CEGLE GIUSEPPE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
639		15385055338	GERMANO LUCA		OMISSIS	25		25			
640	LECCE	15385010871	ZECCHA GIORDANO		OMISSIS	25		25			

numeri di	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
641		15385020411	GARNIVALE ROSSANA		OMISSIS	25		25			
642		15385020629	LEO PASQUALE		OMISSIS	25		25			
643		15385040264	MOCCIA VINCENTO		OMISSIS	25		25			
644		15385059272	MICCOLI MICHELE		OMISSIS	25		25			
645	BRINDISI	15385011265	VICENTELLI PAOLO		OMISSIS	25		25			
646	FOGGIA	15385048893	AGHILAR RILOMENA AGRIVANA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
647	FOGGIA	15385071764	LISI CARMELA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
648	FOGGIA	15385050899	MASTRICCI PASQUALE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
649	BARI	15385012537	MARINELLI FRANCO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
650	FOGGIA	15385045925	SOCIETA' AGRICOLA F. LLI ANTONIO E FRANCESCO D'ALESSANDRO ANTONIO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.1860/7450 del 15/02/2021
651	BARI	15385013709	PELLEGRINO GIUSEPPE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
652	BARI	15385073711	DE MICHELE DE MICHELE RAFFAELE		OMISSIS	35	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.1	nota prot. n. 5869 del 04/02/2021
653	FOGGIA	15385059216	TARRIGONE ANTONIETTA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
654		15385068935	LUCARELLI VITANTONIO		OMISSIS	25		25			
655		15385067989	D'ELIA DOMENICO		OMISSIS	25		25			
656	FOGGIA	15385067242	DE CESARE EMILIO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
657	LECCE	15385042484	ROLLO VITO		OMISSIS	25		25			
658	LECCE	15385023880	BUCCOLIERI GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
659	FOGGIA	15385046899	IACOBRAZZI LAURA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
660	FOGGIA	15385046386	DIMMITO ANTONIETTA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
661	BARI	15385069156	LASTELLA ROSA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
662	BRINDISI	15385048150	MICCOLI MARIA		OMISSIS	25		25			
663	FOGGIA	15385062458	FALENZA MICHELE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
664		15385007712	MANCINO COSIMO ANTONIO		OMISSIS	25		25			
665	FOGGIA	15385064694	DIPPITO MICHELINA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
666	FOGGIA	15385048655	SECCIA TOMMASO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
667		15385051916	IACATA COSTANTINO		OMISSIS	25		25			
668	BARI	15385015936	GIRELLO VITO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
669		15385004328	DE PASCALE EMIDIO		OMISSIS	25		25			
670	LECCE	15385013345	GHIREZZI GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
671	BRINDISI	15385025018	DE PASCALE DOMENICO		OMISSIS	25		25			
672		15385020019	RUGGERI LORENZO CIRIO		OMISSIS	25		25			
673	FOGGIA	15385024805	ZINGARIELLO ANTONIO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
674	BARI	15385023093	REGINA MARIO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
675		15385073967	MEZZOLIA ANTONIO		OMISSIS	25		25			
676		15385069859	DALEMA DOMENICO FILIPPO		OMISSIS	25		25			
677	LECCE	15385056559	IANNE GIOVANNI		OMISSIS	25		25			
678		15385014707	PICARO PAOLO		OMISSIS	25		25			
679	FOGGIA	15385054266	CAMPANELLI GIUSEPPE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
680	BRINDISI	15385061039	FUMA GALLI FRANCESCO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n.11700 del 10/03/2021

numeri di	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPP. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA di SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESTO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
681	TANAMO	15385032526	GARROZZO COSIMO SALVATORE		OMISSIS	35	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	pic prot. n. 180/0013834 del 19/03/2021 - Riduzione punteggio
682	LECCE	15385054943	AURORA F.LI ZECCA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ZECCA ANTONIO	OMISSIS	25		25			
683		15385008444	FRANZOSO ROSANNA		OMISSIS	25		25			
684		15385038151	RIZZO TERESA		OMISSIS	25		25			
685	LECCE	15385032188	RIZZO ANTONIO		OMISSIS	25		25			
686	LECCE	15385048824	GUERRIERI ANGELO		OMISSIS	25		25			
687		15385015126	DE CATALDO TEODORO		OMISSIS	25		25			
688	LECCE	15385047871	TEDESCO PANCRAZIO		OMISSIS	25		25			
689	FOGGIA	15385044410	DIMAMITO LUCIA		OMISSIS	25		25	POSITIVO - punteggio confermato		
690		15385054006	LUPO OSVALDO		OMISSIS	25		25			
691	FOGGIA	15385013874	SGARRO MARIA		OMISSIS	25		25	POSITIVO - punteggio confermato		
692	BARI	15385049786	WINERY SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	D'AGOSTINO BENIAMINO	OMISSIS	25	20	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 4662 del 28/01/2021
693	LECCE	15385054463	DE LORENZO GIOVAMBATTISTA		OMISSIS	25		25			
694	LECCE	15385071616	SCARPELLO PANCRAZIO		OMISSIS	25		25			
695		15385009800	MARGGIOL' COSIMO		OMISSIS	25		25			
696	BRINDISI	15385052574	LEO ENZO		OMISSIS	25		25			
697	BRINDISI	15385043651	MADAGHIELE ANGELO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.3	nota prot. n.11938 del 11/03/2021
698		15385001787	POZZESSE PIETRO GIOVANNI		OMISSIS	25		25			
699	FOGGIA	15385074818	CICCHETTI LUCIANO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
700	FOGGIA	15385044852	BORRELLI SERGIO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.180/7275 del 12/02/2021
701	FOGGIA	15385068323	SENA MICHELE		OMISSIS	25		25	POSITIVO - punteggio confermato		
702		15385056203	AUDABIO ANTONIO		OMISSIS	25		25			
703	LECCE	15385040882	CARRIERI CLAUDIO		OMISSIS	25		25			
704		15385064074	SAMMARCO COSIMO		OMISSIS	25		25			
705	FOGGIA	15385053953	RUSO ADOLOGRATA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
706	FOGGIA	15385004802	RUFFO LIBERA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
707	FOGGIA	15385049216	VERO VITO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
708	BARI	15385007933	ROBERTO RICCARDO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
709	BRINDISI	15385010432	INVIDIA LUIGI		OMISSIS	25		25			
710	FOGGIA	15385064132	VENDITTI PIETRO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
711	FOGGIA	15385012669	DI GENNARO GRAZIA		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.3	nota prot. n.180/7487 del 15/02/2021
712		15385007939	DINO PIETRO		OMISSIS	25		25			
713	FOGGIA	15385053960	SOCIETA' AGRICOLA BUFANO S.S. DI BUFANO ROSARIO	BUFANO ROSARIO	OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
714	FOGGIA	15385018575	PELLEGRINO DOMENICO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
715	FOGGIA	15385065469	GRISCIOLI LUIGI MARIA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
716	LECCE	15385075294	AZIENDA AGRICOLA SETTEMBRE MICHELE E MARIO S.S.	SETTEMBRE MARIO	OMISSIS	25		25			
717	LECCE	15385032897	D'AMBROSIO TANIA ANNA LIBORIA		OMISSIS	25		25			
718	FOGGIA	15385073853	GIORDANO NICOLA		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n.180/754 del 12/02/2021
719	FOGGIA	15385064942	DAMBIA ANTONIETTA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
720		15385056633	DIMITRI COSIMO		OMISSIS	25		25			

n.Ord. di	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPP. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA di SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
721	LECCE	15385002189	MASSA VALERIO		OMISSIS	25		25			
722	LECCE	15385048762	DURANTE ENRICO FRANCESCO		OMISSIS	25		25			
723	LECCE	15385044829	FRISENDA COSIMO		OMISSIS	25		25			
724	BRINDISI	15385069560	DE LUCA PIERLUIGI		OMISSIS	25		25			
725		15385056484	GRECO COSIMO		OMISSIS	25		25			
726		15385028610	D'AMICO ANTONIETTA		OMISSIS	25		25			
727	LECCE	15385003783	SABETTA PIETRO		OMISSIS	25		25			
728	FOGGIA	15385057474	COMPIGNO RINALTA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
729		15385055692	MARCIANTE GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
730	BRINDISI	15385010003	COMMIANTORE MARCELLO		OMISSIS	35	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.3 e n.6	nota prot. n. 7481 del 15/02/2021
731	LECCE	15385045602	TUMOLO ROCCO MARIO		OMISSIS	25		25			
732	FOGGIA	15385047939	CORVINO SAVINO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
733	FOGGIA	15385058803	DE SANTIS SOCCORSA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
734	BRINDISI	15385040124	MANCA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	MANCA ANGELO	OMISSIS	25		25			
735	BRINDISI	15385064165	SOCIETA' AGRICOLA PEZZANIVANUOVA - SOCIETA' SEMPLI	GRECO PIETRO	OMISSIS	25		25			
736	BRINDISI	15385012222	TAURINO GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
737		15385014491	FONTANA COSIMO		OMISSIS	25		25			
738	FOGGIA	15385020318	BASILE GIUSEPPE		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 1867774 del 12/02/2021
739	FOGGIA	15385021561	DE SANTIS MICHELE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
740	FOGGIA	15385047616	MOCCA GIOVANNI VITO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
741	BARI	15385007867	MATERA NICOLA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
742		15385008222	SELVAGGI ALBERICO		OMISSIS	25		25			
743		15385000043	CARRO PASQUALE		OMISSIS	25		25			
744	FOGGIA	15385005436	BELLINO ANTONIO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
745		15385069784	LUDOVICO GIOVANNI GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
746	BRINDISI	15385022752	PAGLIARA PIETRO ANGELO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.3	nota prot. n.11427 del 09/03/2021
747		15385019011	FONTANA IMMACOLATA		OMISSIS	25		25			
748	LECCE	15385050347	MANCA ROMEO		OMISSIS	25		25			
749		15385001746	AGROCARINI SOCIETA' COOPERATIVA	MELLE MICHELE	OMISSIS	25		25			
750	FOGGIA	15385020946	PUGLIESE ANNA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
751	LECCE	15385059886	POLITO GIOVANNI		OMISSIS	25		25			
752	FOGGIA	15385053971	RUBERTO RAFFAELE ANGELO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.1897879 del 15/02/2021
753	FOGGIA	15385047046	SOCIETA' AGRICOLA VINCILO SOCIETA' SEMPLICE	CIANCI SILVANA	OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
754		15385001654	PECORARO SALVATORE		OMISSIS	25		25			
755	TARANTO	15385059876	SAVASI GIUSEPPE SALVATORE		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	pac prot. n. 180/0013881 del 12/03/2021 - Riduzione punteggio e superficie
756	BRINDISI	15385018583	IURLARO LUCIA		OMISSIS	25		25			
757	FOGGIA	15385073539	MARFIONE ANTONIO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
758	FOGGIA	15385001696	ESPOSITO GIOVANNI		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
759	FOGGIA	15385041080	IMPERIALE MICHELE		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n.180/7313 del 12/02/2021
760		15385055940	CATALANO GIACOMO ANTONIO		OMISSIS	25		25			

n.Ord. nr.	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPP. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA di SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESTO ISTRUZIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUZIONE EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
761	FOGGIA	1538505564	DE.MA. DEI F.LLI DE MATEO VINCENZO E LUIGI SOC. AGRIC.	DE MATEO VINCENZO	OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
762	FOGGIA	1538504002	IL VIGNALE DI DE.MAO E F.LLI DE MATEO SOCIETA' AGRIC	DE MATEO VINCENZO	OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
763	FOGGIA	15385054232	IL VIGNALE BO DI DENAID E F.LLI DE MATEO SOCIETA' SE	DE MATEO VINCENZO	OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
764	FOGGIA	15385025307	QUIESE GIUSEPPINA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
765		15385055924	LATORRE EMIDIA VITTORINA		OMISSIS	25		25			
766		15385050636	ERARIO PIETRO		OMISSIS	25		25			
767	FOGGIA	15385045883	SANTORO ANSELMO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
768	BRINDISI	15385046790	FERULLI MARIA		OMISSIS	25		25			
769		15385014020	FRAGNELLI MARIA ANGELA		OMISSIS	25		25			
770		15385062383	FRACINA ANTONIO		OMISSIS	30	25	25			
771	BRINDISI	15385069685	CONVERTINI ELIO		OMISSIS	25		25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.4223 del 27/01/2021
772	BRINDISI	15385026065	LORENZO FRANCESCO		OMISSIS	25		25			
773		15385065480	LEONE FRANCESCA		OMISSIS	25		25			
774		15385065498	MUSARBI ANNA MARIA RITA		OMISSIS	25		25			
775		15385010866	MICCOLI COSMINA		OMISSIS	25		25			
776	FOGGIA	15385048127	TESTA GIOVANNI		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
777	BARI	15385007883	BRUNO ANGELA		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.3	nota prot. n. 2867 del 19/01/2021
778	FOGGIA	15385059751	GERVASIO ROSA		OMISSIS	25	20	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.2	nota prot. n.3897473 del 15/02/2021
779		15385033507	CAFORIO GIOVANNI		OMISSIS	25		25			
780		15385062429	SANTORO LUCIA		OMISSIS	25		25			
781	TARANTO	15385066608	BRUNO MARIA		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	pec prot. n. 38/0006959 del 10/02/2021 - Riunione Pubbliche Udienze
782		15385052339	AGNUSDEI LUIGI		OMISSIS	25		25			
783	BARI	15385020456	LA TORRE GIUSEPPE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
784	TARANTO	15385060023	BRUNO ANTONIO PIERLUIGI		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	pec prot. n. 38/0003878 del 12/03/2021 - Riunione Pubbliche Udienze
785	FOGGIA	15385048976	ZERILLO MAZARNO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
786	LECCE	15385010091	ERROI MARIO		OMISSIS	25		25			
787	BARI	15385061513	SANTARELLA DOMENICO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
788	BARI	15385052434	SANTARELLA LUIGI		OMISSIS	25	20	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n. 2745 del 19/01/2021
789		15385004021	BAIO COSIMO DOMENICO		OMISSIS	25		25			
790	FOGGIA	15385050222	GRECO CARMINE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
791		15385050479	MERO FERNANDO		OMISSIS	25		25			
792		15385053937	MANCUSO GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
793	FOGGIA	15385064695	FUMARILLO COSIMO DAMIANO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
794		15385002048	MARUCCI COSIMO DAMIANO		OMISSIS	25		25			
795		15385027048	CAVALLO FRANCESCO		OMISSIS	25		25			
796		15385004047	MASSARO AGOSTINO		OMISSIS	25		25			
797		15385007339	GIORGINO SALVATORE		OMISSIS	25		25			
798	FOGGIA	15385045123	CELOZZI MICHELE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
799	LECCE	15385048265	SARACINO ANGELO		OMISSIS	25		25			
800	LECCE	15385044787	MARIANO GIOVANNI		OMISSIS	25		25			

numeri ric	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
801	FOGGIA	15385068677	GIOCIOLA PIETRO ANTONIO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
802		15385055544	CAFORIO LEONARDO COSIMO LUIGI		OMISSIS	25	25	25			
803	FOGGIA	15385071335	ZULLO GIUSEPPE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
804	BRINDISI	15385049125	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ANIVE PA. SALENTO A.R. VETRANO SAVERIO		OMISSIS	25	25	25			
805	LECCE	15385023930	DE PASQUALE CARLO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
806	FOGGIA	15385046099	TESTA DANIELE		OMISSIS	25	25	25			
807		15385045172	CAPUTO GAETANO		OMISSIS	25	25	25			
808		15385042245	SARACINO GIUSEPPE FERNANDO		OMISSIS	25	25	25			
809	BRINDISI	15385040173	TARANTINI FRANCESCO		OMISSIS	25	25	25			
810	BRINDISI	15385072527	MOLFETTA EMANUELE		OMISSIS	25	25	25			
811	FOGGIA	15385049224	MOMACO ANTONIO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
812		15385040223	GENNARI COSIMO		OMISSIS	25	25	25			
813		15385004518	MAIORANO TRIFONE PIETRO		OMISSIS	25	25	25			
814	BARI	15385056929	BELLOMO NICOLA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		nota prot. n. 10255 del 02/03/2021
815		15385014648	D'ALESSIO MARIA LUISA		OMISSIS	25	25	25			
816		15385002308	AITAVILLA CARMELO		OMISSIS	25	25	25			
817	BRINDISI	15385046808	INGIETTA COSIMO		OMISSIS	25	25	25			
818		15385065279	GENNARI LEONARDO		OMISSIS	25	25	25			
819	LECCE	15385011075	MUSCA GIUSEPPE		OMISSIS	25	25	25			
820	LECCE	15385067770	MAZZOTTA MARIA TERESA		OMISSIS	25	25	25			
821	BRINDISI	15385025919	GRAVILLI POMPEO		OMISSIS	25	25	25			
822	LECCE	15385047731	RIPA FERNANDO ANTONIO		OMISSIS	25	25	25			
823	BARI	15385065840	LOMBARDI RUGGERO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
824	BRINDISI	15385006745	DE MALURO PANCRAZIO		OMISSIS	25	25	25			
825		15385008659	MAIORANO COSIMO		OMISSIS	25	25	25			
826	LECCE	15385044126	BAGLIVO VITO GIUSEPPE		OMISSIS	25	25	25			
827		15385067374	ROCHIA FRANCESCO		OMISSIS	25	25	25			
828	FOGGIA	15385005077	VAIRO MICHELE ANTONIO		OMISSIS	25	10	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.4	nota prot. n.180/7252 del 12/02/2021
829	FOGGIA	15385075104	DENITIS FRANCESCO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
830	FOGGIA	15385074776	GIAGLIA MATTEO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
831		15385004997	TATILLO LEONARDO		OMISSIS	25	25	25			
832	BRINDISI	15385060719	INDAROLA & C. SOCIETA' AGRICOLA SRL	INDAROLA PASQUALE	OMISSIS	25	25	25			
833	BRINDISI	15385043554	PARATO FRANCESCO CARMELO		OMISSIS	25	25	25			
834	FOGGIA	15385050214	TARENTINI ANTONIO NICHELE		OMISSIS	25	25	25			
835	FOGGIA	15385065997	CELESTE FRANCESCO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.180/7273 del 12/02/2021
836	LECCE	15385047541	TAFURO PANCRAZIO		OMISSIS	25	25	25			
837	BRINDISI	15385034937	SOCIETA' AGRICOLA SAN COSIMO SRL	GHISLIERI MICHELE	OMISSIS	25	25	25			
838	FOGGIA	15385054182	FUMARILLO NICOLA		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
839		15385013960	FRANZOSO EVERINA GRAZIA		OMISSIS	25	25	25			
840		15385002660	TRIPPA MICHELE		OMISSIS	25	25	25			

numeri in pie	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA di SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
841		15385047500	SAMMARCO GREGORIO		OMISSIS	25		25			
842	BRINDISI	15385048247	PECORARO SALVATORE		OMISSIS	25		25			
843		15385048684	DAMICIS GIUSEPPE COSIMO		OMISSIS	25		25			
844	LECCE	15385058655	CARROZZO RITA MARIA		OMISSIS	25		25			
845	BRINDISI	15385052665	LEO VINCENZO		OMISSIS	25		25			
846		15385005680	DUGGERTO MICHELE		OMISSIS	25		25			
847		15385031586	MERO GIUSEPPA		OMISSIS	25		25			
848	BRINDISI	15385007941	PELLEGRINO PANCRAZIO		OMISSIS	25		25			
849		15385059629	DE MALIRO ANTONIO		OMISSIS	25		25			
850	BRINDISI	15385023690	SANASI GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
851		15385004120	BUCCI PASQUALE		OMISSIS	25		25			
852		15385057813	DE CAROLIS ANNA		OMISSIS	25		25			
853	BRINDISI	15385040108	GRANVIL COSIMO		OMISSIS	25		25			
854		15385009848	STRANIERI COSIMO		OMISSIS	25		25			
855		15385054091	CALO PIETRO ORDINZO		OMISSIS	25		25			
856		15385002761	D'ORIA PASQUALE		OMISSIS	25		25			
857	BRINDISI	15385070048	IACALAVITO		OMISSIS	25		25			
858	BRINDISI	15385070852	VIARANA BRUNO		OMISSIS	25		25			
859		15385044340	ARRILE LUIGI ALFREDO		OMISSIS	25		25			
860	BRINDISI	15385007925	PELLEGRINO GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
861	BARI	15385047772	AZ. AGR. SPINELLI PIETRO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA RES. SPINELLI PIETRO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
862	BARI	15385032956	T.C. 1939 SOCIETA' AGRICOLA ARL	INSALATA ANDREA	OMISSIS	25	20	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n. 3668 del 25/01/2021
863		15385055536	DUGGERTO GREGORIO		OMISSIS	25		25			
864	FOGGIA	15385074322	DI GIORGIO MATTEO		OMISSIS	30	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n.1840/7459 del 15/02/2021
865	BARI	15385049257	NETTIS GIUSEPPE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
866		15385053234	PANARITI GIOVANNI		OMISSIS	25		25			
867	LECCE	15385059058	PATRINO COSIMO		OMISSIS	25		25			
868		15385015931	IACATA GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
869		15385001916	MICELLI VINCENZO		OMISSIS	25		25			
870		15385002921	ERARIO GIUSEPPE		OMISSIS	25		25			
871	FOGGIA	15385045990	SUGLIA MICHELE		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
872	TARANTO	15385070220	ARNO' SOFIA		OMISSIS	35	25	25	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.1	pic prot. n. 180/008318 del 18/02/2021. Riduzione punteggio.
873	BRINDISI	15385055320	BIANCO LEONARDO		OMISSIS	25		25			
874	BRINDISI	15385060244	SOCIETA' AGRICOLA DOMIZIANO S.R.L.	CATORIO GIUSEPPE	OMISSIS	25		25			
875	LECCE	15385062979	NUESTOLA AUGUSTO		OMISSIS	25		25			
876	FOGGIA	15385048337	ALBANESE GERARDO		OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
877	FOGGIA	15385071244	FORAGGI SRL	FORINATA ITOLO	OMISSIS	25	25	25	POSITIVO - punteggio confermato		
878	BRINDISI	15385059900	POLITO ANTONIO		OMISSIS	25		25			
879		15385040859	MALGORIO COSIMO LORENZO		OMISSIS	25		25			
880	LECCE	15385075641	PE BRIONE VITO		OMISSIS	25		25			

numeri di	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI-LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
881		15385005044	TERRE DEL PRIMITIVO SOC.COOP.AGRICOLA	POLITO ANTONIO	OMISSIS	25		25			
882	BRINDISI	15385010382	GARRISI GIOVANNI		OMISSIS	25		25			
883		15385005051	RANIERI GUGLIELMO ANTONIO LUGI		OMISSIS	25		25			
884		15385068836	MORRONE COSIMO DAMIANO		OMISSIS	25		25			
885		15385005059	ERARIO ANGELO		OMISSIS	25		25			
886		15385013394	TATILLO SALVATORE		OMISSIS	25		25			
887	FOGGIA	15385018930	CELOZZI VITO		OMISSIS	30	25	25		MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.180/7366 del 12/02/2021
888	LECCE	15385074800	GUERRIERI PASQUALE		OMISSIS	25		25			
889		15385016744	PICCHIERI ANNA		OMISSIS	25		25			
890	BRINDISI	15385011018	CAFORIO MARIA		OMISSIS	25		25			
891	BRINDISI	15385007990	MAC GIOVANNA		OMISSIS	25		25			
892		15385017277	LACATA PASQUALE ANTONIO		OMISSIS	25		25			
893	LECCE	15385043658	MERAMO ANTONIA		OMISSIS	25		25			
894	BRINDISI	15385047830	VACCA FRANCESCO		OMISSIS	25		25			
895		15385006315	ANDRISANO ELISABETTA		OMISSIS	25		25			
896		15385047467	MERO COSIMO		OMISSIS	25		25			
897	BRINDISI	15385040165	MICCOLI PIETRO		OMISSIS	25		25			
898		15385053994	SARACINO MASTASSA MARIA ADDOLORATA		OMISSIS	25		25			
899		15385001829	MERO COSIMO DAMIANO		OMISSIS	25		25			
900		15385009665	SCHIFFONE MARIA ROSARIA		OMISSIS	25		25			
901	BARI	15385032592	ALBANESE LAURA		OMISSIS	25	20	25		MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n. 5041 del 10/02/2021
902		15385006200	SPINA LEONARDO		OMISSIS	25		25			
903	FOGGIA	15385008154	FERRARA SARA		OMISSIS	20	20	20			
904		15385054950	LANDOLFO SOFIA ASSUNTA		OMISSIS	20		20			
905	FOGGIA	15385071640	PALMERI GIANLUCA		OMISSIS	20	20	20			
906		15385063076	SEMERARO LUCA		OMISSIS	20		20			
907		15385024927	MELE MINA MARCELA		OMISSIS	20		20			
908	FOGGIA	15385075393	CAMPFISE GIOVANNI BATTISTA		OMISSIS	30	20	20		MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.3	nota prot. n.180/7366 del 12/02/2021
909	BRINDISI	15385064174	BUCCOLIERI PANCRAZIO		OMISSIS	30	20	20		MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.3 e n.6	nota prot. n. 6379 del 08/02/2021
910	FOGGIA	15385046162	ERCCOLINO MATTEO		OMISSIS	20		20			
911		15385006554	PALOMBELLA FRANCESCA		OMISSIS	20		20			
912		15385027865	LECCE GAETANO		OMISSIS	20		20			
913	BRINDISI	15385034622	ANGELETTI ALESSANDRO		OMISSIS	30	20	20		MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.3 e n.6	nota prot. n.180/0005568 del 03/02/2021
914	LECCE	15385057607	AZIENDA AGRARIA CASTELLO FRISARI SOCIETA' SEMPLICE A	GIUVINI ROBERTO	OMISSIS	20		20			
915	BRINDISI	15385050602	ANDRIULO TOMMASO		OMISSIS	30	20	20		MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.3 e n.6	nota prot. n.4650 del 28/01/2021
916	BRINDISI	15385048093	DI CASTRI GIOVANNI		OMISSIS	20		20			
917	LECCE	15385055189	FERRONE ANDREA		OMISSIS	20		20			
918	TARANTO - SERVIZIO FILIERE	15385059330	INDRIZZI PIERA		OMISSIS	30	20	20		MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.3 e n.6	nota prot. n. 0001543 del 10/02/2021
919	BARI	15385048877	TANGORRA GIACINTO		OMISSIS	20	15	20		MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n. 3869 del 25/01/2021
920		15385061856	NOTARANGELO EMANUELA		OMISSIS	20		20			

numeri ric	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA di SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
921	LECCE	1538506464	SAMIESE GIOVANNI		OMISSIS	20		20			
922	LECCE	15385043805	TAURINO GIORGIA		OMISSIS	20		20			
923	LECCE	15385038056	MOSAVERO ANDREA		OMISSIS	20		20			
924	LECCE	15385039225	CAGNAZZO PAOLO		OMISSIS	20		20			
925	BRINDISI	15385048861	PENTA ANNA MARIA		OMISSIS	20		20			
926	FOGGIA	15385002529	RUFELIANO TEDDORA		OMISSIS	20	15	20	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n. 18072468 del 15/02/2021
927	BARI	15385050438	IRCOLINI MAURIZIO		OMISSIS	20	15	20	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.6	nota prot. n.2742 del 12/01/2021
928	FOGGIA	15385075344	SFORZA SALVATORE		OMISSIS	20	20	20	POSITIVO - punteggio confermato		
929	BARI	15385056609	CERRO FIAMMETTA		OMISSIS	20	20	20	POSITIVO - punteggio confermato		
930	LECCE	15385045453	GATTO ANDREA		OMISSIS	20		20			
931	LECCE	15385070501	D'AGOSTINO DANILU		OMISSIS	20		20			
932	LECCE	15385001977	PAGANO COSIMO		OMISSIS	20		20			
933	LECCE	15385003460	MY ALESSANDRO		OMISSIS	20		20			
934	TARANTO - SERVIZIO/TILEBRE	15385072978	DIMARCO CATALDO		OMISSIS	30	20	20	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.1	pac del 16/03/2021 - Riduzione punteggio
935		15385060500	MASSARI MARILENA		OMISSIS	20		20			
936		15385015191	VIZZARRO ALESSANDRO		OMISSIS	20		20			
937		15385048143	ZINGAROPOLI IVANNA		OMISSIS	20		20			
938	LECCE	15385048457	TONDO LEANIA		OMISSIS	20		20			
939	BRINDISI	15385018435	GIOFREDA PIERPAOLO		OMISSIS	20		20			
940		15385003004	PALADINO MARZIA ROSA		OMISSIS	20		20			
941		153850133509	MAGLIE PIETRO		OMISSIS	20		20			
942	LECCE	15385049701	MANIERI DANIELE		OMISSIS	20		20			
943		15385005846	MELE VITO		OMISSIS	20		20			
944		15385050586	SCALPI ROSA LAURA		OMISSIS	20		20			
945		15385007982	TOCCI ANTONIO		OMISSIS	20		20			
946	LECCE	15385038979	GRECO LATTIA		OMISSIS	30	20	20	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.1	nota prot. n.013481 del 18/03/2021
947		15385002272	ZECCA MARIO		OMISSIS	20		20			
948		15385002900	SURGO VITTORIO		OMISSIS	20		20			
949		15385054816	INDOLI FELICIA		OMISSIS	20		20			
950	BRINDISI	15385010788	CALAVITA ANNA MARIA		OMISSIS	20		20			
951	BARI	15385074263	CANNILLO SALVATORE		OMISSIS	20	20	20	POSITIVO - punteggio confermato		
952	LECCE	15385010754	INGROSSO ORONZO		OMISSIS	20		20			
953		15385008634	LOCENTE ANGELO		OMISSIS	20		20			
954		15385037153	SANTORO ELENA		OMISSIS	20		20			
955		15385003742	CALO ANTONIO		OMISSIS	20		20			
956		15385050629	DEFAZIO CLAUDIA		OMISSIS	20		20			
957	FOGGIA	15385008121	FARETRA ROSA		OMISSIS	20	15	20	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.5	nota prot. n.18072559 del 12/02/2021
958		15385072283	MATTESI DARIO FORTUNATO		OMISSIS	20		20			
959	FOGGIA	15385065885	IADOGANA DANIELA		OMISSIS	20	5	20	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.4	nota prot. n.18072382 del 12/02/2021
960		15385051824	TAVOLARIO CIRO		OMISSIS	20		20			

numeri ric	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA MASCHIA RICHIEDENTE / RAPI LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
965	LECCE	15385017866	COLETTA MARIO		OMISSIS	20		20			
962	LECCE	15385010622	GENARO SALVATORE		OMISSIS	20		20			
963		15385031743	PICHERRI ANGELA		OMISSIS	20		20			
964	LECCE	15385010762	MARCIANTE SIMONETTA		OMISSIS	20		20			
965		15385068232	GIANFREDI ADDOLORATA		OMISSIS	20		20			
966	BARI	15385010457	AGRICOLA BARBIERI SOC. SEMP. IEE AGRICOLA	BARBIERI MARIAGRAZIA	OMISSIS	20	20	20	POSITIVO - punteggio confermato		
967		15385005556	BUCCI ANTONIO		OMISSIS	20		20			
968	BRINDISI	15385060718	VECCHIO GIAMFRANCO		OMISSIS	20		20			
969	LECCE	15385074883	LEONE SONIA		OMISSIS	20		20			
970	LECCE	15385052459	FERRARO WANDA MARIA ERSILIA		OMISSIS	20		20			
971	LECCE	15385042996	ZECCA ROBERTO		OMISSIS	20		20			
972	BRINDISI	15385010614	FORNARO RULCO GIOVANNI		OMISSIS	20		20			
973		15385048994	CONZO ADELE		OMISSIS	20		20			
974		15385052525	TESTA LETIZIA		OMISSIS	20		20			
975		15385073653	LODEO ANNA MARIA		OMISSIS	20		20			
976		15385002173	OPRIANO PATRIZIA		OMISSIS	20		20			
977		1538504503	GRANIERI VITO		OMISSIS	20		20			
978		15385013550	SOCIETA' AGRICOLA 'DEMANI' SOCIETA' SEMPLICE	GRECO GIUSEPPE	OMISSIS	20		20			
979		15385003726	DECATALO ANTONIO MASSIMO		OMISSIS	20		20			
980	LECCE	15385010309	ZECCA GIAMCARLO		OMISSIS	20		20			
981		15385052854	MOTOLESE MARIO CIRO		OMISSIS	20		20			
982		15385045982	MANINELLI SAVERIO		OMISSIS	20		20			
983	BARI	15385058696	EREDI DI MATARRESE MICHELE SOCIETA' AGRICOLA SEMPL.	ASLANWAN GOHAR	OMISSIS	20	20	20	POSITIVO - punteggio confermato		
984		15385001449	GRECO SALVATORE		OMISSIS	20		20			
985		15385005225	AGNUSSEI GIOVANNI		OMISSIS	20		20			
986	FOGGIA	15385066061	GARGANO ANTONIO		OMISSIS	20	20	20	POSITIVO - punteggio confermato		
987	LECCE	15385065303	DI MARTINA ROBERTA MARIA		OMISSIS	20		20			
988	LECCE	15385044738	ROLI FILomenA		OMISSIS	20		20			
989	LECCE	15385047970	SCHRINZI SALVATORE		OMISSIS	20		20			
990		15385062417	RICCHIUTTONNO		OMISSIS	20		20			
991	BRINDISI	15385044951	FORLEO SALVATORE		OMISSIS	20		20			
992		15385009533	PANULI COSIMO		OMISSIS	20		20			
993	LECCE	153850159151	PAOLO ANTONIETTA		OMISSIS	20		20			
994		15385006349	CIRELLI DOMENICO		OMISSIS	20		20			
995		15385003007	SANTORO EGIDIO ANTONIO		OMISSIS	20		20			
996	LECCE	15385074230	SABETTA MARIA ROSARIA		OMISSIS	20		20			
997		15385077721	MONTELEONE LINA		OMISSIS	20		20			
998		15385056658	PASTORELLI MARIO CROCEFFSO		OMISSIS	20		20			
999	BRINDISI	15385066822	SAPONARO SANDRO		OMISSIS	20		20			
1000	BRINDISI	15385048044	DELL'AQUILA ANTONIO		OMISSIS	20		20			

numeri ric	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA di SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
1001	LECCE	15385048879	IANDOLFO GIAMFRANCO		OMISSIS	20	20				
1002	LECCE	15385071111	INGROSSO WALTER		OMISSIS	20	20				
1003	LECCE	15385010648	MATINO SALVATORE		OMISSIS	20	20				
1004		15385027170	MEROCOSIMO		OMISSIS	20	20				
1005		15385065428	LATORRE GIOVANNI		OMISSIS	20	20				
1006		15385029500	SCAGLIOSO GAETANO		OMISSIS	20	20				
1007		15385006786	TRIPALDI GIUSEPPE		OMISSIS	20	20				
1008	FOGGIA	15385072150	AZ. AGRIC. F.LLI SILBA S.S.	SILBA MATTEO	OMISSIS	20	20	POSITIVO - punteggio confermato			
1009		15385003437	SAVAMPETRO COSIMO		OMISSIS	20	20				
1010		15385005449	PIGMATARO PAOLA		OMISSIS	20	20				
1011		15385048473	GALEANO SALVATORE		OMISSIS	20	20				
1012	LECCE	15385047301	CARROZZO PASQUALE		OMISSIS	20	20				
1013	BRINDISI	15385034945	BERNARDI PIETRO ANTONIO		OMISSIS	20	20				
1014	BRINDISI	15385058670	SOC. COOP. AGRICOLA IL SOLE DI COTRINO	BALDARI MARCELLO	OMISSIS	20	20				
1015		15385060546	BELLANNOVA GIOVANNI		OMISSIS	20	20				
1016	LECCE	15385063506	POLITO GIOVANNI		OMISSIS	20	20				
1017	BRINDISI	15385072341	MARCANTE ANTONIO		OMISSIS	20	20				
1018	TARANTO - SERVIZIO FILEE	15385052466	LEONE PATRIZIA ITALIA		OMISSIS	35	20	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.4	nota prot. n. 0001667 del 12/02/2021	
1019		15385006455	BISCI ROBERTO		OMISSIS	20	20				
1020		15385014095	MASSARO ANTONIO		OMISSIS	20	20				
1021		15385059852	INVIDIA ANTONIO		OMISSIS	20	20				
1022		15385052988	PRESICO AMBROGIO		OMISSIS	20	20				
1023		15385072598	DONATELLI PALMA		OMISSIS	20	20				
1024		15385001407	CICCARISE VITA		OMISSIS	20	20				
1025	LECCE	15385065021	PETITO VINCENZA LOREDANA		OMISSIS	20	20				
1026	BRINDISI	15385052640	D'ARPA MARCELLA		OMISSIS	30	20	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.3 e n.6	nota prot. n.67288 del 11/12/2020	
1027		15385004556	DE GREGORIO MARIA ROSA		OMISSIS	20	20				
1028		15385003676	MASSARO EMANUELA		OMISSIS	20	20				
1029		15385038846	VERRENTI CATALDO		OMISSIS	20	20				
1030	BRINDISI	15385010895	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IL RISTEGGIO DELLA NOCE D'ORSO SALVATORE		OMISSIS	20	20				
1031		15385014137	MASSARO MARRALUCIA		OMISSIS	20	20				
1032		15385032147	OCCHIONGHELLI MATTEO		OMISSIS	20	20				
1033	LECCE	15385010747	PRETE SALVATORE		OMISSIS	20	20				
1034		15385004138	PASTORELLI COSIMO		OMISSIS	20	20				
1035		15385055064	COTLIGNO EUPREMIO		OMISSIS	20	20				
1036		15385004088	PULITO SALVATORE		OMISSIS	20	20				
1037		15385003837	ROCCHIA GIUSEPPE		OMISSIS	20	20				
1038	LECCE	15385052912	FANALI ANTONIO		OMISSIS	20	20				
1039		15385052095	D'ANGIULI MARIA ANTONIETTA		OMISSIS	20	20				
1040	BRINDISI	15385066665	MEMBOLA TEODORO		OMISSIS	20	20				

numeri ric	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
1041		15385076024	BRINZI COSIMO		OMISSIS	20		20			
1042		15385070660	CALVELLO NUNZIO		OMISSIS	20		20			
1043		15385005999	CAVALLO COSIMO		OMISSIS	20		20			
1044	BRINDISI	15385050660	GARROZZO ANTONIO SALVATORE		OMISSIS	20		20			
1045		15385003775	SANTORO MARIA ANNA		OMISSIS	20		20			
1046	BRINDISI	15385010846	SOC. COOP. AGRICOLA RINASCITA DEL SALENTO	SCHIERA GIUSEPPE	OMISSIS	20		20			
1047		15385077110	IACCA ROSARIA		OMISSIS	20		20			
1048		15385001324	BISCI MARIA ROSARIA		OMISSIS	20		20			
1049	LECCE	15385010598	DE LEVA GIUSEPPE		OMISSIS	20		20			
1050	TARANTO - STRI BARI	15385042476	MALOGRIO ARCANGELO		OMISSIS	35	20	20	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.4	nota prot. n. 15249 del 29/03/2021
1051	BRINDISI	15385061005	COSMA IOLE PASANIA PALMA		OMISSIS	20		20			
1052	LECCE	15385061229	FRESEDA MARIA		OMISSIS	20		20			
1053		15385035991	ARRANO MARIA IMMACOLATA		OMISSIS	20		20			
1054		15385014798	ROBERTO SALVATORE		OMISSIS	20		20			
1055		15385025463	CATALDO MICHELANGELO		OMISSIS	20		20			
1056		15385011224	LEGLIURI SOCIETA' AGRICOLA DI LENTINI E D'ANTONIA SOC.D ANTONIA CAMILLA		OMISSIS	20		20			
1057		15385061781	MANDURINO DIANA		OMISSIS	20		20			
1058		15385052921	INTERMATE CIRO GERNARDO		OMISSIS	20		20			
1059		15385046063	PAPADOPOLO AGOSTINO		OMISSIS	20		20			
1060		15385057045	GIAROPPI ANGELA		OMISSIS	20		20			
1061		15385037567	LITTA IMMACOLATA		OMISSIS	20		20			
1062		15385055460	PERRONE PIETRO		OMISSIS	20		20			
1063		15385052038	CALO' VINCENZA ROSA		OMISSIS	20		20			
1064		153850568346	MARIGLIO ANNA IOSE'		OMISSIS	20		20			
1065		15385020892	MENZA AURA LUCIA		OMISSIS	20		20			
1066		15385053309	LEO GIOVANNI		OMISSIS	20		20			
1067	LECCE	15385010713	PRETE COSIMO		OMISSIS	20		20			
1068	BARI	15385014624	PISCHIO PASQUALE		OMISSIS	20	20	20	POSITIVO - punteggio confermato		
1069		15385004054	MOTOLESE FRANCESCO SALVATORE		OMISSIS	20		20			
1070		15385065766	MESCA ANTONIO		OMISSIS	20		20			
1071		15385073117	EREDI DI GIUSEPPE CIRACI'	CIRACI' ROSA MICHELA	OMISSIS	20		20			
1072	LECCE	15385013816	GIANNELLI GIULIO		OMISSIS	20		20			
1073		15385060239	PICCINNO PASQUALE		OMISSIS	20		20			
1074		153850448432	LEONE SAVERIO		OMISSIS	20		20			
1075		15385003221	CORVAGLIA SILVANO		OMISSIS	20		20			
1076		15385068414	CARRIERI FRANCESCA		OMISSIS	20		20			
1077		15385003116	ANTONUCCI PIETRO ANTONIO		OMISSIS	20		20			
1078		15385003288	ELIA ARMANDO		OMISSIS	20		20			
1079	LECCE	15385048705	TREVISI DANIELA		OMISSIS	20		20			
1080		15385032873	FABBIANO ANNUNZIATA		OMISSIS	20		20			

numeri ric	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI-LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
1081		15385053442	FENACCHOTTI FERNANDO MARIANO MARIA		OMISSIS	20		20			
1082		15385002876	CONTE CIRIO ANTONIO		OMISSIS	20		20			
1083	LECCE	15385047359	CAPIUTO GIUSEPPE		OMISSIS	20		20			
1084		15385004229	MALCORE CONCETTA		OMISSIS	20		20			
1085	LECCE	15385074008	QUARTA SALVATORE		OMISSIS	20		20			
1086	BARI	15385074005	MUSCI MICHELE		OMISSIS	20	20	20	POSITIVO - punteggio confermato		
1087		15385004112	TOMAI FILIPPO		OMISSIS	20		20			
1088		15385003452	SANTONO CIRIO		OMISSIS	20		20			
1089	BRINDISI	15385015788	SOCIETA' AGRICOLA CRISALDES R.L.	MARDELLI GIOVANNI	OMISSIS	20		20			
1090		15385048978	MAIANO ANNA		OMISSIS	20		20			
1091		15385027261	CASINO NITTI S.R.L.	QUARTA CLAUDIO	OMISSIS	20		20			
1092	BRINDISI	15385054427	COLUCCI ROSARIO		OMISSIS	20		20			
1093		15385002023	BARBATTI COSIMO		OMISSIS	20		20			
1094		15385003668	MACRIPPO' MICHELE		OMISSIS	20		20			
1095		15385004104	TOMASELLI ANDREA		OMISSIS	20		20			
1096		15385037963	QUARANTA SILVANA		OMISSIS	20		20			
1097		153850546377	FABBIANO GIUSEPPE		OMISSIS	20		20			
1098	FOGGIA	15385065709	CAVALLO TERESA		OMISSIS	30	20	20	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.1	nota prot. n.180/7486 del 15/03/2021
1099		15385052178	PIZZALEO PIETRINA		OMISSIS	20		20			
1100		15385003502	BENEDDETTO ANTONIO		OMISSIS	20		20			
1101		15385001332	BUCCHIERO MARIA		OMISSIS	20		20			
1102		15385077247	MELE PIETRO		OMISSIS	20		20			
1103	BRINDISI	15385003340	MICCOLI ANTONIO		OMISSIS	20		20			
1104		15385054450	CATANESE LUCIA		OMISSIS	20		20			
1105	FOGGIA	15385004930	GIULIANO LUCIA		OMISSIS	20	20	20	POSITIVO - punteggio confermato		
1106		15385064041	PAGLIARA GIOVANNI BATTISTA		OMISSIS	20		20			
1107		15385067523	SALAMINO MARIA		OMISSIS	20		20			
1108		15385067887	TRIPALDI REMIGIO PASQUALE		OMISSIS	20		20			
1109		15385062102	DROGO VALENTINO		OMISSIS	20		20			
1110		15385064815	FANGIULLO COSIMA		OMISSIS	20		20			
1111		15385060486	MARANGELLA VINCENZO		OMISSIS	20		20			
1112		15385061302	D'ELIA COSIMO		OMISSIS	20		20			
1113		15385075054	DE MONTE COSIMO		OMISSIS	20		20			
1114		15385044804	SKRETI COSIMO		OMISSIS	20		20			
1115	LECCE	15385024870	DE SABATO ROBERTO		OMISSIS	30	20	20	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.1	nota prot. n.012418 del 15/03/2021
1116	LECCE	15385058274	MAZZARELLI LUIGI		OMISSIS	20		20			
1117		15385004252	D'ALFONSO GIUSEPPE		OMISSIS	20		20			
1118	LECCE	15385044571	ALBANO VITO		OMISSIS	20		20			
1119	LECCE	15385041585	POLIFANO IGNO		OMISSIS	20		20			
1120	LECCE	15385055650	MARTINA COSIMO ANTONIO		OMISSIS	20		20			

numeri ric	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
1121		15385048091	IANZO PIETRO		OMISSIS	20		20			
1122		15385061872	FRACELLA BIAGIO		OMISSIS	20		20			
1123		15385054968	MARINO DOMENICO		OMISSIS	20		20			
1124		15385031883	DI MITRI ANTONIO		OMISSIS	20		20			
1125		15385044871	DI MAGLI ANGIOLINA		OMISSIS	20		20			
1126		15385026573	LITTA GIUSEPPE NATALE		OMISSIS	20		20			
1127		15385002892	DRAAGONE COSIMA		OMISSIS	20		20			
1128		15385016173	LOMBARDI LUIGI		OMISSIS	20		20			
1129	LECCE	15385044944	POLITANO GIOVANNI		OMISSIS	20		20			
1130	LECCE	15385006111	RIPA FRANCESCO		OMISSIS	20		20			
1131		15385068224	GIANFREDA GIOVANNI		OMISSIS	20		20			
1132		15385067960	FABBIANO COSIMO CIRO		OMISSIS	20		20			
1133		15385075021	IACINTA ANGELO		OMISSIS	20		20			
1134		15385014603	TURCO OKAZO		OMISSIS	20		20			
1135	LECCE	15385005812	MASILLA ANTONIO SALVATORE		OMISSIS	20		20			
1136		15385072606	RIZZO GIUSEPPA		OMISSIS	20		20			
1137		15385057086	INGRO PIETRO		OMISSIS	20		20			
1138	BRINDISI	15385072291	BARLETTA POMPEO		OMISSIS	35	20	20	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.1 e n.6	nota prot. n. 9144 del 23/02/2021
1139		15385054828	TRANI VINCENZO		OMISSIS	20		20			
1140		15385006877	CONTE GIUSEPPE		OMISSIS	20		20			
1141		15385003619	TOMASELLI ENRICO COSIMO DAMIANO		OMISSIS	20		20			
1142	LECCE	15385049083	CALABRISO FERNANDO		OMISSIS	20		20			
1143		15385003650	LEO MARIA		OMISSIS	20		20			
1144		15385016338	BRIGANTI GRAZIA		OMISSIS	20		20			
1145	BRINDISI	15385064710	MORECO DAMIANO		OMISSIS	20		20			
1146		15385054752	STELLA LORENZO		OMISSIS	20		20			
1147		15385002239	D'IPPOLITO ANTONIO GIUSEPPE		OMISSIS	20		20			
1148		15385002884	DE CAROLI GIUSEPPE		OMISSIS	20		20			
1149		15385003627	VAGAU GIUSEPPE		OMISSIS	20		20			
1150		15385002868	CAVALLO GIUSEPPE CATALDO		OMISSIS	20		20			
1151	LECCE	15385075690	QUALTERI ADA		OMISSIS	20		20			
1152		15385004862	PICHERI CATALDO		OMISSIS	20		20			
1153		15385057979	MELE COSIMO		OMISSIS	20		20			
1154	LECCE	15385044532	TRONO CARLO		OMISSIS	20		20			
1155		15385004070	POZZESE FRANCESCO SAVERIO		OMISSIS	20		20			
1156	LECCE	15385053754	LEONE COSIMO		OMISSIS	20		20			
1157		15385057631	AQUILINO ANTONIO		OMISSIS	20		20			
1158		153850546856	STANO EYASIA GIUSEPPINA		OMISSIS	20		20			
1159		15385066590	D'IPPOLITO ANTONIO		OMISSIS	20		20			
1160	LECCE	15385033871	MIRONNE FERNANDO		OMISSIS	20		20			

numeri di c	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI-LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
1161		1538505408	LOMBARDI DOMENICO		OMISSIS	20		20			
1162	BRINDISI	1538507345	FERRONE VINCENZO		OMISSIS	20		20			
1163		1538506478	SPAGNOLI GIUSEPPE		OMISSIS	20		20			
1164	BRINDISI	15385059835	PAGLIARA ANTONIO		OMISSIS	35	20	20	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.1 e n.6	nota prot. n.11425 del 09/03/2021
1165		1538506547	ZACCARIA GIUSEPPE		OMISSIS	20		20			
1166	LECCE	15385052335	VILLANI MARIA RITA		OMISSIS	20		20			
1167		15385006718	DI MAGGIO GIOVANNI FEDELE		OMISSIS	20		20			
1168		15385054703	VENERI COSIMO		OMISSIS	20		20			
1169	LECCE	15385059470	VENTURI FERDINANDO GIUSEPPE		OMISSIS	30	20	20	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.4	nota prot. n.009464 del 24/02/2021
1170	LECCE	15385060155	MONTIARO POMPILIO		OMISSIS	20		20			
1171	LECCE	15385003064	PRETE SEBASTIANO		OMISSIS	20		20			
1172	FOGGIA	15385057821	CONTARDI ALESSANDRO		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1173	LECCE	15385048900	PAMPO SERENA		OMISSIS	15		15			
1174	FOGGIA	15385018013	MOREA FRANCESCO		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1175	BRINDISI	15385018922	ZULLO PABO		OMISSIS	15		15			
1176		15385053598	BARBERIO FRANCESCO		OMISSIS	15		15			
1177		15385067961	DONATELLI GIANFRANCO		OMISSIS	15		15			
1178		15385052210	MANNISI MICHELA		OMISSIS	15		15			
1179	BRINDISI	15385028442	AMASTASIA SAVERIO		OMISSIS	15		15			
1180	FOGGIA	15385060924	SASSO FRANCESCO		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1181	BARI	15385073299	TROIANI GIUSEPPE		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1182	BRINDISI	15385045628	FORLEO PIETRO		OMISSIS	15		15			
1183		15385004828	TURCO GRAZIA		OMISSIS	15		15			
1184		15385074784	DEL GENIO ANDREA		OMISSIS	15		15			
1185	BRINDISI	15385057957	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SAN PAOLO	BARBARO GIUSEPPE	OMISSIS	15		15			
1186	LECCE	15385003585	MASILA ANTONIO		OMISSIS	15		15			
1187	BARI	15385013654	PIRE FRANCESCO		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1188	LECCE	15385013824	GEO SUD S.R.L.	CAPUANO GIUSEPPE	OMISSIS	15		15			
1189		15385052444	MANNI PASQUALE		OMISSIS	15		15			
1190	BRINDISI	15385007909	FIOQUINO PIERA STEFANIA		OMISSIS	15		15			
1191		15385031065	PRIGIANTELLI ANNA LISA		OMISSIS	15		15			
1192	LECCE	15385071780	ZECCA ANTONIO POMPILIO		OMISSIS	15		15			
1193		15385073844	DIPALMA SILVANA		OMISSIS	15		15			
1194		15385072796	SOCIETA' AGRICOLA VITIGNO VERDE S.S.	DI GIROLAMO CARMELA	OMISSIS	15		15			
1195		15385070386	VINCI FLORA		OMISSIS	15		15			
1196	FOGGIA	15385058829	SCHAVONE FIDUMERA		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1197		15385004697	TOMASELLI MARIA ROSA		OMISSIS	15		15			
1198	FOGGIA	15385073351	LOPULITO ANTONIO		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1199		15385074743	CANGIANO DOMENICO		OMISSIS	15		15			
1200	TARANTO - ST DI BARI	15385059496	MARTELLA LUIGI		OMISSIS	30	15	15	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.1 e n.3	nota prot. n.14386 del 23/03/2021

numeri ric	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
1201	BRINDISI	15385073893	AGNUSI GIUSEPPE		OMISSIS	15	15	15			
1202		15385029009	MARANGI EMILIO		OMISSIS	15	15	15			
1203	LECCE	15385005551	AZIENDA AGRICOLA COSIMO TAURINO SOCIETA' SEMPLICE	TAURINO ROSANNA GIOVAN	OMISSIS	30	15	15	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.4	nota prot. n.013925 del 18/09/2021
1204	BRINDISI	15385067903	SOCIETA' AGRICOLA FORRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA LUIGI		OMISSIS	30	15	15	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.3, n.5 e n.6	nota prot. n. 5544 del 02/02/2021
1205	BRINDISI	15385064946	DELLMALURÌ CARMELO		OMISSIS	30	15	15	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.4	nota prot. n.11460 del 09/03/2021
1206		15385006588	MARANGI PIETRO		OMISSIS	15	15	15			
1207	BRINDISI	15385027998	RICCIO SAVERIO		OMISSIS	15	15	15			
1208	BRINDISI	15385054851	TRIPALDI ANTONIO		OMISSIS	15	15	15			
1209		15385046717	LOPARCO COSIMO		OMISSIS	15	15	15			
1210	LECCE	15385025258	CALABRESE LUIGI		OMISSIS	15	15	15			
1211		15385006596	ABATEMATTEO MARIA		OMISSIS	15	15	15			
1212	FOGGIA	15385012677	GISO PASQUALE		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1213	TARANTO - SERVIZIO FILEE	15385013602	CARROZZO ANTONIO		OMISSIS	40	15	15	POSITIVO - punteggio confermato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.3, n.4 e n.6	pec del 25/02/2021 - riduzione punteggio
1214	FOGGIA	15385054455	OTOLI NICOLA		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1215		15385044209	BELLANO RANDONE GIUSEPPE		OMISSIS	15	15	15			
1216	FOGGIA	15385049018	BOTTARI GIUSEPPINA		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1217	FOGGIA	15385060088	NOVELLI FRANCESCO		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1218		15385061203	PALADINI ANTONIO		OMISSIS	15	15	15			
1219	BRINDISI	15385041700	LIARDO FRANCESCO		OMISSIS	15	15	15			
1220	FOGGIA	15385008897	FORTAREZZA ROSA		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1221	FOGGIA	15385049182	SCOCCA MARIA		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1222	LECCE	15385079560	LECCO RAFFAELE		OMISSIS	15	15	15			
1223	FOGGIA	15385009871	SACCO GIUSEPPE		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1224	BRINDISI	15385071269	DELLOMONACO ANTONIO CARMELO		OMISSIS	15	15	15			
1225		15385044639	MIRANTINI MELE ANGELO		OMISSIS	15	15	15			
1226	BRINDISI	15385035900	SANASI GENOVEFFA		OMISSIS	15	15	15			
1227	FOGGIA	15385045321	AGRICOLA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	GOSTANTINO ANTONIO	OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1228	LECCE	15385067762	PERBONE DARIO		OMISSIS	15	15	15			
1229		15385026891	CAMPO ANGELO		OMISSIS	15	15	15			
1230		15385075947	PANELLI ANTONIO		OMISSIS	15	15	15			
1231	FOGGIA	15385050909	LUONGO LUCIA ANNA		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1232		15385006489	DE GREGORIO DAMIANO		OMISSIS	15	15	15			
1233	BRINDISI	15385041734	GRECO GIUSEPPA		OMISSIS	15	15	15			
1234		15385035132	D'ETTORE ANGELA ANNA		OMISSIS	15	15	15			
1235	LECCE	15385074222	RUSSO GIUSEPPA		OMISSIS	15	15	15			
1236	BRINDISI	15385027675	ARGENTIERO SILVIA		OMISSIS	15	15	15			
1237	LECCE	15385054737	LANDOLO ANTONIO COSIMO		OMISSIS	15	15	15			
1238		15385035249	PICHILO VITO		OMISSIS	15	15	15			
1239		15385023448	FRIBICCHIA ROCCO DALGO		OMISSIS	15	15	15			
1240	LECCE	15385036031	INGUSCIO CLAUDIO		OMISSIS	15	15	15			

numeri di re	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPP. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
1241	FOGGIA	1538500863	CONTILIO CARMINE		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1242	BARI	1538505451	OLIMPIA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE IN FORMA	PINTO DONATO	OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1243	FOGGIA	1538501216	SANTOPETRO ANTONIO		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1244		15385050842	ETTORRE MARIA MADDALEMA		OMISSIS	15		15			
1245		15385070246	SENEBARO FRANCESCO PAOLO		OMISSIS	15		15			
1246	FOGGIA	15385073620	COMPARCHIO FRANCESCA		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1247	FOGGIA	15385068315	LIPARITI GIUSEPPE		OMISSIS	25	15	15	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.1	nota prot. n.1840/7281 del 12/02/2021
1248	FOGGIA	15385031933	NOTA LUIGI		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1249		15385006471	CARRO LUCIA		OMISSIS	15		15			
1250	FOGGIA	15385006166	DE SIMONE MICHELINA		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1251	FOGGIA	15385052475	GRANDONE GIOVANNI		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1252	FOGGIA	15385044248	GASCAVILLA MATTEO		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1253	FOGGIA	15385075153	MORRONE DOMENICO		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1254	BRINDISI	15385033731	DIMAGLIE COSIMA TERESA		OMISSIS	30	15	15	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.4	nota prot. n.12108 del 12/03/2021
1255	LECCE	15385049273	MARTINA PIETRO		OMISSIS	15		15			
1256		15385061831	ZINGAROPOLI COSIMO		OMISSIS	15		15			
1257	FOGGIA	15385008822	CICONE ANTONIO		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1258		15385016132	ANTONAZZO GAETANO		OMISSIS	15		15			
1259	BRINDISI	15385033041	RICCHIUTI ANTONIO AZIENDA AGRICOLA SOCIETA' A RESP	RICCHIUTI ANTONIO	OMISSIS	15	15	15			
1260	LECCE	15385032477	DE LUCA PIETRO		OMISSIS	15		15			
1261		15385061849	ORLANDO CARMELA MARIA		OMISSIS	15		15			
1262		15385006463	MASARO SALVATORE		OMISSIS	15		15			
1263		15385045229	RIZZO SALVATORE		OMISSIS	15		15			
1264	LECCE	15385039134	GALCAGNILE LUIGI		OMISSIS	15		15			
1265	LECCE	15385028847	METRANGOLO FRANCESCO		OMISSIS	15		15			
1266		15385066954	DE PADOVA ANTONIO MICHELE LORENZO		OMISSIS	15		15			
1267	FOGGIA	15385008889	COSTA MARIA VINCENZA		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1268	LECCE	15385048374	GRECO ROMALDO		OMISSIS	30	15	15	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.4	nota prot. n.007375 del 12/02/2021
1269		15385052954	FABBIANO GIGLIO		OMISSIS	15		15			
1270	FOGGIA	15385050743	CORSARO PAOLO		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1271	FOGGIA	15385008139	CARDILLO OLGA		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1272	LECCE	15385071574	TRAMACERE ROCCO		OMISSIS	15		15			
1273		15385035058	MOIRONE GIUSEPPE SALVATORE		OMISSIS	15		15			
1274	BRINDISI	15385038748	CARONE GIUSEPPE		OMISSIS	15		15			
1275	BRINDISI	15385073372	MANCINO MARIA LIDA		OMISSIS	15		15			
1276		15385027758	LACATA COSIMO		OMISSIS	15		15			
1277		15385023877	TRIPALDI ANNA MARIA		OMISSIS	15		15			
1278	BRINDISI	15385005764	MUSCUGLI ANTONIA		OMISSIS	15		15			
1279	FOGGIA	15385067516	RAFFAELI ELISA		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1280	LECCE	15385066772	COLAZZO GIUSEPPE		OMISSIS	15		15			

numeri ric	SERVIZIO TERRITORIALE COMPETENTE	BARCODE DOMANDA DI SOSTEGNO	RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA NASCITA RICHIEDENTE / RAPI. LEGALE	PUNTEGGIO DICHIARATO IN DOMANDA DI SOSTEGNO	PUNTEGGIO CONSEGUITO A SEGUITO DELLE VERIFICHE	PUNTEGGIO IN GRADUATORIA	ESITO ISTRUTTORIA, TECNICO AMMINISTRATIVA	MOTIVAZIONE	COMUNICAZIONE RELATIVA ALL' ESITO ISTRUTTORIO EFFETTUATA DAL SERVIZIO TERRITORIALE
1281		15385058664	PRETE CHIARA		OMISSIS	15		15			
1282	FOGGIA	15385044860	AMETTA GIOVANNI		OMISSIS	25	15	15	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERIO DI SELEZIONE n.1	nota prot. n.7278 del 12/02/2021
1283		15385033657	LEO GIUSEPPE		OMISSIS	15		15			
1284		15385058761	BIASI COSMO		OMISSIS	15		15			
1285	LECCE	15385065704	LEACI COSMO		OMISSIS	15		15			
1286		15385069875	PETRAROLI IMMACOLATA		OMISSIS	15		15			
1287	FOGGIA	15385050784	CLEMA AMEDEO LUIGI		OMISSIS	15	15	15	POSITIVO - punteggio confermato		
1288	FOGGIA	1538507352	COPPADONO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	SAMMELLA ANTONIO	OMISSIS	30	10	10	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.1 e n.6	nota prot. n. 1807280 del 12/02/2021
1289	BRINDISI	15385056161	VALENTE MARCO		OMISSIS	30	10	10	POSITIVO - punteggio decurtato	MANCANZA DEI REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE n.3 e n.4	nota prot. n. 5446 del 02/02/2021
1290		15385063878	MAGGI GRAZIA		OMISSIS	10		10			
1291		15385062995	COLELLA LUCIA		OMISSIS	10		10			
1292		15385072002	SOCIETA' AGRICOLA LAMA DI IROSE S.S	TAGLIENTE MARIO	OMISSIS	10		10			
1293		15385062085	DIMAGLI ADDOLONATA		OMISSIS	10		10			
1294		15385073471	DE PASCALE CORMO		OMISSIS	10		10			
1295		15385040696	SANTORO GIUSEPPE		OMISSIS	10		10			
1296		15385035421	MICCOLI FRANCESCO		OMISSIS	10		10			
1297		15385049356	SCIAMBARRITO CESARE ELIO		OMISSIS	10		10			
1298		15385003718	DINO MARIA PASSAIA		OMISSIS	10		10			
1299		15385067614	CHANUBRA PIETRO		OMISSIS	10		10			
1300		15385065669	SIRSI LEONARDO		OMISSIS	10		10			
1301		15385003593	GRECO ANTONIO		OMISSIS	10		10			
1302		15385060715	DE SUMMA FRANCESCO		OMISSIS	10		10			
1303		15385068257	RILANGIERI LEONARDO		OMISSIS	10		10			
1304		15385049441	CALO GIUSEPPE		OMISSIS	10		10			
1305		15385003247	DISTRATIS GIUSEPPE		OMISSIS	10		10			
1306		15385050966	ARNO' CARLO		OMISSIS	10		10			
1307		15385010036	ANDRISANO LUIGI		OMISSIS	10		10			
1308	BRINDISI	15385063381	PANARESE NICOLA		OMISSIS	5		5			
1309	BRINDISI	15385005705	CURCI FRANCESCO		OMISSIS	5		5			
1310		15385059990	D'ELIA ANGELO		OMISSIS	5		5			
1311		15385013493	DISTRATIS SALVATORE		OMISSIS	5		5			
1312	BARI	15385066363	CAMPANALE VITO		OMISSIS	0		0	NEGATIVO - non ricevibile	MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	nota prot. n. 4399 del 27/02/2021
1313		15385055148	MEZZAPESA ELENA		OMISSIS	0		0			
1314	LECCE	15385034754	SCARICILIA ENRICO		OMISSIS	0		0			
1315	FOGGIA	15385075419	AZ. AGR. CANTATORE S.S.	CANTATORE GRAZIA ANNA	OMISSIS	0	0	0	POSITIVO - punteggio confermato		
1316	BRINDISI	15385061328	VECCHIO ANGELO		OMISSIS	0		0			

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 aprile 2021, n. 738

Avviso Pubblico OF/2020 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”, Approvazione Graduatorie con A.D. n.474 del 12/03/2021 pubblicato sul BURP n.40/2021: PROROGA consegna/invio documentazione paragrafo H) dell’avviso.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;

Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;

Visto l’art.32 della Legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art.18 del D. Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/01/2021, n.22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo – MAIA 2.0”;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;

Vista la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

PREMESSO CHE:

Con **D.G.R. n. 1877 del 30/11/2020**, è stato approvato il provvedimento avente ad oggetto: “Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 55/2020. Fondi assegnati alla Regione Puglia dal M.L.P.S. con i Decreti Direttoriali:

–n.3 del 19/04/2019 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’Istruzione e Formazione Professionale

–n.4 del 17/05/2019 per il finanziamento, delle attività di formazione nel Sistema Duale”.

La Regione Puglia ha quindi proceduto alla pubblicazione di apposito Avviso, in coerenza con le indicazioni ministeriali, prevedendo l’introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, finanziando percorsi formativi anche in modalità duale, in quanto percorsi nell’ambito dei quali vengono rafforzati i contenuti di applicazione pratica della Istruzione e Formazione Professionale (di seguito leFP).

In tale situazione regionale è stata inserita la programmazione dell’**Avviso OF/2020 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”**, approvato con **A.D. n.2126 del 03/12/2020** pubblicato sul **BURP n.165 del 10/12/2020**, volto alla presentazione di:

1. Linea di intervento 1: progetti formativi ordinari finalizzati al rilascio della QUALIFICA PROFESSIONALE
2. Linea di intervento 2: progetti formativi realizzati in modalità DUALE finalizzati al rilascio della QUALIFICA PROFESSIONALE
3. Linea di intervento 3: progetti formativi annuali finalizzati al conseguimento del DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO IeFP (quarto anno)

Con **A.D. n. 474 del 12/03/2021** pubblicato sul **BURP n.40 del 18/03/2021**, sono state pubblicate le graduatorie dei progetti pervenuti in esito al succitato avviso.

Il paragrafo H) Obblighi dei Soggetti Attuatori/Istituzioni formative dell'Avviso "OF/2020" esplicita che Il soggetto attuatore/istituzione formativa dovrà trasmettere all'indirizzo PEC:

avviso_of2020regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, la documentazione propedeutica alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della graduatoria.

Considerato che è indispensabile concludere, da parte degli uffici della Sezione Formazione Professionale, tutte le attività inerenti la corretta gestione degli atti amministrativi propedeutici, con il presente atto viene prorogata la trasmissione della documentazione di cui al succitato paragrafo H) dell'Avviso, **al 18 maggio 2021**.

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui alla L.R.28/01 e s.m.i.:
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente dispositivo:

- di prorogare la consegna/invio della documentazione di cui al paragrafo H) dell'Avviso, **al 18 maggio 2021**;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell'art.6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento, composto da n. **3** pagine,

è immediatamente esecutivo;

- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale all'Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza.

**La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale**

Dott.ssa Anna Lobosco

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 aprile 2021, n. 781
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico "PassImprese2020". Approvazione esiti istruttorie delle istanze pervenute dal 15/11/2020 al 30/11/2020 (1° finestra di presentazione).

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;

Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

Rilevato che l'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" *ess.mm.ii* in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

Vista la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002;

Vista la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia -Legge di stabilità regionale 2021";

Vista la Legge Regionale n.36 del 30/12/2020 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia;

Vista la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";

Vista la D.G.R. n. 558 del 18 aprile 2017 pubblicata sul BURP n.51 del 28/04/2017 di approvazione dello schema di avviso pubblico e contestuale variazione di bilancio;

Vista la D.G.R. n. 2226 del 28/11/2019 avente ad oggetto "Por Puglia FESR - F.S.E. 2014-2020 Avviso Pubblico n.2/FSE/2017 - Pass Imprese: Variazione Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e *ss.mm.ii.*"

Vista la D.G.R. n. 1878 del 30/11/2020 avente ad oggetto "POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020- Avviso Pubblico "PASSIMPRESE 2020": Variazione Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e *ss.mm.ii.*";

Vista la relazione di seguito riportata:

Con Atto Dirigenziale n. 1636 DEL 08/10/2020 (**BURP n. 144 del 15/10/2020**) successivamente rettificato, modificato e integrato con determinazioni n. 1832 del 03/11/2020 (**BURP n. 154 del 05/11/2020**) e n. 60 del 19/01/2021 (**BURP n. 11 del 21/01/2021**) la dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato l'avviso pubblico "Pass Imprese2020", finalizzato a promuovere l'utilizzo di voucher aziendali, definibili quali incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di attività formative documentabili dirette, principalmente, a imprenditori/liberi professionisti/lavoratori autonomi.

Successivamente alla pubblicazione dell'avviso sono pervenute n. 353 istanze per un totale di 368 voucher presentate dal 15/11/2020 al 30/11/2020 prima finestra temporale prevista.

Il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.76 del 21/01/2021 ha proceduto, come definito al paragrafo H) dell'avviso "Procedure e criteri di selezione", alla verifica di ammissibilità delle istanze trasmesse (allegato A), come da verbali agli atti della sezione, le cui risultanze sono di seguito riportate:

- n.12 istanze non valutate a seguito di presentazione di rinuncia agli atti della sezione come riportato nell'allegato A);
- n.37 istanze inammissibili per mancato riscontro alle richieste di chiarimenti e/o perfezionamento, come previsto dal paragrafo H) dell'avviso riportate nell'Allegato B al presente provvedimento;
- n.61 istanze di candidature valutate negativamente per le motivazioni riportate nell'Allegato B al presente provvedimento.
- n. 243 istanze di candidatura valutate positivamente per un numero di voucher presentati pari a n.248 di cui ammissibili a finanziamento n. 245, n.3 non ammessi per le motivazioni riportata nell'Allegato C;

Con il presente provvedimento si dà atto degli esiti delle valutazioni effettuate dal nucleo come riportato negli allegati del presente provvedimento parti integranti e sostanziali dello stesso.

I soggetti proponenti delle istanze valutate positivamente di cui all'allegato C, come previsto dal paragrafo L) Obblighi del soggetto proponente, entro e non oltre 15 giorni della pubblicazione dell'elenco delle imprese beneficiarie in Burp, **pena la decadenza del contributo**, dovranno trasmettere attraverso la piattaforma dedicata all'avviso (link diretto www.sistema.puglia.it/passimprese2020), la documentazione di seguito elencata:

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. 445/2000, attestante che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto autocertificato in fase di presentazione della proposta ovvero dichiarazione attestante le variazioni intervenute;
- b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato 2.2 aggiornata;
- c) Atto unilaterale d'Obbligo (Allegato 5), generato dal sistema informativo, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
- d) Programma definitivo del percorso formativo approvato rilasciato dal soggetto erogatore comprensivo di sede/indirizzo/date/orari/docenti/dettaglio attività e modalità didattica.

Entro il medesimo termine, i legali rappresentanti delle istanze di cui all'allegato C) del presente provvedimento, dovranno procedere altresì ad effettuare la registrazione on line al Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRweb 2014/2020 ai fini del trasferimento del progetto da parte dell'amministrazione regionale ai medesimi soggetti per rendicontare le spese sostenute.

A seguito degli adempimenti di cui al paragrafo L) sopra richiamati, con successivo atto si procederà all'assunzione delle obbligazioni giuridiche dando atto delle verifiche propedeutiche e degli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio 2017 (G.U n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017).

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio Formazione Professionale.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e S.M.I.

Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA

Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:

- di dare atto che il nucleo di valutazione ha provveduto all'istruttoria di n.353 istanze di candidatura trasmesse dal **15/11/2020** al **30/11/2020** come riportato nell'allegato A);
- di dare atto che a seguito della procedura di valutazione emerge quanto segue:
 - n.12 istanze non valutate a seguito di presentazione di rinuncia agli atti della sezione come riportato nell'allegato A);
 - n.37 istanze inammissibili per mancato riscontro alle richieste di chiarimenti e/o perfezionamento, come previsto dal paragrafo H) dell'avviso riportate nell'Allegato B al presente provvedimento;
 - n.61 istanze di candidature valutate negativamente per le motivazioni riportate nell'Allegato B al presente provvedimento.
 - n. 243 istanze di candidatura valutate positivamente per un numero di voucher presentati pari a n.248 di cui ammissibili a finanziamento n. 245, n.3 non ammessi per le motivazioni riportata nell' Allegato C; di approvare le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitate negli allegati A, B, C parti integranti e sostanziali del presente atto;
- con riferimento alle istanze valutate positivamente di cui all'allegato C) e a seguito degli adempimenti previsti al paragrafo L) dell'avviso, di provvedere con successivo atto all'assunzione delle obbligazioni giuridiche dando atto delle verifiche propedeutiche e degli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio 2017 (G.U n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017).
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell'art.6, della L.R. n.13/94 e che la stessa costituisce unica notifica agli interessati.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine, dall'Allegato "A" di n.11 pagine, dall'Allegato "B" di n.6 pagine, dall'Allegato "C" di n.9 pagine per complessive n. 30 pagine

- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all'Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.

**La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco**

ALLEGATO A)
AD n.781 del 26/04/2021AVVISO
PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	Data Trasmissione	Ragione Sociale	Partita Iva	Num. Voucher Richiesti	Costo (Al netto di IVA)	Iva	Contributo Richiesto	Iva Detraibile	NOTE
1	GT09IH2	16/11/2020 17:50	MARILENA CASCELLI	5599930723	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.732,80	No	
2	KA8IKR5	16/11/2020 17:51	FRANCESCO SCARINGELLI	3634690717	1	€ 1.900,00	€ 342,62	€ 1.520,00	Si	
3	9PDRY8	16/11/2020 17:51	BONASORA LUIGI	6268080725	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.240,00	Si	
4	H99AH6	16/11/2020 17:52	DE GIGLIO ANNA	7999890721	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.732,80	No	
5	MKGHW72	16/11/2020 17:54	FILIPPO LORE	8107400726	1	€ 516,00	€ 0,00	€ 412,80	Si	
6	F9XICW3	16/11/2020 17:58	ING. CRESCENZIO DI CORATO	3492110717	1	€ 1.900,00	€ 418,00	€ 1.520,00	Si	
7	5BP5BR1	16/11/2020 18:03	NETTI LORENZA	4447120728	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.240,00	Si	
8	Z170EJ6	16/11/2020 18:09	ROSSANA ROMA	3853540759	1	€ 700,00	€ 140,00	€ 560,00	Si	
9	K6MPY34	16/11/2020 18:18	DOTT. LUIGI PIRRO	7386360726	1	€ 3.760,00	€ 827,20	€ 3.008,00	Si	
10	4M2NP52	16/11/2020 18:18	MAZZILLI VINCENZO	7177940728	1	€ 2.900,00	€ 638,00	€ 2.320,00	Si	
11	S3CXI31	16/11/2020 19:08	ING. ANTONIO FALCONE	3341010712	1	€ 1.900,00	€ 418,00	€ 1.520,00	Si	
12	GMB4L7	16/11/2020 19:35	MARCELLO RUCCI	3971600717	1	€ 4.100,00	€ 902,00	€ 3.500,00	No	
13	MJPV885	16/11/2020 19:50	NRCISO VALERIO CARMELO	7173850723	1	€ 2.800,00	€ 616,00	-	No	
14	JUG4R9	16/11/2020 21:17	SERGIO SECL'	3434710723	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.732,80	No	
15	21UCV42	16/11/2020 23:12	LESTINGI DOMENICO	7131100724	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.240,00	Si	
16	9UGF052	17/11/2020 13:36	GIORDANO MICHELE	7031200723	1	€ 4.100,00	€ 902,00	€ 3.500,00	No	
17	W1SK9M3	17/11/2020 15:54	GESUALDO FRANCESCO PAOLO	4184320713	1	€ 1.900,00	€ 418,00	€ 1.854,40	No	
18	6XB3CT5	17/11/2020 16:15	TERESA DE RUVO	5257800721	1	€ 2.900,00	€ 638,00	€ 2.320,00	Si	
19	8XBE914	17/11/2020 16:53	COPPOLA ALESSIO GIORGIO	4944900754	1	€ 820,00	€ 0,00	€ 656,00	No	
20	9WJL141	17/11/2020 17:02	SARACINO CRISTINA	4838110759	1	€ 1.280,00	€ 0,00	€ 1.024,00	No	
21	AJMRS00	17/11/2020 20:23	AVVOCATO GIUSEPPE IENUSO	3486350758	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.240,00	Si	
22	OQ84MU8	17/11/2020 21:00	DE ROBERTIS FRANCESCO	6905690720	1	€ 2.900,00	€ 638,00	€ 2.320,00	Si	
23	EYFRO19	18/11/2020 10:35	PUBLICENTRO DIGITAL MARKETING SRL	4188580718	1	€ 7.100,00	€ 1.562,00	€ 3.500,00	Si	
24	VPMFQR8	18/11/2020 12:22	STUDIO CIE DI BIRARDI VITANGELO	5382760725	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	Si	
25	4NEIZ95	18/11/2020 12:58	CAMPA MONICA	4704020751	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
26	R5CB6Y8	18/11/2020 13:52	PUGLIAMENTARI S.N.C. DI COLELLA GIUSEPPE E DI MASI VITO	3681600726	2	€ 10.000,00	€ 2.200,00	€ 7.000,00	Si	
27	QE400B8	18/11/2020 16:41	PASTIFICIO IL MASTRO PASTAIO DI BELLIZZI DOMENICO	7531170723	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	Si	
28	KGCRDX1	18/11/2020 16:58	FRANCESCO FERRONE	3770330755	1	€ 3.450,00	€ 0,00	€ 2.760,00	Si	
29	9552CB6	18/11/2020 16:59	CAZZOLLA PIETRO PAOLO	4555910753	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
30	C80UG56	18/11/2020 17:19	OSVALDO FABIO FERSINI	4227180751	1	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 1.920,00	No	
31	34U4333	18/11/2020 17:35	MIGLIETTA ASSUNTA	4684980750	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
32	SKKFFJ1	18/11/2020 17:47	MINENNA ANDREA	7417650723	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	Si	
33	8ZXAM05	18/11/2020 18:25	CENTRONE GIUSEPPE	5043060721	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
34	NRKN014	18/11/2020 18:30	D'OSTUNI NADIA	4243090752	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
35	88M4KX7	18/11/2020 19:19	PALMIERI NUNZIO	6547360724	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	Si	
36	J2WF9U8	18/11/2020 19:21	PELLEGRINO CATIA	4901900755	1	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.000,00	Si	

ALLEGATO A)
AD n.781 del 26/04/2021

AVVISO
PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	Data Trasmissione	Ragione Sociale	Partita Iva	Num. Voucher Richiesti	Costo (Al netto di IVA)	Iva	Contributo Richiesto	Iva Detraibile	NOTE
37	61EYR7	18/11/2020 19:23	AGRIPETROLI DI LISO VINCENZO & F.LLI DEL GIUDICE S.N.C.	3916740727	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
38	5VL9695	18/11/2020 19:29	MOLFETTA MARCELLO	6746620720	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	Si	
39	2566HM2	18/11/2020 19:34	REHO CLAUDIA	4081260756	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
40	4R954C8	18/11/2020 19:37	FRISARDI ANGELO	6096480725	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
41	H4RO305	18/11/2020 20:44	MENDUNI FRANCESCO	5826340720	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
42	46I5176	19/11/2020 07:23	DI PILATO PIETRO	6562930724	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
43	M6RKXY5	19/11/2020 07:27	RAG. COMMERCIALISTA GIUSEPPE LOCONTE	4962260727	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
44	XR42J3	19/11/2020 09:16	PROGRAFICA DI PROSCIA FRANCESCO	7550730720	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	Si	
45	L09R9U2	19/11/2020 10:22	BIRARDI ANGELICA	6888880728	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	Si	
46	9VW6FD5	19/11/2020 10:34	FORTUNATO RAG. RICCARDO CONSULENTE DEL LAVORO	6322390722	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
47	FOGGEY6	19/11/2020 11:20	ASSENATO MARIO	6027590725	1	€ 4.100,00	€ 902,00	€ 3.500,00	No	
48	WX5UIW2	19/11/2020 11:34	PONZIANO GIOVANNI	7291980725	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	Si	
49	VP5C818	19/11/2020 12:17	GEOMETRA ENRICO GARRO	5653740729	1	€ 840,00	€ 0,00	€ 672,00	Si	
50	L17MK64	19/11/2020 12:35	PENDINELLI RAG. MARIANO	2647770755	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
51	DEX1774	19/11/2020 12:45	FIGLIOLA RICCARDO	4098100722	1	€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 3.500,00	Si	
52	11V9H8	19/11/2020 13:01	IACOVONE PASQUALE	7991900726	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
53	KEAIQ24	19/11/2020 13:05	SERENA MINGOILLA	2248710747	1	€ 2.944,00	€ 3.014,00	€ 3.500,00	No	
54	B174307	19/11/2020 13:24	GERMANO ANNA MARIA	7673110727	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	No	
55	SW5ED62	19/11/2020 13:26	DEPALO Ettore	7691920727	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.732,80	No	
56	PPGK072	19/11/2020 13:57	IL NIDO DELLE CIOGNE DI Malfettone Nunzia	7090440723	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	No	
57	D3JAAC1	19/11/2020 14:31	BIRARDI MASSIMO	6398400728	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	No	
58	D034L88	19/11/2020 16:28	DELEONIBUS DAVIDE	8411740726	1	€ 3.442,50	€ 757,50	€ 3.360,00	No	
59	MKGU273	19/11/2020 17:19	ENJOY POINT DI NINNI LUCA	8186810720	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	No	
60	I7HJOG5	19/11/2020 17:39	GEOM. FEDELE CAPUANO	6843690725	1	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.240,00	Si	RINUNCIA
61	7JA8RQ0	19/11/2020 18:11	SBLENDORIO ANGELO	7090660726	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	No	
62	48H3QP4	19/11/2020 18:48	PINTO ALDO	7234940729	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
63	TA8HG35	19/11/2020 18:58	C D TERMOIDRAULICA DI Camporeale Domenico	7987500720	1	€ 4.500,00	€ 900,00	€ 3.500,00	Si	
64	Q9K94E8	19/11/2020 19:46	DISANTAROSA SERGIO	883920720	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	Si	
65	LY560P7	20/11/2020 10:52	MC PRIVACY DI MARINACCI CONCETTA IMMACOLATA	8399140725	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
66	IG9XD15	20/11/2020 10:55	SKEMA SRL	2070760745	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
67	XGPJAB5	20/11/2020 10:58	Z EMME ELETTRICA	6053960727	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	Si	
68	QZ1WSY3	20/11/2020 11:05	DE PACE UBALDO	3228350736	1	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.600,00	No	
69	PP1ME41	20/11/2020 14:30	CIPRIANI LUIGI	5945840725	1	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 960,00	No	

ALLEGATO A)
AD n.781 del 26/04/2021AVVISO
PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	Data Trasmissione	Ragione Sociale	Partita Iva	Num. Voucher Richiesti	Costo (Al netto di IVA)	Iva	Contributo Richiesto	Iva Detraibile	NOTE
70	3W85HH3	20/11/2020 16:03	VENTURI CARLA	2553470739	1	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.600,00	No	
71	OX6Z3V1	20/11/2020 16:05	MOSCHETTI ANTONIO	4660990724	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.240,00	Si	
72	3VWV1T9	20/11/2020 16:48	MARGILIO MARTINA	5076660751	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
73	3KHCBQ2	20/11/2020 17:42	SIMONA RITA ACCETTURA	7535590728	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.732,80	No	
74	E8I2U17	20/11/2020 17:46	DOTT. FABIO DIOMEDE	7060960726	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.240,00	Si	
75	QOEY401	20/11/2020 18:02	PROGEVA SRL	5546620724	1	€ 4.426,23	€ 973,77	€ 3.500,00	Si	
76	QIG9XE7	20/11/2020 18:13	ADDANTE ANGELO	8459200724	1	€ 1.280,00	€ 0,00	€ 1.024,00	Si	
77	RE6RMF5	20/11/2020 20:17	CAROPPO CLAUDIO	3928100753	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
78	XDFM3Y2	20/11/2020 20:20	MARRAFFA S.R.L.	2389620739	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
79	9TSPZU9	20/11/2020 20:22	MARGILIO DANIELE ETTORE	3873050755	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
80	8EWG2U4	20/11/2020 20:24	ALLARM SUD DI SCARINGELLA TOMMASO	6460310722	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
81	7TE73Q7	20/11/2020 20:26	CO.RET. S.A.S. DI PERRONE GIANCRLO & C.	3951200751	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
82	PF5OR84	20/11/2020 20:31	DOTT. MIRACAPILLO TOMASO	8206000724	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
83	EAPKDL8	20/11/2020 20:35	GEOTEK GEOMETRA RELLA FRANCESCO	5822890728	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
84	E8DDHT5	21/11/2020 10:14	PARAFARMACIA DOTT. SANDRO CIMINO	4511350755	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
85	CTICKF6	21/11/2020 10:29	SANGUEDOLCE GIANLUCA	7309760721	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
86	SAPYK22	21/11/2020 12:05	DOTT. GIANFRANCO FERRARA COMMERCIALISTA	6131980721	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.240,00	Si	
87	EO66ZG1	21/11/2020 12:23	MASTRORILLO FRANCESCO	4821860725	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
88	JABOOT5	21/11/2020 12:37	GEOM. DAMATO DONATO DAMIANO	6322600724	1	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 2.560,00	Si	
89	OMYQAW7	21/11/2020 13:38	ROSIORU MARIA	3865690360	1	€ 700,00	€ 154,00	€ 683,20	No	
90	2H8NAH3	21/11/2020 19:35	GIOVANNI FORTUNATO	3122200722	1	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.240,00	Si	
91	OXHAKB5	23/11/2020 09:59	LAFASCIANO FELICE	7301670720	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
92	VH6ZK74	23/11/2020 11:46	BALESTRA DANIELE	2366940746	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
93	4W3R8G7	23/11/2020 11:59	A.DO.PERA. DI SACCHETTI MARISA	8049610721	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
94	RW1LOVK0	23/11/2020 12:06	IL BARRITO DI FRANCESCO PRISCO	4046670750	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
95	RF17TK7	23/11/2020 12:14	MUSARDO MASSIMILIANO	3553550751	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
96	URIHKY4	23/11/2020 12:53	TANCORRA GIOVANNI	6439750727	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.240,00	Si	
97	9LXQOE4	23/11/2020 15:25	FERTILEVA SRL	2803710736	1	€ 1.600,00	€ 352,00	€ 1.280,00	Si	
98	GUK8657	23/11/2020 15:44	PERILLO GIUSEPPE	5988520721	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	Si	
99	AHWJF35	23/11/2020 16:44	MAURIZIO MALVA	6164010727	1	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	Si	
100	PIWFOQ5	23/11/2020 16:57	BAT MANAGEMENT DI CRISTINA ALLEGRETTI	6495940725	1	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	No	
101	J16VRY3	23/11/2020 17:05	F.LLI BARILE	4804670729	2	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	Si	
102	LSTP173	23/11/2020 17:10	ANTONIO CAVALLO	3096920735	1	€ 615,60	€ 135,43	€ 600,82	No	
103	FD1H123	23/11/2020 17:34	GIOVANNI ANTONIO SPINELLI	5741530728	1	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	Si	

3 di 11

ALLEGATO A)
AD n.781 del 26/04/2021

AVVISO
PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	Data Trasmissione	Ragione Sociale	Partita Iva	Num. Voucher Richiesti	Costo (Al netto di IVA)	Iva	Contributo Richiesto	Iva Detraibile	NOTE
104	480UP00	23/11/2020 17:37	INTIGUETTA SALVATORE	1993780434	1	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	Si	
105	NOP1928	23/11/2020 17:43	FARUCCI LUIGI	2429360726	1	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	Si	
106	LG51726	23/11/2020 17:51	LATTANZIO ICT LAB	9137030962	1	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	Si	
107	YER0696	23/11/2020 17:56	CANNITO MARIO	7040280724	1	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	Si	
108	DALL9D7	23/11/2020 18:38	TUNDO LOREDANA	2068490750	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
109	7TWA119	23/11/2020 18:52	OLTRERUITO CONSULTING DI LUCA PRESTA	4665950756	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
110	196Z111	23/11/2020 19:18	IMBRIANI GIANLUCA	4743530752	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
111	SRX1321	23/11/2020 19:31	PIPOLI GIOVANNI BATTISTA	3665150722	1	€ 2.900,00	€ 638,00	€ 2.320,00	Si	
112	NH91086	24/11/2020 09:00	MICELLO GIUSEPPE	4797640754	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
113	J121WB9	24/11/2020 10:05	MIGLIORE MARCO	5114660755	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
114	WHHGH8	24/11/2020 11:31	FICARAZZO GEOMETRA FRANCESCO	6112960726	1	€ 840,00	€ 184,80	€ 672,00	Si	
115	L4PIEW2	24/11/2020 11:50	B&B AMATE' DI SPEDICATO PATRIZIA	10346080962	1	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 2.000,00	Si	
116	QWOHY37	24/11/2020 12:03	EMANUELE VENEZIANI DIGITAL MARKETING SPECIALIST	8064590725	1	€ 2.980,00	€ 655,60	€ 2.908,48	No	
117	XI95DF8	24/11/2020 12:39	CONVERTINO ISABELLA	6306690725	1	€ 2.900,00	€ 638,00	€ 2.320,00	Si	
118	VQVX02	24/11/2020 13:17	PELLEGRINO ROBERTA ABBIGLIAMENTO	3886320757	1	€ 4.000,00	€ 880,00	€ 3.200,00	Si	
119	1UTWX92	24/11/2020 14:24	B&B TOMA STREET DI DANIELE VILLANI	4957670757	1	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 2.000,00	Si	
120	1LFYOT5	24/11/2020 18:35	LEONETTI GIOVANNA	8482110726	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
121	5DV3KF2	24/11/2020 18:53	TAMBURRINO FRANCESCO	8442340728	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
122	OMRTO41	24/11/2020 18:56	RIZZELLO EMANUELE GIUSEPPE	4958480750	1	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 2.440,00	No	
123	IUIN865	24/11/2020 23:25	LONDON EYE DI FUSIELLO LORENA	7939330721	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
124	X3EV875	25/11/2020 10:30	DOTT. RAG. PONTRELLI PIETRO PAOLO	4975160724	1	€ 2.900,00	€ 638,00	€ 2.320,00	Si	
125	N7WA7B7	25/11/2020 11:39	ENRICO CORDELLA	4679100752	1	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 2.000,00	Si	
126	4H1AV46	25/11/2020 13:23	ING FRANCESCO PEPE	7684720720	1	€ 1.800,00	€ 396,00	€ 1.756,80	No	
127	KTJ1888	25/11/2020 13:35	DE NICOLO GENNARO	2712410725	1	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.240,00	No	
128	EB4ZER3	25/11/2020 14:21	BELLO MARIANNA	3721470718	1	€ 4.880,00	€ 880,00	€ 3.500,00	No	
129	BZZWR88	25/11/2020 17:22	AVV. JESSICA STORELLI	7433260721	1	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 2.440,00	No	
130	MKU72R1	25/11/2020 17:47	GABRIELE PIO GENTILE	4309990713	1	€ 680,00	€ 149,60	€ 663,68	No	
131	YKG27F6	25/11/2020 18:41	GEOM. LOCONTE FRANCESCO	4871610723	1	€ 840,00	€ 0,00	€ 672,00	Si	
132	9103TP0	25/11/2020 19:00	ROCCO MARINELLI	4209580711	1	€ 1.800,00	€ 396,00	€ 1.756,80	No	
133	YKTI0G2	26/11/2020 09:05	LEONARDO CARDONE	7305630720	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	Si	
134	HR59CF7	26/11/2020 10:08	DUE A REAL ESTATE DI ALBERGA ANTONIO	6754240726	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
135	BZSTEVE6	26/11/2020 10:59	MIGLIORE ANTONIO	2639020748	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
136	L6H3Y92	26/11/2020 12:06	SUNERGY DI PELLEGRINO ALESSANDRO E C. SAS	3938810755	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	

ALLEGATO A)
AD n.781 del 26/04/2021

AVVISO
PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	Data Trasmissione	Ragione Sociale	Partita Iva	Num. Voucher Richiesti	Costo (Al netto di IVA)	Iva	Contributo Richiesto	Iva Detraibile	NOTE
137	FB5F9C2	26/11/2020 12:08	TARRICONE ADDOLORATA TAMARA SARA	4344460722	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.240,00	Si	
138	9EN6OM3	26/11/2020 14:22	TIESSO CART SRL	4045500750	1	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 2.000,00	Si	
139	LJMANF8	26/11/2020 15:11	GUIDO LOREDANA	3682590751	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
140	DB1PZX3	26/11/2020 16:21	B&B DIMORA SAN LEUCIO LUXURY ROOMS	5089190754	1	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 2.000,00	Si	
141	X08CLH0	26/11/2020 16:35	CERCHI GIAMPIERO	4159850751	1	€ 750,00	€ 165,00	€ 600,00	Si	
142	T3L2XS7	26/11/2020 16:37	STUDING INGEGNERIA E CONSULENZA AZIENDALE DELL'ING. ANTONIO GIORDANO	6952350723	1	€ 952,00	€ 0,00	€ 761,60	No	
143	NUQCCK8	26/11/2020 17:45	GABRIELLA ELIA ATELIER	4329070751	1	€ 4.000,00	€ 880,00	€ 3.200,00	Si	
144	K2JIQY4	26/11/2020 18:26	STUDIO ASSOCIATO DE LEITO RICCARDI	4447020753	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
145	EFUKS85	26/11/2020 18:38	MASSIMO DICECCA	7651740727	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
146	5QCIGA4	26/11/2020 18:38	IMA INGEGNERI MARINARO ASSOCIATI	3505680714	1	€ 1.900,00	€ 418,62	€ 1.520,00	Si	
147	LEOX473	26/11/2020 18:56	LOMBARDI ROSSANA	7023660728	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
148	B3937Z3	26/11/2020 19:23	CONTE MANUELA	4736330756	1	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.000,00	Si	
149	JEOLWA9	26/11/2020 19:26	CHIARIATTI ANTONIO	4646000754	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
150	NR93UU8	26/11/2020 20:04	GEOM. UGO GIUSEPPE COSTANTINO	1755390711	1	€ 3.500,00	€ 700,00	€ 2.800,00	Si	
151	RBNUS23	27/11/2020 08:46	ENTERPRISE DI DE GIOVANNI GERMANO	5109400753	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
152	3KOVJC4	27/11/2020 08:48	TURCHI DANIELE	5050380756	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
153	OCK9B1J	27/11/2020 09:08	FRACCALVIERI ANTONIO	5888030722	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.732,80	No	
154	5LN8O5	27/11/2020 09:30	IL SORRISO SNC	4665810752	2	€ 6.500,00	€ 1.430,00	€ 5.200,00	Si	
155	NYKYYL5	27/11/2020 09:58	GAP IMMOBILIARE S.A.S. DI ALBERGA ANTONIO & C.	8257860729	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
156	9YXXN95	27/11/2020 10:18	CORIGLIANO IMPIANTI DI CORIGLIANO ANTONIO	4970160752	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
157	1IE5UY3	27/11/2020 10:37	L'APE MAYA SNC	4136410752	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
158	HD4JIR8	27/11/2020 10:54	DOTT. SSA ANTONELLA FIORE	8392980721	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.732,80	No	RINUNCIA
159	4UGANY4	27/11/2020 10:59	COPPOLA & PARTNERS S.A.S. DI CHIARA ELEONORA COPPOLA	4207190754	1	€ 1.200,00	€ 264,00	€ 960,00	Si	
160	G03SYG7	27/11/2020 11:04	ARNESANO RAFFAELLA	4305910756	1	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 1.680,00	No	
161	K3URSE6	27/11/2020 11:24	SAME SRL	4816140752	2	€ 8.000,00	€ 1.760,00	€ 6.400,00	Si	
162	BXE5GR1	27/11/2020 11:37	GABRIELE LICHELLU	4991570757	1	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.464,00	No	
163	EDUUQV2	27/11/2020 12:04	AVV. GIANVITO RIZZINI	4570310757	1	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 3.416,00	No	
164	6RE8PE3	27/11/2020 12:17	ANTONIO CANTATORE	277728887	1	€ 1.200,00	€ 264,00	€ 960,00	Si	
165	3TT9SA5	27/11/2020 12:25	PIKADA PARRUCCHIERI DI DAVIDE CALO	3924600756	1	€ 4.000,00	€ 880,00	€ 3.500,00	No	
166	WUZB707	27/11/2020 13:19	BRIGHT S.A.S. DI NOCCO GABRIELE E C.	4556400758	1	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.600,00	Si	

ALLEGATO A)
AD n.781 del 26/04/2021

AVVISO
PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	Data Trasmissione	Ragione Sociale	Partita Iva	Num. Voucher Richiesti	Costo (Al netto di IVA)	Iva	Contributo Richiesto	Iva Detraibile	NOTE
167	755TKX2	27/11/2020 13:39	ANDREA SETTEMBRINI	4975440753	1	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.464,00	No	
168	I29K805	27/11/2020 13:45	MARCO D'AUTILIA	5066920751	1	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 2.800,00	Si	
169	Q80GPF1	27/11/2020 15:29	FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL SALENTO	93123750759	1	€ 1.450,00	€ 319,00	€ 1.415,20	No	
170	2V7WIO2	27/11/2020 15:54	COLAO MARCELLO	2906750738	1	€ 952,00	€ 0,00	€ 761,60	No	
171	48XHG15	27/11/2020 16:03	HYPE MEDIA DI MASSIMO MAZZILLI	8495260724	1	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	Si	
172	FK3XQ75	27/11/2020 16:11	DANIELA DIMITRI	3222950739	1	€ 190,32	€ 53,68	€ 195,20	No	
173	R815B96	27/11/2020 16:45	LORE' ANTONIO	8436240728	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	No	
174	RA2HG09	27/11/2020 17:06	PAOLA TAGLIANTE	4342610757	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	No	
175	6PDICT8	27/11/2020 17:15	HOTEL SILVA DI IVONE ANGELO	5039520720	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	Si	
176	NDYA2R6	27/11/2020 17:35	LA.RA. DI LACEDRA CATALDO MARCO&CO S.A.S	6930740722	2	€ 8.750,00	€ 1.925,00	€ 7.000,00	Si	
177	9LSEOH6	27/11/2020 18:03	BARBI FRANCESCA	3048150738	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.732,80	No	RINUNCIA
178	D28CGD1	27/11/2020 18:03	GRASSI IMMACOLATA	2943450730	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.732,80	No	RINUNCIA
179	LD9I2U2	27/11/2020 18:13	NESTOLA MAURO	3811940752	1	€ 2.900,00	€ 638,00	€ 2.320,00	Si	
180	XQ1EYK4	27/11/2020 18:14	TECNECO DI CRISTIANO LEVANTACI	5074570754	1	€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.171,20	No	
181	WB2PIN3	27/11/2020 18:24	GEOMETRA ROBERTA MARIELA	3819810718	2	€ 6.200,00	€ 0,00	€ 4.960,00	Si	
182	I261EV3	27/11/2020 18:51	MARTINA ZUCCARO	4829270752	2	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 1.920,00	Si	
183	G3BVVJ1	27/11/2020 18:58	EMANUELE CALIANNIO	3183920739	1	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.400,00	No	
184	WA11XU7	27/11/2020 18:59	RIZZO FABIO	239940735	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.240,00	Si	RINUNCIA
185	FLYF24	27/11/2020 19:08	STUDIO DOTT. SALVATORE DE SANTIS	4046920759	1	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.040,00	Si	RINUNCIA
186	D2YCLW7	27/11/2020 19:14	NUMERO ADRIANO	4265070716	1	€ 1.390,00	€ 305,80	€ 1.356,64	No	
187	NSXTWVW4	27/11/2020 19:18	VIZZI ENNIO	1423820750	1	€ 1.270,00	€ 0,00	€ 1.016,00	Si	RINUNCIA
188	8HVFMX3	27/11/2020 19:50	GIORGINO ALESSIA	5042220755	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	No	
189	61DA977	27/11/2020 19:53	SALVATORE CALASSO	4874470752	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	No	
190	TNMR3U1	27/11/2020 20:07	VITO DIDONNA	7053970724	1	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.400,00	No	
191	UA6R8K8	27/11/2020 20:07	LORENZO ROTOLO	7134050728	1	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.400,00	No	
192	U306PV3	27/11/2020 20:17	CONVERTINO CRISTIANO	6754450721	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	No	
193	XCC1259	27/11/2020 23:19	GEOMETRA PEDONE PIETRO	7279040724	1	€ 890,00	€ 195,80	€ 712,00	Si	
194	329WLN1	27/11/2020 23:24	MAURO COCOLA	8424830720	1	€ 890,00	€ 195,80	€ 712,00	Si	
195	1CAVYN6	28/11/2020 10:09	CAVALCANTI EUGENIO	6118090726	1	€ 952,00	€ 0,00	€ 761,60	Si	
196	RU7P6C2	28/11/2020 10:39	MASSIMO RATANO	4199490758	1	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.040,00	No	RINUNCIA
197	OF0LN51	28/11/2020 11:00	DR GIUSEPPE PIZZI	2834910735	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	No	
198	NPBPVX7	28/11/2020 11:38	ROBBE CARMINE	7528202075	1	€ 2.459,00	€ 540,98	€ 2.399,98	No	
199	H6D6F15	28/11/2020 12:05	AMATO MAURO	5106790750	1	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.464,00	No	
200	DDVLHW2	28/11/2020 12:28	DAVIDE MINERVA	5119180759	1	€ 1.270,00	€ 0,00	€ 1.016,00	No	RINUNCIA
201	IYV1MA6	28/11/2020 12:33	BYB ITALIA CONSULTING DI ROCCO BACCELLIERE	8242610726	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	No	
202	GZT8716	28/11/2020 12:40	SCAIOLA DARIO MICHELE	8248490727	1	€ 2.459,00	€ 540,98	€ 2.399,98	No	

ALLEGATO A)
AD n.781 del 26/04/2021AVVISO
PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	Data Trasmissione	Ragione Sociale	Partita Iva	Num. Voucher Richiesti	Costo (Al netto di IVA)	Iva	Contributo Richiesto	Iva Detraibile	NOTE
203	INJD5B2	28/11/2020 12:44	GABRIELE LUIGIA	5709940729	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	Si	
204	5SDVXM8	28/11/2020 12:50	BONIFAZI MARIANGELA	8488730725	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	No	
205	AMBOBX4	28/11/2020 12:59	PUGLIESE ANTONIA	2517330730	1	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 880,00	No	
206	UAG6SG6	28/11/2020 13:34	BALDASSARRE ING. LUCA	1938890744	1	€ 1.790,00	€ 393,80	€ 1.432,00	Si	
207	JMIVFM6	28/11/2020 13:35	MERICO SILVIO	3751950753	2	€ 1.700,00	€ 374,00	€ 1.659,20	No	
208	GAB8S58	28/11/2020 13:43	VITTORIO EMANUELE RUSSO	4762900753	1	€ 4.170,00	€ 0,00	€ 3.336,00	No	
209	QFXT63	28/11/2020 15:29	SIMONA D'AMANZO	5012890751	1	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.040,00	No	RINUNCIA
210	HEZAXP1	28/11/2020 15:46	SALENTO PRODUCTIONS DI FRANCESCO DE DONATIS	4724810751	1	€ 4.170,00	€ 0,00	€ 3.336,00	No	
211	5MCCY99	28/11/2020 16:46	SICILIANI STELLA	4268750728	1	€ 2.900,00	€ 638,00	€ 2.320,00	Si	
212	ODQ5Y09	28/11/2020 16:58	ARCHITETTO BIANCAMARIA GRECO	2775310341	1	€ 1.490,00	€ 327,80	€ 1.192,00	Si	
213	5IB72A6	28/11/2020 17:11	LEONARDA SACINO	7374790728	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.240,00	Si	
214	9WCSJ57	28/11/2020 17:13	CAROLA RUSSO	4762570754	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	Si	
215	307H32	28/11/2020 19:20	STEFANIZZI GIORGIO	2996880734	1	€ 4.400,00	€ 968,00	€ 3.500,00	Si	
216	PSENGT2	29/11/2020 09:28	MARTA PALMISANO	8392940725	1	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 2.080,00	No	
217	COYNJES	29/11/2020 09:55	MANCO ANDREA	4565380757	1	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 3.416,00	No	
218	JKG8DX1	29/11/2020 11:47	CIRONE ARCANGELO	5321230723	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.240,00	Si	
219	4LSXVF2	29/11/2020 13:05	GABELLONE ALESSANDRO	4465280750	1	€ 4.170,00	€ 0,00	€ 3.336,00	No	
220	76856V7	29/11/2020 13:29	FORTE MATTEO	4670070756	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
221	9EQZL55	29/11/2020 14:16	RAFFAELE ZECCA	4011230754	1	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 2.800,00	Si	
222	YI8GPO	29/11/2020 14:22	AVV. MARCO CAZZORLA	4847480755	1	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 3.416,00	No	
223	6IZPWK3	29/11/2020 16:20	SCIACOVELLI VITO	4748460724	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
224	PTCOFN4	29/11/2020 16:28	FRANCESCO ZECCA	4546260755	1	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 3.416,00	No	
225	DUTRDC0	29/11/2020 17:10	ILARIA PASCULLI	3216170732	1	€ 4.400,00	€ 968,00	€ 3.500,00	Si	
226	4HM44Q4	29/11/2020 17:32	STUDIO TECNICO ING. SABATO VITO	3881040756	1	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 2.800,00	Si	
227	EYQ76V9	29/11/2020 17:52	CARLO AMEDEO PALAMA'	5051960754	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
228	WQFD7H6	29/11/2020 18:07	ROCAMATURA B&B DI NEGRO MARIA SILVIA	5021230759	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
229	CIQX480	29/11/2020 18:35	ANTONIO DE SANTIS	3944570757	2	€ 1.700,00	€ 374,00	€ 1.659,20	No	
230	9WD79P5	29/11/2020 18:47	DAMMACCO DANIELE	3199570734	1	€ 2.784,00	€ 786,00	€ 2.856,00	No	
231	DM1OPA5	29/11/2020 19:06	LOVINO ALBERTO CARLO	7047740720	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
232	T04UCG2	29/11/2020 19:15	ANDREA LOTITO	6474240725	1	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 3.500,00	Si	
233	FKTMIM6	29/11/2020 19:21	COLUCCIA MATTIA	4759010756	2	€ 1.700,00	€ 374,00	€ 1.659,20	No	
234	SEU5R36	30/11/2020 05:07	ING. ANTONIO LICCI	3412410759	1	€ 1.790,00	€ 393,80	€ 1.747,04	No	
235	X3VRRM24	30/11/2020 07:28	ARIANNA CASSANDRO	2883630739	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	Si	
236	3YGBG76	30/11/2020 08:49	GRETA MAIORANO	5058750752	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	No	
237	CLP96O4	30/11/2020 08:58	PALMISANO LUGI	5109580752	1	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 3.416,00	No	
238	J1ZV545	30/11/2020 09:02	STEFANO ROSSELLA	4864920758	2	€ 1.700,00	€ 374,00	€ 1.659,20	No	
239	PB1F6I3	30/11/2020 09:02	I.S.E.T. S.C.	2212710749	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	

7 di 11

ALLEGATO A)
AD n.781 del 26/04/2021

AVVISO
PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	Data Trasmissione	Ragione Sociale	Partita Iva	Num. Voucher Richiesti	Costo (Al netto di IVA)	Iva	Contributo Richiesto	Iva Detraibile	NOTE
240	Q56KM11	30/11/2020 09:05	ITALIANA RESINE	3672440751	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
241	W0EK0I3	30/11/2020 09:18	CUPPONE STEFANIA	2546440740	1	€ 5.500,00	€ 1.100,00	€ 3.500,00	Si	
242	8SNEZU4	30/11/2020 09:27	PECORA NERA DI SIMONE IVO	7139600725	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
243	WBXQGS4	30/11/2020 09:28	VILLADOMUS SRL	4820890756	1	€ 3.050,00	€ 550,00	€ 2.440,00	Si	
244	HU6R7M0	30/11/2020 09:30	MARIELLA SERGIO	8241410722	1	€ 2.459,00	€ 540,98	€ 2.399,98	No	
245	M815B92	30/11/2020 09:31	VALENTINA MARUCCI	6143070727	1	€ 1.490,00	€ 327,80	€ 1.192,00	Si	
246	1B1FZC4	30/11/2020 09:32	MATTARELLA DI DIGIULIO GIOVANNI	7252940726	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
247	1P9N1F7	30/11/2020 09:50	DICECCA FRANCESCA	7693690724	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
248	A62DH02	30/11/2020 09:51	STUDIO FISCALE CITO TEODORO	1426230742	1	€ 5.500,00	€ 1.100,00	€ 3.500,00	Si	
249	G184N53	30/11/2020 09:57	ARIAN CAFÉ DI LONGO EMANUELA	7324270722	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
250	B93DVY1	30/11/2020 10:03	FEDELE DI MUCCI	4065980718	1	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.464,00	No	
251	4EW9560	30/11/2020 10:07	ROBERTA SANSONETTI	2061380735	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
252	FF38E12	30/11/2020 10:12	IL MAGO DELLA PIZZA DI DONVITO STEFANO & C. S.N.C.	3390820722	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
253	5WF98R7	30/11/2020 10:12	IL PUNTO DI NOTARANGELO FRANCESCO & C.S.A.S.	4036680728	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
254	KVQME90	30/11/2020 10:14	CANNONE FABRIZIO	4149040729	1	€ 2.459,00	€ 540,98	€ 2.399,98	No	
255	D00TKF5	30/11/2020 10:15	LISO ORAZIO	6471790722	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.400,00	Si	
256	3R9IQ82	30/11/2020 10:16	BAR MODERNO DI BARBERIO SAVERIO VITTO SANTE & C. S.N.C.	3980070720	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
257	06FZZ91	30/11/2020 10:21	ENRICA PICCOLO	4874350756	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	No	
258	3XNN3P4	30/11/2020 10:25	VASCO RAFFAELE	2046550733	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	Si	
259	ACXQAY2	30/11/2020 10:26	DONATO TARTAGLIA	3672630724	1	€ 2.800,00	€ 560,00	€ 2.240,00	Si	
260	JOS4969	30/11/2020 10:27	D'ANGELO PANFILO	1230950956	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	No	
261	XSIQR28	30/11/2020 10:27	ALESSANDRO DEL GROSSO	3947790758	1	€ 1.490,00	€ 327,80	€ 1.192,00	Si	
262	0K40TB7	30/11/2020 10:32	DE GIORGI KATIA	4987900752	1	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.000,00	Si	
263	DV7NVW6	30/11/2020 10:40	ERMINIO GIOIA	3262260734	1	€ 4.170,00	€ 0,00	€ 3.336,00	No	
264	C6M1E21	30/11/2020 10:44	FERRANTE MARIO	6482500722	1	€ 2.868,00	€ 631,15	€ 2.294,40	Si	
265	SH6GL57	30/11/2020 10:48	ING. ANGELO RIFINO	7694220729	2	€ 1.790,00	€ 393,80	€ 1.747,04	No	
266	CPZBDG4	30/11/2020 10:50	PRUDENTE MIRELLA	657910728	1	€ 2.459,00	€ 540,98	€ 1.967,20	Si	
267	WXUC56	30/11/2020 10:52	VESTITO DOMENICO	6545710722	1	€ 1.790,00	€ 393,80	€ 1.432,00	Si	
268	IG0AK38	30/11/2020 10:55	BUONO MARIKA	8186350727	1	€ 2.100,00	€ 462,00	€ 2.049,60	No	
269	45CFXMB	30/11/2020 10:58	VAGLIO ELVIRA	5067160753	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	Si	
270	45J95R3	30/11/2020 11:04	MY GROUP SERVICE DI SANDRO MY	4572750752	1	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.400,00	Si	
271	DKYLP23	30/11/2020 11:07	NAGLIERI EMANUELE	4707060721	1	€ 2.868,00	€ 631,15	€ 2.294,40	Si	
272	4GE4F58	30/11/2020 11:09	ANZANO LORENZO	898350715	1	€ 2.868,00	€ 631,85	€ 2.294,40	Si	
273	V975T85	30/11/2020 11:10	CLEMENTE GIUSEPPE	8308070724	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
274	10EHJQ7	30/11/2020 11:11	MARENACI GIANLUCA	5090670752	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	No	

ALLEGATO A)
AD n.781 del 26/04/2021AVVISO
PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	Data Trasmissione	Ragione Sociale	Partita Iva	Num. Voucher Richiesti	Costo (Al netto di IVA)	Iva	Contributo Richiesto	Iva Detraibile	NOTE
275	QNEBCB8	30/11/2020 11:17	CONSULT SERVICE S.A.S. DEL DOTT. FRANCESCO MALINCONICO & C.	4200470757	1	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 2.800,00	Si	
276	22XU3S1	30/11/2020 11:19	RUBINO LUIGI	4929530758	1	€ 2.868,00	€ 631,15	€ 2.294,40	Si	
277	MAY5NQ5	30/11/2020 11:20	VALERIO VANTAGGIO	5102710752	1	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.464,00	No	
278	SVJ3QI2	30/11/2020 11:22	DRAGONE TOMMASO	5677400722	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
279	YR480D7	30/11/2020 11:25	VITACCHIONE GIUSEPPINA	3590560714	1	€ 2.459,00	€ 540,98	€ 2.399,98	No	
280	ORSVVB4	30/11/2020 11:25	FRANCESCA COLAVITO	3202000737	1	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	No	
281	7NN4F99	30/11/2020 11:30	FABIO ZAZZI	3868150727	1	€ 2.868,00	€ 631,15	€ 2.294,40	Si	
282	I16533	30/11/2020 11:32	DE MARCO GIUSEPPE	5009090753	1	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.200,00	Si	
283	VHO2RW4	30/11/2020 11:38	CLAPS FRANCESCA	4986520759	1	€ 2.868,00	€ 631,15	€ 2.294,40	Si	
284	NQWEAD1	30/11/2020 11:43	VETRUGNO MANUEL	5119460755	1	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.400,00	No	
285	Z1K6I06	30/11/2020 11:50	LIBERTINI MAURIZIO	3048210755	1	€ 2.868,00	€ 631,15	€ 2.294,40	Si	
286	8PY5339	30/11/2020 11:51	FRACCALVIERI GENNARO	4222010722	1	€ 2.900,00	€ 638,00	€ 2.320,00	Si	
287	4D1F2S8	30/11/2020 11:51	DONNO MARIA ANTONIETTA	625180740	1	€ 5.500,00	€ 1.100,00	€ 3.500,00	Si	
288	6LUVF3	30/11/2020 11:54	SIMONE SILVESTRI	4909060727	1	€ 2.868,00	€ 631,15	€ 2.294,40	Si	
289	COFQ0E6	30/11/2020 11:54	MARILU PARRUCCHIERI DI FERENTE MARILU	2336100744	1	€ 5.500,00	€ 1.100,00	€ 3.500,00	Si	
290	O2PH2U6	30/11/2020 11:58	ANTONIO DI GIOIA	7195380725	1	€ 1.270,00	€ 0,00	€ 1.016,00	Si	RINUNCIA
291	5VUUH99	30/11/2020 11:58	MASSIMO TROTTA	2837390737	1	€ 500,00	€ 110,00	€ 400,00	Si	
292	R9L9L8	30/11/2020 12:00	LANZOLLA CARLO	7111710724	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	No	
293	0OEMTX8	30/11/2020 12:04	ALESSIO RUSSO	5554110725	1	€ 1.660,00	€ 0,00	€ 1.328,00	No	
294	ZF4VIA4	30/11/2020 12:11	ROTONDO GIUSEPPE	6186980725	1	€ 4.200,00	€ 924,00	€ 3.360,00	Si	
295	N51LD13	30/11/2020 12:15	ELITE LEGNO DI PALADINI ALESSIO ANTONIO	3594110755	1	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.000,00	Si	
296	ADYRQZ6	30/11/2020 12:15	LUCHENA CRISTIAN	4369240751	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
297	DAFQIV4	30/11/2020 12:17	DANIELE VITALI	5049280752	1	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.464,00	No	
298	EOKQW2	30/11/2020 12:19	AGNESE LORENZO	4762550756	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	No	
299	IRB7MP7	30/11/2020 12:21	LORUSSO FRANCESCO	5069110756	1	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.464,00	No	
300	NRWZ6A4	30/11/2020 12:23	NOVEMBRE STORE DI CRISTIANO NOVEMBRE	2391570740	1	€ 4.400,00	€ 1.100,00	€ 3.500,00	Si	
301	XLNVT61	30/11/2020 12:26	DANIELA UGIOLIA	4081150718	1	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 1.680,00	Si	
302	SDGF1P1	30/11/2020 12:26	DANIELA ZITO	5105040751	1	€ 4.170,00	€ 0,00	€ 3.336,00	No	
303	62UHZ60	30/11/2020 12:26	GENTILE ALESSIO PIO	4286210713	1	€ 680,00	€ 149,60	€ 663,68	No	
304	D36ET27	30/11/2020 12:27	MONOSI SALVATORE	2404320752	1	€ 2.868,00	€ 631,15	€ 2.294,40	Si	
305	D2XHB3	30/11/2020 12:30	OTELLO GIUSTI	2661830733	1	€ 1.390,00	€ 305,80	€ 1.112,00	Si	
306	OGAWWS4	30/11/2020 12:30	STEFELE DI RATTIA MARIA ENZA	5015760753	1	€ 3.800,00	€ 836,00	€ 3.500,00	No	
307	Y1AP1W4	30/11/2020 12:30	MONDELLI GIOVANNI	4555990722	1	€ 1.690,00	€ 2.061,80	€ 1.352,00	Si	
308	AKG3W06	30/11/2020 12:32	ELETTRO-LAB S.R.L.	6453640721	1	€ 1.790,00	€ 393,80	€ 1.432,00	Si	
309	KLEEM38	30/11/2020 12:33	SEBASTIANO MARIA CHIAROLLA	4815720729	1	€ 2.900,00	€ 638,00	€ 2.320,00	Si	

ALLEGATO A)
AD n.781 del 26/04/2021

AVVISO
PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	Data Trasmissione	Ragione Sociale	Partita Iva	Num. Voucher Richiesti	Costo (Al netto di IVA)	Iva	Contributo Richiesto	Iva Detraibile	NOTE
310	IKXP57	30/11/2020 12:41	DONGIOVANNI CRISTIANO	4812690750	1	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 1.400,00	No	
311	6ISFPB8	30/11/2020 12:49	ELISABETTA CIVINO	4866710751	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	No	
312	JURVA7	30/11/2020 12:51	MIGRA SRLS	2532490741	1	€ 600,00	€ 132,00	€ 480,00	Si	
313	YCEL618	30/11/2020 12:52	ANTONIO DI BICCARI	4296960711	1	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.200,00	Si	
314	CZCHRNS	30/11/2020 12:57	LA FONTE	4489370728	2	€ 1.952,00	€ 352,00	€ 1.561,60	Si	
315	20XZ380	30/11/2020 13:02	VESSIAIMPIANTI DI VESSIA MARCO	6333660725	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	Si	
316	VTMUIG6	30/11/2020 13:05	INTINI RAG. ANGELO	5471180728	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.240,00	Si	
317	T332J06	30/11/2020 13:07	MASSERIA CORTE MASSERIOIA DI SCIANNI SARA	7232530720	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	Si	
318	6XNPP07	30/11/2020 13:09	INGEGNERE MARGHERITA D'APRILE	8242260720	1	€ 1.790,00	€ 393,80	€ 1.477,04	No	
319	MCPV258	30/11/2020 13:10	FRANCESCO PIEMONTESE	5061370754	1	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.464,00	No	
320	V7DOMP2	30/11/2020 13:10	LAURA BIANCO	2639680749	1	€ 4.170,00	€ 0,00	€ 3.336,00	No	
321	RVJ6K91	30/11/2020 13:12	CORTESE COSIMO ADRIANO	3259860751	1	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.464,00	No	
322	BTKFN2	30/11/2020 13:14	APULIASOFT SRL	7727750726	2	€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 4.000,00	Si	
323	MICV7J9	30/11/2020 13:15	FARMACIA BENINCASA DOTT. FRANCESCO	3083440754	1	€ 4.170,00	€ 0,00	€ 3.336,00	Si	
324	1CIJ084	30/11/2020 13:16	GAETA VITO	7479960721	1	€ 2.459,00	€ 540,98	€ 2.399,98	No	
325	91DI190	30/11/2020 13:20	VALLONE VERONICA	5041050757	1	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.400,00	No	
326	XRDYD1	30/11/2020 13:21	RUSSO SAVERIO	1772050710	1	€ 1.790,00	€ 393,80	€ 1.432,00	Si	
327	S7XONV6	30/11/2020 13:22	MARCUCCI ANTONIO	5042410752	1	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 3.416,00	No	
328	EY7GQ0	30/11/2020 13:26	MAURIZIO NEGRO	3617480755	1	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 2.800,00	Si	
329	BWLVA48	30/11/2020 13:26	TAMBORRINO ALESSANDRA	4848600757	1	€ 15.164,00	€ 3.336,00	€ 3.500,00	Si	
330	FQ1CC33	30/11/2020 13:27	MADARO ANDREINA	4634130753	1	€ 4.170,00	€ 0,00	€ 3.336,00	Si	
331	OYNFHV4	30/11/2020 13:32	DE GAETANI VITTORIO	3674660752	1	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 3.416,00	No	
332	4POT6R5	30/11/2020 13:34	D'ALESSIO ANNA	4281350720	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.240,00	Si	
333	7LVRXQ5	30/11/2020 13:35	VYTHILINGUM VANEN	6883120724	1	€ 4.500,00	€ 990,00	€ 3.500,00	Si	
334	Q59GDE6	30/11/2020 13:36	CLASS TECNOLOGIE SRL	4392270759	1	€ 1.790,00	€ 393,80	€ 1.432,00	Si	
335	VG29FX1	30/11/2020 13:37	FRIDA PELLI	4306520752	1	€ 4.170,00	€ 0,00	€ 3.336,00	No	
336	6MEIWG6	30/11/2020 13:40	DAMBROSIO GIUSEPPE	5325320728	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.240,00	Si	
337	SZERSU2	30/11/2020 13:41	DIAFERIO SABINO	268848884	1	€ 2.459,00	€ 540,98	€ 2.399,98	No	
338	B82GV55	30/11/2020 13:42	GEOMETRA CORRADO CATANIA	7914100727	1	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 1.920,00	No	
339	8GSI525	30/11/2020 13:46	CICCARESE ANGELA	5013210751	1	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.600,00	No	
340	HFN4NJ3	30/11/2020 13:48	SCODITTI FRANCESCA CARMELA	2483600744	1	€ 5.500,00	€ 1.100,00	€ 3.500,00	Si	
341	50ID9C1	30/11/2020 13:49	TRULLI SOAVE DI MARZOLLA FRANCESCA	7752670724	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	Si	
342	4BAOIW3	30/11/2020 13:50	PMC TEAM DI ADRIANO VITO MAGGI	8410930724	1	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 3.360,00	Si	
343	KH9TMG4	30/11/2020 13:51	SCHIPA MARCO	5105670755	1	€ 4.170,00	€ 0,00	€ 3.336,00	No	
344	3M97C6	30/11/2020 13:51	ZINGARO MARCO	8241070724	1	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 2.928,00	No	
345	7OBLR10	30/11/2020 13:53	GIOVANNI VIOLA	2007440718	1	€ 2.900,00	€ 638,00	€ 2.320,00	Si	

ALLEGATO A)
AD n.781 del 26/04/2021

AVVISO
PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	Data Trasmissione	Ragione Sociale	Partita Iva	Num. Voucher Richiesti	Costo (Al netto di IVA)	Iva	Contributo Richiesto	Iva Detraibile	NOTE
346	B5B8YQ6	30/11/2020 13:54	DOTT. GIUSEPPE DI IMAIO	247860711	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.240,00	Si	
347	EX4KG74	30/11/2020 13:55	MASTRANGELO ROSANNA	8410860723	1	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 2.732,80	No	
348	09IR5R2	30/11/2020 13:59	INNOV/IMPRESA DI SCAROLA ROCCO ROBERTO	8106330726	1	€ 2.200,00	€ 484,00	€ 1.760,00	Si	
349	7NFAXS7	30/11/2020 13:59	GAETANO CONTENTO	7780290727	1	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 2.400,00	Si	
350	K6C8S45	30/11/2020 13:59	DANIELE VIGNA	4674850757	1	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 1.400,00	No	
351	ENBDRK6	30/11/2020 13:59	DANILO DAINESE	6572840723	1	€ 4.375,00	€ 962,50	€ 3.500,00	Si	
352	U34AF11	30/11/2020 14:00	ANTONIO TORRETTI	4755490754	1	€ 4.170,00	€ 0,00	€ 3.336,00	No	
353	UXKCWB3	30/11/2020 14:00	SOCIETÀ ENERGIA ITALIA	1928010683	2	€ 5.900,00	€ 1.298,00	€ 4.720,00	Si	

ALLEGATO B
AD n.781 del 26/04/2021

AVVISO PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

Progr.	Codice Pratica	Regione Sociale	Note Istruttoria Def
9	K6MPY34	DOTT. LUIGI PIRRO	Soggetto erogatore non in possesso dei requisiti: Codice Ateco attivo e primario categoria P dell'Istat ai sensi della lettera E) comma d); dichiarazione sostitutiva in merito al requisito del possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 non prodotta in fase di candidatura
12	GM1B4L7	MARCELLO RUCCI	Soggetto erogatore non in possesso dei requisiti: Codice Ateco attivo e primario categoria P dell'Istat ai sensi della lettera E) comma d) dell'Avviso
13	MJPV8B5	NRCISO VALERIO CARMELO	All. 1 e Allegato 2 non conformi ai contenuti riportati nell'avviso; Allegato 3 - Formulario di presentazione difforme da quanto previsto dal paragrafo G) dell'Avviso. Nello specifico la mancata compilazione della sezione "Voucher" non consente di individuare né il destinatario del voucher né l'importo del contributo pubblico richiesto per la fruizione del voucher
21	AJMR500	AVVOCATO GIUSEPPE IENUSO	Istanza priva della dichiarazione sostitutiva di cui all' Allegato 2.1, copia del certificato di attribuzione partita Iva e di regolarità contributiva.
23	EYFROL9	PUBLICENTRO DIGITAL MARKETING SRL	Documentazione trasmessa a seguito di richiesta di perfezionamento incompleta.
28	KGCRDX1	FRANCESCO PERRONE	Richiesta di perfezionamento non esava
31	34U4333	MIGLIETTA ASSUNTA	Documentazione trasmessa a seguito di richiesta di perfezionamento incompleta.
34	NRKN014	D'OSTUNI NADIA	Documentazione trasmessa a seguito di richiesta di perfezionamento incompleta.
36	J2WF9U8	PELLEGRINO CATIA	Richiesta di perfezionamento non esava
41	H4RO305	MENDUNI FRANCESCO	Richiesta di perfezionamento non esava
45	LQ9R9U2	BIRARDI ANGELICA	Richiesta di perfezionamento non esava
49	VP5C818	GEOMETRA ENRICO GARRO	Richiesta di perfezionamento non esava
53	KEAJQ24	SERENA MINGOLLA	Richiesta di perfezionamento non esava
76	QTG9XE7	ADDANTE ANGELO	Richiesta di perfezionamento non esava
77	REGRMF5	CAROPPO CLAUDIO	Il soggetto proponente, a seguito di richiesta di perfezionamento, non ha fornito la documentazione richiesta
79	9TSPZU9	MARGILIO DANIELE ETTORE	Il soggetto proponente, a seguito di richiesta di perfezionamento, non ha fornito la documentazione richiesta
88	JABO0T5	GEOM. DAMATO DONATO DAMIANO	Istanza priva di copia del certificato di regolarità contributiva ai sensi del par. G) dell'Avviso
89	OMYQAW7	ROSIOU MARIA	Trasmissione della richiesta di voucher per la frequenza di percorsi non conformi alle caratteristiche tipizzate dal paragrafo E) dell'Avviso - formazione obbligatoria D.lgs 81/2009
90	2H8MAH3	GIOVANNI FORTUNATO	Istanza priva della dichiarazione sostitutiva conforme all'allegato 2, ai sensi della lettera G) dell'avviso
94	RW1OVK0	IL BARRITO DI FRANCESCO PRISCO	Il soggetto proponente, a seguito di richiesta di perfezionamento, non ha fornito la documentazione richiesta
96	URIHKY4	TANCORRA GIOVANNI	Istanza priva della dichiarazione sostitutiva conforme all'Allegato 2.1 ai sensi della lettera G) dell'Avviso.
101	J16VRY3	F.LLI BARILE	Richiesta di perfezionamento non esava

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

AVVISO PASS IMPRESE 2020

ALLEGATO B
AD n.781 del 26/04/2021

Progr.	Codice Pratica	Regione Sociale	Note Istruttoria Def
102	LSTP173	ANTONIO CAVALLO	Soggetto erogatore non in possesso dei requisiti: codice ATECO attivo categoria P dell'ISTAT, ai sensi della lettera B), paragrafo H) dell'avviso
103	F01H123	GIOVANNI ANTONIO SPINELLI	Istanza priva di copia del certificato di regolarità contributiva ai sensi del paragrafo G) dell'Avviso
104	480UP00	INTIGLIETTA SALVATORE	Richiesta di perfezionamento non esava
105	N0PT928	FARUCCI LUIGI	Richiesta di perfezionamento non esava
114	WHHIGH8	FICARAZZO GEOMETRA FRANCESCO	Istanza priva di copia certificato attribuzione partita IVA, ai sensi del paragrafo G) dell'Avviso
116	QWOHY37	EMANUELE VENEZIANI DIGITAL MARKETING SPECIALIST	soggetto erogatore con codice ATECO attivo e primario presso l'Agenzia delle Entrate/CCIAA 82.11.02(categoria N), non rientrante nella categoria P dell'ISTAT così come richiesto dal paragrafo E) dell'avviso. 2)mancata trasmissione della dichiarazione del soggetto erogatore sulle modalità di erogazione e monitoraggio dell'intervento erogato in FAD, ai sensi della lett. E) dell'Avviso;
122	OMRTO41	RIZZELLO EMANUELE GIUSEPPE	La documentazione trasmessa a seguito di richiesta di perfezionamento non è pertinente.
123	IJUN865	LONDON EYE DI FUSIELLO LORENA	Soggetto proponente (Codice ATECO 85.59.3)privo dei requisiti previsti dal paragrafo C) dell'Avviso
130	MKU72R1	GABRIELE PIO GENTILE	Richiesta di perfezionamento non esava
133	YKTIOG2	LEONARDO CARDONE	mancata trasmissione della copia del certificato di attribuzione partita IVA, ai sensi del paragrafo G) dell'Avviso; mancata apposizione della marca da bollo; mancata trasmissione della dichiarazione del soggetto erogatore sulle modalità di erogazione e monitoraggio dell'intervento erogato in FAD, ai sensi della lett.E) dell'Avviso
138	9EN6OM3	TIESSE CART SRL	Da Uniemens allegato all'istanza risulta che il livello di inquadramento del destinatario del voucher è D2, corrispondente a impiegati/operai e non già Quadro come richiesto ai sensi della lettera D) dell'Avviso.
143	NUCQCK8	GABRIELLA ELIA ATELIER	Richiesta di perfezionamento non esava
144	K2JHQY4	STUDIO ASSOCIATO DE LEITO RICCARDI	Dall'Uniemens allegato alla presente istanza risulta che il livello di inquadramento della Sig.ra Greco Anna è D2, corrispondente a impiegati/operai e non già Quadro come richiesto ai sensi della lettera D) dell'Avviso.
148	B3937Z3	CONTE MANUELA	Richiesta di perfezionamento non esava
150	NR93UU8	GEOM. UGO GIUSEPPE COSTANTINO	Istanza priva di copia del certificato di regolarità contributiva ai sensi del paragrafo G) dell'avviso.
160	G03SYG7	ARNESANO RAFFAELLA	Richiesta di perfezionamento non esava
161	K3URSE6	SAME SRL	Da Uniemens allegati all'istanza i destinatari dei voucher non risultano inquadrati con qualifiche di Quadro/Dirigente come richiesto ai sensi della lettera D) dell'Avviso;
164	6RE8PE3	ANTONIO CANTATORE	1)Istanza priva di copia del certificato di regolarità contributiva, ai sensi del paragrafo G) dell'Avviso; delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti del soggetto erogatore e delle modalità di erogazione e monitoraggio dell'intervento erogato in FAD, ai sensi della lett.E) dell'Avviso; 3) attività connesse all'erogazione di crediti formativi nell'ambito della formazione continua dei professionisti esclusa ai sensi del par. E) dell'Avviso.
165	3TT9SA5	PIKADA PARRUCCHIERI DI DAVIDE CALO	Richiesta di perfezionamento non esava

2 di 6

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

AVVISO PASS IMPRESE 2020

ALLEGATO B
AD n.781 del 26/04/2021

Progr.	Codice Pratica	Regione Sociale	Note Istruttoria Def
169	Q90GPF1	FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL SALENTO	1) Soggetto proponente privo dei requisiti previsti dal paragrafo C) dell'Avviso, che dispone." Possono presentare istanza di finanziamento solo ed esclusivamente le piccole e medie imprese". 2) Dichiarazione sostitutiva conforme all'allegato 2.3 non resa dall'impresa controllata. 3) Il soggetto destinatario del Voucher, come da Uniemens
172	FK3XQ75	DANIELA DIMITRI	Richiesta di perfezionamento non esava
180	XQ1EYK4	TECNECO DI CRISTIANO LEVANTACI	Istanza priva di dichiarazione sostitutiva conforme all'allegato 2.1.; certificato di regolarità contributiva; documentazione contabile della indebitabilità dell'IVA.
181	WB2PJN3	GEOMETRA ROBERTA MARIELA	Istanza priva della dichiarazione sostitutiva conforme all'allegato 2.1, ai sensi del paragrafo G) dell'avviso; richiesta di due voucher in capo al medesimo destinatario non ammissibile ai sensi del paragrafo E) dell'Avviso .
182	1261EV3	MARTINA ZUCCARO	1) Mancata trasmissione copia certificato di attribuzione della partita IVA; 2) Inammissibilità della richiesta di due voucher in capo al medesimo destinatario ai sensi del paragrafo E) dell'Avviso. 3) Mancata trasmissione della copia del certificato di regolarità contributiva.
183	G3BVUJ1	EMANUELE CALIANNIO	Richiesta di perfezionamento non esava
191	UA6R8K8	LORENZO ROTOLO	Richiesta di perfezionamento non esava
192	U30GPF3	CONVERTINO CRISTIANO	Richiesta di perfezionamento non esava
205	AMBOBX4	PUGLIESE ANTONIA	Richiesta di perfezionamento non esava
207	JMIYFM6	MERICO SILVIO	Richiesta di perfezionamento non esava
208	GAB8SS8	VITTORIO EMANUELE RUSSO	Il Soggetto proponente, a seguito di richiesta di perfezionamento, non ha fornito la documentazione richiesta
210	HEZAXP1	SALENTO PRODUCTIONS DI FRANCESCO DE DONATIS	Richiesta di perfezionamento non esava
215	307II32	STEFANIZZI GIORGIO	Richiesta di perfezionamento non esava
216	PSENGT2	MARTA PALIMISANO	Richiesta di perfezionamento non esava
219	4LSXVF2	GABELLONE ALESSANDRO	Il Soggetto proponente a seguito di richiesta di perfezionamento non ha prodotto: 1) Il documento relativo alle modalità di erogazione e monitoraggio degli interventi erogati in FAD da parte del Soggetto Erogatore; 2) La documentazione richiesta in merito alla regolarità contributiva.
222	Y1Y8GP0	AVV. MARCO CAZZORLA	Il soggetto proponente, a seguito di richiesta di perfezionamento, non ha fornito la documentazione richiesta
229	CIQX480	ANTONIO DE SANTIS	1) Inammissibilità dell'attività formativa per assolvere ad obblighi di legge ai sensi del paragrafo E) dell'avviso; 2) Inammissibilità della richiesta di due voucher in capo al medesimo destinatario ai sensi del paragrafo E) dell'Avviso
233	FKTMIM6	COLUCCIA MATTIA	1) Inammissibilità dell'attività formativa per assolvere ad obblighi di legge ai sensi del paragrafo E) dell'avviso; 2) Inammissibilità della richiesta di due voucher in capo al medesimo destinatario ai sensi del paragrafo E) dell'Avviso; 3) Mancata trasmissione della copia del certificato di regolarità contributiva; 4) Mancata trasmissione

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

AVVISO PASS IMPRESE 2020

ALLEGATO B
AD n.781 del 26/04/2021

Progr.	Codice Pratica	Regione Sociale	Note Istruttoria Def
238	I1ZV545	STEFANO ROSSELLA	1) Attività formativa finalizzata ad assolvere ad obblighi di legge difformenete da quanto definito al paragrafo E) dell'avviso; 2) Inammissibilità della richiesta di due voucher in capo al medesimo destinatario ai sensi del paragrafo E) dell'Avviso.
239	PB1F613	I.S.E.T. S.C.	1) Il destinatario del voucher non rientra tra le tipologie ammissibili così come individuate dal paragrafo D) dell'avviso; 2) La dichiarazione resa dal soggetto erogatore non indica le modalità di erogazione e monitoraggio
240	Q56KM11	ITALIANA RESINE	Soggetto destinatario del voucher non ricompreso tra le tipologie ammissibili previste dal paragrafo D) dell'Avviso.
243	WBXQG54	VILLADOMUS SRL	Soggetto destinatario del voucher non ricompreso tra le tipologie ammissibili così come individuate dal punto 3), paragrafo D) dell'avviso
248	A62DH02	STUDIO FISCALE CITO TEODORO	Richiesta di perfezionamento non esava
252	FF38EJ2	IL MAGO DELLA PIZZA DI DONVITO STEFANO & C. S.N.C.	Dalla documentazione trasmessa a seguito di richiesta di perfezionamento dell'istanza presentata, il destinatario del voucher non risulta essere in possesso della qualifica di Dirigente e/o Quadro.
267	WKXJC56	VESTITO DOMENICO	Istanza priva di copia del certificato di attribuzione della partita IVA e copia del certificato di regolarità contributiva come previsto dal paragrafo G) dell'avviso; 2) Istanza di contributo priva di marca da bollo;
284	NQWEAD1	VETRUGNO MANUEL	Richiesta di perfezionamento non esava
287	4D1F258	DONNO MARIA ANTONIETTA	Richiesta di perfezionamento non esava
293	0OEMTX8	ALESSIO RUSSO	Richiesta di perfezionamento non esava
294	ZF4VIA4	ROTONDO GIUSEPPE	Richiesta di perfezionamento non esava
297	DAFQ1V4	DANIELE VITALI	Il soggetto proponente, a seguito di richiesta di perfezionamento, non ha fornito la documentazione richiesta
303	62UHZ60	GEN TILE ALESSIO PIO	Richiesta di perfezionamento non esava
305	D2XHB13	OTELLO GIUSTI	Istanza priva di copia del certificato di attribuzione partita IVA e copia del certificato di regolarità contributiva, come previsto da paragrafo G) dell'Avviso.
306	0GAWWS4	STEFANO DI RATTIA MARIA ENZA	Richiesta di perfezionamento non esava
307	YLAP1W4	MONDELLI GIOVANNI	1) Soggetto erogatore non in possesso dei requisiti di cui al paragrafo E) dell'avviso; 2) Istanza priva della dichiarazione a cura del soggetto erogatore in merito al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37, oppure certificazione EFMD (European Foundation for Management Development)
308	AKG3WO6	ELETTO-LAB S.R.L.	Dalla documentazione trasmessa a seguito di richiesta di perfezionamento dell'istanza presentata, il destinatario del voucher non risulta essere in possesso della qualifica di Dirigente e/o Quadro
310	IKGXP57	DONGIOVANNI CRISTIANO	Richiesta di perfezionamento non esava
312	JURFVA7	MIGRA SRLS	Il destinatario del voucher non rientra tra le tipologie ammissibili così come individuate dal paragrafo D) dell'avviso.

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

AVVISO PASS IMPRESE 2020

ALLEGATO B
AD n.781 del 26/04/2021

Progr.	Codice Pratica	Regione Sociale	Note Istruttoria Def
314	C2CHRN5	LA FONTE	I destinatari del Voucher, come da Uniemens allegati all'istanza, non rientrano nella tipologia di lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di Dirigente/Quadro come richiesto ai sensi della lettera D) dell'Avviso.;
317	T332IQ6	MASSERIA CORTE MASSERIOLA DI SCIANNI SARA	Istanza priva delle dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 1 - 2 - 2.1 - 2.2; 2) Istanza di contributo priva di marca da bollo. 3) Istanza priva della dichiarazione resa dal soggetto erogatore con riferimento alle modalità di erogazione e monitoraggio dell'intervento erogato in FAD, ai sensi della lett.E) dell'Avviso.
324	1CJO84	GAETA VITO	Documentazione trasmessa a seguito di richiesta di perfezionamento incompleta.
326	XRDYJD1	RUSSO SAVERIO	Istanza priva di copia del certificato di attribuzione P.Iva , copia del certificato di regolarità contributiva, dichiarazione sostitutiva conforme all'Allegato 2.1 come previsto dal paragrafo G dell'Avviso.
327	S7XONV6	MARCUCCI ANTONIO	Documentazione trasmessa a seguito di richiesta di perfezionamento incompleta.
328	EY7GQ0	MAURIZIO NEGRO	Richiesta di perfezionamento non esava
329	BWL4G8	TAMBORRINO ALESSANDRA	Istanza priva della dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 2.1 così come richiesto al paragrafo G) dell'Avviso; Istanza di contributo priva di marca da bollo; mancata trasmissione della dichiarazione del soggetto erogatore sulle modalità di erogazione e monitoraggio dell'intervento erogato in FAD, ai sensi della lett.E) dell'Avviso
334	Q59GDE6	CLASS TECNOLOGIE SRL	Il destinatario del voucher non rientra tra le tipologie ammissibili così come individuate dal paragrafo D) dell'avviso.
336	6MEIWG6	DAMBROSIO GIUSEPPE	Istanza priva della dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato 2.1 e all'allegato 2.2 ai sensi della paragrafo G) dell'Avviso;
337	SZERSU2	DIAFERIO SABINO	Richiesta di perfezionamento non esava
338	B82GV55	GEOMETRA CORRADO CATANIA	Richiesta di perfezionamento non esava
341	5O1D9C1	TRULLI SOAVE DI MARZOLLA FRANCESCA	1) Dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 1 - 2 - 2.1 - 2.2 firmate digitalmente da soggetti diversi dal soggetto proponente. 2) mancata trasmissione della dichiarazione del soggetto erogatore con le modalità di erogazione e monitoraggio dell'intervento erogato in FAD, ai sensi della lett.E) dell'Avviso
342	4BAQIW3	PMC TEAM DI ADRIANO VITO MAGGI	Istanza trasmessa priva delle dichiarazioni sostitutive di cui agli Allegato 2 - Allegato 2.1 come previsto dal paragrafo G) dell'Avviso.
343	KH9TMG4	SCHIPA MARCO	Richiesta di perfezionamento non esava
344	3NI97C6	ZINGARO MARCO	Il soggetto proponente, a seguito di richiesta di perfezionamento, non ha fornito la documentazione richiesta
349	7NFAX57	GAETANO CONTENTO	Istanza priva della dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 2.2, ai sensi del paragrafo G) dell'Avviso
350	K6C8S45	DANIELE VIGNA	Richiesta di perfezionamento non esava
351	ENBDRK6	DANILO DAINESE	Il soggetto proponente, a seguito di richiesta di perfezionamento, non ha fornito la documentazione richiesta

POR PUGLIA FESR-FSE 14/20

AVVISO PASS IMPRESE 2020

ALLEGATO B
AD n.781 del 26/04/2021

Progr.	Codice Pratica	Ragione Sociale	Note Istruttoria Def
352	U34AFJ1	ANTONIO TORRETTI	Istanza trasmessa priva delle dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 1,2,2.1,2.2., ai sensi del DPR 445/2000.
353	UKXCW13	SOCIETÀ ENERGIA ITALIA	Istanza priva delle dichiarazioni sostitutive di cui agli Allegati 2 e 2.2 ai sensi del paragrafo G) dell'Avviso.

ALLEGATO C
AD n.781 del 26/04/2021

AVVISO PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FSR FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	CODICE MIR	Regione Sociale	Peritititva	Codice Voucher	Destinatario	Data Fine Attivita	Data Inizio Attivita	TITOLO Percorso	Totale Ore Percorso	Soggetto Erogatore	Costo (Al netto di IVA)	Iva Detraibile	Importo Iva	Contributo	Note
1	GT09H2	A1006.779	MARILENA CASCELLI	5599390723	VFCSPY2	CASCELLI MARILENA	10/04/2021	14/12/2020	Master online controllo di gestione	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	No	€ 636,00	€ 2.732,80	
2	KA8AR5	A1006.870	FRANCESCO SCARINIGELLI	3634690717	VKMRY203	SCARINIGELLI FRANCESCO	06/02/2021	09/01/2021	Esperto Gestione Energia certificazione UNI CEI 11339:2009	40	A.D.T.M. s.r.l	€ 1.900,00	SI	€ 342,62	€ 1.520,00	
3	9GDRY8	A1006.788	BONASORA LUIGI	6268080725	V6PUH87	BONASORA LUIGI	10/04/2021	14/12/2020	MASTER CONTROLLO DI GESTIONE	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	SI	€ 636,00	€ 2.240,00	
4	H9BAH6	A1006.780	DE GIUGLIO ANNA	7998980721	VVILU818	DE GIUGLIO ANNA	10/04/2021	14/12/2020	Master Online Antiriciclaggio	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	No	€ 636,00	€ 2.732,80	
5	MIKH72	A1006.992	FIILIPPO LORE	8107400726	VXGPA8	LORE FIILIPPO	31/03/2021	18/01/2021	Coding for lawyers e legal tech. Programmazione per giuristi, intelligenza artificiale e blockchain per il professionista legale del futuro.	80	Università degli studi di Milano "La statale"	€ 516,00	SI	€ 0,00	€ 412,80	
6	FX9CW3	A1006.853	ING. CRESCENZIO DI CORATO	3492110717	V6688U8	DI CORATO CRESCENZIO	06/02/2021	09/01/2021	Esperto in gestione dell'energia (UNI CEI 11339:2009) Settore Industriale e civile	40	A.D.T.M. s.r.l	€ 1.900,00	SI	€ 438,00	€ 1.520,00	
7	5BF5BRL	A1006.807	NETTI LORENZA	4447120728	V3189D7	NETTI LORENZA	10/04/2021	14/12/2020	master antiriciclaggio	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	SI	€ 636,00	€ 2.240,00	
8	Z70E16	A1006.789	ROSSANA ROMA	3853540759	V21MZHT3	ROSSANA ROMA	30/01/2021	22/01/2021	CORSO DI PROJECT MANAGEMENT	24	A.FORISMA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 700,00	SI	€ 140,00	€ 560,00	
10	4M2NP52	A1006.790	MAZZULLI VINCENZO	7177940728	VPWVHG78	MAZZULLI VINCENZO	10/04/2021	14/12/2020	MASTER DATA PROTECTION OFFICER MANAGER PRIVACY SPECIALIST	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.900,00	SI	€ 638,00	€ 2.230,00	
11	53CX11	A1006.854	ING. ANTONIO FALCONE	3341010712	V894KV2	FALCONE ANTONIO	06/02/2021	09/01/2021	ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA (UNI CEI 11339:2009) SETTORE INDUSTRIALE E CIVILE	40	A.D.T.M. s.r.l	€ 1.900,00	SI	€ 438,00	€ 1.520,00	
14	JIG1F9	A1006.781	SERGIO SECL'	3434710723	V5GSM5M9	SECL' SERGIO	10/04/2021	14/12/2020	Master online contenzioso tributario	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	No	€ 636,00	€ 2.732,80	
15	Z1UC42	A1006.791	LESTINGI DOMENICO	7131100724	V3HMU777	LESTINGI DOMENICO	10/04/2021	14/12/2020	Master online controllo di gestione	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	SI	€ 636,00	€ 2.240,00	
16	9UCF052	A1006.829	GIORDANO MICHELE	7031200723	VTD9MGV7	GIORDANO MICHELE	15/03/2021	23/11/2020	COME COSTRUIRE UN SISTEMA DI RETRIBUZIONE VARIABILE	30	PMI FORMAZIONE PUGLIA APS	€ 4.100,00	No	€ 902,00	€ 3.500,00	
17	W1SH9M3	A1006.840	GESUALDO FRANCESCO PAOLO	4184320713	VGCC05V7	GESUALDO FRANCESCO PAOLO	06/02/2021	09/01/2021	Corso per Esperto in Gestione dell'Energia (UNI CEI 11339:2009) Settore Industriale e civile	40	A.D.T.M. s.r.l	€ 1.900,00	No	€ 438,00	€ 1.854,40	
18	6X83CT5	A1006.808	TERESA DE RIJVO	5257800721	VWV48WZ5	DE RIJVO TERESA	10/04/2021	14/12/2020	MASTER DATA PROTECTION OFFICER MANAGER PRIVACY SPECIALIST (Corso E-LEARNING di Alta Formazione Manageriale per Data Protection Officers)	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.900,00	SI	€ 638,00	€ 2.320,00	
19	8XBE914	A1006.864	CORPIOLA ALESSIO GIORGIO	4944900754	VLM8H8FO	CORPIOLA ALESSIO GIORGIO	30/04/2021	14/12/2020	Valutatore Immobiliare	24	ELDAIFF S.R.L. IMPRESA SOCIALE	€ 820,00	No	€ 0,00	€ 0,00	RENUNCIA agli atti della sezione
20	9WLL141	A1006.865	SARACINO CRISTINA	4838110759	VZ09EG97	SARACINO CRISTINA	30/04/2021	14/12/2020	Il PPTT della Regione Puglia: Puglia.con	32	ELDAIFF S.R.L. IMPRESA SOCIALE	€ 1.280,00	No	€ 0,00	€ 1.024,00	
22	QCBAMU8	A1006.823	DE ROBERTIS FRANCESCO	6905690720	VICCVSF2	DE ROBERTIS FRANCESCO	10/04/2021	14/12/2020	MASTER DATA PROTECTION OFFICER MANAGER PRIVACY SPECIALIST	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.900,00	SI	€ 638,00	€ 2.320,00	
24	VPWF088	A1006.809	STUDIO CIE DI BIRARDI VITANGELO	5382760725	VEGLSVH1	BIRARDI VITANGELO	22/01/2021	11/01/2021	Il sistema di gestione della qualità secondo la ISO 9001:2015	50	British School s.r.l	€ 4.500,00	SI	€ 990,00	€ 3.500,00	
25	4NEJZ95	A1006.824	CAMPA MONICA	4704020751	VZ0YUAB5	CAMPA MONICA	17/03/2021	11/01/2021	Start-up Innovative, Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
26	R5CB6Y8	A1006.903	S.N.C. DI COLELLA GIUSEPPE E DI MASI VITO	3683600726	VMA5JTS	COLELLA GIUSEPPE	15/03/2021	23/11/2020	COME COSTRUIRE UN SISTEMA DI RETRIBUZIONE VARIABILE	30	PMI FORMAZIONE PUGLIA APS	€ 5.000,00	SI	€ 1.100,00	€ 3.500,00	
26	R5CB6Y8	A1006.903	S.N.C. DI COLELLA GIUSEPPE E DI MASI VITO	3683600726	VALLKH43	DI MASI VITO	15/03/2021	23/11/2020	COME COSTRUIRE UN SISTEMA DI RETRIBUZIONE VARIABILE	30	PMI FORMAZIONE PUGLIA APS	€ 5.000,00	SI	€ 1.100,00	€ 3.500,00	
27	QEA00B8	A1006.930	PASTIFICO IL MASTRO DOMENICO	7531710723	V31J0N5	BELLIZI DOMENICO	22/01/2021	11/01/2021	Gestione strategica d'Impresa	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	SI	€ 990,00	€ 3.500,00	
29	952C0B6	A1006.805	CAZZOLLA PIETRO PAOLO	4555910753	VWV7AT03	CAZZOLLA PIETRO PAOLO	19/03/2021	13/01/2021	Diritto al Lavoro	60	CONSORZIO GAMMA-SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
30	CB0UG56	A1006.866	OSVALDO FABIO	4227180751	V13HK9Z	FERMINI OSVALDO FABIO	30/04/2021	16/12/2020	GIS Specialist	120	ELDAIFF S.R.L. IMPRESA SOCIALE	€ 2.400,00	No	€ 0,00	€ 1.920,00	
32	SKKFJ1	A1006.923	MINENNA ANDREA	7417650723	V90TBP55	MINENNA ANDREA	22/01/2021	11/01/2021	Gestione strategica d'Impresa	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	SI	€ 990,00	€ 3.500,00	
33	8ZAM0E5	A1006.947	CENTRONE GIUSEPPE	5043060721	V44FM074	CENTRONE GIUSEPPE	17/03/2021	11/01/2021	Start-up Innovative, Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo	60	CONSORZIO GAMMA-SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	

ALLEGATO C
AD n.781 del 26/04/2021

AVVISO PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FSR FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	CODICE MIR	Regione Sociale	Peritività	Codice Voucher	Destinatario	Data Fine Attività	Data Inizio Attività	Titolo Percorso	Totale Ore Percorso	Soggetto Erogatore	Costo (Al netto di IVA)	Iva Detraibile	Importo Iva	Contributo	Note
35	81M4KX7	A1006.913	PALMIERI NUNZIO	6547360724	V3U13629	PALMIERI NUNZIO	22/01/2021	11/01/2021	Gestione strategica d'impresa	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	SI	€ 990,00	€ 3.500,00	
37	61EY7R7	A1006.905	AGRIPIROLI DI LISO VINCENZO & FILII DEL GIUDICE S.N.C.	3916740727	V26E8757	DEL GIUDICE GIACINTO	18/03/2021	12/01/2021	Controllo di Gestione Aziendale secondo la ISO 9001:2015	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
38	5VL9695	A1006.792	MOLIFETTA MARCELLO	6746620720	V10V1E04	MOLIFETTA MARCELLO	22/01/2021	11/01/2021	Il sistema di gestione della qualità secondo la ISO 9001:2015	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	SI	€ 990,00	€ 3.500,00	
39	2566HM2	A1006.826	REHO CLAUDIA	4081260756	VMB364F4	REHO CLAUDIA	18/03/2021	12/01/2021	Controllo di Gestione Aziendale	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
40	44854E8	A1006.793	FRISARDI ANGELO	6096480725	V00M3S17	FRISARDI ANGELO	17/03/2021	11/01/2021	Start-up Innovative, Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
42	4651576	A1006.827	DI PIILATO PIETRO	6552930724	VD54HN12	DI PIILATO PIETRO	18/03/2021	12/01/2021	Controllo di Gestione Aziendale	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
43	M6RYKX5	A1006.810	RAG. COMMERCIALISTA GIUSEPPE LOCONTE	4962260727	V17RK0	LOCONTE GIUSEPPE	18/03/2021	12/01/2021	Controllo di Gestione Aziendale	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
44	XRN4ZJ3	A1006.911	PROGRAFICA DI PROSCIA FRANCESCO	7550730720	V618ANW6	PROSCIA FRANCESCO	22/01/2021	11/01/2021	Gestione strategica d'impresa	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	SI	€ 990,00	€ 3.500,00	
46	9VW6FD5	A1006.828	FORTUNATO RAG. RICCARDO CONSULENTE DEL LAVORO	6322390722	V0768472	FORTUNATO RICCARDO	19/03/2021	13/01/2021	DIRITTO DEL LAVORO	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
47	FOGGE76	A1006.769	ASSENATO MARIO	6027590725	V0M3A3Y5	ASSENATO MARIO	15/03/2021	23/11/2020	COME COSTRUIRE UN SISTEMA DI RETRIBUZIONE VARIABILE	30	PMI FORMAZIONE PUGLIA APS	€ 4.100,00	No	€ 902,00	€ 3.500,00	
48	WX5UW2	A1006.921	PONZIANO GIOVANNI	7291980725	VVCW5M06	PONZIANO GIOVANNI	22/01/2021	11/01/2021	Gestione strategica d'impresa	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	SI	€ 990,00	€ 3.500,00	
50	L17MK64	A1006.811	PENDINELLI RAG. MARIANO	2647770755	VGG8RSM2	PENDINELLI MARIANO	18/03/2021	12/01/2021	CONTROLLO DI GESTIONE AZIENDALE	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
51	DEK774	A1006.775	FIGLIOLA RICCARDO	4098100722	V42K1G1U	FIGLIOLA RICCARDO	15/03/2021	23/11/2020	COME COSTRUIRE UN SISTEMA DI RETRIBUZIONE VARIABILE	30	PMI FORMAZIONE PUGLIA APS	€ 5.000,00	SI	€ 1.100,00	€ 3.500,00	
52	L1UW948	A1006.831	IACOVONE PASQUALE	7991900726	V3G20DEL	IACOVONE PASQUALE	18/03/2021	12/01/2021	Controllo di gestione Aziendale	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 650,00	€ 2.928,00	
54	8174307	A1006.884	GERMANO ANNA MARIA	7673110727	V4TCM7V6	GERMANO ANNA MARIA	22/01/2021	11/01/2021	Gestione strategica d'impresa	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	No	€ 990,00	€ 3.500,00	
55	SV5ED62	A1006.782	DEPALO ETTORE	7691920727	VFNVC7H6	DEPALO ETTORE	10/04/2021	14/12/2020	MASTER ONLINE CONTROLLO DI GESTIONE	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	No	€ 636,00	€ 2.732,80	
56	FPQK072	A1006.959	IL NIDO DELLE CIOGNE DI MALFETTONI NUNZIA	7090440723	V14KP461	MALFETTONI NUNZIA	22/01/2021	11/01/2021	Il sistema di gestione della qualità secondo la ISO 9001:2015	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	No	€ 990,00	€ 3.500,00	
57	D3PAAC1	A1006.922	BIRARDI MASSIMO	6398400728	V0P3MNV2	BIRARDI MASSIMO	22/01/2021	11/01/2021	Gestione strategica d'impresa	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	No	€ 990,00	€ 3.500,00	
58	D034L88	A1006.956	DELEONIBUS DAVIDE LUCA	8411740726	V3851U12	DELEONIBUS DAVIDE	26/03/2021	16/12/2020	Formazione per guide ambientali autorizzate	200	KAIDOS ITALIA SRL	€ 3.442,50	No	€ 757,50	€ 3.360,00	
59	MK6U773	A1006.930	ELIQU POINT DI NINNI LUCA	8186810720	VH5VQQA1	NINNI LUCA	22/01/2021	11/01/2021	Gestione strategica d'impresa	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	No	€ 990,00	€ 3.500,00	
61	71ABR00	A1006.951	SLENDORIO ANGELO	7090660726	V6U0R718	SLENDORIO ANGELO	22/01/2021	11/01/2021	Gestione strategica d'impresa	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	No	€ 990,00	€ 3.500,00	
62	48H30P4	A1006.832	PINTO ALDO	7234940729	V618BEA1	PINTO ALDO	17/03/2021	11/01/2021	Progettazione e Architettura sostenibile BIM	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
63	TABHG35	A1006.917	C D TERMODIAUICA DI CAMPOREALE DOMENICO	7987500720	V4745888	CAMPOREALE DOMENICO	22/01/2021	11/01/2021	Gestione strategica d'impresa	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	SI	€ 900,00	€ 3.500,00	
64	6N64E8	A1006.914	DISANTAROSA SERGIO	883920720	VHKZ6N65	DISANTAROSA SERGIO	22/01/2021	11/01/2021	Gestione strategica d'impresa	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	SI	€ 990,00	€ 3.500,00	
65	L1560P7	A1006.948	MC PRIVACY DI MARIACCI CONCETTA IMMACOLATA	8399140725	V18WU132	MARIACCI CONCETTA IMMACOLATA	18/03/2021	12/01/2021	Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia: Sistemi di Gestione Integrata	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
66	IGBXD15	A1006.894	SKEHA SRL	2070760745	VEWQWNS3	MELLI ALESSANDRA	17/03/2021	11/01/2021	Progettazione e Architettura sostenibile BIM	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
67	XGP4I85	A1006.904	2 EMME ELETTRICA	6053960727	V1CTXSAE1	MIRCEO MICHELE	22/01/2021	11/01/2021	Gestione strategica d'impresa	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	SI	€ 990,00	€ 3.500,00	
68	OZLW9Y3	A1006.830	DE PACE UBALDO	3228350736	V9BQZ655	DE PACE UBALDO	11/03/2021	11/01/2021	Corso intensivo per progettare, realizzare, gestire o supervisionare un E-COMMERCE	40	INVERSI ENGINEERING	€ 2.000,00	No	€ 0,00	€ 1.600,00	
69	PRU4E41	INV/D	CIPRIANI LUIGI	5945840725	VF8UZF60	CIPRIANI LUIGI	23/02/2021	16/12/2020	ECOBONUS: Perché nasce e come renderlo concreto	120	KAIDOS ITALIA SRL	€ 1.200,00	No	€ 0,00		RINUNCIA agli atti della sezione
70	3W85H43	A1006.867	VENTURI CARLA	2553470739	V9W48L88	VENTURI CARLA	11/03/2021	11/01/2021	Corso intensivo per progettare, realizzare, gestire o supervisionare un e-commerce	40	INVERSI ENGINEERING	€ 2.000,00	No	€ 0,00	€ 1.600,00	
71	OXZ3V1	INV/D	MOSCHETTI ANTONIO	4660990724	V8P7TW05	MOSCHETTI ANTONIO	10/04/2021	14/12/2020	MASTER ANTIRICICLAGGIO	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	SI	€ 0,00		RINUNCIA agli atti della sezione

ALLEGATO C
AD n.781 del 26/04/2021

AVVISO PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FSR FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	CODICE MIR	Regione Sociale	Partita Iva	Codice Voucher	Destinatario	Data Fine Attivita	Data Inizio Attivita	Titolo Percorso	Totale Ore Percorso	Soggetto Erogatore	Costo (Al netto di IVA)	Iva Detraibile	Importo Iva	Contributo	Note
72	3VW119	A1006.833	MARGILO MARTINA	5076600751	VF6LCY5	MARGILO MARTINA	17/03/2021	11/01/2021	Progettazione e architettura sostenibile BIM	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
73	3XHC802	A1006.783	SIMONA RITA ACCETTURA	7535590728	VQKHWA68	ACCETTURA SIMONA RITA	10/04/2021	14/12/2020	MASTER ONLINE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	No	€ 616,00	€ 2.732,80	
74	EB2U17	A1006.794	DOTT. FABIO DIOMEDE	7060960726	VW15492	DIOMEDE FABIO	10/04/2021	14/12/2020	MASTER ON LINE IN CONTROLLO DI GESTIONE	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	SI	€ 616,00	€ 2.240,00	
75	QDR401	A1006.880	PROGEVA SRL	5546620724	VPBF6G3	MONGELLI MARINO	10/03/2021	04/02/2021	STRATEGIE STRUMENTALI(AVANZATI DI SOCIAL MEDIA MARKETING (Marketing, E Commerce, Social Media)	30	GRSPA "Basile Caramia"	€ 4.426,23	SI	€ 973,77	€ 3.500,00	
78	XDR43Y2	A1006.908	MARRAFA S.R.L.	2388620739	V10SNEK7	LICO ROLANDI	18/03/2021	12/01/2021	Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia: Sistemi di Gestione Integrata	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
80	BEW62U4	A1006.915	ALLARV SUD DI SCARINGELLA TOMMASO	6460310722	VJVDMA1	SCARINGELLA TOMMASO	18/03/2021	12/01/2021	Controllo di Gestione Aziendale	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
81	7TF73Q7	A1006.896	CO.RET. S.A.S. DI FERRONE GIANCARLO & C.	3951200751	V43LW53	FERRONE GIANCARLO	19/03/2021	13/01/2021	DIRITTO AL LAVORO	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
82	P5F0R84	A1006.946	DOTT. MIRACAPILLO TOMASO	8206000724	V76W6G09	MIRACAPILLO TOMASO	18/03/2021	12/01/2021	Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia: Sistemi di Gestione Integrata	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
83	E4PKD8	A1006.871	GEOTEK GEOMETRA RELIA FRANCESCO	5822890728	V5070M4	RELLA FRANCESCO	19/03/2021	13/01/2021	DIRITTO AL LAVORO	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
84	EBDHT5	A1006.928	PARAFARMACIA DOCT. SANDRO CIMINO	4511350755	V0L2LK'5	CIMINO SANDRO	19/03/2021	13/01/2021	Digital marketing, Aspetti strategici e normativi per gestire un business online	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
85	CTCKE6	A1006.944	SANGUEDOLCE GIANLUCA	790760721	VRG'5D2	SANGUEDOLCE GIANLUCA	18/03/2021	12/01/2021	Controllo di Gestione Aziendale	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
86	SAPYK22	A1006.795	DOTT. GIANFRANCO FERRARA	6133980721	VP9EGL05	FERRARA GIOVANNI FRANCESCO	10/04/2021	14/12/2020	MASTER ONLINE CONTROLLO DI GESTIONE	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	SI	€ 616,00	€ 2.240,00	
87	EO6E2E1	A1006.788	MASTRORILLO FRANCESCO	4821860725	VXNWB851	MASTRORILLO FRANCESCO	19/03/2021	13/01/2021	Digital marketing, Aspetti strategici e normativi per gestire un business online	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
91	0XTH4B5	A1006.841	LAFASCIANO FELICE	7301670720	VW'LCZ'W52	LAFASCIANO FELICE	17/03/2021	11/01/2021	PROGETTAZIONE E ARCHITETTURA SOSTENIBILE BIM	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
92	VHEZK74	A1006.842	BALESTRA DANIELE	2366940746	VILIB49	BALESTRA DANIELE	17/03/2021	11/01/2021	Start up innovative, Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
93	4M3RR67	A1006.957	A.DO.FERRA. DI SACCHETTI MARISA	8049610721	V0TCJK01	SACCHETTI MARISA	19/03/2021	13/01/2021	Diritto al lavoro	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
95	RF7TK7	A1006.912	MUSARDO MASSIMILIANO	3553550751	V64H5VNS	MUSARDO MASSIMILIANO	19/03/2021	13/01/2021	Digital marketing, Aspetti strategici e normativi per gestire un business online	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
97	9L8XQE4	A1006.891	FERTILEVA SRL	2803710736	VNTQW75	MICCOLLE LELLA	31/03/2021	01/02/2021	APPROFONDIMENTI SU USO DI CONCIMI, BIOSTIMOLANTI, FERTILIZZANTI	16	CENTRO DI RICERCA, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "BASILE CARAMIA"	€ 1.600,00	SI	€ 352,00	€ 1.280,00	
98	EJUR8E57	A1006.855	PERILLO GIUSEPPE	5988520721	V7W4FQ39	PERILLO GIUSEPPE	22/01/2021	11/01/2021	Gestione strategica d'impresa	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	SI	€ 990,00	€ 3.500,00	
99	AHWJF35	A1006.984	MAURIZIO MALVA	6164010727	VPW40EX8	MALVA MAURIZIO	21/12/2020	07/12/2020	Gestione Strategica d'impresa	50	CSAD - Centro Studi Ambientali e Direzionali	€ 4.500,00	SI	€ 0,00	€ 3.500,00	
100	PIWFO05	A1006.971	BAT MANAGEMENT DI CRISTINA ALLEGRETTI	6495940725	VCM46P56	ALLEGRETTI CRISTINA	21/12/2020	07/12/2020	Il sistema di gestione della qualità secondo la ISO 9001:2015	50	CSAD - Centro Studi Ambientali e Direzionali	€ 4.500,00	No	€ 0,00	€ 3.500,00	
106	LG51Z26	A1006.892	L'ATTANZIO ICT LAB	9137030962	VH9LY027	MARINI ALESSANDRO	21/12/2020	07/12/2020	Gestione strategica d'impresa	50	CSAD - Centro Studi Ambientali e Direzionali	€ 4.500,00	SI	€ 0,00	€ 3.500,00	
107	VER0696	A1006.960	CANNITO MARIO	7040280724	VFPXNCV4	CANNITO MARIO	21/12/2020	07/12/2020	Gestione strategica d'impresa	50	CSAD - Centro Studi Ambientali e Direzionali	€ 4.500,00	SI	€ 0,00	€ 3.500,00	
108	DALL9D7	A1006.812	TUNDO LOREDANA	2068490750	V1D3AVT2	TUNDO LOREDANA	19/03/2021	13/01/2021	DIRITTO AL LAVORO	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
109	7TWA19	A1006.972	OLITRETUO CONSULTING DI LUCA PRESTA	4669550756	VVIPS5V6	PRESTA LUCA	19/03/2021	13/01/2021	Digital marketing, Aspetti strategici e normativi per gestire un business online	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
110	196ZL1	A1006.973	IMBRIANI GIANLUCA	4743530752	V5ZCOYH3	IMBRIANI GIANLUCA	19/03/2021	13/01/2021	Digital Marketing, Aspetti strategici e normativi per gestire un business online	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	

ALLEGATO C
AD n.781 del 26/04/2021

AVVISO PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FSR FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	CODICE MIR	Ragione Sociale	Partita Iva	Codice Voucher	Destinatario	Data Fine Attivita	Data Inizio Attivita	Titolo Percorso	Totale Ore Percorso	Soggetto Erogatore	Costo (Al netto di IVA)	Iva Detraibile	Importo Iva	Contributo	Note
111	SPM321	A1006.813	PIPOLI GIOVANNI BATTISTA	3665150722	VGL6R12	PIPOLI GIOVANNI BATTISTA	10/04/2021	14/12/2020	MASTER ONLINE CONTABILITA' PUBBLICA	80	IFORMA & Consultants s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.900,00	SI	€ 638,00	€ 2.320,00	
112	NHR086	A1006.968	MICELLO GIUSEPPE	4797640754	VPBPY4	MICELLO GIUSEPPE	19/03/2021	13/01/2021	Digital marketing-Aspetti strategici e normativi per gestire un business online	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
113	J121W89	A1006.994	MIGLIORE MARCO	5114660735	VJ3KVUS	MIGLIORE MARCO	17/03/2021	11/01/2021	Start-up Innovative, Credito d'Imposta Ricerca e Sviluppo	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
115	L4P6W2	A1006.933	B&B AMATEE DI SPEDICATO PATRIZIA	10346080962	VR77862	SPEDICATO PATRIZIA	30/04/2021	07/01/2021	Promozione turistica e analisi del fenomeno extra-alberghiero	130	IFORMA & Consultants s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.500,00	SI	€ 550,00	€ 2.000,00	
117	X9SDP8	A1006.796	CONVERTINO ISABELLA	6306690725	VYR0ZLM3	CONVERTINO ISABELLA	10/04/2021	14/12/2020	Master Online, Contabilità Pubblica	80	IFORMA & Consultants s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.900,00	SI	€ 638,00	€ 2.320,00	
118	VCOV402	A1006.924	PELLEGRINO ROBERTA	3886320757	VFRBE65	PELLEGRINO ROBERTA	30/04/2021	07/01/2021	Fashion, Beauty & Salon management	150	IRIS APS - Istituto Ricerca Internazionale per lo Sviluppo	€ 4.000,00	SI	€ 880,00	€ 3.200,00	
119	LUTW492	A1006.934	888 TOMA STREET DI DANIELE VILLANI	4957670757	VRR12116	VILLANI DANIELE	30/04/2021	07/01/2021	Promozione turistica e analisi del fenomeno extra-alberghiero	130	IRIS APS - Istituto Ricerca Internazionale per lo Sviluppo	€ 2.500,00	SI	€ 550,00	€ 2.000,00	
120	L1FY0T5	A1006.883	LEONETTI GIOVANNA	8482110726	VJNSY4	LEONETTI GIOVANNA	19/03/2021	13/01/2021	Digital Marketing-Aspetti strategici e normativi per gestire un business online	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
121	SDV3K2	A1006.958	TAMBURRINO FRANCESCO	8442340728	VC3XD42	TAMBURRINO FRANCESCO	19/03/2021	13/01/2021	Digital Marketing-Aspetti strategici e normativi per gestire un business online	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
124	X5R6V75	A1006.814	DOTT. RAG. PONTRELLI PIETRO PAOLO	4975160724	V4E64WV3	PONTRELLI PIETRO PAOLO	10/04/2021	14/12/2020	MASTER DATA PROTECTION OFFICER	80	IFORMA & Consultants s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.900,00	SI	€ 638,00	€ 2.320,00	
125	N7W4787	A1006.856	ENRICO CORDELLA	4679100752	V2Y25W15	CORDELLA ENRICO	30/04/2021	07/01/2021	Progettazione CAD & 3D printing	100	IRIS APS - Istituto Ricerca Internazionale per lo Sviluppo	€ 2.500,00	SI	€ 550,00	€ 2.000,00	
126	4HVA46	A1006.843	ING FRANCESCO PEPE	7684720720	VD21D22	PEPE FRANCESCO	19/01/2021	15/12/2020	Corso Termografia 2 livello	40	Smart lib srl	€ 1.800,00	No	€ 396,00	€ 1.756,80	
127	KTL188	A1006.868	DE NICOLA GENNARO	2711410725	VGDMCA8	DE NICOLA GENNARO	30/04/2021	15/12/2020	Droni: pilotaggio, rilevamento e ri-elaborazione dei dati	140	ELDAIPS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	€ 2.800,00	No	€ 0,00	€ 2.240,00	
128	EBZE63	A1006.885	BELO MARIANNA	3721470718	VLLKXV8	BELO MARIANNA	30/04/2021	07/01/2021	Psicologia Giuridica Investigativa e Criminale	200	IRIS APS - Istituto Ricerca Internazionale per lo Sviluppo	€ 4.800,00	No	€ 880,00	€ 3.500,00	
131	YK2776	A1006.872	GEOM. LOCONE FRANCESCO	4871610723	V3GRJH5	LOCONE FRANCESCO	30/04/2021	14/12/2020	Valutatore Immobiliare	24	ELDAIPS S.R.L. IMPRESA SOCIALE	€ 840,00	SI	€ 0,00	€ 072,00	
132	91037P0	A1006.844	ROCCO MARINELLI	4209680711	VN91QNT9	MARINELLI ROCCO	20/01/2021	15/12/2020	Corso Termografia 2 livello	40	SMART LAB SRL	€ 1.800,00	No	€ 396,00	€ 1.756,80	
134	HR95C77	A1006.945	DUE A REAL ESTATE DI ALBERGA ANTONIO	6754240726	VYNOC1X1	ALBERGA ANTONIO	30/04/2021	01/12/2020	Alta Formazione Comunicare Strategica	200	DRIVERS SRL	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	
135	B2TEV6	A1006.995	MIGLIORE ANTONIO	2639020748	V1E6WVK0	MIGLIORE ANTONIO	18/03/2021	12/01/2021	Controllo di Gestione Aziendale	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
136	L6H3Y92	A1006.895	SUNERGY DI PELLEGRINO ALESSANDRO E C. SAS	3938810755	V5VHJQ4	PELLEGRINO ALESSANDRO	18/03/2021	12/01/2021	CONTROLLO DI GESTIONE AZIENDALE	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
137	F8F9C2	A1006.815	TARRICONE ADDOLORATA TAMARA SARA	4344460722	V4P10G06	TARRICONE ADDOLORATA TAMARA SARA	31/03/2021	14/12/2020	Master Online in Controllo di Gestione	80	IFORMA & CONSULTING SRL - ISTITUTO DI FORMAZIONE MANAGERIALE & CONSULTING	€ 2.800,00	SI	€ 616,00	€ 2.240,00	
139	L1WANTF8	A1006.806	GUIDO LOREDANA	3682590751	V8H9WTF6	GUIDO LOREDANA	18/03/2021	12/01/2021	Controllo di Gestione Aziendale	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
140	DB1PZ63	A1006.935	B&B DIMORA SAN LEUCO LUXURY ROOMS	5089190754	VY3DAD16	GRECO ALESSIA MARIA	30/04/2021	07/01/2021	Promozione turistica e analisi del fenomeno extra-alberghiero	130	IRIS APS - Istituto Ricerca Internazionale per lo Sviluppo	€ 2.500,00	SI	€ 550,00	€ 2.000,00	
141	X0RCLHO	A1006.797	CERCHI GIAMPIERO	4159850751	VOM21MG0	CERCHI GIAMPIERO	06/03/2021	20/02/2021	Strumenti evoluti di controllo di gestione	18,5	inFinance S.r.l.	€ 750,00	SI	€ 165,00	€ 600,00	
142	TBLX257	A1006.845	STUDINE INGEGNERIA E CONSULTING ALBERGO GIORDANO ANTONIO	6952350723	V3XWVW77	GIORDANO ANTONIO	10/04/2021	05/03/2021	MANAGEMENT DELLA SOSTENIBILITA'	64	ABAP-APS	€ 952,00	No	€ 0,00	€ 761,60	
145	EFUK385	A1006.982	MASSIMO DICECCA	7651740727	V7BQRN84	DICECCA MASSIMO	24/02/2021	01/02/2021	Gestione digitale dell'impresa in Smart Working	32	Omniaprio Srl	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	
146	SGCIG44	A1006.857	IMA INGEGNERI MARINARO ASSOCIATI	3505680714	VKVLW13	MARINARO MARCO	06/02/2021	09/01/2021	ESPERTO GESTIONE ENERGIA CERTIFICAZIONE UNI CEI 11339:2009 settore industriale e civile	40	A.D.T.M. srl	€ 1.900,00	SI	€ 438,62	€ 1.520,00	
147	LEOX473	A1006.888	LOMBARDI ROSSANA	7028660728	V4YKCY2	LOMBARDI ROSSANA	24/02/2021	01/02/2021	Gestione digitale dell'impresa in Smart Working	32	Omniaprio Srl	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	

Progr	Codice Pratica	CODICE MIR	Regione Sociale	Partita Iva	Codice Voucher	Destinatario	Data Fine Attivita	Data Inizio Attivita	TITOLO Percorso	Totale Ore Percorso	Soggetto Erogatore	Costo (Al netto di IVA)	Iva Detraibile	Importo Iva	Contributo	Note
149	JEOLWA9	A1006.987	CHIARIATI ANTONIO	4646000754	VZH9F88	CHIARIATI ANTONIO	17/03/2021	11/01/2021	Start-up innovative, credito d'imposta, ricerca e sviluppo	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
151	RBNUS23	A1006.920	ENTERPRISE DI GIOVANNI GERMANO	5109400753	VOWJBL2	DE GIOVANNI GERMANO	17/03/2021	11/01/2021	Start-up innovative, credito d'imposta, ricerca e sviluppo	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
152	3KOVICA	A1006.886	TURCHI DANIELE	5050380756	VOPKHPJ1	TURCHI DANIELE	17/03/2021	11/01/2021	Start-up innovative, credito d'imposta, ricerca e sviluppo	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
153	OC98B1	A1006.784	FRACCAVALIERI ANTONIO	5888030722	VICYNND4	FRACCAVALIERI ANTONIO	10/04/2021	14/12/2020	Master online contenimento tributario	80	IFORMA & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	No	€ 6316,00	€ 2.732,80	
154	5LNP805	A1006.907	IL SORRISO SNC	4665810752	VOFF61M5	D'ADAMO ROBERTO	30/04/2021	07/01/2021	Basic English - livello B1	120	IBIS APS - Istituto Ricerca Internazionale per lo Sviluppo	€ 2.500,00	SI	€ 550,00		Per i percorsi formativi linguistici i requisiti di cui al paragrafo E) dell'Avviso devono essere posseduti esclusivamente dal soggetto erogatore; manca la dichiarazione sul possesso da parte del soggetto erogatore IBS APS
154	5LNP805	A1006.907	IL SORRISO SNC	4665810752	V8H9CJ8	NUZZACI NATIA	30/04/2021	07/01/2021	Psicologia Giuridica Investigativa e Criminale	200	IBIS APS - Istituto Ricerca Internazionale per lo Sviluppo	€ 4.000,00	SI	€ 880,00	€ 3.200,00	
155	NYKY15	A1006.900	GAP IMMOBILIARE S.A.S. DI ALBERGA ANTONIO & C.	8257860729	V3R2KFC9	CASTELLETTI PIETRO	30/04/2021	01/12/2020	ALTA FORMAZIONE COMUNICAZIONE STRATEGICA	200	DRIVERS SRL	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	
156	9KXN95	A1006.916	CORIGLIANO IMPIANTI DI CORIGLIANO ANTONIO	4970160752	VUB8VZ11	CORIGLIANO ANTONIO	19/03/2021	13/01/2021	Digital marketing. Aspetti strategici e normativi per gestire un business online	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
157	1IEUV3	A1006.909	L'APE MAVA SNC	4136410752	VVPGK6Q5	COLI FEDERICA	30/04/2021	07/01/2021	Metodologie e tecniche di progettazione comunitaria e sociale	150	IBIS APS - Istituto Ricerca Internazionale per lo Sviluppo	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
159	4UGANV4	A1006.901	COPPOLA & PARTNERS S.A.S. DI CHIARA ELEONORA COPPOLA	4207190754	VZ9VW35	COPPOLA CHIARA ELEONORA	29/04/2021	27/04/2021	FONDI COMUNITARI STRATEGIE GESTIONE E RENDICONTAZIONE	24	SDA Bocconi - Università commerciale Luigi Bocconi	€ 1.200,00	SI	€ 264,00	€ 960,00	
162	BXESGR1	A1006.965	GABRIELE LICHELLI	4993570757	V1UBJ0I6	LICHELLI GABRIELE	30/04/2021	11/01/2021	Animazione in Stop Motion: creatività, produzione e gestione	80	Associazione Scuole e Lavoro	€ 1.500,00	No	€ 330,00	€ 1.164,00	
163	EDUOU2	A1006.770	ANV. GIANVITO RIZZINI	4570310757	V8FES882	RIZZINI GIANVITO	30/04/2021	11/01/2021	IID. Lgt. 231/2001 e la compliance integrata nelle imprese	90	Associazione Scuole e Lavoro	€ 3.500,00	No	€ 770,00	€ 3.415,00	
166	WU2B707	A1006.898	BRIGHT S.A.S. DI NOCCO GABRIELE E.C.	4556400758	V5D2B1A5	NOCCO GABRIELE	15/04/2021	15/02/2021	E-COMMERCE	100	AGENZIA FORMATIVA ULISSE	€ 2.000,00	SI	€ 0,00	€ 1.600,00	
167	755TK2	A1006.966	ANDREA SETTEMBRINI	4975440753	VWQWZPV6	SETTEMBRINI ANDREA	30/04/2021	11/01/2021	Animazione in Stop Motion: creatività, produzione e gestione	80	Associazione Scuole e Lavoro	€ 1.500,00	No	€ 330,00	€ 1.164,00	
168	I29K805	A1006.993	MARCO D'AUTILIA	5066920751	V6I3TP72	D'AUTILIA MARCO	30/04/2021	11/01/2021	IID. Lgt. 231/2001 e la compliance integrata nelle imprese	90	Associazione Scuole e Lavoro	€ 3.500,00	SI	€ 770,00	€ 2.800,00	
170	2V7WID2	A1006.846	COJAO MARCELLO	2960750738	VGCJRPQ2	COJAO MARCELLO	10/04/2021	05/03/2021	MANAGEMENT DELLA SOSTENIBILITA' secondo la ISO 9001:2015	64	ABAP-APS	€ 952,00	No	€ 0,00	€ 761,60	
171	4BPHG05	A1006.993	HYPE MEDIA DI MASSIMO MAZZILLI	8495260724	VBRFFQ28	MAZZILLI MASSIMO	21/12/2020	07/12/2020	Il sistema di gestione della qualità secondo la ISO 9001:2015	50	CSAD - Centro Studi Ambientali e Direzionali	€ 4.500,00	SI	€ 0,00	€ 3.500,00	
173	R815886	A1006.941	LORE' ANTONIO	8436240728	VMD5WP28	LORE' ANTONIO	13/03/2021	11/01/2021	Comunicazione digitale per il turismo	40	SOCIETA' CONSORTILE IMPRENDO PUGLIA C.A.T. CONFESCENTI A R.L.	€ 4.200,00	No	€ 0,00	€ 3.360,00	
174	RAZH609	A1006.989	PAOLA TAGLIANTE ANGELO	4342610757	VETUQW5	TAGLIANTE PAOLA ANGELO	30/03/2021	16/12/2020	FORMAZIONE PER GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE	200	KAIDOSITALIA SRL	€ 4.200,00	No	€ 0,00	€ 3.360,00	
175	6PDICT8	A1006.931	HOTEL SILVA DI IVONE ANGELO	5039520720	VUBCNR08	IVONE ANGELO	13/03/2021	11/01/2021	Comunicazione digitale per il turismo	40	SOCIETA' CONSORTILE IMPRENDO PUGLIA C.A.T. CONFESCENTI A R.L.	€ 4.200,00	SI	€ 0,00	€ 3.360,00	
176	NDVAZ86	A1006.897	LARA DI LACEDRA CATALDO MARCO&C S.A.S.	6930740722	V5DL678	LACEDRA GIUSEPPE LUCA	30/04/2021	01/12/2020	ALTA FORMAZIONE COMUNICAZIONE STRATEGICA	200	DRIVERS SRL	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	Inammissibilità voucher per socio accomandante, ai sensi del paragrafo D) dell'Avviso. L'azienda Giuseppe Luca poletto socio accomandante della società proponente non rientra tra i destinatari dell'Avviso
176	NDVAZ86	A1006.897	LARA DI LACEDRA CATALDO MARCO&C S.A.S.	6930740722	VVYN8R58	LACEDRA CATALDO MARCO	30/04/2021	01/12/2020	ALTA FORMAZIONE COMUNICAZIONE STRATEGICA	200	DRIVERS SRL	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	
179	LD9I02	A1006.798	NIETOLA MAURO	3811940752	V2ZQHW46	NIETOLA MAURO	10/04/2021	14/12/2020	MASTER ONLINE CONTABILITA' PUBBLICA	80	IFORMA & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.900,00	SI	€ 638,00	€ 2.320,00	
186	D2YCLW7	A1006.879	NUMERO ADRIANO	4265070716	VJNTV83	NUMERO ADRIANO	25/01/2021	13/01/2021	AUDITOR QUALITA' ISO 9001:2015	40	CSAD - Centro Studi Ambientali e Direzionali	€ 1.390,00	No	€ 305,80	€ 1.356,64	
188	8WPMX3	A1006.974	GIORDINO ALESSIA	5042220755	VKFE3X26	GIORDINO ALESSIA	06/03/2021	09/01/2021	METODO KHR nella formazione	40	INNOVAMENTI	€ 4.200,00	No	€ 0,00	€ 3.360,00	
189	61DA977	A1006.975	SALVATORE CALASSO	4874470752	VP9Q0L94	CALASSO SALVATORE	06/03/2021	09/01/2021	relazione e formazione con il metodo khr	40	innovamenti	€ 4.200,00	No	€ 0,00	€ 3.360,00	
190	TNR83U1	A1006.869	VITO DIDONNA	7053970724	VBWCVS17	DIDONNA VITO	30/04/2021	16/12/2020	Ispezioni ponti, viadotti e passerelle	90	EIDNAPPS R.L. IMPRESA SOCIALE	€ 3.000,00	No	€ 0,00	€ 2.400,00	RINUNCIA agli atti della sezione

ALLEGATO C
AD n.781 del 26/04/2021

AVVISO PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FESR FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	CODICE MIR	Regione Sociale	Peritizia Iva	Codice Voucher	Destinatario	Data Fine Attività	Data Inizio Attività	TITOLO Percorso	Totale Ore Percorso	Soggetto Erogatore	Costo (Al netto di IVA)	Iva Detrabile	Importo Iva	Contributo	Note
193	XC1259	A1006.873	GEOMETRIA PEDONE PIETRO	7279040724	V78GWU52	PEDONE PIETRO	03/03/2021	20/01/2021	Corso Interior Design - Livello Avanzato	40	SudFormazione SRL	€ 890,00	SI	€ 195,80	€ 712,00	
194	329WLN1	A1006.874	MAURO COCOLA	8424830720	VEL51177	COCOLA MAURO	03/03/2021	20/03/2021	INTERIOR DESIGN - LIVELLO AVANZATO	40	SUDFORMAZIONE SRL	€ 890,00	SI	€ 195,80	€ 712,00	
195	1CAVXN6	A1006.858	CAVALCANTI EUGENIO	6118090726	VAVFKOM4	CAVALCANTI EUGENIO	10/04/2021	05/03/2021	MANAGEMENT DELLA SOSTENIBILITA'	64	ABAP-APS	€ 952,00	SI	€ 0,00	€ 761,60	
197	0FILN51	A1006.785	DR GIUSEPPE PIZZI	28344910735	VKFAA4143	PIZZI GIUSEPPE	26/04/2021	01/02/2021	CORSO DI GENERAL ENGLISH LIVELLO C1	70	THE BRITISH SCHOOL TARANTO SRL	€ 4.200,00	No	€ 0,00	€ 3.360,00	
198	NPPWV7	A1006.834	ROBBE CARMINE	7528020725	VVXR02Z81	ROBBE CARMINE	30/04/2021	08/01/2021	ARCHITETTURA VS UN MONDO SOSTENIBILE	92	CDQ ITALIA FORMAZIONE	€ 2.459,00	No	€ 540,98	€ 2.399,98	
199	H6DEF5	A1006.985	AMATO MAURO	5106790730	V7F9G2T8	AMATO MAURO	30/04/2021	11/01/2021	Animation in Stop Motion: creatività, produzione e gestione	80	Associazione Scuole e Lavoro	€ 1.500,00	No	€ 330,00	€ 1.166,00	
201	IVVLM6	A1006.949	B78 ITALIA CONSULTING DI ROCCO BACCCELLIERE MICHELE	8242610726	VCIECU1	BACCCELLIERE ROCCO MICHELE	13/03/2021	16/01/2021	RELAZIONE E FORMAZIONE CON IL METODO KHR*	40	KAIDOS ITALIA SRL	€ 4.200,00	No	€ 0,00	€ 3.360,00	
202	GZ78716	A1006.847	SCAIOLA DARIO	8248490727	V9R8H865	SCAIOLA DARIO	30/04/2021	08/01/2021	ARCHITETTURA VS UN MONDO SOSTENIBILE	92	CDQ ITALIA FORMAZIONE	€ 2.459,00	No	€ 540,98	€ 2.399,98	
203	IND5B2	A1006.952	GABRIELE LUGIA	5709940729	VX9TFNC8	GABRIELE LUGIA	30/01/2021	16/01/2021	RELAZIONE E FORMAZIONE CON IL METODO KHR*	40	KAIDOS ITALIA SRL	€ 4.200,00	SI	€ 0,00	€ 3.360,00	
204	55DXVM8	A1006.950	BONIFAZI MARIANGELA	8488730725	VXDW12D2	BONIFAZI MARIANGELA	13/03/2021	16/01/2021	RELAZIONE E FORMAZIONE CON IL METODO KHR*	40	KAIDOS ITALIA SRL	€ 4.200,00	No	€ 0,00	€ 3.360,00	
206	UA65656	A1006.859	BALDASSARRE LUCA	1938890744	VHC58QD5	BALDASSARRE LUCA	22/01/2021	17/12/2020	Corso Operatore Termografico Certificato Rina - ISO 9712 - (L1 + L2)	40	DRIVERS SRL	€ 1.790,00	SI	€ 393,80	€ 1.432,00	
211	5MCY09	A1006.799	SICILIANI STELLA	4268750728	VESVBC1	SICILIANI STELLA	10/04/2021	14/12/2020	MASTER DATA PROTECTION OFFICER MANAGER PRIVACY SPECIALIST	80	IFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.900,00	SI	€ 698,00	€ 2.320,00	
212	OD05X09	A1006.837	ARCHITETTO BIANCAMARIA GRECO	2775310341	VPS8M6Q5	GRECO BIANCAMARIA	26/02/2021	15/01/2021	PROGETTAZIONE BIM E PREPARAZIONE ALTESAME BIM SPECIALIST	52	SUDFORMAZIONE SRL	€ 1.490,00	SI	€ 327,80	€ 1.192,00	
213	5B7246	A1006.800	LEONARDA SACINO	7374790728	VOR1LQ55	SACINO LEONARDA	10/04/2021	14/12/2020	MASTER ONLINE ANTIRECICLAGGIO KHR*	80	IFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	SI	€ 636,00	€ 2.240,00	
214	9WC517	A1006.996	CAROLA RUSSO	4762570754	VQCD3NB	RUSSO CAROLA	06/03/2021	09/01/2021	Relazione e Formazione con il Metodo KHR*	40	INNOVAMENTI	€ 4.200,00	SI	€ 0,00		RINUNCIA agli atti della sezione
217	COVNE5	A1006.954	MANCO ANDREA	4565380757	VTRH0P76	MANCO ANDREA	30/04/2021	11/01/2021	IID. Lgs. 231/2001 e la compliance integrata nelle imprese	80	Associazione Scuole e Lavoro	€ 3.500,00	No	€ 770,00	€ 3.416,00	
218	JGBDX1	A1006.816	CIROME ARCANGELO	5321330723	VIAQWCE7	CIROME ARCANGELO	10/04/2021	14/12/2020	MASTER PER CONSULENTI AZIENDALI IN GARE E APPALTI PUBBLICI	80	IFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	SI	€ 636,00	€ 2.240,00	
220	768567	A1006.881	FORTE MATTEO	4670070756	VQR7ZZR8	FORTE MATTEO	18/03/2021	12/01/2021	Qualità, ambiente, sicurezza, energia - Sistemi di gestione integrato	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
221	9EQZL55	A1006.860	RAFFAELE ZECCA	4011230754	VMBDD555	ZECCA RAFFAELE	30/04/2021	11/01/2021	IID. Lgs. 231/2001 e la compliance integrata nelle imprese	90	Associazione Scuole e Lavoro	€ 3.500,00	SI	€ 770,00	€ 2.800,00	
223	6IZPWK3	A1006.817	SCIAOVELLI VITO	4748460724	VU7JK726	SCIAOVELLI VITO	24/02/2021	01/02/2021	Gestione digitale dell'impresa in Smart Working	32	Omniprapp Srl	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	
224	PTOFPN4	A1006.848	FRANCESCO ZECCA	4546260755	VIULCJAO	ZECCA FRANCESCO	30/04/2021	11/01/2021	IID. Lgs. 231/2001 e la compliance integrata nelle imprese	90	Associazione Scuole e Lavoro	€ 3.500,00	No	€ 770,00	€ 3.416,00	
225	DUTROCO	A1006.776	ILARIA PASQUILLI	3216170732	VHN37FF3	PASQUILLI ILLARIA	05/03/2021	11/01/2021	RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	80	CSAD - Centro Studi Ambientali e Direzionali	€ 4.400,00	SI	€ 968,00	€ 3.500,00	
226	4HM44Q4	A1006.861	STUDIO TECNICO ING. SABATO VITO	3881040756	VCRIFAAS	SABATO VITO	30/04/2021	11/01/2021	Start-up innovative, credito d'imposta, ricerca e sviluppo	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
227	EY076V9	A1006.988	CARLO AMIDEO PALAMA'	5051960754	VFRBLCD7	PALAMA' CARLO AMIDEO	17/03/2021	11/01/2021	Start-up innovative, credito d'imposta, ricerca e sviluppo	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
228	WQD7H6	A1006.932	ROCCAMATTEA B&B DI NEGRO MARIA SILVIA	5021230759	VMPVKW8	NEGRO MARIA SILVIA	17/03/2021	11/01/2021	Start-up innovative, credito d'imposta, ricerca e sviluppo	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
230	9WD79P5	A1006.771	DAMMICO DANIELE	3199570734	VVT94FJ2	DAMMICO DANIELE	17/04/2021	22/01/2021	CYBER SECURITY MANAGEMENT	80	Bologna University Business School	€ 2.784,00	No	€ 786,00	€ 2.950,00	
231	DMIDPA5	A1006.970	LOVINO ALBERTO CARLO	7047740720	VFTZB585	LOVINO ALBERTO CARLO	24/02/2021	01/02/2021	Gestione digitale dell'impresa in smart working	32	Omniprapp Srl	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	
232	TQALCE2	A1006.951	ANDREA LOTITO	6474240725	V446A647	LOTITO ANDREA	21/12/2020	07/12/2020	Il sistema di gestione della qualità secondo la ISO 9001:2015	50	THE BRITISH SCHOOL TARANTO SRL	€ 4.400,00	SI	€ 0,00	€ 3.500,00	
234	SELEF86	A1006.849	ING. ANTONIO LUCCI	3412410759	V59LUD1	LUCCI ANTONIO	22/01/2021	17/12/2020	Operatore Termografico Certificato di Liv.1 ISO18436 - Liv.2 ISO9712 RINA	40	DRIVERS SRL	€ 1.790,00	No	€ 393,80	€ 1.747,04	
235	X3VRM24	A1006.777	ARIANNA CASSANDRO	2883630739	VTSUDK07	CASSANDRO ARIANNA	26/04/2021	01/02/2021	CORSO DI GENERAL ENGLISH LIVELLO B2	70	THE BRITISH SCHOOL TARANTO SRL	€ 4.200,00	SI	€ 0,00	€ 3.360,00	
236	3YG8G76	A1006.976	GRETA MANDRANO	5059750752	VONXPF1	MANDRANO GRETA	13/04/2021	27/02/2021	RELAZIONE E FORMAZIONE CON IL METODO KHR*	40	KAIDOS ITALIA SRL	€ 4.200,00	No	€ 0,00	€ 3.360,00	
237	CLP9604	A1006.955	PALMISANO LUIGI	5109580752	VFR5BL9	PALMISANO LUIGI	30/04/2021	11/01/2021	IID. Lgs. 231/2001 e la compliance integrata nelle imprese	90	Associazione Scuole e Lavoro	€ 3.500,00	No	€ 770,00	€ 3.416,00	

ALLEGATO C
AD n.781 del 26/04/2021

AVVISO PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FSR FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	CODICE MIR	Regione Sociale	Partita Iva	Codice Voucher	Destinatario	Data Fine Attivita	Data inizio Attivita	Titolo Percorso	Totale Ore Percorso	Soggetto Erogatore	Costo (Al netto di IVA)	Iva Detraibile	Importo Iva	Contributo	Note
241	W0E0I3	A1006.962	CLIPPONE STEFANIA	2546440740	V9937JF9	CUPPONE STEFANIA	30/01/2021	14/12/2020	Corso Per Wedding Planner E Organizzatore Di Cerimonia Di Charme	200	SCUOLA CEF SNC	€ 5.500,00	SI	€ 1.100,00	€ 3.500,00	
242	85NEZ4	A1006.936	PECORANERA DI SIMONE IVO	7139600725	V8WJAL60	SIMONE IVO	29/04/2021	11/03/2021	GESTIRE L'ATTIVITA' RISTORATIVA	40	ASSOCIAZIONE QUASAR	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	
244	HUBR7M0	A1006.835	MARIELLA SERGIO	8241410722	VWU6X8Q8	SERGIO MARELLA	30/04/2021	08/03/2021	ARCHITETTURA VS UN MONDO SOSTENIBILE	92	CDQ ITALIA FORMAZIONE	€ 2.459,00	No	€ 540,98	€ 2.399,98	
245	M8J5B92	A1006.838	MARUCCI VALENTINA	6143070727	VWNRK2A2	MARUCCI VALENTINA	26/02/2021	15/01/2021	PROGETTAZIONE BIM E PREPARAZIONE ALL'ESAME BIM SPECIALIST	52	SUD FORMAZIONE SRL	€ 1.490,00	SI	€ 327,80	€ 1.192,00	
246	18FEZ4	A1006.937	MATTARELLA DI DIGILIO GIOVANNI	7252940726	VMPNPK44	DIGILIO GIOVANNI	29/04/2021	11/03/2021	GESTIRE L'ATTIVITA' RISTORATIVA	40	ASSOCIAZIONE QUASAR	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	
247	IPRNT7	A1006.778	DICECCA FRANCESCA	7693690724	V8BVZ8D4	DICECCA FRANCESCA	24/02/2021	01/02/2021	Gestione digitale dell'impresa in Smart Working	32	Omniparo Srl	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	
249	GIRAN53	A1006.940	ARIAX CAFE DI LONGO EMANUELA	7324270722	V78JH807	LONGO EMANUELA	29/04/2021	11/03/2021	GESTIRE L'ATTIVITA' RISTORATIVA	40	ASSOCIAZIONE QUASAR	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	
250	B93DV1	A1006.997	FEDELE DI MUCCI	4065980718	V50BE617	DI MUCCI FEDELE	30/04/2021	11/03/2021	Strumenti a fitor, ruoli, approcci, espressioni e metodi	50	Associazione Scuole e Lavoro	€ 1.500,00	No	€ 330,00	€ 1.164,00	
251	4EWS560	A1006.938	ROBERTA SANSONETTI	2061380735	V2JKXZ13	SANSONETTI ROBERTA	29/04/2021	11/03/2021	GESTIRE L'ATTIVITA' RISTORATIVA	40	ASSOCIAZIONE QUASAR	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	
253	5WF98R7	A1006.899	IL PUNTO DI NOTARANGELO FRANCESCO & C.S.A.S.	4036680728	VLU3UCG5	NOTARANGELO FRANCESCO	29/04/2021	11/03/2021	GESTIRE L'ATTIVITA' RISTORATIVA	40	ASSOCIAZIONE QUASAR	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	
254	RY0ME90	A1006.850	CANNONE FABRIZIO	4149040729	V99509R6	CANNONE FABRIZIO	30/04/2021	08/03/2021	ARCHITETTURA VS UN MONDO SOSTENIBILE	92	CDQ ITALIA FORMAZIONE	€ 2.459,00	No	€ 540,98	€ 2.399,98	
255	DO0TKF5	A1006.801	LISO ORAZIO	6471790722	V796B0J6	LISO ORAZIO	19/03/2021	13/03/2021	Digital marketing. Aspetti strategici e normativi per gestire un business online	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	SI	€ 660,00	€ 2.400,00	
256	3R9I082	A1006.906	BAR MODERNO DI BARBERIO SAVERIO VITO SANTE & C. S.N.C.	3980070720	V3EGNT15	BARBERIO SAVERIO VITO SANTE	29/04/2021	11/03/2021	GESTIRE L'ATTIVITA' RISTORATIVA	40	ASSOCIAZIONE QUASAR	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	
257	06FZ91	A1006.977	ENRICA PICCOLO	4874350756	VYFGZJX1	PICCOLO ENRICA	06/03/2021	09/01/2021	RELAZIONE E FORMAZIONE CON IL METODO KHR	40	INNOVAMENTI	€ 4.200,00	No	€ 0,00	€ 3.360,00	
258	3XN3P4	A1006.875	VASCO RAFFAELE	2046550733	V4BR6W72	VASCO RAFFAELE	26/04/2021	01/02/2021	CORSO DI GENERAL ENGLISH LIVELLO B1	70	THE BRITISH SCHOOL TARANTO SRL	€ 4.200,00	SI	€ 0,00	€ 3.360,00	
259	ACQAY2	A1006.818	DONATO TARTAGLIA	3672630724	VF5CC59	TARTAGLIA DONATO	10/04/2021	14/12/2020	Master online controllo di gestione	80	IFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione e Managementale	€ 2.800,00	SI	€ 560,00	€ 2.240,00	
260	IQ4959	A1006.990	D'ANGELO PANFILO	1230950956	V73AAWV2	D'ANGELO PANFILO	06/03/2021	09/01/2021	Relazione e formazione con il metodo KHR	40	INNOVAMENTI	€ 4.200,00	No	€ 0,00		RINUNCIA agli atti della sezione
261	X5QR28	A1006.862	ALESSANDRO DEL GROSSO	3947790758	VN9UR4B7	DEL GROSSO ALESSANDRO	26/02/2021	15/01/2021	PROGETTAZIONE BIM E PREPARAZIONE ALL'ESAME BIM SPECIALIST	52	SUD FORMAZIONE SRL	€ 1.490,00	SI	€ 327,80	€ 1.192,00	
262	0K0T07	A1006.936	DE GIORGI IATIA	4987900752	V6AZU7B1	DE GIORGI KATIA	23/04/2021	01/02/2021	IL COMMERCIO ELETTRONICO COME STRUMENTO DI SVILUPPO ECONOMICO DELLE PMI	100	PMI SERVIZI E FORMAZIONE SRL	€ 2.500,00	SI	€ 0,00	€ 2.000,00	
263	D7VNW6	A1006.887	ERMINIO GIOIA	3262260734	VDFH9908	GIOIA ERMINIO	08/02/2021	16/12/2020	Leadership e Vendita	84	KAIR0S ITALIA SRL	€ 4.170,00	No	€ 0,00		RINUNCIA agli atti della sezione
264	65MJEZ1	A1006.969	FERRANTE MARIO	6482500722	VU9RAU13	FERRANTE MARIO	30/04/2021	15/03/2021	"LA NUOVA FRONTIERA DELLA RELAZIONE	24	CONSORZIO ATEMA FORMAZIONE E SVILUPPO	€ 2.868,00	SI	€ 631,15	€ 2.294,40	
265	SHRGL57	A1006.851	ING. ANGELO RIFINO	7694220729	V0L1TF15	RIFINO ANGELO	17/04/2021	05/03/2021	PROTOCOLLO ITACA PUGLIA	80	ENTE FORMAZIONE AVANZATA ABAP-A.P.S.	€ 900,00	No	€ 198,00	€ 878,40	
265	SHRGL57	A1006.851	ING. ANGELO RIFINO	7694220729	V59E2U16	RIFINO ANGELO	05/03/2021	20/03/2021	INTERIOR DESIGN - LIVELLO AVANZATO	40	SUD FORMAZIONE SRL	€ 890,00	No	€ 195,80		rinuncia
266	CP2B054	A1006.839	PRUDENTE MIRELLA	6579170728	VFAGRYG1	PRUDENTE MIRELLA	30/04/2021	08/01/2021	ARCHITETTURA VS UN MONDO SOSTENIBILE	92	CDQ ITALIA FORMAZIONE	€ 2.459,00	SI	€ 540,98	€ 1.967,20	
268	IG0AK38	A1006.880	BLONDI MARIKA	8186350727	V5A0R9H1	BLONDI MARIKA	26/03/2021	03/02/2021	Corso Ambiente e Certificazione di prodotto nel settore agroalimentare	60	CSAD - Centro Studi Ambientali e Direzionali	€ 2.100,00	No	€ 462,00	€ 2.049,60	
269	45CFM43	A1006.983	VAGLIO ELVIRA	5067160753	V6P6Y0V5	VAGLIO ELVIRA	06/03/2021	09/01/2021	RELAZIONE E FORMAZIONE CON IL METODO KHR	40	INNOVAMENTI	€ 4.200,00	SI	€ 0,00		RINUNCIA agli atti della sezione
270	45B9F3	A1006.918	MY GROUP SERVICE DI SANDRO MY	4572750752	V0Z6B6U7	MY SANDRO PAGOLO	12/01/2021	16/12/2020	Vendita, imprenditorialità e Potenziamento	84	KAIR0S ITALIA SRL	€ 3.000,00	SI	€ 0,00	€ 2.400,00	
271	DN1P23	A1006.1092	NAGLIERI EMANUELE	4707060721	V3P5I647	NAGLIERI EMANUELE	30/04/2021	15/01/2021	LA NUOVA FRONTIERA DELLA RELAZIONE	24	CONSORZIO ATEMA FORMAZIONE E SVILUPPO	€ 2.868,00	SI	€ 631,15	€ 2.294,40	
272	4GE4F58	A1006.1093	ANZANO LORENZO	898530715	V5H0GBD4	ANZANO LORENZO	30/04/2021	15/01/2021	LA NUOVA FRONTIERA DELLA RELAZIONE	24	CONSORZIO ATEMA FORMAZIONE E SVILUPPO	€ 2.868,00	SI	€ 631,15	€ 2.294,40	

7 di 9

ALLEGATO C
AD n.781 del 26/04/2021

AVVISO PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FESR FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	CODICE MIR	Regione Sociale	Peritita Iva	Codice Voucher	Destinatario	Data Fine Attivita	Data Inizio Attivita	Titolo Percorso	Totale Ore Percorso	Soggetto Erogatore	Costo (Al netto di IVA)	Iva Detraibile	Importo Iva	Contributo	Note
273	V975185	A1006.802	CLEMENTE GIUSEPPE	8308070724	V8H5EKA0	CLEMENTE GIUSEPPE	24/02/2021	01/02/2021	Gestione digitale dell'impresa in Smart Working	32	Omniprlo Srl	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	
274	DEHIQ7	A1006.978	MARENACI GIANLUCA	5096070752	VWQKOR9	MARENACI GIANLUCA	06/03/2021	09/03/2021	RELAZIONE E FORMAZIONE CON IL METODO KHR*	40	INNOVAMENTI	€ 4.200,00	No	€ 0,00		RINUNCIA agli atti della sezione
275	QNEBCB8	A1006.902	CONSULT SERVICE S.A.S. DI DE LUCA FRANCESCO MALINCONICO & C.	4200470757	V0G8FCS9	MALINCONICO FRANCESCO	30/04/2021	11/03/2021	IID. Lgs. 231/2001 e la compliance integrata nelle imprese	90	Associazione Scuole e Lavoro	€ 3.500,00	SI	€ 770,00	€ 2.800,00	
276	22XU351	A1006.1004	RUBINO LUIGI	4929530758	V07FUEC7	RUBINO LUIGI	30/04/2021	15/03/2021	LA NUOVA FRONTIERA DELLA RELAZIONE	24	CONSORZIO ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO	€ 2.868,00	SI	€ 631,15	€ 2.294,40	
277	MAV5NDS	A1006.998	VALERIO VANTAGGIO	5102710752	VVZCALV3	VANTAGGIO VALERIO	30/04/2021	11/03/2021	Strumenti a fattor: ruoli, approcci, espressioni e metodi	50	Associazione Scuole e Lavoro	€ 1.500,00	No	€ 330,00	€ 1.166,40	
278	SV3QJ2	A1006.939	DRAGONE TOMMASO	5677400722	V5FAACG6	DRAGONE TOMMASO	29/04/2021	11/01/2021	GESTIRE L'ATTIVITA' RISTORATIVA	40	Associazione Quasar	€ 4.375,00	SI	€ 962,50	€ 3.500,00	
279	V648D07	A1006.836	VITACCHIONE GIUSEPPINA	3598560714	VW7DOP93	VITACCHIONE GIUSEPPINA	30/04/2021	08/03/2021	ARCHITETTURA VS MONDO SOSTENIBILE	92	COO ITALIA FORMAZIONE	€ 2.459,00	No	€ 540,98	€ 2.398,98	
280	OR5VY84	A1006.876	FRANCESCA COLAVITO	3202000737	VXOPPEF4	COLAVITO FRANCESCA	15/02/2021	01/02/2021	SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA NELLE AZIENDE AGRICOLE/ALIMENTARI	198	ABAP-APS	€ 4.500,00	No	€ 0,00	€ 3.500,00	
281	7NN4F99	A1006.767	FABIO ZAZZI	3868150727	VPSXLBNG	ZAZZI FABIO	30/04/2021	15/03/2021	LA NUOVA FRONTIERA DELLA RELAZIONE	24	CONSORZIO ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO	€ 2.868,00	SI	€ 631,15	€ 2.294,40	
282	1936533	A1006.999	DE MARCO GIUSEPPE	5099900753	VC69PHQ5	DE MARCO GIUSEPPE	30/04/2021	11/01/2021	Strumenti a fattor: ruoli, approcci, espressioni e metodi	50	Associazione Scuole e Lavoro	€ 1.500,00	SI	€ 330,00	€ 1.200,00	
283	VHQZRW4	A1006.1005	CLAPS FRANCESCA	4986520759	V58QMTX2	CLAPS FRANCESCA	30/04/2021	15/03/2021	LA NUOVA FRONTIERA DELLA RELAZIONE	24	CONSORZIO ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO	€ 2.868,00	SI	€ 631,15	€ 2.294,40	
285	Z1NGI06	A1006.795	LIBERTINI MAURIZIO	3048210755	V95GELO2	LIBERTINI MAURIZIO	30/04/2021	15/03/2021	"LA NUOVA FRONTIERA DELLA RELAZIONE"	24	CONSORZIO ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO	€ 2.868,00	SI	€ 631,15	€ 2.294,40	
286	8PXS339	A1006.819	FRACCAVALIERI GENNARO	4222010722	VEAL3T02	FRACCAVALIERI GENNARO	10/04/2021	14/12/2020	MASTER ONLINE CONTABILITA' PUBBLICA	80	IFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.900,00	SI	€ 638,00	€ 2.320,00	
288	6LUVF3	A1006.766	SIMONE SILVESTRI	4990600727	VMNEN51	SILVESTRI SIMONE	30/04/2021	15/03/2021	LA NUOVA FRONTIERA DELLA RELAZIONE	24	ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO	€ 2.868,00	SI	€ 631,15	€ 2.294,40	
289	COFBOE6	A1006.963	MARILU PARRICCHIERI DI FERENTE MARIU	2336100744	V4P2XU26	FERENTE MARIU'	30/01/2021	14/12/2020	CORSO DI WEDDING PLANNER	200	SCUOLA CEF SNC	€ 5.500,00	SI	€ 1.100,00	€ 3.500,00	
291	SVLUPH99	A1006.863	MASSIMO TROTTA	2837390737	V0BNUG16	TROTTA MASSIMO	28/02/2021	01/02/2021	DISEGNATORE CAD 2D E 3D	30	O.I.E.S.	€ 500,00	SI	€ 110,00	€ 400,00	
292	R9L9B18	A1006.786	LANZOLLA CARLO	7111710724	V7GBE0B6	LANZOLLA CARLO	22/01/2021	11/01/2021	Il sistema di gestione della qualità secondo la ISO 9001:2015	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	No	€ 990,00	€ 3.500,00	
295	N51LD13	A1006.925	ELITE LEONO DI PALADINA ALESSIO ANTONIO	3594110755	VEV9M1C3	PALADINI ALESSIO ANTONIO	23/04/2021	01/02/2021	IL COMMERCIO ELETTRONICO OUALE STRUMENTO DI SVILUPPO ECONOMICO DELLE PMI	100	PMI SERVIZI E FORMAZIONE SRL	€ 2.500,00	SI	€ 0,00	€ 2.000,00	
296	ADPQZ26	A1006.772	LUCIFERA CRISTIAN	4369240751	V21LQMB8	LUCIFERA CRISTIAN	19/03/2021	13/03/2021	DIRITTO AL LAVORO	60	CONSORZIO GAMMA SERVIZI	€ 3.000,00	No	€ 660,00	€ 2.928,00	
298	EOKQWZ	A1006.773	AGNESE LORENZO	4762550756	VCKAG324	LORENZO AGNESE	13/03/2021	16/01/2021	RELAZIONE E FORMAZIONE CON IL METODO KHR*	40	KAIRDS ITALIA SRL	€ 4.200,00	No	€ 0,00	€ 3.360,00	
299	IR87MF7	A1006.967	LORUSSO FRANCESCO	5069110756	VUG690K5	LORUSSO FRANCESCO	30/04/2021	11/01/2021	Animazione in stop Motion: creatività, produzione e gestione	80	Associazione Scuole e Lavoro	€ 1.500,00	No	€ 330,00	€ 1.166,40	
300	NRWZ844	A1006.929	NOVEMBRE STORE DI CRISTIANO NOVEMBRE	2391570740	V9P4HR2	NOVEMBRE CRISTIANO	14/01/2021	14/12/2020	TECNICHE DI VENDITA E ALLESTIMENTO VETRINE	200	Scuola ecf snc	€ 4.400,00	SI	€ 1.100,00	€ 3.500,00	
301	XLVNTE1	A1006.878	DANIELA UGIUOLA	4081150718	V4R6FCV4	UGIUOLA DANIELA	22/03/2021	11/03/2021	CORSO INDIVIDUALE Inglese di base A2	30	CAMBRIDGE ACADEMY S.R.L.	€ 2.100,00	SI	€ 0,00	€ 1.680,00	
302	SDGF9P1	A1006.979	DANIELA ZITO	5105040751	VXQJX1C1	ZITO DANIELA	08/02/2021	16/12/2020	LEADERSHIP E VENDITA	84	KAIRDS ITALIA SRL	€ 4.170,00	No	€ 0,00	€ 3.360,00	
304	D38ETZ7	A1006.1001	MONOSI SALVATORE	2404320752	VFNQJ38	MONOSI SALVATORE	14/04/2021	15/03/2021	LA NUOVA FRONTIERA DELLA RELAZIONE	24	CONSORZIO ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO	€ 2.868,00	SI	€ 631,15	€ 2.294,40	
309	NLEEM38	A1006.820	SEBASTIANO MARIA CHIAROLLA	4815720729	V1CSNFM2	SEBASTIANO MARIA CHIAROLLA	14/04/2021	14/12/2020	MASTER ONLINE CONTABILITA' PUBBLICA	80	IFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.900,00	SI	€ 638,00	€ 2.320,00	
311	6I5FP88	A1006.774	ELISABETTA CIVINO	4866710751	VBAUESJO	CIVINO ELISABETTA	13/03/2021	16/01/2021	RELAZIONE E FORMAZIONE CON IL METODO KHR*	40	KAIRDS ITALIA SRL	€ 4.200,00	No	€ 0,00	€ 3.360,00	
313	YCELE68	A1006.1000	ANTONIO DI BICCARI	4296660711	VYRRII44	DI BICCARI ANTONIO	30/04/2021	11/03/2021	Strumenti a fattor: ruoli, approcci, espressioni e metodi	50	Associazione Scuole e Lavoro	€ 1.500,00	SI	€ 330,00	€ 1.200,00	
315	Z0XC280	A1006.919	VESSIA MARCO	6333660725	VYRRI9A8	VESSIA MARCO	22/01/2021	11/01/2021	Gestione strategica d'impresa	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	SI	€ 990,00	€ 3.500,00	
316	V7MU066	A1006.821	INTINI RAG. ANGELO	5471180728	V0G6AG17	INTINI ANGELO	10/04/2021	14/12/2020	MASTER ONLINE CONTROLLO DI GESTIONE	80	IFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	SI	€ 616,00	€ 2.240,00	
318	6XNPP07	A1006.852	INGENIERE MARGHERITA D'APRILE	8242260720	VMI79V12	D'APRILE MARGHERITA	22/01/2021	17/12/2020	Operatore Termografico Certificato di Liv.1. ISO18456 - Liv.2. ISO17125.RNA	40	DRIVERS SRL	€ 1.790,00	No	€ 393,80	€ 1.747,04	

ALLEGATO C
AD n.781 del 26/04/2021

AVVISO PASS IMPRESE 2020

POR PUGLIA FSR FSE 14/20

Progr	Codice Pratica	CODICE MIR	Regione Sociale	Partita Iva	Codice Voucher	Destinatario	Data Fine Attivita	Data Inizio Attivita	Titolo Percorso	Totale Ore Percorso	Soggetto Erogatore	Costo (Al netto di IVA)	Iva Detraibile	Importo Iva	Contributo	Note
319	MCPV258	A1006.877	FRANCESCO PEMONTESE	5061370754	V8GN9CL6	PIEMONTESE FRANCESCO	30/04/2021	11/01/2021	Animazione in Stop Motion: creatività, produzione e gestione	80	Associazione Scuole e Lavoro	€ 1.500,00	No	€ 330,00	€ 1.464,00	
320	V7DOM2	A1006.980	LAURA BIANCO	2639880749	VCO79FF0	BIANCO LAURA	08/02/2021	16/12/2020	Leadership e vendita	84	KAIDOS ITALIA SRL	€ 4.170,00	No	€ 0,00	€ 3.336,00	Dalla documentazione trasmessa a seguito di richiesta di chiarimenti, l'iva risulta detraibile. Pertanto, si riconosce quale contributo pubblico l'importo di € 1.200,00 pari al 80% del costo del percorso formato al netto dell'iva.
321	RV/6981	A1006.986	CORTESE COSIMO ADRIANO	3259860751	VH4V3303	CORTESE COSIMO ADRIANO	30/04/2021	11/01/2021	Animazione in Stop Motion: creatività, produzione e gestione	80	Associazione Scuole e Lavoro	€ 1.500,00	No	€ 330,00	€ 1.200,00	
322	BTCKF92	A1006.893	APULIASOFT SRL	7727750726	VGBN0J1	SANITATE NICOLA	09/03/2021	19/01/2021	CORSO PROJECT MANAGEMENT	60	SPEGEA SCARIL	€ 2.500,00	SI	€ 550,00	€ 2.000,00	
322	BTCKF92	A1006.893	APULIASOFT SRL	7727750726	V76B32X8	PAYONE FRANCESCO MARIA	09/03/2021	19/01/2021	CORSO PROJECT MANAGEMENT	60	SPEGEA SCARIL	€ 2.500,00	SI	€ 550,00	€ 2.000,00	
323	MICV79	A1006.927	FARMACIA BENINCASA DOTT. FRANCESCO	3083440754	VB1H76B3	BENINCASA FRANCESCO	08/02/2021	16/12/2020	Leadership e vendita	84	KAIDOS ITALIA SRL	€ 4.170,00	SI	€ 0,00	€ 3.336,00	
325	91D190	A1006.981	VALLONE VERONICA	5041050737	V90U9HEB	VALLONE VERONICA	08/02/2021	16/12/2020	Vendita, imprenditorialità e potenziamento	84	KAIDOS ITALIA SRL	€ 3.000,00	No	€ 0,00		RINUNCIA agli atti della sezione
330	FQJCC33	A1006.889	MADARO ANDREINA	4634130753	VYXP1856	MADARO ANDREINA	08/02/2021	16/12/2020	Leadership e Vendita	84	KAIDOS ITALIA SRL	€ 4.170,00	SI	€ 0,00	€ 3.336,00	
331	0YNHIV4	A1006.882	DE GAETANI VITTORIO	3674660752	VU2BALE1	DE GAETANI VITTORIO	30/04/2021	11/01/2021	ID-Lgt. 231/2001 e la compliance integrata nelle imprese	90	Associazione Scuole e Lavoro	€ 3.500,00	No	€ 770,00	€ 3.416,00	
332	4POT6R5	A1006.822	D'ALESSIO ANNA	4281350720	V10UEPUS	D'ALESSIO ANNA	10/04/2021	14/12/2020	Master online controllo di gestione	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	SI	€ 616,00	€ 2.240,00	
333	7LVRXQ5	A1006.942	VYTHILJUNGUM VANEN	6883120724	VQDC8842	VYTHILJUNGUM VANEN	22/01/2021	11/01/2021	Gestione strategica d'impresa	50	British School s.r.l.	€ 4.500,00	SI	€ 990,00	€ 3.500,00	
335	VG9FX1	A1006.991	FRIDA PELLI	4306520752	V94IU7H8	PELLI FRIDA	08/02/2021	16/12/2020	Leadership e vendita	84	KAIDOS ITALIA SRL	€ 4.170,00	No	€ 0,00		RINUNCIA agli atti della sezione
339	86S1525	A1006.825	CICCARESE ANGELA	5013210751	V4HKYX13	CICCARESE ANGELA	11/03/2021	11/01/2021	Corso intensivo per: progettare, realizzare, gestire o supervisionare un e-commerce. Ideale per chi vuole avviare un'attività e-commerce o per chi vuole migliorare un negozio online esistente.	40	INVERSI ENGINEERING	€ 2.000,00	No	€ 0,00	€ 1.600,00	
340	HFMN03	A1006.964	SCODITTI FRANCESCA CARMELA	2485600744	VMLUWH93	SCODITTI FRANCESCA CARMELA	30/01/2021	14/12/2020	TECNICHE DI MASSAGGIO SPORTIVO E MANAGEMENT DELLO SPORT	200	Scuola Cef snc	€ 5.500,00	SI	€ 1.100,00	€ 3.500,00	
345	70BLR0	A1006.803	GIOVANNI VIOLA	2007440718	VPWE62P3	VIOLA GIOVANNI	10/04/2021	14/12/2020	CONTABILITA PUBBLICA	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.900,00	SI	€ 638,00	€ 2.320,00	
346	B58BY06	A1006.804	DOTT. GIUSEPPE DI MAIO	247860711	VICM1H86	DI MAIO GIUSEPPE	10/04/2021	14/12/2020	Master Online Controllo di Gestione	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	SI	€ 616,00	€ 2.240,00	
347	EXAKG74	A1006.787	MASTRANGELO ROSANNA	8410860723	VCTYNP06	MASTRANGELO ROSANNA	10/04/2021	14/12/2020	Master online controllo di gestione	80	ISFORM & Consulting s.r.l. - Istituto di Formazione Manageriale	€ 2.800,00	No	€ 616,00	€ 2.732,80	
348	09R5R2	A1006.943	INQUADRIFFESA DI SCAROLA ROCCO ROBERTO	8106330726	V93AUC79	SCAROLA ROCCO ROBERTO	26/02/2021	21/12/2020	Master Digital Marketing	39	Business School24 S.p.A.	€ 2.200,00	SI	€ 484,00	€ 1.760,00	
																€ 600.006,02

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 27 aprile 2021, n. 788
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Avviso pubblico n. 4/FSE/2018: "Realizzazione di Percorsi Formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di Tecnico Superiore". Proroga del termine di rendicontazione sul sistema MIRWEB.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;

Vista la L.R. n. 67 del 28/12/2018 (legge di stabilità regionale 2019);

Vista la L.R. n. 68 del 28/12/2018 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021;

Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019;

Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, la L.R. n. 2/2016 e la D.G.R. n. 159/2016;

VISTA la relazione di seguito riportata:

Con A.D. n. 865 del 03.08.2018 pubblicato nel BURP n. 107 del 16.08.2018 e a seguito della D.G.R. n. 1458 del 02.08.2018, è stato approvato l'Avviso pubblico n. 4/FSE/2018 "Realizzazione di percorsi Formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore".

Con successiva A.D. n. 1089 del 12.10.2018, pubblicata nel BURP n.138 del 25.10.2018, è stata approvata la graduatoria con n. 24 proposte progettuali ammesse al finanziamento, per un ammontare complessivo pari ad € 7.693.229,25.

Con A.D. n. 1222 del 07.11.2018 è stato approvato lo Schema di Atto Unilaterale d'Obbligo relativo all'attuazione dei progetti finanziati in esito al predetto Avviso che, per i corsi di durata pari a quattro semestri, prevede:

- termine di tutte le attività del progetto, ivi incluso il conseguimento delle attestazioni finali, entro e non oltre il 30/11/2020;
- termine finale per la certificazione delle spese sul sistema MIRWEB fissato al 15/12/2020;
- termine di validità dell'AUO fissato al 31/12/2020.

Con A.D. n. 1786 del 27.10.2020 i suddetti termini sono stati prorogati nella seguente maniera:

- termine di tutte le attività del progetto, ivi incluso il conseguimento delle attestazioni finali, entro e non oltre il 31.12.2020;
- termine di validità della spesa: fissato al 15.04.2021
- termine finale per la certificazione delle spese sul sistema MIRWEB fissato al 30.04.2021;
- termine di validità dell'AUO fissato al 30.04.2021.

Considerato il protrarsi della situazione epidemiologica su tutto il territorio regionale che ha comportato oggettivamente un rallentamento delle attività degli ITS, a seguito delle diverse richieste pervenute da

parte delle Fondazioni ITS interessate, con il presente atto **si dispone la proroga del termine finale per la certificazione delle spese sul sistema MIRWEB al 31.05.2021.**

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
--

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.
--

Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA

per quanto in premessa rappresentato, che qui si intende integralmente riportato:

- di prorogare il **termine finale per la certificazione delle spese sul sistema MIRWEB al 31.05.2021;**
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 6, della L. R. n. 13/94.

Il presente provvedimento, **composto da n. 3 pagine:**

- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 6, della L. R. n. 13/94;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso all'Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza.

**La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale**
Dott.ssa Anna Lobosco

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 21 aprile 2021, n. 580
PO FSE 2014/2020 – Sub-Azione 9.7.b – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 761/2020) “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” V^a annualità operativa 2020/2021 – sospensione temporanea della disciplina di cui al comma 4, art. 11 per emergenza epidemiologica da “Covid-19”

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001.
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
- Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
- VISTA la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
- VISTA la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
- Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA.
- Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014.
- Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”.
- Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio 2019 presso la medesima Sezione;
- Richiamata la Deliberazione G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 pubblicata sul BURP n. 14 del 26-1-2021 che approva l’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- Richiamato il DPGR del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato sul BURP n. 15 del 28-1-2021, che adotta l’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”
- Richiamata la D.G.R n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
- Richiamato l’Atto dirigenziale n. 8 del 03 marzo 2021 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane, finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito l’incarico di Direzione del Servizio Inclusione sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alla Povertà della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione alla Dott.ssa Caterina Binetti;
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue

PREMESSO CHE:

- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, all'Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l'altro, nell'Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all'Azione 9.7 sono previste risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne l'accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
- la Regione Puglia al fine di promuovere lo sviluppo e la qualità del sistema dei servizi persone con disabilità e per anziani non autosufficiente e per favorire il benessere e l'inclusione sociale attiva degli stessi, ha avviato la procedura di accreditamento di cui all'art. 54 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 20, mediante iscrizione in un apposito elenco delle strutture e dei servizi per disabili e anziani secondo quanto previsto agli articoli 28 e seg. del regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007;
- con A.D. n. 390 del 31/08/2015 è stato approvato l'Avviso Pubblico n. 3/2015 relativo al "Catalogo Telematico per l'offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti";
- con A.D. n. 457 del 30/06/2017 è stato approvato l'Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016;
- con A.D. n. 442 del 10/07/2018 sono state approvate apposite Modifiche e Integrazioni Urgenti – III^a Annualità Operativa 2018/2019 e ss. al predetto Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità" e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016;
- con A.D. n. 598 del 08/07/2020 è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione al "Catalogo telematico dell'offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti" e procedure di Migrazione dal Catalogo dell'Offerta di cui al A.D. n. 390 del 31/08/2015;
- con A.D. n. 761 del 14/09/2020 sono state approvate apposite Modifiche e integrazioni urgenti – V^a annualità operativa 2020/2021 in ordine all'Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018) "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità".

DATO ATTO CHE:

- è in corso la V^a annualità operativa 2020/2021 del procedimento "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità", disciplinato ai sensi del citato Avviso n. 1/2017 (come modificato e integrato con A.D. 761/2020), che ha avuto avvio il 1° ottobre 2020 e terminerà il 30 settembre 2021;
- il comma 4, art. 11 dell'Avviso 1/2017 stabilisce che *"Saranno escluse tramite azione di "revoca" le domande cui non consegua, senza giustificato motivo, l'effettiva fruizione del servizio opzionato per 60 giorni consecutivi. Ai fini del presente avviso si ritiene "giustificato motivo" esclusivamente l'assenza per gravi motivi di salute o per ricoveri temporanei presso strutture sanitarie. Anche nel caso di "giustificato motivo", ad ogni modo, l'assenza protratta oltre 90 giorni consecutivi, comporta l'immediata revoca del beneficio, al fine di rendere disponibile il posto-utente liberato e le relative "economie" per l'inserimento di un ulteriore utente in occasione della prima finestra temporale disponibile, ovvero per scorrimenti di graduatoria in essere"*;

- inoltre il successivo comma 1, art. 14 stabilisce che *“Ferma restando la possibilità per l’utente di iniziare/continuare a frequentare il servizio opzionato sin dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1^ finestra, ovvero 1° aprile per la 2^ finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o determinata dall’avvio effettivo della frequenza, assumendo a proprio carico ogni responsabilità e onere in riferimento al pagamento della tariffa, il diritto ad usufruire del buono servizio, in via definitiva, si costituisce e si perfeziona esclusivamente al momento dell’inserimento nella graduatoria definitiva ai sensi del precedente art. 10. La spesa è, tuttavia, potenzialmente ammissibile dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1^ finestra, ovvero 1° aprile per la 2^ finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o determinata dall’avvio effettivo della frequenza, in relazione alle sole presenze attestate da apposito registro cartaceo da detenersi obbligatoriamente ai sensi degli artt. 36, 37 del Reg. R. n. 4/2007, secondo apposito format “allegato A.2” al A.D. n. 598/2020.”*

CONSIDERATO CHE:

- alla data di adozione del presente provvedimento risulta pienamente in corso l’emergenza epidemiologica nazionale connessa alla pandemia da Covid-19, c.d. “Coronavirus” e la Regione Puglia risulta essere collocata in “zona rossa” per livello attuale di rischio epidemiologico;
- sono pervenute all’attenzione della sezione scrivente, numerose segnalazioni da parte di Ambiti territoriali sociali e Unità di Offerta, **in cui si rappresenta un diffuso fenomeno di assenza prolungata, anche oltre 90 gg., da parte di numerosi utenti, difficilmente inquadrabile nelle motivazioni di “assenza giustificata” previste dall’Avviso Pubblico n. 1/2017**, in quanto ricadenti a vario titolo in una delle seguenti fattispecie:
 - a) utenti che una volta avviata la frequenza in regime di buono servizio, sospendono (anche alternando più volte periodi di assenza con periodi di frequenza) per periodi di breve-media o lunga durata la frequenza del servizio stesso, motivando la propria scelta con una generalizzata condizione di diffidenza e/o radicata paura di contrarre il Virus Covid-19 ed esprimendo – in ogni caso – la ferma volontà di riattivare il servizio al positivo mutare delle condizioni di contesto, senza perdere il diritto alla riserva del posto in costanza di “Buono servizio”;
 - b) utenti che a causa delle condizioni di incertezza economica rese ancor più gravose dal contestuale fenomeno pandemico, hanno dato avvio alla frequenza del servizio prescelto solo a seguito della Pubblicazione delle Graduatorie di ammissione al beneficio del “Buono Servizio” da parte degli Ambiti territoriali sociali, creando in tal modo dei periodi di assenza anche prolungati di misura oltre i 90 gg. massimi previsti dal citato art. 4, comma 11, a far data dalla data di avvio frequenza “ipotetica” indicata in sede di abbinamento e preventivo di spesa.

RAVVISATA la necessità urgente e indifferibile di tutelare l’interesse primario degli utenti a preservare, senza soluzione di continuità, la titolarità del beneficio “Buono Servizio” agli stessi riconosciuto per la corrente annualità 2020/2021, nonché mantenere riservato il “posto-utente” presso le unità di Offerta prescelte, anche in ragione delle eccezionali cause di forza maggiore determinate dalla Pandemia in atto da “Covid-19”.

DATO ATTO CHE

per la V^ annualità corrente (2020/2021) non sussiste e non si prefigura alcuna ulteriore domanda di buono servizio ammissibile, in quanto le Graduatorie relative alla 1^ e unica finestra annuale sono già state formalmente approvate dagli Ambiti territoriali sociali stabilizzando in tal modo e in via definitiva, l’elenco degli utenti ammessi al beneficio e che, conseguentemente, la sospensione del comma 4, art. 11 dell’Avviso 1/2017 non lede in alcun modo potenziali diritti di eventuali aspiranti al posto-utente riservato.

SI RITIENE necessario, per quanto sopra, sospendere in modo generalizzato l’applicazione del comma 4, art. 11 dell’Avviso 1/2017 per l’intera durata della V^ annualità operativa 2020/2021, che ha avuto avvio il 1°

ottobre 2020 e terminerà il 30 settembre 2021, limitandone l'applicazione alle sole fattispecie in dispositivo di seguito richiamate.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed approvato;
2. di **sospendere** temporaneamente e con effetto immediato l'applicazione del comma 4, art. 11 dell'Avviso 1/2017 in relazione a tutti i periodi di assenza degli utenti venuti a verificarsi o che si verificheranno nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021;
3. di **precisare** che
 - a) per effetto della sospensione del comma 4, art. 11 dell'Avviso 1/2017, cessa l'applicazione dell'istituto della revoca del beneficio in relazione alla fattispecie dallo stesso regolamentata, per la generalità dei casi, ad eccezione di quanto precisato alla successiva lett. b);
 - b) l'istituto della revoca disciplinata dal comma 4, art. 11 dell'Avviso 1/2017 continua ad applicarsi in via esclusiva ai soli utenti per i quali, superati i 90 gg. di assenza consecutiva, l'Unità di Offerta comunichi formalmente all'ambito territoriale sociale competente la volontà di rendere immediatamente disponibile il posto-utente per l'inserimento di nuova utenza in regime privato "extra" buono servizio e/o laddove in presenza di risorse finanziarie ulteriori, l'ambito territoriale stesso necessitasse procedere ad uno scorrimento di graduatoria o all'istituzione di una 2^a finestra di domanda; in assenza di formali comunicazioni in tal senso all'Ambito territoriale sociale da parte del Soggetto Gestore, la revoca del beneficio non ha luogo.
4. di **stabilire** che in sede rendicontativa
 - a) per i soli periodi di assenza prolungata di singoli utenti, ricadenti nelle fattispecie in narrativa al presente provvedimento e limitatamente alla V^a annualità 2020/2021 (1 ottobre 2020 – 30 settembre

2021), non dovrà essere esibita alcuna particolare documentazione giustificativa ad accezione di una dichiarazione resa ai sensi del art. 47 del D.P.R. 445/2000, a firma del Legale Rappresentante dell'unità di Offerta, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- b) per le assenze ordinarie, non ricadenti nelle fattispecie in narrativa al presente provvedimento, permane l'obbligo di inserire su piattaforma apposito giustificativo costituito da certificazione medica, ovvero da autocertificazione nei casi consentiti.
5. di **precisare** che i periodi di sospensione delle attività imposti alle Unità di Offerta da Provvedimenti delle Autorità sanitarie preposte o autodeterminati a scopo preventivo dal Singolo Soggetto Gestore, devono essere contabilizzati nel procedimento di cui all'Avviso Pubblico n. 1/2017 esclusivamente come periodi di "CHIUSURA" del Servizio, per i quali – come noto - non è valorizzabile a sistema alcuna presenza/assenza dei singoli utenti.
6. che il presente provvedimento:
- a. sarà pubblicato all'Albo telematico della Regione;
 - b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
 - e. sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n° 8 facciate, incluso l'Allegato 1, è adottato in originale.

Il Dirigente ad Interim della Sezione
Dr. Antonio Mario Lerario

Su carta intestata dell'Ente

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)**

Il sottoscritto _____, codice fiscale _____, in qualità di Legale rappresentante della ditta/società/associazione denominata _____, gestore del servizio di _____ art.____, **iscritto al Catalogo Telematico dell'Offerta ex A.D. n. 598/2020 con cod. pratica _____** con sede operativa nel Comune di _____,

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Che l'utente (**cognome /nome**), **cod. domanda** _____ non ha usufruito/frequentato il servizio innanzi richiamato per il seguente periodo:

dal ___/00/0000 ___ al ___/00/0000 ___

per la seguente motivazione non diversamente certificabile (*barrare una sola opzione*):

- Precauzione/prevenzione** in riferimento alla Pandemia in atto da Covid-19 (c.d. "Coronavirus")
- Attivazione posticipata** del servizio rispetto alla data ipotizzata in preventivo, in attesa degli esiti definitivi delle graduatorie pubblicate dall'Ambito territoriale sociale

(città) _____, (data) _____

Il Legale Rappresentante

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 22 aprile 2021, n. 588 **Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012. "Concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde". A.D. n. 298 del 09/03/2021 di approvazione dell'Avviso pubblico per le emittenti televisive (biennio 2021-2022). Costituzione gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti ex art. 10 comma 2 dell'Allegato 1 all'A.D. 298/2021.**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Vista la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
- Vista la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 "Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023";
- Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
- Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
- Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 87 dell'11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell'A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato "Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e l'allegato B "Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione";
- Richiamato l'Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane, finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
- Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell'atto di organizzazione interna alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio 2019 presso la medesima Sezione;
- Richiamata la D.G.R n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione *ad interim* della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE

- in sede di approvazione della **l.r. n. 19 del 31 dicembre 2010** recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”, il Consiglio Regionale ha approvato, con **l’art. 42** della medesima legge l’attivazione di iniziative in sostegno degli audiolesi, così disponendo:

“1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 200 mila annui, a valere sul fondo globale per il benessere delle persone e la qualità sociale (capitolo U0784010), finalizzato all’utilizzo dei telegiornali di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, approva il regolamento di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al comma 1”.

- In sede di approvazione della **l.r. n. 38 del 30 dicembre 2011** recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”, il Consiglio Regionale ha confermato il suddetto impegno, approvando, con **l’art. 9** della medesima legge il rifinanziamento delle iniziative in sostegno degli audiolesi, così disponendo:

“1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 400 mila annui, a valere sul capitolo 784010 “Fondo globale socioassistenziale” - UPB 05.02.01, finalizzato all’utilizzo nei telegiornali di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, vara il regolamento di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al comma 1.”

- E’ stato approvato dalla Giunta regionale e promulgato dal Presidente della Giunta Regionale il **Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012** che disciplina la “Concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”.
- in esecuzione del suddetto Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012, il Dirigente *ad interim* della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione ha adottato la **A.D. n. 298 del 09/03/2021** pubblicata sul BURP n. 40 del 18/03/2021, si è proceduto ad approvare lo schema di Avviso pubblico per le emittenti televisive interessate a presentare domande di concessione dei contributi finanziari regionali per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali, mediante l’impiego di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS, in applicazione dell’art. 42 della l.r. n. 31 dicembre 2010, n. 19, e del Reg. R. n. 21/2012, nonché mediante adeguata sottotitolatura dei testi audio sia per persone sorde o ipovedenti che per persone ipovedenti, fissando altresì il termine di presentazione delle domande per l’accesso al contributo finanziario entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

CONSIDERATO CHE

- il comma 2 dell’art. 10 dell’Allegato 1 all’A.D. n. 298/2021 prevede che *“Per la valutazione dei progetti proposti sarà costituito apposito gruppo di lavoro in seno all’Assessorato al Welfare, composto da n. 3 funzionari incardinati presso i Servizi che afferiscono allo stesso Assessorato, nonché da un componente designato dall’ENS regionale per la valutazione degli specifici contenuti tecnico-professionali delle elaborazioni progettuali”*;
- risulta scaduto il termine di scadenza per l’invio delle domande, così come previsto dall’A.D. n.

298/2021 e fissato in data 7 aprile 2021 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione);

- al termine di scadenza per l'invio delle domande, risultano essere pervenute n. 4 istanze di ammissione a finanziamento, trasmesse secondo le modalità previste dall'Avviso Pubblico;
- la Dirigente *ad interim* della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione ha provveduto alla nomina del Responsabile del Procedimento per l'Avviso Pubblico *de quo*, approvato con A.D. n. 298/2021, nella persona della Dott.ssa Rossella Bratta, in qualità di funzionario in servizio presso la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione;
- in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10 dell'Allegato A all'A.D. n.298 del 09/03/2021 si ritiene, pertanto, opportuno costituire il gruppo di lavoro deputato alla istruttoria e valutazione dei progetti proposti;
- si ritiene altresì opportuno individuare i primi tre componenti del suddetto gruppo di lavoro nella persona di tre funzionari incardinati presso i Servizi che afferiscono all'Assessorato al Welfare;
- partecipa di diritto al gruppo di lavoro, anche il componente designato dall'ENS regionale per la valutazione degli specifici contenuti tecnici delle elaborazioni progettuali, senza ulteriori oneri a carico della Regione Puglia;
- con nota prot. n. 199 del 09/04/2021 il Presidente dell'ENS – Consiglio Regionale Puglia, acquisita al protocollo della Sezione con n. r_puglia/AOO_146/PROT/12/04/2021/0004818, ha provveduto a comunicare il nominativo del referente per il Progetto che partecipa alle attività istruttorie e di monitoraggio previste in collaborazione con la struttura del Servizio.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE**

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di **approvare** la costituzione del gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti proposti ai fini della partecipazione all'Avviso Pubblico di cui all'Allegato 1 all'A.D. n. 298 del 09/03/2021 pubblicato sul BURP n. 40 del 18/03/2021 per la concessione di contributi finanziari per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde (biennio 2021-2022);
3. di **prendere atto** della nomina della Dott.ssa **Anna Buccino** quale referente del Consiglio Regionale ENS Puglia nel gruppo di valutazione dei progetti, comunicata allo scrivente Servizio con nota di ENS – Ente Nazionale Sordi – Delegazione Puglia prot. n. 199 del 09/04/2021 acquisita al protocollo regionale con il n. r_puglia/AOO_146/PROT/12/04/2021/0004818;
4. di **individuare**, pertanto, i componenti del suddetto gruppo di lavoro nelle seguenti persone:

Dott.ssa **Riccarda D'Ambrosio**, funzionario in servizio presso il Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà;

Ing. **Gabriella Vincenzina La Sala**, funzionario in servizio presso il Servizio Economia sociale, terzo settore e investimenti per l'innovazione sociale;

Dott.ssa **Maria Rosaria Siconolfi**, funzionario in servizio presso il Servizio Economia sociale, terzo settore e investimenti per l'innovazione sociale;

Dott.ssa **Anna Buccino**, delegato ENS;

a cui si aggiunge la Dott.ssa **Rossella Bratta**, Responsabile del Procedimento e P.O. in servizio presso la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, con funzione di segretario verbalizzante;
5. di **dare atto** che il presente provvedimento:
 - viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.Lgs. n.101/2018;
 - è immediatamente esecutivo;
 - sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale;
 - sarà pubblicato all'albo on line all'albo online nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - sarà pubblicato sul BURP;
 - è composto da n°7 facciate, è adottato in unico originale.

Il Dirigente *ad interim* della
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione
Dott. Antonio Mario Lerario

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 22 aprile 2021, n. 589
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III – Azione 3.2. DGR 2276/2019 – A.D. n. 327/2020 (BURP 64/2020)
Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” – Progetto Pizza INLab - Incubatore di Competenze Professionali e Lavoro della Cooperativa Sociale IL CAMMINO, codice MIR A0302.6. Rettifica CUP.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217
- Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
- Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”
- Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
- Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”;
- Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 87 dell'11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell'A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e l'allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
- Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R. n. 458/2016;
- Richiamato l'Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane, finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
- Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell'atto di organizzazione interna alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio 2019 presso la medesima Sezione;

- Richiamata la D.G.R n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
- Richiamato l'AD n. 11 del 23 marzo 2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Economia sociale, Terzo Settore e investimenti per l'innovazione sociale alla dr.ssa Silvia Visciano;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048);
- il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16/07/2020 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione Europea del 8 luglio 2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della Amministrazione regionale, e che tra l'altro ha attribuito la responsabilità delle Linee di Azione 3.2 al dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 istituita a norma dell'art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia, con DGR 2276/2017, ha approvato il Programma regionale "PugliaSociale IN", il quale integra tutte le azioni che l'Amministrazione regionale porrà in essere nel periodo 2017-2020 per promuovere un contesto favorevole all'innovazione sociale e allo sviluppo dell'economia sociale, ricercando e attivando soluzioni innovative e risposte nuove alle domande di benessere e qualità della vita delle persone, delle organizzazioni e delle comunità locali;
- l'innovazione sociale, considerata come leva per lo sviluppo di nuove aree di business, di nuove piattaforme integrate di servizi, di nuove opportunità di inclusione e di attivazione, di rigenerazione di contesti urbani e di patrimonio immobiliare, dunque trasversale ai diversi settori di attività economica, tradizionali e del terziario avanzato, diventa con PugliaSociale IN la chiave di definizione di nuove prospettive di investimento e di nuove opportunità di imprese e di business, specificamente di social business;
- il POR Puglia 2014 – 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita e lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la competitività;

- il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'Accordo di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l'Asse III "Competitività delle piccole e medie imprese" che fissa fra i propri obiettivi specifici quello di diffondere e rafforzare le attività economiche a contenuto sociale;
- la Regione Puglia, attraverso l'obiettivo specifico RA 3.7 "Diffondere e rafforzare le attività economiche a contenuto sociale", intende accrescere l'esigenza di interventi strutturali a sostegno del consolidamento dell'imprenditoria privata che opera nella qualificazione dell'offerta di servizi di interesse sociale, in stretta integrazione con le politiche pubbliche di innalzamento dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell'economia sociale e dell'innovazione sociale;
- l'Azione 3.2 "Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale" dell'Asse prioritario III del POR Puglia 2014-2020, contempla la realizzazione di attività di sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici, con specifico riferimento al sostegno ad investimenti materiali ed immateriali per accrescere la capacità produttiva, il grado di coinvolgimento delle platee interessate, l'impiego di nuove tecnologie e lo sviluppo di nuove linee di produzione direttamente rivolte a soddisfare domande sociali e fabbisogni non evasi in tutti gli ambiti, che possano incidere sulla qualità della vita e della partecipazione alla vita comunitaria delle persone.

CONSIDERATO CHE:

- con DGR 2276/2019 è stata adottata la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011, per il l'attuazione della sub-Azione 3.2.a del POR puglia FESR –FSE 2014/2020 – Avviso Pubblico "PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali";
- con la medesima DGR la Giunta Regionale ha, inoltre, demandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali la predisposizione, approvazione ed adozione dell'Avviso pubblico in conformità con le specifiche di cui alla proposta di deliberazione, la selezione ed attuazione degli interventi e l'adozione degli atti connessi e consequenziali, tra cui, se del caso, l'adozione di apposito schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti beneficiari, la sottoscrizione dei Disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia ed i Soggetti beneficiari;
- con A.D. n. 327/2020 (BURP n. 64 del 07/05/2020) è stato approvato l'Avviso Pubblico "PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali" e contestualmente è stata disposta la prenotazione di spesa delle somme stanziare con DGR n. 2276/2019;
- l'art. 12 dell'Avviso prevede che "La documentazione suindicata dovrà pervenire, pena l'esclusione, a partire dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP) del presente Avviso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 123/1998, esclusivamente via PEC all'indirizzo inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it con indicazione nell'oggetto dei seguenti elementi "Denominazione soggetto proponente" - "AVVISO PUBBLICO Puglia Sociale IN Imprese Sociali";
- con A.D. n. 765 del 14/09/2020 (BURP n. 130 del 17/09/2020) si è proceduto alla nomina della Commissione di valutazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 13 dell'Avviso Pubblico "PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali" e nel rispetto di quanto previsto dalla POS C.1a Aiuti allegata al SIGECO del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- con PEC del 06/08/2020 ore 15.11.02, acquisita al protocollo regionale con n. AOO_146/06/08/2020/0039083, Il Cammino Soc. Coop. Soc. a r.l. ha presentato la proposta progettuale dal titolo "Pizza INLab - Incubatore di Competenze Professionali e Lavoro";
- con A.D. n. 821 del 22/10/2020 (BURP n. 150 del 29/10/2020) si è preso atto dei lavori della Commissione di Valutazione tenutasi in data 25/09/2020 ed è stato approvato il verbale n. 1/2020 di pari data;

- con nota prot. n. AOO_146/0045228 del 26/10/2020 il competente Servizio regionale ha trasmesso a Il Cammino Soc. Coop. Soc. a r.l. la suddetta determinazione dirigenziale n. 821 del 22/10/2020 e ha chiesto di produrre documentazione integrativa al fine di procedere con la valutazione sull'ammissibilità sostanziale e tecnica;
- con PEC del 03/11/2020 ore 11.13, acquisita al protocollo regionale con n. AOO_146/03/11/2020/0048351, Il Cammino Soc. Coop. Soc. a r.l. ha inviato la documentazione integrativa richiesta;
- con A.D. n. 994 del 18/11/2020 (BURP n. 160 del 26/11/2020) si è preso atto dei lavori della Commissione di Valutazione tenutasi in data 17/11/2020 ed è stato approvato il verbale n. 7/2020 di pari data;
- come da verbale n. 7/2020, allegato al suddetto atto dirigenziale n. 994/2020, risulta ammesso a finanziamento il Progetto "Pizza INLab - Incubatore di Competenze Professionali e Lavoro" presentato da Il Cammino Soc. Coop. Soc. a r.l.;
- con nota prot. n. AOO_146/0053112 del 24/11/2020 il competente Servizio regionale ha trasmesso a Il Cammino Soc. Coop. Soc. a r.l. la suddetta determinazione dirigenziale n. 994/2020;
- con A.D. n. 846 del 23/10/2020 (BURP n. 130 del 17/09/2020) si è proceduto ad approvare il testo del Disciplinare di attuazione redatto nel rispetto di quanto previsto dalla POS "C.1a Allegato 2 Concessione" del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020 in vigore;
- è stato rilasciato, a mezzo del Sistema Informativo del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il COR 3775557 richiesto da questa Sezione in data 02/12/2020 con ID richiesta 8901245;
- al Progetto "Pizza INLab - Incubatore di Competenze Professionali e Lavoro" di Il Cammino Soc. Coop. Soc. a r.l. è stato assegnato il codice MIR A0302.6;
- in data 01 dicembre 2020 il RUP ha provveduto a generare il CUP B42D20000060007 per il progetto oggetto del presente provvedimento;
- dal monitoraggio sull'attuazione dell'Avviso Pubblico PugliaSocialeIN – IMPRESE SOCIALI, è stato rilevato che **per mero errore materiale è stato comunicato al beneficiario il CUP B62D20000060007, contenente la seconda cifra errata;**
- **il CUP errato è stato indicato, inoltre, nei seguenti atti:**
 1. Nota prot. 54219 del 04/12/2020 avente ad oggetto: *POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III – Azione 3.2. - DGR 2276/2019 – A.D. n. 327/2020 (BURP 64/2020) Avviso Pubblico "PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali". Impegno di spesa ed adempimenti propedeutici alla sottoscrizione del Disciplinare di attuazione.*
 2. AD n. 1096 del 02/12/2020 avente ad oggetto: *POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III – Azione 3.2. DGR 2276/2019 – A.D. n. 327/2020 (BURP 64/2020) Avviso Pubblico "PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali" – Ammissione a finanziamento, accertamento dell'entrata e Impegno contabile a valere sui capp. U1161322-U1162322-U1163322 – Il Cammino Soc. Coop. Soc. a r.l. – Progetto "Pizza INLab - Incubatore di Competenze Professionali e Lavoro" – CUP B62D20000060007 - Cod. MIR A0302.6;*
 3. Disciplinare di attuazione del progetto sottoscritto il 17/02/2021.
- l'ufficio istruttore, inoltre, ha preso preventiva visione della polizza fideiussoria n. 1758838, rilasciata dall'Agenzia Affatato di Elba Assicurazioni di Foggia ai fini dell'erogazione della prima anticipazione del contributo, e la considera valida a tutti gli effetti per le finalità di cui all'Avviso in parola e nel rispetto delle Linee Guida per la rendicontazione, approvate con AD n. 900/2020, contendo essa tutti gli elementi essenziali e utili alla sua riconduzione al progetto cofinanziato, contendo essa tutti gli elementi essenziali e utili alla sua riconduzione al progetto cofinanziato.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario RETTIFICARE il CUP, Codice Unico di Progetto, del progetto "Pizza INLab - Incubatore di Competenze Professionali e Lavoro", ammesso a finanziamento nell'ambito dell'Avviso Pubblico "PugliaSocialeIN – IMPRESE SOCIALI", come di seguito indicato:

CUP B42D2000060007.

Si considerino rettificati con il presente atto i seguenti atti riportanti il CUP errato:

1. **nota prot. 54219 del 04/12/2020** avente ad oggetto: *POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III – Azione 3.2. - DGR 2276/2019 – A.D. n. 327/2020 (BURP 64/2020) Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali”. Impegno di spesa ed adempimenti propedeutici alla sottoscrizione del Disciplinare di attuazione.*
2. **AD n. 1096 del 02/12/2020** avente ad oggetto: *POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III – Azione 3.2. DGR 2276/2019 – A.D. n. 327/2020 (BURP 64/2020) Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” – Ammissione a finanziamento, accertamento dell’entrata e Impegno contabile a valere sui capp. U1161322-U1162322-U1163322 – Il Cammino Soc. Coop. Soc. a r.l. – Progetto “Pizza INLab - Incubatore di Competenze Professionali e Lavoro” – CUP B62D2000060007 - Cod. MIR A0302.6*
3. **Disciplinare di attuazione del progetto sottoscritto il 17/02/2021.**

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 - Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE

INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

2. di **rettificare il CUP**, Codice Unico di Progetto, del progetto *“Pizza INLab - Incubatore di Competenze Professionali e Lavoro”*, ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico *“PugliaSocialeIN – IMPRESE SOCIALI”*, come di seguito indicato:

CUP B42D20000060007.

3. di considerare rettificati i seguenti atti riportanti il CUP errato:

1. **nota prot. 54219 del 04/12/2020** avente ad oggetto: *POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III Azione 3.2. - DGR 2276/2019 – A.D. n. 327/2020 (BURP 64/2020) Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali”. Impegno di spesa ed adempimenti propedeutici alla sottoscrizione del Disciplinare di attuazione.*

2. **AD n. 1096 del 02/12/2020** avente ad oggetto: *POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III – Azione 3.2. DGR 2276/2019 – A.D. n. 327/2020 (BURP 64/2020) Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” – Ammissione a finanziamento, accertamento dell’entrata e Impegno contabile a valere sui capp. U1161322-U1162322-U1163322 – Il Cammino Soc. Coop. Soc. a r.l. – Progetto “Pizza INLab - Incubatore di Competenze Professionali e Lavoro” – CUP B62D20000060007 - Cod. MIR A0302.6*

3. **Disciplinare di attuazione del progetto sottoscritto il 17/02/2021.**

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*;
- b. viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.Lgs. n.101/2018;
- c. sarà pubblicato sul BURP;
- d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare.

Il presente atto, composto da n° 10 facciate compreso l’allegato, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE ad interim

Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dott. Antonio Mario Lerario

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 23 aprile 2021, n. 595
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III – Azione 3.2. DGR 2276/2019 – A.D. n. 327/2020 (BURP 64/2020)
Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” – Presa d’atto dei lavori della Commissione di Valutazione riunitasi in data 22/04/2021. Approvazione verbale n. 14/2021.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Vista legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
- Vista legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
- Vista la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
- Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”;
- Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
- Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane, finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
- Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio 2019 presso la medesima Sezione;
- Richiamata la D.G.R. n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali al Dott. Antonio Mario Lerario;
- Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 11 del 23 marzo 2021 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per l’innovazione sociale alla dr.ssa Silvia Visciano;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048);
- il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16/07/2020 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione Europea del 8 luglio 2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della Amministrazione regionale, e che tra l'altro ha attribuito la responsabilità delle Linee di Azione 3.2 al dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 istituita a norma dell'art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia, con DGR 2276/2017, ha approvato il Programma regionale "PugliaSociale IN", il quale integra tutte le azioni che l'Amministrazione regionale porrà in essere nel periodo 2017-2020 per promuovere un contesto favorevole all'innovazione sociale e allo sviluppo dell'economia sociale, ricercando e attivando soluzioni innovative e risposte nuove alle domande di benessere e qualità della vita delle persone, delle organizzazioni e delle comunità locali;
- l'innovazione sociale, considerata come leva per lo sviluppo di nuove aree di business, di nuove piattaforme integrate di servizi, di nuove opportunità di inclusione e di attivazione, di rigenerazione di contesti urbani e di patrimonio immobiliare, dunque trasversale ai diversi settori di attività economica, tradizionali e del terziario avanzato, diventa con PugliaSociale IN la chiave di definizione di nuove prospettive di investimento e di nuove opportunità di imprese e di business, specificamente di social business;
- il POR Puglia 2014 – 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita e lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la competitività;
- il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'Accordo di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l'Asse III "Competitività delle piccole e medie imprese" che fissa fra i propri obiettivi specifici quello di diffondere e rafforzare le attività economiche a contenuto sociale;
- la Regione Puglia, attraverso l'obiettivo specifico RA 3.7 "Diffondere e rafforzare le attività economiche a contenuto sociale", intende accrescere l'esigenza di interventi strutturali a sostegno del consolidamento dell'imprenditoria privata che opera nella qualificazione dell'offerta di servizi di interesse sociale, in stretta integrazione con le politiche pubbliche di innalzamento dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell'economia sociale e dell'innovazione sociale;
- l'Azione 3.2 "Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale" dell'Asse prioritario III del POR Puglia 2014-2020, contempla la realizzazione di attività di sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici, con specifico riferimento al sostegno ad investimenti materiali ed immateriali per accrescere la capacità produttiva, il grado di coinvolgimento delle platee interessate, l'impiego di nuove tecnologie e lo sviluppo di nuove linee di produzione direttamente rivolte a soddisfare domande sociali e fabbisogni non evasi in tutti

gli ambiti, che possano incidere sulla qualità della vita e della parte partecipazione alla vita comunitaria delle persone.

CONSIDERATO CHE:

- con DGR 2276/2019 è stata adottata la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011, per il l'attuazione della sub-Azione 3.2.a del POR puglia FESR –FSE 2014/2020 – Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali”;
- con la medesima DGR la Giunta Regionale ha, inoltre, demandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali la predisposizione, approvazione ed adozione dell'Avviso pubblico in conformità con le specifiche di cui alla proposta di deliberazione, la selezione ed attuazione degli interventi e l'adozione degli atti connessi e consequenziali, tra cui, se del caso, l'adozione di apposito schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti beneficiari, la sottoscrizione dei Disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia ed i Soggetti beneficiari;
- con A.D. n. 327/2020 (BURP n. 64 del 07/05/2020) è stato approvato l'Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” e contestualmente è stata disposta la prenotazione di spesa delle somme stanziare con DGR n. 2276/2019;
- l'art. 12 dell'Avviso prevede che “La documentazione suindicata dovrà pervenire, pena l'esclusione, a partire dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP) del presente Avviso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 123/1998, esclusivamente via PEC all'indirizzo inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it con indicazione nell'oggetto dei seguenti elementi “Denominazione soggetto proponente” - “AVVISO PUBBLICO Puglia Sociale IN Imprese Sociali”;
- con A.D. n. 765 del 14/014/2021 (BURP n. 130 del 17/014/2021) si è proceduto alla nomina della Commissione di valutazione (*di seguito Commissione*), in applicazione di quanto previsto dall'art. 13 dell'Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” e nel rispetto di quanto previsto dalla POS C.1a Aiuti allegata al SIGECO del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- con A.D. n. 821 del 22/10/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della prima seduta della Commissione tenutasi in data 25/014/2021, della seconda seduta tenutasi in data 30/014/2021, della terza seduta tenutasi in data 05/10/2020 e della quarta seduta tenutasi in data 12/10/2020 come riportati nei verbali n. 1/2020 del 25/014/2021, n. 2/2020 del 30/014/2021, n. 3/2020 del 05/10/2020 e n. 4/2020 del 12/10/2020 allegati al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- con A.D. n. 963 del 12/11/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della quinta seduta della Commissione tenutasi in data 11/11/2020, come riportati nel verbale n. 5/2020 dell'11/11/2020 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- con A.D. n. 994 del 18/11/2020 sono stati approvati gli esiti della sesta seduta della Commissione tenutasi in data 16/11/2020 e gli esiti del lavoro di valutazione della settima seduta tenutasi in data 17/11/2020 come riportati nel verbale n. 6/2020 del 16/11/2020 e n. 7/2020 del 17/11/2020;
- con A.D. n. 1061 del 26/11/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della ottava seduta della Commissione tenutasi in data 25/11/2020, come riportati nel verbale n. 8/2020 del 25/11/2020 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- con A.D. n. 1083 del 01/12/2020 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della nona seduta della Commissione tenutasi in data 30/11/2020, come riportati nel verbale n. 9/2020 del 30/11/2020 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- con A.D. n. 23 del 15/01/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della decima seduta della Commissione tenutasi in data 14/01/2021, come riportati nel verbale n. 10/2021 del 14/01/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- con A.D. n. 216 del 16/02/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della undicesima seduta della Commissione tenutasi in data 16/02/2021, come riportati nel verbale n. 11/2021 del 16/02/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- con A.D. n. 304 del 10/03/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della dodicesima

seduta della Commissione tenutasi in data 10/03/2021, come riportati nel verbale n. 12/2021 del 10/03/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- con A.D. n. 475 del 01/04/2021 sono stati approvati gli esiti del lavoro di valutazione della tredicesima seduta della Commissione tenutasi in data 01/04/2021, come riportati nel verbale n. 13/2021 del 01/04/2021 allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- in collegamento web tramite la piattaforma Google Meet, in data 22 aprile 2021 alle ore 09.30, si è tenuta la quattordicesima seduta della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali;
- gli esiti della quattordicesima seduta sono riportati nel verbale n. 14/2021 del 22/04/2021.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario approvare gli esiti del lavoro di valutazione della quattordicesima seduta tenutasi in data 22/04/2021 come riportati nel verbale n. 14/2021 del 22/04/2021, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 -Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE**

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di **approvare gli esiti** della quattordicesima seduta tenutasi in data 22/04/2021 come riportati nel verbale n. 14/2021 del 22/04/2021, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di **procedere** con la comunicazione a mezzo PEC dei suddetti esiti ai soggetti proponenti e, laddove prevista, la richiesta di integrazioni documentali assegnando per ottemperare un termine pari a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- b. viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.Lgs. n.101/2018;
- c. sarà pubblicato sul BURP;
- d. sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare.

Il presente atto, composto da n° 15 facciate compreso l'allegato Verbale n. 14/2021, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione
Dr. Antonio Mario Lerario



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E
INNOVAZIONE**

**Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali” per il finanziamento di
interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto
sociale**

(approvato con A.D. n. 327 del 30 aprile 2020)

Verbale n. 14/2021

Premesso che:

- con A.D. n. 327 del 30 aprile 2020 (BURP n. 64 del 07/05/2020) è stato approvato l'Avviso Pubblico in epigrafe;
- l'art. 13 dell'Allegato 1 (*di seguito Avviso Pubblico*) all'A.D. n. 327/2020 prevede che *“La selezione degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà attraverso procedura valutativa “a sportello”, per cui si procederà ad istruire e finanziare le proposte progettuali secondo l'ordine cronologico d'arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse disponibili a valere sulla dotazione finanziaria di cui al presente Avviso. (omissis). La selezione sarà effettuata da apposita Commissione di valutazione istituita, in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso sul BURP, con provvedimento del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali e composta da un numero dispari di membri per un massimo di cinque, con competenze specifiche per assolvere ai compiti attribuiti, oltre che da un segretario verbalizzante.”*;
- con A.D. n. 765 del 14/09/2020 è stata costituita la Commissione di valutazione (*di seguito Commissione*) per la selezione dei progetti come previsto dall'art. 13 dell'Avviso Pubblico;
- In data 25 settembre 2020 alle ore 09.30 si è tenuta la prima seduta della Commissione costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 1/2020 di pari data.
- In data 30 settembre 2020 alle ore 09.30 si è tenuta la seconda seduta della Commissione costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 2/2020 di pari data.
- In data 05 ottobre 2020 alle ore 09.00 si è tenuta la terza seduta della Commissione costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 3/2020 di pari data.
- In data 12 ottobre 2020 alle ore 09.00 si è tenuta la quarta seduta della Commissione costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 4/2020 di pari data.
- In data 11 novembre 2020 alle ore 09.30 si è tenuta la quinta seduta della Commissione costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 5/2020 di pari data.
- In data 16 novembre 2020 ore 9.30, vista l'assenza per sopraggiunti motivi di servizio di un componente della Commissione, la stessa ha verbalizzato di riconvocarsi in data 17 novembre 2020 ore 15.00, come da verbale n.6/2020 del 16/11/2020.

- In data 17 novembre 2020 alle ore 15.00 si è tenuta la settima seduta della Commissione costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 7/2020 di pari data.
- In data 25 novembre 2020 alle ore 9.30 si è tenuta l'ottava seduta della Commissione costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 8/2020 di pari data.
- In data 30 novembre 2020 alle ore 9.30 si è tenuta la nona seduta della Commissione costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 9/2020 di pari data.
- In data 14 gennaio 2021 alle ore 10.00 si è tenuta la decima seduta della Commissione costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 10/2021 di pari data.
- In data 16 febbraio 2021 alle ore 09.30 si è tenuta l'undicesima seduta della Commissione costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 11/2021 di pari data.
- In data 10 marzo 2021 alle ore 09.00 si è tenuta la dodicesima seduta della Commissione costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 12/2021 di pari data.
- In data 01 aprile 2021 alle ore 09.30 si è tenuta la tredicesima seduta della Commissione costituita con A.D. n. 765/2020, i cui esiti sono riportati nel verbale n. 13/2021 di pari data.
- In collegamento web tramite la piattaforma Google Meet, in data 22 aprile 2021 alle ore 09.30, si è riunita la Commissione costituita con A.D. n. 765/2020 per l'istruttoria delle domande pervenute a seguito dell'Avviso Pubblico in epigrafe.

Sono presenti:

- la dr.ssa Valentina Donati, funzionaria della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, in qualità di componente e Presidente della Commissione;
- il dr. Piero D'Argento, componente esterno esperto di innovazione sociale e terzo settore;
- l'ing. Francesco Longo, funzionario incardinato nel Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e paesaggio, in qualità di componente con competenza tecnica;
- la dr.ssa Rossella Bratta, funzionaria della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, in qualità di segretaria verbalizzante.

Le proposte progettuali, inviate a mezzo PEC successivamente alle ore 9.00 del 01/04/2021 e fino alle ore 00.00 del 21/04/2021, sono le seguenti:

N. prog.	Data Trasmissione	Ora trasmissione	Data ricevimento	Ora ricevimento	Prot. ufficio	Soggetto proponente	Titolo intervento
55	08/04/2021	12:39:28	08/04/2021	13:58:00	08/04/2021/004673	Parrocchia S. Eustachio	La casa dei talenti
56	11/04/2021	15:37:46	11/04/2021	15:41:00	12/04/2021/004799	Consorzio di Cooperative Sociali Maieutica	Comunità in organico movimento
57	12/04/2021	10:32:02	12/04/2021	10:44:00	12/04/2021/004801	Il dado gira coop. sociale	CREA *Custodi del Rispetto, delle Emozioni e dell'Ambiente
58	12/04/2021	19:36:44	12/04/2021	19:38:00	13/04/2021/004851	Esperia 2000	MADRE NATURA: L'APPRENDIMENTO CHE INTEGRA LE DIVERSE FORME DI ABILITA'
59	14/04/2021	09:58:49	14/04/2021	09:59:00	14/04/2021/004970	Isola Soc. Coop. Soc.	Puglia Invasata

La Commissione, visti i progetti acquisiti e preso atto della dichiarata insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse da parte di tutti i membri della Commissione stessa, come da dichiarazioni allegate al presente verbale, dà avvio alla fase di istruttoria formale sull'ammissibilità/non ammissibilità formale e sostanziale delle proposte progettuali come previsto dall'art. 12 – *Modalità e termini di presentazione dei Progetti* e dall'art. 13 – *Valutazione dei Progetti* dell'Avviso Pubblico.

Le risultanze della valutazione sull'ammissibilità formale e sostanziale sono riportate nella seguente tabella:

N. prog.	Data Trasmissione	Ora trasmissione	Data ricevimento	Ora ricevimento	Prot. ufficio	Soggetto proponente	Titolo intervento	Ammissione formale (SI/NO)	Se Ammesso - Integrazioni richieste	Se NON ammesso - Motivi esclusione	Ammissibilità sostanziale
55	08/04/2021	12:39:28	08/04/2021	13:58:00	08/04/2021/004673	Parrocchia S. Eustachio	La casa dei talenti	SI			SI
56	11/04/2021	15:37:46	11/04/2021	15:41:00	12/04/2021/004799	Consorzio di Cooperative Sociali Maieutica	Comunità in organico movimento	SI			SI
57	12/04/2021	10:32:02	12/04/2021	10:44:00	12/04/2021/004801	Il dado gira coop. sociale	CREA *Custodi del Rispetto, delle Emozioni e dell'Ambiente	SI			SI
58	12/04/2021	19:36:44	12/04/2021	19:38:00	13/04/2021/004851	Esperia 2000	MADRE NATURA: L'APPRENDIMENTO CHE INTEGRA LE DIVERSE FORME DI ABILITA'	SI	Visura camerale non antecedente ai sei mesi dalla data di presentazione; Verbale cofinanziamento		Verifica sospesa in attesa di integrazioni
59	14/04/2021	09:58:49	14/04/2021	09:59:00	14/04/2021/004970	Isola Soc. Coop. Soc.	Puglia Invasata	SI			SI

Come previsto dall'art. 13 - *Valutazione dei Progetti dell'Avviso Pubblico* e avvalendosi del soccorso istruttorio (cfr. verbale n. 1/2020), la Commissione, per il tramite del Responsabile del procedimento, procede a richiedere al Soggetto proponente della proposta progettuale avente numero progressivo 58 le integrazioni documentali indicate nella suddetta tabella, assegnando per ottemperare un termine pari a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La Commissione, verificata e accertata l'ammissibilità formale e sostanziale, sottopone a valutazione tecnica i progetti n. 55-56-57 e 59 secondo i criteri riportati all'art. 13 – *Valutazione dei Progetti* dell'Avviso Pubblico.

Numero progressivo 55 - Parrocchia S. Eustachio – Progetto “La casa dei talenti”, stando alla valutazione conseguita pari a 77 punti, è considerato ammissibile a finanziamento.

Numero progressivo 56 - Consorzio di Cooperative Sociali Maieutica – Progetto “Comunità in organico movimento”, stando alla valutazione conseguita pari a 77 punti, è considerato

ammissibile a finanziamento.

Numero progressivo 57 - Il dado gira coop. sociale – Progetto “CREA *Custodi del Rispetto, delle Emozioni e dell'Ambiente”, stando alla valutazione conseguita pari a 66 punti, è considerato non ammissibile a finanziamento.

Numero progressivo 59 - Isola Soc. Coop. Soc. – Progetto “Puglia Invasata”, stando alla valutazione conseguita pari a 79 punti, è considerato ammissibile a finanziamento.

Gli esiti della valutazione tecnica sono riportati nella griglia di valutazione riportata in allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Alle ore 11.30 la Commissione termina i lavori e decide quindi di riconvocarsi il giorno 03 maggio 2021 alle ore 9.30 per la prosecuzione dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto
Bari, 22 aprile 2021

dr.ssa Valentina Donati

 DONATI
VALENTINA
22.04.2021
14:32:42 UTC

dr. Piero D'Argento

Firmato digitalmente da
PIETRO D'ARGENTO
Signature date and time: 2021/04/22 16:43:53

ing. Francesco Longo

 LONGO
FRANCESCO
22.04.2021
17:58:39 UTC

dr.ssa Rossella Bratta

 BRATTA
ROSSELLA
23.04.2021
06:14:24 UTC

		Data Commissione	22/apr/21	22/apr/21
		Num. Pratica	55	56
		Prof. Reg.	08/04/2021/0004673	12/04/2021/0004799
		Soggetto proponente	Parrocchia S. Eustachio	Consorzio di Cooperative Sociali Maieutica
		Titolo Progetto	La casa dei talenti	Comunità in organico movimento
		Importo totale Progetto	€ 249.808,20	€ 265.546,56
		Contributo regionale richiesto	€ 199.808,20	€ 182.060,28
DESCRIZIONE		PUNTEGGIO		
A.1 - Sostenibilità e coerenza complessiva del progetto (punteggio totale criterio max 30)				
A.1.1	Coerenza sotto il profilo strategico: conoscenza e chiarezza nella individuazione degli stakeholder e dei beneficiari, del territorio, del bisogno che si vuole concorrere a soddisfare, del cambiamento che si vuole generare.	max 10	10	8
A.1.2	Sostenibilità e coerenza sotto il profilo organizzativo: individuazione dettagliata delle risorse chiave dal punto di vista delle competenze tecniche specialistiche, del modello organizzativo, dei permessi e/o autorizzazioni necessari.	max 10	8	8
A.1.3	Sostenibilità e coerenza sotto il profilo economico finanziario: definizione dettagliata delle risorse finanziarie, interne ed esterne all'azienda, necessarie. Voci di costo, voci di ricavo, l'andamento dei costi e dei ricavi etc.	max 10	6	8
A.2 - Fattibilità del progetto (punteggio totale criterio max 30)				
A.2.1	Scalabilità dell'idea progettuale nel tempo e nello spazio (intesa come sostenibilità economica e prospettive di continuità e sviluppo dell'idea progettuale, chiarezza nella definizione delle soluzioni per il reperimento delle risorse e la prosecuzione delle attività)	max 10	6	8
A.2.2	Flessibilità e dinamismo dell'organizzazione (intesa come capacità dell'organizzazione di adattarsi ai cambiamenti del mercato e delle condizioni socio-territoriali)	max 10	4	6
A.2.3	Fattibilità ed efficacia attesa (intesa come realizzabilità dell'idea proposta e presenza di fattori chiave che ne rafforzino la fattibilità, in relazione con i vincoli e le criticità del settore di intervento, capacità del progetto di conseguire gli obiettivi dichiarati)	max 10	8	8
A.3 - Congruenza finanziaria e organizzativa (punteggio totale criterio max 20)				
A.3.1	Congruenza del quadro economico rispetto agli obiettivi perseguiti	max 10	6	8
A.3.2	Definizione di uno strumento di valutazione di impatto sociale (rif. Decreto 23 luglio 2019 Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore)	max 10	6	6
A.4 - Impatto potenziale del progetto (punteggio totale criterio max 20)				
A.4.1	Ricadute in termini occupazionali, rapporto percentuale fra il numero di ULA (Unità Lavorative Annue), coerente con gli obiettivi perseguiti ed effettivamente impiegate per l'attuazione dell'idea progettuale (NA) e il costo complessivo dell'investimento (INV). % NA/INV (max 5 punti)			
	% NA/INV > 0,0040%	5		
	% NA/INV > 0,0008% e ≤ 0,0040%	3	0	1
	% NA/INV ≥ 0,0004% e ≤ 0,0008%	1		
A.4.2	Aggregazione formalizzata da intese partenariali, con soggetti pubblici e/o privati del territorio pugliese, per la realizzazione di sinergie utili al raggiungimento di finalità e obiettivi a cui tende la proposta progettuale. (Saranno attribuiti zero punti se non è previsto un partenariato, 3 punti se previsto, 5 punti se il partenariato, in considerazione delle attività svolte dai soggetti partner e dall'impegno nell'ambito dell'idea progettuale, è fortemente coerente con gli obiettivi del progetto) (max 15 punti)			
	Presenza di partner del privato sociale	max 5	5	5
	Presenza di partner del privato profit	max 5	5	5
	Presenza di partner pubblici	max 5	5	5

		Data Commissione	22/apr/21	22/apr/21
		Num. Pratica	55	56
		Prot. Reg.	08/04/2021/0004673	12/04/2021/0004799
		Soggetto proponente	Parrocchia S. Eustachio	Consorzio di Cooperative Sociali Maieutica
		Titolo Progetto	La casa dei talenti	Comunità in organico movimento
		Importo totale Progetto	€ 249.808,20	€ 265.546,56
		Contributo regionale richiesto	€ 199.808,20	€ 182.060,28
B.1 Cantierabilità del progetto (punteggio totale criterio max 8)				
B.1.1	Immediatamente cantierabile (presentazione di un progetto firmato da tecnico abilitato e corredato da pareri e autorizzazioni, laddove necessari)	8		
B.1.2	Cantierabile nel medio periodo (presentazione di un progetto firmato da tecnico abilitato e corredato da documentazione atta a dimostrare l'avvio dell'iter amministrativo per l'ottenimento di pareri e/o autorizzazioni, laddove necessari)	4	8	1
B.1.3	Cantierabile nel lungo periodo (presentazione del solo progetto di fattibilità tecnica ed economica)	1		
Presentazione di un progetto certificato secondo quanto previsto per la PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEGLI EDIFICI definite dalla DGR 2279/2009 - Processo di certificazione del progetto.		2	0	0
VALUTAZIONE TOTALE			77	77
AMMESSO (SI/NO)			SI	SI

		Data Commissione	22/apr/21	22/apr/21
		Num. Pratica	57	59
		Prot. Reg.	12/04/2021/0004801	14/04/2021/0004970
		Soggetto proponente	Il dado gira coop. sociale	Isola Soc. Coop. Soc.
		Titolo Progetto	CREA *Custodi del Rispetto, delle Emozioni e dell'Ambiente	Puglia Invasata
		Importo totale Progetto	€ 200.000,00	€ 306.329,80
		Contributo regionale richiesto	€ 126.321,84	€ 200.000,00
		DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	
A 1 - Sostenibilità e coerenza complessiva del progetto (punteggio totale criterio max 30)				
A.1.1	Coerenza sotto il profilo strategico: conoscenza e chiarezza nella individuazione degli stakeholder e dei beneficiari, del territorio, del bisogno che si vuole concorrere a soddisfare, del cambiamento che si vuole generare.	max 10	4	6
A.1.2	Sostenibilità e coerenza sotto il profilo organizzativo: individuazione dettagliata delle risorse chiave dal punto di vista delle competenze tecniche specialistiche, del modello organizzativo, dei permessi e/o autorizzazioni necessari.	max 10	4	6
A.1.3	Sostenibilità e coerenza sotto il profilo economico finanziario: definizione dettagliata delle risorse finanziarie, interne ed esterne all'azienda, necessarie. Voci di costo, voci di ricavo, l'andamento dei costi e dei ricavi etc.	max 10	6	8
A 2 - Fattibilità del progetto (punteggio totale criterio max 30)				
A.2.1	Scalabilità dell'idea progettuale nel tempo e nello spazio (intesa come sostenibilità economica e prospettive di continuità e sviluppo dell'idea progettuale, chiarezza nella definizione delle soluzioni per il reperimento delle risorse e la prosecuzione delle attività)	max 10	4	8
A.2.2	Flessibilità e dinamismo dell'organizzazione (intesa come capacità dell'organizzazione di adattarsi ai cambiamenti del mercato e delle condizioni socio-territoriali)	max 10	6	8
A.2.3	Fattibilità ed efficacia attesa (intesa come realizzabilità dell'idea proposta e presenza di fattori chiave che ne rafforzino la fattibilità, in relazione con i vincoli e le criticità del settore di intervento, capacità del progetto di conseguire gli obiettivi dichiarati)	max 10	6	8
A 3 - Congruenza finanziaria e organizzativa (punteggio totale criterio max 20)				
A.3.1	Congruenza del quadro economico rispetto agli obiettivi perseguiti	max 10	6	8
A.3.2	Definizione di uno strumento di valutazione di impatto sociale (rif. Decreto 23 luglio 2019 Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore)	max 10	8	8
A 4 - Impatto potenziale del progetto (punteggio totale criterio max 20)				
A.4.1	Ricadute in termini occupazionali, rapporto percentuale fra il numero di ULA (Unità Lavorative Annue), coerente con gli obiettivi perseguiti ed effettivamente impiegate per l'attuazione dell'idea progettuale (NA) e il costo complessivo dell'investimento (INV). % NA/INV (max 5 punti)			
	% NA/INV > 0,0040%	5		
	% NA/INV > 0,0008% ≤ 0,0040%	3	3	0
	% NA/INV ≥ 0,0004% e ≤ 0,0008%	1		
A.4.2	Aggregazione formalizzata da intese partenariali, con soggetti pubblici e/o privati del territorio pugliese, per la realizzazione di sinergie utili al raggiungimento di finalità e obiettivi a cui tende la proposta progettuale. (Saranno attribuiti zero punti se non è previsto un partenariato, 3 punti se previsto, 5 punti se il partenariato, in considerazione delle attività svolte dai soggetti partner e dall'impegno nell'ambito dell'idea progettuale, è fortemente coerente con gli obiettivi del progetto) (max 15 punti)			
	Presenza di partner del privato sociale	max 5	5	5
	Presenza di partner del privato profit	max 5	5	5
	Presenza di partner pubblici	max 5	5	5

		Data Commissione	22/apr/21	22/apr/21
		Num. Pratica	57	59
		Prot. Reg.	12/04/2021/0004801	14/04/2021/0004970
		Soggetto proponente	Il dado gira coop. sociale	Isola Soc. Coop. Soc.
		Titolo Progetto	CREA *Custodi del Rispetto, delle Emozioni e dell'Ambiente	Puglia Invasata
		Importo totale Progetto	€ 200.000,00	€ 306.329,80
		Contributo regionale richiesto	€ 126.321,84	€ 200.000,00
B.1 Cantierabilità del progetto (punteggio totale criterio max 8)				
B.1.1	Immediatamente cantierabile (presentazione di un progetto firmato da tecnico abilitato e corredato da pareri e autorizzazioni, laddove necessari)	8		
B.1.2	Cantierabile nel medio periodo (presentazione di un progetto firmato da tecnico abilitato e corredato da documentazione atta a dimostrare l'avvio dell'iter amministrativo per l'ottenimento di pareri e/o autorizzazioni, laddove necessari)	4	4	4
B.1.3	Cantierabile nel lungo periodo (presentazione del solo progetto di fattibilità tecnica ed economica)	1		
Presentazione di un progetto certificato secondo quanto previsto per la PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEGLI EDIFICI definite dalla DGR 2279/2009 - Processo di certificazione del progetto.		2	0	0
VALUTAZIONE TOTALE			66	79
AMMESSO (SI/NO)			NO	SI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 23 aprile 2021, n. 596
**POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” – Azione 3.2.
“Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale”. DGR 2276/2019.
Avviso Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali”. Proroga.**

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

- Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Del.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della L. n. 69/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia” (cd. Legge di stabilità regionale 2021);
- VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020, “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
- VISTA la Del.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
- Richiamato il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015, pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA”;
- Richiamato l'A.D. n. 87 dell'11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione – ad integrazione dell'A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la Del.G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell'art. 19 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e l'allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
- Richiamata la Del.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con cui la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di dirigente della Sezione Inclusioni Sociali attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del.G.R. n. 458/2016;
- Richiamato l'A.D. n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane, finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
- Richiamato l'A.D. n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell'atto di organizzazione interna alla Sezione Inclusioni Sociali attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio 2019 presso la medesima Sezione;
- Visti gli AA.DD. n. 475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell'A.D. n. 260/2017;
- Vista la Del.G.R. n. 970 del 13/06/2017, “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma”;
- Visto l' A.D. n. 39 del 21/06/2017 “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
- Richiamata la Del.G.R. n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione *ad interim* della Sezione Inclusioni sociali attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;

- Richiamato l' A.D. n. 11 del 23 marzo 2021 con cui è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l'Innovazione sociale alla Dott.ssa Silvia Visciano;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia, con Del. G.R. n. 2276/2017, ha approvato il Programma regionale *"PugliaSociale IN"*, il quale integra tutte le azioni che l'Amministrazione regionale porrà in essere nel periodo 2017-2020 per promuovere un contesto favorevole all'innovazione sociale e allo sviluppo dell'economia sociale, ricercando e attivando soluzioni innovative e risposte nuove alle domande di benessere e qualità della vita delle persone, delle organizzazioni e delle comunità locali;
- l'innovazione sociale, considerata come leva per lo sviluppo di nuove aree di *business*, di nuove piattaforme integrate di servizi, di nuove opportunità di inclusione e di attivazione, di rigenerazione di contesti urbani e di patrimonio immobiliare, dunque trasversale ai diversi settori di attività economica, tradizionali e del terziario avanzato, diventa con *"PugliaSociale IN"* la chiave di definizione di nuove prospettive di investimento e di nuove opportunità di imprese e di business, specificamente di social business;
- il POR Puglia 2014-2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita e lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la competitività;
- il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'Accordo di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l'Asse III *"Competitività delle piccole e medie imprese"* che fissa fra i propri obiettivi specifici quello di diffondere e rafforzare le attività economiche a contenuto sociale;
- la Regione Puglia, attraverso l'obiettivo specifico RA 3.7 *"Diffondere e rafforzare le attività economiche a contenuto sociale"*, intende accrescere l'esigenza di interventi strutturali a sostegno del consolidamento dell'imprenditoria privata che opera nella qualificazione dell'offerta di servizi di interesse sociale, in stretta integrazione con le politiche pubbliche di innalzamento dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell'economia sociale e dell'innovazione sociale;
- l'Azione 3.2, *"Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale"*, dell'Asse prioritario III del POR Puglia 2014-2020 prevede la realizzazione di attività di sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici, con specifico riferimento al sostegno ad investimenti materiali ed immateriali per accrescere la capacità produttiva, il grado di coinvolgimento delle platee interessate, l'impiego di nuove tecnologie e lo sviluppo di nuove linee di produzione direttamente rivolte a soddisfare domande sociali e fabbisogni non evasi in tutti gli ambiti, che possano incidere sulla qualità della vita e della parte partecipazione alla vita comunitaria delle persone.

CONSIDERATO CHE:

- con Del.G.R. n. 2276/2019 è stata adottata la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, per il l'attuazione della sub-Azione 3.2.a del POR Puglia FESR –FSE 2014/2020 – Avviso Pubblico *"PugliaSociale IN – Imprese Sociali"*;
- con la medesima Del.G.R. n. la Giunta Regionale ha altresì demandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali la predisposizione, l'approvazione e l'adozione dell'Avviso pubblico in conformità con le specifiche di cui alla proposta di deliberazione, la selezione ed attuazione degli interventi e l'adozione degli atti connessi e consequenziali, tra cui, se del caso, l'adozione di apposito schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti beneficiari, la sottoscrizione dei Disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia ed i Soggetti beneficiari;
- con A.D. n. 327 del 30 aprile 2020 è stato approvato l'Avviso Pubblico *"PugliaSociale IN – Imprese Sociali"*,

Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale, che si configura quale procedura “a sportello”, per cui si procede ad istruire e finanziare le proposte progettuali sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili;

- lo stesso prevede all’art. 7 che *“i provvedimenti di concessione dei finanziamenti dovranno necessariamente essere adottati entro il periodo di validità del Regolamento UE 1407/2013”* e all’art. 13 che *“nel rispetto del Reg. UE 1407/2013, i finanziamenti potranno essere concessi entro il 30/06/2021 (salvo proroghe), pertanto il presente Avviso sarà chiuso il 30/04/2021 (salvo proroghe), e saranno istruite solo le domande di partecipazione pervenute entro tale data”*;
- con il Reg. (UE) n. 972/2020 è stata prorogata la scadenza del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti *de minimis* al 31 dicembre 2023, la quale cosa consente la proroga della misura di aiuto in parola.

Tanto premesso e considerato, fermo restando che gli interventi ammessi a finanziamento dovranno in ogni caso concludersi entro il 31/12/2023, si procede ad approvare la proroga di *“PugliaSociale IN – Imprese Sociali”*, Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e ai sensi del vigente R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale, né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato,

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE**

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. approvare la proroga di *“PugliaSociale IN – Imprese Sociali”*, Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Il presente provvedimento:

- viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;

-
- è immediatamente esecutivo;
 - sarà pubblicato all'Albo telematico della Regione;
 - sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - è composto da n. 5 facciate ed è adottato in unico originale.

Il Dirigente *ad interim*
Dott. Antonio Mario Lerario

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 29 marzo 2021, n. 21

D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 “Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale” finanziato con le risorse non assegnate del IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) e D.G.R. n. 241 del 15/02/2021 – Comune di Vico del Gargano – Opere di miglioramento della sicurezza stradale e snodo viario piazza Pelilli di Vico del Gargano (FG) - Ammissione al finanziamento, accertamento di entrata e impegno di spesa.

Il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 12 della L. n. 241/90;
- l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- l'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all'Ing. Irene di Tria l'incarico di dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale e le successive proroghe dell'incarico;
- le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. AOO_175 n. 1875 del 28/05/2020;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”.

PREMESSO che:

- la Legge n. 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) e stabilisce che lo stesso venga attuato attraverso programmi annuali;
- la Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

- le risorse relative all'annualità 2007 sono state integralmente ripartite ed assegnate alle Regioni/ Province autonome che, successivamente, hanno stipulato apposite Convenzioni;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il *"IV e V Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"* - da qui in avanti denominati *"IV e V Programma"* - da finanziarsi con le risorse rese disponibili dalla Legge n. 296/06 per gli anni 2008 e 2009 e a tale fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province Autonome, l'UPI e l'ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
- la Conferenza Unificata, nella seduta del 18/12/2008, ha espresso parere favorevole sul *"IV e V Programma"* e sui criteri di riparto delle risorse previste dall'art. 1 comma 1035 delle legge n. 296 del 27/12/2006;
- il CIPE, con delibera n. 108 del 18/12/2008, ha approvato il *"IV Programma"*, anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l'annualità 2008, ed il *"V Programma"*, limitatamente all'impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per l'annualità 2009;
- con Decreto n. 296 del 29/12/2008 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del *"IV e V Programma"* per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito – limitatamente all'anno 2008 – le risorse finanziarie di cui al *"IV Programma"*, procedendo altresì all'assegnazione alla Regione Puglia della somma di Euro 3.236.238,00 a titolo di cofinanziamento.

DATO ATTO che:

- con D.G.R. n. 30 del 19/01/2010 la Regione Puglia ha provveduto all'approvazione dei progetti finalizzati alle attività connesse alla realizzazione del III e del IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, selezionati attraverso procedura concertativa con l'UPI e l'ANCI;
- con D.G.R. n. 1922 del 02/10/2012 è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia per il programma attuativo per il trasferimento dei fondi relativi al IV e al V Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e che la stessa Convenzione è stata successivamente sottoscritta in data 19/11/2012 e approvata con D.M. n. 56 del 04/04/2013;
- con D.G.R. n. 2151 del 21/12/2016 è stato stabilito, tra l'altro, *"di destinare le eventuali risorse che si renderanno disponibili sul 3° e 4° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, compatibilmente con le disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli Enti Locali, mediante procedure ad evidenza pubblica"*;
- con D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 è stato approvato l'*"avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale"*, finanziato con le risorse del IV Programma di attuazione del P.N.S.S. non interamente assegnate;
- l'ammontare delle risorse non assegnate sul IV programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale è pari ad Euro 1.835.370,59.

RILEVATO che:

- con la suindicata D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 si è proceduto, tra l'altro, alla registrazione dell'accertamento di entrata sul Capitolo E.4316120 *"L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto capitale – IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"* ed alla prenotazione dell'impegno di spesa sul Capitolo U.1005001 *"L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto capitale – IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"* per gli anni:
 - a) E.F. 2019 → Euro 540.875,39;
 - b) E.F. 2020 → Euro 970.871,40;
 - c) E.F. 2021 → Euro 323.623,80;

- a causa dell'emergenza epidemiologica generata dal COVID-19, con Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 11 del 21/04/2020 si è stabilito di differire il termine ultimo per la presentazione delle istanze di candidatura al 21/07/2020;
- con Determina del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 15 del 21/05/2020 è stata nominata la commissione di valutazione, modificata poi con successiva D.D. n. 36 del 25/08/2020;
- la necessità di pervenire ad integrazioni e chiarimenti nel corso della fase di verifica dell'ammissibilità formale delle proposte pervenute ha comportato un prolungamento dei termini istruttori, con conseguente impossibilità di procedere all'accertamento ed all'impegno delle risorse per gli anni 2019 e 2020;
- con D.G.R. n. 241 del 15/02/2021 si è proceduto alla variazione al Bilancio regionale 2021 ed al Bilancio pluriennale 2021-2023 con conseguente stanziamento delle suindicate somme non accertate e non impegnate, ammontanti ad Euro 1.511.746,79, nell'esercizio finanziario 2021.

CONSIDERATO che:

- l'avviso pubblico prevede la selezione degli interventi ammissibili a finanziamento mediante una procedura "a sportello" strutturata in:
 - a) una fase di verifica dell'ammissibilità formale ex art. 8 comma 4;
 - b) una fase di valutazione tecnica ex art. 10,e che l'istruttoria delle proposte candidate proceda di volta in volta in funzione dell'ordine cronologico di arrivo delle relative istanze di finanziamento;
- il Comune di Vico del Gargano ha candidato la proposta denominata "Opere di miglioramento della sicurezza stradale e snodo viario piazza Pelilli di Vico del Gargano (FG)" per l'importo complessivo di Euro 400.000,00, di cui Euro 180.000,00 (pari al 45,00%) cofinanziato con le risorse ministeriali;
- la suindicata proposta è stata trasmessa in data 30/06/2020 ed assunta al protocollo della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. AOO_184/PROT/02/07/2020/0001480.

PRESO ATTO che:

- la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ha proceduto alla verifica dell'ammissibilità formale della proposta candidata e, nel corso dell'iter istruttorio, ha rilevato la necessità di chiedere integrazioni ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'avviso pubblico, giusta nota prot. n. AOO_184/PROT/05/10/2020/0002034;
- con nota prot. n. 13857 del 09/10/2020 il Comune di Vico del Gargano ha dato riscontro alla suindicata richiesta regionale;
- la Sezione regionale, valutata la coerenza e la completezza di quanto integrato, ha ritenuto superata la fase di verifica dell'ammissibilità formale ed ha ammesso la proposta candidata alla successiva fase di valutazione tecnica;
- nella seduta del 04/12/2020, giusto verbale n. 4, la commissione di valutazione ha sottoposto la proposta in questione alla fase valutazione tecnica ex art. 10 dell'avviso pubblico rilevando, tra l'altro, che "dalla Relazione Tecnica illustrativa e dal Computo Metrico Estimativo si evince che il progetto include la demolizione e la realizzazione di una fontana. Tale spesa non risulta essere ammissibile ai sensi di quanto previsto all'interno del IV Programma del PNSS";
- sulla scorta di quanto sopra rilevato la commissione di valutazione ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento istruttorio al fine di chiedere all'Ente proponente – per il tramite del Responsabile del Procedimento – la "[...] rimodulazione del Computo Metrico Estimativo e del Quadro Economico di progetto con stralcio delle spese legate alla "fontana"" oltre alle necessarie integrazioni e chiarimenti in merito alle ulteriori criticità rilevate, il tutto giusta nota prot. n. AOO_184/PROT/26/01/2021/0000134;
- con nota prot. n. 1564 del 01/02/2021 il Comune di Vico del Gargano ha dato riscontro alla suindicata richiesta regionale trasmettendo il quadro Economico rimodulato, ammontante complessivamente ad Euro 364.064,33, unitamente alla documentazione integrativa ed ai chiarimenti, il tutto approvato con D.G.C. n. 8 del 30/01/2021;

- con successiva nota prot. n. 1691 del 02/02/2021 l'Ente proponente ha spontaneamente ritrasmesso i chiarimenti, il computo metrico, l'elenco prezzi e la D.G.C. n. 8 del 30/01/2021 unitamente:
 - a) alla "Tav.a_Riferimento_D.M._19.04" contenente alcune lievi modifiche;
 - b) al Quadro Economico rimodulato, con importo rettificato ad Euro 356.000,00 in coerenza con quanto approvato con D.G.C. n. 8 del 30/01/2021;
- nella seduta del 10/02/2021, giusto verbale n. 6, la commissione di valutazione ha ripreso la fase di valutazione tecnica e:
 - a) preso atto del nuovo importo del Quadro Economico di progetto approvato con D.G.C. n. 8 del 30/01/2021, ammontante complessivamente ad Euro 356.000,00 di cui Euro 160.200,00 – pari al 45,00% – cofinanziato con le risorse ministeriali del P.N.S.S.;
 - b) valutata la completezza e l'eshaustività di quanto trasmesso titolo di integrazione, ha ritenuto ammissibile a finanziamento la proposta candidata, attribuendole un punteggio di 54/100.

Tanto premesso, ritenuto necessario procedere con il presente provvedimento:

- ad approvare l'iter istruttorio adottato dalla commissione di valutazione e trascritto nei verbali n. 4 del 04/12/2020 e n. 6 del 10/02/2021;
- all'ammissione al finanziamento della proposta candidata dal Comune di Vico del Gargano denominata "Opere di miglioramento della sicurezza stradale e snodo viario piazza Pelilli di Vico del Gargano (FG)" per l'importo complessivo di Euro 356.000,00, di cui Euro 160.200,00 (pari al 45,00%) cofinanziato con le risorse ministeriali;
- all'accertamento di entrata ed all'impegno di spesa in favore del Comune di Vico del Gargano della somma di Euro 160.200,00, a valere sul Capitolo del Bilancio regionale n. U.1005001, quale cofinanziamento ministeriale previsto dall'"Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale".

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi Euro 160.200,00 è assicurata dagli stanziamenti previsti sul Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, dal documento tecnico di accompagnamento e dal Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come segue:

- **Bilancio:** vincolato
- **Esercizio finanziario:** 2021
- **Competenza:** 2021

PARTE ENTRATA

- **Capitolo di entrata:** E.4316120 "L. 144/99 - Assegnazione di fondi statali in conto capitale – IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"
- **CRA:** 65.03 - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale

- **Codice piano dei conti:** 4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali
- **Titolo giuridico che supporta il credito:** D.M. n. 296 del 29/12/2008
- **Debitore:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- **Somma da accertare:** Euro 160.200,00 giusta D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 e D.G.R. n. 241 del 15/02/2021

PARTE SPESA

- **Capitolo di spesa:** U.1005001 “L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto capitale – IV programma di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale”
- **CRA 65.03:** Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
- **Missione 10:** Trasporti e diritto alla mobilità
- **Programma 5:** Viabilità e infrastrutture stradali
- **Titolo 2:** Spese in conto capitale
- **Piano dei conti:** 2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali
- **Somma da impegnare:** Euro 160.200,00
- **Causale:** D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 “Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale” finanziato con le risorse non assegnate del IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) e D.G.R. n. 241 del 15/02/2021 – Comune di Vico del Gargano – Intervento denominato “Opere di miglioramento della sicurezza stradale e snodo viario piazza Pelilli di Vico del Gargano (FG)”
- **Creditore:** Comune di Vico del Gargano
- **Indirizzo PEC del creditore:** utc@pec.comune.vicodelgargano.fg.it
- **Dipartimento 65 – Sezione 03**

Dichiarazioni e/o attestazioni:

- la somma da accertare e da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Funzionario istruttore

P.O. Arch. Luca Michele Basile

Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del T.P.L.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte integrante;
- di approvare l’iter istruttorio adottato dalla commissione di valutazione e trascritto nei verbali n. 4 del 04/12/2020 e n. 6 del 10/02/2021;
- di procedere all’ammissione al finanziamento della proposta candidata dal Comune di Vico del Gargano denominata “Opere di miglioramento della sicurezza stradale e snodo viario piazza Pelilli di Vico del Gargano (FG)” per l’importo complessivo di Euro 356.000,00, di cui Euro 160.200,00 (pari al 45,00%) cofinanziato con le risorse ministeriali;
- di procedere all’accertamento di entrata e all’impegno di spesa in favore del Comune di Vico del Gargano della somma di Euro 160.200,00, a valere sul Capitolo del Bilancio regionale n. U.1005001,

quale cofinanziamento ministeriale previsto dall' "Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale".

- di trasmettere il presente atto al Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di notificare il presente atto al Comune di Vico del Gargano all'indirizzo:
utc@pec.comune.vicodelgargano.fg.it
- di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale della Sicurezza Stradale del MIT all'indirizzo:
dg.ss-div1@pec.mit.gov.it

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005:

- diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Ragioneria;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito *www.regione.puglia.it* nella sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nella modalità telematica, per gli effetti di cui all'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 443/2015 in relazione all'obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a dieci giorni, su Sistema Puglia - Albo Telematico provvisorio;
- sarà depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle "Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1";
- è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- è composto da n. 8 pagine ed è adottato in singolo originale.

Il Dirigente della Sezione
Ing. Irene di Tria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 12 aprile 2021, n. 28

D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 "Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale" finanziato con le risorse non assegnate del IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) e D.G.R. n. 241 del 15/02/2021 – Comune di Mesagne – Riorganizzazione dell'asse viario di viale Indipendenza - Ammissione al finanziamento, accertamento di entrata e impegno di spesa.

Il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 12 della L. n. 241/90;
- l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- l'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA*";
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all'Ing. Irene di Tria l'incarico di dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale e le successive proroghe dell'incarico;
- le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. AOO_175 n. 1875 del 28/05/2020;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 "*Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021*";
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia*";
- la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*";
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*".

PREMESSO che:

- la Legge n. 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) e stabilisce che lo stesso venga attuato attraverso programmi annuali;
- la Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
- le risorse relative all'annualità 2007 sono state integralmente ripartite ed assegnate alle Regioni/Province autonome che, successivamente, hanno stipulato apposite Convenzioni;

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il *“IV e V Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”* - da qui in avanti denominati *“IV e V Programma”* - da finanziarsi con le risorse rese disponibili dalla Legge n. 296/06 per gli anni 2008 e 2009 e a tale fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province Autonome, l’UPI e l’ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
- la Conferenza Unificata, nella seduta del 18/12/2008, ha espresso parere favorevole sul *“IV e V Programma”* e sui criteri di riparto delle risorse previste dall’art. 1 comma 1035 delle legge n. 296 del 27/12/2006;
- il CIPE, con delibera n. 108 del 18/12/2008, ha approvato il *“IV Programma”*, anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l’annualità 2008, ed il *“V Programma”*, limitatamente all’impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per l’annualità 2009;
- con Decreto n. 296 del 29/12/2008 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del *“IV e V Programma”* per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito – limitatamente all’anno 2008 – le risorse finanziarie di cui al *“IV Programma”*, procedendo altresì all’assegnazione alla Regione Puglia della somma di Euro 3.236.238,00 a titolo di cofinanziamento.

DATO ATTO che:

- con D.G.R. n. 30 del 19/01/2010 la Regione Puglia ha provveduto all’approvazione dei progetti finalizzati alle attività connesse alla realizzazione del III e del IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, selezionati attraverso procedura concertativa con l’UPI e l’ANCI;
- con D.G.R. n. 1922 del 02/10/2012 è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia per il programma attuativo per il trasferimento dei fondi relativi al IV e al V Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e che la stessa Convenzione è stata successivamente sottoscritta in data 19/11/2012 e approvata con D.M. n. 56 del 04/04/2013;
- con D.G.R. n. 2151 del 21/12/2016 è stato stabilito, tra l’altro, *“di destinare le eventuali risorse che si renderanno disponibili sul 3° e 4° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, compatibilmente con le disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli Enti Locali, mediante procedure ad evidenza pubblica”*;
- con D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 è stato approvato l’*“avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale”*, finanziato con le risorse del IV Programma di attuazione del P.N.S.S. non interamente assegnate;
- l’ammontare delle risorse non assegnate sul IV programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale è pari ad Euro 1.835.370,59.

RILEVATO che:

- con la suindicata D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 si è proceduto, tra l’altro, alla registrazione dell’accertamento di entrata sul Capitolo E.4316120 *“L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto capitale – IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”* ed alla prenotazione dell’impegno di spesa sul Capitolo U.1005001 *“L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto capitale – IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”* per gli anni:
 - a) E.F. 2019 → Euro 540.875,39;
 - b) E.F. 2020 → Euro 970.871,40;
 - c) E.F. 2021 → Euro 323.623,80;
- a causa dell’emergenza epidemiologica generata dal COVID-19, con Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 11 del 21/04/2020 si è stabilito di

- differire il termine ultimo per la presentazione delle istanze di candidatura al 21/07/2020;
- con Determina del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 15 del 21/05/2020 è stata nominata la commissione di valutazione, modificata poi con successiva D.D. n. 36 del 25/08/2020;
 - la necessità di pervenire ad integrazioni e chiarimenti nel corso della fase di verifica dell'ammissibilità formale delle proposte pervenute ha comportato un prolungamento dei termini istruttori, con conseguente impossibilità di procedere all'accertamento ed all'impegno delle risorse per gli anni 2019 e 2020;
 - con D.G.R. n. 241 del 15/02/2021 si è proceduto alla variazione al Bilancio regionale 2021 ed al Bilancio pluriennale 2021-2023 con conseguente stanziamento delle suindicate somme non accertate e non impegnate, ammontanti ad Euro 1.511.746,79, nell'esercizio finanziario 2021.

CONSIDERATO che:

- l'avviso pubblico prevede la selezione degli interventi ammissibili a finanziamento mediante una procedura "a sportello" strutturata in:
 - a) una fase di verifica dell'ammissibilità formale ex art. 8 comma 4;
 - b) una fase di valutazione tecnica ex art. 10,e che l'istruttoria delle proposte candidate proceda di volta in volta in funzione dell'ordine cronologico di arrivo delle relative istanze di finanziamento;
- il Comune di Mesagne ha candidato la proposta denominata "Riorganizzazione dell'asse viario di viale indipendenza" per l'importo complessivo di Euro 200.000,00, di cui Euro 99.900,00 (pari al 49,95%) cofinanziato con le risorse ministeriali;
- la suindicata proposta è stata trasmessa in data 21/07/2020 ed assunta al protocollo della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ai numeri AOO_184/PROT/30/07/2020/0001694 e AOO_184/PROT/30/07/2020/0001695.

PRESO ATTO che:

- la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ha proceduto alla verifica dell'ammissibilità formale della proposta candidata e, valutatane la coerenza e la completezza, ha ritenuto superata detta fase istruttoria ed ha ammesso la proposta stessa alla successiva fase di valutazione tecnica;
- nella seduta del 02/03/2021, giusto verbale n. 8, la commissione di valutazione ha sottoposto la proposta in questione alla fase valutazione tecnica ex art. 10 dell'avviso pubblico rilevando, tra l'altro, che "[...] dalla Relazione Tecnica illustrativa e dal Computo Metrico Estimativo (voce 61) si evince che il progetto include la realizzazione di un "simbolo architettonico". Tale spesa di arredo non risulta essere ammissibile ai sensi di quanto previsto dall'Avviso pubblico in oggetto";
- sulla scorta di quanto sopra rilevato la commissione di valutazione ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento istruttorio al fine di invitare l'Ente proponente – per il tramite del Responsabile del Procedimento – alla "[...] rimodulazione del Computo Metrico Estimativo e del Quadro Economico di progetto con stralcio delle spese legate al "simbolo architettonico" oltre a richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alle ulteriori criticità rilevate, giusta nota prot. n. AOO_184/PROT/06/03/2021/0000422;
- con nota prot. n. 8035 del 15/03/2021 il Comune di Mesagne ha dato riscontro alla suindicata richiesta regionale trasmettendo:
 - a) l'allegato 01_A_Relazione_chiarimenti;
 - b) l'allegato 04_D_Prezzi_chiarimenti;
 - c) l'allegato 05_E_Computo_chiarimenti;
 - d) gli allegati 19_TAV04_SP, 21_TAV06_SP, 21.a_TAV06_SP, 24_TAV09_SP, 25_TAV10_SPunitamente ad un Quadro Economico di progetto di importo complessivo inalterato, ciò in quanto all'interno del computo metrico sono state incrementate varie voci "[...] senza fornire alcuna giustificazione. Tali voci non sono riconducibili allo stralcio del "simbolo architettonico", né sono

- finalizzate all'incremento della sicurezza stradale*", così come si evince dai lavori istruttori della commissione di valutazione;
- nella seduta del 23/03/2021, giusto verbale n. 9, la commissione di valutazione ha ripreso la fase di valutazione tecnica e ha ritenuto ammissibile a finanziamento la proposta candidata, attribuendole un punteggio di 50/100, ed ha imposto al Comune proponente le seguenti prescrizioni, da ottemperare "[...] in fase di progetto esecutivo:
 - *vista la già ridotta dimensione della corsia carrabile nella corona rotatoria di viale Indipendenza – via Reali di Bulgaria, si chiede un'ipotesi progettuale alternativa per l'utenza ciclistica con la relativa segnaletica;*
 - *le dimensioni delle "corsie ciclabili" devono rispettare i limiti minimi previsti dal DM 557/1999 indicando le dimensioni nelle tavole grafiche;*
 - *verificare le dimensioni degli attraversamenti pedonali e ciclabili rialzati rispetto a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3698 del 08/06/2001 (almeno 10-12 m di lunghezza);*
 - *il Computo Metrico deve ottemperare a quanto richiesto con nota n. AOO_184/PROT/08/03/2021/0000422 e le risorse rivenienti dallo stralcio del "simbolo architettonico" dovranno esser utilizzate unicamente per l'adeguamento del progetto esecutivo alle succitate prescrizioni".*

Tanto premesso, ritenuto necessario procedere con il presente provvedimento:

- ad approvare l'iter istruttorio adottato dalla commissione di valutazione e trascritto nei verbali n. 8 del 02/03/2021 e n. 9 del 23/03/2021;
- all'ammissione al finanziamento della proposta candidata dal Comune di Mesagne denominata "*Riorganizzazione dell'asse viario di viale indipendenza*" per l'importo complessivo di Euro 200.000,00, di cui Euro 99.900,00 (pari al 49,95%) cofinanziato con le risorse ministeriali unitamente alle seguenti prescrizioni da ottemperare in fase di progettazione esecutiva:
 - *"vista la già ridotta dimensione della corsia carrabile nella corona rotatoria di viale Indipendenza – via Reali di Bulgaria, si chiede un'ipotesi progettuale alternativa per l'utenza ciclistica con la relativa segnaletica;*
 - *le dimensioni delle "corsie ciclabili" devono rispettare i limiti minimi previsti dal DM 557/1999 indicando le dimensioni nelle tavole grafiche;*
 - *verificare le dimensioni degli attraversamenti pedonali e ciclabili rialzati rispetto a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3698 del 08/06/2001 (almeno 10-12 m di lunghezza);*
 - *il Computo Metrico deve ottemperare a quanto richiesto con nota n. AOO_184/PROT/08/03/2021/0000422 e le risorse rivenienti dallo stralcio del "simbolo architettonico" dovranno esser utilizzate unicamente per l'adeguamento del progetto esecutivo alle succitate prescrizioni";*
- all'accertamento di entrata ed all'impegno di spesa in favore del Comune di Mesagne della somma di Euro 99.900,00, a valere sul Capitolo del Bilancio regionale n. U.1005001, quale cofinanziamento ministeriale previsto dall'"*Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale*".

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi Euro 99.900,00 è assicurata dagli stanziamenti previsti sul Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, dal documento tecnico di accompagnamento e dal Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come segue:

- **Bilancio:** vincolato
- **Esercizio finanziario:** 2021
- **Competenza:** 2021

PARTE ENTRATA

- **Capitolo di entrata:** E.4316120 "*L. 144/99 - Assegnazione di fondi statali in conto capitale – IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*"
- **CRA:** 65.03 - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
- **Codice piano dei conti:** 4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali
- **Titolo giuridico che supporta il credito:** D.M. n. 296 del 29/12/2008
- **Debitore:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- **Somma da accertare:** Euro 99.900,00 giusta D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 e D.G.R. n. 241 del 15/02/2021

PARTE SPESA

- **Capitolo di spesa:** U.1005001 "*L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto capitale – IV programma di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale*"
- **CRA 65.03:** Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
- **Missione 10:** Trasporti e diritto alla mobilità
- **Programma 5:** Viabilità e infrastrutture stradali
- **Titolo 2:** Spese in conto capitale
- **Piano dei conti:** 2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali
- **Somma da impegnare:** Euro 99.900,00
- **Causale:** D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 "*Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale*" finanziato con le risorse non assegnate del IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) e D.G.R. n. 241 del 15/02/2021 – Comune di Mesagne – Intervento denominato "*Riorganizzazione dell'asse viario di viale Indipendenza*"
- **Creditore:** Comune di Mesagne
- **Indirizzo PEC del creditore:** lavori@pec.comune.mesagne.br.it
- **Dipartimento 65 – Sezione 03**

Dichiarazioni e/o attestazioni:

- la somma da accertare e da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Funzionario istruttore
P.O. Arch. Luca Michele Basile

Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del T.P.L.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte integrante;
- di approvare l'iter istruttorio adottato dalla commissione di valutazione e trascritto nei verbali n. 8 del 02/03/2021 e n. 9 del 23/03/2021;
- di procedere ammissione al finanziamento della proposta candidata dal Comune di Mesagne denominata *"Riorganizzazione dell'asse viario di viale indipendenza"* per l'importo complessivo di Euro 200.000,00, di cui Euro 99.900,00 (pari al 49,95%) cofinanziato con le risorse ministeriali unitamente alle seguenti prescrizioni da ottemperare in fase di progettazione esecutiva:
 - *"vista la già ridotta dimensione della corsia carrabile nella corona rotatoria di viale Indipendenza – via Reali di Bulgaria, si chiede un'ipotesi progettuale alternativa per l'utenza ciclistica con la relativa segnaletica;*
 - *le dimensioni delle "corsie ciclabili" devono rispettare i limiti minimi previsti dal DM 557/1999 indicando le dimensioni nelle tavole grafiche;*
 - *verificare le dimensioni degli attraversamenti pedonali e ciclabili rialzati rispetto a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3698 del 08/06/2001 (almeno 10-12 m di lunghezza);*
 - *il Computo Metrico deve ottemperare a quanto richiesto con nota n. AOO_184/PROT/08/03/2021/0000422 e le risorse rivenienti dallo stralcio del "simbolo architettonico" dovranno esser utilizzate unicamente per l'adeguamento del progetto esecutivo alle succitate prescrizioni";*
- di procedere all'accertamento di entrata ed all'impegno di spesa in favore del Comune di Mesagne della somma di Euro 99.900,00, a valere sul Capitolo del Bilancio regionale n. U.1005001, quale cofinanziamento ministeriale previsto dall'*"Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale"*.
- di trasmettere il presente atto al Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di notificare il presente atto al Comune di Mesagne all'indirizzo:
lavori@pec.comune.mesagne.br.it
- di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale della Sicurezza Stradale del MIT all'indirizzo:
dg.ss-div1@pec.mit.gov.it

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005:

- diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Ragioneria;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito *www.regione.puglia.it* nella sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nella modalità telematica, per gli effetti di cui all'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 443/2015 in relazione all'obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a dieci giorni, su Sistema Puglia - Albo Telematico provvisorio;
- sarà depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle *"Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1"*;
- è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.

- 679/2016 e dal D.Lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- è composto da n. 9 pagine ed è adottato in singolo originale.

Il Dirigente della Sezione
Ing. Irene di Tria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 13 aprile 2021, n. 29

D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 "Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale" finanziato con le risorse non assegnate del IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) e D.G.R. n. 241 del 15/02/2021 – Comune di Nardò – Nardò + Programma Integrato Urbano per il miglioramento della sicurezza stradale: Nardò più sicura - Ammissione al finanziamento, accertamento di entrata e impegno di spesa.

Il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 12 della L. n. 241/90;
- l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- l'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA*";
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all'Ing. Irene di Tria l'incarico di dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale e le successive proroghe dell'incarico;
- le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. AOO_175 n. 1875 del 28/05/2020;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 "*Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021*";
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia*";
- la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*";
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*".

PREMESSO che:

- la Legge n. 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) e stabilisce che lo stesso venga attuato attraverso programmi annuali;
- la Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
- le risorse relative all'annualità 2007 sono state integralmente ripartite ed assegnate alle Regioni/ Province autonome che, successivamente, hanno stipulato apposite Convenzioni;

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il *“IV e V Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”* - da qui in avanti denominati *“IV e V Programma”* - da finanziarsi con le risorse rese disponibili dalla Legge n. 296/06 per gli anni 2008 e 2009 e a tale fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province Autonome, l’UPI e l’ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
- la Conferenza Unificata, nella seduta del 18/12/2008, ha espresso parere favorevole sul *“IV e V Programma”* e sui criteri di riparto delle risorse previste dall’art. 1 comma 1035 delle legge n. 296 del 27/12/2006;
- il CIPE, con delibera n. 108 del 18/12/2008, ha approvato il *“IV Programma”*, anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l’annualità 2008, ed il *“V Programma”*, limitatamente all’impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per l’annualità 2009;
- con Decreto n. 296 del 29/12/2008 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del *“IV e V Programma”* per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito – limitatamente all’anno 2008 – le risorse finanziarie di cui al *“IV Programma”*, procedendo altresì all’assegnazione alla Regione Puglia della somma di Euro 3.236.238,00 a titolo di cofinanziamento.

DATO ATTO che:

- con D.G.R. n. 30 del 19/01/2010 la Regione Puglia ha provveduto all’approvazione dei progetti finalizzati alle attività connesse alla realizzazione del III e del IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, selezionati attraverso procedura concertativa con l’UPI e l’ANCI;
- con D.G.R. n. 1922 del 02/10/2012 è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia per il programma attuativo per il trasferimento dei fondi relativi al IV e al V Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e che la stessa Convenzione è stata successivamente sottoscritta in data 19/11/2012 e approvata con D.M. n. 56 del 04/04/2013;
- con D.G.R. n. 2151 del 21/12/2016 è stato stabilito, tra l’altro, *“di destinare le eventuali risorse che si renderanno disponibili sul 3° e 4° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, compatibilmente con le disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli Enti Locali, mediante procedure ad evidenza pubblica”*;
- con D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 è stato approvato l’*“avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale”*, finanziato con le risorse del IV Programma di attuazione del P.N.S.S. non interamente assegnate;
- l’ammontare delle risorse non assegnate sul IV programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale è pari ad Euro 1.835.370,59.

RILEVATO che:

- con la suindicata D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 si è proceduto, tra l’altro, alla registrazione dell’accertamento di entrata sul Capitolo E.4316120 *“L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto capitale – IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”* ed alla prenotazione dell’impegno di spesa sul Capitolo U.1005001 *“L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto capitale – IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”* per gli anni:
 - a) E.F. 2019 → Euro 540.875,39;
 - b) E.F. 2020 → Euro 970.871,40;
 - c) E.F. 2021 → Euro 323.623,80;
- a causa dell’emergenza epidemiologica generata dal COVID-19, con Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 11 del 21/04/2020 si è stabilito di

- differire il termine ultimo per la presentazione delle istanze di candidatura al 21/07/2020;
- con Determina del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 15 del 21/05/2020 è stata nominata la commissione di valutazione, modificata poi con successiva D.D. n. 36 del 25/08/2020;
- la necessità di pervenire ad integrazioni e chiarimenti nel corso della fase di verifica dell'ammissibilità formale delle proposte pervenute ha comportato un prolungamento dei termini istruttori, con conseguente impossibilità di procedere all'accertamento ed all'impegno delle risorse per gli anni 2019 e 2020;
- con D.G.R. n. 241 del 15/02/2021 si è proceduto alla variazione al Bilancio regionale 2021 ed al Bilancio pluriennale 2021-2023 con conseguente stanziamento delle suindicate somme non accertate e non impegnate, ammontanti ad Euro 1.511.746,79, nell'esercizio finanziario 2021.

CONSIDERATO che:

- l'avviso pubblico prevede la selezione degli interventi ammissibili a finanziamento mediante una procedura "a sportello" strutturata in:
 - a) una fase di verifica dell'ammissibilità formale ex art. 8 comma 4;
 - b) una fase di valutazione tecnica ex art. 10,e che l'istruttoria delle proposte candidate proceda di volta in volta in funzione dell'ordine cronologico di arrivo delle relative istanze di finanziamento;
- il Comune di Nardò ha candidato la proposta denominata "Nardò + Programma Integrato Urbano per il miglioramento della sicurezza stradale: Nardò più sicura" per l'importo complessivo di Euro 250.000,00, di cui Euro 122.500,00 (pari al 49,00%) cofinanziato con le risorse ministeriali;
- la suindicata proposta è stata trasmessa in data 21/07/2020 ed assunta al protocollo della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. AOO_184/PROT/30/07/2020/0001690.

PRESO ATTO che:

- la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ha proceduto alla verifica dell'ammissibilità formale della proposta candidata e, valutatane la coerenza e la completezza, ha ritenuto superata detta fase istruttoria ed ha ammesso la proposta stessa alla successiva fase di valutazione tecnica;
- nella seduta del 02/03/2021, giusto verbale n. 8, la commissione di valutazione ha sottoposto la proposta in questione alla fase valutazione tecnica ex art. 10 dell'avviso pubblico, ritenendo all'uopo di sospendere il procedimento istruttorio al fine di richiedere – per il tramite del Responsabile del Procedimento – integrazioni e chiarimenti, giusta nota prot. n. AOO_184/PROT/08/03/2021/0000421;
- con nota prot. n. 13723 del 17/03/2021 il Comune di Nardò ha dato riscontro alla suindicata richiesta regionale;
- nella seduta del 23/03/2021, giusto verbale n. 9, la commissione di valutazione ha ripreso la fase di valutazione tecnica e ha ritenuto ammissibile a finanziamento la proposta candidata attribuendole un punteggio di 78/100, ed ha imposto al Comune proponente le seguenti prescrizioni:
 - stante l'incongruenza presente tra quadro economico del progetto e quello riportato nella DGC n. 174 del 16/07/2020 in relazione all'importo dei lavori e alle percentuali di cofinanziamento ed il refuso presente alla voce n. 39 del computo metrico estimativo in relazione al termine "pedonale" da sostituirsi con "ciclabile", risulta necessario riapprovare sia il quadro economico che il computo metrico estimativo corretti;
 - ottemperare a quanto dichiarato all'interno della suddetta nota di chiarimenti del Comune in relazione all'allargamento del marciapiede di Via Due Aie, nel tratto compreso tra Via Umbria e Via Pestalozzi, che "[...] si assicura che in fase realizzativa verrà valutata la possibilità di allargare il marciapiedi fino ad 1,50 m, compatibilmente con la larghezza minima prevista dal Codice della Strada per le due corsie di marcia".

Tanto premesso, ritenuto necessario procedere con il presente provvedimento:

- ad approvare l'iter istruttorio adottato dalla commissione di valutazione e trascritto nei verbali n. 8

- del 02/03/2021 e n. 9 del 23/03/2021;
- all'ammissione al finanziamento della proposta candidata dal Comune di Nardò denominata "*Nardò + Programma Integrato Urbano per il miglioramento della sicurezza stradale: Nardò più sicura*" per l'importo complessivo di Euro 250.000,00, di cui Euro 122.500,00 (pari al 49,00%) cofinanziato con le risorse ministeriali unitamente alle seguenti prescrizioni:
 - stante l'incongruenza presente tra quadro economico del progetto e quello riportato nella DGC n. 174 del 16/07/2020 in relazione all'importo dei lavori e alle percentuali di cofinanziamento ed il refuso presente alla voce n. 39 del computo metrico estimativo in relazione al termine "pedonale" da sostituirsi con "ciclabile", risulta necessario riapprovare sia il quadro economico che il computo metrico estimativo corretti;
 - ottemperare a quanto dichiarato all'interno della suddetta nota di chiarimenti del Comune in relazione all'allargamento del marciapiede di Via Due Aie, nel tratto compreso tra Via Umbria e Via Pestalozzi, che "[...] si assicura che in fase realizzativa verrà valutata la possibilità di allargare il marciapiedi fino ad 1,50 m, compatibilmente con la larghezza minima prevista dal Codice della Strada per le due corsie di marcia".
 - all'accertamento di entrata ed all'impegno di spesa in favore del Comune di Nardò della somma di Euro 122.500,00, a valere sul Capitolo del Bilancio regionale n. U.1005001, quale cofinanziamento ministeriale previsto dall'"Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale".

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi Euro 122.500,00 è assicurata dagli stanziamenti previsti sul Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, dal documento tecnico di accompagnamento e dal Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come segue:

- **Bilancio:** vincolato
- **Esercizio finanziario:** 2021
- **Competenza:** 2021
- **Obiettivo di mantenimento gestionale:** OBGE D081100 – Gestione dei programmi di finanziamento con fondi statali ed europei

PARTE ENTRATA

- **Capitolo di entrata:** E.4316120 "*L. 144/99 - Assegnazione di fondi statali in conto capitale – IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*"
- **CRA:** 65.03 - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
- **Codice piano dei conti:** 4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali
- **Titolo giuridico che supporta il credito:** D.M. n. 296 del 29/12/2008

- **Debitore:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- **Somma da accertare:** Euro 122.500,00 giusta D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 e D.G.R. n. 241 del 15/02/2021
- **PARTE SPESA**
- **Capitolo di spesa:** U.1005001 *“L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto capitale – IV programma di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale”*
- **CRA 65.03:** Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
- **Missione 10:** Trasporti e diritto alla mobilità
- **Programma 5:** Viabilità e infrastrutture stradali
- **Titolo 2:** Spese in conto capitale
- **Piano dei conti:** 2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali
- **Somma da impegnare:** Euro 122.500,00
- **Causale:** D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 *“Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale”* finanziato con le risorse non assegnate del IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) e D.G.R. n. 241 del 15/02/2021 – Comune di Nardò – Intervento denominato *“Nardò + Programma Integrato Urbano per il miglioramento della sicurezza stradale: Nardò più sicura”*
- **Creditore:** Comune di Nardò
- **Indirizzo PEC del creditore:** *protocollo@pecnardo.it*
- **Dipartimento 65 – Sezione 03**

Dichiarazioni e/o attestazioni:

- la somma da accertare e da impegnare con il presente atto è disposta in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Funzionario istruttore

P.O. Arch. Luca Michele Basile

Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del T.P.L.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte integrante;
- di approvare l'iter istruttorio adottato dalla commissione di valutazione e trascritto nei verbali n. 8 del 02/03/2021 e n. 9 del 23/03/2021;
- di procedere all'ammissione al finanziamento della proposta candidata dal Comune di Nardò denominata *“Nardò + Programma Integrato Urbano per il miglioramento della sicurezza stradale: Nardò più sicura”* per l'importo complessivo di Euro 250.000,00, di cui Euro 122.500,00 (pari al 49,00%) cofinanziato con le risorse ministeriali unitamente alle seguenti prescrizioni:
 - stante l'incongruenza presente tra quadro economico del progetto e quello riportato nella DGC n. 174 del 16/07/2020 in relazione all'importo dei lavori e alle percentuali di cofinanziamento

- ed il refuso presente alla voce n. 39 del computo metrico estimativo in relazione al termine "pedonale" da sostituirsi con "ciclabile", risulta necessario riapprovare sia il quadro economico che il computo metrico estimativo corretti;
- ottemperare a quanto dichiarato all'interno della suddetta nota di chiarimenti del Comune in relazione all'allargamento del marciapiede di Via Due Aie, nel tratto compreso tra Via Umbria e Via Pestalozzi, che *"[...] si assicura che in fase realizzativa verrà valutata la possibilità di allargare il marciapiedi fino ad 1,50 m, compatibilmente con la larghezza minima prevista dal Codice della Strada per le due corsie di marcia"*;
 - di procedere all'accertamento di entrata e all'impegno di spesa in favore del Comune di Nardò della somma di Euro 122.500,00, a valere sul Capitolo del Bilancio regionale n. U.1005001, quale cofinanziamento ministeriale previsto dall'*"Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale"*.
 - di trasmettere il presente atto al Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato;
 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - di notificare il presente atto al Comune di Nardò all'indirizzo:
protocollo@pecnardo.it
 - di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale della Sicurezza Stradale del MIT all'indirizzo:
dg.ss-div1@pec.mit.gov.it

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005:

- diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Ragioneria;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito *www.regione.puglia.it* nella sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nella modalità telematica, per gli effetti di cui all'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 443/2015 in relazione all'obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a dieci giorni, su Sistema Puglia - Albo Telematico provvisorio;
- sarà depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle *"Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1"*;
- è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- è composto da n. 9 pagine ed è adottato in singolo originale.

Il Dirigente della Sezione
Ing. Irene di Tria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 21 aprile 2021, n. 32
NORME ECO SOSTENIBILI PER LA DIFESA FITOSANITARIA E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLE COLTURE AGRARIE NELLA REGIONE PUGLIA - Aggiornamento 2021.

Il Dirigente di Servizio, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario responsabile della PO, riferisce

Premesso che:

Le "Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie" costituiscono un documento di riferimento per le produzioni agricole oggetto di valorizzazione del territorio produttivo Regionale nell'ambito di programmi attuati da diversi soggetti quali:

- la stessa Regione Puglia mediante l'applicazione del marchio collettivo dei Prodotti tipici pugliesi "Prodotti di Puglia", "Prodotti di Qualità Puglia", "OCM Ortofrutta", del Piano di Azione Nazionale, Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), ecc.;
- altre Istituzioni Pubbliche e Scientifiche;
- gli Organismi di Certificazione impegnati nei controlli dei sistemi di produzione per la grande distribuzione organizzata, ecc.;
- le Organizzazioni dei Produttori, Associazioni e Consorzi di gestione DOP, IGP;
- le singole aziende che, con un proprio marchio, commercializzano la loro produzione.

Considerato che:

- con il D.M. MiPAAF n. 4890 dell'8 maggio 2014 è stato istituito il Gruppo Difesa Integrata (GDI), nell'ambito dell'Organismo Tecnico Scientifico di produzione integrata (OTS);
- il GDI elabora, annualmente, i criteri e i principi generali delle Linee Guida Nazionali (LGN) relative alla difesa fitosanitaria e al controllo delle infestanti;
- le norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie della Regione Puglia, predisposte annualmente dall'Osservatorio Fitosanitario, si basano sulle Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata elaborate annualmente dal GDI;

Visti:

- la Determinazione Dirigenziale n. 23 del 12/3/2020, di approvazione e adozione sul territorio regionale delle "Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie" per il 2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 53 del 29/4/2020, recante modifiche e integrazioni alle "Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie" per il 2020;
- le Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata per il 2021, approvate dall'OTS nella seduta del 18/11/2020;
- gli aggiornamenti alle Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata per il 2021, approvati dal Gruppo Difesa Integrata (GDI) nella seduta dell'8/4/2021;

Si propone:

- di approvare e confermare tutto quanto riportato nelle premesse;
- di approvare e adottare, sul territorio regionale, le "Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie" - Aggiornamento 2021 riportate nell'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 118/2011)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della PO
(Dott. Agostino Santomauro)

Il Dirigente di Servizio
(Dott. Salvatore Infantino)

IL DIRIGENTE DI SEZIONE a.i.

Vista la proposta del Dirigente di Servizio, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario responsabile della PO;

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

Visto l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vista la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

Vista la DGR n. 181 del 01/02/20 di affidamento *ad interim* delle funzioni vicarie di Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario al Dott. Luigi Trotta;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5 del 18/02/2021 di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio "Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN" della Sezione Osservatorio Fitosanitario al Dott. Salvatore Infantino;

Vista la DDS 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;

Vista la nota 569 del 24/03/2020 del Segretariato della Giunta sulle linee guida per atti digitali;

Viste le linee guida aggiornate alla versione 10.3 di cui alla nota 1875 in data 28/05/2020 del Segretario Generale del Presidente;

Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di approvare e confermare tutto quanto riportato nelle premesse;
- di approvare e adottare, sul territorio regionale, le “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie” - Aggiornamento 2021 riportate nell’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento, composto da 4 (quattro) facciate e dall’Allegato A composto da 319 facciate:
 - è immediatamente esecutivo;
 - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
 - sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
 - sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE a.i.
(Dott. Luigi Trotta)

181/DIR/2021/00032_ALLEGATO A
Il presente allegato è costituito da 319 pagine



R E G I O N E P U G L I A
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
B A R I

NORME ECO-SOSTENIBILI
PER LA DIFESA FITOSANITARIA
E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI
DELLE COLTURE AGRARIE



AGGIORNAMENTO 2021



SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE
PRODUZIONE INTEGRATA

I N D I C E

Premessa	
1 - Norme generali	
2 - Norme comuni di coltura	
3 - Schede di coltura	
3.1 - DIFESA FITOSANITARIA	
3.1.1 - Difesa colture frutticole	
Actinidia.....	
Agrumi.....	
Albicocco.....	
Ciliegio.....	
Cotogno.....	
Fico.....	
Mandarlo.....	
Melo.....	
Melograno.....	
Mirtillo.....	
Olivo.....	
Pero.....	
Pesco.....	
Susino.....	
Vite da tavola.....	
Vite da vino.....	
3.1.2 - Difesa Fragola	
3.1.3 - Difesa Colture orticole	
Aglio.....	
Anguria o Cocomero.....	
Asparago.....	
Basilico.....	
Bietola da costa e Bietola da foglia.....	
Bietola rossa.....	
Carciofo.....	
Carota.....	
Cavoli a foglia.....	
Cavolo a infiorescenza.....	
Cavolo a testa.....	
Cavolo rapa.....	
Cece.....	
Cetriolo.....	
Cicoria.....	
Cipolla.....	
Dolcetta in pieno campo.....	
Erbe fresche.....	
Fagiolino.....	
Fagiolo.....	
Fava.....	
Finocchio.....	
Indivia e scarola.....	
Lattuga.....	
Lenticchia.....	
Melanzana.....	

Melone.....
 Patata.....
 Peperone.....
 Pisello.....
 Pomodoro da mensa.....
 Pomodoro da industria.....
 Porro.....
 Prezemolo.....
 Radicchio.....
 Ravanello.....
 Rucola pieno campo.....
 Scalogno.....
 Sedano.....
 Spinacio.....
 Zucchini.....

3.1.4 - Difesa colture protette e baby leaf

Bietola da foglia.....
 Cicorino.....
 Dolcetta.....
 Foglie e germogli di Brassica.....
 Lattughino.....
 Rucola.....
 Spinacino.....

3.1.5 - Difesa Colture erbacee

Avena - Segale - Triticale.....
 Barbabietola da zucchero.....
 Colza.....
 Erba medica.....
 Favino.....
 Frumento.....
 Girasole.....
 Orzo.....
 Soia.....
 Sorgo.....
 Tabacco.....

3.2 – CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI

3.2.1 - Diserbo Colture frutticole

Actinidia.....
 Agrumi.....
 Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino).....
 Mandorlo.....
 Olivo.....
 Pomacee (Melo, Pero).....
 Vite (da tavola e da vino).....

3.2.2 - Diserbo Fragola

3.2.3 - Diserbo Colture orticole

Aglio.....

Anguria o Cocomero.....
 Asparago.....
 Basilico.....
 Bietola da costa.....
 Carciofo.....
 Carota.....
 Cavoli a foglia.....
 Cavoli a infiorescenza.....
 Cavoli a testa.....
 Cavolo rapa.....
 Cece.....
 Cetriolo.....
 Cicoria.....
 Cipolla.....
 Fagiolino.....
 Fagiolo.....
 Fava.....
 Finocchio.....
 Indivia riccia.....
 Indivia scarola.....
 Lattuga.....
 Melanzana.....
 Melone.....
 Patata.....
 Peperone.....
 Pisello.....
 Pomodoro da mensa.....
 Pomodoro da industria.....
 Porro.....
 Prezzemolo.....
 Radicchio.....
 Ravanello.....
 Rucola.....
 Sedano.....
 Spinacio.....
 Zucchini.....

3.2.4 - Diserbo colture protette e baby leaf

Bietola da foglia.....
 Brassica in foglie e germogli.....
 Cicorino.....
 Dolcetta.....
 Lattughino.....
 Rucola.....
 Spinacino.....

3.2.5 - Diserbo Colture erbacee

Avena - Segale - Triticale.....
 Barbabietola da zucchero pre-emergenza.....
 Barbabietola da zucchero post-emergenza.....
 Colza.....
 Erba medica.....
 Favino.....
 Frumento e Orzo.....
 Girasole.....
 Soia.....

Sorgo.....
Tabacco.....

3.3 - FITOREGOLATORI

3.3.1 - Fitoregolatori Frutticole.....
3.3.2 - Fitoregolatori Orticole.....

Premessa

Le “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie” indicano i criteri d'intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell'ottica di un minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili.

Le presenti Norme sono state predisposte in conformità alle “Linee Guida Nazionali per la produzione integrata delle colture/ difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” approvate il 19/10/2019 dall'Organismo Tecnico Scientifico - Gruppo Difesa Integrata (GDI), istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con DM n.4890 del 8.5.2014.

Coerentemente con quanto disposto al punto 5 della norma SQNPI “Adesione, Gestione e Controllo”, nel caso in cui la coltura non sia prevista nel disciplinare della Regione di appartenenza può essere adottata la corrispondente parte del disciplinare della Regione confinante.

Le “Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture/ difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” sono state predisposte dal GDI tenendo conto di:

1. Direttiva n. 128/09/UE relativa all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento a:
 - a. articolo n. 14, comma 1,2,3 e 4;
 - b. articolo n. 14, comma 5;
 - c. Allegato III;
2. DLgs n. 150 del 14/8/2012 con particolare riferimento:
 - a. all'Articolo 20, relativo al recepimento della Direttiva n. 128/09/UE;
 - b. all'Articolo 2 comma 4;
3. DM del 22 gennaio 2014 relativo al PAN (Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) con particolare riferimento al punto A.7.3 relativo alla difesa integrata Volontaria;
1. Il Regolamento (CE) n. 1107/2009, e gli atti conseguenti, con particolare riferimento alla lista delle s.a. candidate alla sostituzione di cui al Reg. 2015/408 dell'11/3/2015 e al Reg. 2020/1295 del 16/9/2020. (elenco aggiornato su EU Pesticides database <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public>)

Inoltre si è tenuto conto di:

- Normativa fitosanitaria attualmente in vigore;
- Principi e criteri definiti nella “Decisione n. 3864” del 31 dicembre 1996 del Comitato STAR della Commissione Europea;
- Linee guida Nazionali 2019;
- Norme tecniche attualmente in uso da parte delle Regioni e valutate dal GDI stesso;
- Innovazioni tecniche recentemente messe a disposizione dalla ricerca pubblica e privata ed evoluzione della fitofarmacopea.
- delle indicazioni del FRAC, dell'IRAC e dell'HRAC e le indicazioni scientifiche acquisite sul territorio per la gestione delle resistenze ai prodotti fitosanitari.

Il documento si compone di:

- 1 - NORME GENERALI**
- 2 - NORME COMUNI DI COLTURA**
- 3 - SCHEDE DI COLTURA**

- Norme tecniche per la difesa integrata relative a:
 - Colture frutticole
 - Fragola
 - Colture orticole
 - Colture protette e baby leaf
 - Colture erbacee
- Norme tecniche per il controllo delle infestanti relative a:
 - Colture frutticole
 - Fragola
 - Colture orticole
 - Colture protette e baby leaf
 - Colture erbacee

- Norme tecniche relative a fitoregolatori di:
 - Colture frutticole
 - Colture orticole

1 - NORME GENERALI

Introduzione

Nello spirito di quanto richiamato in premessa, la difesa integrata si deve sviluppare valorizzando prioritariamente tutte le soluzioni alternative alla difesa chimica che possano consentire di razionalizzare gli interventi salvaguardando la salute degli operatori e dei consumatori, allo stesso tempo limitando i rischi per l'ambiente, in un contesto di agricoltura sostenibile.

Particolare importanza va, quindi, riposta nel rispetto della normativa vigente e all'applicazione dei principi generali indicati nel citato Allegato III della Direttiva n. 128/09/UE nonché di tutte le pertinenti prescrizioni relative all'uso dei prodotti fitosanitari riportate nel PAN, adottato con DI DM 22 gennaio 2014.

In tal senso occorre tra l'altro:

- adottare sistemi di monitoraggio razionali che consentano di valutare adeguatamente la situazione fitosanitaria delle coltivazioni;
- favorire l'utilizzo degli ausiliari;
- favorire la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti chimici attraverso l'adozione di tecniche agronomiche e mezzi alternativi (fisici, meccanici, microbiologici, ecc.);
- limitare l'esposizione degli operatori ai rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, (dispositivi di protezione individuale ecc.);
- razionalizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari limitandone la quantità, lo spreco e le perdite per deriva, ruscellamento e percolazione;
- limitare gli inquinamenti puntiformi derivanti da una non corretta preparazione delle soluzioni da distribuire e dal non corretto smaltimento delle stesse;
- ottimizzare la gestione dei magazzini in cui si conservano i prodotti fitosanitari;
- recuperare o smaltire adeguatamente le rimanenze di prodotti fitosanitari ed i relativi imballaggi;
- mettere a punto adeguate strategie di difesa che consentano, tra l'altro, di prevenire e gestire lo sviluppo di resistenze dei parassiti ai prodotti fitosanitari.

Sulla base dei principi generali richiamati nella "Premessa" vengono proposte delle specifiche strategie di difesa integrata e controllo integrato delle infestanti per ciascuna delle colture considerate.

Per quanto attiene alla difesa integrata, queste strategie vengono presentate sotto forma di schede, che riportano la dicitura "Difesa Integrata", seguita dal nome della coltura. Per quanto attiene al controllo delle infestanti, queste strategie vengono presentate in tabelle, denominate "Controllo delle infestanti".

Nelle schede di coltura sono state introdotte differenziazioni per quanto riguarda le colture in pieno campo e le colture protette (serre). In particolare, per serre e colture protette si intende quanto definito al comma 27 dell'articolo 3 del Regolamento n. 1107/09/CE:

- «Serra» ambiente chiuso, statico e accessibile, adibito alla produzione di colture, recante un rivestimento esterno solitamente traslucido, che consente uno scambio controllato di materia ed energia con l'ambiente circostante e impedisce il rilascio di prodotti fitosanitari nell'ambiente. Ai fini del presente regolamento sono considerati come serre anche gli ambienti chiusi, adibiti alla produzione di vegetali, il cui rivestimento esterno non è traslucido (per esempio per la produzione di funghi o di indivia).»

Ad esempio, non rientrano nella tipologia di serre/coltura protetta le coperture antipioggia e i piccoli tunnel mobili.

In caso di eventi straordinari che determinino situazioni fitosanitarie tali da richiedere un impiego di prodotti fitosanitari non previsto nelle schede di coltura, possono essere concesse deroghe di carattere aziendale o, se la problematica coinvolge ampi territori, di valenza territoriale.

Prima di autorizzare un uso o l'esecuzione di un trattamento in deroga, occorre verificare che la situazione fitosanitaria presenti condizioni problematiche straordinarie che non possano essere risolte adottando le strategie di difesa prevista dalle Norme tecniche regionali. Le deroghe possono essere concesse solo su situazioni accertate e mai in modo preventivo rispetto al manifestarsi della problematica fitosanitaria.

In caso di nuove emergenze fitosanitarie, i provvedimenti di lotta obbligatoria adottati dall'Osservatorio Fitosanitario hanno effetto immediato anche sull'applicazione delle Norme tecniche regionali, senza l'esigenza di ulteriori provvedimenti.

L'uso dei fitoregolatori è normato e regolamentato nel rispetto dei principi della produzione integrata e si prevede solo per quelle colture per le quali l'applicazione di questi prodotti fitosanitari sia tecnicamente indispensabile per l'ottenimento della produzione.

2 - NORME COMUNI DI COLTURA

Per ciascuna coltura di interesse produttivo per il territorio Regionale, sono state predisposte norme tecniche per "La difesa integrata delle colture" e "Il controllo integrato delle infestanti". Tali norme vengono presentate in schede tecniche che sono state predisposte secondo le modalità riportate al successivo punto 13.

Normalmente, per ciascuna coltura è stata predisposta una singola scheda.

Qualora la gestione delle colture renda necessario adottare soluzioni diverse, sia nelle strategie di difesa che nella scelta dei prodotti, nelle schede sono state evidenziate tali differenze.

Solo nel caso in cui la gestione della coltura protetta o la particolare destinazione delle produzioni (es. colture protette e baby leaf) renda necessario un ciclo colturale diverso da quello "ordinario", esponendole a particolari avversità, sono state predisposte specifiche e differenti schede di difesa.

Per tutte le colture considerate, vengono adottate le misure di seguito riportate.

1. Concia delle sementi e materiale di moltiplicazione

E' consentita la concia di tutte le sementi ed il trattamento del materiale di moltiplicazione con i prodotti registrati per tali impieghi, tranne per le colture per le quali tale impiego è specificamente vietato.

2. Criteri adottati nella scelta dei prodotti fitosanitari

Nel rispetto dei principi precedentemente richiamati la scelta delle sostanze attive/prodotti fitosanitari, nelle singole norme di coltura e sulle singole avversità, viene effettuata tenendo conto della disponibilità di valide alternative ai fini della gestione complessiva di adeguate strategie di difesa, limitando, per quanto possibile, i prodotti (miscele, così come definite dalla classificazione CLP) che:

- o contengono sostanze attive "candidate alla sostituzione" ai sensi del Reg. 408/2015/UE e successive integrazioni (smi);
- o sono caratterizzati dalla presenza sull'etichetta del simbolo di pericolo o pittogramma "teschio con tibie incrociate" (corrispondente al pittogramma GHS06);
- o sono classificati "CORROSIVI" /o H314 (gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari) e H318 (gravi lesioni oculari).

Inoltre sarà opportuno favorire la limitazione di prodotti con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo che, secondo il nuovo sistema di classificazione CLP, sono:

- o H350i Può provocare il cancro se inalato,
- o H351 Sospettato di provocare il cancro;
- o H340 Può provocare alterazioni generiche;
- o H341 Sospettato di provocare alterazioni generiche
- o H360 Può nuocere alla fertilità o al feto;
 - H360D Può nuocere al feto;
 - H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
 - H360F Può nuocere alla fertilità.
 - H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

- H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
- H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
 - H361d Sospettato di nuocere al feto.
 - H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
 - H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità; Sospettato di nuocere al feto.

L'esclusione o la sostituzione di alcuni prodotti inclusi nella lista delle sostanze attive candidate alla sostituzione risultano particolarmente problematiche in considerazione dell'assenza di validi prodotti alternativi a base di sostanze a minore rischio. Nei casi in cui la loro inclusione nella lista dei candidati alla sostituzione dipenda da caratteristiche di tossicità, bioaccumulo e/o persistenza nell'ambiente (PBT), nella valutazione delle sostanze ammesse per le strategie di difesa vengono considerate anche i seguenti parametri:

- estensione della coltura
- individuazione della coltura come "minore".

Nei casi in cui la coltura considerata rappresenti un impiego minore, ai sensi dell'articolo 51 del Reg. n. 1107/09, oppure interessi un'areale produttivo limitato ed in assenza di valide alternative a minore rischio, è consentito il mantenimento di sostanze attive candidate alla sostituzione in ragione della minore pressione che si determina sull'ambiente. Rientrano in tale casistica, ad esempio, numerose colture orticole sulle quali è autorizzato un limitato numero di prodotti fitosanitari.

A partire dal 2019, sono inserite specifiche limitazioni per alcune sostanze attive (principalmente ad attività erbicida come ad es. s-metholaclor, terbutilazina, aclonifen, bifenox, bentazone, glifosate ecc..) che sono risultate particolarmente critiche a seguito del loro frequente ritrovamento nelle acque o perché sono inserite nelle tabelle 1/A e 1/B del D.Lgs n. 152/06. In particolare, sono state escluse le sostanze identificate come pericolose prioritarie della tabella 1/A.

Come da Regolamento (UE) 2018/1981 che rinnova l'approvazione dei composti di rame e da comunicato del Ministero della Salute del 31/1/2019, per l'impiego di prodotti a base di rame non bisogna superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni, con la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

3. Prodotti autorizzati in agricoltura biologica e sostanze di base

3.1 Prodotti autorizzati in agricoltura biologica

Possono essere utilizzate tutte le sostanze previste dall'Allegato II del Reg. (CE) N. 889/2008 come modificato dall'Allegato II del Reg 2019/2164, a condizione che siano contenute in prodotti regolarmente autorizzati in Italia. Il vincolo relativo alla regolare autorizzazione non si applica alle sostanze di base impiegabili ai sensi del citato Reg 2019/2164.

3.2 Sostanze di base

Possono essere utilizzate le sostanze di base a condizione che in etichetta sia riportata la dicitura "sostanza di base approvata ai sensi dell'Art. 23 del Reg. (CE) n. 1107/2009".

4. Smaltimento scorte

E' autorizzato l'impiego dei prodotti fitosanitari previsti nelle norme tecniche stabilite per un anno, ma esclusi nell'anno seguente. Tale indicazione deve intendersi valida esclusivamente per l'esaurimento delle scorte presenti e registrate nelle schede di magazzino alla data dell'entrata in vigore delle nuove norme o per le quali sia dimostrabile l'acquisto prima di tale data. Tale autorizzazione, valida solo per una annata agraria, non può intendersi attuabile qualora siano venute meno le autorizzazioni all'impiego e può essere applicata utilizzando le sostanze interessate secondo le modalità previste nelle norme tecniche nell'anno precedente.

5. Uso delle trappole

L'impiego delle trappole è obbligatorio tutte le volte che le catture sono ritenute necessarie per giustificare l'esecuzione di un trattamento. Le aziende che non installano le trappole obbligatorie per accertare la presenza di un fitofago non potranno richiedere nessuna deroga specifica. L'installazione a carattere aziendale non è obbligatoria quando per la giustificazione di un trattamento sia possibile fare riferimento a monitoraggi comprensoriali previsti nelle norme tecniche regionali. Inoltre, l'installazione non è obbligatoria quando per la giustificazione di un trattamento sia previsto, in alternativa, il superamento di una soglia d'intervento d'intervento (es. trentadine del pero e del susino).

Nelle tabelle seguenti si riportano alcune raccomandazioni relative al numero di trappole da utilizzare in base alla superficie da monitorare.

Le tabelle sono un primo contributo e non sono esaustive di tutte le trappole che sono citate nelle norme di coltura e che sono fondamentali ai fini della difesa integrata delle colture come, ad esempio, quelle utilizzate per il monitoraggio degli elateridi, dello scafoideo, delle nottue e della piralide.

Trappole sessuali a feromoni

Senza confusione						
Parassita	<= 1 ha *	> 1,6 a 3 ha	> 3,6 a 6 ha	> 6,6 a 10 ha	> 10,6 a 20 ha	Oltre **
<i>Cydia pomonella</i>	2	3	4	5	n° ha /2	1 ogni 10 ulteriori ha
<i>Pandemis cerasana</i>	1	1	2	3	n° ha /4	1 ogni 10 ulteriori ha
<i>Archips podanus</i>	1	1	2	3	n° ha /4	1 ogni 10 ulteriori ha
<i>Argyrotaenia pulchellana</i>	1	1	2	3	n° ha /4	1 ogni 10 ulteriori ha
<i>Cydia molesta</i>	2	3	4	5	n° ha /2	1 ogni 10 ulteriori ha
<i>Anarsia lineatella</i>	2	3	4	5	n° ha /2	1 ogni 10 ulteriori ha
<i>Cydia funebrana</i>	2	3	4	5	n° ha /2	1 ogni 10 ulteriori ha
<i>Lobesia botrana</i>	1	1	3	4	n° ha /3	1 ogni 10 ulteriori ha
Tignola patata	1	1	2	3	n° ha /4	1 ogni 10 ulteriori ha

Con confusione o distrazione				
Parassita	<= 1 ha	> 1,6 a 6 ha	> 6,6 a 10 ha	Oltre
<i>Cydia pomonella</i>	1	2	3	n° ha /4
<i>Pandemis cerasana</i>				
<i>Archips podanus</i>				
<i>Argyrotaenia pulchellana</i>				
<i>Cydia molesta</i>	1	2	3	n° ha /4
<i>Anarsia lineatella</i>	1	2	3	n° ha /4
<i>Cydia funebrana</i>	1	2	3	n° ha /4
<i>Lobesia botrana</i>	1	2	3	n° ha /4
Tignola patata				

Trappole cromotropiche

Parassita	Colore	<= 1 ha	> 1,6 a 3 ha	> 3,6 a 6 ha	>6,6 a 10 ha	Oltre
Mosca ciliegio ++++	rebell amarillo	1	2	3	4	n° ha /3
Tripidi per colture orticole	azzurro	1 - 2 per serra				

(*). Quando la dimensione di una coltura in un'azienda non supera i 3000 metri quadrati, deve intendersi decaduta l'obbligatorietà delle trappole a condizione che sia possibile utilizzare i dati di cattura relativi a trappole installate in appezzamenti o aziende limitrofe. In questo caso i dati dovranno essere riportati nelle schede aziendali o (es. Provincia di Piacenza) sui bollettini provinciali.

(**) il dato va sempre corretto per eccesso o difetto: esempio con 13 ha si devono installare 6 trappole di *Cydia pomonella*.

6. Vincoli da etichetta

Nell'applicazione delle norme tecniche devono comunque sempre essere rispettate le indicazioni riportate sulle etichette dei formulati commerciali approvate con decreto del Ministero della Salute vigente.

Le sostanze contenute nei prodotti fitosanitari con attività di bagnanti, coadiuvanti, antideriva, antidoti agronomici, sinergizzanti, di norma non vengono indicate nelle schede di coltura. Il loro impiego è in ogni caso ammesso, sia come componente di un prodotto fitosanitario, sia come prodotto fitosanitario, nel rispetto delle specifiche indicazioni di etichetta.

7. Contaminazioni accidentali

La presenza di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari non autorizzati o non ammessi dai disciplinari, si classifica come contaminazione accidentale, qualora riscontrata in quantità uguale o inferiore al limite di 0.01 mg/Kg così come stabilito al comma 1 lettera b dell'articolo 18 del Reg CE 396/2005.

8. Utilizzo del *Bacillus thuringiensis*

Al fine di ottimizzare l'utilizzo del *Bacillus thuringiensis* in relazione all'efficacia dei diversi ceppi nei confronti delle diverse avversità si consiglia di seguire le indicazioni riportate nella tabella seguente n. 1. Modalità d'impiego:

- Il *Bacillus thuringiensis* agisce per ingestione ed esplica la massima attività se applicato quando le larve sono nei primi stadi di sviluppo.
- Si raccomanda di ripetere l'applicazione e di utilizzare formulati di recente produzione e ben conservati.
- In presenza di acque con pH superiore ad 8 è necessario acidificare preventivamente l'acqua prima di preparare la miscela.
- Non miscelare con prodotti a reazione alcalina (calce e poltiglia Bordoiese).
- Assicurare una completa e uniforme bagnatura della vegetazione da proteggere

Tabella n. 1

Ceppo	Prodotto Commerciale	% a.i.	Attività (UI/mg)	<i>Lobesia botrana</i>	<i>Pandemis cerasana</i>	<i>Anarsia lineatella</i>	<i>Mamestra brassicae</i>	<i>Autographa gamma</i>	<i>Helicoverpa armigera</i>
<i>B.t. kurstaki</i> ABTS-351	- DIPEL DF - PRIMIAL - BIOBIT		32.000 ¹	+++	+++	+++	++	++	++
<i>B.t. kurstaki</i> SA11	- DELFIN- - ABLE	6,4	53.000 US ³	+++	+++	+++	++	++	+++
<i>B.t. kurstaki</i> SA12	- COSTAR	18	90.000 ²	+++	+++	+++	++	++	++
<i>B.t. kurstaki</i> EG2348	- LEPINOX PLUS	15	32.000 ²	+++	+++	+	++	++	++
	- RAPAX	18,8	24.000 ²						
<i>B.t. aizawai/kurstaki</i> GC91	- AGREE - TUREX	3,8	25.000 ²	++	++	++	+++	+++	+++
<i>B.t. aizawai</i> H7	- XENTARI - FLORBAC	10,3	35.000 UP ⁴	++	++	++	+++	+++	+++

+ sufficiente; ++ discreto; +++ buono

1 Prodotti di fermentazione solidi e liquidi

2 Unità internazionali basate su prove biologiche sulle larve di *Trichoplusia ni*. Il valore di riferimento è stato ottenuto tramite un saggio biologico nei confronti di uno standard di riferimento fornito dall'Istituto Pasteur (ceppo E61) il cui titolo è stato fissato in 1.000 Unità di Attività per mg.

3 Unità internazionali basate su prove biologiche sulle larve di *Spodoptera exigua*

4 Unità internazionali basate sulle larve di *Plutella xylostella*

9. Utilizzo di Acaricidi

Nell'esecuzione dei trattamenti con acaricidi sono ammesse miscele tra le sostanze attive indicate nelle schede di coltura. Ad esempio con un limite di 1 trattamento all'anno, è ammessa la miscela estemporanea con due delle s.a. presenti nella scheda di coltura per la difesa dagli acari con diversa azione (es. adulticida + ovicida).

10. Utilizzo di sostanze microbiologiche

Al fine di ottimizzare l'utilizzo di antagonisti microbici si segnalano, nella tabella n. 2, quelli attualmente autorizzati all'impiego.

Tabella n. 2

Antagonista microbico	Ceppo	Prodotto commerciale	Avversità
<i>Ampelomyces quisqualis</i>	M-10	AQ 10 WG	Funghi
<i>Aureobasidium pullulans</i>	DSM 14940 e DSM 14941	BLOSSOM PROTECT BLOSSOM PROTECT NEW BONI PROTECT BOTECTOR BOTECTOR NEW	Funghi/ Batteri
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Sottospecie <i>plantarum</i> , ceppo D747	AMYLO-X AMYLOX - LC	Funghi/ Batteri
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	MBI 600	SERI FEL	Funghi
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	FZB24	TAEGRO	Funghi
<i>Bacillus pumilus</i>	QST 2808	SONATA	Funghi
<i>Bacillus subtilis</i>	QST 713	SERENADE ASO	Funghi/ Batteri
<i>Beauveria bassiana</i>	GHA	BOTANI GARD 22 WP BOTANI GARD OD	Insetticida
<i>Beauveria bassiana</i>	Atcc 7404	NATURALI S	Insetticida
<i>Coniothyrium minitans</i>	CONI MI 91-08	CONTANS WG	Funghi
<i>Lecanicillium muscarium</i>	Ve6	MYCOTAL	Insetticida
<i>Metarhizium anisopliae</i>	F52	MET 52 GRANULARE MET 50 OD	Insetticida
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	FE 9901	FUTURECO NOFLY WP SHARK PF	Aleurodidi in serra
<i>Paecilomyces lilacinus</i>	251	BI OACT PRIME DC	Nematodi
<i>Pseudomonas chloroaphis</i>	MA 342	CERALL	Funghi in concia semente
<i>Pseudomonas sp.</i>	DSMZ 13134	PRORADI X SI DERA	Funghi terricoli
<i>Pythium oligandrum</i>	M1	POLYVERSUM	Funghi
<i>Streptomyces griseoviridis</i>	K61	MYCOSTOP	Funghi terricoli
<i>Trichoderma asperellum</i>	TVI	PATRI OT GOLD, MONEY GEO XEDAVI R	Funghi terricoli
<i>Trichoderma asperellum</i>	T34	T34 BI OCONTROL	Funghi terricoli
<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>	ICC 012 + ICC080	BI OTEN, ECOFOX, RADI X SOIL, REME DI ER, TELLUS WP	Funghi
<i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma atroviride</i>	T25 + T11	TUSAL	Funghi

<i>Trichoderma atroviride</i>	SC1	VINTEC	Mal dell'esca vite <i>Botrite del pomodoro in serra</i>
<i>Trichoderma atroviride</i>	I-1237	ESQUIVE WP	Malattie legno vite
<i>Trichoderma harzianum</i>	T-22	TRIANUM-G TRIANUM-P	Funghi

In aggiunta agli antagonisti microbici, sono attualmente autorizzati i seguenti prodotti ad attività insetticida a base di virus:

- Virus della poliedrosi nucleare di *Helicoverpa armigera* per il controllo delle larve della nottua gialla (*Helicoverpa armigera*) su pomodoro, peperone, melanzana, cucurbitacee, lattuga, fagiolino;
- Virus della poliedrosi nucleare di *Spodoptera littoralis* per il controllo della nottua mediterranea (*Spodoptera littoralis*) su fragola, pomodoro, peperone, melanzana, lattuga e spinacio in serra e in pieno campo.

11. Miscele estemporanee (fungicidi)

Nelle miscele estemporanee di fungicidi (compreso combi pack), non sono impiegabili più di due sostanze attive diverse contemporaneamente per ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti rameici, lo zolfo, i Fosfonati di potassio, il Fosfonato di disodio, il Fosetil Al e tutti i prodotti biologici. Per ciascuna sostanza attiva è utilizzabile solo un formulato commerciale; è ammesso un impiego di diverse formulazioni con la stessa s.a. solo per lo smaltimento di scorte o problemi nell'approvvigionamento. In ogni caso deve comunque essere globalmente rispettata la quantità massima di s.a. prevista da una delle formulazioni utilizzate.

12. Miscele commerciali

Quando all'interno delle schede colturali sono riportate le singole s.a., ma non le miscele, è possibile utilizzare le miscele commerciali purché le singole s.a. in esse presenti siano tutte riportate nella scheda colturale e nelle specifiche avversità.

13. Utilizzo di insetti utili

Al fine di ottimizzare l'utilizzo di insetti utili si segnalano, nella tabella n. 3, alcuni di quelli segnalati nelle norme di coltura.

Tabella n. 3

ausiliare	bersaglio	colture di applicazione																									
		castagno	cestrulo	cestrulo seme	cicorino	cocomero	dolcetta	fragola C.P.	fragola P.C	kaki	lattuga	lattuga seme	lattughino	majs	melanzana	melo	melone	peperone C.P.	pero	pomodoro C.P.	prezemolo	rucola	sedano	sola seme	zuca	zucchini	
Amblyseius andersoni	ragnetti ed eriofidi																										
Amblyseius californicus	ragnetti		X		X													X									
Amblyseius cucumeris	tripidi		X															X									
Amblyseius swirskii	aleurodide/tripide		X															X*									
Anthocoris nemoralis	cacopsilla pyri																		X								
Aphidius colemani	afidi piccoli		X		X													X									
Aphidoletes aphidimyza	aphys gossypii																										X
Chrysoperla carnea	afidi																	X									
Diglyphus isaea	Liriomyza spp.																										
Encarsia formosa	Trialeurodes vaporariorum		X																								X
Eretmocerus eremicus	Trialeurodes + Bemisia		X																								X
Eretmocerus mundus	Bemisia tabaci																										
H. bacteriophora	oziorinco																										
Lysiphlebus testaceipes	afidi		X*																								
Macrolophus caliginosus	aleurodidi e tuta assoluta																										
Necernnus arynes	tuta assoluta																										
Orius laevigatus	tripidi		X																								
Phytoseiulus persimilis	ragnetto rosso		X																								
S. felitiae e carpocapsae	carpocapsa	X																									
Trichogramma maidis	piralide																										

X* consigliato, ma non sempre disponibile a livello commerciale

14. Impostazione e modalità di lettura delle schede per la “difesa integrata delle colture” e per il “controllo integrato delle infestanti delle colture”

DIFESA INTEGRATA

Le strategie di difesa integrata delle singole colture vengono sviluppate in schede che sono impostate con le seguenti modalità (colonne):

- Avversità: vengono riportate le avversità, con indicazione in italiano e nome scientifico, nei confronti delle quali si propongono le strategie di difesa; vengono considerate le principali avversità normalmente diffuse in ambito nazionale; la trattazione di specifiche avversità tipiche di ristretti ambiti territoriali viene rimandata alle norme delle singole regioni.
- Criteri di intervento: per ciascuna avversità vengono specificati i criteri di intervento che si propone di adottare per una corretta difesa integrata. In particolare si evidenziano eventuali soglie economiche di intervento. Vengono inserite in questa colonna le indicazioni relative ai mezzi di monitoraggio segnalati o resi vincolanti.
- Mezzi di difesa: per ciascuna avversità vengono indicati: mezzi di difesa da utilizzare tra cui gli ausiliari, esche proteiche, sistemi di disorientamento, confusione sessuale e prodotti fitosanitari. I prodotti sono raggruppati quando appartengono alla stessa MoA o quando, pur avendo meccanismi d'azione diversi, presentano limitazioni complessive di impiego.
- Le limitazioni d'uso: vengono riportate indicazioni con tre sotto colonne:
 - In tabella denominata come (1): Numero massimo di interventi per singola sostanza attiva
 - In tabella denominata come (2): Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive. Riguarda limitazioni d'uso complessive relative ad un gruppo di sostanze attive racchiuse con linee tratteggiate
 - **In assenza di indicazioni sul numero massimo di interventi, si rimanda a quanto riportato nell'etichetta del prodotto contenente la sostanza attiva d'interesse**
 - Note e limitazioni d'uso dei mezzi di difesa; riguarda ulteriori limitazioni da adottare; quando le indicazioni sono vincolanti sono evidenziate in grassetto su sfondo giallo o, nelle versioni in bianco e nero, ombreggiato .

Per distinguere i consigli tecnici riportati nelle schede da quelli proposti come vincoli, questi ultimi sono evidenziati in grassetto su sfondo giallo o, nelle versioni in bianco e nero, ombreggiato come sotto indicato a titolo di esempio:

Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

È ammesso l'uso delle sole sostanze attive indicate nella colonna "Mezzi di difesa". La singola sostanza attiva potrà essere utilizzata da sola o in varie combinazioni con altre sostanze attive presenti nella stessa colonna nelle diverse formulazioni disponibili sul mercato senza limitazioni se non per quanto specificamente indicato.

Le limitazioni d'uso delle singole s.a. sono riportate nelle colonne (1) e (2) e "Limitazioni d'uso e Note".

Le singole sostanze attive sono utilizzabili solo contro le avversità per le quali sono stati indicati nella tabella "Difesa integrata" e non contro qualsiasi avversità. Possono essere impiegati anche prodotti fitosanitari pronti all'impiego o miscele estemporanee contenenti una miscela di sostanze attive purché queste siano indicate per la coltura e per l'avversità.

Le dosi di impiego delle sostanze attive sono quelle previste nell'etichetta dei formulati commerciali. Ove tecnicamente possibile si utilizzeranno, preferibilmente, le dosi minori riportate in etichetta.

Esempio:

S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Fosetil Al			
Fosfonato di K	5		
Dthianon Folpet Mancozeb	*	3	(*) Vedi limite epoca di impiego per i Ditiocarbammati
Metiram Propineb	*(**)		(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno (**) Dopo la fioritura al massimo 2 interventi all'anno
Pyraclostrobin Famoxadone Fenamidone		3*	(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e Famoxadone
Cimoxanil		3	
Dimetomorf Iprovalicarb Mandipropamide Valiphenal Benthiavalicarb	3	4	
Benalaxil Benalaxyl-M Metalaxil-m Metalaxyl		3	
Zoxamide	4		
Fluopicolide	3		
Cyazofamid Amisulbrom		3	
Ametoctradina		3	

Le limitazioni vanno lette nel seguente modo

- Fosetil Al: senza limitazioni
- Fosfonato di K : al massimo 5 interventi in un anno
- Tra Dthianon, Folpet e Mancozeb complessivamente al massimo 3 interventi in un anno
- Per Mancozeb valgono anche i limiti temporali di intervento che sono indicati per Propineb e Metiram
- Propineb e Metiram (oltre a Mancozeb) presentano il seguente limite applicativo: La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno.
- Propineb: dopo la fioritura impiegabile al massimo 2 volte all'anno
- Tra Pyraclostrobin Famoxadone e Fenamidone, al massimo 3 interventi all'anno
- Cimoxanil: al massimo 3 interventi all'anno
- Tra Dimetomorf, Iprovalicarb, Mandipropamide Valiphenal Benthiavalicarb, complessivamente al massimo 4 interventi in un anno
- Benthiavalicarb al massimo 3 interventi all'anno
- Tra Benalaxil Benalaxyl-M Metalaxil-m Metalaxyl complessivamente al massimo 3 interventi all'anno
- Zoxamide al massimo 4 interventi all'anno
- Fluopicolide al massimo 3 interventi all'anno
- Tra Cyazofamid e Amisulbrom al massimo 3 interventi all'anno
- Ametoctradina al massimo 3 interventi all'anno
Per le sostanze attive impiegabili nei confronti di più di una avversità, le limitazioni al numero degli interventi riportate nella colonna (2) sono da intendersi cumulative per tutte le avversità.

CONTROLLO DELLE INFESTANTI

Le strategie per il controllo delle infestanti delle singole colture vengono sviluppate in schede che sono impostate con le seguenti modalità (colonne):

- Epoca: viene riportata la fase fenologica a cui si riferisce la strategia di controllo delle infestanti consigliata (pre semina, pre emergenza della coltura, post emergenza della coltura, pre trapianto della coltura, post trapianto della coltura);
- Infestanti: sono riportate le tipologie delle infestanti nei confronti delle quali viene impostata la strategia di controllo proposta;
- Criteri di intervento: per ciascuna avversità vengono specificati i criteri di intervento che si propone di adottare per una corretta difesa integrata. In particolare si evidenzieranno eventuali soglie economiche di intervento;
- Mezzi di difesa: per ciascuna infestante (o gruppo di infestanti) viene indicato il mezzo di difesa da utilizzare tra cui, in particolare, le sostanze attive;
- Note e limitazioni d'uso: vengono riportate indicazioni e limitazioni d'uso dei mezzi di difesa richiamati nelle colonne precedenti. In particolare per i prodotti per i quali si ritiene opportuno introdurre limitazioni vengono indicate:
 - % di s.a.: viene indicata la percentuale di sostanza attiva sulla base della quale viene impostata la dose di intervento; questa indicazione, non vincolante, viene individuata tenendo come riferimento uno dei formulati commerciali contenenti la s.a. in oggetto e normalmente utilizzati;
 - l o kg/ha: in relazione alla colonna precedente viene indicata la dose di utilizzo a cui possono essere impiegate le s.a. per ciascuna applicazione;

Per quanto riguarda gli erbicidi, la quantità complessiva di sostanza attiva impiegabile ad ettaro è quella indicata nelle etichette. Solo per quei prodotti per i quali vi è una specifica indicazione nelle schede di coltura deve essere rispettato il limite massimo di impiego di sostanza attiva, a prescindere dalle formulazioni utilizzate. Questa indicazione vale anche per l'utilizzo di formulati commerciali con concentrazioni di sostanza attiva diverse da quelle indicate nelle schede stesse.

Per quanto riguarda le modalità di lettura delle schede valgono le modalità già richiamate per la interpretazione delle schede di "Difesa Integrata".

15. Controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

Le aziende agricole che attuano la difesa integrata volontaria sono tenute a:

1. rispettare le norme contenute nelle presenti norme;
2. effettuare la regolazione o taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i Centri Prova autorizzati, secondo le modalità previste dalla DGR n. 257 dell'8 marzo 2016.

I principali parametri operativi dell'irroratrice sui quali è possibile intervenire con la regolazione strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono:

- volume di distribuzione;
- tipo di ugello;
- portata dell'ugello;
- portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell'aria generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);
- pressione di esercizio;
- altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);
- velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice).

Nell'eseguire la regolazione, il Centro Prova tiene conto delle indicazioni derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali relativamente ai volumi di miscela da distribuire.

Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice è necessaria la presenza del proprietario/utilizzatore abituale con la trattrice che viene normalmente utilizzata dall'azienda per i trattamenti, in quanto:

- consente di identificare le condizioni operative e le realtà aziendali nell'ambito delle quali la macchina irroratrice viene utilizzata (coltura e relativo sviluppo vegetativo, forma di allevamento, tipo di intervento, superficie trattata, ecc.); tali informazioni sono fondamentali per eseguire una corretta regolazione, adeguata alle specifiche esigenze aziendali;
- rappresenta un momento di confronto con l'utilizzatore, qualora utilizzi parametri operativi non corretti (volumi eccessivi, velocità insufficienti o eccessive, ecc.) e costituisce l'occasione per un approfondimento sulle tecniche per ottimizzare i trattamenti fitosanitari.

Al termine delle operazioni di regolazione, il Centro Prova rilascia al proprietario della macchina irroratrice un documento nel quale vengono riportate il Centro Prova e il tecnico che ha effettuato la regolazione o taratura, la data, gli elementi identificativi della macchina irroratrice e i parametri operativi oggetto della regolazione. Vengono, altresì, riportate le modalità operative più idonee per la corretta esecuzione dei trattamenti sulle principali tipologie di colture, tenendo conto dei principali tipi di intervento effettuati in azienda.

16. Sostanze attive classificate come "Candidate alla sostituzione" ai sensi del Reg. 408/2015/UE e successive integrazioni

Insetticidi, nematocidi e acaricidi candidati alla sostituzione

Alfa-cipermetrina, Dimethoate*, **Emamectina**, Esfenvalerate, Ethoprophos*, Etofenprox, Etoxazole, Fenamiphos**, Lambda-Cyhalothrin, Lufenuron**, Metam potassium, Metam sodium, Methomyl*, Methossifenozone, Oxamyl, Pirimicarb, Tebufenpyrad, Thiacloprid*:

Diserbanti candidati alla sostituzione

Aclonifen, ~~Amitrole~~, Chlortoluron, Diclofop methyl, Diflufenican, Diquat*, Flufenacet, ~~Glufosinate ammonium~~, **Halosulfuron metile**, Imazamox, ~~Imazosulfuron~~, Lenacil, ~~Linuron~~, ~~Mecoprop~~, Metribuzin, Metsulfuron methyl, Nicosulfuron, Oxadiazon*, Oxyfluorfen, Pendimethanil, Profoxydim, ~~Propoxycarbazone~~, Propyzamide, Prosulfuron, Sulcotrione, **Tembotrione**, ~~Tepraloxym~~, Tri-allate, ~~Triasulfuron~~

Fungicidi e fitoregolatori candidati alla sostituzione

Benzovindiflupyr, Bromuconazole, Cyproconazole, Cyprodinil, Difenconazole, Epoxiconazole**, Famoxadone, Fludioxonil, Fluopicolide, **Ipconazolo**, Isopyrazam, Metalaxyl, Metconazole, Miscela Bordolese, Myclobutanil, Paclobutrazolo, Prochloraz, Propiconazole*, Quinoxifen*, Rame idrossido, Rame ossicloruro, Rame ossido, Rame solfato tribasico, Tebuconazole e Ziram

Topicidi

Bromadiolone

** Revocati, non più utilizzabili*

*** Revocati con scadenza utilizzo nel 2021*

17. Prevenzione della resistenza

Si riportano, di seguito, i meccanismi di azione delle sostanze attive disponibili per la difesa fitosanitaria e il diserbo.

Classificazione MoA**Meccanismo d'azione dei fungicidi disponibili per la difesa dai funghi patogeni (Classificazione FRAC modificata)**

Meccanismo di azione	Codice classificazione FAMIGLIA CHIMICA O GRUPPO	Sostanze attive	Rischio di resistenza	Codice FRAC
<i>Sintesi dell'acido nucleico</i>	A1 Fenilammidi	benalaxil benalaxil-M metalaxil metalaxil-M	ALTO	4
	A2 Idrossi- (2-amino-) pirimidine	bupirimate	MEDIO	8
<i>Mitosi e divisione cellulare</i>	B1 Metil Benzimidazoli Carbammati	tiofanate-metile	ALTO	1
	B3 Benzammidi	zoxamide	BASSO-MEDIO	22
	B4 Fenilureee	penicuron	sconosciuto	20
	B5 Benzamidi	fluopicolide	sconosciuto	43
<i>Respirazione</i>	C2 SDHI (inibitori della Succinato deidrogenasi)	fluopiram boscalid pentiopirad fluoxipiroxad	MEDIO-ALTO	7
	C3 QoI (inibitori del chinone sulla membrana esterna)	azoxystrobin picoxystrobin pyraclostrobin kresoxim-metile trifloxystrobin famoxadone fenamidone	ALTO	11
	C4 QiI (inibitori del chinone sulla membrana interna)	ciazofamide amisulbrom	Sconosciuta ma presupposto MEDIO - ALTO	21
	C8 QxI (inibitori del chinone in un punto sconosciuto)	ametotradina	MEDIO - ALTO	45
	C5	fluazinam metildinocap	BASSO	29
<i>Sintesi degli aminoacidi e proteine</i>	D1 Anilinopirimidine	ciprodinil mepanipirim pirimetanil	MEDIO	9
<i>Trasduzione di segnale</i>	E1 Aza-naftaleni	quinoxifen proquinazid	MEDIO	13
	E2 Fenilpirroli	fludioxonil	BASSO-MEDIO	12
	E3 Dicarbossimidi	iprodione	MEDIO-ALTO	2

<i>Sintesi dei lipidi e integrità delle membrane</i>	F3 Idrocarburi aromatici		tolclofos-metile	BASSO-MEDIO	14
	F4 Carbammati		propamocarb	BASSO-MEDIO	28
	F6 Microbici (<i>Bacillus</i> spp.)		<i>Bacillus subtilis</i> ceppo QST 713 <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sottospecie <i>plantarum</i> ceppo D747	sconosciuto	44
<i>Biosintesi degli steroli nelle membrane</i>	G1 IBS Class I	Piridine	pirifenox	MEDIO	3
		Imidazoli	imazalil procloraz		
		Triazoli	bromuconazolo ciproconazolo difenoconazolo epossiconazolo fenbuconazolo flutriafol metconazolo miclobutanil penconazolo propiconazolo tebuconazolo tetraconazolo triadimefon triadimenol triticonazolo		
		Triazolintioni	protioconazolo		
	G2 IBS Class II	Morfoline	fenpropimorf	BASSO-MEDIO	5
		Piperidine	fenpropidin		
		Spirochetalamine	spiroxamina		
	G3 IBS Class III	Idrossianilidi	fenexamid	BASSO-MEDIO	17
		Amino-pirazolinone	fenpirazamine		
	<i>Biosintesi della parete cellulare</i>	H5 CAA (amidi dell'acido carbossilico)	Amidi dell'acido cinnamico	dimetomorf	BASSO-MEDIO
carbammati			bentiavalicarb iprovalicarb valifenalate valinamide		
Amidi dell'acido mandelico			mandipropamide		

<i>Sintesi dei lipidi e integrità delle membrane</i>	F3 Idrocarburi aromatici		tolclofos-metile	BASSO-MEDIO	14
	F4 Carbammati		propamocarb	BASSO-MEDIO	28
	F6 Microbici (<i>Bacillus</i> spp.)		<i>Bacillus subtilis</i> ceppo QST 713 <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sottospecie <i>plantarum</i> ceppo D747	sconosciuto	44
<i>Biosintesi degli steroli nelle membrane</i>	G1 IBS Class I	Piridine	pirifenox	MEDIO	3
		Imidazoli	imazalil procloraz		
		Triazoli	bromuconazolo ciproconazolo difenoconazolo epossiconazolo fenbuconazolo flutriafol metconazolo miclobutanil penconazolo propiconazolo tebuconazolo tetraconazolo triadimefon triadimenol triticonazolo		
		Triazolintioni	protioconazolo		
	G2 IBS Class II	Morfoline	fenpropimorf	BASSO-MEDIO	5
		Piperidine	fenpropidin		
		Spirochetalamine	spiroxamina		
	G3 IBS Class III	Idrossianilidi	fenexamid	BASSO-MEDIO	17
		Amino-pirazolinone	fenpirazamine		
	<i>Biosintesi della parete cellulare</i>	H5 CAA (amidi dell'acido carbossilico)	Amidi dell'acido cinnamico	dimetomorf	BASSO-MEDIO
carbammati			bentiavalicarb iprovalicarb valifenalate valinamide		
Amidi dell'acido mandelico			mandipropamide		

<i>Induzione delle difese nelle piante</i>	P1	acibenzolar-S-metile	sconosciuto	P1
<i>Modo di azione sconosciuto</i>	Cianoacetamide-oxime	cimoxanil	BASSO-MEDIO	27
	Fosfonati	fosetil-Al	BASSO	33
		sali di acido fosforoso		
	Fenil-acetamidi	ciflufenamide	sconosciuto gestione resistenza richiesta	U6
	Benzofenone	metrafenone	MEDIO	U8
Guanidine	dodina	BASSO-MEDIO	U12	
<i>Non classificato</i>	diversi	oli minerali e organici, bicarbonato di potassio, materiale di origine biologica	sconosciuto	NC
<i>Attività multisito</i>	inorganico	rame (differenti sali)	BASSO	M1
	inorganico	zolfo		M2
	Ditiocarbammati	mancozeb metiram propineb thiram ziram		M3
	Ftalimidi	captano folpet		M4
	Cloronitrili	clorotalonil		M5
	Chinoni	ditianon		M9
	<i>Induzione delle difese nelle piante</i>	P1		acibenzolar-S-metile
<i>Modo di azione sconosciuto</i>	Cianoacetamide-oxime	cimoxanil	BASSO-MEDIO	27
	Fosfonati	fosetil-Al	BASSO	33
		sali di acido fosforoso		
	Fenil-acetamidi	ciflufenamide	sconosciuto gestione resistenza richiesta	U6
	Benzofenone	metrafenone	MEDIO	U8
Guanidine	dodina	BASSO-MEDIO	U12	
<i>Non classificato</i>	diversi	oli minerali e organici, bicarbonato di potassio, materiale di origine biologica	sconosciuto	NC

<i>Attività multisito</i>	inorganico	rame (differenti sali)	BASSO	M1
	inorganico	zolfo		M2
	Ditiocarbammati	mancozeb metiram propineb thiram ziram		M3
	Ftalimidi	captano folpet		M4
	Cloronitrili	clorotalonil		M5
	Chinoni	ditianon		M9

Meccanismi di azione e siti di azione primari delle sostanze attive disponibili per la difesa da insetti e acari (Classificazione IRAC modificata)

Meccanismo d'azione	SITO D'AZIONE PRIMARIO	Codice di classificazione SOTTOGRUPPO CHIMICO	SOSTANZE ATTIVE	Codice
<i>Neurotossico</i>	Inibitori dell'acetilcolinesterasi (AChE)	1 A Carbammati	pirimicarb, formetanato,metomil	1
		1 B Organofosforici	clorpirifos, clorpirifos- metile, dimetoato, fosmet	
<i>Neurotossico</i>	Modulatori del canale del sodio	3A Piretroidi Piretrine	acrinatrina, ciflutrin, beta-cflutrin, cipermetrina, alfacipermetrina, beta- cipermetrina, zetacipermetrina, deltametrina, esfenvalerate, etofenprox, lambdacialotrina, tafluvalinate, teflutrin, piretrine (piretro),	3
<i>Neurotossico</i>	Acetilcolina mimetici, agonisti del recettore nicotinico dell' acetilcolina (nAChR)	4A Neonicotinoidi	acetamiprid, clotianidin, imidacloprid, thiacloprid, thiametoxam	4
<i>Neurotossico</i>	Attivatori allosterici del recettore nicotinico dell' acetilcolina (nAChR)	5 Spinosine	spinosad	5
<i>Neurotossico</i> <i>Paralisi muscolare</i>	Attivatori del canale del cloro	6 Avermectine, Milbemicine	abamectin, emamectina benzoato, milbemectina;	6
<i>Regolatore della crescita</i>	Analogo dell'ormone giovanile	7C iriproxifen	piriproxifen	7
<i>Neurotossico</i>	Inibitore dell'alimentazione specifico per omotteri (inibizione pompa salivare)	9B Pimetrozine	pimetrozine	9
		9C Flonicamid	flonicamid	
<i>Regolatore della crescita</i>	Inibitore della crescita degli acari	10A Clofentezine Exitiazox	clofentezine, exitiazox	10
		10B Etoxazole	etoxazolo	

<i>Citolisi endotelio intestinale</i>	Interferente microbico delle membrane dell'intestino medio	11A <i>Bacillus thuringiensis</i>	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>	11
<i>Regolatore della crescita</i>	Inibitori della biosintesi della chitina tipo 0	15 Benzoiluree	diflubenzuron, lufenuron, novaluron, teflubenzuron, triflumuron	15
<i>Regolatore della crescita</i>	Inibitori della biosintesi della chitina tipo 1	16 Buprofezin	buprofezin	16
<i>Regolatore della crescita</i>	Interferente della mutaDitteri	17 Ciromazinc	ciromazina	17
<i>Regolatore della crescita</i>	Analoghi dell'ormone della muta ecdisone	18 Diacilidrazine	metossifenozone, tebufenozone	18
<i>Inibizione respirazione e fosforilazione mitocondriale</i>	Inibitori del complesso I mitocondriale	21A METI acaricidi e insetticidi	fenazaquin, fenpiroximate, pirimidifen, piridaben, tebufenpirad	21
<i>Neurotossico</i>	Blocco dei canali del sodio	22A Indoxacarb	indoxacarb	22
		22B Metaflumizone	metaflumizone	
<i>Inibizione sintesi lipidica, regolatori di crescita</i>	Inibitore dell'acetyl CoA carboxylasi	23 Derivati degli acidi tetronico e tetramico	spirodiclofen, spiromesifen, spirotetramat	23
<i>Neurotossico Paralisi muscolare</i>	Modulatore agonista dei recettori rianodinici	28 Diamidi	clorantraniliprololo	28
	MoA non conosciuto Composti con sito di azione non-conosciuto o incerto	Azadiractina	azadiractina	UN

Meccanismo di azione dei diserbanti disponibili per il diserbo delle principali colture erbacee

Gruppo A – Inibitori Acetil-CoA Carbossilasi (ACCasi)							
Sostanza attiva	Bersaglio	Epoca trattamento	Frumento	Mais	Soia	Bietola	Riso
clodinafop-propargil	graminacee	post-emergenza	X				
diclofop-metile	graminacee	post-emergenza	X				
pinoxaden	graminacee	post-emergenza	X				
tralcoxidim	graminacee	post-emergenza	X				
fenoxaprop-p-etile	graminacee	post-emergenza	X		X	X	
propaquizafop	graminacee	post-emergenza o pre-semine in riso			X	X	
quizalofop-p-etile isomero D	graminacee	post-emergenza			X	X	X
ciclossidim	graminacee	post-emergenza o pre-semine in riso			X	X	X
cialofop-butile	graminacee	post-emergenza					X

Gruppo B – Inibitori Acetolattato Sintasi (ALS)							
Sostanza attiva	Bersaglio	Epoca trattamento	Frumento	Mais	Soia	Bietola	Riso
clorsulfuron	dicotiledoni e graminacee	pre o post-emergenza precoce	X				
iodosulfuron	dicotiledoni e graminacee	post-emergenza	X				
piroxulam	dicotiledoni e graminacee	post-emergenza	X				
tribenuron-metile	dicotiledoni	post-emergenza	X				
florasulam	dicotiledoni	post-emergenza	X	X			
tifensulfuron-metile	dicotiledoni	post-emergenza	X	X	X		
metsulfuron-metile	dicotiledoni	post-emergenza	X				X
foramsulfuron	dicotiledoni e graminacee	post-emergenza		X			
nicosulfuron	dicotiledoni e graminacee	post-emergenza		X			
prosulfuron	dicotiledoni	post-emergenza		X			
rimsulfuron	dicotiledoni e graminacee	post-emergenza		X			
oxadiazone	dicotiledoni	post-emergenza			X		
triflusulfuron	dicotiledoni	post-emergenza				X	
azimsulfuron	dicotiledoni	post-emergenza					X
bensulfuron-metile	dicotiledoni	post-emergenza					X
bispiribac-sodio	dicotiledoni e graminacee	post-emergenza					X
alosulfuron-metile	dicotiledoni	post-emergenza					X
imazamox	dicotiledoni e graminacee	post-emergenza					X
imazosulfuron	dicotiledoni	post-emergenza					X
penoxulam	dicotiledoni e graminacee	post-emergenza					X

Gruppo C (C1, C2, C3) – Inibitori della fotosintesi							
Sostanza attiva	Bersaglio	Epoca trattamento	Frumento	Mais	Soia	Bietola	Riso
metribuzin	dicotiledoni	pre o post- emergenza	X				
clortoluron	dicotiledoni e graminacee	pre o post-emergenza precoce	X				
isoproturon	dicotiledoni e graminacee	pre o post-emergenza precoce	X				
bromoxinil	dicotiledoni	post-emergenza	X	X			
bentazone	dicotiledoni	post-emergenza	X	X	X		
lenacil	dicotiledoni	post-emergenza	X			X	
terbutilazina	dicotiledoni	pre o post-emergenza		X			
fenmedifam	dicotiledoni	pre o post-emergenza				X	
desmedifan	dicotiledoni	pre o post-emergenza				X	
metamitron	dicotiledoni	pre o post-emergenza				X	
cloridazon	dicotiledoni	pre o post-emergenza				X	

Gruppo E – Inibitori della protoporfirinogeno-ossidasi(PPO)							
Sostanza attiva	Bersaglio	Epoca trattamento	Frumento	Mais	Soia	Bietola	Riso
bifenox	dicotiledoni	post - emergenza	X				
oxadiazon	dicotiledoni e graminacee	pre – emergenza, pre-semina in riso			X		X

Gruppo F1 – Inibitori della fitoenedesaturasi (PDS)							
Sostanza attiva	Bersaglio	Epoca trattamento	Frumento	Mais	Soia	Bietola	Riso
diflufenican	dicotiledoni	pre o post-em. precoce	X				
picolinafen	dicotiledoni	post-emergenza precoce	X				

Gruppo F2 – Inibitori del 4-HPPD							
Sostanza attiva	Bersaglio	Epoca trattamento	Frumento	Mais	Soia	Bietola	Riso
isoxaflutole	dicotiledoni	pre o post-emergenza precoce		X			
mesotrione	dicotiledoni e graminacee	pre o post- emergenza.		X			
sulcotrione	dicotiledoni e graminacee	pre o post-emergenza		X			
tembotrione	dicotiledoni e graminacee	pre o post-emergenza		X			

Gruppo F3 – Inibitori biosintesi dei carotenoidi							
Sostanza attiva	Bersaglio	Epoca trattamento	Frumento	Mais	Soia	Bietola	Riso
clomazone	dicotiledoni e graminacee	pre-emergenza		X	X		X
Aclonifen	dicotiledoni	pre-emergenza		X			

Gruppo G – Inibitori dell'EPSPS							
Sostanza attiva	Bersaglio	Epoca trattamento	Frumento	Mais	Soia	Bietola	Riso
Glifosate	dicotiledoni e graminacee	pre-semina	X	X	X	X	X

Gruppo K1 – Inibitori assemblaggio microtubuli							
Sostanza attiva	Bersaglio	Epoca trattamento	Frumento	Mais	Soia	Bietola	Riso
pendimetalin	dicotiledoni e graminacee	pre o post-emergenza precoce	X	X	X		X

Gruppo K3 – Inibitori divisione cellulare							
Sostanza attiva	Bersaglio	Epoca trattamento	Frumento	Mais	Soia	Bietola	Riso
Flufenacet	dicotiledoni e graminacee	pre o post-emergenza precoce, pre-semi in riso	X	X			X
s-metolaclor	dicotiledoni e graminacee	pre o post-emergenza precoce		X	X	X	
dimetamid-p	dicotiledoni e graminacee	pre o post-emergenza precoce		X			
fetoxamide	dicotiledoni e graminacee	pre o post-emergenza precoce		X	X		

Gruppo O – Azione ormonosimile (auxine sintetiche)							
Sostanza attiva	Bersaglio	Epoca trattamento	Frumento	Mais	Soia	Bietola	Riso
2,4-D	dicotiledoni	post emergenza	X	X			
2,4DB	dicotiledoni	post emergenza					X
MCPA	dicotiledoni	post emergenza	X	X			X
MCPP	dicotiledoni	post emergenza	X	X			
Clopiralid	dicotiledoni	post emergenza	X	X		X	
Dicamba	dicotiledoni	post emergenza	X	X			
Fluroxipir	dicotiledoni	post emergenza	X	X			
Triclopir	dicotiledoni	post emergenza					X

Elenco dei fungicidi con il relativo gruppo/famiglia chimica

S.A	GRUPPO CHIMICO		FRAC	FAMIGLIA
benalaxil	A1	Fenilammidi	4	acilalanine
benalaxil-M	A1	Fenilammidi	4	acilalanine
metalaxil	A1	Fenilammidi	4	acilalanine
metalaxil-M	A1	Fenilammidi	4	acilalanine
bupirimate	A2	Idrossi- (2-amino-) pirimidine	8	
tiofanate-metile	B1	Metil Benzimidazoli Carbammati	1	tiofanati
zoxamide	B3	Benzammidi	22	toluamidi
pencicuron	B4	Fenilureee	20	Fenilureee
fluopicolide	B5	Benzamidi	43	piridinimetil benzamidi
benzovindiflupir	C2	inibitori Succinato deidrogenasi SDHI	7	pirazol-carbossimide
bixafen	C2	inibitori Succinato deidrogenasi SDHI	7	pirazol-carbossimide
boscalid	C2	inibitori Succinato deidrogenasi SDHI	7	piridine carbossamidi
fluopiram	C2	inibitori Succinato deidrogenasi SDHI	7	piridinil-etil-benzamide
fluoxipiroxad	C2	inibitori Succinato deidrogenasi SDHI	7	pirazol-carbossimide
isopyrazam	C2	inibitori Succinato	7	pirazol-

		deidrogenasi SDHI		carbossimide
pentiopirad	C2	inibitori Succinato deidrogenasi SDHI	7	pirazol-carbossimide
azoxystrobin	C3	inibitori del chinone membrana esterna QOI	11	metossi-acrilati
famoxadone	C3	inibitori del chinone membrana esterna QOI	11	Ossazolidina-dioni
fenamidone	C3	inibitori del chinone membrana esterna QOI	11	Imidazolinoni
kresoxim-metile	C3	inibitori del chinone membrana esterna QOI	11	Ossimmino-acetati
picoxystrobin	C3	inibitori del chinone membrana esterna QOI	11	metossi-carbammati
pyraclostrobin	C3	inibitori del chinone membrana esterna QOI	11	Metossi-carbammati
trifloxystrobin	C3	inibitori del chinone membrana esterna QOI	11	Ossimmino-acetati
amisulbrom	C4	inibitori del chinone membrana interna Qil	21	sulfamoil-triazolo
ciazofamide	C4	inibitori del chinone membrana interna Qil	21	ciano-imidazole
fluazinam	C5		29	dinitro- aniline
metildinocap	C5		29	Dinitrofenil crotonati
ametocradina	C8	inibitore del chinone sulla membrana esterna-QoSI	45	Triazolo-pyrimidylamine
ciprodinil	D1	anilinopirimidine	9	Anilino-pirimidine
mepanipirim	D1	anilinopirimidine	9	Anilino-pirimidine
pirimetanil	D1	anilinopirimidine	9	Anilino-pirimidine
quinoxifen	E1	Aza- naftaleni	13	Arilossichinolina
fludioxonil	E2	PP -fenilpirroli	12	fenilpirroli
iprodione	E3	dicarbossimidi	2	dicarbossimidi
tolclofos-metile	F3	AH-Fungicidi (idrocarburi aromatici)	14	Idrocarburi aromatici
propamocarb	F4	Carbammati	28	Carbammati
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	F6	Microbici <i>Bacillus</i> sp	44	produttori di lipopeptidi fungicidi
<i>Bacillus subtilis</i> ceppo QST 713	F6	Microbici <i>Bacillus</i> sp	44	produttori di lipopeptidi fungicidi
<i>olio di piante</i>	F7	Estratto vegetale	46	Idrocarburi, alcoli e fenoli terpenici
bromuconazolo	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	3	Triazoli
ciproconazolo	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	3	Triazoli
difenoconazolo	G1	DMI -inibitori di	3	Triazoli

		demetilazione- IBE Classe 		
epossiconazolo	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe 	3	Triazoli
fenbuconazolo	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe 	3	Triazoli
flutriafol	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe 	3	Triazoli
imazalil	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe 	3	Triazoli
metconazolo	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe 	3	Triazoli
miclobutanil	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe 	3	Triazoli
penconazolo	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe 	3	Triazoli
procloraz	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe 	3	Triazoli
propiconazolo	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe 	3	Triazoli
protioconazolo	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe 	3	Triazolintioni
tebuconazolo	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe 	3	Triazoli
tetraconazolo	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe 	3	Triazoli
triadimefon	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe 	3	Triazoli
triadimenol	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe 	3	Triazoli
triticonazolo	G1	DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe 	3	Triazoli
fenpropidin	G2	Ammine - morfoline IBE-	5	Piperidine

		Classe II		
fenpropimorf	G2	Ammine - morfoline IBE- Classe II	5	Morfoline
spiroxamina	G2	Ammine - morfoline IBE- Classe II	5	Spirochetalamine
fenexamid	G3	IBE-Classe III	17	Idrossianilidi
fenpirazamine	G3	IBE-Classe III	17	Ammino- pirazolinone
bentiavalicarb	H5	Ammidi dell'acido carbossilico-CAA	40	Carbammati valinamide
dimetomorf	H5	Ammidi dell'acido carbossilico-CAA	40	Ammidi dell'acido cinnamico
iprovalicarb	H5	Ammidi dell'acido carbossilico-CAA	40	Carbammati valinamide
mandipropamide	H5	Ammidi dell'acido carbossilico-CAA	40	Ammidi dell'acido mandelico
valifenalate	H5	Ammidi dell'acido carbossilico-CAA	40	Carbammati valinamide
captano	M	Ftalimmidi	M04	Ftalimmidi
clorotalonil	M	Cloronitrili (ftalonitrili)	M05	Cloronitrili (ftalonitrili)
ditianon	M	Chinoni (antrachinoni)	M09	Chinoni (antrachinoni)
folpet	M	Ftalimmidi	M04	Ftalimmidi
mancozeb	M	Ditiocarbammati e simili	M03	Ditiocarbammati e simili
metiram	M	Ditiocarbammati e simili	M03	Ditiocarbammati e simili
propineb	M	Ditiocarbammati e simili	M03	Ditiocarbammati e simili
rame	M	Inorganici	M01	Inorganici
thiram	M	Ditiocarbammati e simili	M03	Ditiocarbammati e simili
ziram	M	Ditiocarbammati e simili	M03	Ditiocarbammati e simili
zolfo	M	Inorganici	M02	Inorganici
bicarbonato di potassio,	NC		NC	
materiale di origine biologica	NC		NC	
oli minerali,	NC		NC	
oli organici,	NC		NC	
acibenzolar-S- metile	P1	Benzo- tiadiazolo (BTH)	P01	Benzo- tiadiazolo (BTH)
laminarina	P4	Composto naturale	P04	Polisaccaridi
ciflufenamide	U	Fenil- acetammide	U06	Fenil- acetammide
cimoxanil	U	Cianoacetammide- ossima	27	Cianoacetammide- ossima

dodina	U	Guanidine	U12	Guanidine
fosetil-Al	U	fosfonati	33	fosfonati di etile
metrafenone	U	Aril-fenil-chetone	U08	benzofenone
sali di acido fosforoso	U	fosfonati	33	

Elenco degli insetticidi con il relativo gruppo/famiglia chimica

Sostanza attiva	Famiglia	Gruppo IRAC	Sottogruppo IRAC
FORMETANATO	Carbammati	1	1A
METIOCARB	Carbammati	1	1A
METOMIL	Carbammati	1	1A
CLORPIRIFOS	Organofosfati	1	1B
CLORPIRIFOS METILE	Organofosfati	1	1B
DIMETOATO	Organofosfati	1	1B
PHOSMET	Organofosfati	1	1B
ACRINATRINA	Piretroidi e piretrine	3	3A
ALFACIPERMETRINA	Piretroidi e piretrine	3	3A
BETA-CIFLUTRIN	Piretroidi e piretrine	3	3A
CIPERMETRINA	Piretroidi e piretrine	3	3A
DELTAMETRINA	Piretroidi e piretrine	3	3A
ESFENVALERATE	Piretroidi e piretrine	3	3A
ETOFENPROX	Piretroidi e piretrine	3	3A
FLUVALINATE	Piretroidi e piretrine	3	3A
LAMBDA-CIALOTRINA	Piretroidi e piretrine	3	3A
TEFLUTRIN	Piretroidi e piretrine	3	3A
ZETA-CIPERMETRINA	Piretroidi e piretrine	3	3A
PIRETRINE	Piretroidi e piretrine	3	3A
ACETAMIPRID	Neonicotinoidi	4	4A
CLOTIANIDIN	Neonicotinoidi	4	4A
IMIDACLOPRID	Neonicotinoidi	4	4A
TIACLOPRID	Neonicotinoidi	4	4A
TIAMETOXAM	Neonicotinoidi	4	4A
SPINETORAM	Spinosine	5	
SPINOSAD	Spinosine	5	
ABAMECTINA	Avermectine	6	
EMAMECTINA BENZOATO	Avermectine	6	
PIRIPROSSIFEN	Ossipiridine	7	7C
PIMETROZINA	Derivati delle piridine azometrine	9	9B
FLONICAMID	Flonicamid	29	
EXITIAZOX	Exitiazox	10	10A
CLOFENTEZINA	Clofentezina	10	10A
DIFLUBENZURON	Benzoiluree	15	

LUFENURON	Benzoiluree	15	
NOVALURON	Benzoiluree	15	
TEFLUBENZURONE	Benzoiluree	15	
TRIFLUMURON	Benzoiluree	15	
BUPROFEZIN	Buprofezin	16	
TEBUFENOZIDE	Diacilidrazine	18	
METOSSIFENOZIDE	Diacilidrazine	18	
FENPIROXIMATE	METI acaricidi ed insetticidi	21	21A
TEBUFENPIRAD	METI acaricidi ed insetticidi	21	21A
FENZAQUIN	METI acaricidi ed insetticidi	21	21A
INDOXACARB	Ossadiazine	22	22A
METAFLUMIZONE	Semicarbazoni	22	22B
SPIRODICLOFEN	Derivati degli acidi tetronico e tetramico	23	
SPIROMESIFEN	Derivati degli acidi tetronico e tetramico	23	
SPIROTETRAMMATO	Derivati degli acidi tetronico e tetramico	23	
CLOTRANTRANILIPROLE	Diamidi	28	
AZADIRACTINA	Azadiractina	UN	

**3 - SCHEDE DI CULTURA
PUGLIA 2021**

Difesa integrata di: actinidia Puglia 2021

AVVERSA*	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI (1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Muffa grigia (<i>Borys cinerea</i>)	Interventi agronomici Contenere lo sviluppo vegetativo e favorire l'areggiamento dei frutti			Sospendere i trattamenti almeno 180 giorni prima della raccolta
Marciume del colletto (<i>Phytophthora spp.</i>)	Interventi chimici Intervenire solo sugli impianti colpiti	Metaxyl M Prodotti rameici Fosyl AI	(*) (*)	(*) Con rameici, 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Batteriosi (<i>Pseudomonas spp.</i>)	Interventi agronomici - impiegare esclusivamente materiale di propagazione prodotto da aziende vivaische autorizzate ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 21/4/2005 - effettuare concimazioni equilibrate - effettuare una potatura che consenta un buon areggiamento della chioma - effettuare la disinfezione degli attrezzi da taglio con sali di ammonio quaternari (benzalconio cbruro) - disinfettare le superfici di taglio e ricoprirle con mastici protettivi - evitare irrigazioni sovraccaricate - evitare l'impiego di impianti - tagliare ed eliminare le parti infette ad una distanza di almeno 80 cm. al di sotto dell'area colpita - esporre e distruggere i rami colpiti	Bacillus <i>amyloliquefaciens</i> Prodotti rameici Acibenzolar-S-melle	6* (*)	(*) Da impiegare preferibilmente in fioritura. (*) Con rameici, 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Cocciniglia (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	Interventi chimici - interventi dopo la raccolta fino a fine inverno. Soglia: Presenza	Olio minerale Spirotetamat	(*) 1	(*) Non impiegare dopo la "gemma gonfia" in formulazioni in miscela con lo zolfo
Eulia (<i>Araytoenia pulchellana</i>)	Soglia: Trattare al superamento della soglia di 50 adulti per trappola catturati dall'inizio del 1° e 2° volo, oppure su segnalazione di boiattini, determinati sulla base di monitoraggio interazioni dal per comprensori omogenei o di limitata dimensione	<i>Bacillus thuringiensis</i> Etofenprox	3	(*) Massimo 3 interventi fra deltametrina e etofenprox, indipendentemente dall'avversità.
Melcafa (<i>Melica pruinosa</i>)	Interventi chimici: Intervenire solo in caso di infestazioni in atto	Olio essenziale di arancio dolce Etofenprox Deltametrina	1 2* 3*	(*) Massimo 3 interventi fra deltametrina e etofenprox, indipendentemente dall'avversità
Cicaline (<i>Empoasca vils</i>)		Olio essenziale di arancio dolce	2* 1	
Cimice asiatica (<i>Helymorphia halys</i>)	Monitoraggio: - a partire indicativamente da fine aprile porre attenzione, nelle fasi iniziali, ai punti di ingresso (vicinanza ad edifici, siepi, ecc) - eseguire i controlli anche nel periodo degli alati e delle trattature delle piante - effettuare i trattamenti con prodotti a base di piretroidi e piretrinoidi, che possono provocare massicci spostamenti della cimice. Monitoraggio visuale: - controllare la presenza di adulti, ovaie e forme giovanili, su foglie e frutti con particolare attenzione alla parte alta delle piante - nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile.	Deltametrina Etofenprox	2* 1 3*	(*) Massimo 3 interventi fra deltametrina e etofenprox, indipendentemente dall'avversità

(1) N. massimo di interventi annuo per singola sa. o per sottogruppo escluso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi annuo per il gruppo di sa., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Cocciniglia rossa forte (<i>Aonidiella aurantii</i>)	Interventi agronomici - Ridurre le potature. - Ridurre la presenza di polvere sulla chioma. - Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche. Interventi chimici Intervenire al raggiungimento della soglia: 10% di frutti infestati ad agosto e 20 % a settembre, con uno o più individui vivi non parassitizzati/frutto. Si consiglia di collocare trappole al feromone gialle o bianche in ragione di due per appezzamento omogeneo. Superata la soglia, intervenire 2-4 settimane dopo il picco delle catture dei maschi sulle trappole. Intervenire sulle formiche (vedi avversità). Interventi biologici Lanci di <i>Aphytis melinus</i> in quantità totale variabile da 50.000 a 200.000 individui/ha, non superando comunque un massimo per lancio di 20.000 individui/ha. Introdurre il 50% della quantità totale in primavera su tutta la superficie con una cadenza quindicinale (iniziando alle prime catture di maschi svernanti e interrompendo alla fine delle catture degli stessi). Il restante 50% va lanciato solo sui focolai della cocciniglia rossa forte. E' utile effettuare lanci anche dopo il verificarsi di condizioni sfavorevoli per l'entomofauna utile (gelate, elevate temperature, trattamenti chimici non selettivi).	<i>Aphytis melinus</i> Olio essenziale di arancio dolce Olio minerale Sulfoxalor Fosmet (in attivazione con olio bianco) Sprotetramat Pyriproxyfen Aceiamiprid	1 1 1 2 1 1 2	1 1 1 2 1 1 2	Si consiglia di acidificare l'acqua
Cotonello (<i>Planococcus citri</i>)	Interventi agronomici - Effettuare opportune potature per l'aeraggiamento della chioma. - Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche. Interventi biologici Si consiglia di collocare trappole bianche al feromone in ragione di almeno 1 per appezzamento omogeneo. Alle prime catture, intervenire con i lanci di <i>Cryptolaemus montrouzieri</i> (1-2 interventi fino a un massimo di 800 individui/ha. Possono essere effettuati anche lanci di <i>Leptomastix dactylopii</i> (2-3 interventi fino a un max di 5000 individui/ha), con temperatura media superiore a 18° C. Interventi chimici Intervenire al raggiungimento della soglia: 5 % di frutti infestati in estate e 10-15% in autunno, con uno o più individui vivi non parassitizzati/frutto. Intervenire sulle formiche (vedi avversità).	<i>Leptomastix dactylopii</i> <i>Cryptolaemus montrouzieri</i> Olio minerale Olio essenziale di arancio dolce Sprotetramat Sulfoxalor Aceiamiprid	1 1 2 1 1 2	1 1 2 1 1 2	Contro quest'avversità, al massimo 1 intervento all'anno con prodotti chimici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2021

AVVERSA:	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Coccidi: Mezzo grano di pepe (<i>Saissetia oleae</i>)	Interventi agronomici - Effettuare opportune potature per l'aeraggio della chioma. - Ridurre la presenza di polvere sulla chioma. - Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche. Interventi chimici Intervenire al raggiungimento della soglia: 3-5 neanidi di I - II età/ foglia e/o 4 esemplari per 40 cm. di rametto Le osservazioni vanno effettuate su 4 rametti di 10 cm per pianta e/o su 10 frutti per pianta sul 5% delle piante (200 frutti). Intervenire sulle formiche (vedi avversità).	Olio minerale			Si consiglia prima di intervenire di valutare con un monitoraggio l'attività di contenimento dei parassitoidi <i>Metaphycus</i> spp., <i>Scutellista cyanea</i> e di altri entomofagi.
Ceroplaste del fico (<i>Ceroplastes ruscii</i>)	Interventi agronomici - Effettuare opportune potature per l'aeraggio della chioma. - Ridurre la presenza di polvere sulla chioma. - Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche. Interventi chimici Intervenire al raggiungimento della soglia: 3-5 neanidi di I - II età/ foglia e/o 4 esemplari per 40 cm. di rametto Le osservazioni vanno effettuate su 4 rametti di 10 cm per pianta e/o su 10 frutti per pianta sul 5% delle piante (200 frutti). Intervenire sulle formiche (vedi avversità).	Olio essenziale di arancio dolce Pyiproxyfen Fosmet Spirotetramat	1*	1	(*) Autorizzato solo su <i>Saissetia oleae</i> .
Cocciniglia elmotto (<i>Ceroplastes sinensis</i>)	Interventi agronomici - Effettuare opportune potature per l'aeraggio della chioma. - Ridurre la presenza di polvere sulla chioma. - Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche. Interventi chimici Intervenire al raggiungimento della soglia: 3-5 neanidi di I - II età/ foglia e/o 4 esemplari per 40 cm. di rametto Le osservazioni vanno effettuate su 4 rametti di 10 cm per pianta e/o su 10 frutti per pianta sul 5% delle piante (200 frutti). Intervenire sulle formiche (vedi avversità).	Olio minerale			(*) Autorizzato solo su <i>Ceroplastes ruscii</i> e <i>Saissetia oleae</i> .
Cocciniglia piatta e degli agrumi (<i>Coccus hesperidum</i> , <i>Coccus</i> <i>pseudomagnoliarum</i>)	Interventi agronomici - Effettuare opportune potature per l'aeraggio della chioma. - Ridurre la presenza di polvere sulla chioma. - Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche. Interventi chimici Intervenire al raggiungimento della soglia: 1 femmina adulta/cm di rametto e/o 2-4 individui/frutto. Le osservazioni vanno effettuate su 4 rametti di 10 cm per pianta e/o su 10 frutti per pianta sul 5% delle piante (200 frutti). Ridurre l'attività delle formiche (vedi interventi su formiche). Intervenire sulle formiche (vedi avversità).	Olio minerale Pyiproxyfen Fosmet	1	1*	(*) Non autorizzato, contro <i>Parratoria</i> e <i>cocciniglia a virgola</i>
Cocciniglia bianca (<i>Aspidiotus nerii</i>) Cocciniglia asiatica (<i>Unaspis yamanisi</i>) Parratoria (<i>Parratoria pergandei</i>) Cocciniglia a virgola e serpenta (<i>Lepidosaphes beckii</i> , <i>Lepidosaphes gloveri</i>)	Interventi agronomici - Ridurre la presenza di polvere sulla chioma. - Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche. Interventi chimici Intervenire al raggiungimento della soglia: 1 femmina adulta/cm di rametto e/o 2-4 individui/frutto. Le osservazioni vanno effettuate su 4 rametti di 10 cm per pianta e/o su 10 frutti per pianta sul 5% delle piante (200 frutti). Ridurre l'attività delle formiche (vedi interventi su formiche). Intervenire sulle formiche (vedi avversità).	Olio essenziale di arancio dolce Olio minerale Pyiproxyfen Fosmet			Contro quest'avversità al massimo 1 intervento all'anno
Afidi (<i>Aphis citricola</i> , <i>A. gossypii</i> , <i>Toxoptera aurantii</i>)	Interventi agronomici - evitare le eccessive concimazioni azotate e le potature drastiche; - lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche. Interventi chimici Prima di effettuare interventi chimici valutare l'attività degli ausiliari (<i>Chrysopa</i> spp., <i>Coccinella</i> spp. e <i>Syrphus</i> spp). Intervenire al raggiungimento delle soglie per le singole specie: - per <i>Aphis citricola</i> , 5% di germogli infestati per clementine e mandarino, e 10% di germogli infestati per gli - per <i>Toxoptera aurantii</i> e <i>Aphis gossypii</i> , 25% di germogli infestati. Intervenire sulle formiche (vedi avversità).	Acetamiprid Spirotetramat Taufluvalinate Sulfoxatofor Flonicamide	1 2 1*	2 2 1 1	Contro quest'avversità al massimo 1 intervento all'anno. (*) Solo su impianti giovani

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2021

AVVERSA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Cimicetta verde (<i>Calocoris trivialis</i>)	Interventi agronomici Con le potature riequilibrare le annate di "scarica" e "carica" dei frutti, cioè potare quando si aspetta l'annata di "carica". Interventi chimici Intervenire al raggiungimento della soglia: Solo in caso di scarsa fioritura intervenire in presenza del 20% di germogli infestati durante la fase di boccioli fiorali. Monitorare in autunno la presenza dell'insetto utilizzando le stesse trappole gialle usate per la rossa forte.	Fosmet	1*		Contro quest'avversità al massimo 1 intervento all'anno. (*) Si consiglia di acidificare l'acqua Non intervenire in presenza di boccioli fiorali di diametro superiori a 6 mm.
		Acetamiprid	1	2	
Fetola (<i>Empoasca decedens</i>)	Interventi chimici Intervenire al superamento della seguente soglia: 2 % di frutti danneggiati.	Etofenprox	1		Contro quest'avversità al massimo 1 intervento all'anno
		Olio essenziale di arancio dolce	1		
Aleurodide spinoso degli agrumi (<i>Aleurocanthus spiniferus</i>)	Interventi agronomici - Effettuare opportune potature per eliminare le parti infestate e favorire l'arieggiamento della chioma - Distruggere in loco i residui di potatura infestati - Vietato raccogliere materiale infestato e trasportarlo al di fuori delle aree infestate	Azadiractina			
		Olio minerale Olio essenziale di arancio dolce Deltamethrina Acetamiprid Spirotetramat	1	2	
Aleuroide floccoso (<i>Aleurothrixus floccosus</i>)	Interventi agronomici Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche	<i>Cales noacki</i> <i>Amitus spiniferus</i>			
		Olio minerale Acetamiprid	1	2	
	Interventi biologici In presenza di livelli di parassitizzazione inferiori al 5%, effettuare lanci inoculativi di <i>Cales noacki</i> o <i>Amitus spiniferus</i> . Interventi chimici Intervenire al superamento della seguente soglia: 30 neanidi di I e II età/ foglia, campionando 8 foglie/pianta sul 5% delle piante. Intervenire sulle formiche (vedi avversità).	Spirotetramat		2	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Mosca bianca degli agrumi (<i>Dialeurodes citri</i>)	Interventi agronomici - Effettuare opportune potature per l'aeraggiamento della chioma. - Evitare eccessive concimazioni azotate. Interventi chimici Intervenire al superamento delle seguenti soglie e in presenza di scarsa parassitizzazione da <i>Encarsia lahorensis</i>. Arancio e limone: 30 neanidi di I-II età/foglia; Clementine e mandarino: 5-10 neanidi I-II età/foglia. Effettuare il conteggio delle colonie su 100 foglie prelevate dal 10 % delle piante e verificare il tasso di parassitizzazione da <i>Encarsia lahorensis</i> .	<i>Encarsia lahorensis</i> Ciclo minerale Spirotetramat		2	Contro questa avversità, massimo 1 trattamento all'anno
Formiche: argentina, carpentiera, nera (<i>Linepithema humile</i> , <i>Camponotus nyländeri</i> , <i>Tapinoma erraticum</i>)	Interventi agronomici - Potatura della chioma a contatto del terreno. - Eliminazione delle infestanti a contatto con la chioma. - Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi. Interventi chimici Si consiglia d'intervenire nel caso in cui il 50% dei siti dove sono presenti insetti che producono melata è visitato dalle formiche.	Applicazioni di sostanze collanti al tronco a base di esano o polibutene	(*)		(*) Per i giovani impianti l'intervento è ammesso mediante l'applicazione delle sostanze collanti su apposite fascette di plastica o alluminio.
Oziorinco (<i>Otiorynchus craticollis</i>)	Interventi meccanici Applicare preventivamente al punto di innesto un manicotto di lana di vetro, alla messa a dimora delle piantine e sui reimmesi. Applicare intorno al tronco barriere di fibre sintetiche per impedire la salita degli adulti.				

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Minatrice serpentina (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	Interventi agronomici Regolare i flussi vegetativi: - evitando gli stress idrici - riducendo gli apporti azotati estivi; - anticipando la potatura, che deve essere annuale e di limitata entità. Interventi meccanici Le piccole piante possono essere protette con reti "anti-insetto" o "tessuto non tessuto". Interventi chimici Intervenire al raggiungimento della seguente soglia: 30% di germogli infestati.	Olio minerale Azadiractina Mylberectina Acetamiprid Metossifenozide Tebufenozide Gloraniliprole Emamectina benzoato.	*	1 1 1 2 2	Interventi ammessi solo su piante giovani (fino a 4 anni di età) e reinnesti! (*) Alla dose di 0,5 kg/ha di sostanza attiva; utile anche come sinergizzante delle altre sostanze attive indicate. 1 Ammesso su arancio, limone, clementino e mandarino. 1 Ammesso su arancio e mandarino. 4 Ammesso su arancio, clementine e mandarino. Ammesso su arancio, limone, clementino e mandarino. Ammesso solo in colture non in produzione.
Mosca mediterranea della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	SOGLIA DI INTERVENTO Interventi preventivi: Per arancio = 40-50 adulti/trappola/ settimana; Per clementine = 20 adulti/trappola/ settimana. E' obbligatorio l'uso delle trappole cromotropiche in caso di interventi preventivi. Interventi curativi: 2-3% dei frutti colpiti INTERVENTI CHIMICI - Intervenire con esche proteiche avvelenate da metà luglio e ripetere l'intervento ogni 25 giorni. Irrorare parte della chioma di un filare ogni 3 - 4 filari, utilizzando 200 l/ha di soluzione. - Intervenire sull'intera superficie quando si registrano catture pari a 20 adulti/trappola/settimana e/o le prime punture sui frutti.	Esche proteiche attivate con Deltametrina, Fosmet e Etofenprox Proteine idrolizzate Etofenprox Fosmet Spinosad - Esca attivata Acetamiprid	1* 8	1 2*	Si consiglia di intervenire con esche avvelenate su appezzamenti superiori a 2 ha. (*) Contro questa avversità. Si consiglia di acidificare l'acqua. (*) ¹ Massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Tripidi (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> , <i>Pezothrips kellyanus</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips spp.</i>)	Interventi agronomici Effettuare potature razionali.	Olio essenziale di arancio dolce Azadiractina			
Tignola della zagara (<i>Prays citri</i>)		<i>Bacillus thuringiensis</i> Fosmet	1*		(*) Si consiglia di acidificare l'acqua
Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i>)	Interventi agronomici - Equilibrare le concimazioni azotate. - Ridurre le potature. - Evitare gli stress idrici. - Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche. Interventi chimici Intervenire al superamento delle seguenti soglie: - 10% di foglie infestate da forme mobili e 2 % di frutti infestati per <i>Tetranychus urticae</i> . - 30% di foglie infestate o 3 acarifoglie per <i>Panonychus citri</i> con un rapporto tra femmine e fitoseidi superiore a 2:1.	Olio minerale <i>Baculovirus bassiana</i> Acephalopoli Abamectina Milbemectina Clofentezina Etoxazole Etiliazox. Tebuconiprad Fenproxiimate Spirotetramat	1* *	1	(*) Ammesso su arancio e mandarino. (*) Ammesso su arancio, limone, clementino e mandarino. (*) Ammesso su arancio e mandarino.
		Olio essenziale di arancio dolce		*	(*) Massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Altri acari:	Interventi agronomici - Equilibrare le concimazioni azotate. - Ridurre le potature. - Evitare gli stress idrici. - Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.	Olio minerale			Su <i>Eriophyes sheldoni</i> si consiglia di intervenire a gemme ferme entro dicembre.
Acaro delle meraviglie (<i>Eriophyes sheldoni</i>)	Interventi chimici Intervenire al raggiungimento delle seguenti soglie: - 30 % di gemme infestate per <i>Eriophyes sheldoni</i> .				
Eriofide rugginoso (<i>Aculops pelekassi</i>)	Campionare da rametti verdi una gemma/pianta su 50 piante per apprezzamento omogeneo, e valutando con lentina contafili (20X) la presenza dell'acaro.				
Acaro dell'argentatura (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	- Alla presenza di frutti infestati per <i>Aculops pelekassi</i> e <i>Polyphagotarsonemus latus</i> . Interventi localizzati al terreno.				
Lumache e limacce	Interventi agronomici	Ortofosfato di Ferro	*		(*) Solo su impianti giovani (fino a 4 anni di età) e reinnesti.
Mai secco (<i>Phoma tracheiphila</i>)	- Asportare e bruciare le parti infette, comprese le ceppaie. - Limitare le lavorazioni allo strato superficiale del terreno per contenere le ferite alle radici ed evitare di intervenire in autunno. Interventi chimici Solo dopo eventi meteorici avversi che causano ferite (vento, grandinate, ecc.); intervenire entro 24-48 ore dopo l'evento.	Prodotti rameici	(*)		(*) Con rameici, 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. Interventi ammessi solo su limone.
Marciumi al colletto	Interventi agronomici	Indipendentemente dai prodotti rameici, contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno			
e alle radici (<i>Phytophthora</i> spp.)	- Migliorare il drenaggio ed eliminare i ristagni idrici. Baulature nei terreni frequentemente soggetti a ristagni idrici. Opportuna sistemazione delle ali gocciolanti - Potare la chioma a contatto del terreno per favorire la circolazione dell'aria nella zona del colletto. Tenere	Prodotti rameici	(*)		(*) Con rameici, 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
	Interventi chimici	Fosfili Al Metalaxil-M	(**)		(**) Spennellature al tronco.
	I trattamenti chimici vanno effettuati dopo la ripresa vegetativa, solo su piante con sintomi, nei seguenti periodi: maggio-giugno e agosto-settembre		(Y*)		(*) Ammesso su arancio, limone, clementino e mandarino. Solo formulati autorizzati (**) Distribuire al terreno interessato alla proiezione della chioma.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Allupatura dei frutti (<i>Phytophthora</i> spp.)	Interventi agronomici Evitare, in autunno, l'eliminazione delle erbe infestanti. Interventi chimici Intervenire solo in amate piovose o quando si prevede una raccolta che si protrarrà a lungo.	Prodotti rameici		(*)	Irrorazione limitata alla parte bassa della chioma utilizzando 1.200 l/ha di soluzione. Non miscelare con prodotti a base di Olio minerale. (* Con rameici, 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Fumaggine	In genere il corretto contenimento degli insetti che producono melata è sufficiente a prevenire la fumaggine. Interventi agronomici - Effettuare opportune potature per l'aeraggiamento della chioma. - Evitare eccessive concimazioni azotate.				
Maculatura batterica (<i>Alternaria alternata</i>)	Interventi agronomici - Favorire l'aeraggiamento della chioma - utilizzare portinnesti poco vigorosi Interventi chimici Intervenire in primavera - autunno Su varietà particolarmente sensibili (Nova e Fortune) effettuare un primo intervento alla ripresa vegetativa al fine di ridurre l'incubo	Pyraclostrobin	2		
Piticchia batterica (<i>Pseudomonas syringae</i>)	Interventi agronomici Si consiglia di adottare idonee misure di difesa dalle avversità meteoriche (barriere frangivento, ventole antigelo, ecc.). Evitare concimazioni azotate tardive. Interventi chimici Intervenire in autunno-inverno subito dopo eventi meteorici che favoriscono le infezioni (abbassamenti termici e piogge prolungate).	Prodotti rameici		(*)	(* Con rameici, 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Tristeza (CTV) (<i>Citrus Tristeza Virus</i>)	Interventi agronomici - impiegare materiale vivaistico certificato esente da CTV (<i>Citrus Tristeza Virus</i>) - effettuare controlli periodici - in applicazione del D.M. 22/11/1996 di lotta obbligatoria contro CTV, segnalare tempestivamente al Servizio Regionale l'eventuale presenza di sintomi sospetti della allo scopo di poter eseguire gli opportuni accertamenti di laboratorio - applicare rigorosamente le prescrizioni previste nel D.M. 22/11/1997				

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Albicocco Puglia 2021

AVVERSA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Monilia (<i>Monilia spp.</i>)	Interventi agronomici All'impianto scegliere appropriati siti tenendo conto della vigoria di ogni singolo portinnesto e di ogni singola varietà. Successivamente proporzionare adeguatamente gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da evitare una eccessiva vegetazione. L'esecuzione di potature verdi migliora l'aeraggio della pianta creando condizioni meno favorevoli allo sviluppo dei marciumi. Asportare e bruciare i frutti mummificati. Interventi chimici E' opportuno trattare in pre-floritura. Se durante la fioritura si verificano condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla malattia (elevata umidità e prolungata bagnatura della pianta) si consiglia di ripetere il trattamento in post-floritura. Si consiglia di limitare gli interventi in pre-raccolta alle cors. ad elevata suscettibilità o in condizioni climatiche favorevoli all'infezione.	Contro questa avversità al massimo 3 interventi all'anno con prodotti di sintesi	4		
		<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Bicarbonato di potassio Fenbuconazolo Difenoconazolo Tebuconazolo Pyraoxystrobin Fluoxystrobin Boscali Penthiopirad Fluopyram Fluoxystrobin Solfamid Fenoxiazammine Fenaxamid Cyprodinil Fiducoroni	6 6 2* 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1		(*) Tra tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione
Coronio (<i>Coryneum beijerinckii</i>)	Interventi agronomici Asportazione e bruciatura dei rametti colpiti. Interventi chimici Intervente a caduta foglie e/o a scamicatura.			(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Mali bianco (<i>Podosphaera panrosa</i>) (<i>Podosphaera tridactyla</i>)	Interventi chimici: Negli impianti esatamente colpiti intervenire preventivamente nelle fasi di scamicatura ed inizio ingrossamento frutti. Successivi interventi andranno effettuati alla comparsa delle prime macchie di oidio.	Zolfo Solfidato Boscali Pyraoxystrobin Tebuconazolo Difenoconazolo Mistobolanil Fenbuconazolo Tetraconazolo Fluopyram Penthiopirad Fluoxystrobin	2 2 3** 2 2* 3 2 2 1 3**		(*) Tra Fluopyram, Fluoxystrobin, Penthiopirad e Boscali, indipendentemente dall'avversità (*) Tra trifloxystrobin e pyraoxystrobin, indipendentemente dall'avversità (*) Tra tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione, in alternativa tra loro (*) Tra Fluopyram, Fluoxystrobin, Penthiopirad e Boscali, indipendentemente dall'avversità
Batteriosi (<i>Xanthomonas pruni</i> , <i>Pseudomonas syringae</i>)	Sottile: Presenza di infezioni sui rami e danni sui frutti riscontrati nell'annata precedente. Interventi chimici: Intervente a ingrossamento gemme.	<i>Bacillus subtilis</i> Prodotti rameici	4 (*)		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Necume delle drupacee (<i>Cladosporium carpophilum</i>)	Interventi agronomici " - con la potatura individuare, eliminare e distruggere i rami infetti Interventi chimici: " - la persistente bagnatura favorisce l'infezione. La fase di maggio richio parte da inizio scamicatura e si protrae per circa 30 giorni	Prodotti rameici Pyraoxystrobin		(*)	(*) 28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno.
Sharka (<i>Prun pox virus</i>)	Interventi agronomici - indagare malattie miste (virologico certificato) - evitare l'uso di materiale infetto - avvisare tempestivamente il Servizio Fitosanitario Regionale - applicare rigorosamente le prescrizioni previste dagli Ispettor Fitosanitari				

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Albicocco Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Antracide (<i>Antrax linearifolia</i>)	Soglia: 7 catture per trappola a settimana o 10 catture per trappola in 2 settimane Trattare al superamento di una soglia di catture di adulti o alle prime penetrazioni sui frutti Le soglie non sono applicabili per le aziende che: - utilizzano prodotti a base di Clove o del Disorientamento sessuale - utilizzano il <i>Bacillus thuringiensis</i> Installare i dispositivi per la "Confusione o il Disorientamento sessuale" all'inizio del volo. Interventi chimici: Contro le larve della prima generazione intervenire dopo 15 giorni dal superamento della soglia; per le successive generazioni intervenire dopo 6 giorni. Seguire comunque le indicazioni dei bollettini tecnici fitosanitari	Confusione sessuale <i>Bacillus thuringiensis</i> Metossifenozide Asclatimid Etofenprox Spiromesifen Spirotetramat Indoxacarb Ciantraniliprole Emamectina Tiluliumuron	1 1 3 3 2 2 2 2		
Edulia (<i>Hydroscapha pulchellana</i>)= (<i>Agropyraea linearifolia</i>)	Soglia: Trattare al superamento della soglia di 50 adulti per trappola catturati dall'inizio del II e III volo, oppure sui segnalazioni di bollettini, determinanti sulla base di monitoraggi interazzionali per comprensori omogenei o di limitata dimensione EPOCA D'INTERVENTO Intervenire nei confronti delle larve della seconda generazione con 1-2 trattamenti	<i>Bacillus thuringiensis</i>			
Forficole	Si consiglia di applicare colla (tipo piastrina liquida) a fine aprile prima delle infestazioni, nelle aziende colpite negli anni precedenti.				
Cocciniglia di San José (<i>Aspidiotus perniciosus</i>) Cocciniglia bianca (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	Soglia: Presenza Interventi chimici: Intervenire sulle forme svernanti	Clove Metossifenozide Spirotetramat	1		(1) Imprescabile entro la fase di pre-floritura.
Cocciniglia asiatica <i>Pseudococcus comstocki</i>	Soglia: Presenza Interventi chimici: Soglia: 5% di germogli infestati	Spirotetramat	1		
Pandemis e Archips (<i>Pandemis cerasana</i> , <i>Archips podanus</i>)	Interventi chimici: Intervenire solo in presenza di danni diffusi	<i>Bacillus thuringiensis</i>			
Tignola delle gemme (<i>Recurvata narella</i>) Chimastobia o Falena (<i>Operophtera brumata</i>) Archips rosana (<i>Archips rosana</i>) Mela (<i>Hyaloplectrus amygdali</i>)	Soglia: 5% di getti infestati	Saltolossidi di acidi grassi <i>Brevipalpus brassicae</i> Tau-fluralina Primoicarb Asclatimid Spirotetramat Abamectina	1 1 1 1 1 2		Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità Si consiglia di localizzare il trattamento nelle sole aree infestate (1) Max 3 interventi all'anno con i piretroidi
Myzus persicae Aphis gossypii					
Ragnetto rosso					
Tignola del pesco (<i>Cydia molesta</i>)		<i>Bacillus thuringiensis</i> Confusione sessuale Etofenprox Tiluliumuron Spiromesifen Indoxacarb	1 2		(1) Max 3 interventi all'anno con i piretroidi (1) Tra Spiromesifen e etofenprox al massimo 2 trattamenti (1) Max 2 interventi sulla cultura indipendentemente dall'avversità

(1) N. massimo di interventi annuo per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi annuo per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Albicocco Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mosca mediterranea della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	<p>Soglia 1% di frutti con punture fertili</p> <p>Interventi chimici Uso di trappole ad innescature per il monitoraggio dei voli da fine aprile fino alla raccolta.</p> <p>Per interventi su base comprensoriale si consiglia il metodo delle "esche avvelenate". Innescare le esche avvelenate su parte di chioma ogni tre filari e sulle fasce frangivento</p>	<p>Proline idrolizzate Lentoprox Lentoprotect Lentoprotect Lentoprotect</p> <p>Attract and kill con: Deilametrina Acetamiprid</p>	2	2	(1) Max. 3 interventi all'anno con i piretroidi
Capnide (<i>Capnoides tenebrionis</i>)	<p>Interventi agronomici - impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità - garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi - evitare stress idrici e nutrizionali - migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate - accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia condizioni di asfissia per le radici - quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti - scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare repentinamente la parte basale del tronco e le radici principali - in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente gli adulti</p> <p>Interventi chimici Innescare nel periodo primaverile-estivo alla presenza degli adulti</p>	<p>Spinosaad Spinosaad</p>	3	3	(1) Tra Spinosaad e spinosaad al massimo 3 trattamenti
Moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophila suzukii</i>)	<p>Interventi agronomici Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mela. Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.</p>	<p>Spinosaad Deilametrina Acetamiprid</p>	1	1	I piretroidi previsti per la difesa da altre avversità possono essere efficaci anche con D. suzukii (1) Tra Spinosaad e spinosaad al massimo 3 trattamenti (2) Max. 3 interventi all'anno con i piretroidi

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Albicocco Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<p>Cimice asiatica (<i>Hyalompra malys</i>)</p>	<p>Monitoraggio - controllare periodicamente da fine aprile ponendo attenzione, nelle fasi iniziali, ai punti di ingresso (ricinanza ad edifici, siepi, ecc.) - eseguire i controlli anche nel periodo degli sfalci e delle traballature delle colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei frutteti adiacenti, che possono provocare massicci spostamenti della cimice. Monitoraggio visivo: - controllare la presenza di adulti, ovaiole e forme giovanili, su foglie e frutti con particolare attenzione alla parte alta delle piante. - nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile. Monitoraggio con trappole: - utilizzare trappole specifiche con feromoni di aggregazione da ispezionare periodicamente. - installare le trappole sui bordi dell'appezzamento, a distanza di almeno 20-30 m tra loro. - in presenza di adulti sui frutti, possono compiere l'incremento delle popolazioni dei dani nel campo di azione del feromone (circa 6-8 metri). - le trappole non forniscono una stima della popolazione ma facilitano il rilievo della presenza dell'insetto. - non esiste al momento una soglia d'intervento. Mezzi fisici - applicare reti anti-insetto monofila o monoblocco con chiusura anticipando i primi spostamenti dell'insetto. Interventi chimici - gli interventi devono essere eseguiti sulla base dei riscontri aziendali - l'effetto abbattente dei trattamenti è legato soprattutto all'azione diretta per contatto quindi gli interventi vanno correlati alla presenza dell'insetto</p>	<p>Acetamiprid Tau-fluvalinate Etofenprox Deltamethrina Triplumuron</p>	<p>2 2 1 1 2</p>	<p>1* 3*</p>	<p>(*) Max 3 interventi all'anno con i piretroidi</p>
<p>Cicaline</p>		<p>Etofenprox</p>	<p>1*</p>		<p>(*) Max 3 interventi all'anno con i piretroidi</p>
<p>Nematodi galligeni (<i>Microgynne</i> spp.)</p>	<p>Sensibile specialmente nella fase di allevamento in vivaio. Interventi agronomici - evitare l'uso di fertilizzanti organici - controllare lo stato fitosanitario delle radici - evitare il ristagno - in presenza di infestazioni si raccomanda di utilizzare portinnesti resistenti (compatibili).</p>				

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area indipendentemente dall'ovestiva
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'ovestiva

Difesa Integrata di: Ciliegio Puglia 2021

AVVERSA*	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
GRITTOGAMIE Corticeo (<i>Coryneum beijerinckii</i>)	Interventi agronomici: Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per contenere la vigoria vegetativa, favorire la penetrazione della luce e la circolazione dell'aria. Asportare con la potatura rami e/o branche infetti. Interventi chimici: Si interviene solitamente nelle fasi di caduta foglie e ripresa vegetativa. Eccezionalmente si può effettuare un intervento nella fase compresa tra caduta petali e scamicciatura.	Prodotti rameici Ziram Captan	(*) 1 2	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.	
Monilia (<i>Monilia laxa</i> , <i>Monilia fructigena</i> , <i>Monilia spp.</i>)	Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per contenere la vigoria vegetativa, favorire la penetrazione della luce e la circolazione dell'aria. Asportare con la potatura rami e/o branche infetti. Interventi chimici: I trattamenti possono essere necessari da inizio fioritura a caduta petali. In caso di piogge e/o elevata umidità intervenire anche nella fase di invaiatura fino in prossimità della raccolta.				Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità
		<i>Basilus subtilis</i>			
		Bicarbonato di potassio		6	
		<i>Basilus amygdali/razelezens</i>		3	
		Entraamino		2	
		Fenpropatrina		2	
		Fluconazolo (*)		2	(*) Tebuconazolo in miscela con fluopyram, max. 1 intervento all'anno
		Tebuconazolo (*)		2	(*) In miscela con Tebuconazolo
		Pyraclostrobin (*)		2	
		Proxarabon		2	
		Picosalidi (*)		3	(*) In miscela con Pyraclostrobin
		Fluopyram (*)		2	(*) Fluopyram in miscela con Tebuconazolo, max. 1 intervento all'anno
		Boscalidi		2	
Israemid		2			
Chlorodanil		1	(*) Nel limite degli SHD		
Fludiozolanil					
Nebbia o seccume delle foglie (<i>Gnomonia aspitrostroma</i>) Cilindrospori (<i>Cylindrosporium padi</i>)	Interventi agronomici: Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per contenere la vigoria vegetativa, favorire la penetrazione della luce e la circolazione dell'aria. Interventi chimici: Si interviene solo in presenza di attacchi diffusi	Prodotti rameici	(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.	
		Dedina	2*	(*) Ammesso solo contro <i>Cilindrospori</i>	
		Fenbuconazolo	2*	(*) Nel limite d'impiego previsti per gli IBE	
		Prodotti rameici	(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.	
BATTERIOSI (<i>Xanthomonas</i> sp. <i>Psuedomonas syringae</i> pv. <i>noc/sprunorum</i>)	Presenza di infestazioni sui rami e danni sui frutti riscontrati nell'annata precedente. Intervenire a ingrossamento gemme.	<i>Basilus subtilis</i>	4*	(*) Contro <i>Xanthomonas</i> sp.	

Difesa integrata di: Ciliegio Puglia 2021

AVVERSIITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI Cocciniglia di San José <i>(Comstockaspis nemiciosa)</i> Cocciniglia a virgola <i>(Myllococcus = Lepidosaphes ulmi)</i> Cocciniglia bianca <i>(Pseudulmiaspis perlaegoria)</i> Cocciniglia asiatica <i>(Pseudococcus comstocki)</i> Afide nero <i>(Myzus cerasi)</i>	Interventi agronomici: Eliminare con la potatura i rami maggiormente infestati. Interventi chimici: Soglia: Presenza rilevata su rami, su branche e/o sui frutti raccolti l'anno precedente. Intervenire a rottura gemme.	Olio minerale Spirotetramet Sulfoacarb Pyroxyfen Fosmet	1* 1* 1*	(*) Entro ingrossamento gemme in caso di formulazioni in miscela con zolfo. (*) Ammesso contro Cocciniglia S. José, cocciniglia bianca e asiatica (*) Ammesso solo in pre-floritura (*) Fare attenzione a possibili rischi di fitotossicità	
Mosca delle ciliege <i>(Rhyagoletis ceras)</i>	Interventi agronomici: Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura verde per contenere la vigoria vegetativa e con essa l'attività del fitofago. Interventi chimici: Soglia: - In aree ad elevato rischio di infestazione: presenza - Negli altri casi: 3% di organi infestati Interventi chimici: Intervenire nella fase di "invalutata" dopo aver accertato la presenza degli adulti mediante trappole cromotropiche gialle o seguire l'indicazione dei bollettini fitosanitari Soglia: Presenza.	Beauveria bassiana Sali potassici di acidi grassi Flonicamid Acetamiprò Sulfoacarb Pirimicarb Spirotetramet Tau-fluvalinate	2* 2* 1 1	(*) Massimo 2 interventi indipendentemente dall'avversità (*) Max 2 interventi (*) Max 2 interventi all'anno con i piretroidi (*) Max 2 interventi all'anno con i piretroidi (*) Max 2 interventi indipendentemente dall'avversità (*) Fare attenzione a possibili rischi di fitotossicità (*) In formulazione Spintorify	
Chematobia o Falena <i>(Operophtera brumata)</i> Tignola delle gemme <i>(Argyresthia epithelae)</i> Archips rosana <i>(Archips rosanus)</i> Tignola dei fruttiferi <i>(Recurvaria nanaella)</i> Archips podana <i>(Archips podanus)</i> Cacoecia <i>(Archips maehopis)</i> Archips rosanus	Interventi agronomici: 5% di organi infestati. Interventi chimici: Intervenire in post-floritura. Interventi chimici: Soglia: - 5% di organi infestati - in pre raccolta 5% di danno sulle ciliege. Eseguire il trattamento previo sfalco dell'erba sottostante	Basillus thuringiensis Indoxacarb Acetamiprò	2* 2*	(*) Max 2 interventi (*) Max 2 interventi	
		Basillus thuringiensis Indoxacarb Acetamiprò	2* 2*	(*) Max 2 interventi (*) Max 2 interventi	

Difesa Integrata di: Ciliegio Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Fulla (<i>Argytaenia pulchellana</i>) (<i>Agrytaenia jurgiana</i>)	Soglie: - Il Generazione: non sono ammessi interventi - Generazione: presenza di larve giovani con danni iniziali sui frutti - Interventi nei confronti delle larve della seconda generazione con 1-2 trattamenti.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Indoxacarb	2*	(*) Max 2 interventi
Piccolo scofitide dei fruttiferi (<i>Scolytus rugoleus</i>)	Interventi agronomici: - Asportare con la potatura rami secchi e deperiti o che portano i segni (fori) dell'infestazione e bruciarli prima della turioscote degli adulti (larve).			
Legnoso (<i>Campidiscus tenebrionis</i>)	Interventi agronomici: - Impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità - garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi - eviliare stress idrici e nutrizionali - migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate - effettuare trattamenti con prodotti a base di piretroidi e spinosad per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia condizioni di asfissia per le radici - quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete di protezione in rete a maglie fini. Prestare gli stessi interventi su scaturite e rami con sintomi di sovraccarico generati e bruciare repentinamente la parte basale del tronco e le radici principali. - in impianti giovani e fruttati di piccole dimensioni raccogliere manualmente gli adulti.			
Moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophila suzukii</i>)	Interventi agronomici - Si consiglia il monitoraggio con trappole immescate con esche di aceto di succo di mela. - Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.	Acetamiprid Deltametrina Spinetoram Spinosad	2* 2* 1* 3*	(*) Max 2 interventi (*) Al massimo 3 interventi fra Spinosad e Spinetoram, indipendentemente dall'avversità (*) Non più di 2 trattamenti consecutivi; al massimo 3 interventi fra Spinosad e Spinetoram, indipendentemente dall'avversità
Tripidi (<i>Taenithrips meridionalis</i>) (<i>Trips major</i>) (<i>Frankliniella occidentalis</i>)		Acetamiprid Deltametrina Spinetoram Spinosad	1* 1* 1* 1*	(*) Max 2 interventi all'anno con i piretroidi
Ragnetto rosso (<i>Pentonychus ulmi</i>)		Acetamiprid Deltametrina Spinetoram Spinosad	1* 1* 1* 1*	(*) Max 2 interventi all'anno con i piretroidi
Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	Monitoraggio: - a partire indicativamente da fine aprile ponendo attenzione, nelle fasi iniziali, ai punti di ingresso (vicinanza ad edifici, siepi, ecc) - eseguire i controlli anche nel periodo degli sfalci e delle trebbiature delle colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei frutteti adiacenti, che possono provocare massicci spostamenti della cimice. Monitoraggio visivo: - controllare la presenza di adulti, ovaie e forme giovanili, su foglie e frutti con particolare attenzione alla parte alta delle piante - nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile.	Deltametrina Ectenprox Acetamiprid	2 1 2*	(*) Max 2 interventi all'anno con i piretroidi (*) Max 2 interventi
Forficule	Interventi agronomici: - Si consiglia di applicare colla (tipo plastilina liquida) a fine aprile prima della infestazione, nelle aziende colpite negli anni precedenti.			

(1) Numero massimo di interventi anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive, indipendentemente e dell'avversità

Difesa integrata di: Cotogno Puglia 2021

AVVERSAIA	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>)	Interventi chimici: Interrompere i trattamenti antitichiolatura, o ridurli sensibilmente dopo la fase del frutto nudo se nel fruttolo non si rilevano attacchi di ticchiolatura.	Prodotti rameici Bicarbonato di potassio Zolfo Estratto di potassio Olio Cassia Olio Tebuconazolo Fenbuconazolo	6 3 2 2 2 4	(*)	(*) Con rameici, 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Mai bianco (<i>Podosphaera leucotricha</i> , <i>Oidium farinosum</i>)	Interventi agronomici: Asportare durante la potatura invernale i rametti con gemme interessate dalla malattia ed eliminare in primavera - estate i germogli colpiti Interventi chimici: Sulle varietà più recettive e nelle aree di maggior rischio, intervenire preventivamente sin dalla prefloritura, mentre negli altri casi attendere la comparsa dei primi sintomi	Olio essenziale di arancio dolce Fenbuconazolo Tebuconazolo	2 4		
Afidi (<i>Dysaphis plantaginea</i>) (<i>Aphis pomi</i>) (<i>Eriosoma lanigerum</i>)		Olio minerale Sali potassici di acidi grassi Piretrine Sulfosiflor Deltametrina Acetamiprid Taflumilalinate	2 2 2 2		
Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	Disostruzione sessuale Virus della Granulosa di Cydia pomonella Metsulfenozide Taflumilalinate	Confusione e Disostruzione sessuale Virus della Granulosa di Cydia pomonella Metsulfenozide Taflumilalinate	3 2		
Cidia del Pesco (<i>Cydia molesta</i>)= (<i>Grapholita molesta</i>)	Installare trappole a feromone per il monitoraggio Interventi chimici: Soglia: intervenire in presenza di 2 adulti/trappola/settimana	Spinosad Emamectina Confusione e Disostruzione sessuale Emamectina Fosmet Taflumilalinate Metsulfenozide Spinosad	3 2 2 2 3 3		
Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	Soglia Presenza di prime punture fertili	Deltametrina Acetamiprid	2 2		
Psille (<i>Psilla spp.</i>) (<i>Cacopsylla spp.</i>)		Olio essenziale di arancio dolce Deltametrina Acetamiprid Taflumilalinate Fosmet Spinetoram	2 2 2 2 2		
Cimice asiatica (<i>Halymorpha halys</i>)	Soglia Ricorrere alle trappole a feromoni di aggregazione per il monitoraggio delle presenze e per la rilevazione degli stadi di sviluppo	Olio essenziale di arancio dolce Piretrine Acetamiprid Taflumilalinate	2 2 2		

(1) N. massimo di interventi anno per singola a. o per sottogruppo accluso nell'area, indipendentemente dall'avvernia
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avvernia

Difesa integrata di: Fico Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
CRITTOGAME Cancro Rameale (<i>Phomopsis cinerascens</i>)	Interventi agronomici · eliminare chirurgicamente i rami infetti; · disinfettare le superfici di taglio e delle ferite con mastici. Interventi chimici · in coincidenza di grandinate o in autunno.		(*)		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
FMV Virus del Mosaicco del Fico	Interventi agronomici: · impiegare materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa vigente.				
FITOFAGI Cocciniglie (<i>Ceroplastes spp.</i> , <i>Mytilococcus conchiformis</i> , <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> , <i>Planococcus citri</i> , <i>P. ficus</i>)	Interventi chimici · solo in caso di gravi infestazioni.	Olio minerale			
Mosca della frutta (<i>Ceratit capitata</i>)	Interventi chimici Trattare solo in presenza di ovodeposizioni In caso di catture controllare la presenza di punture. Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo (tipo Rebell) innescate con Trimedure.	Spinosaad	(*)		(*) Applicazioni con specifica esca pronta all'uso.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Mandorlo Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Marciumi Radicali (<i>Rosellinia necatrix</i> e <i>Amillaria mellea</i>)	Interventi agronomici Accertamento preventivo della sanità del terreno e rimozione dei residui della coltura precedente. Eventuale coltivazione cereali per alcuni anni. Irrigazioni non eccessive.		La malattia è difficilmente sanabile. Si tratta di sveltire e bruciare le piante infette e disinfettare la buca con calce viva o solfato di rame o di ferro
Ruggine del mandorlo (<i>Tranzschella pruni-spinosa</i>)		Mancozeb Miclobutani 1	
Corineo (<i>Coryneum beijerinckii</i>)	Interventi agronomici Concimazioni equilibrate, asportazione e bruciatura dei rametti colpiti. Interventi chimici Intervenire a caduta foglie.	Prodotti rameici (*) 2	(*) Con rameici ammessi interventi solo autunnali e invernali "al bruno". Non ammessi interventi in post fioritura. 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Monilia (<i>Monilia</i> spp.)	Interventi agronomici all'impianto scegliere appropriati sesti tenendo conto della vigoria di ogni portinnesto e di ogni varietà. proporzionare adeguatamente gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da evitare una eccessiva vegetazione. eliminare e bruciare i rametti colpiti dalla monilia Interventi chimici trattare in pre-fioritura. se durante la fase della fioritura si verificano condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla malattia (elevata umidità e prolungata bagnatura della pianta) ripetere il trattamento in post-fioritura.	Prodotti rameici (*) <i>Bacillus subtilis</i> Miclobutani 1* Tebuconazolo 1* Fenbuconazolo 2 Boscalid 2	(*) Con rameici ammessi interventi solo autunnali e invernali "al bruno". Non ammessi interventi in post fioritura. 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Antracnosi (<i>Colletotrichum acutatum</i>)		Pyraclostrobin Miclobutani Tebuconazolo 1	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppi racchiusi nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per i gruppi di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Mandorlo Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Fitoftora (<i>Phytophthora</i> spp.)			
Tracheomicosi (<i>Fusarium</i> spp. <i>Verticillium</i> spp.)		<i>Pseudomonas</i> sp ceppo DSMZ	(*) Utilizzabile solo contro <i>Fusarium</i> spp
Macchia rossa o Macchia ocra (<i>Polystigma fulvum</i>)		Captano	2
Cancro dei nodi (<i>Fusicoccum amygdali</i>)	Interventi agronomici Importante è anche l'eliminazione mediante bruciatura del materiale infetto Interventi chimici Su varietà recettive intervenire tempestivamente alla caduta foglie e durante il riposo vegetativo.	Prodotti rameici Captano	(*) 2 (*) Con rameici ammessi interventi solo autunnali e invernali "al bruno". Non ammessi interventi in post fioritura. 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Commosi parassitaria (<i>Sigilina carpophila</i>)	Le infezioni sulle foglie, le più dannose, si manifestano in presenza di umidità e di Temperatura pari a 15-20 °C		
VIROSI Mosaico	La virosi si propaga principalmente per innesto. E' necessario, quindi, disporre di materiale sicuramente sano o risanato.		
BATTERIOSI Cancro batterico delle drupacee (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> <i>Pseudomonas syringae</i> <i>Agrobacterium tumefaciens</i>)	Interventi agronomici Usare materiale di propagazione certificato	Prodotti rameici <i>Bacillus subtilis</i>	(*) (*) Utilizzabile solo contro <i>Xanthomonas</i> spp.
FITOFAGI Cimicetta del mandorlo (<i>Monosteira unicostata</i>)	Sostia In presenza diffusa del fitofago nel periodo primaverile.	<i>Delantefirina</i>	2
Anarsia (<i>Anarsia lineatella</i>)		Clorantraniliprole	2* (*) Impiego ammesso esclusivamente durante i primi 2 anni di allevamento

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppi raccolti nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per i gruppi di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Mandorlo Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cicalina del mandorlo (<i>Empoasca decedens</i>)			
Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)		Spinosad Emamectina benzoato Deltametrina	2 2
Afidi (<i>Brachycaudus</i> spp., (<i>Myzus persicae</i> , (<i>Hyalopterus pruni</i>)	Soglia di intervento Presenza	Lambdacioltina	1
Capnode (<i>Capnodis tenebrionis</i>)	Interventi agronomici - impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità - garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili - evitare stress idrici e nutrizionali - migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate - accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia condizioni di asfissia per le radici - quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi di deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti - scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare la parte basale del tronco e le radici principali - in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere gli adulti	Deltametrina	2
Ragnetto Rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)		Olio minerale paraffinico	
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)	Sensibile specialmente nella fase di allevamento in vivaio. Interventi agronomici - utilizzare piante certificate, - controllare lo stato fitosanitario delle radici - evitare il ristoppio - in presenza di infestazioni si raccomanda di utilizzare portinnesti resistenti (compatibili).		

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppi racchiusi nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per i gruppi di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Melo Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>)	<p>Interventi chimici: Cadenzare i trattamenti a turno biologico, oppure adottare un turno fisso o allungato in funzione dell'andamento climatico e della persistenza del fungicida. Interrompere i trattamenti antiticchiolatura, o ridurli sensibilmente, dopo la fase del frutto nudo se nel frutteto non si rilevano attacchi di ticchiolatura.</p>	<p>Prodotti rameici Zolfo Bicarbonato di K Poliisolfuro di Ca Fosfonato di K Sulfidati Zolfo Cattarioni Ciprotinolo Azoxistrobin Difenoconazolo Sesquialtri Sesquialtri Fenitropiamid Flusapyroxad Fluopyram Fosetyl AL Fluzaratriam Metiram Pirimorfinil Ciprotinolo Micosbutilani Tebuconazolo Penconazolo Flutriafol Fenbuconazolo Fenbuconazolo Difenoconazolo Zolfo Zolfo</p>	<p>6 6 1,0 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2</p>	<p>* 128 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.</p> <p>1,0 fra Fosfonato di K e Fosetyl Alluminio.</p> <p>(1) Se ne consiglia l'uso in miscela con prodotti a diverso meccanismo d'azione.</p> <p>Fosetyl Alluminio solo in miscela con Fluopyram Fare attenzione al tempo di carenza (60 - 63 giorni).</p> <p>Si consiglia l'uso degli IBE in miscela con altri fungicidi</p>
Mela bianca (<i>Podosphaera leucotricha</i> , <i>Oidium farinosum</i>)	<p>Interventi agronomici: ascordare durante la potatura invernale i ramietti con gemme ovide ed eliminare in primavera - estate i germogli colpiti</p> <p>Interventi chimici: sulle varietà più recettive e nelle aree di maggior rischio intervenire preventivamente sin dalla preforitura, mentre negli altri casi attendere la comparsa dei primi sintomi</p>	<p>Ortoessenziale di arancio dolce Bicarbonato di K Micosbutilani Tebuconazolo Penconazolo Flutriafol Fenbuconazolo Fenbuconazolo Difenoconazolo Itrioxyystrobin Cyprodinil Sesquialtri Fluopyram Flutriafol ed Itrioxyystrobin Mepiquino Metididato Cyflufenamide Bupirimate</p>	<p>6 2 4 4 3 3 4 2 2 2 3 3 4 2 2</p>	<p>Si consiglia l'uso degli IBE in miscela con altri fungicidi</p>

(1) N. massimo di interventi annui per singola sa o per sottogruppo esclusivo nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi annui per il gruppo di sa, indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Melo Puglia 2021

AVVERSIITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cancri e disseccamenti rameali (<i>Nectria galligena</i>)	Interventi chimici: di norma si prevede una applicazione autunnale poco prima della defogliazione ed una primaverile, ad ingrossamento gemme. Nei frutteti giovani od in quelli gravemente colpiti è opportuno intervenire in autunno anche a metà caduta foglie. Nel rispetto e in applicazione del D.M. n. 356 del 10/09/99 di lotta obbligatoria:	Prodotti rameici Captano Fosfonato di polossio		*28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
	Colpo di fuoco (<i>Erwinia amylovora</i>)	Interventi agronomici: Fitosanitario competente l'eventuale presenza di sintomi sospetti. Interventi agronomici: Asportare le parti colpite con tagli da realizzarsi almeno 50 cm al di sotto del punto in cui si sono riscontrati i sintomi della malattia Provvedere sempre alla disinfezione degli attrezzi utilizzati nelle potature Bruciare immediatamente il materiale vegetale asportato. Asportare tempestivamente le fioriture secondarie. Bruciare il punto in cui si sono riscontrati i sintomi della malattia.	Prodotti rameici Acibenzolar-S-metilic <i>Bacillus subtilis</i> Fosetyl Al Aurobasidium <i>Amblyosporium</i> <i>Bacillus</i> <i>amyloquercinarius</i>	6 4 10 fra fosfonato di K e fosfati alluminio
Marciume del colletto (<i>Phytophthora spp.</i>)	Interventi chimici: Intervenire in modo localizzato solo nelle aree colpite -evitare ristagni acqua e favorire i drenaggi.	Fosetyl Al Metalaxylm		Contro questa avversità al massimo 2 interventi all'anno
Marciumi (<i>Gloeosporium album</i>)	Interventi agronomici: Sole in pre raccolta	Carban Piraclostrobin Boscalid Pyrimethanil Fludioxonil	2 3 3 4 1 4 2	Tra Trifloxystrobin e Pyraclostrobin Tra tutti gli SDBI max 4 trattamenti tra Pyrimethanil e Epyrodinil sulla coltura (1) Pyrimethanil solo in miscela con Fludioxonil
Patina bianca (<i>Triletopsis spp.</i>)	Interventi agronomici: Limitare gli apporti di azoto, in particolare nelle concimazioni fogliari durante il periodo di accrescimento dei frutti. Utilizzare sesti di impianto favorevoli all'arieggiamento degli impianti. Effettuare la potatura durante il periodo di riposo funzionale alla limitazione della densità vegeto-produttiva. Integrare eventualmente la potatura invernale con interventi di potatura verde utili ad incrementare l'arieggiamento della chioma. Interventi chimici: Sulle varietà più recettive e nelle aree di maggior rischio intervenire durante il periodo estivo	Zolfo Bicarbonato di K		attenzione alle registrazioni

(1) N. massimo di interventi annuo per singola sa. o per sottogruppo esclusivo nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi annuo per il gruppo di sa., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di Melo Puglia 2021

AVVERSIÀ	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cocciniglia di San José (<i>Comstockaspis perniciosae</i>)	Soqila - Presenza - A fine inverno, in caso di presenza, trattare alla migrazione delle neanidi	Olio minerale Fosmet Cyproxifen Spartotremat Sulfossiflor	2 1 1	Ammessi anche interventi nel periodo primavera-estate Impiegabile entro la fase di pre-floritura Impiegabile solo dopo la fioritura
Alfide Grigio (<i>Dysaphis plantaginea</i>)	Soqila Presenza	Azadirachtina Tau-Fluvalinate Firedine pure Acetamiprid Flonicamid Pirimicarb Spartotremat Sali potassici di acidi grassi Sulfossiflor Flupyradiflurone	2 4 1 1 1 1 1 1	Solo in pre-floritura. Fra tutti i piretroidi, compresso etofiprox.
Pandemis e Archips (<i>Pandemis cerasana</i> , <i>Archips podanus</i>)	Trappole aziendali o reti di monitoraggio Soqila - Generazione svernante 20 % degli organi occupati dalle larve - Generazioni successive 15 adulti di Pandemis per trappola in due settimane o 30 ad. come somma delle due specie e con il 5% dei germogli infestati.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Metoxifenozide Tebufenozide Spiriosad Spartotremat Emamectina Clorantraniliprole Indoxacarb	2 4 3 1 2 2 4	Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide Non ammesso contro <i>Archips podanus</i>
Euila (<i>Agropyraea pulchellana</i>)=	Soqila - I Generazione: 5% di getti infestati - II e III Generazione: 50 adulti per trappola e con il 5% dei germogli infestati.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Metoxifenozide Tebufenozide Indoxacarb	2 4 4	Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide
Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	Ove possibile da privilegiare l'impostazione della difesa con il metodo della confusione e del disorientamento sessuale Soqila - 2 adulti per trappola catturati in 1 o 2 settimane - Per I e II la generazione in base alle indicazioni dei bollettini di assistenza tecnica - 0,3 - 1% di forti iniziali di penetrazione (verificare su almeno 100 - 500 fruttina) Spartotremat e Emamectina applicano i metodi della Confusione e del Disorientamento sessuale Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con cautela i regolatori di crescita ed in particolare si consiglia di evitare l'impiego ripetuto	Confusione e distrazione sessuale Virus della granulosa Triflumuron Metoxifenozide Tebufenozide Spiriosad Spartotremat Cyproxifen Emamectina benzoato Clorantraniliprole Acetamiprid	2 2 2 2 3 1 1 2 2	Se ne consiglia l'uso in pre-raccolta fra tutti i piretroidi

(1) N. massimo di interventi annui per singola sa. o per sottogruppo esclusivo nell'area, indipendentemente dall'avverità
(2) N. massimo di interventi annui per il gruppo di sa., indipendentemente dall'avverità

Difesa integrata di: Melo Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cidia del Pesco (<i>Cydia modesta</i>) (<i>Grapholita molesta</i>)	Soglia: Ovideposizioni o 1% di fori di penetrazione verificati su almeno 100 frutti a ettaro. Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con cautela i regolatori di crescita ed in particolare si consiglia di evitarne l'impiego ripetuto	<i>Bacillus thuringiensis</i> Confusione e Distrazione sessuale Meloxifenozide Triflumuron Etofenprox Fosmet Spirotetram Spiromesifen Emamectina benzoato Clorantraniliprole Acartinipirid Spiromesifen Emamectina benzoato Clorantraniliprole Acartinipirid Spiromesifen Spirotetram Emamectina benzoato Clorantraniliprole	2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 2	Tra Meloxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide
Litocolele (<i>Phyllocnistis</i> spp.)	Soglia: 2 mine con larve vive per foglia giustificano il trattamento sulla generazione successiva.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Confusione e Distrazione sessuale Meloxifenozide Triflumuron Etofenprox Fosmet Spirotetram Spiromesifen Emamectina benzoato Clorantraniliprole Acartinipirid Spiromesifen Emamectina benzoato Clorantraniliprole	2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 1 2	Trattamenti ammessi solo contro la seconda e la terza generazione
Tomatosoma (<i>Leucoptera malifolia</i>)		<i>Bacillus thuringiensis</i> Confusione e Distrazione sessuale Trappole a feromoni	2 2 2	Da preferirsi in presenza di larve di età superiore alla 1^a
Orgia (<i>Orgyia antipus</i>)	Presenza di attacchi larvali	<i>Bacillus thuringiensis</i> Confusione e Distrazione sessuale Trappole a feromoni	2 2 2	Da preferirsi in presenza di larve di età superiore alla 1^a
Rovalegno rosso (<i>Cossus cossus</i>)		<i>Bacillus thuringiensis</i> Confusione e Distrazione sessuale Trappole a feromoni	2 2 2	Da preferirsi in presenza di larve di età superiore alla 1^a
Rovalegno giallo (<i>Zeuzera pyralis</i>)		<i>Bacillus thuringiensis</i> Confusione e Distrazione sessuale Trappole a feromoni	2 2 2	Da preferirsi in presenza di larve di età superiore alla 1^a
Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>)	Soglia: - 90% di foglie occupate dal ragnetto. Prima di trattare verificare la presenza di predatori. (Indicativamente un individuo di <i>Stethorus</i> ogni 2-3 foglie è sufficiente a far regredire l'infestazione)	Abamectina Clofentezina Etoxazole Etilazox Mybamectina Pyridaben Tebufenpirad Acasquinocil Fenproxiimate Sali potassici degli acidi grassi CYLumetolen Bifenazate	2 3 2 2 2 1	Tra Meloxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide Al massimo 1 intervento acidificata all'anno

(1) N. massimo di interventi annui per singola sa. o per sottogruppo esclusivo nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi annui per il gruppo di sa., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di Melo Puglia 2021

AVVERSIITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Afide verde (<i>Aphis pomi</i>)	Soglia: Presenza di danni da melata.	Azadirachtina Acetamiprid Flonicamid Piriminidina Piriminidina pura Sali potassici degli acidi grassi Spirotetramet Sulfossiflor Flupiradiflurone	2	Si consiglia l'impiego in pre-floritura
Afide lanigero (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	Soglia: - 10 colonie vitali su 100 organi controllati con infestazioni in atto. Verificare la presenza di <i>Aphis pomi</i> che può contenere efficacemente le infestazioni	Primitarb Acetamiprid Spirotetramet Sulfossiflor Sali potassici degli acidi grassi	1	Impiegabile solo dopo la fioritura
Mosca della frutta (<i>Conartia capitata</i>)	Soglia Presenza di prime punture fertili	Piombe etrolizzate Carmet Deltametrina Acetamiprid Atractamid kill con Deltametrina	2 4	Impiegabile solo dopo la fioritura
Eritofite (<i>Acidus schlechtendali</i>)	Interventi acaricidi: Negli impianti in allevamento e sulle varietà sensibili se nell'annata precedente si sono verificati attacchi.	Abamectina	1	Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno. Da fine caduta petali e la comparsa delle forme mobili.
Miride	Monitorare la presenza dalla fase di post fioritura, prestando attenzione alle colture limitrofe, in particolare erba medica e incolti, specie dopo gli sfalci.	Olio essenziale di arancio dolce Indoxacarb Efenprox	4 1 4	Gli interventi con esteri fosforici eseguiti contro altre avversità sono efficaci anche contro i Miridi.
Cicaline (<i>Empoasca vite</i>)		Acetamiprid Imidacloprid Piriminidina pura Deltametrina Gamma cationica Chlorantraniliprol Efenprox	2 3 1 1 4	Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

(1) N. massimo di interventi annuo per singola s.a. o per sottogruppo esclusivo nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi annuo per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Melograno Puglia 2021

AVVERSA'	CRITERI D'INTERVENTO	S. A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marcume del colletto (<i>Phytophthora</i> sp.)	Evitare i ristagni idrici, favorire i drenaggi.	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma atroviride</i>			
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)					
Oidio (<i>Erysiphe</i> sp.)		Zolfo			
Antracnosi (<i>Sphaceloma</i> (= <i>Gloeosporium</i>) <i>punicae</i>) (<i>Colletotrichum Gloeosporioides</i>)	Favorire l'aeraggio della chioma adottando una potatura equilibrata				
Afidi (<i>Aphis gossypii</i> e <i>A. punicae</i>)	Evitare eccessivi apporti azotati				
Cocciniglia (<i>Planococcus citri</i>)	Favorire l'attività dei nemici naturali. Controllare le formiche in quanto maggiori diffusori degli pseudococcidi. Nel periodo invernale con la potatura eliminare le parti attaccate.	Olio minerale			
Mosca mediterranea della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	Utilizzare trappole per cattura massale	Attract and kill con Deltametrina Spinosad			
Rodilegno giallo (<i>Zeuzera pyrina</i>)	Eliminare le larve presenti nei fori più grandi con filo di ferro. Disinfettare e chiudere gli stessi con mastice Utilizzare trappole per cattura massale				
Tignola del melograno (<i>Virachola isocrates</i>)					
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> sp.)		<i>Paeclomyces lilacinus</i>			

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità;

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Mirtillo Puglia 2021

AVVERSIÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Marciume dei giovani frutticini (<i>Sclerotinia vacinii</i>)	Interventi agronomici: - razionali concimazioni; - razionali sesti di impianto; - potature ottimali. Interventi agronomici: - razionali concimazioni; - razionali sesti di impianto; - potature ottimali.	Prodotti rameici <i>Conotrachium militaris</i>	(*)		(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Impiego sul terreno in assenza di coltura.
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici: - razionali concimazioni; - razionali sesti di impianto; - potature ottimali. - utilizzo di cvs tolleranti. Interventi agronomici: - razionali concimazioni; - razionali sesti di impianto. Interventi chimici: - interventi alla caduta delle foglie.	Prodotti rameici Boscalid Pyraclostrobin <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i>	6	2*	(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Non ammesso in serra.
Cancri rameali (<i>Phomopsis</i> spp.)	Interventi agronomici: - razionali concimazioni; - razionali sesti di impianto. Interventi chimici: - interventi alla caduta delle foglie.	Prodotti rameici			(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati.
Septoriosi (<i>Septoria albopunctata</i>)		Prodotti rameici			(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati.
Marciumi del colletto (<i>Phytophthora cinnamomi</i>)	Interventi agronomici: - utilizzo di suoli drenati;	Prodotti rameici			(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati.
BATTERIOSI Batteriosi	Interventi agronomici: - razionali concimazioni; - impiego di materiale di propagazione sano; Interventi agronomici: - utilizzo di cvs tolleranti o resistenti; - impiego di materiale di propagazione sano.	Prodotti rameici <i>Trichoderma harzianum</i>			(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati.
VIROSI Virus	Interventi agronomici: - impiego di materiale di propagazione sano.	Prodotti rameici			(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati.
FITOFAGI Cocciniglia (<i>Parthenocanium corni</i>) Torticidi		Olio minerale Spruzzato	(*)	3*	(*) Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati. (*) Fra tutte le spiriosine.
Afidi (<i>Ericaphis scammelli</i> , <i>Ilinoia azaleae</i> e <i>Aulacorthum (Neomyzus) circumflexum</i>)	Interventi agronomici: - razionalizzare gli apporti di azoto.				
Moscerino dei piccoli frutti (<i>Drosophila suzukii</i>)	Interventi agronomici: - si consiglia il monitoraggio con esche di aceto di succo di mele; - si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.	Fosmet Spinetoram	1 2	3*	(*) Fra tutte le spiriosine.
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)		<i>Amblyseius californicus</i> <i>Phytoseiulus persimilis</i> Olio minerale	(*)		(*) Accertarsi delle registrazioni dei formulati impiegati.
Lumache e limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp.)	Interventi chimici: - solo in caso di infestazione generalizzata.	Fosfato ferroso			
Oziorrinco	Impiego nella preparazione del terriccio per piante in vaso	<i>Metarhizium A.</i> Var. <i>Antisipilae</i> Nematodi			

(1) M. massimo di interventi/anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area. Indipendentemente dall'avversità.

(2) N. massimo di interventi/anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità.

Difesa integrata di: Olivo Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAMIE Occhio di pavone o cicloconio (<i>Spl/locacea oleagrina</i>)	Interventi agronomici - impiegare varietà poco suscettibili - adottare sedi d'impianto non troppo fitti; - favorire l'arieggiamento e l'insolazione anche nelle parti interne della chioma - effettuare concimazioni equilibrate. Interventi chimici 1. <i>Nelle zone e per le cultivar suscettibili alle infezioni</i> - Effettuare un trattamento prima del risveglio vegetativo; - Effettuare un secondo trattamento alla formazione del 3-4 nodo fogliare - Eseguire la "diagnosi precoce" in luglio e agosto per verificare la presenza di nuove infezioni non ancora evidenti. In caso di esito positivo, attendere la comparsa delle macchie sulle foglie (settembre) ed effettuare un terzo trattamento. 2. <i>Nelle zone e per le cultivar poco suscettibili alle infezioni</i> - Effettuare un trattamento alla formazione del 3-4 nodo fogliare - Procedere successivamente come nel caso precedente	Prodotti rameici		(*)	(*) Non superare la dose di 28 kg di rame metallo in 7 anni, con la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. La "diagnosi precoce" consiste nell'immergere il campione di foglie in una soluzione con soda caustica (NaOH) al 5% per 2-3 minuti a temperatura ambiente per le foglie giovani e alla temperatura di 50-60 ° C per le foglie vecchie. In presenza di attacco, si noteranno sulla pagina superiore delle foglie delle macchioline circolari scure (esaminandole contoluce le macchie da Cicloconio sono opache, mentre quelle di altra natura sono traslucide).
		Dodina Fenbuconazolo	1 1		
Carosporiosi o Piombatura (<i>Mycocentrospora clavosporioides</i>)	Interventi agronomici Mantenere un buono stato vegetativo delle piante e una buona aerazione della chioma Evitare apporti di acqua superiori a quanto richiesto dalla coltura Interventi chimici Gli interventi vanno effettuati partendo dall'inizio delle infezioni (estate - autunno)	Difenoconazolo	2		(**) Max 2 applicazioni con le Strobilurine
		Azoxystrobin Pyraclostrobin	2 2	(**)	
Fumaggine	Interventi agronomici E': necessario effettuare una buona aerazione della chioma Interventi chimici Non vanno effettuati interventi diretti contro tale avversità, ma essendo la stessa una conseguenza della produzione di melata emessa dalla <i>Saissetia oleae</i> , il controllo va indirizzato verso questo insetto.	Prodotti rameici		(*)	(*) Non superare la dose di 28 kg di rame metallo in 7 anni, con la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
 (2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dalla avversità

Difesa integrata di: Olivo Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Lebbra (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	Interventi agronomici - Effettuare operazioni di rimonda e di arieggiamento della chioma. - Anticipare la raccolta Interventi chimici Gli interventi vanno effettuati esclusivamente nelle aree in cui è stata riscontrata la malattia e vanno programmati in relazione all'entità della malattia stessa. Con infezioni medio alte nell'annata precedente, effettuare un intervento prima della fioritura per devitalizzare i conidi presenti sulle olive residue. Nel corso dell'annata vegetativa, gli interventi devono essere programmati dal periodo post allegagione, in relazione al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo delle infezioni.	Prodotti rameici Mancozeb Pyraclostrobin Trifloxystrobin Tebuconazolo	1* 1**	(*) 4*** 1****	Risultano validi i trattamenti effettuati contro l'occhio di pavone. (*) Non superare la dose di 28 kg di rame metallo in 7 anni, con la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Nel periodo autunnale (**) Dall'allegagione, entro luglio (***) Max 2 applicazioni con le Strobilurine (****) Entro la fioritura, solo in caso di infestazioni medio-alte nell'annata precedente e in alternativa ad azoxystrobin + difenoconazolo
BATTERIOSI Rogna (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>savastanoi</i>)	Interventi agronomici - Eliminare e distruggere i rami colpiti - Eseguire la potatura in periodi asciutti, limitando i grossi tagli ed eliminando i rami infetti. - Evitare dove è possibile la formazione di microferite nel periodo autunnale specialmente durante le operazioni di raccolta. Interventi chimici Intervenire chimicamente esclusivamente in presenza di forte inoculo sulle piante, soprattutto al verificarsi di gelate o grandinate o in post-raccolta.	Prodotti rameici		(*)	(*) Non superare la dose di 28 kg di rame metallo in 7 anni, con la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Verticilliosi (<i>Verticillium dhaliae</i>)	Interventi agronomici - Asportazione e bruciatura dei rami disseccati al di sotto di 20-30 cm del punto di infezione. - Evitare consociazioni con solanacee				
Carie	Effettuare interventi meccanici di asportazione delle parti infette (slupatura) e disinfettare con prodotti rameici o con il fuoco o applicando mastici cicatrizzanti. Proteggere i grossi tagli effettuati con la potatura con mastici cicatrizzanti.				

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Olivo Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI Tignola dell'olivo (<i>Prays oleae</i>)	Soglia di intervento. (solo per la generazione carpofaga). Per le olive da olio: 10 - 15% di uova e/o di larvette in fase di penetrazione nelle olive. Per le olive da tavola: 5 - 7 % Interventi chimici: solo per la generazione carpofaga e per varietà a drupa grossa	Fosmet <i>Bacillus thuringiensis</i> Acetamiprid Spinetoram	1 2 2	2 2 2	
	Intervenire quasi alla fine della curva di volo della generazione antofaga determinata con le trappole a feromone e comunque prima dell'indurimento del nocciolo al superamento della soglia di intervento				
Mosca delle olive (<i>Bactrocera oleae</i>)	Soglia di intervento Per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture Per le olive da olio: in funzione delle varietà 5-7% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve)	<i>Opilus concolor</i> <i>Beauveria bassiana</i>	(*)		(*) lanci da programmare con i centri di assistenza tecnica
	Interventi chimici Nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa, pertanto l'intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture. Nelle olive da olio effettuare interventi: - preventivi (adulti): esclusivamente utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di deltametrina, spinosad o acetamiprid, eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale - curativi (nei confronti delle larve): al raggiungimento della soglia, intervenire nei confronti delle prime fasi di sviluppo della mosca (uovo e larva di prima età).	Cattura massale Sistemi tipo attract and kill Fosmet Acetamiprid	(*) 2* 2*	(*) 2* 2*	(*) per interventi preventivi adulti, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento (*) Per interventi curativi, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento (*) Per interventi curativi, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento
Oziorrinco (<i>Otiorhynchus cribricollis</i>)	Interventi agronomici Su piante adulte lasciare alla base del tronco i polloni e sul tronco e sulle branche i succhioni, sui quali si soffermano gli adulti. Collocare intorno al tronco delle fasce di resinato o manico di plastica per impedire la salita degli adulti nel periodo di massima attività dell'insetto (maggio - giugno e settembre - ottobre).				

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Olivo Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cocciniglia mezzo grano di pepe (<i>Saissetia oleae</i>)	Soglia di intervento 5 - 10 neanidi vive per foglia (nel periodo estivo)	Olio minerale			Temperature superiori ai 38 °C o inferiori a 0 °C determinano mortalità delle uova e delle neanidi di I età
	Interventi agronomici - Potatura con asportazione delle parti più infestate e bruciatura delle stesse; - Limitare le concimazioni azotate; - Favorire l'isolazione all'interno della chioma con la potatura.	Fosmet		2*	(*) Si consiglia di acidificare l'acqua
	Interventi chimici Vanno effettuati al superamento della soglia e nel momento di massima schiusura delle uova e fuoriuscita delle neanidi (orientativamente da luglio a agosto) La presenza della cocciniglia non è mai generalizzata, pertanto è preferibile limitare gli interventi alle zone più infestate dell'oliveto e prima di qualsiasi intervento chimico verificare la presenza di antagonisti naturali come il <i>Metaphichus</i> , <i>Scutellista</i> , ecc.				
Fleotribo (<i>Phloeotribus scarabeoides</i>) Illesino (<i>Hyalesinus oleiperda</i>)	Interventi agronomici Eliminare i rami e le branche deperiti e infestati mantenendo l'oliveto in buono stato vegetativo Subito dopo la potatura lasciare nell'oliveto "rami esca" da asportare e bruciare dopo l'ovodeposizione, quando si notano le tipiche rosure degli insetti.				Non sono autorizzati interventi chimici
Margaronia (<i>Palpita unionalis</i>)	Interventi chimici Intervenire alla presenza dei primi stadi larvali sugli impianti giovani e solo a seguito di accertato consistente attacco sulle piante adulte.	Olio minerale paraffinico Piretrine			
Cotonello dell'olivo (<i>Euphyllura olivina</i>)	Interventi agronomici Effettuare un maggiore aneggiamento della chioma al fine di ridurre l'umidità Durante la fioritura asportare le parti della pianta maggiormente infestate.				Non sono autorizzati interventi chimici
Cecidomia (<i>Dasineura oleae</i>)		Acetamiprid		2	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dalla avversità

Difesa integrata di: Olivo Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Rodilegno giallo (<i>Zeuzera pyrina</i>)	<p>Interventi agronomici Durante la potatura eliminare le parti infestate e individuare le larve nell'interno dei rami. In primavera, seguendo lo sfarfallamento a mezzo delle trappole a feromone controllare sui rami la formazione delle gallerie. In caso di galleria appena iniziata, utilizzare un filo di ferro Cercare di non far sviluppare molto le larve in quanto risulta difficile raggiungere per la sinuosità delle gallerie.</p> <p>Interventi biotecnici Utilizzare trappole a feromoni per la cattura massale posizionando mediamente 10 trappole/ha Impiego del metodo della confusione sessuale utilizzando 300-400 diffusori/ha</p>	Confusione sessuale Catture massali con trappole a feromoni			
Sputaccina (<i>Philaenus spumarius</i>)	Trattamenti da effettuare contro le forme adulte del vettore di <i>Xylella fastidiosa</i> , secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale competente	Acetamiprid Deltametrina Fosmet Spinetoram	1	2 3 2 2	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo ricchioso nell'area, indipendentemente dall'avverosità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dalla avverosità

Difesa integrata di Pero Puglia 2021

AVVERSA Ticchiatura (<i>Venturia pirina</i>)	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<p>Interventi chimici: Cadenzare i trattamenti a turno biologico, oppure adottare un turno fisso o allungato in funzione dell'andamento climatico e della persistenza del fungicida. Interrompere i trattamenti antitocchiatura, o ridurli sensibilmente, dopo la fase del fratto nudo se nel fruttato non si rischiano attacchi di ticchiatura.</p>	<p>Interventi agronomici: Limitare l'irrigazione, in particolare quella soprachoma. Interrare le foglie colpite trattate preventivamente con urea. Raccogliere e distruggere i frutti colpiti.</p> <p>Interventi chimici: Nei pereti colpiti in forma grave nell'anno precedente si prevedono interventi a cadenza di 6 - 8 giorni con particolare attenzione nei periodi caratterizzati da prolungata bagnatura. Per contro, nei pereti ancora indenni, si consiglia di effettuare rilievi settimanali allo scopo di poter intervenire alla comparsa delle prime macchie. Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici provinciali sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali</p>	Prodotti rameici			<p>(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno</p> <p>(†) Possibili rischi di fitotossicità con olio bianco</p> <p>(*) Interventi eseguibili in almeno due blocchi distanziati fra loro</p> <p>(*) Tra Pyrimethanil e Cyprodinil, al massimo 4 interventi all'anno sulla coltura</p> <p>(†) Impietabile fino al 15 giugno</p> <p>(†) Impietgo scorte ammesso fino al 4 gennaio 2022</p>
		Zolfo			
		Bicarbonato di potassio	6		
		Fosfonato di potassio	10		
		Cosati AI	4*		
		Fluozoxon	4*		
		Fluozoxon Ca	4*		
		Fluazinam	10		
		Diflufenican	14		
		Carbendazim	2		
		Trioxazolone	3		
		Fluoxastrobin	3		
		Boscalid	3		
		Penthiopyrad	2		
		Fluopyram	3		
		Fluopyram + Fenbuconazole	3		
		Fluopyram + Fenbuconazole	3		
		Tetraconazole	4		
		Pennconazole	2		
		Pyrimethanil	4*		
		Cyprodinil	4*		
		Metconazole	4*		
		Mancozeb	4*		
		Ziram	2		
<i>Bacillus amyloquelicifera</i>			6		
Bicarbonato di potassio					
<i>Bacillus subtilis</i>					
<i>Trichoderma</i>					
<i>Trichoderma gamsii</i>					
Prodotti rameici (*)					
Fosfonato di K			10		
Cosati AI			4*		
Fluozoxon			3		
Tetraconazole			3		
Trioxazolone			3		
Fluoxastrobin			3		
Pyridostrobin			3		
Penthiopyrad			2		
Boscalid			3		
Fluopyram			3		
Fluopyram + Fenbuconazole			3		
Cyprodinil			U		
Fluozoxon			U		
Ziram			2		
Mancozeb			4*		
Diflufenican			U		
Trioxazolone			U		
Pyrimethanil			U		
Fluazinam			4*		

(1) N. massimo di interventi annuo per singola s.a. o per sottogruppo ricettivo/uso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi annuo per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di Patto Puglia 2021

AVVERSIÀ	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cancri e disaccamenti rameali (<i>Nectus griffithsi</i>)		Castano	(*)		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. Trattamento validato contro i cancri rameali della gemme e dei fusti.
		Fosfito di K			
Marciumi (<i>Gloeosporium album</i>)		Castano	10	14*	(*) Tra Diflufenor e Captano (*) Tra Trifloxystrobin e Pyraclostrobin (*) Tra Boscalid, Fenilossipiridolo, Fluopiratri, Fluxorprossidil, in 2 biossidi di zolfo. (*) max. 4 trattamenti sulla coltura tra Pymethanil e Cyprodinil.
		Pyraclostrobin boscalid	3	4*	
		Fludioxonil	1*		
		Pyrimethanil			
		Fludioxonil	2		
Marciume del fusto (<i>Phytophthora cactorum</i>)		Fosfiti Al			Trattamento valido anche nei fenomeni di disaccamento delle gemme
BATTERIOSI Colpo di fuoco (<i>Ewinia amylovora</i>)	Nel rispetto e in applicazione del D.M. n. 356 del 10/09/99 di lotta obbligatoria: Interventi agronomici Asportare le parti colpite con tagli da realizzarsi almeno 50 cm. al di sotto del punto in cui si sono riscontrati i sintomi della malattia. Provvedere sempre alla distruzione degli attrezzi utilizzati nelle potature. Bruciare immediatamente il materiale vegetale asportato. Asportare tempestivamente le fioriture secondarie. Eseguire periodicamente il Servizio Fitosanitario competente rilevando presenza di sintomi sospetti.	<i>Aureobasidium</i> <i>Zutuzire</i>			(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Evitare l'impiego di prodotti rameici nel periodo della fioritura.
		Prodotti rameici	(*)		
Necrosi batterica gemme e fiori (<i>Pseudomonas syringae</i>)	Bruciare il legno di potatura	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus</i> <i>Amphotericin B</i> <i>Sulfato di rame</i> Fosfiti Al	4 6 6 10*		(*) Tra Fosfiti Al e Fosfitato di potassio (*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
		Prodotti rameici	(*)		
		Fosfiti Al		10*	(*) Tra Fosfiti Al e Fosfitato di potassio

(1) N. massimo di interventi annuo per singola SA, o per sottogruppo ricoperto nell'area, indipendentemente dall'avverità

(2) N. massimo di interventi annuo per il gruppo di SA, indipendentemente dall'avverità

Difesa integrata di Pero Puglia 2021

AVVERSIÀ	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cocciniglia di San José (<i>Comstockaspis perniciosus</i>)	<p>Dai 1. Infruttati di fine inverno: intervenire su caso dai danni evidente o se si è osservata la presenza dell'insetto sul legno di potatura o sulle piante.</p> <p>- A completamento della difesa anticoccidica, di fine inverno, in caso di presenza, trattare alla migrazione delle neanidi.</p>	<p>olio minerale</p> <p>Emulsione Bassano</p> <p>Bicarbonato di K</p> <p>Sali potassici di acidi grassi</p> <p>Sali potassici di acido abietico</p> <p>Albume di uovo</p> <p>Albume di uovo</p> <p>Spiridimetam</p> <p>Spiridimetam</p> <p>Spiridimetam</p>	<p>2</p> <p>1*</p> <p>2</p> <p>1*</p> <p>2</p> <p>1*</p> <p>2</p>	<p>(*) Ammassi anche interventi nel periodo primavera-estate</p> <p>(*) Entro la fase di pre-floritura</p> <p>(*) Non ammesso in pre-floritura</p>	
Palla (<i>Carpaspis pyr</i>)	<p>Prevalente presenza di uova gialle</p> <p>Si consigliano lavaggi della vegetazione</p>	<p>olio minerale</p> <p>Emulsione Bassano</p> <p>Bicarbonato di K</p> <p>Sali potassici di acidi grassi</p> <p>Sali potassici di acido abietico</p> <p>Albume di uovo</p> <p>Albume di uovo</p> <p>Spiridimetam</p> <p>Spiridimetam</p> <p>Spiridimetam</p>	<p>2</p> <p>1*</p> <p>2</p> <p>1*</p> <p>2</p> <p>1*</p> <p>2</p>	<p>(*) Non ammesso in pre-floritura</p> <p>(*) Tra Spintorim e Spinosad al massimo 3 interventi</p>	
Alde Grigio (<i>Dysaspis pyr</i>)	<p>Soglia</p> <p>- Trattare al superamento della soglia del 5% di piante colpite</p>	<p>Sali potassici di acidi grassi</p> <p>Albume di uovo</p> <p>Albume di uovo</p> <p>Spiridimetam</p> <p>Spiridimetam</p> <p>Spiridimetam</p>	<p>2</p> <p>1*</p> <p>2</p> <p>1*</p> <p>2</p> <p>1*</p> <p>2</p>	<p>(*) Non ammesso in pre-floritura</p> <p>(*) Tra Spintorim e Spinosad al massimo 3 interventi</p>	
Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	<p>Soglia</p> <p>Al superamento della soglia indicativa di 3 adulti per trapista catturati in una o due settimane o, per la I generazione in base alle indicazioni dei Bollettini di assistenza tecnica</p> <p>Verificare su almeno 100 frutti la presenza di fori iniziali di penetrazione e trattare al superamento della soglia dell'1%.</p> <p>Tali soglie non sono vincolanti per le aziende che applicano i metodi della Confusione o del Disorientamento sessuale.</p> <p>Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all'inizio del volo.</p> <p>Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con cautela i regolatori di crescita (*) ed in particolare si consiglia di evitarne l'impiego ripetuto.</p>	<p>Confusione e Disorientamento sessuale</p> <p>Virus della granulosa</p> <p>Metaricini</p> <p>entomopatogeni (*)</p> <p>Triflumuron</p> <p>Tebufenozide</p> <p>Metefenozide</p> <p>Spinosad</p> <p>Spinetoram</p> <p>Fosmet</p> <p>Acetamiprif</p> <p>Imidacloprid</p> <p>Emulsione lavaggio</p>	<p>2</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>(*) Si consiglia l'ulizzo di <i>Spirotrione fallax</i></p>	

(1) N. massimo di interventi annuo per singola SA, o per sottogruppo ricettivo nell'area, indipendentemente dall'avverità
 (2) N. massimo di interventi annuo per il gruppo di SA, indipendentemente dall'avverità

Difesa Integrata di Parco Puglia 2021

AWERSITA	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<p>Cidia del Pesco (<i>Cydia modesta</i>)⁽¹⁾ (<i>Grapholita modesta</i>)</p>	<p>Scatole: Trattare e solo dopo aver accertato ovideposizioni o fori di penetrazione su almeno l'1% del frutto verificato su almeno 100 frutti/fitto. Al fine di limitare i rischi di recidiva si invita ad usare con cautela i prodotti di crescia (*) ed in particolare si consiglia di evitare l'impiego ripetuto</p>	<p><i>Basillus thuringiensis</i> Confusione e Distruzione sessuale</p>			<p>Si consiglia di installare, entro il 15 luglio, almeno 2 trappole per azienda</p>
		<p>Triflumuron Metoxifenozide Spinosad Fosmet Spiridoliam Ciantranilipolo Emanicidina benzato</p>	<p>2 2 2 2 2 2 2</p>	<p>3* 3 3 3 3 3 3</p>	<p>(*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tabufenozide</p>
<p>Pandemis e Archips (<i>Pandemis cerasana</i>, <i>Archips podana</i>)</p>	<p>Scatole: - Generazione avvenuta Intervento al superamento del 10% degli organi occupati dalle larve - Generazioni successive Trattare al superamento della soglia di 15 adulti di Pandemis catturati per mappola in 7 settimane o 30 adulti come somma di Pandemis catturati per mappola in 7 settimane. Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici provinciali sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali</p>	<p><i>Basillus thuringiensis</i> Tabufenozide Metoxifenozide Spinosad Spiridoliam Ciantranilipolo Emanicidina benzato</p>	<p>2 2 3 3 4 2 2</p>	<p>3* 3 3 3 4 2 2</p>	<p>Trappole aziendali o reti di monitoraggio (*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tabufenozide (*) Non ammessa contro <i>Archips</i></p>

(1) N. massimo di interventi annuo per azienda, in o per sottogruppo occupato nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi annuo per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Paro Puglia 2021

AVVERSIITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tenrecine (<i>Hopllocampa brevis</i>)	Soglia: - 20 adulti per trappole catturati dall'inizio del volo o 10% di corinchi infestati.	Acetamiprid			Trappole aziendali o reti di monitoraggio Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità in post fioritura Per Abate e Diciana se si supera la soglia delle catture in pre fioritura si può trattare in tale epoca.
EUJA (<i>Agropyra pulchellana</i> <i>Agryrdana jurgiana</i>)	Soglia - I Generazione: 5% di getti infestati - II e III Generazione : Trattare al superamento della soglia di 50 adulti per trappole, o con il 5% dei germogli infestati.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Tabifenozide Indoxacarb Spinosad Spiraloxam Indoxacarb Chlorantraniliprole	3* 2 2 2 1 1 1 2		Trappole aziendali o reti di monitoraggio (*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tabifenozide
Rodilegno rosso (<i>Cossus cossus</i>)	- In presenza di infestazione effettuare la cattura in massa dei maschi con non meno di 5-10 trappole/ha	Trappole a fermoni per cattura maschile			
Rodilegno giallo (<i>Zeuzema pyrina</i>)	- Si consiglia l'installazione delle trappole sessuali per catture di massa non meno di 5-10 trappole/ha	Trappole a fermoni per cattura sessuale Triflumuron Tabifenozide	2 3*		Installare all'inizio di maggio 1 trappola/ha. (*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tabifenozide.

(1) N. massimo di interventi annuo per singola SA, o per sottogruppo ricettivo nell'area, indipendentemente dall'avverità
(2) N. massimo di interventi annuo per 1 gruppo a s.a., indipendentemente dall'avverità.

Difesa integrata di: Pero Puglia 2021

AVVERSIITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>)	<p>Soglia</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60% di foglie occupate. - su William, Conference, Kaiser e Peckham's Triumph, Guyot e Saturna precoce. Morsetti con temperature superiori ai 25 gradi la soglia è legata alla presenza. 	<p>Sali potassici di acidi grassi</p> <p>Imprazzate</p> <p>Carbocarbene</p> <p>Etiozoxin</p> <p>Exiliazox</p> <p>Fenprosimato</p> <p>Giflufeniclor</p> <p>Pyridoxal</p> <p>Triazoxibenzil</p> <p>Xenotopyr</p>			<p>Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità</p>
Eriofide ruginoso (<i>Eriomeris pyri</i>)	<p>Soglia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se nell'annata precedente si sono verificati attacchi 	<p>Zolfo</p> <p>Olio minerale</p> <p>Abamectin</p>	<p>(*)</p> <p>2</p>		<p>(*) Non impiegare oltre lo stadio di "gemma, gongola" in formulazioni in miscela con Zolfo</p>
Eriofide vescicoloso (<i>Eryopsis pyri</i>)	<p>Soglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se nell'annata precedente si sono verificati attacchi intervenire a rottura gemme. 	<p>Zolfo</p> <p>Olio minerale</p>	<p>(*)</p>		<p>(*) Non impiegare oltre lo stadio di "gemma, gongola" in formulazioni in miscela con Zolfo</p>
Afide verde (<i>Aphis pomi</i>)	<p>Soglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presenza di danni da melata. 	<p>Sali potassici di acidi grassi</p> <p>Piretrine pure</p> <p>Spiratoxime</p> <p>Sulfotraler</p> <p>Luprindifluro</p> <p>Triazoxibenzil</p> <p>Trioxazolone</p>	<p>1</p> <p>2</p>	<p>2</p>	<p>(*) Non ammesso in pre fioritura.</p>
Mosca della frutta (<i>Ceratix capitata</i>)	<p>Soglia</p> <ul style="list-style-type: none"> Presenza di prime punture fertili 	<p>Produttori dralizati</p> <p>Fosmet</p> <p>Acetamiprif</p> <p>Imidacloprid</p> <p>Chlorantraniliprol</p>	<p>2</p> <p>1</p>	<p>2</p>	<p>Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.</p>
Miride	<p>Monitorare la presenza della fase di post-fioritura, prestando attenzione alle colture imbrofite, in particolare erba medica e incolti, specie dopo gli sfalci.</p>	<p>Acetamiprif</p> <p>Imidacloprid</p> <p>Pirelmetrinia</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>Gli interventi con esteri fosforici eseguiti contro altre avversità sono efficaci anche contro i Miridi.</p> <p>(*) Tra Triax-fluralinate, Deltamethrin, Lambda-cyhalothrin, Ectoprox</p>

(1) N. massimo di interventi annuo per singola SA, o per sottogruppo ricettivo/uso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi annuo per 1 gruppo di SA, indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di Pero Puglia 2021

AWERSITA	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<p>Origlia (<i>Orgyia antiqua</i>)</p>	<p>Scaglia - Trattare al rilevamento degli attacchi larvali. - Durante la potatura asportare le ovature.</p>	<p><i>Escazulus thirupipensis</i></p>		<p>3</p>	<p>Da preferirsi in presenza di larve di età superiore alla prima.</p>
<p>Frattica (<i>Oseria nubilata</i>)</p>	<p>Scaglia Presenza di attacchi larvali sui frutti</p>	<p>Imidacarb</p>	<p>4</p>		
<p>Chimico asiatica (<i>Halymnophya halys</i>)</p>	<p>Monitoraggio - a partire indicativamente da fine aprile ponendo attenzione, nelle fasi iniziali, ai nidi di ingresso (vicinanza ad edifici, siepi, ecc). - eseguire controlli anche nel periodo degli sfalci e delle trebbiature delle colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei frutti - addecenti, che possono provocare massicci spostamenti della cimice. Monitoraggio visivo: - controllare la presenza di adulti, ovature e forme giovanili, su foglie e frutti - nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile. Interventi chimici: - utilizzare trappole adesive con feromoni di accrescimento da liberazione periodicamente. - installare le trappole sui bordi dell'appezzamento, a distanza di almeno 20-30 m tra loro. - in attesa al ritorno dei frutti possono comparire l'incrasamento delle popolazioni e dei dati nel raggio di azione del feromone (circa 6/8 metri). - le trappole non forniscono una stima della popolazione ma facilitano il rilievo della presenza dell'insetto. - non esista al momento una soglia d'intervento. Interventi chimici - applicare nei trattamenti monofila o monoblocco con chiusura anticipando i primi spostamenti dell'insetto. Interventi chimici - gli interventi devono essere eseguiti sulla base dei riscontri aziendali - l'efficacia obbligatoria dei trattamenti è legata soprattutto all'azione diretta per contatto, quindi gli interventi vanno effettuati alla presenza dell'insetto</p>	<p>Piretine pure Tau-fluvalinate Deltamethrina Lambdalcitotrina</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>(*) Tau-fluvalinate, Deltamethrina, Lambdalcitotrina, Etofenprox (*) non applicare sulle cultivar di Pero a buccia liscia Triflumuron Acetamiprida</p>

(1) N. massimo di interventi annuo per singola SA, o per sottogruppo ricoperto dall'uso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi annuo per il gruppo di SA, indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di Pesco Puglie 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
GRITTOGAMIE Bolla del pesco <i>(Taphrina deformans)</i>	Interventi chimici: Si consiglia di eseguire un primo intervento alla caduta delle foglie. Successivamente intervenire a fine inverno in forma preventiva in relazione alla prima pioggia invernale che si verifica dopo la rottura delle gemme a legno. Nelle fasi successive intervenire solo in base all'andamento climatico e allo sviluppo delle infezioni	Prodotti rameici	2	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno	(*) Impiego scorre ammesso fino al 14 gennaio 2022.	
		Ziram	1	3		
Corinno <i>(Coryneum beijerinckii)</i>	Interventi agronomici: Nei peschietti coprire i limitari e le concimazioni azotate. Asportare e bruciare i rami colpiti. Interventi chimici: Con stessi interventi eseguiti per la bolla hanno un'ottima attività.	Prodotti rameici	2*	(*) Max. tra Captano e Ziram	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno	
		Dofina	2			
Mal bianco <i>(Sphaerotheca pannosa)</i>	Interventi agronomici: Ritornare alle varietà poco suscettibili nelle aree ad alto rischio. Eseguire concimazioni equilibrate Interventi chimici: Si consiglia di evitare l'uso ripetuto di antifolici in assenza della malattia.	Prodotti rameici	1			
		Zolfo				
		Olio essenziale di arancio dolce	2			
		Bupirimate				
		Fenbuconazolo				
		Fluoxonil				
		Flutriafolo				
		Tetraconazolo				
		Miclobutanil	4**			
		Difenconazolo	2*		(*) Numero massimo di interventi con IBE (**) Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione	
Monilia <i>(Monilia laxa, Monilia fructigena, Monilia spp.)</i>	Interventi agronomici: All'impianto scegliere appropriati sesti, tenendo conto della vigoria di ogni singolo portinnesto e di ogni singola varietà; successivamente proporzionare gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da raggiungere il C.O. (C.O. = 1000) e il C.O. (C.O. = 1000) e il C.O. (C.O. = 1000). L'esecuzione di potature verdi migliori l'aeraggio della pianta creando condizioni meno favorevoli allo sviluppo dei marciumi. Asportare e bruciare i frutti mummificati Interventi chimici: Periodo (tonale): intervenire preventivamente solo su cultivar molto suscettibili se si verificano condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla malattia. Pre-raccolta: su varietà suscettibili eseguire un trattamento 7/10 giorni prima della raccolta.	Tebuconazolo				
		Trifloksitrobin	3*			
		Boscalid				
		Fluopyram	2			
		Fluxapirad	3*			
		Penthiopirad	1			
		Al massimo 4 interventi all'anno contro questa avversità esclusi i prodotti biologici				
		<i>Bacillus subtilis</i>	4			
		Bicarbonato di potassio	6			
		Boscalid				
Fluoxonil	6					
Flutriafolo	1			(*) Massimo 1 trattamento sulla cultura, indipendentemente dal fatto che si usi una sostanza attiva singola o la miscela ciprodinil-miclobutanil		
Ciprodinil						
Fenbuconazolo						
Difenconazolo						
Propiconazolo	2**			(*) Numero massimo di interventi con IBE (**) Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione (***) Massimo 1 intervento con la miscela tebuconazolo-fluopyram		
Tebuconazolo***						
Trifloksitrobin						
Piraclostrobin	3					
Boscalid						
Fluopyram**	2					
Penthiopirad	3*			(*) Tra Fluopyram, Fluxapirad, Penthiopirad e Boscalid (**) Massimo 1 intervento con la miscela tebuconazolo-fluopyram		
Fenpirazamine	1					
Fenbuconazolo	3					

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per singolo agente raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità.
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità.

Difesa Integrata di Pesca Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cancro rameali (<i>Fusicoccum amygdali</i> , <i>Cytospora sphaerata</i>)	Interventi agronomici: - Asciugare e bruciare i rami infetti, curare il disseccaggio, ricorrere a varietà poco suscettibili e imitare gli apporti di fertilizzanti azotati.	Prodotti rameici Tiodanate melile	2*	(*)	(*) 20 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Dopo la raccolta e solo su percoche, non oltre il 15% di piante colpite.
BATTERIOSI Cancro batterico o maciatura batterica (<i>Xanthomonas campestris pv. pruni</i> , <i>X. campestris pv. pruni</i>)	Interventi agronomici: - Costituire nuovi impianti solo con piante sane - Bruciare i residui della potatura Interventi chimici: - Presenza	Prodotti rameici <i>Bacillus subtilis</i> Azoto organico medio	4	(*)	(*) 20 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Sharka (<i>Plum pox virus</i>)	Interventi agronomici: - Impiegare materiale vivaistico certificato - Effettuare controlli periodici e se si individuano sintomi avviare immediatamente il Servizio Fitosanitario Regionale - Applicare il trattamento fitosanitario previsto dagli operatori Fitosanitari				

(*) N. massimo di interventi annuo per singola S.A. o per categoria agro-macchiale nell'area, indipendentemente dall'avversità.
 (2) N. massimo di interventi annuo per Gruppo di S.A., indipendentemente dall'avversità.

Difesa Integrata di Pesco Puglie 2021

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI					
Afide verde (<i>Myzus persicae</i>) Afide agricolo (<i>Myzus varians</i>)	Scogli: - Nella fase di bottoni rossi: presenza di fondatrici - Per nettarine: 3% germogli infestati in pre e post fioritura, di germogli infestati dopo la fioritura.	Sali potassici di acidi grassi Esosulfone bassiano Tau-E-livellante Spirotetramat Acetamiprid Sulfotralor Flonicamid	1* 2* 2 (1) (1)	1* 2* 2 (1) (1)	<input type="checkbox"/> Solo in pre-fioritura <input type="checkbox"/> A partire dalla scembiatura <input type="checkbox"/> Ammesso solo contro afide verde <input type="checkbox"/> Ammesso solo contro afide verde
ARIEI BRITINOSI (<i>Hyaloperus spp.</i>)	Scogli: Presenza	Sali potassici di acidi grassi Spirotetramat Acetamiprid	1 2 2	1 2 2	Ove possibile si consiglia di intervenire in maniera localizzata sulle piante colpite <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Si consiglia di osservare l'uso a 30 giorni dalla raccolta
Tripidi (<i>Frankliniella</i> , <i>Taeniditrips</i> <i>meridionalis</i> , <i>Tripsa major</i>)	Scogli: Presenza o danni di tripidi nell'anno precedente Si consigliano gli interventi contro i tripidi nel periodo primaverile solo nelle zone collinari e pedocollinari	Alfacipmetrina Cipermetrina Zetaacipmetrina Lambdadirabotrina Tau-E-livellante Azinotrina Sali potassici di acidi grassi Cormidantolo Spiromesifen Spirotetramat	1 1 1 1 1 1 1 1 3	1 2* 1 1 3	Contro questa avversità nella fase primaverile al massimo 2 interventi; 1 ulteriore intervento per il triptide estivo <input type="checkbox"/> Nel limite di 4 interventi con i piretroidi
Cocciniglia di San José (<i>Comstockaspis pernicioso</i>)	Scogli: Presenza	Olio minerale	(1)	(1)	<input type="checkbox"/> Ammessa anche interventi nel periodo primaverile-estivo
Cocciniglia bianca (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	Si interviene sulle forme svernanti e, a completamento della difesa, sulle neandri estive in presenza di forti infestazioni. In tal caso si consiglia di intervenire sulle neandri di prima generazione dopo averne seguito l'inizio delle nascite.	Fosmet Sulfotralor Pyriproxyfen Spirotetramat	2 1* 2*	2 1* 2*	<input type="checkbox"/> Ammessa anche interventi nel periodo primaverile-estivo <input type="checkbox"/> Entro la fase di pre-fioritura <input type="checkbox"/> A partire dalla scembiatura
Cocciniglia asiatica (<i>Aspidiotiscus perniciosus</i>)	Scogli: Presenza	Spirotetramat	2*	2*	<input type="checkbox"/> A partire dalla scembiatura

(1) N. massimo di interventi per singolo s.a. o per fitoagente raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di Pesca Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cidia del Peaco (<i>Cydia molesta</i>)= (<i>Grapholita molesta</i>)	Si raccomanda l'applicazione del metodo della Confusione sessuale ove le caratteristiche del frutteto lo consentono. Interventi chimici Nelle aziende ove non sia possibile l'uso della confusione sessuale si può ricorrere alla lotta con insetticidi, privilegiando l'impiego di <i>Bacillus thuringiensis</i> . Scatole: - 1 generazione 30 catture per trappola la settimana - Altre generazioni 10 catture per trappola la settimana Le soglie non sono vincolanti per le aziende che applicano i metodi della Confusione o del Disorientamento sessuale. Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all'inizio del volo. Dove disponibili i modelli previsionali prende per intervento è indicato dai bollettini tecnici sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali. Si consiglia di utilizzare gli esteri fosforici contro la prima generazione Si raccomanda l'applicazione del metodo della Confusione sessuale ove le caratteristiche del frutteto lo consentono. Interventi chimici: Nelle aziende ove non sia possibile l'uso della confusione sessuale si può ricorrere alla lotta con insetticidi, privilegiando l'impiego di <i>Bacillus thuringiensis</i> . Scatole: - 7 catture per trappola a settimana. Le soglie non sono vincolanti per le aziende che : - applicano i metodi della Confusione o del Disorientamento sessuale - utilizzano il <i>Bacillus thuringiensis</i> Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all'inizio del volo, il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici.	Confusione e Distrazione sessuale <i>Bacillus thuringiensis</i> Triflumuron Metofenozide Spinosad Spinetoram L'esmet Emamectina Cigrotinilprole Indoxacarb Acetamiprid Etofenprox	2 2 3 2 2 2 4 1 2 2	4 3 2 2 2 4 2 2 2	Collocare gli erogatori prima dell'inizio del volo degli adulti di prima generazione, controllare, quando possibile il rilascio della quantità di feromone. Intensificare la densità degli erogatori sulle fasce perimetrali, in particolare su quelle di provenienza dei venti dominanti, in modo da interessare l'intero frutteto con la nube feromonica. Trappole adesive o reti di monitoraggio (7) Nel limite di 4 interventi con piretroidi. Trappole adesive o reti di monitoraggio (7) Nel limite di 4 interventi con piretroidi.
Anarsia (<i>Anarsia lineatella</i>)	Interventi chimici: Nelle aziende ove non sia possibile l'uso della confusione sessuale si può ricorrere alla lotta con insetticidi, privilegiando l'impiego di <i>Bacillus thuringiensis</i> . Scatole: - 7 catture per trappola in due settimane. Le soglie non sono vincolanti per le aziende che : - applicano i metodi della Confusione o del Disorientamento sessuale - utilizzano il <i>Bacillus thuringiensis</i> Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all'inizio del volo, il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici.	Confusione e Distrazione sessuale <i>Bacillus thuringiensis</i> Triflumuron Metofenozide Spinosad Spinetoram	2 1 1 3 1	4 1 2 3 2	 (7) Nel limite di 4 interventi con piretroidi.
Orgia (<i>Orgyia antiqua</i>)	Scatole: Presenza di larve giovani.	Confusione e Distrazione sessuale <i>Bacillus thuringiensis</i>	1 2	2 2 2	 (7) Nel limite di 4 interventi con piretroidi.

(1) N. massimo di interventi per singola S.A. o per famiglia agente/meccanismo nell'area, indipendentemente dall'avversità.
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di S.A., indipendentemente dall'avversità.

Difesa Integrata di Pesco Puglie 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Notule (<i>Meimetus brassicae</i> , <i>M. clemens</i> , <i>Zenaidura maculata</i>)	Limitare gli attacchi con l'eliminazione delle infestanti lungo la fascia di terreno sottostante i peschi.	<i>Bacillus thuringiensis</i>			
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus ulmi</i>)	Generalmente è sufficiente l'azione di contenimento svolta dagli antagonisti naturali. Occasionalmente, può essere necessario intervenire chimicamente al superamento della soglia del 60% di foglie occupate.	Etoazolo Abamectina Tebuconiprod Acaricidifosil Enprodisinate			E' ammesso 1 solo intervento acaricida all'anno.
Fortiflore					
Mosca mediterranea della frutta (<i>Ceratilia capitata</i>)	Insetticidi sistemici: Si consiglia di applicare colla (tipo plastilina liquida) a fine aprile prima delle infestazioni, nelle aziende colpite negli anni precedenti. Prime punture	Proteine idrolizzate Atracoparmetina Ziflupirmetrina Lanbamidoprolina Deltametina Etofenpross Fenest Azoximappri Sprinoxol Imidacloprid Deltametina Axiatamiprid Etofenpross	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4*	(*) Interventi ammessi solo al sud (*) Nel limite di 4 interventi con i piretroidi
Cicaline (<i>Empoasca</i> spp.)	Nota specifica per gli impianti in allevamento (al massimo 2 ann)		2	2	(*) Nel limite di 4 interventi con i piretroidi
Tomosia (<i>Capnodis lefebrieri</i>)	Insetticidi sistemici - impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità - garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi - evitare stress idrici e nutrizionali - accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia - quando possibile, discopertare il colletto delle piante con sintomi localizzati di deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete - in impianti di allevamento, effettuare il controllo delle piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare rapidamente la parte basale del tronco e le radici principali - in impianti giovani e fruttati di piccole dimensioni raccogliere manualmente Interventi chimici Intervenire nel periodo primaverile-estivo alla presenza degli adulti				

(1) N. massimo di interventi annui per singola S.A. o per tecnologia agricola/mescolata nell'area, indipendentemente dall'avversità.
 (2) N. massimo di interventi annui per il Gruppo di S.A., indipendentemente dall'avversità.

Difesa Integrata di Pesco Puglie 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Miridi (<i>Calocoris</i> spp., <i>Ligys</i> spp., <i>Leptoglossus</i> spp., <i>Stenobothrus</i> spp.) Cimice asiatica (<i>halymorpha</i> <i>halys</i>)	Scatola Presenza consistente Monitoraggio: - a partire indicativamente da fine aprile ponendo attenzione, nelle fasi iniziali, ai punti di ingresso (vicinanza ad edifici, siepi, ecc). - eseguire i controlli anche nel periodo degli sfalci e delle nebbieature delle colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei frutteti adiacenti, che possono provocare massicci spostamenti della cimice. Monitoraggio visivo: - controllare la presenza di adulti, ovature e forme giovanili, su foglie e frutti con particolare attenzione alla parte alta delle piante. - nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile. Mobilizzazione trapozzole: - installare le trappole specifiche con feromoni di aggregazione da ispezione periodicamente. - installare le trappole sui bordi dell'appozzamento, a distanza di almeno 20-30 m tra loro. - le trappole all'interno dei frutteti possono comportare l'incremento delle popolazioni e dei danni nel raggio di azione del feromone (circa 6/8 metri). - le trappole non forniscono una stima della popolazione ma facilitano il rilievo della presenza dell'insetto. - non esiste al momento una soglia d'intervento. Mezza fiada: - applicare nei frutteti il prodotto a base di piretro nei frutteti a chiavari e nei primi spostamenti dell'insetto. Interventi chimici - gli interventi devono essere eseguiti sulla base dei riscontri aziendali per contante quindi gli interventi vanno correlati alla presenza dell'insetto.	Etofenprox Acetamiprid Etofenprox Deltamethrin Lambda-cyhalotrina Triflumuron	2 2* 2 2 1 2	2 4* 2 1 3*	(1) Nel limite di 4 interventi con i piretroidi. (2) Nel limite di 4 interventi con i piretroidi. (3) Max. 3 interventi tra Triflumuron e Metosifenozide.
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)	Sensibile specialmente nella fase di allevamento in vivaio. Interventi agronomici - utilizzare piante certificate. - evitare il ristagno. - effettuare le irrigazioni e le operazioni di raccolta di utilizzare Portlandine resistenti (compatibili).				

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità.
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità.

Difesa integrata di Susino Puglia 2021

AVVERSTIA*	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAMIE Monilia (<i>Monilia</i> spp.)	Interventi agronomici: - All'impianto: scegliere appropriati sedi d'impianto, tenendo conto della vigoria del portinnesto e di ogni singola varietà. Successivamente proporzionare adeguatamente gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da evitare un eccessivo sviluppo vegetativo. Interventi chimici: - Su varietà ad alta suscettibilità è opportuno intervenire in pre-floritura. - Qualora durante la fioritura si verificano condizioni climatiche favorevoli favorevoli alla malattia (alta umidità o piovosità) si consiglia di ripetere il trattamento in post-floritura. - In condizioni climatiche favorevoli alla malattia, sulle cultivar ad elevata elevata suscettibilità e su quelle destinate a medi e lunghi periodi di conservazione si possono eseguire uno o due interventi, ponendo particolare attenzione ai tempi di carenza, in prossimità della	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Estratto di tabacco Fungicidi sistemici Fluoxastrobin** Fenoxamid Fenpropazone Fenpropazone	4 6 3 ⁽¹⁾ 2** 2 2 2 3	Al massimo 4 interventi contro questa avversità	(*) e su cvs ricche da President (15 agosto) in poi (**) e su tutti gli IBS che sono candidati alla sostituzione (***) Massimo 1 intervento con la miscela tebuconazol-fluoxastrobin
Ruggine (<i>Tranzschelia pruni-spinosae</i>)	Interventi chimici: Su varietà suscettive intervenire tempestivamente, alla comparsa delle prime pustole. Successivamente ripetere le applicazioni una o due volte volte a distanza di 8 - 12 giorni se permangono condizioni climatiche che mantengono la vegetazione bagnata.	Zolfo	(*)	Gli interventi con Zolfo, utilizzato contro l'oidio, sono efficaci anche contro questa avversità.	
Oidio	Interventi agronomici: Nelle aree ad alto rischio, al momento dell'impianto utilizzare varietà poco suscettibili. Eseguire concimazioni equilibrate.	Zolfo Liposolubile Trioxistrobin	2 3 ⁽¹⁾	(*) Trioxistrobin a Trioxistrobin	
Corineo (<i>Coryneum beyerinii</i>)	Interventi agronomici: Limitare le concimazioni azotate. Asportare e bruciare i rami colpiti. Interventi chimici: Intervire a caduta foglie	Prodotti rameici Capitano Ziram	(*) 2 1	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno	
Nerume o Ticholatura delle drupacee (<i>Cladosporium</i> sp.)	Soglia intervento: Presenza	Zolfo Pyraclostrobin	3 ⁽¹⁾	(*) Massimo 3 interventi con Ool 28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura	
BATTERIOSI Cancro batterico delle drupacee (<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>)	All'impianto: Scegliere materiale di propagazione controllato e cv poco suscettibili. Interventi agronomici: Eliminare durante la potatura le parti infette che dovranno essere bruciate. Interventi chimici: In caso di infestazione si consiglia di eseguire 3-4 trattamenti ad intervalli di 7-10 gg durante la caduta delle foglie. Un ulteriore trattamento può essere effettuato dopo e/o nelle fasi di ingrossamento gemme.	Prodotti rameici <i>Bacillus subtilis</i> Prodotti rameici	3 4 (*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversta
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversta

Difesa integrata di Susino Puglia 2021

AVVERSTA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Sharka (<i>Plum pox virus</i>)	Interventi agronomici - impiegare materiale vivaiatico certificato - effettuare controlli periodici e se si individuano sintomi avvisare tempestivamente il Servizio Fitosanitario Regionale - applicare rigorosamente le prescrizioni previste dagli Ispettor Fitosanitari				
FITOFAGI Cocciniglia di San José (<i>Comstockiopsis perniciosae</i>) Cocciniglia bianca (<i>Diaspis pernigra</i>)	Scaglia su San José: Presenza diffusa con insediamenti sui frutti nell'annata precedente. Scaglia su Cocciniglia bianca: Insediamento consistente principale. Interventi a cultura gemma.		2		Ammessi anche interventi nel periodo primaverile-estivo. (*) Solo dalla fioritura in poi. (*) Solo dalla fioritura.
Cocciniglia asiatica (<i>Pseudococcus comstocki</i>)	Scaglia: Presenza		1*		(*) Solo dalla fioritura in poi.
Afidi verdi (<i>Brevicorytus helveticus</i> , <i>Phorodon humuli</i> , <i>Myzus persicae</i>)	Scaglia: Infestazione presente su almeno il 10% dei germogli o sui fruttifici		1		Sui poltici di acidi grassi Primiparb. Acetamiprid Fipronil Beauveria bassiana
Afide lanoso (<i>Hyalozia pruni</i>)	Scaglia: presenza		1		Contro questa avversta' 1 solo intervento all'anno. Limitazioni d'uso: intervento solo se infestazione su scaglia una volta, ad almeno 10 giorni dalla raccolta.
Cidia (<i>Cydia lutebrana</i>)	Scaglia indicativa: Prima generazione. Interventi giustificati solo presenza di scarsa allegazione. Il e il generazione in condizioni di normale allegazione interviene al superamento della soglia 10 catture per trappola per settimana. E' opportuno fare riferimento alle catture di numerose trappole. Il momento preciso per l'intervento e' indicato dai bollettini tecnici provinciali sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali.		1		Sui poltici di acidi grassi Confusione e Distrazione sessuale Acetamiprid Fipronil Spinetoram Shinosad Cicazotrilipiro Emsantrina Triflumuron
Cidia del Pesco (<i>Cydia molesta</i>)= (<i>Grapholita molesta</i>)	Scaglia: presenza		2		Confusione e Distrazione sessuale Shinosad Diamidrinio Cicazotrilipiro

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nella s.a. indovinandamente dell'avversta'
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indovinandamente dell'avversta'

Difesa integrata di Susino Puglia 2021

AVVERSTA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Eulia (<i>Agrotaenia pulchellana</i>)= <i>Agrotaenia (Jurgenia)</i>	Soglia: Il Generazione: Non sono ammessi interventi. Il Generazione : presenza di larve giovani con danni iniziali sui frutti. Intervenire nei confronti delle larve della seconda generazione con 1,2 trattamenti Soglia indicativa 50 culture per trappole durante il periodo della fioritura, possono giustificare un intervento a caduta petali	<i>Bacillus thuringiensis</i> Cicazotraniliprole	2		
Tentredini (<i>Hopllocampa flava</i> , <i>Hopllocampa</i> <i>minuta</i> , <i>Hopllocampa ruficornis</i>)	Soglia: 50 culture per trappole durante il periodo della fioritura, possono giustificare un intervento a caduta petali	<i>Diameterrina</i>	1	*	Si consigliano trappole cromotrope/bianche (*) Nel limite complessivo di 4 interventi con i piretroidi sulla coltura
FITOPAGI OCCASIONALI					
Orgia (<i>Oryzia antiqua</i>)	Soglia: presenza di larve giovani	<i>Bacillus thuringiensis</i>			
Triptidi (<i>Taeniothrips meridionalis</i>)	Soglia indicativa: Presenza su cv suscettibili (es. Angeleno).	Contro questa avversta' al massimo 1 intervento all'anno. <i>Deltamethrina</i> <i>Acinetrina</i> <i>Lambda-cialotrina</i> Sali potassici di acidi grassi	1		(*) Nel limite complessivo di 4 interventi con i piretroidi sulla coltura
Pandemis e Archips (<i>Pandemis ceratana</i> , <i>Archips podanus</i>)	Soglia: 5% dei germogli infestati	<i>Bacillus thuringiensis</i>			
Rapporto rosso dei fruttiferi (<i>Panorpeyctus ulmi</i>)	Soglia: 60% di foglie infestate	Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversta' <i>Abamectina</i> <i>Etozasolo</i> <i>Fenprossimale</i> <i>Tebufoenpyrad</i>	1		
Metcalfa (<i>Metcalfa pruinosa</i>)	Difesa da realizzare in modo complementare alle altre avversta'	<i>Acetamiprid</i> <i>Chlorantraniliprole</i> <i>Triflumuron</i>	2		Trattamenti con fosforici effettuati contro altri fitofagi, entro la metà del mese di luglio, sono da ritenersi validi anche nei confronti di Metcalfa
Cimice asiatica (<i>Halysorhiza hisys</i>)	Monitoraggio - a partire indicativamente da fine aprile ponendo attenzione, nelle fasi iniziali, ai punti di ingresso (vicinanza ad edifici, siepi, ecc). - eseguire i controlli anche nel periodo degli stadi e delle trebbiate delle colture erbacee ospiti (es. soia) e nel corso delle raccolte nei frutteti adiacenti, che possono provocare massicci spostamenti della cimice. Monitoraggio visivo: - controllare la presenza di adulti, ovaie e forme giovanili, su foglie e frutti con particolare attenzione alla parte alta delle piante. - nelle prime ore del mattino la cimice risulta meno mobile. - utilizzare trappole specifiche con feromoni di aggregazione da ispezionare periodicamente. - installare le trappole sui bordi dell'appezzamento, a distanza di almeno 20-30 m tra loro. - le trappole all'interno dei frutteti possono comportare l'incremento delle popolazioni e dei danni nel raggio di azione del feromone (circa 6/8 metri). - le trappole, non forniscono una stima della popolazione ma facilitano il rilievo della presenza dell'insetto. Mezzi fisici - non esiste al momento una soglia d'intervento. - applicare reti antinsetto monofila o monoblocco con chiusura anticipando i primi spostamenti dell'insetto. Mezzi chimici - gli interventi devono essere eseguiti sulla base dei riscontri aziendali - l'erfito abbattente dei trattamenti è legato soprattutto all'azione diretta per contatto quindi gli interventi vanno correlati alla presenza dell'insetto	<i>Acetamiprid</i> <i>Chlorantraniliprole</i> <i>Triflumuron</i>	2	3*	(*) Nel limite complessivo di 4 interventi con i piretroidi sulla coltura

(1) N. massimo di interventi anno per singola cv o per sottogruppo coltura nella cv, indipendentemente dall'avversta'
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di cv, indipendentemente dall'avversta'

Difesa Integrata di Susino Puglia 2021

AVVERSTA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mosca (<i>Ceratitis capitata</i>)	<p>Sceglia di intervento</p> <p>Prime piunture</p> <p>Si consigliano trappole cromotropiche gialle all'inizio della pre-maturazione</p>	<p>Proline Idrolizzate</p> <p>Esomet</p> <p>Dellametrina</p> <p>Acetamizolo</p> <p>Spinosad</p> <p>Altre and kill con</p> <p>Dellametrina</p>	1*	2	(*) Nel limite complessivo di 4 interventi con i piretroidi sulla coltura
Capinide (<i>Capnodis tenebrionis</i>)	<p>Interventi agronomici</p> <ul style="list-style-type: none"> - impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità - garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi - evitare stress idrici e nutrizionali - migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate - accentuata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia - condizioni di asfissia per le radici - quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati - deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete - metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti - scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare repentinamente - la parte basale del tronco e le radici principali - in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente gli adulti <p>Interventi chimici</p> <p>Interventi nel periodo primaverile-estivo alla presenza degli adulti</p>	<p>Spinosad</p>	3*		(*) Tra Spinetoram e Spinosad

(1) Numero massimo di interventi anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversta'

(2) Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive, indipendentemente dall'avversta'

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nella s.a., indipendentemente dall'avversta'

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversta'

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2021

AWERSITA' CRITTOGAME	INTERVENTI AGRONOMICI	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<p>Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durante la potatura asportare le parti infette; - Non effettuare la troncatura dei sarmenti o l'accantonamento degli stessi, ma raccogliervi e bruciarli <p>Interventi chimici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vanno effettuati nelle seguenti fasi fenologiche: <ul style="list-style-type: none"> - inizio del germogliamento; - dopo 8-12 giorni dal trattamento precedente. 	<p>Interventi agronomici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nella generalità dei casi è sufficiente effettuare due trattamenti cautelativi con antiperonosporici dotati di persistenza di almeno 10-12 giorni: <ul style="list-style-type: none"> - subito prima della fioritura; - a fine fioritura allo scadere del periodo di persistenza del prodotto impiegato. - Nelle fasi precedenti e successive alla fioritura, mantenere costantemente la situazione sotto controllo e intervenire tempestivamente alla comparsa delle prime "macchie d'olio" nell'areale con prodotti dotati di attività bloccante e proseguire con formulati di maggiore persistenza sino a quando le condizioni meteorologiche sono favorevoli alla malattia. - E comunque utile tenere sotto controllo la situazione utilizzando le previsioni meteorologiche. Quando si tenta di non rischiare ad assicurare la tempestività d'intervento in previsione del rischio è opportuno pensare ad un'azione preventiva che riduca l'incidenza della malattia, può rendersi necessario intervenire preventivamente, innanzitutto a tale periodo. 	<p>Interventi agronomici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curare la distribuzione delle s.a. impiegando 800-1000 l/ha di acqua nei vigneti a tendone. - Nei vigneti coperti per l'anticipo della raccolta non sono normalmente da prevedere trattamenti antiperonosporici 	<p>Mancozeb Metiram Folpet Piraclostrobin Fosati/AI Fosfonato di potassio Fosfonato di disodio Dithianon Folpet Mancozeb Metiram Cerevisiane Olio essenziale di arancio dolce Piraclostrobin Famoxadone Dimoxinil Diniconazolo Proclorazolo Vandiaropirante Esteri di fenilammina Benlate Metosololam Zoxenolo Fluopicolide Oxazolidinone Oxathiapiprolin Amisulbrom Amisulbrom Oxathiapiprolin</p>	<p>3*** 3*** 3*** 3* 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2</p>	<p>La difesa va attuata solo per le varietà sensibili alla malattia (***) Al massimo 4 trattamenti tra Mancozeb, Folpet e Dithianon (****) Quando formulato da solo (*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei difiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno (*) Tra Piraclostrobin, Trifloxystrobin, Azoxystrobin e Famoxadone il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Viti in allevamento, escluse dal limite complessivo di 8 trattamenti (*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei difiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno (**) Quando formulato da solo (*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei difiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno (*) Tra Piraclostrobin, Trifloxystrobin, Azoxystrobin e Famoxadone</p>	

(1) N. massimo di interventi entro per singola s.a. o per sottogruppo escluso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi entro per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2021

AWERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<p>Mal dell'esca (<i>Phaeomoniella chlamydospora</i> e <i>Fontitiponia mediterranea</i>) <i>Phaeoacremonium aleophilum</i>)</p>	<p>Interventi agronomici: - In caso di piante fortemente attaccate procedere all'estirpazione e alla rimozione delle stesse fuori dal vigneto e successiva bruciatura. - In caso di piante parzialmente infette, asportare le parti invase dal fungo, procedere alla loro bruciatura e allevarle dal legno sano un nuovo germoglio, previa disinfezione della superficie di taglio (massiccio disinfettanti). - Segnare in estate le piante infette e potarle separatamente dalle altre per limitare l'ulteriore diffusione della malattia per mezzo di attrezzi di taglio che vanno disinfettati. - Poiché la vite non cicatrizza e riassorbe facilmente le ferite è buona norma porre particolare attenzione: 1) Alla potatura verde 2) Alle tagliate pulite con la netatura secca riducendo le superfici di taglio 3) Conservare una giusta porzione di legno di rispetto sugli spicchi e nei tagli di ritorno. 4) Salvaguardare ed assicurare la continuità del flusso linfatico con un sistema vascolare efficiente.</p>	<p><i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Trichoderma atroviride</i> <i>Boscalid</i> <i>Pyraclostrobin</i></p>	<p>*</p>		<p>La disinfezione degli attrezzi va fatta con l'ipoclorito di sodio</p>
<p>Marciumi secondari (<i>Penicillium</i> spp., <i>Aspergillus</i> spp.)</p>	<p>Interventi agronomici: - equibrare concimazioni e irrigazioni; - carichi produttivi equilibrati; - idonea preparazione dei grappoli; - potatura verde e sistemazione dei tralci; - efficace protezione da odio, fuligine e tripidi; - prevenire le lesioni di qualsiasi natura a carico delle bacche</p>	<p><i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Trichoderma atroviride</i> <i>Boscalid</i> <i>Pyraclostrobin</i></p>	<p>2</p>		
<p>FITOFAGI Tignoletta dell'uva (<i>Loxia botrana</i>)</p>	<p>Interventi chimici: Per la prima generazione antifolaga non si effettua alcun trattamento Per la II e III generazione, il momento dell'intervento va determinato in relazione alla data di arrivo registrato con la trappole feromoni e il fitofago scelto per il controllo va a disposizione dall'inizio delle osservazioni rivelate con specifici rilievi emodelli previsionali. ● Regolatori di crescita: 3-4, dall'inizio delle catture; ● <i>Bacillus thuringiensis</i>, <i>Indoxacarb</i>, <i>Spinosad</i>, <i>Emamectina</i>, <i>Chlorantraniliprole</i> 4-5 giorni dalle catture L'intervento va ripetuto a distanza di 10 giorni dal primo</p>	<p>Conulsione sessuale <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Acelestiniprid</i> <i>Indoxacarb</i> <i>Melissiflufenozide</i> <i>Tebuufenozide</i> <i>Spinosad</i> <i>Spinetoram</i> <i>Chlorantraniliprole</i> <i>Emamectina</i></p>	<p>2 2 1 2 1 3 2</p>	<p>2</p>	<p>Installare trappole a feromoni per la cattura degli adulti prima dell'inizio del volo della prima generazione</p>

(1) N. massimo di interventi annui per singola v.a. o per sottogruppo escluso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi annui per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di Vite da tavola Puglia 2021

AWVERSTA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Acanfosi della vite <i>(Calophrictus vitis)</i>	Interventi chimici Intervente solo in caso di forte attacco - all'inizio della ripresa vegetativa se si è verificata la presenza nella annata precedente - in caso di accertata presenza sulle foglie per evitare danni sui grappoli	Sali di potassio di acidi grassi Formetanate Zolfo Olio minerale Atemectina Bifenazate	1 1 1 1	1 1 1 1	Al massimo 2 interventi acaricidi all'anno.
Mosca <i>(Ceratitis capitata)</i>	I trattamenti contro la terza generazione di lignoletta sono efficaci anche contro le infestazioni di Mosca mediterranea	Esche attivate con deltametrina Acrinattina Asetamiprid	1 1 2	1 2 2	Uso di trappole al Trimedure per il monitoraggio dei voli
Moscione del piccolo fusto <i>(Drosophila suzukii)</i>		Deltametrina Asetamiprid Spiromesifen Sintormin Sulfofosfometilato	1 1 2 3 3	1 2 2 3 3	
Ozierino <i>(Cherrytrichus spp.)</i>	Interventi LACRONOMICI Utilizzare barriere di protezione (resinato acrilico) per evitare la salita degli adulti Interventi chimici Intervente alla comparsa degli adulti	Sintormin Spiromesifen	1 3	1 3	
Tignola rigata <i>(Cryptoblabes gribbellea)</i>	Monitorare la presenza degli adulti con trappole attivate con feromoni Monitorare i grappoli dal mese di agosto per verificare la presenza di larve	Clorantranilipolo Asetamiprid Spiromesifen	1 1 1	1 2 1	
Fillossera <i>(Viteus (=Dactylospira) vitifoliae)</i>		Olio minerale Olio essenziale di arancio dolce Piretrine pure Sali potassici di acidi grassi Azadiractina Flupiridifurone Asetamiprid Etofenprox Taufluminate Acrinattina	1 1 1 1 1 2 1 1	1 1 1 1 1 2 1 1	Al massimo 1 intervento all'anno.
Scialite <i>(Empoasca vitis, Zygnina marnii)</i>	Interventi LACRONOMICI Evitare l'eccessiva vigoria e le forme di allevamento ricadenti Razionale sistemazione dei tralci Concimazioni e irrigazioni equilibrate Leggere sfogliature attorno ai grappoli Interventi chimici Intervente solo in caso di accertata presenza sulle trappole Accertata la presenza degli adulti sulle trappole, monitorare la presenza delle forme giovanili sulla pagina inferiore di 100 foglie/ha, scelte tra quelle medie e basali dai germogli				

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo escluso nell'area, indipendentemente dall'awversta'
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'awversta'

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2021

AVVERSTIA' CRITTOGAME	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>)	Interventi agronomici: - Durante la potatura asportare le parti infette; - Non effettuare la trinciatura dei sarmenti o l'accantonamento degli stessi, né raccogliarli e bruciarli Interventi chimici Vanno effettuati nelle seguenti fasi fenologiche: - inizio del germogliamento; - dopo 8-12 giorni dal trattamento precedente.	Folpet	(****)		La difesa va attuata solo per le varietà sensibili alla malattia I dosaggi dei fungicidi applicati contro l'escoriosi alla ripresa vegetativa sono più elevati rispetto a quelli indicati per la lotta alla peronospora. (***) Impiego scorte aziendali ammesso entro il 4 gennaio 2022 (****) Quattro tra Mancozeb, Folpet, Fluazinam e Dithianon (*****) Quando formulato da solo (*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
		Mancozeb *	3***		
		Meftriam	3****	(*)	
		Pyraclostrobin	3*		(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e Fomoxadone
Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	Nella generalità dei casi è sufficiente effettuare due trattamenti cautelativi con antiperonosporici dotati di persistenza di almeno 10-12 giorni: • subito prima della fioritura; • a fine fioritura allo scendere del periodo di persistenza del prodotto impiegato. Nelle fasi precedenti e successive alla fioritura, mantenere costantemente la situazione sotto controllo e intervenire tempestivamente alla comparsa delle prime "macchie d'olio" nell'areale con prodotti dotati di attività bloccante e proseguire con formulati di maggiore persistenza sino a quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli alla malattia. È comunque utile tenere sotto controllo la situazione utilizzando le previsioni meteorologiche. Qualora si tema di non riuscire ad assicurare la tempestività d'intervento in previsione dei verificarsi e del perdurare di condizioni atmosferiche favorevoli alla malattia, può rendersi necessario intervenire preventivamente, limitatamente a tale periodo. Nel mese di agosto-settembre, 1-2 applicazioni di derivati rameici controllano le infezioni tardive ("macchie a mosaico") ed aiutano anche a limitare le varie forme di marciume dei grappoli.	Prodotti rameici	*		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro, all'anno
		Fosetil Al	7	10*	(*) Viti in allevamento, escluse dal limite complessivo di 8 trattamenti
		Fosfonato di potassio	5		
		Olio essenziale di arancio dolce			
		Cerastiano	3		
		Dithianon	3	4**	(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
		Folpet	3		In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
		Mancozeb	3(*)		Per Mancozeb l'impiego delle scorte ammesso fino al 4 gennaio 2022
		Fluazinam	3		(*) Tra Dithianon, Folpet, Mancozeb e Fluazinam
		Meftriam	3***		(****) Quando formulato da solo
		Oxathiapiprolin	2*		(*) Usare in miscela con sostanze attive a diverso meccanismo di azione
		Pyraclostrobin			
		Fomoxadone	1	3*	(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin e Fomoxadone
		Cimoxanil		3	
Dimetomorf					
Iprovalicarb					
Mandipropamide		4			
Valifenalate					
Benthiavalcarb	2				
Benalaxil-M		3			
Metaxil-M					
Zoxamide	4				
Fluopirrolate	2				
Cyazotamid	*	3			
Amsulbrom	*				
Ametocadina	3		(*) Impiego ammesso solo in miscela con prodotti di copertura		

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversta.
 (2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversta.

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Oidio <i>(Uncinula necator - Oidium tuckeri)</i>	INTERVENTI CHIMICI Nei casi in cui sia necessario eseguire trattamenti nelle fasi comprese fra risveglio vegetativo e fioritura, intervenire con Zolfo. Eseguire 2 trattamenti cautelativi in miscela con gli antiperonosporici nelle fasi di: <input type="checkbox"/> a subito prima della fioritura; <input type="checkbox"/> a fine fioritura allo scadere del periodo di persistenza del prodotto impiegato Nelle fasi comprese fra post-allegagione e invaiatura, allentare le sostanze attive, a diverso meccanismo d'azione, adottando intervalli inferiori (max 10 giorni) in corrispondenza delle fasi di maggiore accrescimento degli acini.	Zolfo			
		<i>Beauveria pumilus</i> <i>Ampelomyces quisqualis</i> Olio essenziale di arancio dolce COS-OGA Laminarina Bicarbonato di potassio Cerevisiane Proquinazid Pyridifenone Bupirimate Trifloxystrobin Azoxystrobin Pyraclostrobin Cyflumetofenolo Fenbucarbrazolo Flumafici Tetracozazolo Dienconazolo Miclobutanili Tebuconazolo Proquinazid Spiroximina Boscalid Fluxapyroxad Pyridifenone Metralfenone Meptyl-dimocap (1) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e Fenoxadone (2) Per il massimo 2 interventi. In alternativa tra loro, tra Bupirimate, Proquinazid e Pyridifenone (3) Al massimo 2 trattamenti tra boscalid e fluxapyroxad (4) Metralfenone in alternativa a pyridifenone	2	2	(*) Pyridifenone in alternativa a metralfenone (1) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e Fenoxadone (2) Per il massimo 2 interventi. In alternativa tra loro, tra Bupirimate, Proquinazid e Pyridifenone (3) Al massimo 2 trattamenti tra boscalid e fluxapyroxad (4) Metralfenone in alternativa a pyridifenone
Muffa grigia <i>(Botrytis cinerea)</i>	Interventi agronomici - scelta di idonee forme di allevamento - equilibrate concimazioni e irrigazioni; - carichi produttivi equilibrati; - potatura verde e sistemazione dei tralci; - efficace protezione dalle altre avversità.	Aureobasidium pullulans Bicarbonato di K Beauveria amylovorifera Eugenolo + Geraniolo + Timolo Beauveria subtilis Pythium oligocarpum Cerevisiane Fluzazinam Pirimetilam Ciprodinil Fludoxonil Fenexamid Fenpirazamine Boscalid Isofetamid	6 6 4 4 1* 1 1 2 2	6 6 4 4 1* 1 1 2 2	(1) N. di trattamenti fuori dal limite di 2 all'anno (***) Consigliato in pre-raccolta anche con infezioni in atto, assicurando una buona bagnatura del grappolo (1) 4 trattamenti complessivi tra Diltianoni, Folpeti, Mancozeb e Fluazinam. (2) Per ciprodinil e fludoxonil max 1 trattamento indipendentemente dal fatto che vengano impiegati singolarmente o in miscela (3) Massimo 2 interventi con SDHI (Boscalid e Fluxapyroxad)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
 (2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2021

AVVERSA*	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mai dell'esca (<i>Phaeomonilia chlamydospora</i>) (<i>Forniponia mediterranea</i>) (<i>Phaeocromonium aleophilum</i>)	Interventi agronomici In caso di piante fortemente attaccate procedere all'estirpazione e bruciature delle stesse. In caso di piante infette solo in parte, asportare le parti invase dal fungo, procedere alla loro bruciatura e allevare dal legno sano un nuovo germoglio, previa disinfestazione della superficie di taglio. Segnare in estate le piante infette e le stesse vanno potate separatamente dalle altre per limitare l'ulteriore diffusione della malattia per mezzo attrezzi di taglio, che vanno disinfettati con ipoclorito o sali quaternari di ammonio Poiché la vite non cicatrizza e riassorbe facilmente le ferite è buona norma riporre particolare attenzione : 1) Alla potatura verde 2) Ai tagli e ferite provocate con la potatura secca riducendo le superfici di taglio 3) Conservare una giusta porzione di legno di rispetto sugli speroni e nei tagli di ritorno.	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Trichoderma atroviridae</i> Boscalid Pyraclostrobin	*		(*) Trattamento al bruno sui tagli di potatura
Marciumi secondari (<i>Penicillium</i> spp., <i>Aspergillus</i> spp.)	Interventi agronomici Evitare ferite sugli acini da parte di altre avversità come l'oidio, la tignoletta, ecc. Interventi chimici Prevenire le lesioni di qualsiasi natura a carico delle bacche	Pyrimethanil Fludioxonil Pyraclostrobin	1 1 1	2	
FTOFAGI Tripidi (<i>Drepanothrips reuteri</i>)	Interventi chimici Intervenire solo dopo aver rilevato sulla vegetazione una rilevante infestazione	Sali potassici di acidi grassi Olio essenziale di arancio dolce Spinetoram Spinosad Azadiractina Confusione sessuale	1 3 3	3*	Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno. Max 3 trattamenti con Spinosad e Spinetoram
Cocciniglie (<i>Trigonja vitis</i> , <i>Planococcus</i> spp.)	Interventi agronomici Effeituare una scorticatura e uno spazzolamento dei ceppi nelle zone dove inizia a manifestarsi l'infestazione. Interventi chimici Intervenire solo sui ceppi infestati. Per la T. vits il periodo più idoneo è alla fuoriuscita delle neanidi (maggio-giugno) Interventi di lotta biologica: Anagrus pseudococc: - distribuire l'insetto a partire da fine aprile-maggio con dosaggi stagionali di 1500-2000 individui/ettaro in almeno 2 lanci differiti. Cryptolaemus montrouzieri: - distribuire l'insetto vicino ai focolai di infestazione delle cocciniglie, indicativamente 200-300 individui/ettaro. In caso di consistenti infestazioni, l'impiego di Anagrus può essere ben abbinato a quello di Cryptolaemus. Distanziare opportunamente gli interventi insetticidi dai lanci.	Olio bianco Piproxifen Acetamiprid Spirotetramat	1 1** 2	2 2	(**) Solo in vival di piante madri solo su <i>Planococcus</i> (*) Solo su <i>Planococcus</i>
Cocciniglia asiatica (<i>Pseudococcus comstocki</i>)		Spirotetramat		2	
Moscero dei piccoli frutti (<i>Drosophila suzukii</i>)		Deltamethina Acetamiprid Spinosad Tau T. furinmale	2 2 3	2 3	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2021

AVVERSTIA ⁽¹⁾	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tignoletta dell'uva (<i>Lobesia botrana</i>)	Interventi chimici Per la prima generazione antofaga non si effettua alcun trattamento. Per la II e III generazione, il momento dell'intervento va determinato in relazione alla curva di volo registrato con le trappole a feromoni e della sostanza attiva impiegata e ove è disponibile all'andamento delle ovideposizioni con specifici rilievi e/o modelli previsionali. Insetticidi tradizionali: dopo 8-12 giorni dall'inizio del volo; Repellenti di crescita: 4-5 giorni dall'inizio del volo; Bacillus thuringiensis: 5-7 giorni dall'inizio del volo e ripetuto dopo 7-10 giorni dal primo trattamento. Monitorare la presenza degli adulti con trappole attivate con feromoni Monitorare i grappoli dal mese di agosto per verificare la presenza di larve	Contusione sessuale <i>Bacillus thuringiensis</i> Acetamiprid Indoxacarb Metotifenozide Tebufenozide Spinosad Spirotoram Clorantraniliprole Emanictrina benzatoato Cloranttriliprole	2 1 2 2 3 1 2 1 1	2 1 2 3 1 2 1	Installare trappole a feromoni per la cattura degli adulti
Tignola rigata (<i>Cryoblastodes gniziella</i>)	Monitorare la presenza degli adulti con trappole attivate con feromoni Monitorare i grappoli dal mese di agosto per verificare la presenza di larve				
Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>)	Interventi agronomici Razionalizzare le pratiche culturali che predispongono al vigore vegetativo Soglia di intervento - inizio vegetazione: 60-70 % di foglie con forme mobili presenti - piena estate: 30-45 % di foglie con forme mobili presenti La presenza di predatori naturali e l'impiego di principi attivi selettivi nei confronti di tali predatori contribuiscono al contenimento degli acari nel vigneto.	Sali potassici di acidi grassi Clotefentzine Exiltiazox Abamectina Etoxazole Tebufenpirad Fenproprimate			Al massimo 1 intervento acaricida all'anno.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversta.

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversta.

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2021

AVVERSA*	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Acariosi della vite (<i>Calepitrimerus vitis</i>)	Interventi chimici Intervenire solo in caso di forte attacco · all'inizio della ripresa vegetativa se si è verificata la presenza nella annata precedente · in caso di accertata presenza sulle foglie per evitare danni sui grappoli	Zolfo			Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.
		Olio minerale	(*)		
Oziorinco (<i>Cioninycus</i> spp)	Interventi alla comparsa degli adulti	Abamectina		1	Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.
		Spinosad		3	
Cicaline (<i>Empoasca vitis</i> , <i>Zygina thami</i>)	Interventi chimici Intervenire solo in caso di accertata presenza sulle trappole	Olio essenziale di arancio dolce			Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.
		Sali potassici di acidi grassi			
		Taufluvalinate	*	1	
		Acrinatrina	*		
		Acetamiprid		2	
		Flupyradifurone			
		Azadiractina			
		Acetamiprid		1	
		Spirotetramet		1	
				2	
Fillossera (<i>Viteus</i> (= <i>Dactulosphaira</i>) <i>vitifoliae</i>)					(*) Max 1 trattamento fra acrinatrina e taufluvallinate sulla coltura

(1) N. massimo di interventi anno per singolo a.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di a.a., indipendentemente dall'avversità

DIFESA INTEGRATA DELLA FRAGOLA: Puglia 2020

AVVERSA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Antracnosi (<i>Colletotrichum scutellum</i>)	Interventi agronomici: - utilizzo di materiale di propagazione sano; - ricorso a varietà poco suscettibili; - eliminazione delle piante infette. Interventi agronomici: - evitare irrigazione soprachoma (lunghi e ripetute). Interventi chimici: in presenza di sintomi	(Boscalid + Pyraclostrobin).		2*	(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin.
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici: - evitare irrigazione soprachoma (utilizzare le manichette); - evitare eccessive concimazioni azotate; - asportare ed allontanare la vecchia vegetazione; - allontanare i frutti colpiti; - utilizzare cultivar poco suscettibili. Interventi chimici: - cadenzare gli interventi in funzione dell'andamento climatico; - se l'andamento climatico è asciutto durante la fioritura si consiglia un unico intervento in pre-raccolta; - in condizioni di elevata piovosità e umidità si consiglia di eseguire un primo intervento ad inizio fioritura e uno, o due, in pre-raccolta.	Sono ammessi al massimo 4 interventi antibiotici esclusi i prodotti fitosanitari autorizzati in agricoltura biologica Bacillus amyloliquefaciens Bacillus subtilis Pythium oligactinum Aureobasidium pullulans Lamnarina Cerevisiae Metschnikowia Fludoxonil Coprodonil Fenoximedil Pirimetil Boscalid Isotiamid Penfluprozad Fluopyram Trifloxystrobin Zolfo bagnabile Bicarbonato di potassio GOS-OGA Lamnarina Amphotericin gisqualis Ciclo asserziale di eradic. dolce Bacillus pumilus Burdock Piraclostrobin Metriflutiazil Tetraconazolo Flutriafol Difenoconazolo Cliflutiamid Fluxapyroxad Boscalid Fluopyram Trifloxystrobin Azoxystrobin Pyraclostrobin Mepiquindap	4 1 2 1* 2* 2	Ammessi solo in serra	(*) Stesso meccanismo d'azione, limitare a 1 numero di interventi tra i due. (*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin. (*) Ammessi solo in coltura protetta (*) Ammessi solo in coltura protetta
Oidio (<i>Sphaerotheca macularis</i> - <i>Oidium fragariae</i>)	Interventi agronomici: - evitare eccessive concimazioni azotate; Interventi chimici: - si consiglia un intervento dopo la ripresa vegetativa da ripetersi a partire dalla fioritura fino alla raccolta ogni 7-9 giorni sulle cultivars sensibili, con minore frequenza sulle altre. Addio l'intervento preventivamente dopo 25-30 giorni dal trapianto delle piante; il trattamento va ripetuto ogni 7-14 giorni a comparsa sintomi intervenendo, su tutte le cultivars, con prodotti endoterapici evitando di ripetersi a turni ravvicinati.	Prodotti rameici Difenoconazolo Cliflutiamid	(*)	2*	(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro all'anno o di 7 kg di rame/ettaro/anno di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame/ettaro/all'anno. Si consiglia di leggere le indicazioni dei Bollettini Provinciali settimanali. (*) Non ammesso su Diplocarpon.
Violaletura (<i>Phytophthora fragariae</i> - <i>Phytophthora fulvescens</i>) Maculatura zonata (<i>Diplocarpon earliana</i>)	Interventi chimici: - intervenire a comparsa sintomi; - gli interventi vanno ripetuti ad intervalli di circa 10-15 giorni con condizioni climatiche favorevoli (temperature comprese tra i 18-25 °C ed umidità alta o nei caso di andamento stagionale piovoso).				

DIFESA INTEGRATA DELLA FRAGOLA: Puglia 2020

<p>Macilume bruno (<i>Phytophthora cactorum</i>)</p>	<p>Interventi agronomici: - utilizzo di materiale di propagazione sano; evitare il ristoppio - baulature afile e accurata sistemazione del terreno per evitare ristagni idrici; - evitare irrigazione soprachoma (utilizzare le manichette). Interventi chimici: - Spostare le piante in campo su composti azotati ed eventualmente rotolare il trattamento in relazione alla crescita dell'etereo. - Si consiglia di trattare solo su varietà sensibili o negli impianti dove si è verificato l'attacco l'anno precedente.</p>	<p>6</p>	<p>(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.</p>
<p>BATTERIOSI (<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>fragariae</i>)</p>	<p>Interventi agronomici: - Impiego di stocci controllati - eliminare la vegetazione infetta; ampie rotazioni (3-4 anni), concimazione equilibrata. Interventi chimici: - intervento preventivamente a partire da 10 giorni dopo il superamento della crisi di trapianto e effettuare indicativamente 3 interventi ad intervalli variabili di 8 - 15 giorni.</p>	<p>Prodotti rameici <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma atroviride</i> Prodotti rameici Fungicidi sistemici Fungicidi locali Fungicidi sistemici Fungicidi sistemici Fungicidi sistemici</p>	<p>(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.</p>
<p>FITOPAGI</p> <p>Notte fogliari (<i>Phytophthora melniculosa</i>, <i>Xestia c-nigrum</i>, <i>Agrochola lycidis</i>, <i>Spodoptera littoralis</i>, <i>Heliothis armigera</i>, <i>Plutella prunivora</i>)</p>	<p>Interventi chimici Presenza</p>	<p><i>Spodoptera littoralis</i> Nucleopolydnavirus (SNIPV), Spinetoram, Spinosad, Emanectina benzoato, Cromatiptorolo, Azoxipirolo Acaricida Acaricida</p>	<p>(*) Ammesso contro <i>Spodoptera littoralis</i> (*) Ammesso contro <i>Spodoptera littoralis</i> (*) Ammesso solo contro <i>Spodoptera</i> e <i>Heliothis</i>. (*) Ammesso solo in coltura protetta</p>
<p>Afidi (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>, <i>Chaetosiphon fragaefolii</i>, <i>Aphis grossyp</i>)</p>	<p>Interventi biologici Atta comparsa degli afidi - Lanciare 18-20 larve/mq; razione del predatore si esplica dopo 6-10 giorni dal lancio; - Si consiglia un secondo eventuale lancio in caso di reinfestazione. Interventi chimici Soglia: presenza generalizzata</p>	<p>2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2</p>	<p>Contro questa avversità ammessi in agricoltura biologica nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Prodotto tossico per gli stadi mobili di <i>Trialeurodes</i> e per le larve di <i>Circulifer tenax</i>.</p>
<p>Lumache, Limacce (<i>Arion</i> spp., <i>Agaricaria</i>, <i>Cerastoderma limaciforme</i>, <i>Helicella variegata</i>, <i>Limax</i> spp., (<i>Agriolimax</i> spp.))</p>	<p>Interventi chimici: in caso di elevata infestazione impiegare i preparati sotto forma di esca</p>	<p>1*</p>	<p>* Fra tutti i piretroidi (*) Ammesso solo in serra Trattamento fra tutti i neonicotinoidi in P.C.</p>
<p>Oziorinco (<i>Chloromyrus spp.</i>)</p> <p>Spatacchine (<i>Philenus spumatus</i>)</p>	<p>Interventi chimici: Intervire in presenza delle larve</p>	<p>1</p>	<p>Distribuire la sospensione sul terreno umido ed effettuare un intervento irrguo qualora non siano previste piogge a brevissima scadenza. Gli interventi contro gli afidi con estratto di Piretro sono efficaci anche contro questa avversità</p>

DIFESA INTEGRATA DELLA FRAGOLA: Puglia 2020

Ragnetto rosso <i>(Tetranychus urticae)</i>	Interventi biologici Introdurre 5-8 predatori /mq.	Contro questa avversità al massimo 2 interventi all'anno esclusi i prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica <i>(*)</i> <i>Analyseus andersoni</i> <i>(*)</i> <i>Phytoseiulus persimilis</i> <i>(*)</i> <i>Analyseus chloris</i> <i>(*)</i> <i>San potassici degli acidi grassi</i>			<i>(*)</i> Prevenirne il lancio <i>(*)</i> Lanci ripetuti con 5/8 individui/mq. <i>(*)</i> Lanci ripetuti con 4/10 individui/mq.
Ragnetto giallo <i>(Eotetranychus carpini)</i>	Interventi chimici: Infestazione generalizzata	<i>(*)</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>(*)</i> <i>Metarhizium</i> <i>(*)</i> <i>Blattariaceae</i> <i>(*)</i> <i>Clofentazina</i> <i>(*)</i> <i>Exiliazox</i> <i>(*)</i> <i>Etiozox</i> <i>(*)</i> <i>Fenprofenato</i> <i>(*)</i> <i>Tebufulpirad</i> <i>(*)</i> <i>Spinosad</i> <i>(*)</i> <i>Piridabatt</i> <i>(*)</i> <i>Oxilumetone</i>			<i>(*)</i> Fra trattamenti sulle specie e sulle autorizzazioni riportate in etichetta.
Tarsanema <i>(Stenoletanemum pallidus)</i>			1		Ammessi solo in serra
Aleuroidi <i>(Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)</i>	Interventi meccanici: - espone pannelli gialli invischati di colla per il monitoraggio degli adulti di aleuroidi Interventi chimici: - intervento alla presenza di 10 neanidi per foglia	<i>(*)</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>(*)</i> <i>Azadiractina</i> <i>(*)</i> <i>San potassici degli acidi grassi</i> <i>(*)</i> <i>Acetamiprid</i> <i>(*)</i> <i>Imidacloprid</i> <i>(*)</i> <i>Imidacloprid</i>			<i>(*)</i> Trattamento fra tutti i neonicotinoidi in P.C. <i>(*)</i> Ammessi solo in serra
Cicaline <i>(Etriopasca spp.)</i>	Interventi chimici Intervente solo in caso di forte attacco.	<i>(*)</i> <i>Acetamiprid</i>	1*		<i>(*)</i> Fra tutti i neonicotinoidi in P.C.
Mescendo dei piccoli frutti <i>(Drosophila suzukii)</i>	Interventi lactonomici Si consiglia il monitoraggio con trappole lmesse con esche di aceto di succo di melo. Interventi chimici: Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.	<i>(*)</i> <i>Lambda-cialotrina</i> <i>(*)</i> <i>Acetamiprid</i> <i>(*)</i> <i>Spinetoram</i> <i>(*)</i> <i>Peritrite</i>	1 1 2 2 3		<i>(*)</i> Fra tutti i neonicotinoidi in P.C. <i>(*)</i> Fra tutte le sphingosine
Tripidi <i>(Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)</i>	Interventi biologici Introdurre 1-2 predatori per mq in più lanci 2-4 lanci di <i>Orise levigatus</i> Interventi chimici: - Presenza	<i>(*)</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>(*)</i> <i>Orise levigatus</i> <i>(*)</i> <i>Amblyseius swirskii</i> <i>(*)</i> <i>Azadiractina</i> <i>(*)</i> <i>Sali potassici degli acidi grassi</i> <i>(*)</i> <i>Terpenoid blend QSD 640</i> <i>(*)</i> <i>Olio essenziale di arancio dolce</i> <i>(*)</i> <i>Piretrine pure</i> <i>(*)</i> <i>Acrinatrina</i> <i>(*)</i> <i>Abamectina</i> <i>(*)</i> <i>Spinetoram</i> <i>(*)</i> <i>Spinosad</i>			<i>(*)</i> Ammessi solo in serra
Miridi	Difesa chimica: interventi localmente e lungo i bordi Interventi lacronomici: - utilizzare pratiche agronomiche evitando gli sfalci nella fase di boccioli fiorali Interventi chimici: - utilizzare materiale vivaistico sano e certificato				<i>(*)</i> Fra tutti i piretroidi <i>(*)</i> Fra tutte le sphingosine
Antonoma	Interventi lacronomici: - utilizzare pratiche agronomiche evitando gli sfalci nella fase di boccioli fiorali	<i>(*)</i> <i>Acetamiprid</i> <i>(*)</i> <i>Paraclomycos iliacus ceppo 251</i>	3		Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.
Nematodi galligeni <i>(Meroidogyne spp.)</i>					
Nematodi fogliari <i>(Ditylenchus dipsaci, Apherelchoides fragariae, A. ritzenbosii)</i>	Interventi chimici: - non sono ammessi interventi chimici	<i>(*)</i> <i>Metam Na</i> <i>(*)</i> <i>Meisam K</i> <i>(*)</i> <i>Dazomet</i>	1*		<i>(*)</i> Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni <i>(*)</i> Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno <i>(*)</i> Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni <i>(*)</i> Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).
Patogeni telfurici			1*		

Difesa Integrata di: Aglio Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ruggine (<i>Puccinia</i> spp.)	<u>Interventi agronomici:</u> - distruzione del materiale infetto - lunghe rotazioni	Prodotti rameici Zolfo Azoxystrobin Pyridosytobin Boscalid Tebuconazolo Mancoszeb		(*) 2 2 3	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Peronospora (<i>Peronospora schleideni</i>)	<u>Interventi chimici:</u> - i trattamenti vanno iniziati quando le condizioni termometriche risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta umidità relativa)		3	3	
Marciume dei bulbi (<i>Fusarium</i> spp., <i>Helminthosporium</i> spp., <i>Sclerotium cepivorum</i> , <i>Penicillium</i> spp.)	<u>Interventi agronomici:</u> - evitare i ristagni idrici - lunghe rotazioni - zappature tra le file - utilizzare aglio "da seme" sano - sgranatura dei bulbi dopo adeguato riscaldamento per evitare possibili ferite	<i>Trichoderma harzianum</i>	3	3	Usare preferibilmente bulbi certificati esenti da patogeni fungini Autorizzato nei confronti di <i>Fusarium</i> spp.
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas fluorescens</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni) - utilizzare aglio da seme ottenuto da coltivazioni esenti da batteri - eliminazione dei residui infetti - è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici				
VIROSI (Polyvirus)	<u>Interventi specifici:</u> - utilizzo di "seme" controllato (bulbilli virus-esenti)				
Mosca (<i>Sulilia univivata</i>)	<u>Interventi chimici:</u> - Interventi precoci contro gli adulti svernanti e contro le larve appena nate	Delametrina Etofeprox	1 2	2	
Nematodi fogliari (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - per la semina utilizzare bulbi esenti da nematodi - si consiglia lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti dei nematode (cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare avvicendamenti con piante ospiti - si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti (erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)				
Tripidi		Olio essenziale di arancio dolce Azadiractina Deltametrina Acrinatrina Spinosad	3	2	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Anguria o cocomero Puglia 2021

AWERSITA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<p>Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)</p>	<p>Interventi agronomici: - raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti infette - favorire l'arieggiamento delle piante coltivate in ambienti confinati - limitare le irrigazioni, soprattutto alla parte aerea delle piante</p> <p>Interventi chimici: si effettuano solo in casi eccezionali</p>	<p>Prodotti rameici Cazodanilide Amelotradina Metiram Fluopicolide Propanilcarb Metalaxyl-M Mandipropamide Zoxamide Fosetyl Al Cymoxanil</p>	<p>(*) 3 3* 2 1* 1 2 3 3 2</p>	<p>(*) 3 3* 2 1* 1 2 3 3 2</p>	<p>(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (*) Attivi anche nei riguardi di antracnosi e alternariosi (*) Max 3 trattamenti con ametoctadina. Impiegata da sola o in miscela (*) Impiegabile in miscela con Ametoctadina (*) Impiegabile in miscela con Propanilcarb</p>
<p>Mal bianco (<i>Erysiphe cichoracearum</i> - <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)</p>	<p>Interventi chimici: - si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi sintomi, successivi trattamenti vanno e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 10 giorni in relazione all'andamento stagionale e alla persistenza del s.a. utilizzate</p> <p>Interventi agronomici: - arrieggiamento delle serre</p>	<p><i>Amphoterbes quisqualis</i> Bicarbonato di potassio Zolfo (COS - OGA) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus pumilus</i> Trifloxystrobin Azoxystrobin Bupirimate Fluxapyroxad Ciflufenamid Metrafentone Fenbuconazolo Penconazolo Tetraconazolo Epicconazolo Micobutanil Difenconazolo Isopyrazam</p>	<p>6 5 6 2 1* 2 2 2 1 1 2 2</p>	<p>6 5 6 2 1* 2 2 2 1 1 2 2</p>	<p>(*) Al massimo 2 interventi tra Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam</p>
<p>Cancro gommoso (<i>Didymella bryoniae</i>)</p>	<p>Interventi agronomici: - impiego di seme sano o conciato con benzimidazoli - alcune varietà sono resistenti o tolleranti a questa malattia</p> <p>Interventi chimici: - intervenire tempestivamente in caso di infezioni in atto per limitare i danni e la diffusione del patogeno</p>	<p>Fluxapyroxad Difenconazolo Ciflufenamid Azoxystrobin</p>	<p>1 2*</p>	<p>1 2*</p>	<p>(*) Al massimo 2 interventi tra Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam (*) Impiegabile in miscela con Fluxapyroxad e Ciflufenamid (*) Tra Azoxystrobin e Trifloxystrobin</p>

Difesa Integrata di: Anguria o cocomero Puglia 2021

AMVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Interventi agronomici: - arieggiamento delle serre - limitare le irrigazioni - eliminare le piante ammalate - evitare se possibile lesioni alle piante	<i>Coniothyrium nititans</i> <i>(Trichoderma asperellum + Trichoderma atroviride)</i>			
BATTEROSI (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Lachrymans</i> , <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)	Interventi agronomici: - impiego di seme controllato - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni) - concimazioni azotate e potassiche equilibrate - eliminazione della vegetazione infeltra, che non va comunque interrata - è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici	Prodotti rameici	(*)		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
VIROSI (CMV, ZYMV, WMV-2)	Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello zucchino ZYMV, virus 2 del mosaico del cocomero WMV-2) valgono le stesse considerazioni generali di prevenzione dagli afidi. Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in sementali prodotti in vivai con sicura protezione dagli afidi.				
FITOFAGI Afidi (<i>Aphis gossypii</i>)	Interventi chimici Trattamenti tempestivi alla presenza dei primi afidi, oppure quando il 2% delle piante presenta almeno una colonia	<i>Aphis colemani</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis trifolii</i> Azadiractina Sali potassici di acidi grassi Acetamiprid Sulfoxiato Flupyradifurone	1	(*)	(*) Ammesso 1 intervento in pieno campo e 2 in coltura protetta in strutture permanenti e completamente chiuse durante il trattamento. (1) Non consecutivi. (2) Solo in pieno campo

Difesa Integrata di: Anguria o cocomero Puglia 2021

AWERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ragnetto rosso <i>(Tetranychus urticae)</i>	Interventi biologici Lanci di ausiliari alla prima comparsa del fiteofo. In pieno campo sono possibili lanci localizzati (su focolai isolati) con rapporto preda-predatore di 4-5:1. In caso di attacco generalizzato o in serra impiegare almeno 8 predatori/mq. Interventi chimici - In presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate.	Phytoseiulus persimilis Beauveria bassiana Sali potassici di acidi grassi Terpenoid blend ORD 460 Exiteoz Tebufenpirad Etoxazole Abamectina Spynomesifen Blenzazate	(*) 1** (*)	2	(*) Ammesso solo in coltura protetta (*) Ammesso solo in coltura protetta (*) Ammesso solo in coltura protetta
Elateridi <i>(Agriotes spp.)</i>	Interventi chimici: - Presenza accertata	Tefluthin Lambdaialotrina	(*) 1(*)		I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse s.a. (*) Da usare in modo localizzato alla semina o al trapianto.
Aleurodidi <i>(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)</i>	Interventi chimici: - Infestazioni diffuse ed insufficiente presenza di predatori (Miridi) e parassitoidi (<i>Encarsia spp.</i> e <i>Eretmocerus spp.</i>) - Nei singoli appezzamenti gli interventi sono ammessi solo ad anni alterni	Cyantraniliprole Acibenzolar-S-methyl Terpenoid blend ORD 460 Pirimethione pure Ponitamid Spynomesifen Acetamiprid	(*) (*) (*) 2 1 1		(*) Ammessi solo in miscela e in coltura protetta (*) Ammesso solo in coltura protetta
Lirioniza <i>(Lirioniza spp.)</i>	Si consiglia il monitoraggio con trappole cromotropiche Interventi chimici: - Interventi solo in caso di scarsa parassitizzazione di <i>Diglyphus isaea</i>	Flupradifurone Sulfoxaflor Azadiractina Clomazina Spinosad	(*) (*)	2* 3	(*) Ammesso in coltura protetta in strutture permanenti e completamente chiuse durante il trattamento. (*) Ammessi solo in coltura protetta (*) Al massimo 3 interventi tra Spinetoram e Spinosad

Difesa Integrata di: Anguria o cocomero Puglia 2021

AWERSITA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Notte fogliari <i>(Autographa gamma,</i> <i>Mamestra brassicae,</i> <i>Heliothis armigera</i> <i>Udea ferrugalis,</i> <i>Spodoptera exigua)</i>	Interventi chimici Presenza generalizzata .	Indoxacarb Spinosad Spinetoram Clofentanilprole Emanectina benzoato	3 2 2 2	3	
Nematodi galligeni <i>(Meloidogyne spp.)</i>	Interventi agronomici: - effettuare rotazioni con specie poco sensibili - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - evitare ristagni idrici - utilizzo di pannelli di semi di brassica (1) - utilizzo di ammendanti (2) Interventi fisici: - solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di 0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni	<i>Faeciomyces lilacinus (*)</i> Estratto d'aglio Fluopyram	 1*	 1*	Pleno campo: (*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha. (*) Al massimo 2 interventi tra Fluxopyroxad, Fluopyram e Isopyrazam Solo per le colture protette (*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha. (*) Al massimo 2 interventi tra Fluxopyroxad, Fluopyram e Isopyrazam Impegno con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette (*) Ammesso solo in coltura protetta in strutture permanenti (*) Ammesso solo distribuito per irrigazione. Attenzione ai 60 gg di carenza (*) Intervente tramite impianto di irrigazione
Patogni tellurici Sclerotinia <i>(Sclerotinia spp.)</i> Rhizoctonia <i>(Rhizoctonia solani)</i> Moria delle piantine <i>(Pythium spp.)</i>	Interventi chimici: - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	Cultura protetta Metam Na (*) Metam K (L) Dazomet (*) <i>Trichoderma asperillum</i> <i>Tricoderma atroviride</i>	 5	 1* 1*	In coltura protetta - interventi da effettuarsi prima della semina (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(1) Numero massimo di interventi anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive, indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Asparago Puglia 2021

AVVERSAITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(AV1, AV2)	AV2) è importante utilizzare materiale ottenuto da micropropagazione in vitro da "piante madri" virus-esenti				
Ruggine (<i>Puccinia asparagi</i>)	Interventi agronomici: - eliminazione in primavera delle piante di asparago selvatiche situate in vicinanza della coltivazione - distruzione in autunno della parte aerea dell'asparagiata al fine di abbassare il potenziale d'inoculo. - scelta di varietà tolleranti o resistenti Interventi chimici: - i trattamenti vanno di norma iniziati non prima di 20-30 giorni dopo che è stata ultimata la raccolta dei turioni e proseguiti a seconda dell'andamento stagionale	Prodotti rameici Mancoszeb Difenconazolo Tebuconazolo Azoxystrobin (Pyraclostrobin + Boscalid) Fluopyram	(*) 3* 3 2 1		(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (*) Impiego scorte ammesso fino al 4 gennaio 2022 Tra Tebuconazolo e Difenconazolo sia per singola s.a. che in miscela con altre s.a. Utilizzabile solo in pieno campo Utilizzabile solo in miscela con tebuconazolo 1 solo intervento l'anno indipendentemente dall'avversità
Stemfiliosi (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	Trattamenti solo dopo la raccolta Interventi agronomici: - interventi autunnali ed invernali di eliminazione delle stoppie e lavorazione del suolo, al fine di ridurre il potenziale d'inoculo presente nell'asparagiata Interventi chimici: - Sono ammessi solo dopo la raccolta negli impianti colpiti	Tebuconazolo Difenconazolo Azoxystrobin (Pyraclostrobin + Boscalid) Fluopyram		3 2 1	Tra Tebuconazolo e Difenconazolo sia per singola s.a. che in miscela con altre s.a. Utilizzabile solo in pieno campo Utilizzabile solo in miscela con tebuconazolo 1 solo intervento l'anno indipendentemente dall'avversità
Fusariosi (<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. asparagi) (<i>Fusarium moniliforme</i>) (<i>Fusarium solani</i>) (<i>Fusarium roseum</i>)	Interventi specifici: - impiego di materiale di moltiplicazione (zampe e sementi) sano				Ammessa la disinfezione delle zampe. La produzione di zampe sane destinate alla moltiplicazione può essere ottenuta da vitali costituiti in terreni opportunamente scelti e controllati durante tutte le fasi colturali.
Mai vinato (<i>Rhizoctonia violacea</i>)	Interventi agronomici: - avvicendamento colturale con piante poco recettive - impiego di zampe sane - in presenza di focolai di malattia raccogliere e distruggere tempestivamente sia le piante malate che quelle vicine				
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)		<i>Pythium oligandrum</i>			

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Asparago Puglia 2021

AVVERSAITA'		CRITERI DI INTERVENTO		S.A. E AUSILIARI		LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
FITOFAGI		(1)	(2)				
Afiide (<i>Brachycoorynella asparagi</i>)	- Intervenire alla comparsa delle infestazioni in modo localizzato o a pieno campo in funzione della distribuzione dell'infestazione - Negli impianti infestati è raccomandabile la bruciatura dei resti disseccati della vegetazione per distruggere le eventuali uova durevoli presenti	1*	Piretrine pure	1	Massimo 2 interventi con piretroidi indipendentemente dall'avversità. Intervenire dopo la raccolta dei turioni		
			Maldoestrina				
			Lambda-cialotrina				
Mosca grigia (<i>Della pittura</i>)	Interventi chimici: Interventi nelle aziende colpite negli anni precedenti Intervenire a 20 giorni dalla presumibile epoca di inizio dell'emergenza dei turioni	1	Teflutin	1	Distribuzione localizzata lungo le file con microgranulatori.		
Tripsidi (<i>Trips tabaci</i>)			Piretrine pure Deltametrina	2	Massimo 2 interventi con piretroidi, indipendentemente dall'avversità		
Ippopta (<i>Hypopta caestrum</i>)	Interventi agronomici: - asportazione e distruzione dei foderi di incrisaldamento che emergono dal terreno - prosecuzione della raccolta dei turioni per almeno 20 giorni oltre il normale termine delle raccolte al fine di ostacolare le ovideposizioni del lepidottero al colletto delle piante						
FITOFAGI OCCASIONALI Cricocero (<i>Cricocerus asparagi</i>) (<i>Cricocerus duodecimpunctata</i>)	Interventi chimici: Soglia: Elevata presenza di larve e/o adulti durante i primi 2 anni di impianto.		Lambda-cialotrina	1	Massimo 2 interventi con piretroidi indipendentemente dall'avversità. Intervenire dopo la raccolta dei turioni Con Lambda-cialotrina max 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità		
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp.</i>)	Interventi agronomici: nei terreni sicuri utilizzare materiale di propagazione proveniente da terreni sicuramente non infestati negli avvicendamenti inserire il carciofo, i cereali, le Umbrellifere, le Crucifere, porre a riposo il terreno per un anno, lavorandolo per abbassare le popolazioni dei nematodi. limitare l'apporto di fertilizzanti organici		Cipermetrina Deltametrina <i>Paecilomyces lilacinus</i>				
Limacce e Chiocciolo (<i>Helix spp.</i> , <i>Cantareus aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax spp.</i> , <i>Agriolimax spp.</i>)	Interventi agronomici: Circoscrivere il campo con calce per evitare la migrazione a zone esterne. Interventi chimici Effettuare la distribuzione delle esche esclusivamente sul terreno, precocemente nel periodo autunnale prima della deposizione delle uova, preferibilmente di sera e subito dopo le prime irrigazioni o le prime piogge. Con attacchi limitati ai bordi dei campi effettuare la distribuzione soltanto sulla fascia interessata		Fosfato ferrico				

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Basilico Puglia 2021

AWVERSA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME		<i>Bacillus amyloqueluofacies</i>			
Peronospora (<i>Peronospora</i> spp.)	<u>Interventi agronomici:</u> - ampie rotazioni - distruggere i residui delle colture ammalate - favorire il drenaggio del suolo - distanziare maggiormente le piante - aerare oculatamente serre e tunnel - uso di varietà tolleranti	Prodotti rameici	(*)	(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno Efficaci anche contro le batteriosi e l'antracnosi
		Metilaxil-m	2*	2*	(*) Per ciclo
		Azoxystrobin	2*	2*	(*) Per ciclo
		Pyraclostrobin			
		Dimetomorf			
		Mandipropamide	(**)	2*	(*) Per ciclo (**) In coltura profetta, max 1 trattamento
		Fluopicolide			
		Propamocarb		3	
		Mancozeb		3	
Alternaria (<i>Alternaria</i> spp.)		Prodotti rameici		(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	<u>Interventi chimici:</u> da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico, si consigliano trattamenti alla comparsa dei primi sintomi	Zolfo			
Fusariosi (<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>basilici</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - ampi avvicendamenti colturali - ricorso a varietà tolleranti - impiego di semi sicuramente sani	<i>Trichoderma harzianum</i>			

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Basilico Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciume del colletto (<i>Rhizoctonia solani</i>)	Interventi agronomici: - ampi avvicendamenti colturali - impiego di semi o piantine sane - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno - ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i>		
Marciumi molli (<i>Sclerotinia</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici: - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno - ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili Interventi chimici: - intervenire alla semina	<i>Trichoderma</i> spp. <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus amyloquelicifacies</i> <i>Bacillus subtilis</i>	(*)	(*) Solo contro sclerotinia
		<i>Pyraclostrobin</i> <i>Boscalid</i> <i>Fenexamide</i> <i>Fludioxonil</i> <i>Cyprodinil</i>	2* 2 2 2	(*) Tra <i>Azoxystrobin</i> e <i>Pyraclostrobin</i> : 1 per ciclo
Macchia nera (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei sintomi o preventivamente	Prodotti rameici		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Moria delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)		<i>Trichoderma</i> spp. <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i>		

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo, racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Basilico Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Batteriosi (<i>Erwinia</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp.)	Interventi agronomici: - effettuare avvicendamenti culturali ampi - evitare di provocare lesioni alle piante - allontanare e distruggere le piante infette - effettuare concimazioni azotate equilibrate - non irrigare per aspersione - non irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta periodicamente non ripuliti dai residui organici	Prodotti rameici			(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Notte terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	Soglia: Infestazione larvale diffusa a pieno campo.				
Notte fogliari (<i>Spodoptera</i> spp., <i>Autographa gamma</i> , <i>Heliothis</i> = <i>Helicoverpa armigera</i>)	Soglia: Infestazione larvale diffusa a pieno campo.	<i>Bacillus thuringiensis</i>			
		Azadiractina	3*		
		Spinosad	2	3	(*) Solo contro <i>Heliothis</i> e <i>Spodoptera</i>
		Spinetoram	2		
		Clorantraniliprole	2		
		Deltametrina	1*	1*	(*) Non ammesso in coltura protetta. Solo contro <i>Spodoptera</i>
		Metossifenozide	1*	1*	(*) Non ammesso in coltura protetta
Minatrice fogliare (<i>Lyriomiza</i> spp.)	Interventi biologici In presenza di adulti in serra lancio di 0,1 -0,2 individui per metro quadrato di <i>Dygliphus isaea</i> Interventi chimici Intervenire in presenza di forti infestazioni	Spinosad		3	
		Acetamiprid	*	*	(*) 1 trattamento per ciclo; 2 all'anno

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Basilico Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i>)	Interventi chimici Intervenire in presenza di forti infestazioni	Malodestrina			
		Piretrine pure Azadiractina Sali potassici di acidi grassi Deltametrina Acetamiprid	1*		(*) Non ammesso in coltura protetta (*) 1 trattamento per ciclo 2 all'anno
Tripidi (<i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i>)	Interventi chimici Intervenire in presenza di forti infestazioni	Spinosad	3	3	
		Spinetoram	2		
		Terpenoid blend QRD 460		(*)	(*) Solo in coltura protetta
Nematodi fogliari (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Interventi agronomici: - effettuare ampi avvicendamenti - impiegare seme esente dai nematode				

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Bietol coste foglia Puglia 2021

AVVERSA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>)	Interventi agronomici: - effettuare ampi avvicendamenti - eliminare la vegetazione infetta Interventi chimici: - intervenire alla comparsa delle prime pustole sulle foglie esterne; successivamente adottare un turno di 10-15 giorni in relazione all'andamento climatico	Prodotti rameici	(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Oidio (<i>Erysiphe betae</i>)	Interventi chimici: - Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Zolfo		
Peronospora (<i>Peronospora farinosa</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali Interventi chimici: - Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici Mandipropamid Pyraclostrobin Dimetomorf	1* 3	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (*) per ciclo. Massimo 2 all'anno in pieno campo, 1 in serra.
Ruggine (<i>Uromyces betae</i>)	- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Mal del piede (<i>Phoma betae</i>) Mal vinato (<i>Rhizoctonia violacea</i>) Marciume secco (<i>Rhizoctonia solani</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive - utilizzare seme sano oppure conciato - evitare ristagni idrici - allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine	<i>Pseudomonas</i> spp. Ceppo DSMZ <i>Trichoderma asperillum</i>	(*) (*)	(*) Solo su <i>Rhizoctonia</i> spp (*) Solo contro <i>Rhizoctonia solani</i>
Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	Interventi agronomici: - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno - ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili	<i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1 <i>Coniothyrium minitans</i> Penthiopirad	1 1*	in alternativa a altri SDHI se presenti, in pieno campo
Moria delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)		<i>Trichoderma asperillum</i>		

(1) N. massimo di interventi anno per singolo s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Bietol coste foglia Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Botrite o Mufla grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni.	<i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1		
	<u>Interventi chimici:</u> da eseguire tempestivamente	Pyraclostrobin Boscalid Penthiopirad	2 1*	
FITOFAGI Afidi (<i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i>)	<u>Interventi chimici:</u> - intervenire in presenza di infestazioni diffuse	Piretrine pure		(*) in pieno campo
		Maltodestrina Sali potassici di acidi grassi Azadiractina Lambdacialotrina Acetamiprid	2 3*	(*) Per ciclo, fra lambdacialotrina e etofenprox
Mosca (<i>Pegomya betae</i>)			1	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Bietol coste foglia Puglia 2021

AVVERSA*	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mosca minatrice (<i>Liriomyza</i> spp.)	Interventi chimici: - se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizione	Azadiractina		(*) Massimo 1 trattamento ciclo e 2 trattamenti anno
		Acetamiprid	1*	
Notte fogliari (<i>Spodoptera</i> spp., <i>Helycoverpa armigera</i>)	Presenza	Sogliola	2	(*) Non ammesso in coltura protetta
		Meosifenozide	1*	
		Spinetoran	2	
		Spinosad	3*	
		Lambda-cialotrina	2	
Notte fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i>)	Presenza	Sogliola		(*) Ammesso solo su <i>Autographa gamma</i>
		<i>Bacillus thuringiensis</i>		
		Etiofenprox	1	
		Lambda-cialotrina	3*	
Limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp.)	Presenza generalizzata	Lambda-cialotrina	2	Per taglio
		Spinosad	3	(*) Per ciclo, fra lambda-cialotrina e etiofenprox
		Clorantraniliprole	2*	(*) Con le spinosine, al massimo 3 trattamenti annui
Altica (<i>Phyllotreta</i> spp.)	Interventi chimici: - Presenza di ovideposizioni o rosure degli adulti	Clorantraniliprole	2*	(*) Ammesso solo su <i>Autographa gamma</i>
		Metaldeide esca Fosfato ferrico		
		Acetamiprid	1*	(*) Per ciclo

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: BIETOLA ROSSA Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME					
Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>)	Interventi agronomici: - effettuare ampi avvicendamenti; - eliminare la vegetazione infeltra. Interventi chimici: - intervenire alla comparsa delle prime pustole sulle foglie esterne; - successivamente adottare un turno di 10-15 giorni in relazione all'andamento climatico. Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei primi sintomi.	Prodotti rameici	*		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Oidio (<i>Erysiphe betae</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali; Interventi chimici: - ampie rotazioni colturali;	Zolfo Fluxapiraxad Difenconazolo	2 2		
Peronospora (<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>betae</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali;				
Ruggine (<i>Uromyces betae</i>)					
Marciumi radicali: Morte delle piantine (<i>Pythium</i> spp.) Mal del piede (<i>Phoma betae</i>) Mal vinato (<i>Rhizoctonia violacea</i>) Marciume secco (<i>Rhizoctonia solani</i>) Radice nera (<i>Aphanomyces cochlinoideis</i>) Mal dello sclerozito (<i>Athelia = Sclerotium rolfsii</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive; - utilizzare seme sano oppure conciato; - evitare ristagni idrici; - allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine.				
Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	Interventi agronomici: - uso limitato dei fertilizzanti azotati; - accurato drenaggio del terreno; - ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili.	<i>Conothyrium minitans</i>			
BATTERIOSI					
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>apitata</i> <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>betae</i>	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive; - utilizzare seme sano oppure conciato; - evitare ristagni idrici; - allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine.	Prodotti rameici	*		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
FITOFAGI					
Afidi (<i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i>)	Interventi chimici: - intervenire in presenza di infestazioni diffuse.	Mallodestrina Piretrine pure Deletametrina	1		

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: BIETOLA ROSSA Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mosca (<i>Pegomya betae</i>)	Interventi chimici: - intervenire con tempestività alla nascita delle larve o sulle mine appena formate.	Piretrine pure Deltamettina Deltamettina	1		
Mosca minatrice (<i>Liriomyza</i> spp.)	Interventi chimici: - se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizione.	Piretrine pure			
Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>)	Soglia: Presenza.	<i>Bacillus thuringiensis</i>			
Altica (<i>Cheilocnema</i> spp.)	Interventi chimici: - presenza di ovideposizioni o rosure degli adulti.	Piretrine pure Deltamettina	1		
Limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp.)	Soglia: Presenza generalizzata.	Fosfato ferrico			

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di Carciofo Puglia 2021

AWERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI			Al massimo 1 intervento	1 intervento all'anno	contro questa avversità
<p>Afidi (<i>Aphis fabae</i>, <i>Brachycaudus cardui</i>, <i>Dysaphis cynarae</i>, <i>Myzus persicae</i>)</p> <p>Campionamenti controllare precocemente la pagina inferiore delle foglie basali dall'inizio dell'autunno</p> <p>Interventi agronomici sfidare le infestanti dai bordi dei campi.</p> <p>Interventi chimici Intervenire sulle fasce perimetrali delle coltivazioni, sulle quali prendono di solito avvio le infestazioni, e comunque ricorrere a trattamenti localizzati che consentano il parziale rispetto della fauna utile.</p>	<p>Interventi agronomici Eliminare le vecchie ceppaie nelle quali si annidano le larve mature e le crisalidi.</p> <p>Prima dell'impianto, nei casi sospetti di infestazione dei carducci, immergere gli stessi in acqua, per favorire la fuoriuscita delle larve.</p> <p>Interventi chimici Vanno effettuati: alla fine del volo riscontrato con le trappole a feromone prima che le larve penetrino nello stelo</p>	<p>Malcoestrina</p> <p>Pririmcarb</p> <p>Cipermetrina</p> <p>Deltametrina</p> <p>Lambdacirotina</p> <p>Acetamiprid</p> <p>Spirotetramat</p>	<p>(*)</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>(1)</p> <p>2*</p>	<p>(*) Trattamenti precoci e localizzati</p> <p>(1) Ammesso solo su <i>Aphis fabae</i> e <i>Myzus persicae</i></p> <p>(*) Tra tutti i Piretroidi indipendentemente dall'avversità</p>
<p>Gorfina (<i>Gortyna xanthenes</i>)</p>	<p>Interventi agronomici Eliminare le vecchie ceppaie nelle quali si annidano le larve mature e le crisalidi.</p> <p>Prima dell'impianto, nei casi sospetti di infestazione dei carducci, immergere gli stessi in acqua, per favorire la fuoriuscita delle larve.</p> <p>Interventi chimici Vanno effettuati: alla fine del volo riscontrato con le trappole a feromone prima che le larve penetrino nello stelo</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i></p> <p>Alfa-cipermetrina</p> <p>Cipermetrina</p> <p>Deltametrina</p> <p>Lambdacirotina</p> <p>Spinosad</p>	<p>Al massimo 1 intervento</p> <p>1</p> <p>3</p>	<p>1 intervento all'anno</p>	
<p>Depressaria (<i>Depressaria erimacella</i>)</p>	<p>Interventi agronomici Per una buona riduzione della popolazione distruggere i capolini attaccati, che risultano non idonei alla commercializzazione.</p> <p>Interventi chimici Intervenire in autunno solo se è iniziata l'infestazione prima che le larve penetrino nei germogli e nei capolini.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i></p> <p>Deltametrina</p> <p>Spinosad</p> <p>Erimectina benzato</p>	<p>Al massimo 2 interventi</p> <p>3</p> <p>2*</p>	<p>2 interventi all'anno</p>	
					<p>(*) Tra tutti i Piretroidi indipendentemente dall'avversità</p> <p>(*) Tre interventi l'anno indipendentemente dall'avversità</p>

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Carciofo Puglia 2021

AWERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Notte terciole (<i>Scotia ypsilon</i> , <i>Scotia segetum</i> ,	<p>Le notte sono dannose soprattutto all'impianto della carciofaia.</p> <p>Campionamenti Utilizzare le trappole a feromoni per verificare la presenza dell'infestazione</p> <p>Interventi agronomici Asportare e distruggere le ceppaie e i polloni infestati al termine della coltivazione.</p> <p>Ricorrere a cultivar precoci nelle aree in cui le notte svernano da uovo. Evitare il ristagno idrico.</p> <p>Dove possibile effettuare il rinnovo anticipato della coltura.</p> <p>Interventi chimici Intervenire solo in caso di forti attacchi</p> <p>Campionamenti Si consiglia di monitorare i voli degli adulti mediante trappole a feromoni.</p> <p>Si consiglia di monitorare la presenza di ovideposizioni.</p> <p>Interventi chimici Intervenire solo in caso di forti attacchi</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i></p> <p>Cipermetrina</p> <p>Deltametrina</p> <p>Deletametina</p> <p>Spinosad</p> <p>3</p>	(*)	2*	<p>(*) Indicato all'impianto della carciofaia contro le larve giovani, a vita epigea, che si nutrono di foglie.</p> <p>(*) Tra tutti i Piretroidi indipendentemente dall'avversità</p>
Notte fogliari (<i>Heliothis armigera</i> <i>Spodoptera littoralis</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Plusia gamma</i> , <i>Plusia chalcites</i>	<p>Interventi agronomici Circoscrivere il campo con calce per evitare la migrazione a zone esterne.</p> <p>Interventi chimici Sono limitati al solo uso di esche avvelenate in presenza di elevate infestazioni.</p> <p>Effettuare la distribuzione delle esche esclusivamente sul terreno, precocemente nel periodo autunnale prima della deposizione delle uova, preferibilmente di sera e subito dopo le prime irrigazioni o le prime piogge.</p> <p>Con attacchi limitati ai bordi dei campi effettuare la distribuzione soltanto sulla fascia interessata</p> <p>Interventi agronomici: - nei terreni sani utilizzare materiale di propagazione proveniente da terreni sicuramente non infestati - allungare il turno delle rotazioni e consociare, se possibile, con piante repellenti o nematocide (per es. <i>Tagetes patula</i>) - non avvicinare con altre Compositae o con Solanaceae - negli avvicendamenti inserire l'asparago, i cereali, le Ombrellifere, le Crucifere - porre a riposo il terreno per un anno, lavorandolo per abbassare le popolazioni dei nematodi - limitare l'apporto di fertilizzanti organici</p> <p>Interventi fisici: - solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm. 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i></p> <p>Cipermetrina</p> <p>Deltametrina</p> <p>Lambdaciotalina</p> <p>Clorantraniliprololo (*)</p> <p>Spinosad</p> <p>Indoxacarb</p> <p>Emamectina</p> <p>Fosfato ferrico</p>	(*)	2*	<p>(*) Indicato all'impianto della carciofaia contro le larve giovani</p> <p>(*) Tra tutti i Piretroidi indipendentemente dall'avversità</p> <p>(*) solo in miscela con Lambda-cialotrina su <i>Spodoptera spp.</i> e <i>Plusia chalcites</i></p> <p>(*) solo su <i>Spodoptera littoralis</i> * max tre interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</p>
Chiocciolo e Limacce (<i>Helix spp.</i> , <i>Canthareus aspera</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax spp.</i> , <i>Agrilolimax spp.</i>)	<p>Interventi agronomici: - nei terreni sani utilizzare materiale di propagazione proveniente da terreni sicuramente non infestati - allungare il turno delle rotazioni e consociare, se possibile, con piante repellenti o nematocide (per es. <i>Tagetes patula</i>) - non avvicinare con altre Compositae o con Solanaceae - negli avvicendamenti inserire l'asparago, i cereali, le Ombrellifere, le Crucifere - porre a riposo il terreno per un anno, lavorandolo per abbassare le popolazioni dei nematodi - limitare l'apporto di fertilizzanti organici</p> <p>Interventi fisici: - solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm. 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni</p>	<p><i>Paeclonimices illiacinus</i></p>			

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Carota Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Alternariosi <i>(Alternaria dauci)</i>	Interventi agronomici: - interrimento in profondità dei residui vegetali contaminati - ampi avvicendamenti colturali - uso oculato delle irrigazioni - impiego di seme sano oppure conciato Interventi chimici: - si può intervenire alla comparsa dei primi sintomi, soprattutto su colture da seme	Prodotti rameici	(*)		(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
		Difenoconazolo	2		
		Pyrimethanil	2		Solo in pieno Campo
		Azoxystrobin	2		
		Pyraclostrobin	2		
		Boscalid	2*		(*) Solo in miscela con Pyraclostrobin
		Isopirazam	2	(*)	(*) indipendentemente dall'avversità con gli SDHI. Massimo 2 interventi tra Isopirazam e Difenoconazolo
		Difenoconazolo	1		Max 2 interventi tra Isopirazam e Difenoconazolo indipendentemente dall'avversità
		Fluxapyroxad	1		
Marciumi basali <i>(Sclerotinia sclerotiorum)</i> <i>Sclerotinia minor,</i> <i>Rhizoctonia solani)</i>	Interventi agronomici: - evitare eccessi di azoto - avvicendamenti con piante poco recettive, quali i cereali Interventi chimici: - i trattamenti sono di norma limitati a piccole superfici o ad ambienti confinati	<i>Trichoderma asperellum</i>			Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
		<i>Trichoderma gamsii</i>			
		<i>Coniothyrium militans</i>	(*)		(*) Impiegabile solo su Sclerotinie
Oidio <i>(Erysiphe spp.)</i>	Soglia - Intervenire solo alla comparsa dei primi sintomi	Zolfo			
		Olio essenziale di arancio dolce	6		
		Bicarbonato di potassio			
		Azoxystrobin	2		
		Pyraclostrobin	2		
		Boscalid	2		
		Difenoconazolo	2		Massimo 2 interventi tra Isopirazam e Difenoconazolo
		Isopirazam	2	(*)	(*) indipendentemente dall'avversità con gli SDHI
		Difenoconazolo + Fluxapyroxad	1		Massimo 2 interventi tra Isopirazam e Difenoconazolo Max 2 interventi tra Isopirazam e Difenoconazolo indipendentemente dall'avversità

(1) N. massimo di interventi per singola s. a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
 (2) N. massimo di interventi per il gruppo di s. a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Carota Puglia 2021

Mosca (<i>Chamaepsila roseae</i>)	Interventi chimici : - Solo nelle zone ove sono ricorrenti gli attacchi del dittero e limitatamente alle semine primaverili-estive Interventi agronomici: - ritardare le semine di luglio, dopo il volo delle mosche	Deltametrina	2*	Si consiglia di installare trappole cromoattrattive di colore giallo. Le trappole (almeno 3 distanziate fra loro di 20 m) vanno collocate 5-6 m all'interno della coltivazione, sui lati adiacenti ad insediamenti e macchie arbustive, all'inizio della primavera, prima che la temperatura del terreno raggiunga i 12-15°C necessari per lo starfallimento degli adulti (*) Tra tutti i piretroidi per ciclo
Afidi (<i>Semiaphis dauci</i>) (<i>Cavariella aegopodii</i>)	Soglia - Presenza accertata su piante in fase di accrescimento.	Pirimitarb Maltodestrina Azadiractina	(*)	(*) Consentito solo in pieno campo
Elateridi (<i>Agrictes</i> spp.)	Soglia Accertata presenza mediante specifici monitoraggio	Lambdacioltolina Tau-fluvalinate Deltametrina	1 2* 3	(*) Tra tutti i piretroidi per ciclo colturale Amnessa solo su Cavaritella a.
Limacce e Lumache (<i>Derocteras reticulatum</i> , <i>Arion hortensis</i>)	Interventi chimici: alla presenza distribuire esche avvelenate	Teflutrin Lambdacioltolina Fosfato ferrico	(*) 1(*) (**)	(*) Interventi indipendenti dai limiti complessivi sui piretroidi (**) Non ammesso in coltura protetta
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.) Nematodi fogliari (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Interventi fisici: solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni Interventi agronomici: Utilizzo di piante biocide (rucola, senape, rapisto, senape indiana, rafano) Interventi chimici: - solo in caso di accertata presenza del nematode	<i>Paecilomyces lilacinus</i> Estratto di aglio	(*)	(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha
		Oxamyl Flucypram*	(*)	(*) Amnesso solo alla semina e in pre-semina Consentito nei limiti dei 2 interventi SDHI (*) Autorizzato solo su <i>Meloidogyne</i> spp.

(1) N. massimo di interventi per singola s. a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s. a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Carota Puglia 2021

Patogni tellurici	Interventi chimici: - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	Interventi da effettuarsi prima della semina
Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)		
Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>)		
Moria delle piante (<i>Pythium</i> spp.)		
Nottue fogliari (<i>Heliothis armigera</i> , <i>Autographa gamma</i>)	Interventi chimici: - Presenza	1* 1* 1* <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i>
Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>)		2* 2 Solo in pieno campo
Cercosporiosi		
Septoria (<i>Septoria</i> spp.)		
Minatori fogliari (<i>Liriomyza trifolii</i>)	Interventi agronomici - Lancio di insetti utili	
	Prodotti rameici	(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
	Difenocozolo	Massimo 2 interventi tra Isopyrazam e Difenocozolo
	<i>Diglyphus isaea</i> Azadiractina	Consigliato soprattutto in coltura protetta

(1) N. massimo di interventi per singola s. a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s. a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Cavoli a Foglia Puglia 2021

CAVOLLI CINESI (Tai Goo Choi, senape sfinacio, Mizuna, Pak Choi, foglie di brassica, cavolo marittimo) CAVOLLI RICCI (cavoli neri a foglie increspate, cavoli ricci, foglie di cavoli rapa, Cozza della varietà tabularia, cavoli portoghesi, cavolo nero, foglie di ravanello).		LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
AVVERSA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1) (2)
CRITTOGAMIE			
Peronospora (<i>Peronospora brassicae</i> , <i>Peronospora parasitica</i>)	Interventi agronomici: - effettuare ampie rotazioni, - favorire il drenaggio del suolo, - allontanare le piante e le foglie infette, - distruggere i residui delle colture malate. - non adottare alte densità d'impianto.	Prodotti rameici	(*) (*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (**) I prodotti rameici sono efficaci anche contro le Batteriosi
Marciumi basali (<i>Sclerotinia</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Phoma lingam</i>)	Interventi agronomici: - arieggiare le serre e i tunnel; - effettuare ampie rotazioni, - eliminare le piante ammalate. - utilizzare varietà poco suscettibili;	<i>Coniophthium mitans</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma harzianum</i>	(*) Ammesso solo contro <i>Sclerotinia</i>
Oidio (<i>Erysiphe cruciferarum</i>)	Interventi chimici: Intervenire durante le prime fasi vegetative.	Zolfo	
Micosferella (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>)	Interventi chimici: Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Difenocanzolo	2
Alterariosi (<i>Alternaria brassicicola</i>)		Prodotti rameici	(*) (*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
FITOFAGI		Difenocanzolo	2
Atidi (<i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i>)	Interventi agronomici: Distuggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta.	Azadiractina Maltodestrina	3
	Interventi chimici Intervenire alla comparsa delle infestazioni.	Sulfoxiflor	(*) Solo su Cavolo cinese

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità.
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità.

Difesa Integrata di: Cavoli a Foglia Puglia 2021

CAVOLI CINESI (Tai Goo Choi, senape indiana, senape sphenacio, Mizuna, Pak Choi, foglie di brassica, cavolo marittimo) CAVOLI RICCI (cavoli neri a foglie increspate, cavoli ricci, foglie di cavoli rapa, Cozza della varietà tabularia, cavoli portoghesi, cavolo nero, foglie di ravanello).			
AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)		Olio essenziale di arancio dolce	
Alica (<i>Phylloxera</i> spp.)			
Tentredini (<i>Athalia rosae</i>)			
Motus, Cavolaia (<i>Manestra brassicae</i> , <i>Manestra oleracea</i> , <i>Pieris brassicae</i>) <i>Spodoptera</i>	Interventi chimici Trattare alla comparsa dei primi danni;	<i>Bacillus thuringiensis</i> Indoxacarb Azadiractina Spinetoram Feromoni Spodoptera	(*) Non ammesso su cavolo nero. Solo contro Pieris brassicae e Manestra brassicae 3 3 2* 2*
Mosca del cavolo (<i>Delia radicum</i>)	Eliminare le crucifere spontanee; distruggere i residui delle colture di cavolo durante l'inverno; controllare le ovodeposizioni con trappole-uova	Lambda-cialotrina	(*) Trattamenti granulari localizzati sulla fila
Limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Cantareus aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax</i> spp., <i>Agriolimax</i> spp.)	Interventi chimici Trattare alla comparsa	Melaleucole esca Fosfato ferrico	Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità.
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità.

Difesa Integrata di: Cavoli In fiore scesa Puglia 2021

CAVOLIFIORI (Romanesco) e CAVOLI BROCCOLI (Cavoli Broccoli, Broccoli Cinesi, Cime di Rapa)

AVVERSA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	Cavolfiori	Cavoli broccoli	Divieto in serra	N. all'anno (1)	N. per ciclo (2)	N. ciclo lungo (3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Peronospora (<i>Peronospora brassicae</i> , <i>Peronospora parasitica</i>)	Interventi agronomici: - effettuare ampie rotazioni, - favorire il drenaggio del suolo, - allontanare le piante e le foglie infette, - distruggere i residui delle colture malate, - non adottare alte densità d'impianto	(MetaxihM + rame) Prodotti rameici Mandipropamid	X X*	X X*	X X*		2		(1) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Marciumi basali (<i>Sclerotinia</i> spp., <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phoma lingam</i>)	Interventi agronomici: - aneggiare le serre e i tunnel; - effettuare ampie rotazioni, - eliminare le piante ammalate, - utilizzare varietà poco suscettibili;	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Coniothyrium militaris</i>	X X X*	X X X*					(1) Solo contro <i>Sclerotinia</i>
Micosferella del cavolo (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>)	Interventi agronomici: effettuare ampie rotazioni, eliminare le piante ammalate.	Prodotti rameici Difenonazolo Fluxaproxad Azoxytrobin Pyraclostrobin	X* X X X X	X* X X X X			2* 3* 2* 2*	3* 3 2*	(1) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (2) Con difenoconazolo, max 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità e dal formulato (3) Tra Azoxytrobin e Pyraclostrobin, Massimo 3 per ciclo lungo, oltre 70 giorni
Alternariosi (<i>Alternaria brassicae</i>)	Interventi agronomici: effettuare ampie rotazioni, non adottare alte densità d'impianto Interventi chimici: Intervire alla comparsa dei sintomi	Prodotti rameici Difenonazolo Fluxaproxad Boscalid Pyraclostrobin Azoxytrobin	X* X X X X X	X* X X X X X			* 2 3* 2 2 3*	3 2 3 3*	(1) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (2) Con difenoconazolo, max 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità e dal formulato (3) Tra Azoxytrobin e Pyraclostrobin,

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Cavoli In fiore scesa Puglia 2021

CAVOLIFIORI (Romanesco) e CAVOLI BROCCOLLI (Cavoli Broccoli, Broccoli Cinesi, Cime di Rapa)

AVVERSA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	Cavolfiori	Cavoli broccoli	Divieto in serra	N. all'anno (1)	N. per ciclo (2)	N. ciclo lungo (3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Moria delle piante (<i>Phythium</i> spp.)	Interventi chimici: Intervente durante le prime fasi vegetative Evitare ristagni idrici nel terreno	Propanocarb Fosetil AI	X*	X*					(*) La miscela Propanocarb + Fosetil-Alluminio è ammessa solo in semenzaio.
Oidio (<i>Erysiphe cruciferarum</i>)	Interventi chimici: Intervente alla comparsa dei primi sintomi	Zolfo Difenonazolo	X X	X X			2 3		
BATTERIOSI (<i>Xanthomonas campestris</i> , <i>Erwinia carotovora</i>)	Interventi agronomici: Impiegare seme sano amplie rotazioni colturali (almeno 4 anni), concimazioni azotate equilibrate, eliminazione della vegetazione infeltra. evitare ferite alle piante durante i periodi particolarmente umidi irrigare per aspersione	Prodotti rameici	X*	X*					(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
FITOFAGI Afidi (<i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i>)	Interventi agronomici: Distruzione in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta; Interventi chimici Intervente alla comparsa delle infestazioni.	Azadiractina Piretrine pure Maltodestrina Cipermetrina Deltametrina Lambdialotrina Tau-fluvalinate Acetamiprid Olio minerale Sulfoxaflor	X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X		3			(*) Sulla coltura, max 1 intervento fra Cipermetrina Alfacipermetrina e Zetacipermetrina (*) Tra tutti i piretroidi massimo 3 interventi per ciclo - 4 per ciclo lungo oltre i 70 giorni
Altica (<i>Phylotreta</i> spp.)	Interventi chimici Intervente solo su piante giovani ed in presenza di infestazioni diffuse.	Deltametrina Acetamiprid	X X	X X					(*) Tra tutti i piretroidi massimo 3 interventi per ciclo - 4 per ciclo lungo, oltre i 70 giorni.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo, indipendentemente dall'avverbia
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avverbia

Difesa Integrata di: Cavoli Infiorescenza Puglia 2021

AVVERSIITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	Cavolfiori	Cavoli broccoli	Divieto in terra	N. all'anno (1)	N. per ciclo (2)	N. ciclo lungo (3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
Notturni, Cavolaia (<i>Manisra brassicae</i> , <i>Manisra oleracea</i> , <i>Pieris brassicae</i>)	Interventi chimici Trattare alla comparsa dei primi danni;	Esclusi i prodotti biologici, al massimo 3 interventi per ciclo contro questa avversità								
		<i>Bacillus thuringiensis</i>	X	X						
		Azadiractina	X	X						
		Deltametrina	X	X						
		Lambdaciatorina	X	X						(*) Tra tutti i piretroidi massimo 3 interventi per ciclo - 4 per ciclo lungo oltre i 70 giorni
		Cipermetrina	X	X						
		Tauflvalinate	X	X						
		Spinosad	X	X						(*) Massimo 3 interventi l'anno, fra spinosad e spinetoram
		Spinetoram	X	X						
		Indoxacarb	X	X						
		Emamectina	X	X						
		Clorantraniliprole	X	X						
		Tignola delle crucifere (<i>Plutella xylostella</i>)	Interventi chimici Trattare alla comparsa dei primi danni;	Esclusi i prodotti biologici, al massimo 3 interventi per ciclo contro questa avversità						
<i>Bacillus thuringiensis</i>	X			X						
Deltametrina	X			X						(*) numero massimo di trattamenti sulla
Indoxacarb	X			X						
Spinosad	X			X						(*) Massimo 3 interventi fra spinosad e spinetoram
Spinetoram	X			X						
Emamectina	X			X						
Clorantraniliprole	X			X						
Malodestina	X			X						
Piretrine pure	X			X						
Deltametrina	X			X						(*) Tra tutti i piretroidi massimo 3 interventi per ciclo - 4 per ciclo lungo oltre i 70 giorni
Olio minerale	X			X						
Olio essenziale di arancio dolce	X			X						
Mosca del cavolo (<i>Delia radicum</i>)	Interventi agronomici Eliminare le crucifere spontanee; distruggere i residui delle colture di cavolo durante l'inverno;	Deltametrina	X	X						
		Teflutrin	X	X					(*) Tra tutti i piretroidi massimo 3 interventi per ciclo - 4 per ciclo lungo oltre i 70 giorni	
		Teflutrin	X	X						
Interventi chimici Intervenire in base al controllo delle ovodeposizioni			X	X						
			X	X						

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Cavoli In fioriscenza Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	Cavolfiori	Cavoli broccoli	Divieto in serra	N. all'anno (1)	N. per ciclo (2)	N. ciclo lungo (3)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tentredini (<i>Athalia rosae</i>)	Interventi chimici Intervenire sulle giovani larve	Deltametrina	X	X	X	2	3*	4*	(*) Tra tutti i piretroidi massimo 3 interventi per ciclo - 4 per ciclo lungo oltre i 70 giorni.
Eteridi (<i>Agrotis</i> spp.)	Interventi chimici Infestazione accertata negli anni precedenti	Telluritrin Lambdacialotrina Cipermetrina Zeta-cipermetrina	X	X X X	X	1*			(*) L'uso di questi prodotti come geodisinfestanti non incide sul numero massimo di trattamenti con piretroidi
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Interventi chimici Intervenire in caso di presenza	Deltametrina Tau-fluvalinate Olio essenziale di arancio dolce Spinosad	X	X X X	X	2	3*	4*	(*) numero massimo di trattamenti sulla coltura, per i piretroidi
Limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Cantareus aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax</i> spp., <i>Agriolimax</i> spp.)	Interventi chimici Trattare alla comparsa	Fosfato ferrico Metaldeide esca	X	X X	X	3*			Massimo 3 interventi tra Spinosad e Spinetoram Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(1) Numero di interventi ammessi con la sostanza attiva, per ciclo, indipendentemente dall'avversità
 (2) Numero di interventi complessivi ammessi, con le sostanze attive del gruppo, per ciclo, indipendentemente dall'avversità
 (3) Numero di interventi complessivi ammessi, con le sostanze attive del gruppo, per ciclo lungo, superiore ai 70 giorni

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
 (2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Cavoli a Testa Puglia 2021

AVVERSA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	Bruxelles	Cappucci	Verza	Divieto in serra	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME <i>Peronospora brassicae</i> , <i>Peronospora parasitica</i>	Interventi agronomici: - effettuare ampie rotazioni, - favorire il drenaggio del suolo, - allontanare le piante e le foglie infette, - distruggere i residui delle colture malate. - non adottare alte densità d'impianto	Prodotti rameici	X	X	X	X	(*)		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Marciumi basali <i>Sclerotinia spp.</i> , <i>Rizoctonia solani</i> , <i>Phoma lingam</i>	Interventi agronomici: - aneggiare le serre e i tunnel; - effettuare ampie rotazioni, - eliminare le piante ammalate. Interventi chimici: - utilizzare varietà poco suscettibili; Intervenire durante le prime fasi vegetative.	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Coniothyrium militans</i> (*)	X	X	X	X			(*) Ammesso solo contro <i>Sclerotinia</i>
Mico sterella del cavolo <i>(Mycosphaerella brassicicola)</i>	Interventi agronomici: - effettuare ampie rotazioni, - eliminare le piante ammalate. Interventi chimici: Intervenire in funzione di condizioni climatiche favorevoli: alta umidità e T 16-20°C.	Prodotti rameici Azoxystrobin Fluxapirad Difenocnazolo	X	X	X	X	(*)	2	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Alternaiosi <i>(Alternaria brassicae)</i>	Interventi agronomici: - effettuare ampie rotazioni, - non adottare alte densità d'impianto Interventi chimici: Intervenire alla comparsa dei sintomi	Prodotti rameici Azoxystrobin Fluxapirad Difenocnazolo	X	X	X	X	(*)	2	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Massimo 2 interventi con Azoxystrobin da solo o in miscela
Pythium <i>(Pythium spp)</i>	Interventi chimici: Intervenire durante le prime fasi vegetative Evitare ristagni idrici nel terreno	Prodotti rameici Propamocarb <i>Trichoderma spp.</i>	X	X	X	X			(*) Solo in vivaio, preparazione substrati
Oidio <i>(Erysiphe cruciferarum)</i>	Interventi chimici: Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Zolfo	X	X	X	X			
BATTERIOSI <i>(Xanthomonas campestris, Erwinia carotovora)</i>	Interventi agronomici: - impigrire seme sano - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni). - concimazioni azotate equilibrate, eliminazione della infeltra - evitare ferite alle piante durante i periodi particolarmente umidi e di irrigare per aspersione.	Prodotti rameici	X	X	X	X	(*)		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo, indipendentemente dall'avverbia

(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avverbia

Difesa Integrata di: Cavoli a Testa Puglia 2021

AVVERSA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	Bruxelles	Cappucci	Verza	Divieto in serra	(1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
									Al massimo 2 interventi per ciclo contro questa avversità
FITOFAGI Aridi (<i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i>)	Interventi agronomici Distuggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta; Interventi chimici Intervenire alla comparsa delle infestazioni.	Azadiractina Maltodestrina Delametrina Cipermetrina Lambdactoloima Taurinvalinate Spirocloridat Sulfoxaflor Acetamiprid	X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X**	X**	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
Altica (<i>Phyllobreta spp.</i>)	Interventi chimici Intervenire solo su piante giovani ed in presenza di infestazioni diffuse.	Delametrina Etofenprox Acetamiprid <i>Bacillus thuringiensis</i> Azadiractina	X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
Nottus, Cavolaia (<i>Manestra brassicae</i> , <i>Manestra oleracea</i> , <i>Pieris brassicae</i>)	Ad eccezione dei prodotti impiegabili in agricoltura biologica, al massimo 3 interventi per ciclo contro questa avversità Interventi chimici Trattare alla comparsa dei primi danni	Etofenprox Cipermetrina Delametrina Lambdactoloima Clorantraniliprole Spinosad Metatolunzone Indoxacarb Emanectina benzoato <i>Bacillus thuringiensis</i>	X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X**	X**	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
Tignola delle crucifere (<i>Plutella xylostella</i>)	Interventi chimici: Ad eccezione dei prodotti impiegabili in agricoltura biologica, al massimo 3 interventi per ciclo contro questa avversità Trattare alla comparsa dei primi danni;	Cipermetrina Delametrina Clorantraniliprole Indoxacarb Spinosad Emanectina benzoato	X	X	X	X	X		
			X**	X**	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		
			X	X	X	X	X		

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Cavoli a Testa Puglia 2021

AVVERSA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	Bruxelles	Cappucci	Verza	Divieto in serra	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Elaeteridi (<i>Agrilus spp.</i>)	Interventi chimici Infestazione accertata negli anni precedenti	Teflutrin Cipermetrina Lambdaciotalina	X X X	X X X	X X X	X	1*		(*) L'uso del geodisinfestanti è indipendente dalle altre limitazioni sui piretroidi
Mosca del cavolo (<i>Delia radicum</i>)	Eliminare le crucifere spontanee; Distuggere i residui delle colture di cavolo durante l'inverno Controllare le ovodeposizioni con trappole-ovova.	Teflutrin					1*		(*) Da distribuire localizzato lungo le file in forma granulata.
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Interventi chimici Intervente in caso di presenza	Delametrina Taufuvalinate Spinosad Olio essenziale di arancio dolce	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	2 1 3 3*		(*) Per ciclo. 4 per cicli sopra i 70 gg. (*) Massimo 3 interventi tra Spinosad e spinosine
Aleurodidi (<i>Aleyrodes proletella</i>)	Interventi chimici Intervente alla presenza del 10% di piante infestate	Cipermetrina Delametrina Spirotetramat Malodestrina Olio essenziale di arancio dolce	X** X X X X	X** X X X X	X X X X X	X	1 2 2		(*) Per ciclo. 4 per cicli sopra i 70 gg.
Tentredini (<i>Athalia rosae</i>)	Interventi chimici Intervente sulle giovani larve	Delametrina	X	X	X	X	2	3*	(*) Per ciclo. 4 per cicli sopra i 70 gg.
Limacce (<i>Helix spp.</i> , <i>Camtarius aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax spp.</i> , <i>Agriolimax spp.</i>)	Interventi chimici Trattare alla comparsa	Metaldeide esca Fosfato ferrico	X X	X X	X X	X X			Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(1) N. massimo di interventi anno per singolo s.a. o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per gruppo d.s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Cavolo Rapa Puglia 2021

Cavolo Rapa (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongyloides</i>)		S.a. e AUSILIARI		CRITERI DI INTERVENTO	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
AVVERSA*	Interventi agronomici	S.a. e AUSILIARI		CRITERI DI INTERVENTO	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Peronospora (<i>Peronospora brassicae</i> , <i>Peronospora parasitica</i>)	Interventi agronomici effettuare ampie rotazioni, favorire il drenaggio del suolo, allontanare le piante e le foglie infette, distruggere i residui delle colture, non adottare alte densità d'impianto.	Prodotti rameici				(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Ruggine (<i>Albugo candida</i>)	Interventi chimici Intervenire alle prime infezioni	Prodotti rameici Olio essenziale di arancio dolce				(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Marciumi basali (<i>Sclerotinia</i> spp., <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phoma lingam</i>)	Interventi agronomici - impiegare seme conciato; effettuare ampie rotazioni; - limitare le irrigazioni ed evitare i ristagni idrici; - distruggere i residui della vegetazione; - concimazioni equilibrate; - densità delle piante non elevata.	<i>Coniothyrium minifans</i> <i>Tricoderma asperillum</i> <i>Trichoderma harzianum</i>				(*)	(*) Ammesso solo contro <i>Sclerotinia</i> (*) Ammesso solo contro <i>Rhizoctonia</i> (*) Ammesso solo contro <i>Rhizoctonia</i>
Batteriosi (<i>Xanthomonas campestris</i> , <i>Erwinia carotovora</i>)	Interventi agronomici effettuare ampie rotazioni; effettuare concimazioni azotate equilibrate; non irrigare per asperzione; evitare ferite alle piante durante i periodi umidi; eliminare la vegetazione infetta.	Prodotti rameici				(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Nottue, cavolaia (<i>Meimastira brassicae</i> , <i>Pieris brassicae</i>)	Interventi chimici Trattare alla comparsa delle prime infestazioni	<i>Bacillus thuringiensis</i> Spinetoram				2	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Cavolo Rapa Puglia 2021

Cavolo Rapa (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongyloides</i>)		S.a. e AUSILIARI		LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
AVVERSA*	CRITERI DI INTERVENTO	(1)	(2)		
Mosca del cavolo (<i>Delia radicum</i>)	Interventi agronomici distruzione dei residui della coltura invernale; eliminazione delle crucifere infestanti; lavorazione dell'interfilia per limitare la fuoriuscita degli adulti in aprile.				
Afidi (<i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i>)	Interventi chimici Intervenire alla comparsa delle infestazioni			Maltodestrina Azadiractina	
Insetti Tetricoli (<i>Agrotis</i> spp.)	Interventi agronomici - eseguire lavorazioni superficiali nell'interfilia che modificando l'umidità del terreno favoriscono la discesa delle larve negli strati più profondi; - solarizzazione; - asportare i residui di coltivazione; - le lavorazioni superficiali sono utili la schiusura delle uova; - adottare ampie rotazioni.				
Limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Cantareus aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax</i> spp., <i>Agriolimax</i> spp.)	Interventi chimici Trattare alla comparsa			Fosfato ferrico Metaldeide esca	Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Cece Puglia 2021

AVVERSIÀ	CRITERI DA INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAMIE					
Antracnosi (<i>Ascochyta rabiei</i>)	Interventi agronomici impiego di seme controllato - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni) - condizioni favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed elevata umidità)	Boscalid Pyraclostrobin Prodotti rameici	2 1 1	2 2 (*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
FITOFAGI					
Afidi (<i>Aphis fabae</i>)	Interventi chimici: - alla comparsa delle prime colonie in accrescimento	Deltametrina Maltodesirine Acetamiprid	2 1	2	Gli afidi oltre che provocare danni diretti sono potenziali vettori di virus
Notte fogliari <i>Autographa gamma</i> <i>Spodoptera</i> spp. <i>Heliothis armigera</i>)	Soglia di intervento Presenza accertata	Deltametrina Tau-fluvalinate Emamectina benzoato	2 2 2	2	
Notte terricole (<i>Agrotis</i> sp. ecc.)	Soglia di intervento Presenza accertata	Deltametrina	2	2	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Peronospora <i>(Pseudoperonospora cubensis)</i>	Interventi agronomici: - favorire l'aeraggio - distruggere i residui delle colture precedenti infette - limitare le irrigazioni, soprattutto sopra chioma Interventi chimici - consigliati per trapianti estivi	Prodotti rameici		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno	
		Cymoxani	2		
		Metalaxyl-M	2		
		Famoxadone	1	Solo in coltura protetta	
		Azoxystrobin	2*	(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Famoxadone e Trifloxystrobin	
		Pyraclostrobin	2*		
		Dimetomorf			
		Amelocitradina	(*) 2	(*) Solo in coltura protetta	
		Mefenram	2		
		Cyazotamide	2		
		Fenpicolide	1		
		Propamocarb	(*) 1		
		Fosilil AI	(*) 1	(*) Solo in coltura protetta	
		Zoxamide	3		
		Mal bianco <i>(Erysiphe cichoracearum - Sphaerotheca fuliginea)</i>	Interventi agronomici: - Impiego di varietà resistenti o tolleranti Interventi chimici: - alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 14 giorni in relazione alla persistenza del principio attivo e all'andamento stagionale - è ottima norma alternare fungicidi con differente meccanismo d'azione	<i>Anpilomyces quisqualis</i>	6
<i>Bacillus amyloliquifaciens</i>					
Olio essenziale di arancio dolce					
<i>Pythium oligandrum</i>					
<i>Bacillus pastinatus</i>					
Carbendazim					
Carebisone					
COS-OGA	5				
Bicarbonato di potassio					
Zolfo	(*)			(*) Si consiglia di ridurre la dose d'impiego per evitare fenomeni di fitotossicità. Sconsigliato lo zolfo colloidale. Tossico per adulti di fitoseidi	
Bupirimate	2				
Isoprazam	2			(*) Tra Penthiopyrad, Flupyram, Fluxapyroxad e Isoprazam	
Difenonazolo					
Miclobutanil	1				
Piraclostrobin	2				
Fluopicolide					
Fenpicolide					
Fenpicolide					
Fluxapyroxad	1	2** (*) Tra Penthiopyrad, Fluxapyroxad, Flupyram e Isoprazam			
Mefpydinocap	2				
Trifloxystrobin					
Azoxystrobin	2*	(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Famoxadone e Trifloxystrobin			
Ciflutanamid	2				
Metrafenone	2				

(1) N. massimo di interventi annuo per singola s.a. o per il sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avverata
 (2) N. massimo di interventi annuo per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avverata

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2021

AVVERSAITA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - arrieggiare le serre - limitare le irrigazioni - eliminare le piante ammalate	<i>Trichoderma</i> spp. <i>Pythium oligandrum</i> <i>Coniothyrium minutans</i> <i>Trichoderma aspenellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i>	1	2**	
Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - arrieggiare le serre - limitare le irrigazioni - eliminare le piante ammalate	<i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> Fenoxamid Fenpirazamino Pymetanil	2		(*) Tra Penthiopyrad, Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>bachymans</i>) (<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - impiego di seme controllato - ampi avvicendamenti (almeno 4 anni) <u>Interventi chimici:</u> - concimazioni potassiche e azotate equilibrate - eliminazione della vegetazione infietta, che non va comunque interrata <u>Interventi agronomici:</u> - impiego di seme controllato - ampi avvicendamenti (almeno 4 anni) <u>Interventi chimici:</u> - concimazioni potassiche e azotate equilibrate - eliminazione della vegetazione infietta, che non va comunque interrata - è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali e bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici <u>Interventi chimici:</u> Da effettuare dopo le operazioni culturali che possono causare ferite	Penthiopyrad Cyprodinil Fludioxonil	1 1 1*	2**	(*) Tra Penthiopyrad, Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam (*) Solo coltura protetta (*) Solo coltura protetta
VIROSI (CMV, ZYMV, WMV-2)	<u>Interventi agronomici:</u> - evitare se possibile lesioni alle piante <u>Interventi chimici:</u> In condizioni climatiche particolarmente favorevoli	Prodotti rameici			(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
VIROSI (CMV, ZYMV, WMV-2)	<u>Interventi agronomici:</u> - evitare se possibile lesioni alle piante <u>Interventi chimici:</u> In condizioni climatiche particolarmente favorevoli				

(1) N. massimo di interventi annuo per singola s.a. o per il sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi annuo per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
FITOFAGI Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>)	<p>Infezione d'intervento: Grave infestazione generalizzata o presenza di focolai di infestazione.</p> <p>Interventi chimici: - Si consiglia di intervenire prima del lancio degli ausiliari. - Intervenendo dopo il lancio degli ausiliari ritardare l'uso dell'acido a seconda dell'ausiliare introdotto: - 7-10 giorni dopo il lancio di <i>Fitoseide</i>; - 15-20 giorni dopo il lancio di <i>Orvus spp.</i> - dopo aver accertato la presenza di un buon livello di parassitizzazione degli Aleurodidi in coltura protetta.</p> <p>Interventi biologici - Si consigliano 3-4 lanci di 1-2 individui/mq. Per assicurare un buon controllo del fitoago introdurre gli ausiliari con tempestività alla comparsa dei primi individui</p> <p>Interventi agronomici - Si consiglia di utilizzare piante non infestate e di sicura provenienza.</p> <p>Scelta:</p> <p>Presenza - introdurre, con uno o più lanci, 1-2 predatori/mq. - distanziare il lancio di almeno 4 giorni dall'eventuale trattamento affida.</p>	<i>Aphidius colerami</i>	(*)	(*)	(*) Da preferire per lanci nel periodo primaverile.	
		<i>Lysiphlebus testaceipes</i>	(*)	(*)	(*) Da preferire per lanci nel periodo estivo.	
		<i>Chrysopa carnea</i>				
		Sali potassici di acidi grassi				
		Maliodestrina				
		Acetamidid				
		Flupradifurone	(*)	(*)	(*)	(*) Ammesso 1 intervento in pieno campo e 2 in coltura protetta in strutture permanenti e complementi chiuse durante il trattamento
		<i>Praonimyscus lumbrosus</i>	(*)	(*)	(*)	(*) Ammesso solo in coltura protetta
		Diatemina	(*)	(*)	(*)	(*) Tra tutti i Pteroidi
		Taufivallinate	(*)	2	(*)	(*) Non ammesso in coltura protetta
		Lambdalcialotrina	1 ^{max}	(*)	(*)	(*) Ammesso solo in coltura protetta
		Sulfoxaflor				
		Flonicamid	2	2	(*)	(*) Non ammessi interventi consecutivi
		Spirioetramat	2			
		Sali potassici di acidi grassi				
<i>Amblyseius cucumeris</i>						
<i>Ortizia foveigatus</i>						
<i>Olio essenziale di arancio dolce</i>						
Terpenoid blend ORD 460	(*)	(*)	(*)	(*) Ammesso solo in coltura protetta		
Azadiractina						
Cytrantrilprole						
Acibenzolar-S-metile						
Spinosaad	3	3				
Spinatoram	2	2				
Acinathra	2	2	(*)	(*) Ammesso solo in coltura protetta		

(1) N. massimo di interventi annuo per singola s.a. o per il sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avverata
(2) N. massimo di interventi annuo per gruppo di s.a. indipendentemente dall'avverata

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
Aleurodite (<i>Trioletodes vaporariorum</i>)	<p>Soglie:</p> <p>- adulti/trappola a settimana, rilevati con trappole cromotropiche (piatti gialli collati) per il monitoraggio (1 ogni 100 mq).</p> <p>- eseguire 4-6 lanci settimanali di 4-6 pupari/mq, con <i>E. formosa</i> fino ad una percentuale di parassitizzazione del 60-70% sufficiente ad assicurare un buon controllo.</p>	<i>Amblyseius swirskii</i>				
		<i>Erimocetus eremicus</i>			Impegnabile con elevata presenza di adulti; (*) Ammesso solo in coltura protetta	
		<i>Ercaria formosa</i>	(1)			
		<i>Paeclomyces lunosoroseus</i>			Impegnabile con oltre 10 stadi giovanili vitali/foglia. (*) Ammesso solo in coltura protetta	
		Sali potassici di acidi grassi				
		Malodestrina	(1)		(*) Ammesso solo in coltura protetta	
		Terpenoid blend ORD 460				
		Piretina pure				
		Olio essenziale di				
		arancio dolce				
		Cytraniliprole			(*) Ammesso solo in coltura protetta	
		Acbenzolan-S-metile			(*) Ammesso solo in coltura protetta	
		Acetamiprid	1			
		Flupyradifurone	2*		(*) Ammesso in coltura protetta in strutture permanenti e completamente chiuse durante il trattamento.	
		Sulfoxaflor				
		Pyriproxyfen	2*		(*) Ammesso solo in coltura protetta	
		Fioncamid	2*		(*) Applicazione in manichetta tramite irrigazione a goccia	
		Spirotetramat	2*		(*) Ammesso solo in coltura protetta	
		Spiromesifen	2*		(*) Ammesso solo in coltura protetta	
Regnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	<p>Soglie:</p> <p>Presenza</p> <p>Interventi biologici</p> <p>-introdurre con uno o più lanci, in relazione al livello d'infestazione -distanziare il lancio di almeno 4 giorni dall'eventuale trattamento affido.</p> <p>Interventi chimici</p> <p>- Presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate.</p>	<i>Beauveria bassiana</i>				
		Sali di potassio di acidi grassi				
		<i>Amisulium californicum</i>				
		<i>Phytoseiulus persimilis</i>				
						Con i prodotti chimici intervenire preferibilmente in modo localizzato.
		Abamectina	3*			(*) Vietato l'uso in serra tra novembre e febbraio
		Terpenoid blend ORD 460	(1)			(*) Ammesso solo in coltura protetta
		Bifenazate				
		Exiliazox	(1)			(*) Ammesso solo in coltura protetta
		Pyridaben				
		Tebufenpyrad	1			
		Giofentazine				
		Fenprosimate				
		Spiromesifen	2*			(*) Ammesso solo in coltura protetta
Limacce e Lumache (<i>Deroceras reticulatum</i> , <i>Agriol spt.</i>)	<p>Interventi chimici:</p> <p>- alla presenza distribuire esche avvelenate</p>	Fosfato ferrico				
		Metaldeide esca				
Notte fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Heliothis hamigera</i> , <i>Udea ferrugalis</i> , <i>Spodoptera esigua</i>)	<p>Interventi chimici</p> <p>Presenza generalizzata.</p>	<i>Bacillus thuringiensis</i>	3			
		Indoxacarb	2			
		Corantianiliprole	2			
		Emanectina	2			
		Spinetoram	2*			(*) Al massimo 3 interventi tra Spinetoram e Spinosad
		Lambda-cialotrina	1** 2*			(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo (***) Ammesso solo in coltura protetta

(1) N. massimo di interventi annuo per singola s.a. o per il sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi annuo per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)	Interventi agronomici: - effettuare rotazioni con specie poco sensibili - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - evitare ristagni idrici Interventi fisici: - utilizzo di pannelli di semi di brassica (1) - solonizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni	Azadiractina			Pleno campo (*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alle dosi di 4 kg/ha.	
		Estratto d'aglio <i>Paeclomyces lilacinus</i>	(*)			
		Oxamil	(*)		(*) Ammesso solo in coltura protetta e interventi tramite impianto di irrigazione con la coltura in atto con formulati liquidi	
		Abamectina	(*)		(*) Ammesso solo in coltura protetta	
		Fluopyram	1*		(*) Al massimo 2 interventi tra Penthiopyrad, Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam	
		Solo per le colture protette				
<i>(Meloidogyne</i> spp.)	Interventi agronomici: - effettuare rotazioni con specie poco sensibili - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - evitare ristagni idrici - utilizzo di pannelli di semi di brassica (1) - utilizzo di ammendanti (2) Interventi fisici: - solonizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di 0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni Interventi chimici: Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni	Melam Na	(*)	1	(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni	
		Melam K	(*)		(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno	
		Dazomet	1*		(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato), al massimo 1 volta ogni 3 anni	
		<i>Trichoderma asperellum</i>		5		
		<i>Trichoderma atroviride</i>				
		Azadiractina				
Patogeni tellurici Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.) Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>) Morfia delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi chimici: - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni	<i>Trichoderma asperellum</i>		5	Solo in coltura protetta - interventi da effettuarsi prima della semina	
		<i>Trichoderma atroviride</i>				
		Cultura protetta				
		Melam Na	1*		(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni	
		Dazomet	1*		(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni	
		Propamocarb Fosetyl/Al	*		(*) Solo per trattamenti al terreno contro <i>Pythium</i>	
Elateridi (<i>Agrilus</i> spp.)	Scollia: o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente Interventi in modo localizzato Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali nell'interfila, per modificare le condizioni igrometriche e per favorire l'approfondimento delle larve nel terreno.	Cipermetrina			I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con lo stesso s.a.	
		Lambdocihalotrina	(*)			(*) Non ammesso in coltura protetta
		Fenitrotin				

(1) N. massimo di interventi annuo per singola s.a. o per il sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avverata

(2) N. massimo di interventi annuo per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avverata

Difesa Integrata di: Cicoria Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Altermaria (<i>Alternaria pomii</i>)	Interventi chimici: - alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici	(1)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Cercosporiosi (<i>Cercospora longissima</i>)	Interventi chimici: - alla comparsa dei primi sintomi	Difenconazolo	2*	(*) Massimo 2 interventi/anno tra Difenoconazolo e Fluxupiradax
Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni - ampi sesti di impianto - uso di varietà resistenti Interventi chimici: - programmare i trattamenti in funzione delle condizioni climatiche favorevoli alla malattia	Prodotti rameici Dimetomor Mandopropanilide <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Azoxystrobin Fosetyl-Aluminio Metalaxyl-M Amisulpridina	(1) 2 6 2* 3 4 2	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin (*) Non ammesso in coltura protetta (*) Per ciclo colturale
Antracnosi (<i>Colletotrichum dematium</i> f.sp. <i>spicariae</i>)	Interventi agronomici: - Impiego di seme sano o conciato - ampi avvicendamenti colturali - ricorrere a varietà poco suscettibili Interventi chimici: - in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi	Prodotti rameici	(1)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Septoriosi (<i>Septoria spp</i>)	Interventi agronomici: - effettuare avvicendamenti ampi - utilizzare varietà tolleranti Interventi chimici: - utilizzare seme sano o conciato - allontanare i residui colturali infetti	Prodotti rameici	(1)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Marcume basale e Muffa grigia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici: - limitare le irrigazioni - ricorrere alla solarizzazione - effettuare pacciamature Interventi chimici: - durante le prime fasi vegetative alla base delle piante	<i>Trichoderma spp</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Trichoderma asperillum</i> <i>Trichoderma reesei</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Chaetomium chlamydosporum</i> <i>Chaetomium muricatum</i> <i>Beauveria solana</i> Eudorami Ampicillina Azoxystrobin Pyraclostrobin Boscalid Flusoridazolo Difenconazolo Fenaxanilid	(1) (1) (1) 5 6 6 4 3 (2) 2* 1 2	(*) Ammessi solo contro sclerotinia (*) Ammessi solo contro sclerotinia (*) Ammessi solo contro sclerotinia (*) Ammessi solo contro sclerotinia (*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin (*) Non ammesso in coltura protetta e ammesso solo contro sclerotinia (*) Ammessi solo contro sclerotinia
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Interventi agronomici: - sesti di impianto ampi Interventi chimici: - concimazione azotata equilibrata	Zolfo Azoxystrobin	(2)* 2*	(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin (*) Non ammesso in coltura protetta
Batteriosi (<i>Pseudomonas cichorii</i> , <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni (4 anni) - concimazione azotata equilibrata - non utilizzare acque "ferme"	Prodotti rameici	(1)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

(1) N. massimo di interventi/anno per singola s.a. o per il sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi/anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Cicoria Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Aidi (<i>Nasonovia ribis nigr</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleuca sorchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i>)	Interventi chimici	Sali potassici di acidi grassi Malossorina Azadiractina			
	Soglia: presenza	Fioriline Lambdocijalotrina Spiromesifen	1 2	4*	(*) Limite per ciclo culturale complessivo per tutti i Piretroidi e acetoprox.
Tigidi (<i>Trips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Interventi chimici	Sali di potassio di acidi grassi Acrinatrina	1	4*	(*) Limite per ciclo culturale complessivo per tutti i Piretroidi e acetoprox
	Soglia: presenza	Etofenprox Fenacetato Fenpropiato E. peroxidato GED 760 <i>E. thuringiensis</i> , var. <i>Kurstaki</i>	2 2 1*		(*) per ciclo culturale. Massimo 3 per anno.
Notte fogliari (<i>Aulographa gamma</i> , <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera</i> sp.)	Interventi chimici	Azadiractina Etofenprox Clorantraniliprole Emamectina benzoato Indoxacarb Tebufenozide	2 2 2 2 3	4*	(*) Limite per ciclo culturale complessivo per tutti i Piretroidi e acetoprox.
	Soglia: presenza	Lambda-cialotrina	1		(*) ammesso su <i>H. armigera</i> e <i>S. litoralis</i>
Notte tericole (<i>Agrotis</i> spp.)	Interventi chimici	Lambda-cialotrina		(1)	Treatmento granulare localizzato nel soico di semina o di trapianto
	Soglia: accertata presenza				
Miridi (<i>Lygus rugulipennis</i>)	Interventi chimici	Etofenprox	2	4*	(*) Limite per ciclo culturale complessivo per tutti i Piretroidi e acetoprox
	Soglia: presenza				
Liriomyza (<i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i>)	Indicazioni agronomiche			Al massimo 3	interventi all'anno contro questa avversità
	utilizzare trappole cromotropiche inserita			1	(*) per ciclo culturale. Massimo 3 per anno
Lumache e limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp.)	Interventi chimici	Metaldeide esca Fosfato ferrico			Distribuzione sulla fascia interessata.
	solo in caso di infestazione generalizzata				
Elateridi (<i>Agrotis</i> spp.)	Interventi chimici:	Lambda-cialotrina	1	(1)	Treatmento granulare localizzato nel soico di semina o di trapianto.
	infestazione generalizzata accertata mediante specifici monitoraggi	Teflutrin	1		

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Cipolla Puglia 2021

CRITTOGAME	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Peronospora (<i>Peronospora</i> spp)	Interventi agronomici: - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno - ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili - destinare alla riproduzione solamente bulbi sani - raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti colpite da peronospora Interventi chimici: - i trattamenti vanno iniziati quando le condizioni termoisometriche risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta umidità relativa) e poi proseguiti con turni di 7-14 giorni in relazione alla persistenza del prodotto e all'andamento climatico	Prodotti rameici Metalaix-M Cymrenil Azoxystrobin Pyraclostrobin Dimetomorf Valifenalate Fluopicolide Propantocarb Zoxamide Mancozeb Meftiran	(*) 3 3 2 * 3 1* 3 3 3	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Pyraclostrobin in miscela con Dimetomorf contro l'avversità (*) utilizzo solo in miscela	
Botrite (<i>Botrytis squamosa</i> , <i>Botrytis allii</i>)	Interventi chimici: - in caso di condizioni climatiche favorevoli si consiglia di intervenire , contro le infezioni fogliari, alla comparsa dei primi sintomi, ripetendo gli interventi dopo 7 - 10 giorni	Pyrimethanil Cyprodinil Fludioxinil Boscalid Pyraclostrobin Fenexamid	2 2 3 2	Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità	
Fusariosi (<i>Fusarium oxysporum</i> (s.p. cepae)	Interventi agronomici: - ampi avvicendamenti colturali tali da evitare il ritorno della coltura sullo stesso terreno contaminato per almeno 8-10 anni - impiego di semi e bulbi sicuramente sani - ricorso a varietà tolleranti - per prevenire lo sviluppo dei marciumi durante la conservazione è necessario che i bulbi siano bene asciugati quando vengono immagazzinati				
Batteriosi (<i>Erwinia</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp.)	Interventi agronomici: - effettuare avvicendamenti colturali ampi - evitare di provocare lesioni alle piante - allontanare e distruggere le piante infette - effettuare concimazioni azotate equilibrate - non irrigare per aspersione - non irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta periodicamente non ripuliti dai residui organici - assicurare una buona essiccazione dei bulbi dopo la raccolta, prima della loro conservazione in magazzino	Prodotti rameici	(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.	
FITOFAGI Mosche dei bulbi (<i>Della antiqua</i> , <i>Della pittura</i>)	Prestare attenzione se le temperature dopo le semine sono miti e intervenire tempestivamente solo dopo aver accertato la presenza dei primi danni, su coltivazioni con investimento non ottimale e se sono prevedibili inaccettabili diradamenti della coltura.	Deltametrina Etofenprox Cipermetrina Spirolettramet	3* 1 1	(*) Max 3 interventi con i Piretroidi	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Cipolla Puglia 2021

CRITERI DI INTERVENTO		S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tripide (<i>Thrips tabaci</i>)	Soglia: Interventare alla presenza	Acrintrina Spinosad Spirotetramat Olio essenziale di arancio dolce	3 2		Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità (*) Max 3 interventi con i Piretroidi
Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	Soglia: Infestazione larvale diffusa a pieno campo.	Cipermetrina Deltametrina	1	1*	Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità (*) Max 3 interventi con i Piretroidi
Nottue (<i>Spodoptera exigua</i>)	Soglia: Infestazione diffusa a pieno campo.	Lambdalcilotrina Etofenprox	1	1*	(*) Max 3 interventi con i Piretroidi
Eliateridi (<i>Agrotis</i> spp.)	Soglia Accertata presenza mediante specifici monitoraggi	Cipermetrina	1		I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con lo stesso gruppo di s.a.
Afidi (<i>Myzus ascalonicus</i>)	Soglia Presenza diffusa su giovani impianti.	Piretrine pure		1*	(*) Max 3 interventi con i Piretroidi
Nematodi fogliari (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Interventi agronomici: - per la semina utilizzare sementi o bulbi esenti da nematodi - si consigliano lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti del nematode (cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare avvicendamenti con piante ospiti - si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti (erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)				

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Dolcetta Puglia 2021

AVVERSA*	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITOGAME Peronospora <i>(Brenzia lactucae)</i>	Interventi agronomici: - ampie rotazioni - distruggere i residui delle colture ammalate - favorire il drenaggio del suolo - distanziare maggiormente le piante - uso di varietà resistenti 1-2 applicazioni in semenzalo; In pieno campo, i trattamenti vanno programmati in funzione delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità) predisponenti la malattia; di norma non si deve intervenire nei cicli estivi, fatta eccezione per cultivar sensibili in caso di piogge ripetute.	Bacillus amycoliquefaciens Aneiocitratin Prodotti rameici mandipropamide Dimetomorf Metalaxyl-M Azoxystrobin Fosetyl-Al	6 (*) 1 2 3 2 2		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Per ciclo (*) Per ciclo tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
Alternaria <i>(Alternaria spp.)</i>	Interventi agronomici: - Impiego di seme sano - adottare ampi avvicendamenti colturali - allontanare i residui di piante infette	Prodotti rameici	(*)		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Phoma valerianella	Interventi agronomici: - utilizzare semente certificata				
Marciume basale e Rizoctonia <i>(Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor, Rhizoctonia solani)</i>	Interventi agronomici: - limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici - eliminare le piante ammalate - utilizzare varietà poco suscettibili - evitare di lesionare le piante - avvicendamenti colturali con specie poco suscettibili - ricorrere alla solarizzazione - effettuare pacciamature e prosature alle Interventi chimici: - intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante	Pythium oligandrum Ceppo M1 Trichoderma harzianum Bacillus amycoliquefaciens Pseudomonas Pyraclostrobin + Boscalid Penitroprad Fluxapyroxad-difenconazolo Fenexamid Fludioxonil (Ciprodinil + Fludioxonil)	* ** (***)	6 2 (***) 1 2 2* 3	(*) Autorizzato solo su Sclerotinia (*) Per ciclo tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin (*) Autorizzato solo su Sclerotinia (*) In alternativa a altri SDHI se presenti (*) Ammesso solo su sclerotinia spp. (*) Autorizzato solo su Sclerotinia (*) Autorizzato solo su Sclerotinia

(1) N. massimo di interventi anno per singolo s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
 (2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Dolcetta Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Interventi chimici: - intervenire solo alla comparsa dei sintomi	Zolfo olio essenziale di arancio			
Fusarium (<i>Fusarium oxysporum</i>)	Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate	<i>Trichoderma harzianum</i>			
Botrite (<i>Botryotinia fuckeliana</i> - <i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici: - semi d'impianto non troppo fitti Interventi chimici I trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.	Penthiopirad (Boscalid + Pyraclostrobin) Fludioxonil (Ciprodinil + Fludioxonil) Bacillus subtilis ceppo QST 713 Fenexamid Pythium oligandrum Ceppo M1	2* ** 2 2 2 2		(*) In alternativa a altri SDHI se presenti (**) Per ciclo tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
BATTERIOSI (<i>Acidovorax valerianellae</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni) - concimazioni azotate e potassiche equilibrate - eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata - è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti dai residui organici	Prodotti rameici	*		(*) vedi nota a piè di pagina
FITOFAGI Afidi (<i>Nasonovia ribis nigris</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchi</i> , <i>Acyrthosiphon lectucae</i>)	Interventi chimici: Soglia: Presenza. Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.	Maldesina Piretrine pure Deltametrina Acetamiprid Spirotetramat Sali potassici di acidi grassi	3 2 2 1* 2		(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi (*) Per ciclo tra tutti i neonicotinoidi

(1) N. massimo di interventi anno per singolo s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Dolcetta Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Notte fogliari (<i>Mamestra brassicae</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera</i> , <i>Heliothis</i>)	Interventi chimici Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei relativi danni iniziali.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Piretrine pure Etofenprox Deltamettina Spinosad Spinetoram Tebuifenozide Metoifenozide Metatiumzione Clorantriliprole	2 3 2 3 2 2 2	2* 3 3 1 2 2	(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi e etofenprox (*) Solo contro <i>Spodoptera</i> in alternativa al metoifenozide
Mosca minatrice (<i>Liriomyza</i> spp.)	Interventi biologici: Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq Interventi chimici: - se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizioni	<i>Diglyphus isaea</i> Avermectina Deltamettina Spinosad	1 3 3	1* 2* 3	(*) Per ciclo. 3 all'anno (*) Per ciclo tra tutti i piretroidi e etofenprox
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Interventi chimici Intervenire sulle giovani larve	Acinetrina Sali potassici di acidi grassi Avermectina Spinosad Spinetoram	2 2 3 3	2 2* 1* 3 2	(**) Non ammesso in coltura protetta (*) Per ciclo. 3 all'anno
Alcurodidi (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia Tabaci</i>)	Interventi meccanici: - esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti dialeirodidi Interventi fisici: - utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti Interventi chimici: - presenza	Maldossina Piretrine pure Sali potassici di acidi grassi	2 2 2	2 2 2	
Limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Cantareus aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax</i> spp., <i>Agriolimax</i> spp.)	Interventi chimici Trattare alla comparsa	Metaldeide esca Fosfato ferrico			Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Dolcetta Puglia 2021

AVVERSA:	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)	<p>Interventi agronomici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - utilizzare pannelli di semi di brassica alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto, con interrimento a 15-20 cm e bagnatura successiva <p>Interventi chimici:</p> <p>Presenza accertata nella coltura precedente</p>	Estratto d'aglio	(*)		(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha

(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Erbe fresche Puglia 2021

AVVERSAITA'	SALVIA <i>Salvia officinalis</i> ROSMARINO <i>Rosmarinus officinalis</i> ALLORO <i>Laurus nobilis</i> CERFOLIO <i>Erba cipollina</i> TIMO <i>Dragoncello</i> CORIANDOLO <i>Aneto</i> ecc.	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Peronospora (<i>Peronospora</i> spp.)	Interventi agronomici: eliminazione dei residui colturali; effettuare ampie rotazioni; non adottare alte densità di impianto; corretta sistemazione del terreno; aerazione degli ambienti protetti; corretta gestione dell'irrigazione.	<i>Bacillus amyloquelaces</i> Prodotti rameici Azoxystrobin Pyraclostrobin Propamocarb Mandipropamide Dimetomorf Mancozeb Fluopicolide Metalaxil-M	(*) 2* 1* 2* 3* 2 2*	(*) 2* 3 2 2*	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo (*) per ciclo. Massimo 2 all'anno in pieno campo, 1 in serra. (*) per ciclo (*) Impiego scorte ammesso fino al 4 gennaio 2022 (*) Per ciclo	
Marciumi basali (<i>Sclerotinia</i> spp.)	Interventi agronomici: Intervire durante le prime fasi vegetative. Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni.	<i>Coniothyrium minimum</i> <i>Bacillus amyloquelaces</i> <i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1			2* 2 3 2 2	(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo
Morìa delle piante (<i>Pythium</i> spp.)		<i>Trichoderma vifide</i> <i>Trichoderma asperillum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1				
Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici: Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni. Interventi chimici: da eseguire tempestivamente	Pyraclostrobin Boscalid Fenexamid Fludioxonil Cyprodinil	2* 2 2 2	2* 2 3	(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo	

(1) N. massimo di interventi anno per singolo s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Erbe fresche Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Interventi chimici: da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico	Zolfo			
(<i>Erysiphe</i> spp.)	Irrattamenti alla comparsa dei primi sintomi.	Bicarbonato di potassio			
Ruggine (<i>Puccinia cichorii</i>)	Interventi agronomici: eliminazione dei residui colturali infetti.	Prodotti rameici		(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
(<i>Puccinia</i> spp.)	Interventi chimici: da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico				
Alternaria (<i>Alternaria porri</i> f. sp. cichorii)	Interventi chimici: da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico	Metaxil-M - rame Prodotti rameici Bicarbonato di potassio	2* *		(*) Per ciclo culturale (*) vedi nota a piè di pagina
FITOFAGI					
Afidi	Interventi chimici: Intervenire alla comparsa delle prime infestazioni	Maltoestrina Sali potassici di acidi grassi Piretrine pure Acelantiprid Deltametrina		1 1*	
Noctue e altri lepidotteri	Interventi chimici: Intervenire alla comparsa delle prime infestazioni	<i>Bacillus thuringiensis</i> Spinosad Spinetoram Coralanilprole Deltametrina		3 2 2 1*	(*) Non ammesso in coltura protetta (*) Ammesso solo contro <i>Spodoptera</i> ed <i>Heliothis</i> . (*) Non ammesso in serra. Ammesso solo contro <i>Spodoptera</i> e <i>Mamestra</i> . (*) Non ammesso in serra. Ammesso solo contro <i>Spodoptera</i> e <i>Mamestra</i> .
(<i>Mamestra brassicae</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera</i> spp., <i>Heliothis</i> spp., <i>Phalonia = Phalonia contractana</i>)		Metoxifenozide		1*	

(1) N. massimo di interventi anno per singolo s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Erbe fresche Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp)	Interventi chimici: Intervenire solo in caso di infestazione generalizzata o sulle fasce perimetrali	Orotosfato di Fe Metaldeide esca			
Aleurodidi (<i>Trialetodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)	Interventi agronomici Si consiglia di utilizzare idonee reti da installare all'inizio del ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti Sodalia intervento biologico - installare trappole cromotropiche gialle . - Alle prime catture di <i>T. vaporariorum</i> effettuare: lanci 12-20 pupari mq di <i>Encarsia formosa</i> ripartiti in 4 lanci settimanali - Alle prime catture di <i>Bemisia tabaci</i> effettuare: lanci 1 individuo/mq di <i>Macrolophus caliginosus</i> ripartiti in 2-3 lanci settimanali. In caso di utilizzo di <i>Eretmocerus mundius</i> : effettuare i lanci in ragione di 8-16 pupari/mq ripartiti in 4 lanci settimanali.	Maltodestrina <i>Macrolophus caliginosus</i> <i>Amblyseius swirskii</i> <i>Eretmocerus mundus</i> <i>Encarsia formosa</i> Sali potassici di acidi grassi Terpenoid blend QRD 460	*		Si consiglia di impiegare trappole cromotropiche gialle per il monitoraggio C) impiegabile solo in serra

(1) N. massimo di interventi anno per singolo s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Fagiolino Puglia 2021

AVVERSITA	CRITERI DA INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Patogeni tellurici (<i>Rhizoctonia</i> spp., ecc.)	Si consiglia di impiegare seme conciato	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> Flutolanil	2		
Antracnosi (<i>Colletotrichum</i> <i>Indermatium</i>)	Interventi agronomici: - ricorso a varietà resistenti o poco sensibili - ampie rotazioni colturali - distruzione dei residui colturali - ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia oppure conciato Interventi chimici: - 2-3 interventi disanzati di una settimana con condizioni particolarmente favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed elevata umidità)	Cyprodinil Fludioxonil Prodotti rameici	1 1 1	(*) (*) (*)	(**) Ammesso solo in pieno campo (*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	Interventi agronomici: - impiego seme sano o conciato - ampi avvicendamenti colturali, limitati apporti di azoto	<i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1 Cyprodinil Fludioxonil Boscalid Piraclostrobin	1 1 2 2	(*) (*) (*) (*)	(**) Ammesso solo in pieno campo (*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Ruggine (<i>Uromyces appendiculatus</i>)	Interventi chimici: - da effettuarsi a partire dalla fioritura con andamento stagionale favorevole alla malattia (elevata umidità e temperature da 20 a 24°C)	Prodotti rameici Azoxystrobin Piraclostrobin Boscalid	1 2 2	(*) (*) (*)	(**) Ammesso solo in pieno campo
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi chimici: - da effettuarsi su coltivazioni autunnali in caso di persistente umidità e piogge frequenti	<i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1 Boscalid Piraclostrobin Fenexamid Pyrimethanil Cyprodinil Fludioxonil	2 2 2 3 2 1 1	(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)	(**) Ammesso solo in pieno campo
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i> , <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	Interventi agronomici: - impiego di seme controllato - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni) - concimazioni azotate e potassiche equilibrate - eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata - è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici - varietà tolleranti Interventi chimici: Intervente alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici	1	(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
VIROSI (CMV, BYMV, BCMV)	Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo del fagiolo BYMV, virus del mosaico comune del fagiolo BCMV) valgono le stesse considerazioni generali di difesa dagli afidi. Per il virus del mosaico comune del fagiolo BCMV, trasmesso anche per seme, è importante utilizzare seme controllato (virus-essente) e varietà resistenti				

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Fagiolino Puglia 2021

AVVERSITA	CRITERI DA INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI Afidi <i>(Aphis fabae)</i>	Gli afidi oltre che provocare danni diretti sono potenziali vettori di virusi Interventi chimici: - alla comparsa delle prime colonie in accrescimento	Maldesetrina Deltametrina Lambdaciotalrina Cipermetrina Taufluvainate Acetamiprid Spirotetramat	2 1 1 1 1 2	3*	Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo colturale (**) Non ammesso in coltura protetta (*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II raccolto (**) Ammesso solo in coltura protetta Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo colturale
Piralide del mais <i>(Ostrinia nubilalis)</i>	Interventi chimici: - Intervenire nelle zone soggette ad infestazione, dalla fase di formazione del baccello fino in prossimità della raccolta.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Etofenprox Deltametrina Taufluvainate Cipermetrina Lambdaciotalrina Emamectina Spinosad Clorantniptrolo	1 1 2 1 1 2 3 2	3*	(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II raccolto (**) Non ammesso in coltura protetta (**) Non ammesso in coltura protetta (**) Non ammesso in coltura protetta
Mosca dei semi <i>(Della platura)</i>	Interventi agronomici: - impiegare seme con buona energia germinativa - effettuare semine non troppo precoci - adottare semine non profonde - seminare su terreno ben preparato e con omogenea profondità di semina Interventi chimici Nelle aziende in cui le infestazioni sono ricorrenti	Deltametrina Teflutrin	2		(**) Non ammesso in coltura protetta

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Fagiolino Puglia 2021

AVVERSIITÀ	CRITERI DA INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI OCCASIONALI					
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Interventi chimici: - l'intervento si rende necessario in caso di attacchi precoci (precoci) con 2-3 forme mobili per foglia	Spironestien Maltodestrina Abamectina	2 1		Contro questa avversità al massimo 1 solo intervento all'anno (**) Ammesso solo in coltura protetta Non utilizzare in serra nel periodo compreso tra ottobre e febbraio
Nottie fogliari (<i>Mamestra</i> spp., <i>Polia</i> plis, <i>Autographa gamma</i> <i>Spodoptera</i> spp., <i>Heliothis armigera</i> , ecc.)	Soglia di intervento Presenza accertata	Lambdacialotrina Deltametrina Cipermetrina Etofenproxi Spinosaad Emamectina benzoato Clorantnilprole Virus della poliedrosi nucleare (HEAR NPV)	1 2 1 1 3 2 2	3*	(**) Non ammesso in coltura protetta (*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in il raccolto (**) Non ammesso in coltura protetta; Solo contro <i>Mamestra brassicae</i> (**) Autorizzato anche su <i>Helycoverpa armigera</i> (<i>Heliothis armigera</i>); Non ammesso in coltura protetta (*) Autorizzato solo su <i>Helycoverpa armigera</i> (<i>Heliothis armigera</i>)
Nottie terricole (<i>Agrotis</i> spp.)		Deltametrina	2	3*	(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in il raccolto
Triptide (<i>Frankliniella intonsa</i>) (<i>Trips</i> spp)	Soglia indicativa: 8-10 individui per fiore.	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> Etofenproxi Acinatrina Lambdacialotrina Taufluvinalinate Deltametrina Cipermetrina <i>Lecanicillium muscardinum</i>	1 2 2 2 2 2	(*) 3*	(*) Ammesso solo in coltura protetta (**) Non ammesso in coltura protetta (*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in il raccolto
Aleurodidi (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>) Calocoride (<i>Calocoris norvegicus</i>)	Interventi chimici: Intervenire solo con infestazione generalizzata nel periodo agosto - settembre. Non si rendono necessari trattamenti specifici.	<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> Spironestien	2	(*)	(*) Ammesso solo in coltura protetta (**) Ammesso solo in coltura protetta I Piretroidi effettuati contro altre avversità sono efficaci anche contro i Calocoridi

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Fagiolo Puglia 2021

AVVERSITA	CRITERI DA INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAMIE Patogeni tellurici (<i>Rhizoctonia</i> spp., ecc.)	Si consiglia di impiegare seme conciato	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i>			
Antracnosi (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	Interventi agronomici: - ricorso a varietà resistenti o poco sensibili - ampie rotazioni colturali - distruzione dei residui colturali - ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia oppure conciato Interventi chimici: - 2-3 interventi distanziati di una settimana con condizioni particolarmente favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed elevata umidità)	Prodotti rameici (*)			(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Oidio		Azoxystrobin Difenconazolo Zolfo	2 2*	2	(**) Ammesso solo pieno campo (*) Solo in miscela con Azoxystrobin
Ruggine (<i>Uromyces appendiculatus</i>)	Interventi chimici: - da effettuarsi a partire dalla fioritura con andamento stagionale favorevole alla malattia (elevata umidità e temperature da 20 a 24 °C)	Prodotti rameici (*) Boscalid Pyraclostrobin Azoxystrobin	2*	2	(*) Solo in miscela con Pyraclostrobin (**) Ammesso solo pieno campo
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>) Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	Interventi chimici: - da effettuarsi su coltivazioni autunnali in caso di persistente umidità e piogge frequenti	Prodotti rameici (*) Fludioxonil Cyprodinil Boscalid Pyraclostrobin	1* 1* 2 2	2	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno * Autorizzato solo su fagiolo da granella (raccolto secco) (**) Ammesso solo pieno campo
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i> , <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	Interventi agronomici: - impiego di seme controllato - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni) - concimazioni azotate e potassiche equilibrate - eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata - è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici - varietà tolleranti Interventi chimici: Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici (*)			(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
VIROSI (CMV, BYMV, BCMV)	Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo del fagiolo BYMV, virus del mosaico comune del fagiolo BCMV) valgono le stesse considerazioni generali di difesa dagli afidi. Per il virus del mosaico comune del fagiolo BCMV, trasmesso anche per seme, è importante utilizzare seme controllato (virus-esente) e varietà resistenti				

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Fagiolo Puglia 2021

AVVERSITA	CRITERI DA INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI Afidi (<i>Aphis fabae</i>)	Gli afidi oltre che provocare danni diretti sono potenziali vettori di virusi Interventi chimici: - alla comparsa delle prime colonie in accrescimento	Meliodestrina Cipermetrina Deltametrina Tau-fluvalinate Lambdacialotrina Acetamiprid Spirotetramat	1 1 2		(f) Tra tutti i Piretroidi (***) Non ammesso in coltura protetta (***) Non ammesso in coltura protetta
Mosca (<i>Delia platura</i>)	Interventi agronomici: - impiegare seme con buona energia germinativa - effettuare semine non troppo precoci - adottare semine non profonde - seminare su terreno ben preparato e con omogenea profondità di semina Interventi chimici: Nelle aziende in cui le infestazioni sono ricorrenti	Deltametrina Teflutrin	2		(***) Ammesso solo in coltura protetta
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Adottare strategie di difesa che non favoriscano lo sviluppo dell'avversità	Meliodestrina Tau-fluvalinate Olio minerale	1 2		(***) Non ammesso in coltura protetta
FITOFAGI OCCASIONALI Notte terricole (<i>Agravis spp.</i>)	Interventi chimici: Soglia: Infestazione diffusa a pieno campo su larve ancora in piena attività, se non si sono approfondite nel terreno.		Al massimo 1 intervento contro questa avversità		
Notte fogliari (<i>Mamestra oleracea</i> , <i>Polia pisi</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Spodoptera spp.</i> ecc.)	Interventi chimici: Soglia: Infestazione diffusa	Cipermetrina Deltametrina Lambdacialotrina Spinosad Emanectina benzoato	1 3 1	2*	(f) Tra tutti i Piretroidi (***) Non ammesso in coltura protetta (***) Solo contro Mamestra brassicae ; Non ammesso in coltura protetta (***) Non ammesso in coltura protetta
Triptide (<i>Frankliniella intonsa</i>)	Interventi chimici: Intervenire solo con infestazione generalizzata, nel periodo agosto/settembre. Soglia indicativa 8-10 individui per fiore.	Effettuare 1 solo trattamento dopo la formazione del baccello, e non superare i 2 interventi nell'anno Olio essenziale di arancio dolce Deltametrina Lambdacialotrina		1 2*	(f) Tra tutti i Piretroidi (***) Non ammesso in coltura protetta
Nota bene: Gli insetticidi non possono essere complessivamente impiegati più di tre volte per ciclo colturale					

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Fava Puglia 2021

AVVERSITA	CRITERI DA INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI CMV - virus del mosaico del cetriolo BBWV - virus della maculatura clorotica BYMV - virus del mosaico grave BBSV - virus dell'imbrunimento della fava BBTMV - virus del mosaico vero	Interventi agronomici · programmare la coltura lontano da altre suscettibili; · eliminare le erbe infestanti dai bordi degli appezzamenti; · distruggere le piante infette.				
Botrite (<i>Botrytis fabae</i> , <i>B. cinerea</i>)	Interventi agronomici · distruggere le piante infette; · adottare ampie rotazioni. · evitare le semine fitte - condizioni favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed elevata umidità) Interventi agronomici · impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; · adottare ampie rotazioni; · distruggere le piante infette · limitare le irrigazioni.	Boscalid Pyraclostrobin	2* 2*		(*) Non ammesso in coltura protetta (*) Non ammesso in coltura protetta
Ascochitosi (<i>Mycosphaerella pinodes</i>)	Interventi agronomici · impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; · adottare ampie rotazioni; · distruggere le piante infette · limitare le irrigazioni.				
Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp)	Interventi chimici · intervenire in presenza di sintomi.	Boscalid Pyraclostrobin	2* 2*		(*) Non ammesso in coltura protetta (*) Non ammesso in coltura protetta
Ruggine (<i>Uromyces fabae</i>)	Interventi agronomici · scegliere varietà poco recettive; · distruggere le piante infette; · adottare ampie rotazioni. Interventi chimici · intervenire in presenza di sintomi.	Boscalid Pyraclostrobin	2* 2*		(*) Non ammesso in coltura protetta (*) Non ammesso in coltura protetta
Afidi (<i>Aphis fabae</i>)	Interventi agronomici · eliminare le piante erbacee spontanee. Interventi chimici · intervenire solo in caso di gravi infestazioni.	Prodotti rameici (*) Piretrine pure Maltodestrine Taufluvinalate Acetamiprid			(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Finocchio Puglia 2021

AVVERSIÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAMIE <i>Alternaria</i> (<i>Alternaria</i> spp.)	Interventi agronomici: - effettuare ampi avvicendamenti - impiego di seme sano o conciato - realizzare le irrigazioni evitando di causare prolungata bagnatura delle piante Interventi chimici: - Intervenire alla comparsa dei sintomi	Prodotti rameici Bicarbonato di potassio <i>Coniothyrium niticans</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Trichoderma harzianum T22</i> Boscalid Pyraclostrobin Fludioxonil Cyprodinil Fluxapyroxad	(*)		(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>S. minor</i>)	Interventi agronomici: - effettuare avvicendamenti ampi - evitare eccessi di azoto Interventi chimici: - intervenire, nei periodi a rischio, prima della rincalzatura	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> (<i>Trichoderma harzianum T22</i>) Boscalid Pyraclostrobin Fludioxonil Cyprodinil Fluxapyroxad Difenoconazolo	2 2 2		Utilizzare il prodotto commerciale registrato per l'avversità Max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità
Ramularia (<i>Ramularia foeniculi</i>)	Interventi chimici: - Intervenire alla comparsa dei sintomi	Difenoconazolo Boscalid Pyraclostrobin	2 2		Solo in pieno campo, in miscela con Fluxapyroxad (*) Con difenoconazolo max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità
Moria delle piante (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi agronomici: - effettuare avvicendamenti ampi	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> (<i>Trichoderma harzianum T22</i>)			
Riztoniosi (<i>Rhizoctonia solani</i>)	- evitare ristagni di umidità - utilizzare seme sano - allontanare e distruggere le piante malate	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>T. gamsii</i> <i>Trichoderma harzianum T22</i>			
Septoriosi (<i>Septoria</i> spp.)	Evitare impianti eccessivamente fitti	Boscalid Pyraclostrobin	2 2		Max 2 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità
Oidio (<i>Erysine umbelliferarum</i>)	Interventi chimici: - Intervenire alla comparsa dei sintomi	Bicarbonato di potassio Zolfo			

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Finocchio Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERIOSI Marciume batterico (<i>Erwinia carotovora</i> <i>subsp. carotovora</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - adottare ampie rotazioni - concimazioni azotate equilibrate - evitare di provocare lesioni alle piante - allontanare e distruggere le piante infette <u>Interventi chimici:</u> - trattamenti pre-rincaultura	Prodotti rameici	(*)		* Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
FITOFAGI					Prodotti efficaci anche nei confronti dei miridi
Afidi (<i>Dysaphis foeniculus</i> , <i>Hyadaphis foeniculi</i> , <i>Cavariella aegopodi</i> , <i>Dysaphis apifolia</i> , <i>Dysaphis crataegi</i>)	<u>Indicazione d'intervento:</u> - Intervenire in presenza di infestazioni	Lambda-cialotrina Piretrine pure Maltodestrina	1	1*	(*) Massimo un intervento indipendentemente dall'avversità; non ammesso in coltura protetta
Notte terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	<u>Indicazione d'intervento:</u> - infestazione generalizzata	Spinosad			(*) Non ammesso in coltura protetta
Notte fogliari (<i>Spodoptera</i> spp)	<u>Indicazione d'intervento:</u> - infestazione generalizzata	Lambda-cialotrina (*) <i>Bacillus thuringiensis</i> sub. <i>Kurstaki</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> sub. <i>Alzawai</i> Spinosad (*) Azadiractina	1	1*	(*) Massimo un intervento indipendentemente dall'avversità; non ammesso in coltura protetta
Tripidi	<u>Interventi chimici:</u> Intervenire nelle prime fasi di sviluppo della pianta e nel caso di accertata presenza del fitoago	<i>Olio minerale</i> <i>Piretrine</i> Lambda-cialotrina Spinosad <i>Terpenoid blend QRD 460</i> Fosfato ferrico	1*	2	(*) Non ammesso in coltura protetta
Limacce e Lumache (<i>Deroceras reticulatum</i> , <i>Arion</i> spp.)	<u>Indicazione d'intervento:</u> - infestazione generalizzata	Teflutrin	(*)		(*) Localizzato alla semina Distribuzione localizzata lungo le file con microgranulatori.
Eliateridi Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)	<u>Interventi agronomici:</u> effettuare avvicendamenti colturali	<i>Paeclomices lilacinus</i>			

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s. a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Indivia e scarola Puglia 2021

AVVERSA*	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Peronospora (<i>Brennia lactucae</i>)	Interventi agronomici - ampie rotazioni - ampi sesti di impianto - uso di varietà resistenti Interventi chimici programmare i trattamenti in funzione delle condizioni climatiche favorevoli alla malattia	Prodotti rameici <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> Azoxystrobin Metalaxyl-m Fosetyl Al. Mandipropamide Dimetomorf Ameltoctadina	6 2 2* 2	(*) 6 2*	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin (*) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale (**) Per ciclo colturale, 1 in coltura protetta (*) Non ammesso per Indivia riccia
Antracnosi (<i>Colletotrichum dematium</i> f.sp. <i>spiniadae</i>)	Interventi agronomici: - impiego di seme sano o conciato - ampi avvicendamenti colturali Interventi chimici: - ricorrere a varietà poco suscettibili - in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi	Prodotti rameici	(*)	(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Morìa delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi agronomici: - evitare ristagni idrici - effettuare avvicendamenti ampi	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> Propamocarb Fosetyl Alluminio <i>Bacillus amyloliquifaciens</i>	2* 2* *	(*) 2* *	(*) Per ciclo colturale, solo in SEMENZAIO (*) Solo in coltura protetta (*) Ammessi solo contro sclerotinia
Marciume basale (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici - limitare le irrigazioni - ricorrere alla solarizzazione - effettuare pacciamature Interventi chimici durante le prime fasi vegetative alla base delle piante	<i>Trichoderma spp.</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma atroviride</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Coniothyrium minitans</i> Azoxystrobin Pyraclostrobin Boscallid Difenconazolo Fluxapyroxad Cyprodinil Fludioxonil Fenexamid	* 5 * * * 1* * * 2 2	* 5 * * * 2* 1* * 3	(*) Ammessi solo contro sclerotinia (*) Ammessi solo contro sclerotinia (*) Ammessi solo contro sclerotinia e solo in pieno campo (*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin (*) Ammessi solo contro sclerotinia (*) Tra Cyprodinil e Pyrimetanil al massimo 3 interventi
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Interventi agronomici sesti di impianto ampi Interventi chimici comparsa primi sintomi	olio essenziale di arancio dolce Zolfo Azoxystrobin	2*	2*	(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
Batteriosi (<i>Pseudomonas cichorii</i> , <i>Erwinia carotovora</i>)	Interventi agronomici - ampie rotazioni (4 anni) - concimazione azotata equilibrata - non utilizzare acque "ferme"	Prodotti rameici	(*)	(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Indivia e scarola Puglia 2021

AVVERSA*	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Afidi (<i>Nasonovia ribis nigr</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactuceae</i>)	Interventi chimici Soglia: presenza	Mallodestina Sali potassici di acidi grassi Lambdacialotrina Piretrine Spirotetramat Azadiractina	4* 2		(*) Ammesso anche in coltura protetta (*) per ciclo colturale complessivo per Piretroidi e etofenprox
Tripidi (<i>Trips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Interventi chimici Soglia: presenza	Sali potassici di acidi grassi Terpenoid blend QRD 460 Acrinatria Tau-fluvainato Etofenprox Formetanidato Spinosad Abamectina	1 2 1* 3* 1*	4*	(*) Ammesso anche in coltura protetta (*) per ciclo colturale complessivo per tutti i Piretroidi e etofenprox
Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>)	Interventi chimici Soglia: presenza	<i>B. thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> Azadiractina Etofenprox Clorantranilprole Spinosad Enamectina benzatoato Indoxacarb Tebufenozide	2 2 3* 2* 3* 1*	4* 3	(*) per ciclo colturale complessivo per Piretroidi e etofenprox (*) Ammesso solo in coltura protetta (*) Solo in pieno campo e per Spodoptera (*) ammesso su H. armigera e S. littoralis (*) Solo in pieno campo
Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	Interventi chimici Soglia: accertata presenza				
Miridi (<i>Lygus rugulipennis</i>)	Interventi chimici Soglia: presenza	Etofenprox Tau fluvainate	2	4*	(*) per ciclo colturale complessivo per Piretroidi e etofenprox
Liriomyza (<i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i>)	Indicazioni agronomiche utilizzare trappole cromotropiche in serra	Azadiractina Spinosad Abamectina	3* 1*	Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità	(*) Ammesso solo in coltura protetta (*) per ciclo colturale. Massimo 3 per anno
Lumache e limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp.)	Interventi chimici solo in caso di infestazione generalizzata	Metaldeide esca Fosfato ferrico			Distribuzione sulla fascia interessata.
Elateridi (<i>Agrotis</i> spp.)	Interventi chimici. Infestazione generalizzata accertata mediante specifici monitoraggi	Teflutrin Lambdacialotrina Zeta-cipermetrina	1 1* 1	1**	(*) Non ammesso in coltura protetta (**) Intervento non va considerato nel cumulo dei piretroidi

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Lattuga a cespo Puglia 2021

AVVERSA' CRITTOGAME	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	<p>Interventi agronomici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampie rotazioni - distruggere i residui delle colture ammalate - favorire il drenaggio del suolo - distanziare maggiormente le piante - uso di varietà resistenti <p>Interventi chimici</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-2 applicazioni in semenzato - di norma non si deve intervenire nei cicli estivi, fatta eccezione per cvs sensibili in caso di piogge ripetute 	<p><i>Bacillus amyloliquefaciens</i></p> <p>Lamitrina</p> <p>Prodotti rameici</p> <p>Oxathiapropil</p> <p>Metaxyl-M</p> <p>Fosetyl-AI</p> <p>Climoxani</p> <p>Ametoctradin</p> <p>Metriram</p> <p>Mandipropamide</p> <p>Dimetomorf</p> <p>Pyraclostrobin</p> <p>Azoxystrobin</p> <p>Propamocarb</p> <p>Fluopicolide</p> <p>Almsulbron</p>	<p>6</p> <p>*</p> <p>1*</p> <p>1*</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>3</p>	<p>(*)</p> <p>*</p> <p>3*</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>3</p>	<p>(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno</p> <p>(*) massimo 3 trattamenti per anno e massimo 2 per ciclo</p> <p>(*) Per ciclo colturale.</p> <p>(*) Per ciclo colturale.</p> <p>(*) Per ciclo colturale.</p> <p>(*) 1 intervento per ciclo colturale</p> <p>(*) In miscela con Dimetomorf</p> <p>(*) Per ciclo colturale</p>
Marciume basale (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Botrytis cinerea</i>)	<p>Interventi agronomici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici - eliminare le piante ammalate - utilizzare varietà poco suscettibili - ricorrere alla solarizzazione - effettuare pacciamature e prosature alte 	<p><i>Bacillus amyloliquefaciens</i></p> <p><i>Bacillus subtilis</i></p> <p><i>Pythium oligendrium</i>Ceppo M1</p> <p><i>Coniothyrium militans</i></p> <p><i>Trichoderma spp.</i></p> <p>Fluopyram</p> <p>Trifloxystrobin</p> <p>Azoxystrobin</p> <p>Pyraclostrobin</p> <p>Boscalli</p> <p>Penthiopirad</p> <p>Pyrimethanil</p> <p>Difenconazolo</p> <p>Fluxapyroxad</p> <p>Ciprodinil</p> <p>Fludioxonil</p> <p>Fenexamid</p>	<p>6</p> <p>4</p> <p>*</p> <p>*</p> <p>1</p> <p>*</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2*</p> <p>1*</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>Per questa avversità non effettuare più di 2 trattamenti per ciclo colturale</p> <p>(*) Autorizzati solo su Sclerotinia</p> <p>(*) Autorizzati solo su Sclerotinia</p> <p>(*) Autorizzato solo su Sclerotinia.</p> <p>(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin</p> <p>(*) In alternativa a altri SDHI</p> <p>(*) Autorizzato solo su Botrite</p> <p>(*) Ammesso solo su Sclerotinia spp.</p>	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Lattuga a cespo Puglia 2021

AVVERSA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciume del colletto (<i>Rhizoctonia solani</i>)	Interventi agronomici: - ampi avvicendamenti colturali - impiego di semi o piantine sane - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno - ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili Interventi chimici: - intervenire alla semina	<i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1 <i>Pseudomonas</i> sp. Ceppo DSMZ. <i>Bacillus subtilis</i> <i>Trichoderma</i> spp. <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i>			
Morìa delle piante (<i>Pythium</i> spp.)		<i>Trichoderma</i> spp. <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> Propamocarb			
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas cichorii</i> , <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)	Interventi agronomici: - impiego di seme controllato - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni) - concimazioni azotate e potassiche equilibrate - eliminazione della vegetazione infetta che non va comunque interrata - è sconsigliabile irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non siano periodicamente ripuliti dai residui organici - evitare l'irrigazione per asperzione Interventi agronomici: Da effettuare dopo operazioni che possano causare ferite alle piante	Prodotti rameici		(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
VIROSI (CMV, LeMV)	VIROSI Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (tra cui il virus del mosaico del cetriolo, CMV) valgono le stesse considerazioni generali di difesa dagli afidi. Per le virosi trasmesse per seme (virus del mosaico della lattuga) è fondamentale utilizzare seme controllato (virus-esente)				
FITOFAGI Afidi (<i>Nasonovia ribis nigris</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchii</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i>)	Interventi chimici: Soglia : Presenza Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.	Sali polassici di acidi grassi Maltodestrina Piretrine pure Deltametrina Lambdacyhalotrina Tau-Fluvalinate Sulfoxalor Acetamiprid Spirotetramat	3 3*	Al massimo 3 interventi per ciclo contro avversità	(*) Per ciclo colturale con Piretroidi e etofenprox (*) Per ciclo colturale, 2 all'anno

(1) N. massimo di interventi/anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi/anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Lattuga a cespo Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
Notte fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>)	Interventi chimici: Infestazione Nelle varietà come Trocadero Iceberg ecc. intervenire prima che le foglie si chiudano	<i>Bacillus thuringiensis</i>				
		Deltametrina	3	3*	(*) Per ciclo colturale con Pirretroidi e etofenprox	
		Metilflumizone	2			
		Spinosad	3	3		
		Spinetoram	2			
		Indoxacarb.	3			
		Clorantraniliprole	2			
		Tebufenozide	+			
		Metossifenozide		1		
		Emamectina Benzoato	2			
		<i>Spodoptera littoralis</i>				(*) ammesso solo in alternativa al Metossifenozide, ammesso solo su <i>Spodoptera spp</i>
Notte terricole (<i>Agrotis spp.</i>)	Interventi chimici: Infestazione	<i>Nucleopolydnavirus</i> (SpLNPNV)				
		Deltametrina				
Elateridi (<i>Agrotis spp.</i>)	Interventi chimici: Infestazione generalizzata accertata mediante specifici monitoraggio	Teflutrin		(**)	(**) L'uso dei pirretroidi come geodisinfestanti è indipendente dalle altre limitazioni previste per i pirretroidi utilizzati contro altre avversità	
		Lambdacialotrina				
Miridi (<i>Lygus rugulipennis</i>)	Interventi agronomici: Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo Luglio-Agosto. Sodità. Presenza.				Insetto particolarmente dannoso su lattughe suscettibili ("Iceberg" e "Romana")	
		Etofenprox	(*)	3*	(*) Per ciclo colturale con Pirretroidi e etofenprox	
Limacce (<i>Linea spp.</i> , <i>Helix spp.</i>)	Interventi chimici: Infestazione generalizzata o sulle fasce perimetrali.	Metalde esca Fosfato ferrico			Con attacchi sui bori del appezzamento effettuare la distribuzione sulla fascia interessata.	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Lattuga a cespo Puglia 2021

AVVERSA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Liriomyza (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	Interventi biologici: Lanci di 0,2 individui/mq alla comparsa di almeno 20 adulti del fitofago catturati con trappole cromotropiche. In caso di presenza nei cicli precedenti procedere al lancio del parassitoide dopo 7-10 giorni dal trapianto. Interventi chimici: Soglia: Accertata presenza di mine sotto epidermiche o punture di nutrizione e/o ovideposizioni.	<i>Diglyphus isaea</i> verità al massimo 2 interventi per ciclo culturale Abamectina Spinosad Azadiractina	1* 3	3	Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle. L'uso di piretroidi non è compatibile con il lancio degli ausiliari.
Tripidi (<i>Thrips</i> spp., <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Interventi chimici Soglia: presenza	<i>Beauveria bassiana</i> Olio essenziale di arancio dolce Sali potassici di sodi grassi Spinosad Spinetoram Etofenprox Abamectina Acetamiprid	3 3* 2 2 1*	3* 2 1*	(*) Per ciclo culturale con Piretroidi e etofenprox (*) per ciclo culturale. Max 3 all'anno (*) per ciclo culturale
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)	Interventi agronomici: - utilizzare pannelli di semi di brassica alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto, con interrimento a 15-20 cm e bagnatura successiva	Estratto d'aglio <i>Paecilomyces lilacinus</i>	*	*	(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Lenticchia Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DA INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Antracnosi (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	Interventi agronomici: - ricorso a varietà resistenti o poco sensibili - ampie rotazioni colturali - distruzione dei residui colturali - ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia oppure conciato	Fludioxonil Cyprodinil		1 1	
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Interventi agronomici: - evitare i ristagni idrici - distruggere le piante ammalate ed i residui della coltura precedente	Fludioxonil Cyprodinil		1 1	
Tripidi		Olio essenziale di arancio dolce <i>Paeclomyces fumosoroseus</i> Taufluvialmate		(*) (*)	(*) Solo in coltura protetta

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Melanzana Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici: arieggiamento della serra irrigazione per manichetta sesti d'impianto non troppo fitti	<i>Botrytis subtilis</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Botrytis dothidea</i> <i>Botrytis allii</i> <i>Botrytis pseudocinerea</i> Prodotto rameo Ceresiane	4 4 3		Amnesso solo in serra
	Interventi chimici: in caso di andamento climatico particolarmente umido	Chiodini Ecladocil Fenossidil Penpazamin Pyradostrobil Boscalid Penhiopirad	2 2 1* 2 1 2		Amnesso solo in serra Stesso meccanismo di azione. Limitare a 2 il numero di interventi tra i due prodotti (*) Solo in coltura protetta (*) Tra Azoxytrobin e Pyradostrobil
Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)		Anelocetradin	3(*)		(*) Amnesso solo in serra
Tracheomicetiosi (<i>Verticillium dahliae</i> , <i>Verticillium albo-atrum</i>)	Interventi agronomici: amplie rotazioni colturali utilizzare piante innestale raccolta e distruzione delle piante infette disinfestazione del terreno con vapore	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i>			(*) Impiegabile su <i>Verticillium dahliae</i>
Marciumi basali (<i>Phoma lycopersici</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Thielaviopsis basicola</i>)	Interventi agronomici: amplie rotazioni colturali raccolta e distruzione dei residui infetti accurato drenaggio concimazioni equilibrate	<i>Trichoderma spp.</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Coniothyrium minimum</i> Prodotti rameo (*)	(*)		Irrore accuratamente la base del fusto (*) Solo su <i>Sclerotinia</i>
	utilizzare piante innestale sesti d'impianto non troppo fitti	Penhiopirad	1 2*		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
	Interventi chimici: irrorare accuratamente la base del fusto interventi dopo la comparsa dei sintomi	<i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1	(*)		(*) Solo contro <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>
Oidio (<i>Erysiphe</i> spp.)	Interventi chimici interventi alla comparsa dei sintomi	Zolfo OGS - OGN Lodice Scleractina Bicarbonato di potassio Isopirrazam Boscalid Pyradostrobil Azoxytrobin Difenconazolo Flutriafol Tetraconazolo Fluxapyroxad Dimetomorfo Cyflufenamide Metrafenone	5 6 6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		(*) Solo in coltura protetta (*) Solo in coltura protetta Amnesso solo in serra (*) Tra Boscalid, Fluxapyroxad, Isopirrazam, Penhiopirad e Pyradostrobil (*) Amnesso solo in pieno campo (*) Amnesso solo in pieno campo (*) Tra Boscalid, Fluxapyroxad, Isopirrazam, Penhiopirad e Pyradostrobil
Marciume pedale (<i>Phytophthora capsici</i>) (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi agronomici impiego di seme sano impiego di acque di irrigazione non contaminate disinfestazione dei terrici per semenzai per via fisica (calore) o chimica, con fungicidi che possano essere distribuiti con l'acqua di irrigazione. impiego di varietà poco suscettibili	Prodotti rameo <i>Trichoderma spp.</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> Propamocarb Fosetil-A	(*)		(*) Solo in coltura protetta (*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
	Interventi chimici: irrorare la base del fusto alla comparsa dei primi sintomi		(*)		(*) solo per irrigazione a goccia in coltura protetta solo per irrigazione a goccia

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Melanzana Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<p>Virusi (CAV, AMV) TSWV - tospovirus</p>	<p>Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cavolfice, CMV e virus del mosaico dell'erba medica, AMV) i trattamenti efficaci diretti sulla cultura non sono in grado di prevenire la trasmissione dei virus, in quanto l'afide infetto può trasmettere i virus in tempo brevissimo. Nel rispetto delle norme generali relative al diserbo, eliminare le erbe infestanti all'interno ed attorno alla cultura, che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o entrambi. Vista la gravità di tale virus è necessario effettuare una prevenzione particolare, con una attenta collaborazione con il tecnico; Utilizzare piante prodotte in vivaio con protezione dai tripidi vettori di virus in particolare ove siano presenti chitre sia orticole che floreali; Se si utilizza materiale proveniente da zone infette, chiedere l'intervento del tecnico al momento del trapianto, per verificare l'assenza di sintomi e/o tripidi; Se si manifestano i sintomi sospetti chiamare immediatamente il tecnico</p>				
<p>Dorifera (<i>Leptodermis decemlineata</i>)</p>	<p>Soglia di intervento: presenza di larve giovani</p> <p>Interventi chimici è necessario un intervento sulle larve di prima generazione ed uno su quelle di seconda, sulla terza generazione larvale, non sempre è necessario intervenire.</p>	<p>Azadiractin Azadiractone Chlorantraniliprole Deltamethrin Lambdacyhalotrina</p>	<p>1 2 0 1 1 3</p>		
<p>Afidi (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>, <i>Myzus persicae</i>, <i>Aphis gossypii</i>)</p>	<p>Soglia di intervento: in pieno campo; più del 50% di piante con colonie di <i>Aphis gossypii</i>, più del 10% di piante infestate dagli altri afidi. In serra: limitare gli interventi chimici ai primi focolai di infestazione.</p> <p>Interventi chimici: si consiglia di intervenire prima del lancio degli ausiliari; intervenendo dopo il lancio degli ausiliari ritardare l'uso dell'alfaticida a seconda dell'ausiliare introdotto: 7-10 giorni dopo il lancio del fitoselede 15-20 giorni dopo il lancio di <i>Ortus spp</i> dopo aver accertato la presenza di un buon livello di parassitizzazione degli Afiduridi in catura protetta.</p>	<p>Maltoestrene <i>Aphidius colemani</i> Sali potassici di acidi grassi <i>Chrysopa carnea</i> Pirimefene Pirimicarb Acetamiprid Sulfoalofor Sulfoatrazina Fupyradiflone</p>	<p>0 0 0 0 0 1 1 1</p>		<p>(*) Tra tutti i piretroidi E' consigliabile, quando possibile, ricorrere a trattamenti localizzati che consentano un parziale rispetto dell'entomofauna utile. (*) Prodotto tossico per gli stadi mobili di Fitoseidi, <i>Encarsia formosa</i> e <i>Ortus spp.</i> (*) Buona efficacia nei confronti degli ausiliari. Limitata attività su <i>Aphis gossypii</i>. (*) Non ammesso contro <i>Macrosiphum euphorbiae</i>. Ammessi 2 interventi in serra</p>

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo recchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Melanzana Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Trialdi (<i>Trialeuria</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Soglie: Presenza Soglie interventi biologici: Introdurre 2-3 individui per mq in 1 o più lanci Distanzare il lancio di almeno 10 giorni da un eventuale trattamento chimico	Amblyseius swetschii Ortus banyassini Neoseiulus banyassina Parasitus banyassinus Amblyseius cucumeris Sali potassici di acidi grassi Terpenoidi blend ORO 460 Olio essenziale di arancio dolce Azadirachtina Cyentraniliprole Acibenzolar-S-methyl Lambdaccalotrina Acrinatrio Taufluvinate Spiridomet Sporosad Formetanate			- Si consiglia di impiegare trappole cromotropiche (azzurre) per il monitoraggio (1 ogni circa 50 mq); - Limitare il più possibile gli interventi chimici al fine di permettere l'insediamento delle popolazioni selvatiche di <i>Ortus</i> spp. e di altri eventuali predatori che possono essere determinanti nel contenimento del triptide (1) Solo in serra (2) Solo in serra (3) Solo in serra (4) Fra tutti i piretroidi (5) Solo in pieno campo * Limite tra spinosine
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Interventi chimici: Soglie: Presenza di focolai di infestazione. Interventi biologici: Distanzare il lancio almeno 10 gg da un eventuale intervento chimico. Soglie: presenza	Sali potassici di acidi grassi <i>Amblyseius caryophylli</i> <i>Amblyseius californicus</i> <i>Neoseiulus banyassini</i> <i>Parasitus banyassinus</i> Maltosidina Terpenoidi blend ORO 460 Bifenazate Etoxabate Etoxabate Etoxabate Tetralufopirad Abamectina Fenpropiimate Pyridaben Spiromesifen Assecuriosyl Olio minerale Zolfo Sali potassici di acidi grassi Olio minerale			Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità con prodotti fitosanitari non ammessi in agricoltura biologica (1) Solo in serra (2) Ammesso solo in coltura protetta (3) Fra Abamectina e Emamectina (4) In coltura protetta fare attenzione ai tempi di rientro (5) Ammesso solo in coltura protetta (6) Ammesso solo in coltura protetta
Tarsometide (<i>Polyphagotarsonemus</i> <i>latius</i>)	Interventi chimici: Soglie: Presenza di focolai di infestazione.	Sali potassici di acidi grassi Olio minerale			Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle. L'uso di piretroidi non è compatibile con il lancio degli ausiliari.
Liriomyza (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	Interventi chimici: Soglie: presenza di numerose mine sottopidermiche o punture di nutrizione e/o ovulposizione; intervenire solo in caso di scarsa parassitizzazione da <i>Diglyphus isaeae</i> Interventi biologici: Soglie: cattura di 20 adulti/trappola (cromotropiche gialle) e/ o alla comparsa delle prime mine o dei primi punti di suzione effettuare i lanci in misura di 0.2-0.5 individui/mq ripartiti in 2-3 lanci	<i>Diglyphus isaeae</i> Azadirachtina Abamectina Spiromesifen Acetamiprid			Se consiglio di attendere l'impianto del prodotto chimico. Fra Abamectina ed Emamectina, bifenazate.
Elateridi (<i>Agriotes</i> spp.)	Soglie: In caso di presenza accertata di larve o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente Interventi in modo localizzato Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali nell'interfila, per modificare le condizioni idrometriche e per favorire l'approfondimento delle larve nel terreno.	Lambdaccalotrina Teflutrin Cipermetrina			I trattamenti ipodermicostanti non rientrano nelle limitazioni d'uso dei piretroidi

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Melanzana Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<p>Tifidee del pomodoro (<i>Tru. absoluta</i>)</p> <p>Interventi meccanici: - Utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli adulti</p> <p>Interventi biologici: - Esporre trappole innescate con feromone sessuale per monitorare il volo dei maschi e porre trappole elettrofluorescenti per la cattura massale degli adulti</p> <p>Interventi biologici: - Salvaguardare l'azione dei nemici naturali, tra i quali alcuni Eterotteri predatori (<i>Macrolophus caliginosus</i> e <i>Mesitocoris tenuis</i>) e alcuni Imenotteri parassitoidi di uova (<i>Tricogramma spp.</i>)</p> <p>Soglia di intervento</p> <p>Presenza del fittone</p> <p>Interventi chimici: - Si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prime gallerie sulle foglie - Ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni - Alternare le s.a.a. disponibili per evitare fenomeni di resistenza</p>	<p>Confusione sessuale Azadirachtina <i>Bacillus thuringiensis</i> Melfilumione Indoxacarb Emamectina Benzato Ciborintraniliprole Spinetoram Spinosad</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3*</p> <p>4</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>3*</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3*</p>	<p>Si raccomanda l'uso di reti antipiovra</p> <p>* Fra Abamectina ed Emamectina benzato</p> <p>* Limite fra spinosine</p>	
<p>Nematodi galligeni (<i>Meloidiogyne</i> spp.)</p> <p>Interventi agronomici: - eliminare e distruggere i residui della cultura precedente - evitare irrigazioni fideci</p> <p>Interventi chimici: - impiegare prodotti tolleranti/resistenti - utilizzo di pannelli di semi di brassica (1)</p> <p>Interventi fisici: - solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni</p> <p>Interventi chimici: Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni - intervenire una prima volta in pre-trapianto con un prodotto granulare o liquido e successivamente 20-30 giorni dopo con un prodotto liquido di copertura</p>	<p>Pieno campo</p> <p><i>Pseudomonas flaccida</i> Estratto di aglio Estratto di cipolla Solo per le culture protette</p> <p><i>Paeclomyces lilacinus</i></p> <p>Abamectina Fluopyram Fenamifos Fosfiazale Oxamyli</p>	<p>1*</p> <p>2*</p> <p>3*</p> <p>1*</p> <p>5</p>	<p>(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha</p> <p>(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha</p> <p>(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha</p> <p>(*) Con la cultura in atto intervenire in modo localizzato tramite impianti di irrigazione con formulati liquidi.</p>	<p>(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha</p> <p>(*) Al massimo 2 interventi fra Boscalid, Flupyradifurone, Penoxpirad, Isopyrazam, Fluxapyroxad</p> <p>(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha</p> <p>(*) Impiego con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette</p> <p>(*) Tra Abamectina e Emamectina</p> <p>(*) Il Fenamifos può essere impiegato solo in strutture permanenti</p> <p>(*) Con la cultura in atto intervenire in modo localizzato tramite impianti di irrigazione con formulati liquidi.</p>	
<p>Patogeni telurici Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.) Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>)</p> <p>Moria delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)</p> <p>Interventi chimici: - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti</p>	<p>Cultura protetta Nesim Na Nesim K Dazomet <i>Trichoderma atroviride</i> <i>Trichoderma reesei</i></p>	<p>1*</p> <p>1*</p> <p>5</p>	<p>(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni</p> <p>(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno</p> <p>(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni</p> <p>(*) Da impiegare a dosi ridotte (d.d. 50 g/metro quadrato)</p> <p>Max 5 interventi</p>	<p>In cultura protetta - interventi da effettuarsi prima della semina</p>	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Melone Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	Interventi agronomici: - raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti infette, favorire l'aeraggio delle piante coltivate in ambienti confinati; limitare le irrigazioni, soprattutto alla parte aerea Interventi chimici - in pieno campo i trattamenti vanno effettuati ogni 6 - 10 giorni effettuati ogni 6-10 giorni solo in caso di condizioni climatiche favorevoli al patogeno (periodi molto umidi con temperature comprese tra 10 e 30°C) - in serra di norma non sono necessari interventi chimici	Prodotti ramici <i>Pythium oligosporum</i> Fosetyl Al Cimoxani Metiram Amelcoradifina Fluonicolide Propanoscarb Dimetomorf Mancozeb Mandipropamide Azoxystrobin Zoxynolol Zoxynolol Covara 06 Covara 06 Megalosyl-M	(*) 2 2 2* 1 1 4* 2* 3 3 2	(*) 2 2 2* 1 1 4* 2* 3 3 2	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Efficace anche contro <i>Pythium</i> . (*) Da utilizzare in miscela con altre s.a. (*) Ammesso solo in pieno campo. (*) Tra Azoxystrobin e Trifloxistrobin
Mal bianco (<i>Erysiphe cichoracearum</i> - <i>Sphaeroeca fuliginea</i>)	<u>Interventi chimici:</u> - i trattamenti devono essere effettuati alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 14 giorni in relazione alla persistenza del principio attivo e all'andamento stagionale - è ottima norma alternare fungicidi a differente meccanismo d'azione - impiego di varietà resistenti, specie per cicli tardivi	Zolfo Eucarbato di K <i>Amprolium</i> <i>trisulfato</i> <i>Boscalid azoxystrobin</i> <i>Boscalid pyrimorfin</i> Carbossiane COOS - OGA Olio essenziale di arancio dolce Bupirimate Isopirazam Michebutanil Tebuconazolo Difenconazolo Tetraconazolo Picoconazolo Fenpropimorf Flusilabrodin Trifloxistrobin Azoxystrobin Mepiquinossap Cifluterenamid Mefenflorone	(*) 6* (*) (*) 5 2 2* 1 3 2 1 2 2 2 1 2	(*) 6* (*) (*) 5 2 2* 1 3 2 1 2 2 1 2	(*) Solo in colture protette. (*) Solo in pieno campo. (*) Al massimo 2 interventi tra Fluspyrazam, Fluxapyroxad e Isopirazam.
Cancro gommoso (<i>Dialomyces bryoniae</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - impiego di seme sano o accuratamente conciato con derivati benzimidazolici - alcune varietà sono resistenti o tolleranti a questa malattia <u>Interventi chimici:</u> - intervenire tempestivamente in caso di infezioni - in atto per limitare i danni e la diffusione del patogeno	Azoxystrobin Fluspyroxad Cifluterenamid Difenconazolo	(*) 1 1 1 2	(*) 1 1 1 2	(*) Tra Azoxystrobin e Trifloxistrobin (*) Al massimo 2 interventi tra Fluspyrazam, Fluxapyroxad e Isopirazam. (*) Fluxapyroxad + difenconazolo ammesso solo in pieno campo. (*) Impiegabile in miscela con Fluxapyroxad o Cifluterenamid.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo recchioso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Melone Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A.E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tracheofusariosi (<i>Fusicladium oxysporum</i> sp. melonis)	Interventi agronomici: - ricorso a varietà resistenti; - innesto su specie erbacee resistenti; - trapianto delle piantine allevate in vaso di torba per evitare che si producano lesioni sull'apparato radicale	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Coniothyrium militaris</i> <i>Pythium oligandrum</i>			
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Interventi agronomici: - in serra irrigare di frequente, limitare le irrigazioni, - eliminare immediatamente le piante ammalate, - evitare lesioni alle piante.	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Coniothyrium militaris</i> <i>Pythium oligandrum</i>			
Batteriosi (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> , <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)	Interventi agronomici: - impiego di seme controllato; - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni); - concimazioni azotate e potassiche equilibrate - eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata - è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di I e II ordine I cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici	Prodotti rameici	(*)		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Virosi (CMV, ZYMV, WMV-2)	Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello virus 2 del mosaico del coconero WMV-2) valgono le stesse considerazioni generali di prevenzione dagli afidi. Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in sementi prodotti in vivaio con sicura protezione dagli afidi.				
Afidi (<i>Aphis gossypii</i>)	Intervento chimico: Scaglia: - Alle comparsa delle prime colonie intervenire in maniera localizzata. Interventi biologici: - in serra effettuare lanci di crisopa, distribuire 20-30 larve/mq. in 1, 2 lanci; - con temperature > 15°C distribuire 2-3 pupe di <i>Aphidoletes aphidimyza</i> in 2 lanci dopo 2-4 settimane oppure effettuare più lanci con 0,5-2 individui/mq con il parassitoide <i>Aphidius colemani</i>	<i>Aphidoletes aphidimyza</i> <i>Aphidius colemani</i> <i>Encarsia formosa</i> <i>Amblyseius swirskii</i> <i>Eretmocerus eremicus</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Paeclomyces fumosoroseus</i> Terpenoid blend GRD 460 Piriflone pure Sali potassici di acidi grassi Maltodestrina Flonicamid Spiromesifen Acetamiprid Sulfoxaflor Cyantiraniptole Acibenzolar-s-methyl		2* 2 1 1	(*) Non consecutivi
Aleurodidi (<i>Trioletozes vaporariorum</i>)	Scaglia di intervento: presenza di almeno 10 stadi giovanili per foglia Controllo biologico: Isolare trappole cromotopiche gialle. Alla comparsa dei primi adulti si consiglia di effettuare lanci di <i>Encarsia formosa</i> 4-6 pupari/mq ogni 7-15 giorni fino a 4-6 lanci quando la temperatura notturna in serra è di almeno 16°C.	<i>Encarsia formosa</i> <i>Amblyseius swirskii</i> <i>Eretmocerus eremicus</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Paeclomyces fumosoroseus</i> Terpenoid blend GRD 460 Piriflone pure Sali potassici di acidi grassi Maltodestrina Flonicamid Spiromesifen Acetamiprid Sulfoxaflor Cyantiraniptole Acibenzolar-s-methyl		1 1* 2 1 1 1 1 1 1 1 1	(*) Ammesso solo in serra (*) Ammesso solo in serra (*) Ammesso solo in serra (*) Solo in serra

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo recchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Melone Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A.E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i> , <i>Helicthrips haemorrhoidalis</i>)	Interventi chimici. Soglia: presenza Interventi biologici Isolare trappole cromotropiche azzurre. Alla comparsa dei primi adulti effettuare uno o più lanci (8-4) di <i>Oritus</i> con 1-2 individui/lnq.	Terpenoid blend GRD 460 Abamectina Benzato Oritus serie <i>acantharis</i> Oritus spp. Azoxystrobin Spinosad Spiromesifen Cyromazine Abaenzacar-S-methyl	(1) (1) (1) 2 3 (*)	(1) (1) (1) 3 (*)	(*) Ammesso solo in serra (*) Ammesso solo in serra (*) Al massimo 3 interventi tra Spinetoram e Spinosad (*) Solo in serra
Minatori fogliari (<i>Liriomyza trifolii</i>)	Intervento chimico. Soglia: 2-3 mine per foglia Intervento biologico Isolare trappole cromotropiche. Alle prime catture o alla comparsa delle prime mine fogliari effettuare lanci con <i>Dygitus isaea</i> 0, 1-0,2 individui/lnq. in uno o due lanci.	<i>Dygitus isaea</i> Azoxystrobin Cromazina Spinosad	(1) (1) (1) 3	(1) (1) (1) 3	(*) Ammesso solo in coltura protetta (*) Al massimo 3 interventi tra Spinetoram e Spinosad
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Interventi biologici. Alla prima comparsa del fitofago in pieno campo sono possibili lanci - Localizzati (su focolai isolati) con un rapporto preda-predatore di 4-5:1. - In caso di attacco generalizzato o in serra impiegare 8-12 predatori/lnq. Interventi chimici. Soglia Presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate.	<i>Phytoseiulus persimilis</i> <i>Beauveria bassiana</i> Terpenoid blend GRD 460 Abamectina Benzato Ciflutrin Exiliazox Tebufenpirad (*) Etoxazole Bifenazate Spiromesifen	(1) (1) 1 1 2 1 2 (*)	(1) (1) 1 1 2 (*) (*)	(*) Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità (*) Ammesso solo in serra (*) Solo in coltura protetta (*) Solo in coltura protetta
Etiateridi (<i>Agrilus</i> spp.)	Soglia Accertata presenza mediante specifici monitoraggi.	Tefluthrin Cipermetrina Lambdacialotrina	(1) (1) 1(*)	(1) (1) 1(*)	Prodotti da impiegare localizzati alla semina o al trapianto I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse s.a. (*) Non ammesso in coltura protetta
Notte fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Manestra brassicae</i> , <i>Heliothis armigera</i> , <i>Udea ferrugalis</i> , <i>Spodoptera esigua</i>)	Interventi chimici Presenza generalizzata .	<i>Bacillus thuringiensis</i> Indoxacarb Spinosad Spinetoram Clorantraniliprole Emanectina Benzato Lambdacialotrina Cipermetrina	3 3 2 2 2 1 (1)	3 3 2 2 2 1 (1)	(*) Non ammesso in coltura protetta. Non ammesso contro <i>Udea ferrugalis</i>

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo rinchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Melone Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A.E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.) Interventi agronomici: - effettuare rotazioni con specie poco sensibili - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - evitare irrigazioni profonde - utilizzo di pannelli di semi di brassica (1) - utilizzo di emendanti (2) Interventi fisici: - sovrapporre il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di 0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni Interventi chimici: Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni In coltura protetta tale indicazione è vincolante	Interventi chimici: - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	<i>Paeclomyces foveatus</i> (*) Estratto d'aglio Flucypram	1*		Pieno campo: (*) Interventi al terreno 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 Kg/ha. (*) Al massimo 2 interventi tra Flucypram e Isoyprazam Solo per le colture protette (*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 Kg/ha. (*) Al massimo 2 interventi tra Flucypram e Isoyprazam
		Estratto d'aglio Abamectina Fenamifos Oxamyl	(*)		(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 Kg/ha. (*) Al massimo 2 interventi tra Flucypram e Isoyprazam per impiego con il sistema di irrigazione a goccia o con maltrichete. (*) Amnesso solo in coltura protetta in strutture permanenti (*) Intervento distribuito per irrigazione. Attenzione ai 60 gg di carenza (*) Intervento tramite impianto di irrigazione
Patogeni felurici Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.) Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>) Moria delle piante (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi chimici: - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	Coltura protetta Melam Na Melam K Dazomet <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma atroviride</i>	1* 1* 5		In coltura protetta - interventi da effettuarsi prima del trapianto (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno. (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato).

(1) Numero massimo di interventi anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive, indipendentemente dall'avversità

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
 (2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Patata Puglia 2021

AWERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Peronospora <i>(Phytophthora infestans)</i>	Interventi agronomici: - impiego di tuberi-seme sicuramente sani - scelta di varietà poco suscettibili - eliminazione delle piante nate da tuberi rimasti nel terreno nelle annate precedenti - ampie rotazioni - concimazione equilibrata - opportuna distanza di semina al fine di evitare una eccessiva densità di piante e di sviluppo dell'apparato aereo Interventi chimici: Ove disponibili attenersi alle indicazioni dei bollettini fitosanitari	Prodotti rameici Fosetil-Alumino Fluazinam Valifenalate Cimoxanil Metaxati-M Metiram Dimetomorf Mandipropamide Pyraclostrobin Famoxadone Propamocarb Zoxanide Cyazoflamide Amisulbion Oxathiapiprolin Flupicolid Flupicolid Ametocadina	(*) 2 3 3 3* 4* 1 3 3 3 1 3 (*) 1 3* 4* 4	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. * Con i Ditiocarbammati fino a 21 giorni dalla raccolta. * Limite per tutti i CAA (*) Tra Famoxadone, Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone Solo in miscela con Propamocarb	
Alternariosi <i>(Alternaria solani)</i>	Interventi agronomici: - ampie rotazioni - impiego di tuberi-seme sani Interventi chimici: - interventi specifici contro questo patogeno sono necessari solo in caso di infezioni su piante giovani, poiché i prodotti antiperonosporici usualmente impiegati sono efficaci anche contro l'alternariosi	Prodotti rameici Difenconazolo Pyraclostrobin Dimetomorf Zoxanide	(*) 1 3* 4*	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Famoxadone (*) Tra Dimetomorf e Mandipropamide	
Antracnosi <i>(Colletotrichum coccodes)</i>	Interventi agronomici: - impiego di seme sano - ampie rotazioni colturali - evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni - eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata				
Rizottoniosi <i>(Rhizoctonia solani)</i>	Interventi agronomici: - impiego di tuberi-seme sani - ampie rotazioni in modo che la patata o altre colture altamente recettive non tornino sullo stesso terreno prima di 4 o 5 anni - ricorso al pregermogliamento e a semine poco profonde per accelerare lo sviluppo della pianta nelle prime fasi di accrescimento - eliminare e distruggere le piante infette	Pseudomonas spp. ceppo DSMZ 13134 Bacillus subtilis ceppo GST 713 Flutolanil Azoxystrobin Tolofofenilmetil Fluxapyroxad	1 3* (*) 2*	(*) Tra Famoxadone, Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone (*) Concia dei tuberi * Tra Flupyrifam e Fluxapyroxad	

(1) N. massimo di interventi/anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avvenuta

(2) N. massimo di interventi/anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avvenuta

AVVERSA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<p>Marciume secco (<i>Fusarium solani</i>)</p>	<p>Interventi agronomici: - usare precauzioni per evitare di lesionare i tuberi durante la raccolta - mantenere i locali di conservazione freschi e aerati - non destinare alla moltiplicazione i tuberi infetti</p>				
<p>Cancrena secca (<i>Phoma exigua</i>)</p>	<p>Interventi agronomici: - limitare le lesioni al tubero - distruzione tempestiva dei residui contaminati - porre i tuberi seme appena raccolti per 2 settimane in ambienti caldi (18-20°C) al fine di favorire la cicatrizzazione delle ferite - in zone ad alto rischio si consiglia di ricorere a varietà poco suscettibili</p>				
<p>BATTERIOSI Avvizzimento batterico delle <i>solanacee</i> o <i>marciume bruno</i> (<i>Ralstonia solanacearum</i>)</p>	<p>In applicazione del D. M. 23/02/2000 di lotta obbligatoria contro <i>R. solanacearum</i>, segnalare tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale l'eventuale presenza di sintomi sospetti della malattia sui tuberi seme nonché sulla coltura in campo e sui tuberi raccolti, allo scopo di poter eseguire gli opportuni accertamenti di laboratorio.</p>				
<p>Marciumi batterici (<i>Erwinia spp.</i>)</p>	<p>Interventi agronomici: - effettuare avvicendamenti colturali ampi - evitare di provocare lesioni alle piante - allontanare e distruggere le piante infette</p>				
<p>VIROSI (PVX, PVY, PLRV)</p>	<p>- Uso di tuberi seme qualificati sanitarmente (seme certificato con basso livello di infezione virale) - Nella coltura per il consumo fresco, normalmente attuata in zone di pianura con favorevoli condizioni di diffusione virale tramite afidi, rinnovare annualmente il seme da utilizzare - Anticipare o ritardare la semina per sfasare il ciclo colturale rispetto al momento di massima presenza di afidi vettori - Eliminazione delle piante originarie da tuberi residui di colture precedenti - Razioni colturali</p>				
<p>Donifera (<i>Leptodotera decemlineata</i>)</p>	<p>Soglia: Infestazione generalizzata</p>	<p>Azadiractina Acetamiprid Deltametrina Tau-fluvalinate Lambda-cialotrina Metatoluprone Clorantraniliprole Spinosad</p>	<p>1 2* 2 3</p>	<p>Da impiegare, alla chiusura delle uova e contro larve giovani. (*) Fra tutti i piretroidi</p>	
<p>Elateridi (<i>Agriotes spp.</i>)</p>	<p>Interventi agronomici: Evitare irrigazioni tardive in prossimità della raccolta per limitare la risalita degli elateridi. Interventi chimici Soglia alla semina: Distribuzione localizzata ove sia stata accertata la presenza di larve o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente.</p>	<p><i>Beauveria bassiana</i> Telurini Lambda-cialotrina Cipermetrina</p>	<p> (*) (**)</p>	<p>Da impiegare alla semina I trattamenti geodisinfestanti non rientrano nelle limitazioni d'uso dei piretroidi. (**) Impiegabili anche alla rincalzatura</p>	

Difesa Integrata di: Patata Puglia 2021

AVVERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Notte terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	Soglia: Presenza diffusa delle prime larve giovani	Deltametrina Etofenprox Cipermetrina	2*		(*) Tra tutti i Pirietroidi. Ammessi tre interventi nelle aziende che negli anni precedenti abbiano avuto problemi di tignola
Notte fogliari		Etofenprox Lambdacioltolina	2*		(*) Tra tutti i Pirietroidi.
Tignola (<i>Prithormaea operculella</i>)	Soglia: Presenza Interventi agronomici Utilizzare tuberi sani per la semina Effettuare frequenti rinzature di strappare subito dopo la raccolta i residui colturali Trasportare in tempi brevi i tuberi nei locali di conservazione	Deltametrina Cipermetrina Etofenprox Lambdacioltolina Spinosad Clorantipiprole Emanectina Benzoato	2* 1 2 2		(*) Tra tutti i Pirietroidi. Ammessi tre interventi nelle aziende che negli anni precedenti abbiano avuto problemi di tignola (*) Fra tutte le spinosine
Midi (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	Soglia: Infestazione generalizzata	Maldossine Azadiradina Sulfozator Acetamiprid			
Nematodi a cisti (<i>Globodera rostochiensis</i> , <i>Globodera pallida</i>)	Interventi agronomici: - coltivare la patata in larghe rotazioni con piante non ospiti (cereali, leguminose, composite, liliacee, ombrellifere) - evitare di coltivare la patata in rotazioni con melanzana e pomodoro (piante ospiti) - evitare i ristagni idrici - effettuare la raccolta prima della maturazione delle cisti - impiegare varietà di patata resistenti al biotipo RG2 di <i>G. rostochiensis</i> - utilizzo di pannelli di semi di brassica (1) - utilizzo di colture intercalari, Brassicacee nematocide, e relativo sovescio (1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 gg prima del trapianto, con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva. Interventi chimici: Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni	<i>Paeclomyces lilacinus</i> 251			Per il Centro - Nord Italia se la presenza del nematode non è generalizzata e l'entità delle popolazioni non è elevata effettuare soltanto interventi agronomici Interventi chimici ammessi solo per il Sud Italia Interventi chimici: - localizzati prima della semina solo ad anni alterni - utilizzare formulati granulari
		Fluopiram Fosmetazato Oxanil	2* (*)		* Tra Fluopiram e Fluxapyroxad (*) Interventi alternativi tra loro

(1) N. massimo di interventi/anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi/anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2021

AVVERSIITA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cancro pedale (<i>Phytophthora capsici</i>)	Interventi agronomici: - impiego di seme sano - utilizzare acqua di irrigazione non contaminata - disinfettare i terrici per i semenzai con mezzi fisici (calore) o chimici ricorrendo a fungicidi, che possono essere distribuiti con l'acqua di irrigazione; - utilizzo di varietà resistenti; - innesto di cultivar sensibili su portainnesti resistenti Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei primi sintomi con trattamenti localizzati alla base del fusto; - si può intervenire direttamente sulla pianta per prevenire infezioni all'apparato aereo.	<i>Trichoderma spp</i> (<i>Trichoderma asovellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i>) Prodotti rameici (*) Propanosato Metalaxylm 2	(*)	2	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg. di rame per ettaro all'anno. (*) Solo (al terreno o per irrigazione a goccia) in coltura protetta.
Batteriosi (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>)	Interventi agronomici: - impiego di seme controllato; - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni); - concimazioni azotate e potassiche equilibrate; - eliminazione della vegetazione infeltra, che non va comunque interrata; - è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici; - trapiantare solo piante non infette. Interventi agronomici: - assicurare un ambiente di coltivazione aereggiato e ben drenato.	Prodotti rameici (*) <i>Bacillus subtilis</i>	(*)		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg. di rame per ettaro all'anno.
Marciume nolo (<i>Erythrina carotovora</i>)					Treatments with products against <i>Xanthomonas campestris</i> possono aiutare a contenere e/o prevenire la malattia
Virusi (CMV, PVY, TMV, ToMV)	Per le virusi trasmesse da affidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo CMV e virus Y della patata PVY) Per le virusi trasmesse per contatto (virus del mosaico del tabacco TMV e virus del mosaico del pomodoro ToMV) è fondamentale l'impiego di seme esente da virus o sottoposto a disinfestazione mediante trattamenti chimici o fisici. Si consiglia l'utilizzo di reti per prevenire l'introduzione degli affidi nelle serre.				
Oidio (<i>Leveillula taurica</i>)	Difesa soprattutto in serra Inserire alla comparsa dei primi sintomi ripulendo eventualmente gli interventi a distanza di 8 - 10 giorni	<i>Amphomyces subsqualis</i> <i>Zygotropha subsqualis</i> (COS - OGA) 5 <i>Bosco Prime</i> 6 Bicarbonato di potassio <i>Biofungicidi</i> <i>Microorganismi</i> 1* Ispiroconazolo Difenconazolo (*) Flutriafol Tetraconazolo Penconazolo Fluxapyroxad (*) Boscalid Piraclostrobin Azoxyestrobil Trifloxestrobil Bupirimate Cyflufenamid Metrafenone 2	1* 2	2	(*) Solo in coltura protetta. (*) Nei limiti degli IBE candidati alla sostituzione. (*) Solo in miscela con Azoxyestrobil o con Cyflufenamid o con Fluxapyroxad. (*) Fra Boscalid, Flutriafol, Penconazolo, Fluxapyroxad. (*) Fluxapyroxad solo in miscela con Difenconazolo. (*) Fra Azoxyestrobil, Piraclostrobin e Trifloxestrobil. (*) Massimo 2 interventi perché H351.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo ricchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2021

AVVERSAITA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Muffa grigia (<i>Borys crineae</i>)	Interventi agronomici: - Assicurare una adeguata areazione degli ambienti protetti. - Allontanare e distruggere gli organi colpiti. - Limitare le concimazioni azotate Interventi chimici: - Evitare l'irrigazione sopra chioma Interventi ai primi sintomi	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Clonoxcarb</i> <i>Fluorocarb</i> <i>Hexamid</i> <i>Fenylazamine</i> <i>Pyraclostrobin</i> <i>Bossalid</i> <i>Penthiopyrat (*)</i>	(*)	2 2 1 2 2	(*) Amnesso solo in coltura protetta. Stesso meccanismo di azione, limitare a 2 il numero di interventi tra i due prodotti. (*) Amnesso solo in coltura protetta. (*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin (*) Amnesso solo in coltura protetta
Piridae (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	Interventi agronomici: - Importare allontanare e distruggere le bacche infestate Scelta di intervento: Presenza di adulti nelle trappole, di ovideposizioni o fori larvali Interventi chimici: - sulla prima generazione intervenire quando si registra un aumento nel numero di individui catturati (solitamente verso metà giugno); - sulla seconda generazione (metà luglio- metà agosto) eseguire trattamenti cauteleativi subito dopo le prime catture e ripetervi con cadenza quindicinale dopo ogni raccolta.	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Spirosad</i> <i>Indoxacarb</i> <i>Clorantraniliprole</i> <i>Metalfumione</i> <i>Emamectina Benzato</i> <i>Dellametina</i> <i>Lambdacyhalotrina</i>	3 2 4 2 2 2 1*		Si consiglia di installare le trappole a feromoni a metà maggio. Prodotto efficace anche nei confronti delle larve dei Lepidotteri nottidi (*) Tra Clorantraniliprole e Cyantraniliprole (*) Fra Abamectina e Emamectina benzato (*) Limite tra piretroidi
Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	Interventi biobacili: Iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi: - distribuire 20-30 larve mq in uno o più lanci quando vi è contatto tra le piante. - introdurre 4-8 individui/ mq , ripartiti in 4-6 lanci a cadenza settimanale - lanciare 20-30 larve per focolaio Interventi chimici Presenza generalizzata .	<i>Aphidius colemani</i> <i>Crisopa</i> (<i>Chrysoperla carnea</i>) <i>Beauveria bassiana</i> Sali potassici di acidi grassi <i>Azadiractina</i> <i>Malidifestrine</i> <i>Aceiamiprid</i> <i>Flupiridifurone</i> <i>Sulfotiazol</i> Pretine pure Olio minerale <i>Spirotetramat</i>	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2		(*) Amnessi 12 interventi in serra (*) Si consiglia con raccolta in atto, in caso di forte attacco
Noctue fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Manestra brassicae</i> , <i>Heliothis armigera</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Spodoptera litoralis</i>)	Interventi chimici Presenza generalizzata .	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Virus Hear NPV</i> <i>Metalfumione</i> <i>Indoxacarb</i> <i>Spirotetramat</i> <i>Spirosad</i> <i>Clorantraniliprole</i> <i>Emamectina Benzato</i> <i>Metossifenozide</i> <i>Tebufenozide</i> <i>Spodoptera litoralis</i> <i>Nucleopolydnavirus</i> (<i>SpINPV</i>)	(*) 2 4 2 3 2 2 2 2 2	2	(*) Amnessi solo su <i>Heliothis/Helicoverpa</i> (*) Amnessi solo su <i>Manestra brassicae</i> Non ammesso su <i>Manestra brassicae</i> (*) Solo su <i>Heliothis armigera</i> e <i>Spodoptera litoralis</i> - Limite tra spinosine (*) Tra Clorantraniliprole e Cyantraniliprole (*) Fra Abamectina e Emamectina benzato Solo in coltura protetta. Max 2 interventi tra Tebufenozide e Metossifenozide (*) Amnesso solo su <i>Spodoptera</i>

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto, nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2021

AVVERSITA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<p>Tipologia del pomodoro (Fruite assoluta)</p> <p>Interventi meccanici: - Utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli adulti</p> <p>Interventi biologici: - Esporre trappole imascate con feromone sessuale per monitorare il volo dei maschi e come trappole elettroluorescenti per la cattura massale degli adulti</p> <p>Interventi biologici: - Salvaguardazione dei nemici naturali, tra i quali alcuni</p> <p>- Elicotteri predatori <i>Mesochorus caliginosus</i> e <i>Mesochorus tenuis</i> e alcuni Insetteri parasitoidi di uova (<i>Tricogramma</i> spp.)</p> <p>Scalda di terreno</p> <p>Interventi chimici: - Si sigilla di notte al manifestarsi delle prima gallerie sulle foglie - Ogni sera ripetute due volte a distanza di 7-10 giorni - Alternare la s.a.a. disponibili per evitare fenomeni di resistenza</p>					
<p>Tripla americana (<i>Frankliniella occidentalis</i>)</p> <p>Intervento chimico: - In caso di intervento - alle composte dei primi individui - in serra intervenire solo in caso di insufficiente presenza di predatori o limitatamente ai principali focolai di infestazione</p> <p>Intervento biologico: - installare trappole cromotropiche azzurre 1 ogni 50 mq</p>					
<p>Vegetario rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)</p> <p>Interventi chimici: - in pieno campo: 20-30% di foglie con forme mobili - in serra: presenza di focolai d'infestazione con foglie decolorate</p> <p>Interventi biologici Alla comparsa delle prime forme mobili introdurre gli insetti utili</p>					

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo ricicluoso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2021

AVVERSAITA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)	Interventi agronomici: - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - evitare irrigui lancia - impiegare portinnesti tolleranti/resistenti - utilizzo di pannelli di semi di brassica (1) Interventi fisici: - solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni Interventi chimici: Presenza accertata, o se nell'anno precedente ci siano stati danni - intervento una prima volta in pre-trapianto con un prodotto granulare o liquido successivamente 20-30 giorni dopo con un prodotto liquido di copertura	Estirato d'aglio Azadiractina <i>Paeclomyces lilacinus</i> (1) Flupyran Azadiractina Estirato d'aglio Flupyran Abamectina <i>Paeclomyces lilacinus</i> (1) Oxami	1**	2*	In Piano campo Nematodi galligeni sono presenti nei terreni prevalentemente sabbiosi. (1) Interventi al terreno: 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha. Al massimo 2 interventi tra Boscalid, Flupyran, Penoxypirad, Fluspyroxad in Coltura Protetta Al massimo 2 interventi tra Boscalid, Flupyran, Penoxypirad, Fluspyroxad Con impiego con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette. Flupyran (1) Interventi al terreno: 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha. (*) Con la coltura in atto intervenire in modo localizzato tramite impianti di irrigazione con formulati liquidi.
Patogeni telurici Sclerotinia Sclerotinia spp.) Botrytis Botrytis spp.) Rizoctonia (<i>Rizoctonia solani</i>) Moria delle piante (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi chimici: solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	Coltura protetta Metiram Mefenoxil Mefenoxil Dazomet <i>Trichoderma reesei</i> <i>Trichoderma atroviride</i> Fluorant	1* 1** 5	1	In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno (*) Impiegabile al massimo 1 intervento ogni 3 anni (*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato). Max 5 interventi Subito dopo il trapianto con irrigazione a goccia
Miridi Elateridi Aleurodidi					

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nel/tra, indipendentemente dall'avverasia
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avverasia

Difesa integrata di: Pisello Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DA INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAMIE Pato geni fellurici (<i>Rhizoctonia</i> spp., ecc.)	Si consiglia di impiegare seme conciato.				
Peronospora e Antracnosi (<i>Peronospora pisi</i> , <i>Ascochyta</i> spp.)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali; - ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia oppure conciato; - impiego di varietà resistenti. Interventi chimici: solo in caso di attacchi precoci. Si consiglia il uso di fungicidi sistemici di 7-8 gg. di anticipo rispetto all'infestazione.	Prodotti a base di (1) Cymosani (2) Piraclostrobin (1) Azoxystrobin (1) Boscalid (1) Fludioxonil (1) Oxathiapipron (1) Efenconazolo (1) Tebuconazolo	1 1 2 2 1 1 1	2	(1) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (2) Solo contro peronospora. (1) Solo contro antracnosi in miscela con Boscalid anche su peronospora. (1) Solo contro antracnosi in miscela con Boscalid anche su peronospora. (1) Ammesso solo in pieno campo. (2) Ammesso solo in pieno campo. (1) Solo contro antracnosi. (1) Solo contro antracnosi.
Muffa grigia (<i>Borytis cinerea</i>)	Interventi chimici: - da effettuarsi su coltivazioni autunnali in caso di persistente umidità e piogge frequenti	Fludioxonil (1) Cyprodinil (1)	*		(1) In miscela con Ciprodinil autorizzato solo per piselli freschi con baccello o taccella o mangiatutto, da solo autorizzato anche su baccello fresco senza baccello. (2) Ammesso solo in pieno campo.
Mai bianco (<i>Erysiphe polygoni</i>)	Interventi agronomici: impiego di varietà resistenti. Interventi chimici: giustificati solo in caso di attacco elevato.	Zolfo Penconazolo Tebuconazolo Azoxystrobin Piraclostrobin Boscalid	2 2 2 2 2		(1) Solo in miscela con Boscalid (2) Ammesso solo in pieno campo
VIROSI (PSBMV)	Per le virosi trasmissibili da afidi in modo non persistente i trattamenti efficaci diretti sulla coltura non sono in grado di prevenire la trasmissione del virus, in quanto l'afide inietto può trasmettere il virus in tempo brevissimo. Per il virus del mosaico trasmissibile per seme (PSBMV) è di fondamentale importanza l'uso di seme sano (virus-essente).				
FITOFAGI Afide verde e Afide nero (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>)	Interventi chimici: Interventi in presenza di infestazioni diffuse e colonie in accrescimento.	Maltodestrina Pirimicarb Acetamiprid Cipermetrina Deltametrina Tau-fluvalinate Lambdacialotrina (1) Spirotetramat (1)	1 1 2 2 1 2		(1) Non ammesso in coltura protetta (2) Non ammesso in coltura protetta
Notte Fogliari (<i>Mamestra brassicae</i> , ecc.)	Interventi chimici: Interventi in presenza di infestazioni diffuse, indicativamente: 1 larva/mq	Cipermetrina Deltametrina Lambdacialotrina (1) Spinosad (1) Eternacloridato (1)	2 1 3 2		(1) Non ammesso in coltura protetta (2) Non ammesso in coltura protetta

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Pomodoro da mensa Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI, DILUSO E NOTE
Protoporova (<i>Phytophthora infestans</i>)	<p>Interventi agronomici: - irrigare bene la serra - evitare i ristagni di acqua</p> <p>Interventi chimici: - iniziare la difesa dopo lo sviluppo del secondo paio fruttifero e in relazione alle favorevoli condizioni climatiche allo sviluppo del patogeno - ove disponibili, attenersi alle indicazioni dei botanici fitosanitari</p>	Prodotti rameici	(1)		Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi (1) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
		Metalsky-M Cinoxati Mandipropamide Dimetomorf (*) Amprolium Azoxystrobin Mefenflupir Fluazinam Oxathiapiprolin Annisabron Cyclozotamida	3 3 3 3 3 3 3 3		
Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.)	<p>Interventi agronomici: - evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni - eliminare la vegetazione infetta, che non va comunque interrata</p>	Prodotti rameici <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> cepso QST 713 Dimetomorf Pyraclostrobin Azoxystrobin Mefenflupir Isopirazam Fluoxiproxad Difenconazolo Zovamite	(1) (1) (1) 2 2 2 1* (1) (1) 2 4		Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi (1) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (1) Solo su Alternaria e solo in pieno campo (1) Tra Dimetomorf e Mandipropamide * Tra Fomoxadone, Pyraclostrobin, Trifloxistrolin e Azoxystrobin (1) Solo per irrigazione a goccia in coltura protetta
Septoriosi (<i>Septoria lycopersici</i>)		Prodotti rameici <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> cepso QST 713 Dimetomorf Pyraclostrobin Azoxystrobin Mefenflupir Isopirazam Fluoxiproxad Difenconazolo Zovamite	(1) (1) (1) 2 2 2 1* (1) (1) 2 4		Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi (1) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (1) Solo su Alternaria e solo in pieno campo (1) Tra Dimetomorf e Mandipropamide * Tra Fomoxadone, Pyraclostrobin, Trifloxistrolin e Azoxystrobin (1) Solo in pieno campo. Solo su Alternaria * Tra Isopirazam, Fluoxiproxad, Fluazoxozolo e Difenconazolo (1) Solo in miscela con Difenconazolo. Solo su Alternaria (1) Fra tutti gli IBE
Oidio (<i>Leveillula taurica</i>) (<i>Erysiphe</i> spp.)	Ad esclusione dello zolfo, intervenire solo alla comparsa dei primi sintomi, ripetendo l'intervento dopo 8-10 giorni nel caso di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo del patogeno	Zolfo Solfato di K CPS-OGAN <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (*) Boscalid Pyraclostrobin Fluoxiproxad Isopirazam (*) Tetraconazolo (*) Mispobutani Flutisfol Difenconazolo Picoconazolo Tetraconazolo Azoxystrobin Azzoxolone Boscalid Ciflutefanid Mefenflupir	6 5* 5* 6 3* 3* 3* (1) (1) (1) (1) (1) (1) 2 2 2 2 2 2		Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi (1) Solo in coltura protetta (1) Sclero-, Olistoparidi + Oligopepturoni (1): Solo coltura protetta (1) Solo in serra * Tra Boscalid, Fluopyram, Penyopirad, Fluazoxozolo * Limite di 3 trattamenti indipendentemente dall'avverità tra Pyraclostrobin, Fomoxadone, Trifloxistrolin e Azoxystrobin (1) Tra Boscalid, Fluopyram, Penyopirad, Fluazoxozolo (1) Ammesso solo in coltura protetta (1) Ammesso solo in pieno campo

Linee Guida 2017
 (1) N. massimo di interventi annuo per singola s.a. o per sottogruppo recchiaro nell'area, indipendentemente dall'avverità
 (2) N. massimo di interventi annuo per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avverità

Difesa Integrata di: Pomodoro da mensa Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S. A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI, DUBBI E NOTE
Tracheomicosi (<i>Phytophthora blight</i>) (<i>Phytophthora</i> spp.) <i>Verticillium dahliae</i> , <i>Verticillium albo-atrum</i>)	Interventi agronomici: - evitare i ristagni idrici - evitare i ristagni idrici - distruggere le piante ammaliate ed i residui della coltura precedente Interventi fisici: - solarizzare il terreno con film di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni Interventi agronomici: - utilizzare varietà resistenti o tolleranti - evitare i ristagni idrici - evitare le piante ammaliate ed i residui della coltura precedente Interventi fisici: - solarizzare il terreno con film di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni	<i>Sporophthora</i> 661 <i>Trichoderma asperellum</i> + <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Baullius subtilis</i> , capo OST 713 <i>Pseudomonas</i> sp. Ceppo DSMZ	(*)	(*)	(*) Autorizzato solo su <i>Verticillium dahliae</i> (*) Solo su <i>Fusarium</i>
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Interventi agronomici: - utilizzare varietà resistenti o tolleranti - evitare i ristagni idrici - evitare le piante ammaliate ed i residui della coltura precedente Interventi fisici: - solarizzare il terreno con film di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni	<i>Trichoderma tritirizans</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> (1)	(*)	(*)	(*) Solo su <i>Sclerotinia</i>
Cladoporiosi (<i>Cladoporium fulvum</i>)	Interventi agronomici: - arrieggiare bene e costantemente le serre - non adottare sesti di impianto troppo fitti	Azoxystrobin Pyraclostrobin Boscalid Fluopicolide Tetraconazole Metiram	2	3*	* Tra Famoxadone, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin e Azoxystrobin
Marciume molle (<i>Pythium</i>)	Interventi agronomici: - utilizzare varietà resistenti o tolleranti - evitare i ristagni idrici - evitare le piante ammaliate ed i residui della coltura precedente Interventi fisici: - solarizzare il terreno con film di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> (1) <i>Baullius subtilis</i> Fosati Alantab		2*	* Periciclo: impiegabile solo con impianti a goccia o con distribuzione localizzata
Radice subrosa (<i>Pyrenochaeta lycopersici</i>)	Interventi agronomici: - utilizzare varietà resistenti o tolleranti ed evitare i ristagni idrici - distruggere le piante ammaliate ed i residui della coltura precedente Interventi fisici: - solarizzare il terreno con film di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni				
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici: - arrieggiare bene e costantemente le serre - non adottare sesti di impianto troppo fitti Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei primi sintomi, ripetendo l'intervento nel caso di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo del patogeno	<i>Baullius subtilis</i> , capo OST 713 <i>Pseudomonas</i> sp. Ceppo DSMZ <i>Baullius subtilis</i> <i>Aureobasidium pullulans</i> <i>Trichoderma atroviride</i> <i>Cerevisiae</i> Fenpropiminate Fenpropimide Pyrimorfin Fludioxonil Caprotil Pyraclostrobin Boscalid Penthiopyrad	4 6 6 2 2 1*	Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità	Solo in coltura protetta Stesso meccanismo di azione, limitare a 2 il numero di interventi tra i due prodotti * Solo in coltura protetta (*) Tra Famoxadone, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin e Azoxystrobin * Tra Boscalid, Fluopicolide, Pyraclostrobin, Fenpropimide, Fenpropiminate, Pyrimorfin
Use dei fungicidi					Nelle miscele di fungicidi non sono impiegabili più di due sostanze attive diverse contemporaneamente per ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti rameici. Foseti AI e tutti i prodotti biologici. Per ciascuna sostanza attiva è utilizzabile solo un formulato commerciale; ammesso un impiego di diverse formulazioni con la stessa s.a. solo per lo smaltimento di scorie o problemi nell'approvvigionamento; in quest'ultimo caso deve essere rispettata l'approvazione rispettata la quantità massima di s.a. prevista da una delle formulazioni utilizzate.

Linee Guida 2017
(1) N. massimo di interventi annuo per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi annuo per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Pomodoro da mensa Puglia 2021

AVVERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Virus (TYLCV, CMV, TMV, ToMV, TSWV)	Interventi agronomici: - scegliere piante certificate virus esenti o virus controllate, e varietà tolleranti - nelle zone a rischio monitorare accuratamente la presenza di vettori (Afid, Aleurodidi, Tripidi) per un loro tempestivo contenimento - controllare accuratamente le erbe infestanti Interventi meccanici: - utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli insetti vettori				
Batterici <i>Bacteriomas syringae</i> pv. <i>Tomato</i> , <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Vesicatoria</i> , <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Michiganensis</i> , <i>Pseudomonas corugata</i>	Interventi agronomici: - effettuare il raccolto in asciutto - effettuare concimazioni azotate e potassiche equilibrate - eliminare la vegetazione infetta, che non va comunque interrata - è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengono periodicamente ripuliti da residui organici - trapiantare solo piante non infette dando preferenza a varietà tolleranti				
Afiti <i>Myzus persicae</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Aphis gossypii</i>	Le infestazioni possono essere contenute dagli ausiliari presenti in natura Nelle zone ad alto rischio di virus: - intervenire alla comparsa delle prime colonie Nelle zone a basso rischio di virus: - attendere che almeno il 10% delle piante siano infestate da colonie in accrescimento prima di intervenire	Produttori chimici: Acetamiprid Azinfosmetilmetilossidato Salicilato di acido grasso Malbospirine Sulfossiflor Acetamiprid Euprolilurone Epiractamid Spiromesifen Spirotetramat Trattamenti con insetticidi genotossici non rientrano nel conteggio dei piretroidi utilizzati per trattamenti fogliari Chimierina	4 4 4 1 1 2 2 4 1 1		(1) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di anno per ettaro all'anno. Ammessi solo in pieno campo.
Note terrore (<i>Agrilus ipsilon</i> , <i>A. sagetum</i>)	Interventi chimici: - intervenire in maniera localizzata sulla banda lungo la fila Scogli: - Tiarca in 4 punti di 5 metri lineari ciascuno lungo la diagonale dell'appezzamento, su piante all'inizio dello sviluppo				

Linee Guida 2017
(1) N: massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N: massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Pomodoro da mensa Puglia 2021

AMVERSIITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Minatori fogliari	Interventi chimici: - intervenire solo in presenza di scarsa parassitizzazione da <i>Dorytholus isaea</i>	Abamectin Spinosad	3 3		Ammessi solo in coltura protetta Fra Abamectina ed Emamectina
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Interventi biologici: - lanciare <i>Phytoseiulus persimilis</i> in presenza di 3-4 acari filologi per foglie - realizzare almeno 3 land a cadenza quindicinale, distribuendo 2 individui per pianta e per lancio	Floreside (<i>Phytoseiulus persimilis</i>) Beauveria bassiana <i>Arachniscus ankersaxi</i> Olio minerale Melfosulfone Sali potassici di acidi grassi Terpenoidi blend GRD-460			
Spille:	Interventi chimici: - in presenza di precoci focolai di infestazione con evidenti aree decolorate delle foglie in assenza di predatori	Centrifoligra Achlorazole-S-melle Bifenazate Abamectina Chlorfenazate Etilazox Etofosfite Fenprophato Fenpropano Spirromesifen Cyflumetofen Acetamiprid			Contro questa avversità al massimo 2 interventi all'anno con prodotti chimici 2. (1) Fra Centrifoligra e Cyflumetofen 3. Fra Abamectina ed Emamectina 1. Ammessi solo in serra (1) Ammessi solo in serra (1) Ammessi solo in pieno campo 4. Fra Spirromesifen e Spirromesifen. Spirromesifen, ammessi solo in serra (1) Ammessi solo in pieno campo
Notula gialla del pomodoro (<i>Helicoverpa armigera</i>)	Interventi chimici: - Si consiglia di controllare l'andamento dei voli con trappole a feromoni, posizionare una per serra e per specie per segnalare l'inizio dell'infestazione - Si consiglia di intervenire all'inizio delle infestazioni.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Chlorantraniliprole Deltamethrin Lambdacyhalotrina Emamectina benzoato Spinosad Metilfentone Indoxacarb Virus Hsp NPV Chlorantraniliprole Spinetoram Metsulfotiazolo Metsulfotiazolo			(1) Solo in pieno campo (1) Fra Abamectina ed Emamectina (1) Limite fra spinosad (1) Fra Chlorantraniliprole e Cyflumetofen (1) Limite fra spinosad (1) Ammessi solo in coltura protetta
Notule fogliari (<i>Spodoptera littoralis</i>)	Interventi chimici: - Si consiglia di controllare l'andamento dei voli con trappole a feromoni, posizionare una per serra e per specie per segnalare l'inizio dell'infestazione - Si consiglia di intervenire all'inizio delle infestazioni.	<i>Spodoptera littoralis</i> Nucleopolydnavirus (SPINPV) Spinetoram Tebufenozide Metsulfotiazolo			(1) Limite fra spinosad Ammessi solo in coltura protetta
Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Interventi chimici: - intervenire nelle prime fasi dell'infestazione	<i>Pirifosfato dimorfozato</i> Beauveria bassiana Sali potassici di acidi grassi Olio essenziale di arancio dolce Spinetoram Lufenuron Formidato Cyflumetofen Acinetra Abamectina			(1) Solo in coltura protetta (1) Limite fra spinosad (1) Solo in coltura protetta (1) Solo al sud (1) Solo in coltura protetta. Massimo 2 interventi fra Chlorantraniliprole e Cyflumetofen (1) Fra tutti i piridridi Fra Abamectina ed Emamectina

Linee Guida 2017
 (1) N. massimo di interventi annuo per singola s.a. o per sottogruppo rochiaro nell'area, indipendentemente dall'avversità
 (2) N. massimo di interventi annuo per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Pomodoro da mensa Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Fiorite (<i>Acidops lycopersici</i>)		<i>Zinobifenidato</i> <i>Zinobifenidato</i> Sali potassici di acidi grassi			
Nematodi ciliati (<i>Meloidogyne</i> spp.)	Interventi agronomici: - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - evitare ristagni idrici - impiegare portinnesti tolleranti/resistenti - utilizzo di pannelli di semi di brassica Interventi fitici: - solerizzare il terreno con telo di P. E. trasparente dello spessore di mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni Interventi chimici: Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni - intervenire una prima volta in pre-impianto con un prodotto granulare o liquido e successivamente 20-30 giorni dopo con un prodotto liquido di copertura	<i>Pseudomonas fluorescens</i> ceppo Z51 <i>Azadirachtina</i> <i>Estirato d'aglio</i> <i>Abamectina</i> <i>Fluopyram</i>	(*) 3* 1*		Interventi ammessi solo in terreni molto sabbiosi (*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha * Impiegare il seminaio in irrigazione a goccia o con manichette in alternativa agli altri metodi (1). Per le brassiche (2). * Al massimo 2 interventi tra <i>Boscalid</i> , <i>Fluopyram</i> , <i>Penthiopirad</i> , <i>Fluxapyroxad</i> Solo per le colture protette
Patogeni tollurici <i>Sclerotinia</i> (<i>Sclerotinia</i> spp.) <i>Rhizoctonia</i> (<i>Rhizoctonia solani</i>) Morfia delle plantine (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi chimici: Solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma atroviride</i> Molan N8 Molan K Dazomat <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Pythium oligandrum</i> Ceppo MI	5 1* 1*		Interventi da effettuare prima della semina Max 5 interventi (*) Impiegare al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno (*) Impiegare al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).
Etieteridi (<i>Agaricus</i> sp.)		<i>Chipermetrina</i>	1		Limite congiunte con i geodisinfestati utilizzabili su Notte terriole Solo su Etieteridi

Difesa integrata di: Pomodoro industria Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
Peronospora <i>(Phytophthora infestans)</i>	<p>Interventi chimici: al verificarsi delle condizioni favorevoli per lo sviluppo delle infezioni intervenire con prodotti di copertura ad azione preventiva di contatto in condizioni di elevata umidità e ad infezione avvenuta (massimo tre giorni) impiegare prodotti ad azione preventiva anisporulante e curativa o con attività curativa e persistenza prolungata</p>	Prodotti rameici		(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno	
		Fossilil Al	(*)	(*)	(*) Impiegabile fino alla allegazione del secondo paio.	
		Metilalaxil-M		3		
		Fluazinam		2		
		Cimoxanil		3		
		Dimetomorf		4		
		Mandipropamide				
		Mefenflupirone				
		Metiram				
		Aneltoctadriol	(*)			(*) massimo 3 interventi, se impiegata da sola (*) Da usare preferibilmente in miscela con altre sostanze attive
		Propamocarb	(*)	2		
		Azoxystrobin		1	3*	(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin e Famoxadone
		Pyraclostrobin				
Oxalejprofirin		4				
Zoxamide			3			
Cyazofamide						
Amisulbrom						
Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi						
Alternariosi <i>(Alternaria alternata, Alternaria porri (sp. solani))</i>	<p>Interventi agronomici: • Impiego di seme sano; • Ampie rotazioni colturali; • Evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni.</p> <p>Interventi chimici: Solitamente non sono necessari interventi specifici poiché gli antiperonosporici di contatto sono attivi anche verso queste avversità. Per attacchi gravi e in zone particolarmente umide è consigliabile un trattamento alla comparsa dei primi sintomi seguito, se necessario, da un altro dopo 8-10 giorni.</p>	Prodotti rameici		(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno	
		Azoxystrobin	2	3*	(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, trifloxystrobin e Famoxadone	
		Pyraclostrobin	*	3	(*) Pyraclostrobin in miscela con Dimetomorf su alternariosi; in miscela con Metiram su septoriosi	
		Metiram	*	3*	(*) Non ammesso contro la septoriosi	
		Dimetomorf	*		(*) Non ammesso contro la septoriosi	
		Isopirazam			(*) Difenoconazolo+fluxapyroxad autorizzato solo contro alternariosi	
		Difenoconazolo		1		
Fluxapyroxad			4*	(*) Non ammesso contro la septoriosi		
Zoxamide						
Septoriosi <i>(Septoria lycopersici)</i>		Fluxapyroxad			(*) Difenoconazolo+fluxapyroxad autorizzato solo contro alternariosi	
		Zoxamide		4*	(*) Non ammesso contro la septoriosi	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
 (2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Pomodoro industria Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Oidio (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Erysiphe</i> spp.)	Ad esclusione dello Zolfo intervenire solo alla comparsa dei primi sintomi riprendendoli dopo 8-10 gg nel caso di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo del patogeno	Zolfo		Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità	
		<i>Amelomces quisqualis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> Boscalid	6 3*		(*) Tra Boscalid e Fenitrothion
		Flutriafol Difenoconazolo Myclobutanil Penconazolo Tetraconazolo Tebuconazolo CGS-OGA Trifloxystrobin Azoxystrobin Pyraclostrobin Metiram Bupirimate Cyflufenamid Metafenione	2 2 3*		(*) Tra Famoxadone, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin e Azoxystrobin Miscela pyraclostrobin+metiram consigliato con contemporanea presenza di peronospora
Marciumi del colletto (<i>Pythium</i> spp. <i>Phytophthora</i> spp)	Interventi agronomici: - impiego di seme sano; - adottare ampie rotazioni; - ridurre eccessi di umidità; preferire metodi d'irrigazione a goccia.	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Trichoderma atroviride</i> <i>Pythium oligandrum</i> Propamocarb	* 5 (*)		(*) Soltanto formulati autorizzati per trattamenti fogliari in pieno campo (*) Solo contro <i>Pythium</i>
Marciumi radicali (<i>Pyrenochaeta lycopersici</i>)	Interventi agronomici: - scelte di varietà resistenti; - ampie rotazioni; - eliminazione delle piante malate.				

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Pomodoro industria Puglia 2021

AVVERSIÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tracheomicosi (<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Lycopersici</i>) (<i>Verticillium dahliae</i>) (<i>Verticillium albo-atrum</i>)	INTERVENTI AGRONOMICI • Distuggere i residui della vegetazione infetta. • Effettuare lunghe rotazioni (almeno 4 anni) con qualsiasi coltura nel caso di tracheofusariosi, con colture non suscettibili (graminacee) nel caso di tracheoverticilliosi. • Impiego di cultivar tolleranti o resistenti.	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Trichoderma atroviride</i>	*		(*) Solo contro <i>Verticillium</i> (**) Solo contro <i>Fusarium</i> (*) Con <i>T. asperellum</i> solo contro <i>Verticillium</i> (**) Con <i>T. asperellum</i> solo contro <i>Fusarium</i> .
Cladosporiosi (<i>Cladosporium fulva fulvum</i>)		Prodotti rameici Pyraclostrobin	(*) 3*		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Tra Famoxadone, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin e Azoxystrobin Pyraclostrobin ammesso solo in miscela con Boscalid contro l'avversità (*) Tra Boscalid e Penthioipirad
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici - ridurre eccessi di umidità - preferire metodi di irrigazione a goccia	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Aureobasidium pullulans</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Pythium oligandrum</i> <i>Penthyopirad</i>	1 3*		(*) Tra Boscalid e Penthioipirad
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> , <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> , <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> , <i>Pseudomonas corrugata</i>)	Interventi agronomici • Impiegare seme sano • Impiegare piante sane • Evitare eccessi di umidità e metodi di irrigazione ad asperzione. • Effettuare rotazioni di almeno 2-3 anni. • Eliminare erbe infestanti • Bruciare i residui colturali Interventi chimici Dopo la comparsa dei primi sintomi intervenire chimicamente ogni 7-10 giorni fino alla fioritura.	Prodotti rameici Albenczolar-S-melle <i>Bacillus subtilis</i>	(*) 4		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Pomodoro industria Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOPLASMI STOLBUR (Virescenza periferica)	Interventi agronomici • eliminare le piante infette • ampie rotazioni • lotta ai vettori (cicaline) • accurato controllo delle infestanti				
VIROSI (CMV, PVY, ToMV) TSWV	Interventi agronomici: - Per il trapianto impiegare piante certificate virus essenti o virus controllate o varietà tolleranti - Nelle zone a rischio monitorare accuratamente la presenza di vettori (afidi e tripidi) per un loro tempestivo controllo - Accurato controllo delle erbe infestanti				
Uso dei fungicidi					Nelle miscele di fungicidi non sono impiegabili più di due sostanze attive diverse contemporaneamente per ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti rameici, Fosetil Al e tutti i prodotti biologici. Per ciascuna sostanza attiva è utilizzabile solo un formulato commerciale; ammesso un impiego di diverse formulazioni con la stessa s.a., solo per lo smaltimento di scorte o problemi nell'approvvigionamento; in quest'ultimo caso deve comunque essere globalmente rispettata la quantità massima di s.a. prevista da una delle formulazioni utilizzate.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Pomodoro industria Puglia 2021

AVVERSIÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Elietridi (<i>Agrilus</i> spp.)	Interventi agronomici: In caso di attacchi consistenti evitare la successione della coltura. Le lavorazioni superficiali modificano le condizioni igrometriche del terreno e favoriscono l'approfondimento delle larve. Si consiglia di evitare la coltura in successione ad erba medica per almeno 2 anni. Interventi chimici: Intervenire in modo localizzato al trapianto ove è stata accertata la presenza o nei terreni in cui, da osservazioni precedenti, si è certi della presenza	Tellurini Lambdaciotalina Cipermetrina Zeta-cipermetrina	**	*	(*) I piretroidi in forma granulare, applicati in trattamenti localizzati al terreno, non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari previsto per tale gruppo di sostanze attive sulla coltura. (**) Zeta-cipermetrina, impiegabile fino al 24 settembre 2021, esclusivamente per l'essaurimento delle scorte presenti e registrate nelle schede di magazzino alla data dell'entrata in vigore delle nuove norme o per le quali sia dimostrabile l'acquisto prima di tale data.
Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	Le infestazioni possono essere controllate dagli ausiliari presenti in natura Zone ad alto rischio per le virosi Interventi alla comparsa delle prime colonie Zone a basso rischio di virosi Attendere che almeno il 10% delle piante siano infestate da colonie in accrescimento	Piretrine pure <i>Beauveria bassiana</i> Sali potassici di acidi grassi Azadiractina Primitab Sulfoxalfo Acetamiprid Olio minerale Maltodestrina Flupyradfurone Cipermetrina Deltametrina Lambdaciotalina Elenitalato Flonicamid Spirotetramat	1 1	1*	Ove possibile intervenire in modo localizzato sui bordi. (*) Tra tutti i Piretroidi (*) Ammessi solo su <i>Myzus persicae</i>

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Pomodoro industria Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mosca minatrice (<i>Liriomyza trifolii</i>) <i>Liriomyza huidobrensis</i>)	Interventi agronomici: • allontanare e distruggere i resti della vegetazione dopo la raccolta Interventi chimici: • intervenire solo in caso di infestazione diffusa e tale a compromettere la produzione.	Azadiractina Spinosad Acelestiniprid	3 1		Valutare con attenzione la presenza di tale dittero al fine di evitare la confusione con la Tuta assoluta ed effettuare interventi non idonei al controllo
Notte terribile (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>)	Soglia: 1 larva/5 m lineari di fila in 4 punti di 5 metri lineari cadauno lungo la diagonale dell'appezzamento, su piante all'inizio dello sviluppo.	Interventi in maniera localizzata su banda lungo la fila. Lambdaciotalina Cipermetrina Deltametrina	*		(*) piretroidi in forma granulare, applicati in trattamenti localizzati al terreno, non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari previsto per tale gruppo di sostanze attive sulla coltura.
Cimice verde (<i>Nezara viridula</i>)	Limitare l'intervento alle sole coltivazioni ove è stata rilevata una presenza diffusa e significativa di cimici	Limitare il trattamento alle fasce perimetrali dell'appezzamento, soprattutto su quelle ai lati di fossi, cavedagne e incolti			
Cimice asiatica (<i>Halymnolpha halis</i>)		Acelestiniprid Lambdaciotalina Deltametrina	1 2		
Dorifora (<i>Lepidodarsa decemlineata</i>)	Soglia: Infestazione generalizzata	<i>Bacillus thuringiensis</i> Clorantraniliprole		2	L'uso del <i>Bacillus thuringiensis</i> contro altre aversità è attivo contro le giovani larve di dorifora.
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Interventi biologici - Utilizzare <i>Phytoseiulus persimilis</i> - Intervenire con 3-4 sacari per foglia - Realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale. Interventi chimici Presenza diffusa	Al massimo 3 interventi all'anno contro questa aversità <i>Beauveria bassiana</i> Zolfo Olio minerale Maltodestrina Sali potassici di acidi grassi Bifenazate Abamectina Ciclotiazina Ectozolo Fenprosimato Acefquinocyl Cyflumetofen	** ** * 1	2	** Solo prodotti formulati che riportino in etichetta l'uso contro questa aversità. * Con abamectina, non più di 2 interventi consecutivi, nel limite massimo di 3 interventi, indipendentemente dall'avversità.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Pomodoro Industria Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
Eriofide (<i>Acalops lycopersici</i>)	Interventi chimici	Abamectina	*		* Con abamectina, non più di 2 interventi consecutivi, nel limite massimo di 3 interventi, indipendentemente dall'avversità	
	Presenza diffusa	Zolfo	**		** Solo prodotti formulati che riportino in etichetta l'uso contro questa avversità	
Notte fogliari (<i>Heliothis armigera</i> , <i>Plusia gamma</i> , <i>Spodoptera</i> spp.)	Soglia: Intervente alla presenza delle prime larve	<i>Bacillus thuringiensis</i>			Si consiglia l'utilizzo di trappole a feromone per una esatta indicazione della presenza degli adulti e la nascita delle larve	
		<i>S. littoralis nucleopolyedrovirus</i>				
		Virus Hear NPV				
		Azadiractina				
		Cipermetrina				
		Deltametrina				
		Lambdacialotrina				
		Etofenprox		1*		
		Zeta-cipermetrina	(**)			(*) Zeta-cipermetrina impiegabile fino al 24 settembre 2021, esclusivamente per l'esaurimento delle scorte presenti e registrate nelle schede di magazzino alla data dell'entrata in vigore delle nuove norme o per le quali sia dimostrabile l'acquisto prima di tale data.
		Spinosad	3			(*) max 3 interventi con spinosine sulla coltura
Spinetoram	2					
Indoxacarb	4					
Metaflumizone	2					
Emamectina benzoato	2*		(*) In caso di presenza di Tuta			
Clorantraniliprole	2					
Melossifenozide	1*		(*) Non ammesso contro Plusa			
Tignola del pomodoro (<i>Tuta absoluta</i>)	Interventi biofideci: Impiegare trappole a feromone per monitorare la presenza del parassita.	<i>Bacillus thuringiensis</i>				
		Azadiractina				
		Emamectina benzoato	3*			
	Interventi biologici: Savaguardare l'azione dei nemici naturali, tra quali risultano efficaci alcuni Eterotteri predatori <i>Macrolophus caliginosus</i> e <i>Nesidiocoris</i> tenue e alcuni Imenotteri parassitoidi di uova (<i>Ticogramma</i> spp.)	Abamectina				(*) Con abamectina, non più di 2 interventi consecutivi.
		Spinosad	3			
		Spinetoram	2			(*) max 3 interventi con spinosine sulla coltura
	Soglia di intervento Presenza del litofago	Metaflumizone	2			
		Indoxacarb	4			
		Clorantraniliprole	2			
		Etofenprox	2			
	Interventi chimici: - Si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prime gallerie sulle foglie - Ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni - Alternare le ss. aa. disponibili per evitare fenomeni di resistenza					

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Pomodoro industria Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> ,	Interventi chimici Interventare nelle prime fasi di infestazione	<i>Onus leavigatus</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> Sali potassici di acidi grassi Olio essenziale di arancio dolce			
<i>Thrips</i> spp.)		<i>Acinetomina</i> Piretrine pure Ectopropox Spinosad Spinetoram Acaamiprid Azadirachtina Fonmenarate	2 3 3 2 1	3* 3* 3* 2 1	(* max 3 interventi con spinosine sulla coltura
Aleurodidi		Sali potassici di acidi grassi <i>Beauveria bassiana</i> Olio essenziale di arancio dolce Maltodestrina Piretrine pure	1	1	
(<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)	Interventi chimici Nelle aree a forte rischio di virus intervenire all'inizio delle infestazioni Nelle altre aree intervenire alla presenza di 10 neanidi per foglia	Azadirachtina Pyrproxifen Acaamiprid Zetaacipermetrina Epotenprox Sulfosulfur Fonicamid Esterivallerate	*	1	(*) Si consiglia di intervenire al primo attacco.
		<i>Paeclomyces lilacinus 251</i> Estratto di aglio Fluopyram Azadirachtina	**	1*	(**) Zetaacipermetrina, impiegabile fino al 24 settembre 2021, esclusivamente per l'esaurimento delle scorte presenti e registrate nelle schede di magazzino alla data dell'entrata in vigore delle nuove norme o per le quali sia dimostrabile l'acquisto prima di tale data. (*) Tra tutti i Piretroidi
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)	Interventi agronomici: - effettuare rotazioni con specie poco sensibili - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - evitare ristagni idrici - impiegare varietà e portinnesti tolleranti/resistenti - utilizzo di pannelli di semi di brassica (1) Interventi fisici: - solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni.				Sono presenti nei terreni prevalentemente sabbiosi.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo ricchioso nell'area, indipendentemente dall'invernalità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo s.a., indipendentemente dall'invernalità

Difesa Integrata di: Porro Puglia 2021

AVVERSA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Peronospora (<i>Phytophthora porri</i>)	Interventi agronomici - limitare le concimazioni azotate - ridurre le irrigazioni - distruggere i residui colturali infetti Interventi chimici - intervenire in caso di condizioni climatiche - predisponenti (piogge persistenti, elevata umidità)	Prodotti rameici Cymoxanil Azoxystrobin Pyraclostrobin e Azoxystrobin Dimetomorf (*)	(*) 3 3*		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Tra Pyraclostrobin e Azoxystrobin. (*) Ammesso solo in miscela con Dimetomorf
Septoria		Prodotti rameici	(*)		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Ruggine (<i>Puccinia porri</i>)	Interventi agronomici - lunghe rotazioni - distruzione residui infetti Interventi chimici - intervenire alla comparsa delle prime pustole	Prodotti rameici Azoxystrobin	(*) 3*		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Tra Pyraclostrobin e Azoxystrobin
Botrite (<i>Botrytis squamosa</i> , <i>Botrytis allii</i>)	Interventi agronomici - concimazioni azotate e irrigazioni equilibrate Interventi chimici - alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici	(*)		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Alternaria (<i>Alternaria porri</i>)		Prodotti rameici Azoxystrobin	(*) 3*		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) Tra Pyraclostrobin e Azoxystrobin
Mosca (<i>Delia antiqua</i>)	Sozialia: Primi danni	Deltametrina	2*		(*) Tra tutti i Piretroidi
Mosca (<i>Nepomyza gymnostoma</i>)		Spinosad	3		
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i>)	Interventi chimici Presenza di focolai su piantine giovani, in colture estive autunnali	Olio essenziale di arancio dolce Spinosad Deltametrina Lambdalcotrina Abamectina	3 2 2		
Elettridi (<i>Agrotis spp.</i>)	Interventi agronomici Lunghe rotazioni				
Mosca minatrice <i>Liriomyza spp</i>					
Nematodi fogliari (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Interventi agronomici: - si consigliano lunghe rotazioni (quiquennali) con piante non ospiti del nematode (cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare avvicendamenti con piante ospiti - si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti (erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)				

(1) N. massimo di interventi/anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi/anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Prezemolo Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Septoriosi (<i>Septoria petroselini</i>)	Interventi agronomici: - effettuare avvicendamenti ampi (almeno 2 anni) - utilizzare varietà tolleranti - utilizzare seme sano o conciato Interventi chimici: - allontanare i residui colturali infetti - intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia o ai primi sintomi (elevata umidità e prolungata bagnatura fogliare); - dalla comparsa dei primi sintomi in poi intervenire osservando turni di 7 - 10 gg. in relazione all'andamento climatico	Prodotti rameici Azoxystrobin	2 - 3*	(*) 3*	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) 3 per ciclo, tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
Petnosi (<i>Plasmopara petroselini</i> , <i>Plasmopara nivea</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni - distruggere i residui delle colture ammalate - favorire il drenaggio del suolo - distanziare maggiormente le piante Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Bacillus amyloquelicifolius</i> Metalaxyl M Fluopicolide Propanilcarb. Pyraclostrobin Mandipropamide	1* 1 3* 4	(*) 3* 4	(*) Per ciclo colturale (*) 3 per ciclo, tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
Mal bianco (<i>Erysiphe umbelliferarum</i>)	Interventi agronomici: - utilizzare varietà tolleranti Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei sintomi	olio essenziale di arancio dolce Zolfo Bicarbonato di potassio			
Alternaiosi (<i>Alternaria radicina</i> var. <i>petroselini</i>)	Interventi agronomici: - evitare elevate densità d'impianto - utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Metalaxyl M Prodotti rameici Bicarbonato di potassio	1 (*)	(*) (*)	(*) Per ciclo colturale (*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

(1) N. massimo di interventi anno per singolo s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Prezemolo Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i>)	Interventi agronomici: - effettuare avvicendamenti ampi - evitare eccessi di azoto - evitare elevate densità d'impianto Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Pythium oligandrum</i> <i>Coniothyrium nitifans</i> Pyraclostrobin Boscalid Fenexamide Fludioxonil Cyprodinil	3*		(*) 3 per ciclo, tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
Moria delle piante (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi agronomici: - evitare ristagni idrici - effettuare avvicendamenti ampi Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Trichoderma</i> spp.			
Ruggine (<i>Puccinia petroselinii</i>) (<i>Puccinia apij</i>)	- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici	(*)		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Rizottoniosi (<i>Rhizoctonia solani</i>)	Interventi agronomici: - effettuare avvicendamenti ampi - evitare ristagni idrici - allontanare e distruggere le piante malate - ricorrere alla solarizzazione	<i>Trichoderma</i> spp. <i>Pseudomonas</i> sp Ceppo DSMZ			

(1) N. massimo di interventi anno per singolo s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Prezemolo Puglia 2021

AVVERSTA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERIOSI <i>(Erwinia carotovora</i> <i>subsp. carotovora,</i> <i>Pseudomonas marginalis)</i>	Interventi agronomici: - effettuare avvicendamenti ampi e fare concimazioni equilibrate - evitare di provocare lesioni alle piante - allontanare e distruggere le piante infette - sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengono periodicamente ripuliti dai residui organici Interventi chimici: - effettuare interventi prima della chiusura del cespo	Prodotti rameici	(*)		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
VIROSI (CMV, CeMV, RLV)	Interventi agronomici: - utilizzare piante sane - eliminare le piantine virosate - eliminare le ombrellifere spontanee (CeMV) - effettuare ampie rotazioni colturali - Per queste virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaicob del cetriolo e virus del mosaicob del sedano) valgono le stesse considerazioni generali di difesa dagli afidi Interventi chimici: - non sono ammessi interventi chimici				
FITOFAGI Mosca del sedano <i>(Philophylla heraclei)</i> Mosca minatrice <i>(Liriomyza huidobrensis)</i>	Interventi biologici: Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq Interventi chimici: - se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizione	Diglyclois ussbecki Spinosad Azadiractina Acetamiprid	3	1*	Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo per il monitoraggio (*) per ciclo colturale e massimo due trattamenti/anno

(1) N. massimo di interventi/anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversta

(2) N. massimo di interventi/anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversta

Difesa Integrata di: Prezemolo Puglia 2021

AVVERSA*	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Notte fogliari (<i>Mamestra</i> spp., <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Heliothis armigera</i>)	Interventi chimici: - infestazione	<i>Bacillus thuringiensis</i> Spinosad Spinetoram Azadiractina Deltamethina Clofentranilprole Metossifenozide	3 2 * * *	3 3 1 2 1	(*) Non ammessa in coltura protetta (*) Non ammessa in coltura protetta
Notte terricole (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>A. segetum</i>)	Interventi chimici: - infestazione	Azadiractina			
Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Dysaphis</i> spp.)	Interventi chimici: - in caso di infestazione	Piretrine pure Acetamiprid Azadiractina Imidodestina	1*	1*	(*) per ciclo colturale e massimo due trattamenti anno
Limacce e Lumache (<i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp.)	Interventi chimici: - infestazione generalizzata	Metaldeide esca Fosfato ferrico			
Lepidotteri (<i>Udea ferrugalis</i>)	Interventi chimici: - infestazione generalizzata	Azadiractina			
Tripidi (<i>Trips</i> spp., <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Interventi chimici: - infestazione generalizzata	Terpenoid blend ORD 460 Spinosad Spinetoram	3 3 2	(*) 3 3	(*) Solo in coltura protetta
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.) Nematodi fogliari (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Interventi agronomici: - effettuare ampi avvicendamenti - impiegare piante sane - utilizzo di pannelli di semi di brassica (1) Interventi fisici: - solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni	<i>Paeclomyces lilacinus</i>			

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Radicchio Puglia 2020

AVVERSA*	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Alternaria (<i>Alternaria porrii</i> f.sp. <i>cichorii</i>)	Interventi chimici alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici Metalaxyl-FH		(*) 1*	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (1) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale
Cercosporiosi (<i>Cercospora longissima</i>)	Interventi chimici alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici		(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Antracnosi (<i>Colletotrichum dematium</i> f.sp. <i>spinaciae</i>)	Interventi agronomici: - impiego di seme sano o conciato - ampi avvicendamenti colturali - ricorrere a varietà poco suscettibili Interventi chimici: - in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi	Prodotti rameici		(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Marciume del colletto (<i>Rhizoctonia solani</i>)	Interventi agronomici: - ampi avvicendamenti colturali - impiego di semi o piantine sane - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno - ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili				
Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	Interventi agronomici - ampie rotazioni - ampi sestri di impianto - uso di varietà resistenti Interventi chimici programmare i trattamenti in funzione delle condizioni climatiche favorevoli alla malattia	Prodotti rameici <i>Bacillus amyloquelificans</i> Amelotradin Fosetil Aluminio Azoxystrobin Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin	6 2*	(*) 2* 2*	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (*) solo in pieno campo (1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
		Metalaxyl-m Mandipropamide Dimetomorf		1* 4	(*) Per ciclo colturale

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Radicchio Puglia 2020

AVVERSA'*	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciume basale (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici - limitare le irrigazioni ricorrere alla solarizzazione - effettuare pacciamature Interventi chimici - durante le prime fasi vegetative alla base delle piantine	<i>Trichoderma spp.</i> <i>Bacillus subtilis</i> ceppo GST 713 <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma atroviride</i> <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> <i>Coniothyrium immitans</i> Boscalid Pyraclostrobin Azoxystrobin Fludioxonil Cyprodinil Difenoconazolo Fluxapyroxad Fenexamid Zolfo Fluxapyroxad Azoxystrobin Difenoconazolo <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> Foseti Aluminio Propanocarb	* * 5 6* 1 1** 2* 1** 2 3 1 1* 2	(*) Ammessi solo contro sclerotinia (*) Ammessi solo contro sclerotinia (*) Ammessi solo contro sclerotinia (*) Ammessi solo contro sclerotinia (*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin (*) Ammessi solo contro sclerotinia	
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Interventi agronomici sesti d'impianto ampi interventi chimici comparsa primi sintomi	Zolfo Fluxapyroxad Azoxystrobin Difenoconazolo <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> Foseti Aluminio Propanocarb	1* 2*	(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin	
Tracheoptiosi (<i>Pythium tracheiphilum</i>)	Interventi agronomici - ampie rotazioni	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> Foseti Aluminio Propanocarb	(*) 2*	(*) Ammessi solo su colture protette (*) Solo in semenzalo in miscela massimo 2 interventi per ciclo culturale	
Batteriosi (<i>Pseudomonas cichorii</i> , <i>Erwinia carotovora</i>)	- irrigazioni equilibrate Interventi agronomici - ampie rotazioni (4 anni) - concimazione azotate equilibrate - non utilizzare acque "ferme"	Prodotti rameici	*	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno	
Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i>)	Interventi chimici Soglia : presenza	Sali poliacidici di acidi grassi Beauveria bassiana Maltodestrina Lambdacialotrina Zetaoipermetrina Spiromesifenat	3 1** 2	(*) per ciclo culturale complessivo per Piretroidi e etofenprox (*) Impiegabile fino al 24 settembre 2021	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Radicchio Puglia 2020

AVVERSA*	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Notte fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Udea ferrugalis</i> , <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera litoralis</i>)	Interventi agronomici monitorare le popolazioni con trappole a feromoni	<i>B. thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>			
	Interventi chimici	Etofenprox	2**	4*	(*) per ciclo colturale complessivo per Piretroidi e etofenprox
	Interventi nelle prime fasi di infestazione Soglia : 5% di piante colpite	Clorantpriliprole Emamectina Benzoato Indoxacarb Tebufenozide	2* 2* 3* 3*		(*) Solo in pieno campo e per <i>Spodoptera</i> (*) ammesso su <i>H. armigera</i> e <i>S. litoralis</i> (*) Solo in pieno campo
	Interventi chimici Soglia : inizio infestazione	Etofenprox Teflutrin	2	2	Affinchè il prodotto sia efficace deve essere distribuito prima che la vegetazione e copra l'interfila.
	Interventi chimici Soglia: presenza	Sali potassici di acidi grassi Etofenprox Terpenoid blend QRD 460 Acrinatrina Abamectina Formetanato	2	4*	(*) per ciclo colturale complessivo per Piretroidi e etofenprox (*) per ciclo colturale. Massimo 3 per anno.
Lumache e limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp.)	Interventi chimici solo in caso di infestazione generalizzata	Metaldeide esca Fosfato ferrico			Distribuzione sulla fascia interessata.
	Interventi chimici Soglia: 4 - 6 individui per foglia	Terpenoid blend QRD 459 Sali potassici di acidi grassi			
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Interventi chimici Soglia: 4 - 6 individui per foglia	Sali potassici di acidi grassi			
	Interventi chimici Infestazione generalizzata accertata mediante specifici monitoraggi	Lambdaccinolina Teflutrin	1*		(*) Non ammesso in coltura protetta L'intervento non va considerato nei trattamenti previsti con i piretroidi
Liriomyza (<i>Liriomyza huidobrensis</i> , <i>Liriomyza trifolii</i>)	Indicazioni agronomiche utilizzare trappole cromotropiche inserita	Azadiractina Abamectina			Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità (*) per ciclo colturale. Massimo 3 per anno
	Interventi chimici Soglia: presenza	Etofenprox	2	4*	(*) per ciclo colturale complessivo per Piretroidi e etofenprox

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Ravanello Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME					
Peronospora (<i>Peronospora brassicae</i>)	Interventi agronomici: - adottare ampi avvicendamenti colturali - implegare seme sano - allontanare le piante ammalate Interventi chimici: - In caso di attacchi precoci Interventi agronomici: - Impiego di seme sano - adottare ampi avvicendamenti colturali - allontanare i residui di piante infette Interventi chimici: - In presenza di sintomi	Olio essenziale di arancio dolce Prodotti rameici Mandipropamid	(*) 2 ^(*)		(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (*) per ciclo
Alternariosi (<i>Alternaria raphani</i>)					
FITOFAGI					
Mosca del cavolo (<i>Delia radicum</i>)	Gli interventi eseguiti contro gli afidi e le nottue sono attivi anche contro questa avversità		(*)		(*) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni e raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Afidi	Interventi chimici: - intervenire solo in caso di infestazione generalizzata	Maltodestrine Lambdaciatotina Cipermetrina Deltametrina	(**) (**) (**) (**)	2 ^(**)	(*) Per i Piretroidi indipendentemente dall'avversità (**) Non ammesso in coltura protetta
Nottue fogliari	Interventi chimici: - intervenire solo in caso di infestazione generalizzata	Lambdaciatotina Cipermetrina Clorantropirole	(**) (**) (**)	2 ^(**)	(*) Per i Piretroidi indipendentemente dall'avversità (**) Non ammesso in coltura protetta (**) Non ammesso in coltura protetta
Altica (<i>Phyllotreta</i> spp.)	Interventi chimici: - intervenire in caso di infestazione generalizzata nelle prime ore del mattino	Piretrine pure Deltametrina		2 ^(*)	(*) Per i Piretroidi indipendentemente dall'avversità
Limacce (<i>Helix</i> spp) (<i>Centareus aperta</i>) (<i>Helicella variabilis</i>) (<i>Limax</i> spp.) (<i>Agriolimax</i> spp.)	Interventi chimici Trattare alla comparsa	Fosfato ferrico			
Nematodi a cisti (<i>Heterodera schachtii</i>)	Interventi agronomici: - Il ravanello è una pianta ospite di <i>H. schachtii</i> e quindi non può essere coltivata in avvicendamenti con la barbabietola da zucchero - utilizzare terreni esenti da <i>H. schachtii</i>				

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Rucola Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAMA Peronospora (<i>Peronospora parasitica</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni - distruggere i residui delle colture ammalate - favorire il drenaggio del suolo - distanziare maggiormente le piante - aerare oculatamente serre e tunnel - uso di varietà resistenti Interventi chimici I trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.	<i>Bacillus amyloquelaciens</i> Prodotti rameici Azoxystrobin Mandipropamide Dimetomorf Ametoctradina Metalaxyl-M	6 * 2 1 4* 2		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo (*) 1 per ciclo 2 all'anno (**) Autorizzato solo su baby leaf (*) Per ciclo colturale
Alternaria (<i>Alternaria</i> spp.)	Interventi agronomici: - Impiego di seme sano - adottare ampi avvicendamenti colturali - allontanare i residui di piante infette Interventi chimici: - In presenza di sintomi	Prodotti rameici Metalaxyl-M	* 2*		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (*) Per ciclo colturale
Botrite (<i>Botryotinia fuckelliana</i> - <i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici: - arieggiamento della serra - irrigazione per manichetta - sedi d'impianto non troppo fitti Interventi chimici I trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.	<i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1 <i>Bacillus subtilis</i> Fludioxinil Cyproconil Fenexamid Penthiopyrad Boscalid Pyraclostrobin	1 3 2 1*		(*) Ammesso solo per <i>Botrytis cinerea</i> (*) In alternativa a altri SDHI
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Interventi chimici: Da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento ciclamatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi	Zolfo Azoxystrobin	2*		(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo
Fusarium (<i>Fusarium oxysporum</i>)	Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate	<i>Trichoderma</i> sp. <i>Pseudomonas</i> sp.			
Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	Interventi agronomici: - arieggiare le serre - limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici - eliminare le piante ammalate - utilizzare varietà poco suscettibili - evitare di lesionare le piante - avvicendamenti colturali con specie poco suscettibili - ricorrere alla solarizzazione - effettuare pacciamature e prosature alle Interventi chimici: - intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante	<i>Bacillus amyloquelaciens</i> <i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1 Azoxystrobin Pyraclostrobin Penthiopyrad Boscalid Fludioxinil Cyprodinil Fenexamid Fluxapyoxad Difenoconazolo	6 2* 1* 1 2 3 2 1		(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo (*) In alternativa a altri SDHI

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Rucola Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>)	Interventi agronomici: Gli stessi interventi già richiamati per la difesa dalla Sclerotinia	<i>Pseudomonas</i> sp. <i>Pythium oligandrum</i> Ceppo M1	*		(*) ammesso su Rhizoctonia
Pythium (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi agronomici: Gli stessi interventi già richiamati per la difesa dalla Sclerotinia	<i>Trichoderma</i> spp.	*		(*) ammesso su Pythium
	Interventi chimici: - intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante	Penthopyrad Propamocarb Fosetil-Aluminio	*		(*) in alternativa a altri SDHI (*) solo in semenzai sul Pythium (*) solo nei semenzai e contro Pythium
FITOFAGI					
Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Brevicoryne brassicae</i>)	Interventi chimici: Soglia: Presenza. Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno, in estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.	Azadiractina Maltoestirine Sali potassici di acidi grassi Deltametrina Acetamiprid Spirotetramat	3 2 2 2	2* 1* 2	(*) Per ciclo culturale (*) Per ciclo culturale con neonicotinoidi
Altiche (<i>Phyllotreta</i> spp.)	Soglia: Presenza.	Acetamiprid Lambdacioltina	2 2	1* 3	(*) 1 trattamento per ciclo, 2 all'anno
Notte fogliari (<i>Mamestra brassicae</i> , <i>Autographa gamma</i>) (<i>Spodoptera</i> spp) (<i>Heliothis</i> spp)	Indicazione d'intervento: Infestazione generalizzata.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Azadiractina Piretrine pure Deltametrina Etofenprox Spinetoram	3 1 3 1 2	3* 1 3* 1 2	(*) Per ciclo culturale tra piretroidi e etofenprox (*) Solo contro <i>Heliothis</i> e <i>Spodoptera</i>
		Tebufozide Melossifenozide Enamectina benzoato Metaflumizone	1 2* 2		(*) Solo contro <i>Heliothis</i> e <i>Spodoptera</i> (*) Solo contro <i>Spodoptera</i>
Tentredini (<i>Athalia rosae</i>)	Interventi chimici Intervenire sulle giovani larve	Deltametrina	3	3*	(*) Per ciclo culturale tra piretroidi e etofenprox
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Interventi chimici Intervenire sulle giovani larve	Sali potassici di acidi grassi Spinetoram Acrinatrina Etofenprox Acetamiprid Abamectina	2 3 1 1* 1*	3 3* 1* 1*	(*) Per ciclo culturale tra piretroidi e etofenprox (*) 1 trattamento per ciclo 2 all'anno (*) per ciclo culturale, Max 3 anno.
Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)		Sali potassici di acidi grassi Maltoestirine Abamectina	1*		(*) per ciclo culturale, Max 3 anno.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata di: Rucola Puglia 2021

AVVERSAITA	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Miridi (<i>Lygus rugulipennis</i>)	Interventi agronomici: Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo Luglio-Agosto. Soglia: Presenza.		1	3*	(*) Per ciclo culturale tra piretroidi e etofenprox
Liriomyza (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)		Azadiractina Piretrine pure Abamectina Acetamiprod	3 3 2 1*		Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle.
Mosca (<i>Delia radicum</i>)	Interventi chimici: - solo in caso di grave infestazione	Deliametina	3	3*	(*) Per ciclo culturale
Limacce (<i>Helix</i> spp. <i>Cantareus aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax</i> spp., <i>Agrotimax</i> spp.)	Interventi chimici Trattare alla comparsa	Metaldede esca Fosfato ferrico			Distribuire le esche lungo le fasce interessate
Aleurodidi (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)	Interventi meccanici: - utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi - esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti di aleurodidi Interventi fisici: - utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti	Sali potassici di acidi grassi Maltodesime Piretrine pure Azadiractina			

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Scalogno Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Peronospora (<i>Peronospora schiedeleri</i>)	Interventi agronomici: - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno - ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili - destinare alla riproduzione solamente bulbi sani - raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti colpite da peronospora Interventi chimici: - I trattamenti vanno iniziati quando le condizioni di temperatura e umidità risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta umidità relativa) e poi proseguiti con turni di 7-10 giorni in relazione alla persistenza del prodotto e all'andamento climatico Interventi agronomici: - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno - ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili - destinare alla riproduzione solamente bulbi sani Interventi agronomici: - ampi avvicendamenti colturali tali da evitare il ritorno della coltura sullo stesso terreno contaminato per almeno 8-10 anni o - impiego di semi e bulbi sicuramente sani - ricorso a varietà tolleranti - per prevenire lo sviluppo dei marciumi durante la conservazione è necessario che i bulbi siano bene asciutti quando vengono immagazzinati	Prodotti rameici Azoxystrobin Pyraclostrobin Diminonil Zoxamide	(1) 3 3	(1) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno. (2) Efficaci anche contro le batteriosi. (1) Ammesso solo in miscela con Pyraclostrobin.	
Botrite (<i>Botrytis squamosa</i>)	Interventi agronomici: - uso limitato dei fertilizzanti azotati - accurato drenaggio del terreno - ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili - destinare alla riproduzione solamente bulbi sani Interventi agronomici: - ampi avvicendamenti colturali tali da evitare il ritorno della coltura sullo stesso terreno contaminato per almeno 8-10 anni o - impiego di semi e bulbi sicuramente sani - ricorso a varietà tolleranti - per prevenire lo sviluppo dei marciumi durante la conservazione è necessario che i bulbi siano bene asciutti quando vengono immagazzinati	Fludioxonil Cyprodinil Boscalid Pyraclostrobin	1 3*	(1) Tra Pyraclostrobin e Azoxystrobin (2) Non ammesso in serra	
Fusariosi (<i>Fusarium oxysporum</i> (s.p. cepae)	Interventi agronomici: - ampi avvicendamenti colturali tali da evitare il ritorno della coltura sullo stesso terreno contaminato per almeno 8-10 anni o - impiego di semi e bulbi sicuramente sani - ricorso a varietà tolleranti - per prevenire lo sviluppo dei marciumi durante la conservazione è necessario che i bulbi siano bene asciutti quando vengono immagazzinati				
Batteriosi (<i>Erwinia</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp.)	Interventi agronomici: - effettuare avvicendamenti colturali ampi - evitare di provocare lesioni alle piante - allontanare e distruggere le piante infette - effettuare concimazioni azotate equilibrate - non irrigare per asperzione - non irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta periodicamente non ripuliti dai residui organici - assicurare una buona essiccazione dei bulbi dopo la raccolta, prima della loro conservazione in magazzino Prestare attenzione se le temperature dopo le semine sono miti e intervenire tempestivamente solo dopo aver accertato la presenza dei primi danni su coltivazioni con investimento non ottimale e se sono prevedibili inaccettabili diradamenti della coltura.	Prodotti rameici	(1)	(1) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.	
FITOFAGI Mosche dei bulbi (<i>Della anilata</i> , <i>Della platura</i>)		Olio essenziale di arancio Dolo Azadiractina Spiridossil Spirotetramat Acrinatina Cipermetrina Deltametrina			
Triptide (<i>Tripsa tabaci</i>)	Interventi chimici Intervire alla presenza				
Afidi (<i>Myzus ascalonicus</i>)	Soglia Presenza diffusa su giovani impianti.	Piretro naturale Deltametrina	2*	(1) Per tutti i piretroidi (2) Per tutti i Piretroidi	
Nematodi fogliari (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Interventi agronomici: - per la semina utilizzare bulbi esenti da nematodi - si consigliano lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti del nematode (cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare avvicendamenti con piante ospiti - si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti (erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)				

(1) N. massimo di interventi anno per singolo s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Sedano Puglia 2021

AVVERSA*	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME					
Septoriosi (<i>Septoria apicola</i>)	Interventi agronomici: - effettuare avvicendamenti ampi - utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano - eliminare la vegetazione infetta Interventi chimici - intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (temperatura compresa tra i 15°C e i 25°C e prolungata bagnatura fogliare); - turni di 8-12 gg. in relazione all'andamento climatico	Prodotti rameici Difenonazolo Azoxystrobin Piraclostrobin Boscalid	*	3 2 ¹ 2 ¹ 2 ¹ 2 ¹	(¹) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (¹) Per ciclo (¹) Per ciclo ; limite complessivo di trattamenti SHDI (¹ *) non ammessi in coltura protetta
Cercosporiosi (<i>Cercospora apii</i>)	Interventi agronomici: - evitare di favorire con le irrigazioni prolungate bagnature fogliari Interventi chimici - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici Azoxystrobin	*	2 ¹	(¹) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (¹) non ammessi in coltura protetta
Alternariosi (<i>Alternaria radicina</i>)	Interventi agronomici: - evitare elevate densità di impianto - utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano Interventi chimici - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici Difenonazolo Bicarbonato di potassio	*	3 2 ¹	(¹) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (¹) Per ciclo
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i>)	Interventi agronomici: - effettuare avvicendamenti ampi - evitare eccessi di azoto - evitare elevate densità di impianto	<i>Pythium oligendrum</i> <i>Coniophyllum imitans</i> Pyraclostrobin Boscalid Fluxapyroxad Difenonazolo	2 ^{1*} 1 ^{1*} 1 3 2 ¹		(¹) Per ciclo ; limite complessivo di trattamenti SHDI (¹) non ammessi in coltura protetta (¹) Per ciclo
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Interventi agronomici - utilizzare varietà tolleranti Interventi chimici - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Bicarbonato di potassio Zolfo		3 2 ¹	(¹) Per ciclo
Morìa delle piantine (<i>Pythium spp.</i>)	Interventi agronomici: - evitare ristagni idrici Interventi chimici - effettuare avvicendamenti ampi Interventi agronomici: - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Trichoderma spp.</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i>			
Marciume del colletto (<i>Rhizoctonia solani</i>)	Interventi agronomici: - effettuare avvicendamenti ampi - evitare ristagni idrici - allontanare e distruggere le piante malate - ricorrere alla solarizzazione.				

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Sedano Puglia 2021

<p>BATTERIOSI (<i>Ervinia carotovora</i> subsp. carotovora, <i>Pseudomonas marginalis</i>)</p>	<p>Interventi agronomici: - effettuare avvicendamenti ampi - evitare di provocare lesioni alle piante - allontanare e distruggere le piante infette - concimazioni azotate equilibrate - sconsigliato irrigare con acque di canali o bacini di raccolta i cui fontali non sono periodicamente ripuliti da residui organici</p> <p>Interventi chimici: - effettuare interventi prima della chiusura del cespo</p>	<p>Prodotti rameici *</p>	<p>(1) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno</p>
<p>Notte terribile (<i>Agrotis</i> spp.)</p>	<p>Soglia: Infestazione generalizzata</p>	<p>Spinosaad Teflutrin 3 2</p>	
<p>Notte fogliari (<i>Spodoptera</i> spp., <i>Autographa gamma</i>, <i>Heliothis = Helicoverpa armigera</i>)</p>	<p>Soglia: Infestazione</p>	<p>Azadiractina <i>Bacillus thuringiensis</i> Lambda-cialotrina Spinosaad 0 3** 3**</p>	<p>(1) Non ammesso in coltura protetta (2) Tra tutti i piretroidi (3) Solo contro <i>Heliothis</i> e <i>Spodoptera</i></p>
<p>Mosca del sedano (<i>Euleia heraclei</i>)</p>	<p>Interventi chimici: - solo in caso di grave infestazione sulle giovani piantine trapiantate.</p>	<p>Azadiractina</p>	
<p>Minatrice fogliare (<i>Lyrioniza</i> spp.)</p>	<p>Interventi biologici In presenza di adulti in serra lancio di 0,1 -0,2 individui per metro quadrato di <i>Dygaliphus isaea</i></p> <p>Interventi chimici Intervenire in presenza di forti infestazioni</p>	<p><i>Dygaliphus isaea</i> Azadiractina Abamectina 1*</p>	<p>(1) 1 trattamento per ciclo culturale</p>
<p>Afdi (<i>Myzus persicae</i>, <i>Macrosiphum euphorbiae</i>)</p>	<p>Interventi chimici Intervenire in presenza di forti infestazioni</p>	<p>Lambda-cialotrina Azadiractina 3 4*</p>	<p>(1) Tra tutti i Piretroidi i Piretroidi sono efficaci anche nei confronti dei Miridi</p>
<p>Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i>)</p>	<p>Interventi chimici Intervenire in presenza di forti infestazioni</p>	<p>Abamectina Spinosaad Terpenoid Blend ORO 460 1* 3 400</p>	<p>(1) Per ciclo culturale</p>
<p>Nematodi fogliari (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)</p>	<p>Interventi agronomici: - effettuare ampi avvicendamenti - impiegare seme esente dai nematode</p>		

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Spinacio Puglia 2021

AVVERSAITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAMIE Peronospora <i>(Peronospora farinosa)</i>	Interventi agronomici: - rotazioni molto ampie - allontamento delle piante o delle foglie colpite - distruzione dei residui delle colture ammaliate - impiego di semi sani o concitati - ricorso a varietà resistenti Interventi chimici: - la difesa va iniziata quando si verificano condizioni climatiche favorevoli all'infezione (piogge abbondanti e ripetute, prolungata bagnatura fogliare). I trattamenti vanno ripetuti ad intervalli di 7 - 10 giorni	Prodotti rameici Pyraclostrobin Dimetomorf Mandipropamide Fosetyl Al Cimoxanil Fluopicolide Propamocarb		(*) 2* 4 1 2 2	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro, all'anno. (*) Solo in pieno campo
Borite <i>(Botryotinia fuckeliana - Botrytis cinerea)</i>	Interventi agronomici: - arrieggiamento della serra - irrigazione per manichetta - sesti d'impianto non troppo fitti Interventi chimici: I trattamenti vanno programmati in funzione dell'andamento climatico e delle condizioni predisponenti la malattia.	<i>Pythium oligandrum</i> <i>Bacillus subtilis</i> Pyraclostrobin Boscalid Penitropana Fludioxonil		2* 1 2	(*) Per ciclo colturale
Oidio <i>(Erysiphe betae)</i>	Interventi chimici: da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi	Zolfo			
Cercosporiosi <i>(Cercospora spp)</i>	Interventi agronomici: - evitare di favorire con le irrigazioni prolungate bagnature fogliari Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici		(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Marciumi basali <i>(Phoma lycopersici, Sclerotinia sclerotiorum, Thielaviopsis basicola)</i>	Interventi agronomici: - ampie rotazioni - raccolta e distruzione dei residui infetti - accurato drenaggio - concimazioni equilibrate - evitare sesti d'impianto troppo fitti Interventi agronomici: - impiego di seme sano o conciato - ampi avvicendamenti colturali - ricorrere a varietà poco suscettibili Interventi chimici: - in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi	<i>Coniothyrium minitans</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i>		*	(*) Impiegabile su Sclerotinia
Antracnosi <i>(Colletotrichum dematium f.sp. spinaciae)</i>		Prodotti rameici		(*)	Attivi anche contro cercospora (*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

(1) N. massimo di interventi anno per singolo s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avverità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avverità

Difesa Integrata di: Spinacio Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI (CMV)	Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente, tra cui il virus del mosaico del cetriolo (CMV), valgono le stesse considerazioni di difesa a carattere generale contro gli afidi. Usi di varietà resistenti.				
Moria delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi agronomici: - evitare ristagni idrici - effettuare avvicendamenti ampi Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i>			
FITOFAGI Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis fabae</i>)	Intervenire con trattamento localizzato o a pieno campo in funzione della distribuzione delle infestazioni	Sali potassici di acidi grassi Malodestina Azadiractina Pirretrine pure Sulfoxaflo Lambdacialorina Acetamiprid	1 2** 3*		(*) 4 per cicli oltre 50 giorni: 4 interventi. (**) Non ammesso in coltura protetta (*) 1 trattamento per ciclo 2 all'anno
Noctue fogliari (<i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Helycoverpa armigera</i>) (<i>Autographa gamma</i>)	Interventi chimici Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei relativi danni iniziali.	Spinetoram Spinosad Metossifenozide SpiNVP (<i>Spodoptera littoralis nucleopolledrovirus</i>) <i>Bacillus thuringiensis</i> Azadiractina Ectfenprox	2 3 1*	3	(*) Ammesso solo per <i>S. littoralis</i> e <i>H. armigera</i> (*) per ciclo. Non ammesso in coltura protetta Solo su <i>S. littoralis</i>
Mamestra (<i>Mamestra brassicae</i>)	Interventi chimici Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei relativi danni iniziali.	Clorantraniliprole Indoxacarb Indoxacarb	2 3*	3	(*) Ammesso solo per <i>S. littoralis</i> e <i>A. gamma</i>
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Interventi chimici Intervenire sulle giovani larve	Sali potassici di acidi grassi Spinetoram Spinosad Acetamiprid Lambdacialorina Terpenoid blend QRD 460	2 3 3 *	3	(*) 1 trattamento per ciclo 2 all'anno
Nematodi fogliari (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Interventi agronomici: - utilizzare seme sano e effettuare ampi avvicendamenti.		1		
Limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Limax</i> spp.)	Soglia infestazione generalizzata	Fosfato ferrico Metaldeide esca			

(1) N. massimo di interventi anno per singolo s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Zucchino Puglia 2021

AVVERSITA	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Botrite (<i>Boryllis cinerea</i>)	Normalmente presente solo in coltura protetta.	<i>Pythium oligandrum</i> Fenexamid Fenpirazamine Pyrimetani Ciproconil Fludioxonil		Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità	
Mal bianco (<i>Erysiphe cichoracearum</i> - (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	Interventi chimici: - I trattamenti devono essere effettuati alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 14 giorni in relazione alla persistenza della sostanza attiva e all'andamento stagionale	<i>Amecrasia aquazalis</i> <i>Pythium oligandrum</i> <i>Botrytis amyloclavariifaciens</i> <i>Botrytis pinnatis</i> Zolfo Bicarbonato di potassio (COS - OGA) Coprivante Olio essenziale di arancio dolce Isopirrazam Mandoproamide Metrifenone	5		(*) Al massimo 2 interventi tra Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam
		Tebuconazolo Difenconazolo (*) Penconazolo Tetraconazolo Fluxapyroxad	1 (*) 2		(*) Impiegabile solo in miscela con Cliflufenamid o Fluxapyroxad
		Azoxystrobin Trifloxystrobin Mepididnacop Bupirimate Cliflufenamid Metrifenone	1 2 2 2 2		(*) Al massimo 2 interventi tra Fluopyram, Fluxapyroxad e Isopyrazam (*) Tra Azoxystrobin, Fomoxadone, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin
Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	Interventi agronomici: - arrieggiare le serre; - limitare le irrigazioni - eliminare le piante ammalate	Prodotti rameici Cimoxanil Azoxystrobin Fomoxadone Pyraclostrobin Mandoproamide Dimetomorf Ametacradina Meliarim Zoxamide Cyazotamid Propanoscarb	1 1 1** 3*	(*)	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (*) Tra Azoxystrobin, Fomoxadone, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin (**) Solo in coltura protetta
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Interventi agronomici: - arrieggiare le serre - limitare le irrigazioni; - eliminare le piante ammalate - evitare se possibile lesioni alle piante	<i>Pythium oligandrum</i> <i>Trichoderma</i> spp. <i>Coniothyrium niticans</i> <i>Trichoderma asperillum</i> <i>Trichoderma gamsii</i>			
Marciuma mole (<i>Phytophthora</i>)	Interventi chimici Interventi alla comparsa dei primi sintomi	Fosati Alluminio Fosati Zinco Triclodermis asperillum <i>Trichoderma gamsii</i>			

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Zucchini Puglia 2021

AVVERSIÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciumi radicali (<i>Phthium</i> sp.)	Interventi chimici Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Propanoscarb <i>Trichoderma</i> spp.		2*	(*) Ammesso solo in vivaio o in coltura protetta con irrigazione a goccia
Batteriosi (<i>Pseudomonas syringae</i> pr. <i>lachrymans</i> , <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni) - concimazioni azotate e potassiche equilibrate - eliminazione della vegetazione infesta, senza interrarla - è consigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali Interventi chimici: Da effettuare dopo le operazioni colturali che possono causare ferite alle piante	Prodotti rameici	(1)		(*) 20 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Virusi (CMV, ZYMV, WMV-2)	Per tutte le virusi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello virus 2 del mosaico del coconero WMV-2) valgono le stesse considerazioni generali di prevenzione dagli afidi. Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in sementi prodotti in vivaio con sicura protezione dagli afidi.				
Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>)	Indicazioni d'intervento: Infestazioni distribuite a pieno campo o a focolai, osservate in prossimità dell'entrata in produzione Se sono già stati effettuati dei lanci le s.a. indicate vanno usate unicamente per trattamenti localizzati. Per preservare gli ausiliari e contenere i focolai di infestazione effettuare dei lavaggi con bagnanti. Realizzare il trattamento in maniera localizzata o a pieno campo in funzione della distribuzione dell'attacco afidico. In ogni caso non effettuare trattamenti infioritura	<i>Chrysopa carnea</i> <i>Beauveria baussiana</i> Maltodesmina Sali potassici di acidi grassi Acalantoidi Sulfaxifor Flupiradifurone Tau-Fitvalinate Lambdastatrol Deltamettina Flotamettina Spiromesifen Oxpiratmetilolo Acibenzolas-methyl Terpenoid blend QRD 460 <i>Phytophthora persimilis</i> <i>Beauveria brassicae</i> Sali potassici di acidi grassi Maltodesmina Bifenazate Ectinoxoz Lebuproflazid Spiromesifen Fenprosimone Pyridaben Abamectina		1 2 0 1 3* 2* 2 2 1 1	(*) Solo in pieno campo. Nel limite previsto per i prodotti. (*) Non ammessi interventi ripetitivi. (*) solo in serra (*) Solo in coltura protetta
Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	Soglia di intervento: Presenza. Introdurre con uno o due lanci, in relazione al livello di infestazione. Distanziare il lancio di almeno 10 giorni dall'eventuale trattamento afidico. Da effettuarsi in presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate, oppure in concomitanza o in prossimità di trattamenti afidici.				Al massimo 2 interventi contro questa avversità (*) Ammesso solo in coltura protetta (*) Massimo 1 trattamento all'anno (*) Ammesso solo in coltura protetta (*) Ammesso solo in coltura protetta (*) Ammesso solo in coltura protetta

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Zucchini Puglia 2021

AVVERSAITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Patogni tellurici Sclerotinia (Sclerotinia spp.) Rhizoctonia (Rhizoctonia solani)	Interventi chimici: - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti	Coltura protetta Mesim K Mesim K Dazomet Pseudomonas sp. Trichoderma sp. Trichoderma aspergillum	1* *	*	In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Da impiegare ai dosi ridotti (40 - 50 g/metro quadrato) (*) Da impiegare su <i>Rhizoctonia</i> spp.
Mafie delle piante (Diplodia spp.) Eterotri (Agroves spp.)	Sostitui Accertata presenza mediante specifici monitoraggi.	Lambdaalotrina	5	(*)	I trattamenti geodisinfestanti a base di piretroidi non sono da considerarsi nel limite numerico dei trattamenti fogliari con le stesse s.a. (*) Da impiegare localizzati alla semina o al trapianto (*) Non ammesso in coltura protetta

(1) Numero massimo di interventi anno per singola sostanza attiva o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità

(2) Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze attive, indipendentemente dall'avversità

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
 (2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: BIETOLA A FOGLIA (IV gamma) e baby leaf Puglia 2020

AWERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	Baby leaf	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME <i>Cercospora</i> (<i>Cercospora beticola</i>)	Interventi agronomici: - effettuare ampi avvicendamenti - eliminare la vegetazione infesta Interventi chimici: - intervenire alla comparsa delle prime pustole sulle foglie esterne; successivamente adottare un turno di 10-15 giorni in relazione all'andamento climatico	Prodotti rameici		(*)	si	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Peronospora (<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>Betae</i> , <i>Peronospora parasitica</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali Interventi chimici: - Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	COS-OGA Prodotti rameici Cerevisane Mandipropamide		(*)	si	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Phoma betae	Interventi agronomici: - utilizzare semente certificata					
Ruggine (<i>Uromyces betae</i>)	Interventi chimici: - Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici		(*)	si	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Altemaria (<i>Alternaria</i> spp.)	Interventi agronomici: - Impiego di seme sano - adottare ampi avvicendamenti colturali - allontanare i residui di piante infette Interventi chimici: - In presenza di sintomi	Prodotti rameici		(*)	si	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Morfia delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi agronomici: - evitare ristagni idrici - effettuare avvicendamenti ampi Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Trichoderma asperellum</i>			si	
Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>) Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive - utilizzare seme sano oppure conciato - evitare ristagni idrici - allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Pseudomonas</i> sp. <i>Coniothyrium mimians</i>		*	si	(*) Solo contro <i>Rhizoctonia</i> (*) Solo contro <i>Sclerotinia</i>

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: BIETOLA A FOGLIA (IV gamma) e baby leaf Puglia 2020

AVVERSIÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	Baby leaf	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Botrite (<i>Botryotinia fuckeliana</i> - <i>Botrytis cinerea</i>) <i>Pythium oligandrum</i>	Interventi agronomici: arieggiamento della serra irrigazione per manichetta sesti d'impianto non troppo fitti Interventi chimici: I trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni, predisponenti la malattia. Interventi chimici: da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico, trattamenti alla comparsa dei primi sintomi	Pyraclostrobin Boscalid	2*	2	si	
Oidio (<i>Erysiphe betae</i>)	Interventi chimici: I trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni, predisponenti la malattia.	Zolfo			si	
FITOFAGI Afidi (<i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i>)	Interventi chimici: - intervenire in presenza di infestazioni	Lambda-cialotrina Azadiractina Piretrine pure Acetamiprid Maldostrine	2*		si	(*) Ammesso solo su baby leaf
Altiche (<i>Chaetocnema tibialis</i>)	Interventi chimici: - Presenza di ovideposizioni o rosure degli adulti		1		si	(*) per ciclo colturale. Ammesso solo su baby leaf
Mosca minatrice (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	Interventi chimici: - se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizione	Azadiractina Piretrine pure			si	
Mosca (<i>Pegomya betae</i>)	Interventi chimici: - solo in caso di grave infestazione	Piretrine pure			si	
Nottue fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i>) <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>)	Presenza	<i>Bacillus thuringiensis</i> Spinosad Corantrifluprole	3*	3	si	(*) Solo contro <i>Heliothis</i> e <i>Spodoptera</i>
Limace (<i>Helix</i> spp., <i>Cantareus aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax</i> spp., <i>Agriolimax</i> spp.)	Interventi chimici: Trattare alla comparsa	Fosfato ferrico Metaldeide esca			si	Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: CICORINO (IV gamma) e baby leaf Puglia 2021

AVVERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	Baby leaf	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Pernospora (<i>Brennia lactucae</i>)	Interventi agronomici: - Distruggere i residui delle colture ammalate; - ampie rotazioni; - favorire il drenaggio del suolo; - aerare serre e tunnel; - utilizzare varietà resistenti Interventi chimici: - di norma non si deve intervenire nei cicli estivi, fatta eccezione per cv sensibili in caso di piogge ripetute.	<i>Bacillus amylobliquifaciens</i> COS-OGA Prodotti rameici Cerevisane Azoxystrobin Metalaxil-M Fosfatil-A Dimetomor Mandipropamide		si si (*) si si 2* 2* si si 4	si si si si si si si si	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (*) Per ciclo colturale
Oidio (<i>Erysiphe chichoracearum</i>)	Interventi chimici: Intervenire alla comparsa dei sintomi.	Zolfo Azoxystrobin	1 2	si si	si si	Si ricorda che lo zolfo è inefficace a temperature inferiori a 10-15 °C e può risultare fitotossico alle alte temperature.
Alternaria (<i>Alternaria porri</i>) Ruggine (<i>Puccinia cichorii</i> , <i>P. opizii</i>)	Interventi agronomici: - adottare ampi avvicendamenti colturali - allontanare i residui di piante infette Interventi chimici: - In presenza di sintomi	Prodotti rameici	(*)	si	si	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Septoria (<i>Septoria lactucae</i>) Antracnosi (<i>Marsorinia panattoniana</i>) Rizozonia (<i>Rhizoctonia solani</i>)	Interventi chimici: - In presenza di sintomi Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive - utilizzare seme sano oppure conciato - evitare ristagni idrici - allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine	Prodotti rameici <i>Bacillus subtilis</i> <i>Trichoderma asperillum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Pseudomonas</i> sp.	(*)	si	si	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Maria delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi agronomici: - evitare ristagni idrici - effettuare avvicendamenti ampi Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperillum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> Cerevisane	*	si si si	si si si	(*) Solo contro Sclerotinia
Marciume basale (<i>Sclerotinia</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi chimici: Intervenire durante le prime fasi vegetative. Interventi agronomici: - arrieggiare le serre e i tunnel; - utilizzare varietà poco suscettibili; - eliminare le piante ammalate.	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Trichoderma</i> spp. <i>Coniothyrium minitans</i> Cerevisane Fluoxonil Cyprodinil Azoxystrobin Fenexamid	* * 1* si si 2* 2* 2*	si si si si si si si si	si si si si si si si si	(*) Solo contro Sclerotinia (*) Solo contro Sclerotinia (*) Solo contro Sclerotinia. Per ciclo colturale (*) In alternativa (*) Solo contro Sclerotinia

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: CICORINO (IV gamma) e baby leaf Puglia 2021

AVVERSAITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	Baby leaf	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas cichorii</i> , <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni), - concimazioni azotate e potassiche equilibrate, - eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata; - non irrigare per aspersione e con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici. Interventi chimici: da effettuare dopo operazioni che possono causare ferite alle piante	Prodotti rameici		(*)	si	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
VIROSI (CMV, LeMV)	Per le virosi trasmessa da afidi in modo non persistente (tra cui il virus del mosaico del cetriolo, CMV) i trattamenti aficidi diretti sulla coltura non sono in grado di prevenire la trasmissione del virus.					Nei rispetto delle norme generali relative al diserbo eliminare le erbe infestanti all'interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o di entrambi.
FITOFAGI						
Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon</i> spp., <i>Aphis</i> <i>intybi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i>)	Interventi chimici: Intervenire alla comparsa delle infestazioni	Maltodesime Sali potassici di acidi grassi Piretre pure Lambdaciatorina Acetamiprid Spirotetramat Azadiractina	1	4*	si	(*) Tra tutti i Piretroidi compreso l'Etiofenprox per ciclo colturale (*) Per ciclo colturale con neonicotinoidi (*) Non ammesso su <i>U. soriculi</i> e <i>A. lactucae</i> .
Notte fogliari (<i>Heliothis armigera</i> , <i>Autographa gamma</i>)	Interventi chimici: Soglia: presenza di focolai Intervenire su larve giovani	<i>Bacillus t. lazawai</i> , <i>Bacillus t. kurstaki</i> Lambdaciatorina Indoxacarb Clorantranilprole	2	4*	si	(*) Tra tutti i Piretroidi compreso l'Etiofenprox per ciclo colturale (*) Ammesso solo contro <i>Heliothis</i>
Notte terriole (<i>Agrotis</i> spp.)	Interventi chimici: Soglia: infestazione generalizzata	Lambdaciatorina <i>Bacillus thuringiensis</i>	2	4*	si	(*) Tra tutti i Piretroidi compreso l'Etiofenprox per ciclo colturale
Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	Interventi biologici: - lanciare <i>Phytoseiulus persimilis</i> in presenza di 3-4 acari fitofagi per foglie - realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo 2 individui per pianta e per lancio Soglia: In presenza di precoci focolai di infestazione con evidenti aree decolorate delle foglie in assenza di predatori	<i>Phytoseiulus persimilis</i> Terpenoid blend ORD 460 Maltodesime Abamectina			si	(*) per ciclo colturale. Max 4 l'anno.
Tripidi	Interventi chimici: Intervenire sulle giovani larve	Sali potassici di acidi grassi Terpenoid blend ORD 460 Lambdaciatorina Abamectina	2	4*	si	(*) Tra tutti i Piretroidi compreso l'Etiofenprox per ciclo colturale (*) per ciclo colturale. Max 4 l'anno.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: CICORINO (IV gamma) e baby leaf Puglia 2021

AVVERSAITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	Easy leaf	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Aleurodidi (<i>Trioletodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)	Interventi meccanici: - utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi - esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti di aleurodidi Interventi fisici: - utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti Interventi chimici: - presenza	Maltodesime Piretrine pure <i>Beauveria bassiana</i> Terpenoid bien QKD 450 Azadiractina Lambdaciatorina			si si si si 4*	
Minatori fogliari (<i>Lycimiza hildobrensis</i>)	Interventi biologici: Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq Interventi chimici: - se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizioni	<i>Diglyphus isaea</i> Abamectina	1*		si	(*) per ciclo culturale. Max 4 l'anno.
Mosca (<i>Ophiomyia pinguis</i>)	Si consiglia di interrare in profondità i residui culturali.					
Limacce (<i>Helix spp.</i> , <i>Cantareus aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax spp.</i> , <i>Agriolimax spp.</i>)	Interventi chimici Trattare alla comparsa	Metaldeide esca Fosfato ferrico			si si si	Distribuire le esche lungo le fasce interessate
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne spp.</i>)	Interventi agronomici: - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - utilizzo di pannelli di semi di brassica Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto, con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.	Estratto d'aglio <i>Paeclomyces lilacinus</i> (*)			si si	Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi. (*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha
Patogeni tellurici Sclerotinia (<i>Sclerotinia spp.</i>) Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>) Morìa delle piantine (<i>Pythium spp.</i>)	Interventi chimici: - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti - ammessi solo in coltura protetta	Metam Na (*) Metam K (*) Dazomet (*)			si si 1* 1*	Interventi da effettuarsi prima della semina (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno (*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas. (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: DOLCETTA (IV gamma) e baby leaf Puglia 2021

AVVERSITA	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	Baby leaf	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAMIE Peronospora	<p>Interventi agronomici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampie rotazioni - aerare oculatamente serre e tunnel - uso di varietà resistenti <p>Interventi chimici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di norma non si deve intervenire nei cicli estivi fatta eccezione per cultivar sensibili in caso di piogge ripetute. 	<p><i>Bacillus amyloliquifaciens</i></p> <p>Prodotti rameici</p> <p>COS-OGA</p> <p>Fosetil AI</p> <p>Cerivisane</p> <p>Mancozeb</p> <p>Dimetomorf</p> <p>Metaxyl-M</p> <p>Azoxystrobin</p>		6	si	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Moria delle piante	<p>Interventi agronomici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intervenire alla comparsa dei sintomi 	<p><i>Trichoderma harzianum</i></p> <p>Propamocarb + Fosetyl AI</p> <p><i>Trichoderma asperellum</i></p> <p><i>Trichoderma gamsii</i></p> <p>Cerivisane</p>		1	si	(*) Per ciclo colturale (*) Nei limiti delle strobilurine
Patogeni telurici (<i>Thielaviopsis basicola</i>) (<i>Chalara elegans</i>)					no	(*) Trattamenti ai semenzai
Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>)	<p>Interventi agronomici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impiego di seme sano - adottare ampi avvicendamenti colturali - allontanare i residui di piante infette <p>Interventi chimici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in presenza di sintomi 	Prodotti rameici		(*)	si	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Phoma valerianella	<p>Interventi agronomici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzare semente certificata 					
Marciume basale e Rizoctonia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ; <i>Sclerotinia minor</i> ; <i>Rhizoctonia solani</i>)	<p>Interventi agronomici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - arieggiare le serre - limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici - eliminare le piante ammalate - utilizzare varietà poco suscettibili - evitare di lesionare le piante - avvicendamenti colturali con specie poco suscettibili - ricorrere alla solarizzazione <p>Interventi chimici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante 	<p><i>Bacillus amyloliquifaciens</i></p> <p><i>Trichoderma harzianum</i></p> <p><i>Bacillus subtilis</i></p> <p><i>Coniothyrium mitans</i></p> <p><i>Trichoderma asperellum</i></p> <p><i>Trichoderma gamsii</i></p> <p><i>Pseudomonas</i> sp Ceppo DSM*</p> <p>Ciprodinil</p> <p>Isofloxoni</p> <p>Fenexamid</p> <p>Boscalid</p> <p>Pyrisostrobin</p> <p>Azoxystrobin</p> <p>Fluxaproxad</p> <p>Difenconazolo</p>	6*	3*	si	(*) Solo su Sclerotinia
Oridio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	<p>Interventi chimici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intervenire solo alla comparsa dei sintomi 	<p>Zolfo</p> <p>Olio essenziale di arancio dolce</p> <p>Azoxystrobin</p>		2*	si	(*) Nei limiti delle Strobilurine; solo su Sclerotinia in pieno campo. (*) La miscela è ammessa solo su Sclerotinia

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: DOLCETTA (IV gamma) e baby leaf Puglia 2021

AVVERSAITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	Baby leaf	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Fusarium (<i>Fusarium oxysporum</i>)	Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Pseudomonas</i> sp Ceppo DSMZ			si	
Botrite (<i>Botryotinia fuckeliana</i> - <i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici: - arieggiamento della serra - sesti d'impianto non troppo fitti Interventi chimici I trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.	<i>Bacillus subtilis</i> Cerevisane Cyproconil Fludioxonil Fenexamid	2 2 2 2 2	3* si si si	si	(*) ammessa solo su Botritis cinerea
BATTERIOSI (<i>Acidovorax valerianellae</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni) - concimazioni azotate e potassiche equilibrate - eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata - è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengono periodicamente ripuliti dai residui organici	Prodotti rameici		(*)	si	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
FITOFAGI Afici (<i>Nasonovia ribis nigr</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sorchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i>)	Interventi chimici: Soglia: Presenza. Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.	Maltodestrine Pirifrine pure Lambdaciotalrina Deltametrina Acetamiprid Spirotetramet Azadiractina	2 2 3 2 2 2	2 4* 3 1* si si	si	(*) Tra Piretroidi e etofenprox per ciclo colturale. (*) Tra tutti i Neonicotinoidi per ciclo colturale (*) Non ammesso su U. sorchi e A. lactucae.
Notte fogliari (<i>Mamestra brassicae</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera, Heliothis</i>)	Interventi chimici Intervente dopo aver rilevato la presenza di focolai	<i>Bacillus thuringiensis</i> Pirifrine pure Deltametrina Lambdaciotalrina Spinosad Emamectina Chlorantraniliprole Metaltumione	3 2 3 2 2 2	3 4* si 3 3 si	si	(*) Tra Piretroidi e etofenprox per ciclo colturale (*) Ammesso solo contro Spodoptera
Mosca minatrice (<i>Liriomyza</i> spp.)	Interventi biologici: Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/rmq Interventi chimici: - se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizioni	<i>Diglyphus isaea</i> Abamectina Deltametrina Spinosad	1* 3 3	1* 4* 3	si si si	(*) per ciclo colturale. Max 4 all'anno. Non ammesso da Novembre a Febbraio (*) Tra Piretroidi e etofenprox per ciclo colturale

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: **DOLCETTA (IV gamma) e baby leaf Puglia 2021**

AVVERSAITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	Baby leaf	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Interventi chimici Interventi sulle giovani larve	Temenoid blend ORD 460 Abamectina Lambdacialotrina Spinosad	1* 2 3	si si si	si	(*) per ciclo colturale. Max 4 all'anno. Non ammesso da Novembre a Febbraio (*) Tra Piretroidi e etofenprox per ciclo colturale
Aleurodidi (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia Tabaci</i>)	Interventi meccanici: - utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi - esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti di aleurodidi Interventi fisici: - utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti Interventi chimici: - presenza	<i>Malfoestririne</i> <i>Piretrine pure</i> Temenoid blend ORD 460		si si	si si	
Limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Cantareus aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax</i> spp., <i>Agrotinax</i> spp.)	Interventi chimici Trattare alla comparsa	Metacidele esca Fosfato ferrico		si si		Distribuire le esche lungo le fasce interessate
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)	Interventi agronomici: - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - utilizzo di pannelli di semi di brassica Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto, con interrimento a 15-20 cm e bagnatura successiva.	Estratto d'aglio <i>Paeclomyces lilacinus</i> (*)		si si		Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi. (*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha
Patogni tellurici Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.) Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>) Moria delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi chimici: - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti - ammessi solo in coltura protetta	Metam Na (*) Metam K (*) Dazomet (*)		1* 1*	si si si	Interventi da effettuarsi prima della semina (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas. (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA (IV gamma) e baby leaf

solo baby leaf (TATSO) brassica rapa var. rosularis, MIZUNA Brassica rapa var. nipposonica, RED MUSTARD brassica luncea var. rugosa)		LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
AVVERSIÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1) (2)
CRITTOGAMIE		COS-OGA	
Peronospora (Parasitica brassicaceae)	Interventi agronomici: - effettuare ampie rotazioni - distruggere i residui delle colture malate - non adottare alta densità d'impianto	<i>Bacillus amyloquelicifaciens</i> Prodotti rameici Metalaxyl-M + Cu Manipropamide Fosetil-Aluminio	6 (*) 2* 1
Morìa delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi agronomici: - evitare ristagni idrici - effettuare avvicendamenti ampi Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei sintomi	Ceravisane <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i>	
Marciumi basali (<i>Sclerotinia</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.,	Interventi agronomici: - effettuare ampie rotazioni - areggiare le serre e i tunnel	<i>Bacillus amyloquelicifaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Coniothyrium niticans</i> <i>Trichoderma</i> spp. <i>Pseudomonas</i> spp. Ceravisane Boscalid	6* 4* * * *
Phoma lingam	- eliminare le piante ammalate - utilizzare varietà poco suscettibili	Pyraclostrobin Azoxystrobin Ciprodinil Fludioxinil Fenamid Fluxaproxad Difenconazolo	2 3 2* 2* 2* *
Botrite (<i>Botryotinia fuckeliana</i> - <i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici: - areggiamento della serra - irrigazione per manichetta - sesti d'impianto non troppo fitti Interventi chimici I trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia	Ceravisane Boscalid Pyraclostrobin	
Oidio (<i>Erysiphe betae</i>)	Interventi chimici: da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi	Ciprodinil Fludioxinil	2* 2* 3
FITOFAGI		Zolfo	
Afidi (<i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i>)	Interventi chimici: Intervente alla comparsa delle infestazioni	Maltodestrine Piretrine pure Deltametrina Lambdaciotalofina Azadiractina Acetamiprid Spirotetramat	3 2* 2 3 1* 2*
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Interventi chimici Intervenire in caso di presenza	Piretrine pure Terpenoid blend QRD 460 Deltametrina Lambdaciotalofina Abamectina	3 2* 2 1*

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA (IV gamma) e baby leaf

AVVERSA	solo baby leaf (TATSOI brassica rapa var. rosularis, MIZUNA Brassica rapa var. nipposonica, RED MUSTARD brassica luncea var. rugosa)	S.a. e AUSILIARI	(1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Alica (<i>Phylloreta</i> spp.)	Interventi chimici Intervente solo su piante giovani ed in presenza di infestazioni accertate		1*	(*) Per ciclo colturale
Tentredini (<i>Athalia rosae</i>)	Interventi chimici Intervente sulle giovani larve	Piretrine pure Deltametrina	3 2*	(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo colturale
Notte fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Spodoptera</i> spp.)	Socilia Presenza	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Bacillus telenovae</i> <i>Bacillus kurstaki</i> Piretrine pure Deltametrina Azadiractina Eriamectina benzoato Metidilumione Clorantriliprote	3 2* 3 2* 3 2* 2* 2	(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo colturale (*) Solo contro <i>Spodoptera</i>
Mosca del cavolo (<i>Delia radicum</i>)	Interventi agronomici Eliminare le crucifere spontanee; distruggere i residui delle colture di cavolo durante l'inverno; Interventi chimici Intervente in base al controllo delle ovodeposizioni	Piretrine pure Deltametrina	3 2*	(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo colturale
Limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Cantareus aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax</i> spp., <i>Agriolimax</i> spp.)	Interventi chimici Trattare alla comparsa	Metaldide esca Fosfato ferrico	Distribuire le esche lungo le fasce interessate	
Nematodi galigeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)	Interventi agronomici: - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - utilizzo di panelli di semi di brassica Da utilizzare alla dose di 2.5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto, con interrimento a 15-20 cm e bagnatura successiva.	Estratto d'aglio <i>Paeclomyces lilacinus</i>	Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi. * (*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha	
Patogni tellurici Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.) Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>) Morìa delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi chimici: - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti - ammessi solo in coltura protetta	Melam Na (*) Melam K (*) Dazomet (*)	Interventi da effettuarsi prima della semina 1* 1*	(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas. (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato).

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: LATTUGA E LATTUGHINO (IV gamma) e baby leaf Puglia 2021

AVVERSAITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	Baby leaf	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Interventi chimici: - intervenire solo alla comparsa dei sintomi	Zolfo Olio essenziale di arancio dolce Azoxystrobin	6		si si	Si ricorda che lo zolfo è inefficace a temperature inferiori a 10-15 °C e può risultare fitotossico ad alte temperature.
Alternaria (<i>Alternaria</i> spp.)	Interventi agronomici: - Impiego di seme sano - adottare ampi avvicendamenti colturali - allontanare i residui di piante infette Interventi chimici: - In presenza di sintomi	Prodotti rameici Metalaxyl-M	(*) 2	si si		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Morìa delle piante (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi agronomici: - evitare ristagni idrici - effettuare avvicendamenti ampi Interventi chimici: - Intervenire alla comparsa dei sintomi	Cerdisane <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> Metalaxyl-M		si si si 2		(*) Per ciclo colturale quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Ruggine (<i>Puccinia cichori</i> , <i>P. opizii</i>)	Interventi chimici: - Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici	(*)	si		quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
Fusarium	Utilizzare seme sano	<i>Trichoderma harzianum</i>		si		
BATTERIOSI (<i>Pseudomonas cichorii</i>) (<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni) - concimazioni azotate e potassiche equilibrate - eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata - è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengono periodicamente ripuliti dai residui organici	Prodotti rameici	(*)			(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno
VIROSI (CMV, LeMV)	Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (tra cui il virus del mosaico del cetriolo, CMV) i trattamenti aficidi diretti sulla coltura non sono sufficienti per prevenire la trasmissione del virus.					Nel rispetto delle norme generali relative al diserbo eliminare le erbe infestanti all'interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o di entrambi.
TSWV - Tospovirus	Verificare la presenza di trips per il monitoraggio del trapianto					

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: LATTUGA E LATTUGHINO (IV gamma) e baby leaf Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	Baby leaf	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI Afidi (<i>Nasonovia ribis nigr</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i>)	Interventi chimici: Soglia: Presenza. Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni. Interventi biologici: Realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale distribuendo 2 individui per pianta Interventi chimici: - se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizioni	<i>Beauveria bassiana</i> Sali potassici di acidi grassi Maltodestrine Deltametrina Acetamiprid Azadiractina Spirotetramat	3 1*	si si	si si	(*) Con Piretroidi per 3 ciclo colturale; 4 per cicli lunghi (*) Per ciclo colturale (*) Non ammesso su <i>U. sonchi</i> e <i>A. lactucae</i> .
Mosca minatrice (<i>Liriomyza</i> spp.)	Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo per il monitoraggio Interventi biologici: Realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale distribuendo 2 individui per pianta Interventi chimici: - se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizioni	<i>Diglyphus isaea</i> Abamectina Spirosad	1* 3	si si	si si	(*) per ciclo colturale
Notte fogliari (<i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera</i> spp. <i>Heliothis armigera</i>)	Interventi chimici In caso di presenza di focolai I Piretroidi sono efficaci anche nei confronti dei Miridi Nucleopoliedrovirus (SPINPV)	<i>Bacillus thuringiensis</i> Azadiractina Emanicidina benzato Spodoptera litoralis Nucleopoliedrovirus (SPINPV)	2 2*	si si	si si	(*) Solo contro <i>Spodoptera</i> (*) Ammesso contro <i>Spodoptera litoralis</i>
Notte terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	Interventi chimici Infestazione generalizzata.	Deltametrina Lambdacioltina Indoxacarb Spirosad Clorantraniliprole	3 2 3* 3* 2*	si si si si si	si si si si si	(*) Con Piretroidi e etofenprox per ciclo colturale. 4 per cicli lunghi (*) Solo contro <i>Heliothis</i> e <i>Spodoptera</i> (*) Solo contro <i>Heliothis</i> e <i>Spodoptera</i> (*) Solo contro <i>Heliothis</i> e <i>Spodoptera</i>
Elietidi (<i>Agrotis</i> spp.)	Interventi chimici Infestazione generalizzata rilevata mediante specifici monitoraggi.	Azadiractina Lambdacioltina Deltametrina	2 2 3	si si si	si si si	(*) Con Piretroidi per 3 ciclo colturale; 4 per cicli lunghi
Tripidi (<i>Trips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Interventi chimici Intervenire sulle giovani larve	Sali potassici di acidi grassi Terpenoid blend QRD 460 Deltametrina Lambdacioltina Spirosad Abamectina	3 3* 2 3 1	si si si si si	si si si si si	(*) Con Piretroidi per 3 ciclo colturale; 4 per cicli lunghi

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: LATTUGA E LATTUGHINO (IV gamma) e baby leaf Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	Baby leaf	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Aleurodidi (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia Tabaci</i>)	Interventi agronomici - utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi - esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti di aleurodidi Interventi fisici: - utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti Interventi chimici: - presenza	Melleostirine Olio essenziale di arancio dolce Terpenoid blend ORD 460 Piretrine pure Azadiractina <i>Beauveria bassiana</i> <i>Lecanicillium muscalium</i>	6		si	
Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	Interventi biologici: - lanciare <i>Phytoseiulus persimilis</i> in presenza di 3-4 acari fitofagi per foglie - realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo 2 individui per pianta e per lancio Interventi agronomici: Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo Luglio-Agosto. Soglia: Presenza.	<i>Phytoseiulus persimilis</i> Abamectina Terpenoid blend ORD 460	1*	3	si	(*) per ciclo
Miridi (<i>Lygus rugulipennis</i>)	Interventi agronomici: Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo Luglio-Agosto. Soglia: Presenza.					
Limacce (<i>Helix</i> spp.) (<i>Cantareus aperta</i>) (<i>Helicella variabilis</i>) (<i>Limax</i> spp.) (<i>Agriolimax</i> spp.)	Interventi chimici Trattare alla comparsa	Metaaldeide esca Fosfato ferrico			si	Distribuire le esche lungo le fasce interessate
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)	Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi. Interventi agronomici: - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - utilizzare pannelli di semi di brassica alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.	Estratto d'aglio <i>Paeclonyces lilacinus</i>	*		si	(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha.
Patogni tellurici Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.) Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>) Morìa delle plantine (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi chimici: - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti - ammessi solo in coltura protetta	Metan Na (*) Metam K (*) Dazomet (*)		1*	si	Interventi da effettuarsi prima della semina (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno (*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas. (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: RUCOLA (IV gamma) e baby leaf Puglia 2021

AVVERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	Baby leaf	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAMIE Peronospora (<i>Peronospora parasitica</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni - distruggere i residui delle colture ammalate - favorire il drenaggio del suolo - distanziare maggiormente le piante - aerare oculatamente serre e tunnel - uso di varietà resistenti Interventi chimici I trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia. Interventi agronomici: - Impiego di seme sano - adottare ampi avvicendamenti colturali - allontanare i residui di piante infette Interventi chimici: - In presenza di sintomi	<i>Bacillus amyloquelicifaciens</i> COS-OGA Prodotti rameici Metalaxyl-M Fosetyl Al Mandipropamide Dimetomorf	6 2* 2 4	si (*) si s si si	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (*) Per ciclo colturale	
Alternaria (<i>Alternaria</i> spp.)	Interventi agronomici: - Impiego di seme sano - adottare ampi avvicendamenti colturali - allontanare i residui di piante infette Interventi chimici: - In presenza di sintomi	Prodotti rameici Metalaxyl-M	2* 2	si si	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno (*) Per ciclo colturale	
Botrite (<i>Botryotinia fuckelliana</i> - <i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici: - areggiamento della serra - irrigazione per manichetta - sesti d'impianto non troppo fitti Interventi chimici I trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.	Cerivisane Fludioxinil Cyprodinil Boscalid Fenexamid Pyraclostrobin	2* 2* 2* 2 2 2	si si s s si si	(*) Ammesso solo per <i>Botrytis cinerea</i>	
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	Interventi chimici: Da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento ciclamatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi.	Zolfo Azoxystrobin	2 3*	si si	(*) Nei limiti delle Strobilurine	
Fusarium (<i>Fusarium oxysporum</i>)	SI consiglia l'utilizzo di sementi selezionate	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Pseudomonas</i> spp.		si		
Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	Interventi agronomici: - arrieggiare le serre - limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici - eliminare le piante ammalate - utilizzare varietà poco suscettibili - evitare di lesionare le piante - avvicendamenti colturali con specie poco suscettibili - ricorrere alla solarizzazione - effettuare pacciamature e prosature alte Interventi chimici: - intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante	<i>Bacillus amyloquelicifaciens</i> <i>Trichoderma</i> spp. <i>Coniothyrium trititans</i> Fludioxinil Cyprodinil Fenexamid Cerivisane Boscalid Pyraclostrobin Azoxystrobin	2 3 2	si si s si si s si	(*) Nei limiti delle Strobilurine	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: RUCOLA (IV gamma) e baby leaf Puglia 2021

AWVERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	Easy leaf	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>) Pythium (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi agronomici: Gli stessi interventi già richiamati per la difesa dalla Sclerotinia Interventi chimici: - intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante	<i>Trichoderma</i> spp. <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> Cerevisiane Propamocarb Fosetil AI	*	*	si si si no	(*) solo contro Pythium (*) solo nei semenzai e contro Pythium
FITOFAGI. Afiti (<i>Myzus persicae</i> , <i>Brevicoryne brassicae</i>)	Interventi chimici: Soglia: Presenza. Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.	Azadiractina Matoestrine Deltametrina	3	2*	si si	(*) Per ciclo colturale
Alfiche (<i>Phyllotreta</i> spp.)	Soglia: Presenza.	Acetamiprid Lambdalcotrina	2	1*	si	(*) Per ciclo colturale con neonicotinoidi
Nottue fogliari (<i>Mamestra brassicae</i> , <i>Autographa gamma</i>) (<i>Spodoptera</i> spp) (<i>Heliothis</i> spp)	Indicazione d'intervento: Infestazione generalizzata.	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Bacillus t. aizawai</i> <i>Bacillus t. kurstaki</i> Azadiractina Pirifrine pure Deltametrina Spinosad Clorantropilprole Emamectina benzoato Metflumizone	2	2	si si si si si si si si si	(*) Per ciclo colturale con neonicotinoidi (*) Per ciclo colturale tra piretroidi e etofenprox (*) Solo contro <i>Heliothis</i> e <i>Spodoptera</i> (*) Solo contro <i>Heliothis</i> e <i>Spodoptera</i> (*) Solo contro <i>Spodoptera</i>
Tentredini (<i>Athalia rosae</i>)	Interventi chimici Intervenire sulle giovani larve	Deltametrina	3	3*	si	(*) Per ciclo colturale tra piretroidi e etofenprox
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Interventi chimici Intervenire sulle giovani larve	Terpenoid blend ORD 460 Spinosad Deltametrina Lambdalcotrina	3	3	si si	(*) Per ciclo colturale tra piretroidi e etofenprox
Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	Interventi biologici: - lanciare <i>Phytoseiulus persimilis</i> in presenza di 3-4 acari fitofagi per foglia - realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo 2 individui per pianta e per lancio	Abamectina Terpenoid blend ORD 460 Matoestrine <i>Phytoseiulus persimilis</i>	1*		si si si	(*) per ciclo colturale. Max 4 anno. Non ammesso da novembre a febbraio

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: RUCOLA (IV gamma) e baby leaf Puglia 2021

AVVERSITA	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	Baby leaf	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	
Miridi (<i>Lygus rugulipennis</i>)	Interventi agronomici: Evitare lo sfalco dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo Luglio-Agosto. Sozila: Presenza.		1	3*	no	(*) Per ciclo colturale tra piretroidi e etofenprox	
Liriomiza (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	Interventi biologici Lanci di 0,2 individui/mq alla comparsa di almeno 20 adulti del fitofago catturati con trappole cromotopiche. In caso di presenza nei cicli precedenti, procedere al lancio del parassitoide dopo 7-10 giorni dal trapianto. Interventi chimici: Sozila: Accertata presenza di mine sotto epidermiche o punture di nutrizione e/o ovideposizioni.	<i>Diglyphus isaea</i> Azadiractina Piretrine pure Spinosaad	Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo colturale.			si si si si	Si consiglia di installare trappole cromotopiche gialle. L'uso di piretroidi non è compatibile con il lancio degli ausiliari.
Mosca (<i>Delia radicum</i>)	Interventi chimici: - solo in caso di grave infestazione	Deltametrina	3	3*	si	(*) Per ciclo colturale	
Limacce (<i>Helix</i> spp. <i>Cantareus aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax</i> spp., <i>Agriolimax</i> spp.)	Interventi chimici Trattare alla comparsa	Metaldide esca Fosfato ferrico	Distribuire le esche lungo le fasce interessate			si si	
Aleurodidi (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)	Interventi meccanici: - utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi - esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti di aleurodidi Interventi fisici: - utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti	Terpenoid blend QRD 460 Piretrine pure Lambdactlorina Azadiractina	2	3*	si si	(*) Per ciclo colturale tra piretroidi e etofenprox	
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)	Interventi agronomici: - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - utilizzo di pannelli di semi di brassica Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto, con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.	Estratto d'aglio <i>Paecilomyces lilacinus</i>	*		Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi. si si	(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane alla dose di 4 kg/ha	
Patogni tellurici Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.) Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>) Moria delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi chimici: - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti - ammessi solo in coltura protetta	Metam Na (*) Metam K (*) Dazomet (*)		1*	si si si	Interventi da effettuarsi prima della semina (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno con impiego di nebulizzatore con irrigazione a goccia e con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas. (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato).	

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: SPINACINO (IV gamma) e baby leaf Puglia 2021

AVVERSIÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	Baby leaf	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAMIE Peronospora (<i>Peronospora farinosa</i> , <i>Peronospora parasitica</i>)	Interventi agronomici: - rotazioni molto ampie - allontanamento delle piante o delle foglie infette - distruzione dei residui delle colture ammalate - impiego di semi sani o concitati - favorire l'arieggiamento della vegetazione - ricorso a varietà resistenti Interventi chimici: La difesa va iniziata quando si verificano condizioni climatiche favorevoli all'infezione (piogge abbondanti e ripetute, prolungata bagnatura fogliare). I trattamenti vanno ripetuti ad intervalli di 7 - 10 giorni.	COS-OGA Prodotti rameici Mandipropamide Fosetil-AI	(*) 1	(*) 1	si si si	(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Antracnosi (<i>Colletotrichum dematium</i> f.sp. <i>spinaciae</i>)	Interventi agronomici: - impiego di seme sano o conciato - ampi avvicendamenti colturali - distruzione dei residui delle colture ammalate - favorire l'arieggiamento della vegetazione - ricorrere a varietà poco suscettibili Interventi chimici: - in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi	Prodotti rameici	(*)	(*)		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.) Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>)	Interventi agronomici: - ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive - utilizzare seme sano oppure conciato - evitare ristagni idrici - allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine Interventi chimici: - irrigazione della serra - irrigazione per manichetta - sesti d'impianto non troppo fitti Interventi chimici I trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.	<i>Coniothyrium militans</i> <i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i> <i>Pseudomonas</i> spp. Fludioxonil	*	2*	si si si si	(*) Solo contro <i>Sclerotinia</i> (*) Solo contro <i>Rhizoctonia</i> (*) Solo contro <i>Sclerotinia</i>
Botrite (<i>Botryotinia fuckeliana</i> - <i>Botrytis cinerea</i>)	Interventi agronomici: - irrigazione della serra - irrigazione per manichetta - sesti d'impianto non troppo fitti Interventi chimici I trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.	Pyraclostrobin Boscalid	2	2	si	
Oidio (<i>Erysiphe betae</i>)	Interventi chimici: da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi	Zolfo			si	
Morìa delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi agronomici: - evitare ristagni idrici - effettuare avvicendamenti ampi Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei sintomi	<i>Trichoderma asperellum</i> <i>Trichoderma gamsii</i>			si	
VIROSI (CMV)	Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente, tra cui il virus del mosaico del cetriolo (CMV). Uso di varietà resistenti					

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa integrata in coltura protetta di: SPINACINO (IV gamma) e baby leaf Puglia 2021

AVVERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	Baby leaf	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI						
Afidi (<i>Myzus persicae</i>) (<i>Aphis fabae</i>)	Interventi chimici: - intervenire in presenza di infestazioni	Sali potassici di acidi grassi Azadiractina Piretrine pure Lambdalcitolina Mantodestrine Acetamiprid	2 3 3*	3 3 3*	si si si*	(*) ammesso solo su baby leaf
Notte fogliari (<i>Manesra brassicae</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera</i> spp., <i>Heliothis</i> spp.)	Interventi chimici Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei relativi danni iniziali.	<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>Bacillus tanzawai</i> <i>Bacillus kurstaki</i> Azadiractina Spinosad Cicloraniliprole	1* 3 3*	1* 3 3*	si si si	(*) autorizzato solo su baby leaf
<i>Spodoptera littoralis</i>		<i>Nucleopolydnavirus</i>	2	2	si	
Tentredini (<i>Athalia rosae</i>)	Interventi chimici Intervenire sulle giovani larve					
Tripidi		Abamectina Terpenoid Blend QRD 460 Sali potassici di acidi grassi	1*	1*	si si	(*) per ciclo culturale. Max 4 anno. Non ammesso da novembre a febbraio
Limacce (<i>Helix</i> spp., <i>Cantareus aperta</i> , <i>Helicella variabilis</i> , <i>Limax</i> spp., <i>Agrotimax</i> spp.)	Interventi chimici Trattare alla comparsa	Metaldeide esca Fosfato ferrico			si si	Distribuire le esche lungo le fasce interessate
Nematodi galligeni (<i>Meloidogyne</i> spp.)	Interventi agronomici: - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - utilizzare pannelli di semi di brassica alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni con interrimento a 15-20 cm e bagnatura successiva.	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	*	*	si	Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi. (*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha
Patogni tellurici Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.) Rhizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>) Moria delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)	Interventi chimici: - solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti - ammessi solo in coltura protetta	Dazomet Metam Na (*) Metam K (*)	1* 1*	1* 1*	si si	Interventi da effettuarsi prima della semina (*) impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato) (*) impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni (*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno (*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Avena Segale Triticale Puglia

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Carbone (<i>Ustilago</i> spp.)	Interventi chimici - ammessa la concia della semente				
Oidio (<i>Erysiphe graminis</i>)	Interventi agronomici -evitare le semine fitte -concimazioni azotate equilibrate -varietà resistenti e tolleranti				
Ruggini (<i>Puccinia</i> spp.)					
Elmintosporiosi (<i>Helminthosporium</i> spp. = = <i>Drechslera</i> spp.)	Interventi agronomici Si consiglia di evitare il ristoppio Interventi chimici - ammessa la concia del seme				
FITOFAGI Afiti (<i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Metopolophium</i> <i>dirhodum</i> , <i>Sitobion avenae</i>)	Interventi agronomici -evitare le semine fitte -concimazioni azotate equilibrate				

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Difesa Integrata di: **Barbabietola Puglia 2021**

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S. A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>)	- Interventi agronomici: Scelta di cv resistenti o tolleranti - Interventi chimici: Per l'inizio dei trattamenti seguire le indicazioni dei bollettini locali di assistenza tecnica o al raggiungimento delle prime confluenze delle macchie necrotiche sulle foglie	<i>Bacillus subtilis</i> Prodotti rameidi	(*)		(*) 28 kg in 7 anni e la raccomandazione di non superare il quantitativo medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno - Contro questa avversità al massimo 3 interventi all'anno con prodotti di sintesi Gli IBE (*) sono efficaci anche contro il mal bianco. Si consiglia di impiegare i prodotti IBE in miscela con prodotti con diverso meccanismo d'azione. Si consiglia di non impiegare gli IBE da soli più di 1 volta all'anno.
Mai Bianco (<i>Erysiphe betae</i>)	Intervenire solo in caso di attacchi in forma epidemica	Difenoconazolo ^A Procloraz ^A Tetraconazolo ^A Fenpropidin *** Mancozeb	1 2*		(***) Solo in miscela con Difenoconazolo. (*) Impiego scorte ammesso fino al 4 gennaio 2022
Marciume dei fitoni (<i>Rhizoctonia violacea</i> , <i>R. solani</i> , <i>Phoma betae</i> , <i>Sclerotium rolfsii</i>)	- Interventi agronomici: - ampi avvicendamenti colturali (escludere dall'avvicendamento i prati da leguminose) - facilitare lo sgrondo delle acque - lavorazione del suolo per avere una buona struttura - corretta gestione dell'irrigazione	<i>Bacillus subtilis</i> Zolfo			
VIROSI Virus della rizomania (BNYVV)	- Interventi agronomici: - ricorrere a varietà tolleranti nei terreni rizomani - lunghe rotazioni colturali				- Se si usano sementi conciate con insetticidi: sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con <i>Bacillus thuringiensis</i> - Se non si usano sementi conciate con insetticidi: esclusi il trattamento con geodisinfestanti e <i>Bacillus thuringiensis</i> sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno.
FITOFAGI					
Aliche (<i>Chaetocnema tibialis</i> , <i>Longitarsus</i> spp., <i>Phyllotreta vittula</i>)	Soglia: - fori su foglie cotiledonari - 2 fori/foglia su piante con 2 foglie - 4 fori/foglia su piante con 4 foglie	Conce industriali con insetticidi Cipermetrina Etofenprox Lambdacirotina Deltametrina	1 1 1 1	(*)	(*) Uso in concia; L'uso di sementi conciate con insetticidi è alternativo all'impiego dei geodisinfestanti Da utilizzarsi qualora non si siano utilizzati geodisinfestanti alla semina o in terreni con elevata s.o. che provoca la perdita di attività dei geodisinfestanti stessi.
		Teflutrin	1 ^A		(*) Localizzato alla semina, in alternativa ad altri geodisinfestanti (lambdacirotina) e all'uso di conce insetticide.

(1) N. massimo di interventi per singolo s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Difesa Integrata di: **Barbabetola Puglia 2021**

AVVERSIITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S. A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Atomaria (<i>Atomaria linearis</i>)	Terribile solo in casi di risemine				
Eietaridi (<i>Agritotes</i> spp.)	Soglie: Presenza accertata Soglia con i vasetti : 1 larva per trappola. Con i carotaggi la soglia è di 15 larve/m ² . Con infestazioni in alto per creare un ambiente sfavorevole alle larve eseguire sarchiature ripetute.	Lambdacioltina Teflutrin Zetacipermetrina	1*		(*) Localizzati alla semina, in alternativa all'uso di concie insetticide.
Cleono (<i>Conorhynchus mendicus</i>)	Soglie: - erosioni fogliari causate da adulti sul 10% delle piante delle file più esterne, a partire dalla metà di aprile - superamento di 2 adulti per vaso/settimana Effettuare il primo trattamento sui bordi dell'appezzamento, poi intervenire a pieno campo contro gli adulti	Cipermetrina Deltametrina Lambdacioltina Tau-Fluvalinate	1		(*) Tra Estfenvalerate, Etofenprox e Lambdacioltina
Mamestra (<i>Mamestra brassicae</i>)	Soglie: 2-3 larve/pianta, con distruzione del 10% dell'apparato fogliare	<i>Bacillus thuringiensis</i> Cipermetrina	1	(*)	(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi
Afide nero (<i>Aphis fabae</i>)	Soglie: 30% delle piante con colonie in rapido accrescimento e con mancanza di ausiliari	Deltametrina Lambdacioltina Etofenprox Indoxacarb	1*** 3	(**)	(**) Con piretroidi al massimo 1 intervento contro questa avversità (***) Tra Estfenvalerate, Etofenprox e Lambdacioltina
Nottua fogliare (<i>Spodoptera exigua</i>)	Soglie: 1-2 larve di terza o quarta età, o 1-2 piante danneggiate per mq fino allo stadio di 8-10 foglie	Estenvalerate <i>Bacillus thuringiensis</i> Indoxacarb Cipermetrina	1 3 1	(*) (*) (*)	(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi (**) Tra Estfenvalerate, Etofenprox e Lambdacioltina (*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi
Nottue terricole (<i>Agrotis segetum</i> , <i>Agrotis ipsilon</i>)	Soglie: 1-2 larve di terza o quarta età, o 1-2 piante danneggiate per mq fino allo stadio di 8-10 foglie	Cipermetrina Deltametrina	1	(*)	(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi
Casside (<i>Cassida vittata</i> , <i>Cassida nobilis</i>)	Individuare i focolai iniziali all'interno e sui bordi dell'appezzamento	Cipermetrina Deltametrina Tau-Fluvalinate	1	(*)	(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Difesa Integrata di: Barbabietola Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S. A. E AUSILIARI	(1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<p>Nematode a cisti (<i>Heterodera schachtii</i>)</p>	<p>Interventi agronomici: Effettuare rotazioni almeno quadriennali con cereali, soia, Liliaceae; nei terreni fortemente infestati integrare l'avvicendamento con colture intercalari di piante esca resistenti (cv Pegletta, Nemax, Emergo di <i>Raphanus sativus</i> o <i>Sinapis alba</i>), da realizzare: - in primavera nei terreni messi a riposo (set-aside); - in estate (dopo grano o orzo); - in febbraio-marzo seguite da una coltura primaverile-estiva (per es. soia, mais). Le colture di piante esca devono essere trinciate e poi interrate dopo circa 40 giorni dalla semina per evitare la deescenza dei semi e favorire un inerbimento del terreno, o solamente trinciate per favorire un ricaccio della coltura nei terreni a riposo (set-aside) Nei terreni poco o moderatamente infestati (fino a 200-250 uova-larve per 100 g di terreno essiccato all'aria) coltivare cvs di Barbabietola da zucchero tolleranti al nematode.</p>			<p>Si sconsiglia di usare in rotazione crucifere (colza, ravizzone, ravanello da seme, cavolo) poiché suscettibili al nematode. Tale limitazione non è valida per cvs resistenti di Rafano oleifero e Senape bianca Porre attenzione nelle successioni con pomodoro. Nelle zone a rischio in autunno si consiglia di effettuare preventivamente l'analisi del suolo. In caso di infestazioni pari o superiori a 4 cisti vitali con 100 uova-larve per 100 g di terreno essiccato all'aria, è sconsigliata la coltura in quanto ne viene compromessa la produzione.</p>

(*) "Sono ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all'anno, senza considerare gli interventi con *Bacillus thuringiensis*"

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Difesa Integrata di: Colza Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI (1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Malattie crittogamiche Peronospora (<i>Peronospora parasifica</i>) Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Alternaria (<i>Alternaria brassicae</i>) Fitofagi	Interventi agronomici Evitare l'avvicendamento con soia girasole e barbabietola Interventi chimici Non ammessi	<i>Bacillus subtilis</i> *		(*) Ammesso contro <i>Sclerotinia</i> sp.
Meligete (<i>Meligethes aeneus</i>)	Società: 3 individui per pianta Intervenire prima dell'apertura dei fiori.	Tau-Fluvalinate Cipermetrina Acetamiprid	1 1	Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
Afide (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	Società: 2 colonie/lnq	Deltametrina Tau-Fluvalinate Esfenvalerate Lambdacialotrina	1	Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
Aliche (<i>Phyllotreta</i> spp. <i>Psylliodes</i> spp.)	Società: Presenza accertata	Cipermetrina Deltametrina Lambdacialotrina Acetamiprid	1 1*	Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità (*) Tra Lambdacialotrina e Esfenvalerate
Punteruoli (<i>Ceuthorrhynchus</i> spp. <i>Baris</i> spp.)		Deltametrina		Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
Nottue fogliari		Lambdacialotrina	1*	Al massimo 1 intervento all'anno e solo contro le nottue defogliatrici (*) Tra Lambdacialotrina e Esfenvalerate
Limacce	Interventi chimici Trattare alla comparsa	Fosfato ferrico		Distribuire le esche lungo le fasce interessate
Indipendentemente dall'avversità e dalle sostanze attive utilizzate, al massimo 3 interventi all'anno				

(1) N. massimo di interventi per singolo s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Difesa Integrata di: Erba Medica Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.s. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Apion (<i>Apion pis</i>)	Soglia di intervento In caso di elevata infestazione di adulti alla ripresa vegetativa o dopo il primo sfalcio	Dellametrina Lambdaciotalrina Tau-Fluvalinate Acetamiprid		1	Intervento insetticida all'anno
Fitonoma (<i>Hypera variabilis</i>) Tichio (<i>Tychius flavus</i>)	Soglia di intervento In caso di elevata infestazione di larve prima dell'inizio della fioritura del primo sfalcio	Dellametrina Lambdaciotalrina	(*) (*)	1	Intervento insetticida all'anno (*) Ammesso solo contro il Fitonoma

(1) N. massimo di interventi per singolo s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Difesa Integrata di: Favino Puglia 2021

Non sono ammessi interventi chimici

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Difesa Integrata di: Frumento Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S. A. E AUSILIARI (1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
AL MASSIMO 2 INTERVENTI FUNGIDI SULLA CULTURA			
GRILLOGAME Carbone (<i>Ustilago tritici</i>) Cate (<i>Tilletia spp.</i>) Fusariosi (<i>Fusarium spp.</i>)	Interventi chimici: - Consigliata la concia del seme Interventi agronomici: - Evitare le semine fitte - Concimazioni azotate equilibrate - Adottare cv. resistenti o tolleranti Soglie di intervento per gli interventi chimici Interventi da realizzare in base alle indicazioni di bollettini di assistenza tecnica	<i>Pythium oligandrum</i> Bifenaf (1) Benzovindiflupyr (1) Isoprazam (1) Flusapyroxad (1) Piraclostrobin Spiroxamina (1) Tetraconazolo Piraclostrobin Difenconazolo (1) Procloraz Bromuconazolo Tebuconazolo Metconazolo	(1) Ammesso solo in miscela con altre s.a. (**) massimo 1 interventi all'anno tra tutti gli SDHI (*) ammissibile solo in miscela con altre s.a. (*) Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi anticrittogamici all'anno. (1) Ammesso solo in miscela con Tebuconazolo In ciascuna miscela si raccomanda di non impiegare più di due sostanze attive IBE (**) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione
Netume (<i>Alternaria spp.</i>) <i>Clastosporium herbarum</i> , <i>Epicoccum nigraum</i>) Oidio (<i>Erysiphe graminis</i>)	Interventi agronomici: - Evitare le semine fitte - Concimazioni azotate equilibrate Interventi agronomici: - Evitare le semine fitte	Procloraz (1) Azoxystrobin Azoxystrobin Bifenaf (2) Flusapyroxad	(1) Ammesso solo in miscela con altre s.a. fra tutti gli SDHI (**) massimo 1 intervento all'anno (*) Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi anticrittogamici all'anno. In ciascuna miscela si raccomanda di non impiegare più di due sostanze attive IBE (**) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione (1) Ammesso solo in miscela con altre s.a.
		Procloraz (1) Bromuconazolo Tebuconazolo Ciproconazolo Metconazolo Piraclostrobin Tetraconazolo Flutriafol Zolfo Spiroxamina (1) Fenpropidin	(1) Ammesso solo in miscela con altre s.a. (*) Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi anticrittogamici all'anno. In ciascuna miscela si raccomanda di non impiegare più di due sostanze attive IBE (**) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione (1) Ammesso solo in miscela con altre s.a.

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Frumento Puglia 2021

AVERSITA	CRITERI DI INTERVENTO	S. A. E AUSILIARI (1) (2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<p>Rugini (<i>Puccinia graminis</i>, <i>Puccinia recondita</i>, <i>Puccinia striiformis</i>)</p>	<p>Interventi agronomici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evitare le semine fitte - Concimazioni azotate equilibrate - Varietà resistenti e tolleranti - Varietà precoci (P. graminis) - Varietà tardive (P. striiformis) <p>Comparsa uredosori sulle ultime 2 foglie Si consiglia di utilizzare le cvs tolleranti</p>	<p>Pyraclostrobin Azoxystrobin Acetozoxin Metconazolo Mefenflucanolo Difenoconazolo Procloraz Bromoxinolo Tebuconazolo Ciproconazolo Piracloconazolo Tetraconazolo Flutriafol Spiromammina (1) Bisafen (1) Benzovindiflupyr Flusapyroxad Isopyrazon Fenpropidin Fenpropatril</p>	<p>2</p> <p>(*) Independentemente dall'avversità al massimo 2 interventi anticrittogamici all'anno.</p> <p>In ciascuna miscela si raccomanda di non impiegare più di due sostanze attive IBE (**). In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione</p> <p>(1) Ammesso solo in miscela con Tebuconazolo (2) Solo in miscela con altre s.a.</p> <p>(*) ammesso solo in miscela (1) Ammesso solo in miscela con altre s.a. (2) Ammesso solo in miscela con altre s.a. (*) massimo 1 intervento all'anno tra tutti gli SDHI</p>
<p>Septoria (<i>Septoria nodorum</i>, <i>Septoria tritici</i>)</p>	<p>Interventi agronomici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evitare le semine fitte - Concimazioni azotate equilibrate 	<p><i>Pythium oligactum</i> Pyraclostrobin Azoxystrobin Acetozoxin Difenoconazolo (1) Procloraz Tebuconazolo Ciproconazolo Mefenflucanolo Piracloconazolo Tetraconazolo Flutriafol Fenpropidin Spiromammina (1) Bisafen (1) Isopyrazon Flusapyroxad</p>	<p>2</p> <p>(*) Independentemente dall'avversità al massimo 2 interventi anticrittogamici all'anno.</p> <p>(1) Ammesso solo in miscela con Tebuconazolo</p> <p>In ciascuna miscela si raccomanda di non impiegare più di due sostanze attive IBE (**). In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione</p>
<p>FITOFAGI</p>	<p>Non ammessa la concia con insetticidi</p>		<p>Non ammessa la concia con prodotti insetticidi</p>
<p>Midi (<i>Pyralis nigrana</i>, <i>Stenobothrus lineator</i>, <i>Stenobothrus avenae</i>)</p>	<p>Soglie: 80% di culmi con afidi</p> <p>Interventi agronomici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evitare le semine fitte - Concimazioni azotate equilibrate <p>Entomologica: Esistono predatori naturali che nelle nostre aree possono essere numerosi: limitare fortemente le infestazioni (Ditteri siridi, Coleotteri della septempunctata, <i>Popillia quadricompuncta</i>, <i>Craspedocephalus</i>, <i>Timonius</i>). Vanno poi riciccati i parassitoidi (permettendo la mummificazione) e, specie con clima umido e piovoso, i funghi entomopatogeni (<i>Entomothecaceae</i>).</p>	<p>Pyraclostrobin Azoxystrobin Acetozoxin Mefenflucanolo Difenoconazolo Procloraz Bromoxinolo Tebuconazolo Ciproconazolo Piracloconazolo Tetraconazolo Flutriafol Fenpropidin Spiromammina (1) Bisafen (1) Isopyrazon Flusapyroxad</p>	<p>1</p> <p>Prima di operare l'intervento valutare la presenza, l'entità dei limitatori naturali e la loro potenziale capacità nel contenimento dello sviluppo della popolazione dei fitofagi.</p>

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, independentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., independentemente dall'avversità

Difesa Integrata di: Girasole Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Peronospora <i>(Plasmopara helianthi)</i>	Interventi agronomici: - Ricorso a varietà di girasole resistenti alla razza 1 del patogeno Interventi chimici: E' obbligatoria la concia delle sementi a meno che il seme non provenga da zone indenni				Ammessa solo la concia del seme
Marciume carbonioso <i>(Sclerotium bataticola)</i>	Interventi agronomici: - Lunghe rotazioni - Semine precoci - Ridotte densità di semina - Irrigazioni di soccorso in prefloritura - Limitato uso di concimi azotati - Impiego di seme non infetto				
Muffa grigia <i>(Botrytis cinerea)</i>	Interventi agronomici: - Inerimento dei residui colturali contaminati - Limitare l'apporto di azoto				
Sclerotinia <i>(Sclerotinia sclerotiorum)</i>	Interventi agronomici: - Ricorso a seme non contaminato dagli sclerozi del fungo - Adozione di ampi avvicendamenti colturali - Inerimento dei residui colturali infetti - Concimazione equilibrata - Accurato drenaggio del suolo				

(1) N. massimo di interventi per singolo s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Difesa Integrata di: Orzo Puglia 2021

AVVERSA' CRITOGAME	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITOGAME Oidio, Ruggine	Interventi chimici: - Per quanto riguarda le principali crittogame che colpiscono l'apparato aereo, la loro pericolosità non giustifica il ricorso a fungicidi specifici.				Consigliata la concia del seme
Carbone (<i>Ustilago tritici</i>)	Interventi chimici: Amnessa solo la concia del seme				Consigliata la concia del seme
Erimosporiosi (<i>Drechslera sorokiniana</i>)	Interventi chimici: Amnessa solo la concia del seme Interventi agronomici: - Evitare i ristoppi				Consigliata la concia del seme
Maculatura reticolare (<i>Drechslera teres</i>)	Interventi chimici: Amnessa solo la concia del seme Interventi agronomici: - Evitare i ristoppi - Varietà resistenti - Semine ritardate - Concimazioni azotate equilibrate				Consigliata la concia del seme
Septoria (<i>Septoria nodorum</i>)	Interventi chimici: Amnessa solo la concia del seme Interventi agronomici: - Densità di semina regolari - Concimazioni azotate equilibrate				Consigliata la concia del seme
Striatura fogliare (<i>Drechslera graminea</i>)	Interventi chimici: Amnessa solo la concia del seme Interventi agronomici: - Varietà resistenti				Consigliata la concia del seme
VIROSI Virusi dei cereali	Interventi agronomici: - Evitare i ristoppi - Varietà resistenti				
Virus del nanismo giallo	Interventi agronomici: Semine ritardate				
FITOFAGI Afidi (<i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Metopolophium dirhodum</i> , <i>Sitobion avenae</i>)	Interventi agronomici: Favorire semine tardive, non troppo fitte e limitare le concimazioni azotate				Da sottolineare il ruolo degli afidi come vettori del virus del nanismo giallo dell'orzo

(1) N. massimo di interventi per singolo s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Difesa Integrata di: Soia Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Cancro dello stelo <i>(Diaporthe phaseolorum</i> <i>var. caulivora)</i> Avvizzimento dello stelo <i>(Diaporthe phaseolorum</i> <i>var. sojae)</i> Antracnosi <i>(Colletotrichum dematium</i> <i>var. truncatum)</i>	Interventi agronomici: - Impiego di seme sano o conciato - Ampi avvicindamenti colturali - Ridotta densità culturale - Interramento dei residui colturali infetti - Evitare, soprattutto durante le fasi di maturazione dei baccelli, squilibri idrici - Raccolta tempestiva delle piante giunte a maturazione				Consigliata la concia del seme
Marciume da Phytophthora <i>(Phytophthora megasperma</i> <i>var. sojae)</i>	Interventi agronomici: - La difesa si basa essenzialmente sull'uso di varietà resistenti - Evitare di riseminare soia o altre colture recettive per almeno 4-5 anni su terreni che hanno ospitato piante infette - Favorire il drenaggio del suolo				
Sclerotinia <i>(Sclerotinia sclerotiorum)</i>	Interventi agronomici: - Adottare un'ampia rotazione non comprendente colture molto suscettibili come girasole, colza e fagiolo - Evitare l'impiego di semente contaminata da sclerozi - Mantenere una distanza tra le file non inferiore ai 45 cm - Non eccedere nell'irrigazione, soprattutto in concomitanza del periodo della fioritura - Interrare i residui colturali infetti ed in particolare gli sclerozi caduti a terra durante la maturazione e la raccolta - Scegliere varietà di soia poco suscettibili alla malattia				
Peronospora <i>(Peronospora menshurica)</i>	Interventi agronomici: - Interramento dei residui delle piante - Impiego di cultivar resistenti o poco recettive - Impiego di seme non contaminato				
Rizotniosi <i>(Rhizotonia solani)</i>	Interventi agronomici: - Avvicindamento con piante non suscettibili - Buona sistemazione del terreno - Impiego di seme sano				

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Difesa Integrata di: Soia Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERIOSI Maculatura batterica (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>glycinea</i>)	Si richiede la segnalazione tempestiva dell'eventuale presenza in campo di questo patogeno, per potere eseguire gli opportuni accertamenti di laboratorio su campioni della coltura colpita. Interventi agronomici: - Ampie rotazioni colturali - Impiego di seme controllato secondo il metodo della G.U. n° 265 del 10/11/92 Decreto 12 ottobre 1992 VIROSI Mosaico della soia (SMV) - Virus trasmesso per seme e per afidi; - Ricorrere a seme sano (esente dal virus) - Controllo delle erbe infestanti - Eliminare le piante infette, specie da seme				
FITOFAGI Ragnetto rosso comune o bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>)	Interventi agronomici: - Irrigazione - Eliminazione anticipata (autunno) della vegetazione sui bordi degli appezzamenti e lungo i fossi Lotta biologica: Il lancio del predatore deve essere effettuato in misura di 0,5-1 esemplare per mq, una volta individuato il tetranychide nell'appezzamento Soglie: 0,1-0,2 acari per foglia (campione di 100 foglie/ha) Interventi chimici: Soglia: - 2 forme mobili per foglia (campione di 100 foglie/ha) Si sconsigliano interventi tardivi	<i>Phyoseiulus persimilis</i> Exitiadox Bifenazate		1	Curare la dispersione del materiale biologico utilizzando apposite macchine a "flusso d'aria", oppure distribuendo il contenuto della confezione del fitoseide lungo le file della coltura (distanza massima tra le file 15 m)
Cimice marmorata asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	Interventi chimici: - intervenire a partire dalla fase fenologica di riempimento dei semi; - intervenire al superamento di soglie di ca. 10 individui / metro lineare; - limitare il trattamento alle porzioni perimetrali degli appezzamenti (fascia di 10 - 15 metri).	Lambdaclotrina	1		
Mosca (<i>Della platura</i>)	Interventi agronomici: Effettuare semine su terreni ben preparati, a giusta profondità, utilizzando seme con buona energia germinativa				

(1) N. massimo di interventi per singolo s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Difesa Integrata di: Sorgo Puglia 2021

AWERSITA	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI Virus del nanismo maculato dei mais (MDMV)	Interventi preventivi: - Eliminazione tempestiva delle sorgenti di infezione all'interno ed in prossimità delle colture (mantenere puliti i campi dalle graminacee infestanti ospiti dei virus)				
FITOFAGI Afici dei cereali <i>(Rhopalosiphum padi, Melopolophium dirhodum)</i>	Non sono previsti interventi specifici				

(1) N. massimo di interventi per singolo s.a. o per sottogruppo raccolto nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Difesa Integrata di: Tabacco Puglia 2021

AVVERSA	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI/D USO E NOTE
CRITTOGAMI Peronospora (<i>Peronospora tabacina</i>)	Interventi agronomici: - scegliere cultivar resistenti - evitare investimenti eccessivamente fitti - assicurare un buon drenaggio del terreno Interventi chimici: in emergenza con condizioni climatiche predisponenti, piogge e temperature inferiori alle medie stagionali, intervenire preventivamente con prodotti di copertura in miscela con prodotti sistemici, alla comparsa dei primi sintomi usare prodotti citotropici o sistemici.	Metilazolo-M Acibenzolar-S-metile Zoxamide Fosfolial Mancozeb Cevafosfamide	2 2 3 3 2 2		
Oidio (<i>Erysiphe tabacina</i> , <i>Oidium tabaci</i>)	Interventi agronomici: - sceltare opportuni siti d'impianto - eliminare le erbe infestanti e i residui della coltura precedente effettuare la sarchiatura Interventi chimici: - intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Olio essenziale di arancio dolce Pencozolab Zolfo	2		
Altemeria		Cyprodifil Ectoprostil	1		
Rizopius spp	Interventi agronomici: - Limitare l'impiego di fertilizzanti azotati - Raccolgere prodotto maturo				
VIROSI CMV (<i>Virus del mosaico del tabacco</i>) TMV (<i>Virus del mosaico del tabacco</i>) TNW (<i>Virus della necrosi del tabacco</i>)	Interventi agronomici: - impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano - evitare l'uso di materiale seminataio "vigilante" - eliminare dal campo le piante malate - eliminare i residui infetti - effettuare rotazioni colturali adeguate Il controllo in campo di tali virus, in particolare per il CMV, deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a: - frangivento; siepi; reti antialdiche; pacciamature.				
BATTERIOSI neccrosi fogliari (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tabaci</i>) Avvizzimento (<i>Pseudomonas solanacearum</i>) Malumore mole del fusto (<i>Pseudomonas solanacearum</i>) Malumore a tubero (<i>Pseudomonas solanacearum</i>)	Interventi agronomici: - impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente - eliminare dal campo le piante malate - eliminare i residui infetti - effettuare rotazioni colturali adeguate				

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. di per categoria o gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità.
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità.

Difesa Integrata di: Tabacco Puglia 2021

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.s. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI/D USO E NOTE
FITOPAGI Pulce del tabacco (<i>Ethiopia tritoparva</i>)	Interventi chimici: - alla comparsa dei primi dafni o in presenza di 4 adulti a pianta (0.5 - 1 piante/m ²) - in base al metodo di coltivazione (Kettuck) previo contratto di almeno 100 piante a scala a caso.	Lambda-cialotina Deltametrina Acetamiprid	1 1 1	2 1	
AFIDI (<i>Myzus persicae</i> , <i>Myzus nicotianae</i> , <i>Macropodaphis trifoliorum</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>Dysaphis</i> spp., <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	Interventi chimici: - in base di pre-cimatura intervenire alla comparsa delle prime colonie - in base di post-cimatura intervenire solo in presenza di infestazioni consistenti	Deltamethrina Lambda-cialotina Cipermetrina	1	2	
NOTUE (<i>Agrotis</i> spp.)	Interventi chimici: - utilizzo della piante "esca" per il rilevamento delle prime infestazioni - intervenire se viene evidenziata la presenza di larve nel terreno con piante esca - effettuare i trattamenti localizzati	Acetamiprid Deltametrina Azadirachtina <i>Bacillus thuringiensis</i>	1	1	
NOTUE fogliari (<i>Memoria</i> spp., <i>Chloridea</i> spp., <i>Autographa</i> spp.)	Interventi chimici: - solo in presenza di afiduchi	<i>Bacillus thuringiensis</i> Lambda-cialotina Deltametrina	1	2	
Elateridi (<i>Agrotis</i> spp.)	Interventi fitonomici: - con infestazioni in alto eseguire sacchiture ripetute per creare un microclima sfavorevole - avvelenamento colturale - lavorazioni del terreno in primavera per rompere le ovature	Teflutina Lambda-cialotina Cipermetrina	1 (*)		(*) Localizzata alla semina o al trapianto I trattamenti fitonomici a base di piretroidi e di fitofagocini non sono da considerarsi nel limite numero dei trattamenti fogliari con le stesse sostanze attive
Nematodi galligeni (<i>Helicoverpa</i> spp.)	Interventi fitonomici: - si consiglia l'utilizzo di varietà tolleranti (esistenti) - utilizzo di pannelli di semi di brassica (*) Interventi fisici: - solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni	<i>Panoploea sp.</i> Oxamyl Flupyradum	(*) 1		(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 l/ha, 7-10 giorni prima del trapianto, con interrimento a 15-20 cm e bagnatura successiva. (*) Distribuzione localizzata sulla fila in pre trapianto.

(*) N. massimo di interventi per singola s.a. di pre-ortaggio per rischio d'infestazione, indipendentemente dall'avversità.
(**) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità.

Controllo Integrato delle infestanti dell'Actinidia Puglia 2021

IMPIANTO	ATTIVITA'	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	LIMITAZIONI E NOTE
Allevamento e produzione	Fogliare (post-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (1)	(1) Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari; 6 l/ha/anno se si usano anche erbicidi residuali in produzione
		Dicotiledoni e polloni	Pyraflufen ethyle (2) Carfentrazzone (3)	(2) Per ogni singolo intervento la dose è 0,8 L/ha (3) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max 1 l/ha come spollonante
Allevamento e produzione	Residuale (pre-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Isoxaben	(4) Impiegare la miscela nella fase di dormienza non oltre il germogliamento
			Oryzalin (4)	

Non ammessi interventi chimici nelle interfile

(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie. Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50%, (salvo vincoli di etichetta).

Controllo Integrato delle infestanti degli Agrumi Puglia 2021

IMPIANTO	ATTIVITA'	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
	Fogliare (post-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (1)	Al massimo 1 intervento all'anno, prodotti in alternativa tra loro. (1) Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari; erbicidi fogliare; 6 l/ha/anno se si usano anche erbicidi residui in produzione Le dosi massime vanno utilizzate in presenza di rovi, graminacee perenni e altre infestanti particolarmente resistenti. Effettuare il trattamento tra aprile e giugno su infestanti in attiva crescita (Max 10 cm di altezza).
Allevamento e produzione		Dicotiledoni e graminacee Dicotiledoni e polloni	Flazasulfuron	
		Graminacee	Quizalofop-p-etile Propaquizatop	(2) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max. 1 l/ha come spollonante
Allevamento e produzione	Residuale (pre-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	(Florasulam + Penoxulam)(3) Diflufenican (4) Oxyfluorfen (4)	(3) Un trattamento all'anno alle dosi di etichetta tra metà settembre e metà maggio (4) In produzione, max. 1 intervento all'anno, prodotti in alternativa tra di loro, utilizzabili su max 30 % della superficie
Allevamento fino a 3 anni			Diflufenican Oxyfluorfen	

Non ammessi interventi chimici nelle interfile

(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie.

Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50%, (salvo vincoli di etichetta).

Interventi chimici ammessi:

solo in aree non accessibili ai mezzi meccanici (terreni fortemente declivi, terrazze, scarpate, fossati, irrigatori e ali piovane fuori terra, terreno attorno al tronco, ecc.)

Interventi agronomici

- Falcature, trinciature e/o lavorazioni del terreno.

- Potatura della chioma a contatto del terreno per agevolare il passaggio dell'organo lavorante.

Controllo Integrato delle infestanti delle Drupacee Puglia 2021

IMPIANTO	ATTIVITA'	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Allevamento e produzione	Fogliare (post-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (1)	Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale. (1) Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari; max 6 l/ha/anno se si usano erbicidi residuali in produzione
		Dicotiledoni e polloni	Carfentrazone (3)	(3) Solo per pesco e susino. Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max 1 l/ha come spollonante
		Graminacee	Pyraflufen ethyle (2)	(2) Impiegabile come spollonante o come sinergizzante di altri erbicidi
		Dicotiledoni e graminacee	Quizalofop-p-etile Fluazifop-p-butyle (4) Propaquizafop	(4) Solo per pesco, susino e ciliegio.
		Dicotiledoni e graminacee	Isoxaben+ orizalin (5)	(5) 5 l/ha in allevamento da dormienza fino allo stadio di fine fioritura; 3,75 l/ha in produzione da dormienza fino alla pre-fioritura. Applicare in banda sotto la fila (massimo 30% della superficie)
		Dicotiledoni	Isoxaben (6)	(6) a fine inverno fino alla fioritura. Applicare in banda sotto la fila (massimo 30% della superficie)
		Dicotiledoni e graminacee	Pendimetalin (7) Diflufenican (7) Oxyfluorfen (7)	(7) Utilizzabili in produzione al max sul 30% della superficie e solo per un intervento; nell'impiego in produzione pendimetalin, diflufenican e oxyfluorfen sono in alternativa tra di loro
Allevamento (fino a 3 anni) e produzione	Residuale (pre-emergenza infestanti)			

Non ammessi interventi chimici nelle interfile

(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie. Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50%, (salvo vincoli di etichetta).

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :

- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)

- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.

Controllo Integrato delle infestanti di: Mandorlo Puglia 2021

IMPIANTO	ATTIVITA'	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Allevamento e produzione	Fogliare (post-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate (1) Glifosate (1) + 2,4-D (6)	(1) Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari; max 6 l/ha/anno se si usano erbicidi residuali in produzione (6) Al massimo 1 intervento all'anno
	Allevamento (fino a 3 anni) e produzione	Residuale (pre-emergenza infestanti)	Graminacee	Quizalofop-p-etile Propaquizafop Isoxaben
			Oryzalin	
Dicotiledoni e Graminacee			Diflufenican (3)	(3) Un trattamento all'anno nel limite del 30% della superficie e in alternativa a oxyfluorfen e pendimetalin
			Oxyfluorfen (4)	(4) Un trattamento all'anno nel limite del 30% della superficie e in alternativa a diflufenican e pendimetalin
			Pendimetalin (5)	(5) Un trattamento all'anno nel limite del 30% della superficie e in alternativa a diflufenican e oxyfluorfen

Non ammessi interventi chimici nelle interfile

(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie.
Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50%, (salvo vincoli di etichetta).

Interventi chimici:

Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :

- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)

- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.

Controllo Integrato delle infestanti dell'Olivivo Puglia 2021

IMPIANTO	ATTIVITA'	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Allevamento e produzione	Fogliare (post-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (1)	Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale. (1) Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L, se si usano erbicidi fogliari; max. 6 l/ha/anno se si usano erbicidi residui in produzione.
		Dicotiledoni e polloni	Carfentrazione ethyle (2) Pyraflufen ethyle (3)	
Produzione		Graminacee	Fluazifop-p-butyle	(2) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max 1 L/ha come spollonante. (3) Per ogni singolo intervento la dose è 0,8 L/ha
		Dicotiledoni	Tribenuron-metile (4)	
Allevamento e produzione	Residuale (pre-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Florasulam (5) Penoxsulam (6) Flazasulfuron (7)	(4) Un solo trattamento per stagione (5) Un trattamento all'anno alle dosi di etichetta tra ottobre e novembre (6) Massima dose impiegabile 0,07 l/ha (7) Un trattamento all'anno nel limite del 30% della superficie e in alternativa a diflufenican
			Diflufenican (8) Glifosate	

Non ammessi interventi chimici nelle interfile

(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza dell'interfila. Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50%, (salvo vincoli di etichetta).

Interventi agronomici:

Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno

Interventi chimici:

Interventi localizzati sulle file, operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità.

Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando:

- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)

- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.

Controllo Integrato delle infestanti delle Pomacee (Melo e Pero) Puglia 2021

IMPIANTO	ATTIVITA'	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Allevamento e produzione	Fogliare (post-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (1)	Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale. (1) Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari; max 6 l/ha/anno se si usano erbicidi residui in produzione (3) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max 1 L/ha come spollonante. (2) Impiegabile come spollonante o come sinergizzante di altri erbicidi (4) Impiegabile solo su melo e al massimo 1 applicazione (5) Impiegabile in alternativa a 2,4 D
		Dicotiledoni	Carfentrazone (3) Pyraflufen ethyle (2) Fluroxypir (4) MCPA (5)	
	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop-p-etile Fluazifop-p-butile Propaquizafop		
Produzione		Dicotiledoni e graminacee	Glifosate(1)+2,4 D (6)	
		Dicotiledoni e graminacee	Isoxaben+ orizalin (7)	
Allevamento (fino a 3 anni) e produzione	Residuale (pre-emergenza infestanti)	Dicotiledoni	Isoxaben (8)	(8) a fine inverno fino alla fioritura. Applicare in banda sotto la fila (massimo 30% della superficie)
		Dicotiledoni e graminacee	Oxifluorfen (9) Pendimetalin (9) Diflufenican (9) Propyzamide (9)	(9) Utilizzabili in produzione al max sul 30% della superficie e solo per un intervento; nell'impiego in produzione pendimetalin, diflufenican, oxyfluorfen e propyzamide sono in alternativa tra di loro

Non ammessi:

- Lavorazioni nelle interfile di impianti dotati di sistemi di irrigazione

- Interventi chimici nelle interfile

(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie.

Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50%, (salvo vincoli di etichetta).

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :

- Vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m 1,5 / 2

- Le piante abbiano apparato radicale superficiale (es. per il pero)

- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)

- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.

Controllo Integrato delle infestanti della Vite Puglia 2021

IMPIANTO	ATTIVITA'	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Allevamento e produzione	Fogliare (post-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (1) Acido Pelargonico (2)	Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale. (1) Max 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/L, se si usano erbicidi fogliari; max 6 l/ha/anno, se si usano erbicidi residui in produzione (2) Due interventi all'anno tra riposo vegetativo e chiusura grappolo; a seconda del formulato, impiegabile anche come spollonante (3) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 L per 100 L di acqua, applicando 80-100 L di soluzione per km percorso Max 1 L/ha come spollonante
		Dicotiledoni	Carfentrazone (3) Pyraliflufen ethyle (4)	
Produzione		Graminacee	Ciclossidim Clethodim Quizalofop-p-etile Propaquizalop Fluazifop-p-butile	(4) Per ogni singolo intervento la dose è 0,8 L/ha. Spollonante (5) In alternativa al Penoxulam+orizalin. Impiegabile da marzo a metà luglio (6) In alternativa al Flazasulfuron e Isoxaben+orizalin e Penoxsulam. Impiegabile oltre il quarto anno di età, da marzo a luglio (7) Impiegabile solo ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi.
		Dicotiledoni e graminacee	Penoxulam (5) Penoxulam+Orizalin (6) Flazasulfuron (7) Isoxaben + Orizalin (8)	
Allevamento e produzione	Residuale (pre-emergenza infestanti)		Pendimetalin (1) Propizamide (1) Diflufenican (1,9) Oxyfluorfen (1)	(7) In alternativa a Penoxsulam+orizalin e Isoxaben+orizalin (1) Prodotti da impiegare per un solo trattamento in alternativa fra loro e nel limite del 30% della superficie (9) Riposo vegetativo fino a un mese dal germogliamento
Allevamento 2 anni		Dicotiledoni e graminacee Dicotiledoni	Diflufenican (9) Diflufenican+glifosate (10) Isoxaben (11)	(8) Riposo vegetativo fino ad un mese dal germogliamento (10) Impiegabile solo tra la raccolta e la fioritura (11) a fine inverno fino alla fioritura

Non ammessi interventi chimici nelle interfile

(1) Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila; la larghezza della banda non deve superare il 30% della larghezza della superficie.

Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50%, (salvo vincoli di etichetta).

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :

- Vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m. 1,5 / 2

- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze al 5%)

Controllo Integrato delle infestanti Fragola Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina e Pre trapianto interventi localizzati nelle interfile	Graminacee e Dicotiledoni Graminacee	Glifosate Quizalofop-p-etile	(1) Con formulati al 30,4% (360 g/L) dose massima di 3 L/ha

Controllo Integrato delle infestanti di **Cognitivo Ragione** delle infestanti di: **Aglio Puglia 2021**

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin Metazaclor (2) Pendimetalin	(2) tra pre e post-emergenza al massimo 1 intervento
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Metazaclor (2) Aclonifen	(2) tra pre e post-emergenza al massimo 1 intervento
	Dicotiledoni	Piridate Clopiralid Propaquizafop	
	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop-p-etile Quizalofop-etile isomero D	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture/anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture. Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di Anguria o Cocomero Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina Post emergenza (1)	Graminacee e Dicotiledoni Graminacee	Glifosate (1) Acido pelargonico Propaquizafop	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

(1) Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso ai mezzi meccanici.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitare l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Asparago Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre trapianto Pre ricaccio e/o Post raccolta	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	Per singolo anno (1 gen-31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura.
Pre ricaccio		Dicamba	E' opportuno alternare i prodotti nella fase di pre ricaccio per evitare che si selezionino specifiche malerbe
Pre ricaccio		Pendimetalin (1)	
Post raccolta	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin + Clomazone Metobromuron (*)	
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Metribuzin	(*) Dopo la raccolta dei turioni
Post raccolta	Graminacee	Propaquizafop	
Post emergenza Post trapianto Post raccolta	Graminacee e Dicotiledoni	Piridate	

Controllo Integrato delle infestanti di: Basilico Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Bentfluralin Glifosate (1) Acido pelargonico	
Post emergenza	Graminacee	Ciclossidim	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte

le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Bietola costa foglia Pugl 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido Petaragonico	
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Metamitron S-Metolacior (2)	(2) Ammesso solo tra febbraio e agosto
Post emergenza	Dicotiledoni	Fenmedifam	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Carciofo Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre trapianto	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate	Per intero anno (1 gen. - 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura.
Pre trapianto	Dicotiledoni	Aclonifen	
Pre ricaccio	Dicotiledoni e graminacee	Oxifluorfen (1) (2)	(1) Ammesso solo tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio. Impiegabile solo lungo le file
Post-trapianto	Dicotiledoni e graminacee	Pendimethalin	(2) Se utilizzato in post trapianto proteggere la coltura con opportuna schermatura: utilizzabile su chiazze di acetosella.
Pre-ricaccio	Dicotiledoni e graminacee	Metazachlor	
Post-ricaccio	Dicotiledoni e graminacee	Aclonifen	
Post - trapianto e	Dicotiledoni	Piridate	
Post - ricaccio	Dicotiledoni	Pyraflufen etil (3)	(3) su infestanti a foglia larga
	Graminacee	Quizalofop etile isomero D (4)	(4) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
	Graminacee	Quizalofop-p-etile (4)	
	Graminacee	Clethodim	

Controllo Integrato delle infestanti di: Carota Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVE	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	Per singolo anno (1° gen. - 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura.
Pre emergenza	Graminacee annuali e Dicotiledoni	Aclonifen Clomazone Metobromuron Pendimetalin	Solo colture per la produzione di sementi
Post emergenza	Dicotiledoni annuali Graminacee	Metribuzin Pendimetalin Clethodim Propaquizalofop Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile Ciclossidim	

Controllo Integrato delle infestanti di Cavoli a Testa Puglia 2021

CAVOLETTI DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavoli cappucci appuntiti, Cavoli cappucci rossi, Cavoli verza, Cavoli cappucci bianchi)

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
	Graminacee e Dicotiledoni	Napropamide (1)	(1) Ammesso solo su cavolo cappuccio
Pre trapianto	Dicotiledoni	Pendimetalin (2)	(2) 100 giorni di carenza
		Clopiralid	
		Piridate	
Post trapianto	Graminacee	Propaquizafop (1)	
		Quizalofop etile isomero D (1)	(1) Ammesso solo su cavolo cappuccio. Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
	Dicotiledoni e Graminacee	Quizalofop-p-etile	
		Ciclossidim	
		Metazaclor	Non più di 1 kg/ha di sostanza attiva in un periodo di 3 anni sullo stesso appezzamento

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di Cavoli a Foglia Puglia 2021

CAVOLI CINESI (Tai Goo Choi, senape indiana, senape spinacio, Mizuna, Pak Choi, foglie di brassica, cavolo marittimo)
 CAVOLI RICCI (cavoli neri a foglie increspate, cavoli ricci, foglie di cavoli rapa, Coiza della varietà *pabularia*, cavoli portoghesi, cavolo nero, foglie di ravanello).

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Pre trapianto	Graminacee	Pendimetalin (1)	(1) 100 giorni di carenza
Post trapianto	Graminacee	Cibossidim	
	Dicotiledoni	Clopiralid	
	Dicotiledoni e Graminacee	Metazaclor	Non più di 1 kg/ha di sostanza attiva in un periodo di 3 anni sullo stesso appezzamento

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. - 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte

le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di Cavoli a Infiorescenza Puglia 2021

CAVOLFIORI, CAVOLI BROCCOLI (Cavoli broccoli, Broccoli cinesi, Cime di rapa)

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Pre trapianto	Dicotiledoni e Graminacee	Napropamide (2) Pendimetalin (3)	(2) Ammesso solo su cavolfiore (3) 100 giorni di carenza
Post trapianto	Dicotiledoni	Clopiralid Piridate	
	Graminacee	Quizalofop-p-etile Propaquizafop	
	Dicotiledoni e Graminacee	Metazaclor	Non più di 1 kg/ha di sostanza attiva in un periodo di 3 anni sullo stesso appezzamento

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti del Cavolo Rapa Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin	
Post trapianto	Dicotiledoni	Clopiralid Piridate	
	Graminacee e Dicotiledoni	Metazaclor	Non più di 1 kg/ha di sostanza attiva in un periodo di 3 anni sullo stesso appezzamento. Verificare impiego di formulati commerciali

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte

le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo

ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Cece Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico Benfluralin	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin Metribuzin Aclonifen	
Post emergenza	Dicotiledoni	Piridate	
	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalotop-p-etire	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di Cetriolo Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Limite aziendale di impiego dei glifosate su colture non arboree
Post emergenza (2)	Graminacee	Fluazifop-p-butile	

(2) Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso ai mezzi meccanici.

(1) Limite aziendale di impiego dei Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Cicoria Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina o Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Benfluralin Acido pelargonico	
Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin	
Pre trapianto Pre-semina Post-trapianto Post-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide	
Post emergenza	Graminacee	Ciclossidim	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Cipolla Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
		Acido pelargonico	
Pre emergenza	Graminacee Dicotiledoni	Pendimetalin (2)	(2) Impiegare in pre o in post-emergenza
		Pendimetalin (2)	(2) Impiegare in pre o in post-emergenza
Post emergenza	Dicotiledoni	Aclonifen	
		Piridate Clopiralid	
	Graminacee	Quizalofop-etile isomero D	
		Ciclossidim Clethodim Quizalofop-p-etile Propaquizafop	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
 Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
 Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
 Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Fagiolino Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Clomazone Pendimetalin	
Post emergenza	Graminacee	Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile Propaquizafop Ciclossidim	
		Dicotiledoni	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si contee per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Fagiolo Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree Autorizzato su fagiolo da granella
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Aclonifen Clomazone Pendimetalin S-Metolaclor	
Post emergenza	Graminacee	Ciclossidim Quizalotop-p-etile Propaquizafop	
	Dicotiledoni	Imazamox Piridate Bentazone	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitare l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Fava Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina	Dicotiledoni Monocotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Pre emergenza	Dicotiledoni e Graminacee	Imazamox Aclonifen Pendimetalin Metribuzin	
Post emergenza	Dicotiledoni	Imazamox Bentazone	
	Graminacee	Ciclossidim Fluazifop-p-butile Propaquizafop Quizalotop-p-etile	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Finocchio Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVE	NOTE
Pre semina Pre trapianto	Dicotiledoni e		Per singolo anno (1 gen.-31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura.
	Graminacee	Glifosate	
Pre trapianto e pre emergenza	Dicotiledoni	Metobromuron	Solo su colture per la produzione di sementi
	Dicotiledoni e Graminacee	Pendimetalin (2) Clomazone (1)	
	Dicotiledoni	Aclonifen	
Post emergenza	Dicotiledoni	Metribuzin	(2) Trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione (1) Da utilizzare subito dopo la semina
	Dicotiledoni e Graminacee	Pendimetalin (2)	
Post trapianto	Graminacee	Propaquizafop	(2) Trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione

(1) Ammesso 1 solo trattamento, a prescindere dall'epoca

Controllo Integrato delle infestanti di: Indivia Riccia Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina o Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico Benfluralin	
Pre trapianto Pre-semina Post-trapianto Post-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide	
Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin	
Post emergenza	Graminacee	Ciclossidim	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitare l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Indivia Scarola Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina o Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Benfluralin Acido pelargonico	Solo per preparazione letti di semina o di trapianto.
Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide	
Pre trapianto e Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin	
Post emergenza	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop p etile (1)	Per migliorare l'azione miscelare con bagnante. (1) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti e limitazione degli erbicidi nei coltivi di: Lattuga e Lattughino Puglia 21

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico Benfluralin	
	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide	
Pre trapianto e Pre ricaccio	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1)	(1) Non ammesso su lattughino
	Graminacee	Propaquizafop Ciclossidim Quizalofop - p - etile	
Post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo integrato delle infestanti di: Melanzana Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin Napropamide	
Post trapianto	Graminacee	Quizalofop-p-etile Propaquizafop Ciclossidim	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
 Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
 Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
 Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di Melone Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Post emergenza (2)		Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile Propaquizafop	

(2) Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso ai mezzi meccanici

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo integrato delle infestanti di: Patata Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Gifosate (1) Acido Pelargonico Napropamide	(1) Limite aziendale di impiego del Gifosate su colture non arboree
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Metribuzin Clomazone Flufenacet (2) Pendimetalin Metobromuron Prosulfocarb Aclonifen (3)	(2) Al massimo 1 volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento
			(3) Impiegabile max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata.
Post. emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Rimsulfuron	
		Metribuzin	
	Graminacee	Propaquizafop Ciclossidim Clethodin Quizalofop etile isomero D Quizalofop p- etile	
		Disseccamento Parte aerea	(4) Al massimo 1,6 litri/ha/anno (5) Al massimo 2 litri all'anno

(1) Limite aziendale di impiego del Gifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di gifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L. per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di gifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di gifosate si conteggia per tutte e due le colture.
Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo integrato delle infestanti di: Peperone Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Aclomifen Pendimetalin	
Post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Ciomazone	
	Graminacee	Ciclossidim	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
 Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
 Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
 Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitare l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Pisello Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico Benfluralin	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin Clomazone Aclonifen Metribuzin	
Post emergenza	Dicotiledoni	Bentazone Piridate	
	Dicotiledoni e Graminacee	Imazamox	
	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop-p-etile Quizalofop-etile isomero D Propaquizafop	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitare l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di Pomodoro da mensa Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo integrato delle inferstanti di: Pomodoro da Industria 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina e trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico Benfluralin Napropamide	(1) Limite aziendale di impiego dei Glifosate su colture non arboree
Pre emergenza	Graminacee annuali estive e Dicotiledoni	Aclonifen (2) Flufenacet (3) Aclonifen (2)	(2) Impiegabile max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro e patata (3) Al massimo 1 volta ogni 3 anni e solo in pre-trapianto
Pre trapianto	Graminacee annuali estive e Dicotiledoni	Metribuzin Pendimetalin S-Metolacior (4)	(2) Impiegabile max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro e patata (4) Impiegabile max una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, soia, pomodoro
Post-trapianto (**)	Graminacee e Dicotiledoni	Rimsulfuron	
	Dicotiledoni	Metribuzin	
	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile Propaquizafop Clethodim	

(*) Il diserbo di pre emergenza deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie.

(**) Per il diserbo di post-trapianto si consigliano interventi localizzati

(1) Limite aziendale di impiego dei Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Porro Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina Pre-trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Pre-emergenza/pre-trapianto Post-emergenza/post-trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (2)	(2) Impiegare in pre o in post-emergenza o pre o post-trapianto
Post-emergenza Post-trapianto	Dicotiledoni	Piridate	
	Graminacee	Ciclossidim	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Prezemolo Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre semina	Graminacee e	Glifosate (1)	
Pre-trapianto	Dicotiledoni	Benfluralin Acido pelargonico	
Post emergenza	Graminacee	Quizalofop-p-etile Ciclossidim	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Radicchio Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre-semi o Pre-trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico Benfluralin	
Pre-semi Pre-trapianto Post-trapianto Post-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide	
Pre-trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin Ciclossidim	
Post-emergenza	Graminacee	Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Ravanello Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVE	NOTE
Pre semina	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate	Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura.
Post emergenza	Graminacee	Fluazifop-p-butile Quizalofop-p-etile Ciclossidim	Per migliorare l'azione, aggiungere gli attivanti consigliati in etichetta

Controllo Integrato delle infestanti di: Rucola Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Benthiurain Glifosate (1) Acido pelargonico	
Post emergenza	Graminacee	Ciclossidim	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Sedano Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre semina Pre trapianto	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate (1) Acido pelargonico	
Pre trapianto	Dicotiledoni e graminacee	Pendimetalin	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Spinacio Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico S-Metolaclo(2)	(2) Impiegabile solo tra febbraio e agosto
Pre emergenza	Monocotiledoni e Dicotiledoni	Metamitron	
	Graminacee	Triallate	
	Dicotiledoni	Fenmedifam	
Post emergenza	Graminacee	Propaquizafop Quizalofop-p-etile Quizalofop-etile isomero D Ciclossidim	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di Zucchino Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Pre emergenza e post-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Clomazone	L'uso in post-emergenza è alternativo all'utilizzo in pre-emergenza. Non impiegare su colture in serra, tunnel e pacciamate
Pre trapianto e Post trapianto			
Post emergenza	Graminacee	Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
 Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
 Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
 Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.
 Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo integrato delle infestanti di: BIETOLA A FOGLIA in coltura protetta Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	baby leaf	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	si	
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	si	
		S-Metolactor (2)	si	(2) Ammesso solo tra febbraio e agosto

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo integrato delle infestanti di: FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA in coltura protetta Puglia 2021

(TATSOL *brassica rapa* var. *rosularis*, *MIZUNA Brassica rapa* var. *nipposonica*, *RED MUSTARD brassica juncea* var. *rugosa*) solo baby leaf

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate(1) Acido pelargonico	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo integrato delle infestanti di: CICORINO in coltura protetta Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	baby leaf	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico Benfluralin	si si no	Assenza di coltura
Pre e Post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide	no	Attenzione alle colture in successione
Post trapianto	Graminacee	Ciclossidim	no	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo integrato delle infestanti di: DOLCETTA in coltura protetta Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	baby leaf	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Propizamide Acido pelargonico	si no si	
Post semina	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide	no	Entro 15 gg dalla semina
Pre emergenza	Graminacee	Propizamide	no	
Post emergenza	Graminacee	Ciclossidim	no	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte

le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo integrato delle infestanti di: LATTUGA E LATTUGHINO in coltura protetta Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	baby leaf	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	si si	
Pre emergenza Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide	no	Attenzione alle colture in successione
Post trapianto	Graminacee	Propaquizafop Cicloxiidim	no no	(1) Non usare sullo stesso appezzamento al massimo 2 volte all'anno

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo integrato delle infestanti di: RUCOLA in coltura protetta Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	baby leaf	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Acido pelargonico	si si	
Post emergenza	Graminacee	Ciclossidim	no	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo integrato delle infestanti di: SPINACINO in coltura protetta Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	baby leaf	NOTE
Pre semina	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate (1)	si	
Pre emergenza	Monocotiledoni Dicotiledoni	Acido pelargonico S-Metolacior (2)	si si	(2) Impiegabile solo tra febbraio e agosto
Emergenza	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop	no si	

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: **Avena Segale triticale Puglia 21**

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	Limite aziendale di impiego di Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Prosulfocarb (1) Flufenacet (1) (2) Diffenican Pendimetalin	Il diserbo di pre-emergenza di avena, segale e triticale è consentito una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento (1) Non ammesso su avena (2) Non ammesso su avena (*) Non impiegabile su avena, segale e triticale se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin Diflufenican (3) Clodinafop (1) Mecoprop-P Amidosulfuron (1) Clopiralid Florasulam (2) Aminopyralid 2,4-D	(1) Non ammesso su avena (2) Non impiegabile su avena, segale e triticale se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente (3) Dicotiledonica con azione secondaria su graminacee (*) Non ammesso su avena
Post-emergenza	Dicotiledoni	MCPA Diclorprop-p (3) Triflissulfuron - metile (4) Metsulfuron-metile Tribenuron-metile Tritosulfuron (4) Bifenox (4) (5) Haloaxifen-metile Fluroxipir Iodosulfuron metil-sodium (*) (**) (1) Bensulfuron-metile	(3) impiegabile come erbicida solo in miscela con MCPA e Mecoprop-p (4) Ammesso esclusivamente in miscela con Tribenuron-metile o Fluroxipir + Metsulfuron-metile (5) impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui si è applicato
Graminacee e Dicotiledoni	Graminacee e Dicotiledoni	Diflufenican (3) (4) Mesosulfuron-metile (*) (**) (1) Propoxycarbazone-sodium (*) (**) (2) Pyroxulam (*) (**) (1)	(*) Formulato con antidoto (3) Dicotiledonica con azione secondaria su graminacee (4) impiego alternativo al diserbo di pre/post-emergenza precoce (**) Ammesso esclusivamente in miscela (1) Non ammesso su avena (2) Impiegabile solo su triticale

Controllo Integrato delle infestanti di: Barbabietola(Postemergenza) 21

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Post emergenza con microdosi	Dicotiledoni e Graminacee	Ethofumesate Fenmedifam Foramsulfuron (1) Thiencarbazone methyl (1) Metamitron	Si consiglia di intervenire con microdosi. Indicativamente anche nelle condizioni peggiori (terreni torbosi senza pre-emergenza) non superare le 4 applicazioni. (1) Ammessi coformulati solo sulle varietà tolleranti alle solfoniluree.
Post emergenza per la risoluzione di casi particolari	Prevalenza <i>Polygonum aviculare</i> Prevalenza Crucifere e Fallopie Problemi di <i>Polygonum aviculare</i> Problemi di <i>Cuscuta</i> Problemi di <i>Cirsium</i> <i>Abutilon</i> , <i>Ammi majus</i> , Crucifere, Girasole	Lenaci Propizamide Clopiralid Triflusulfuron-methyl (2) Ciclofidim Clethodim Pro-paquizafop Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile	(2) Sconsigliata la miscela con graminicidi e con Clopiralid.

Controllo Integrato delle infestanti di: **Barbabetola (Preemergenza) 21**

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.
Pre emergenza	Dicotiledoni Graminacee e Dicotiledoni	Metamitron Clomazone Ethofumesate	Si consiglia la localizzazione.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 q/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Colza Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Metazaclor (2) Clomazone (*) Pendimethalin (*)	(2) Sullo stesso appezzamento non distribuire più di 1 kg di metazaclor ogni 3 anni. (*) Autorizzato solo se in miscela
	Graminacee e Dicotiledoni	Metazaclor (2) Imazamox (3)	(2) Sullo stesso appezzamento non distribuire più di 1 kg di metazaclor ogni 3 anni. (3) Ammesso solo su varietà tolleranti.
Post emergenza	Graminacee	Cicloxiidim (4) Propanoizafop Quizalofop etile isomero D Quizalofop - p-etile	(4) Applicare solo una volta ogni 3 anni.
		Clopiralid	
	Dicotiledoni		

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel risetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Erba Medica Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.
	Cuscuta	Propizamide (2)	(2) Impiegabile solo per il contenimento della Cuscuta con interventi localizzati che, annualmente e complessivamente, non potranno superare il 50% dell'intera superficie.
Post emergenza	Dicotiledoni	Imazamox (3)	(3) Ammesso solo il primo anno d'impianto.
		Metribuzin (4)	(4) Impiegabile al massimo sul 50% della superficie.
		Tifensulfuron metile	
	Romice	Pyridate 2,4DB (6)	(6) Ammesso solo per il controllo del romice.
	Graminacee	Clethodim (7) Propaquizafop (7) Quizalofop-etile isomero D (7) Quizalofop-p-etile (7)	(7) Non ammesso il primo anno di impianto. Ammesso al massimo 1 intervento all'anno.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Favino Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico Pendimetalin Aclonifen Clomazone Mertribuzin	
Pre emergenza o Post emergenza precoce	Dicotiledoni e alcune Graminacee	Imazamox	
Post emergenza	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop-p-etile Propaquizafop	
	Dicotiledoni	Bentazone	

Controllo integrato delle infestanti di: Frumento e Orzo Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Il diserbo di pre-emergenza o trattamento ad orzo è consentito una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
Pre-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Triallate (1)	(1) Graminicida
		Flufenacet (2)	(2) Non impiegabile su trumento ed orzo se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente
		Pendimetalin (2)	(3) Dicotiledonida con azione secondaria su graminacee
		Prosulfocarb	(4) Dicotiledonida
		Bifenox (4) (5)	(5) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui si è applicato
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Bifenox (1) (2)	(1) Dicotiledonida
		Diffenican	(2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui si è applicato
		Prosulfocarb	(3) Non impiegabile su trumento ed orzo se utilizzato per il diserbo di pre-emergenza della coltura precedente
		Flufenacet (3)	(4) Dicotiledonida con azione secondaria su graminacee
		Diffenican (4)	(4) Dicotiledonida con azione secondaria su graminacee
		Pelubutamid	(1) Non efficace su Lolium
		Fenoxaprop-p-estile (*) (1)	(2) Non ammesso su orzo
		Pinoxaden (*)	(*) ammesso esclusivamente in miscela
		Diclofop-metile	(1) Impiegabile come erbicida solo in miscela
		Ciclodanop (*) (2)	
Post emergenza	Dicotiledoni	Tifensulfuron - metile (**)	
		Metsulfuron metile	
		Tribenuron-metile	
		Mecoprop-P	
		Diclorop-p (1)	
		Tribasulfuron	
		Fluroxipyl	
		Florasulam	
		Amidosulfuron	
		2,4-D	
		MCPA	
		Clopiralid	
		Halaotifen-metile	
		Aminopyralid (***)	
		Iodosulfuron metil-sodium (*) (**)	
Thiencarbazone			
Mesosulfuron-metile (*) (**) (1)			
Bensulfuron			
Diffenican			
Propoxycarbazone-sodium (*) (**) (1)			
Pyrosulam (*) (**)			
		(***) Solo in miscela con Florasulam e 2,4-D	
		(*) formulato con antidoto	

Si consiglia di utilizzare le soluzioni secondo le dosi indicate senza adottare sottodosaggi anche per applicazioni in miscela con altri prodotti

Controllo Integrato delle infestanti di: Girasole Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre Semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	S-Metolacior (5) Aclonifen (2) Oxyfluorfen Pendimetalin Metobromuron	(5) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, soia (2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata.
	Graminacee	Cicloxdim Clethodim Propaquizafop Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile	
Post emergenza	Dicotiledoni	Aclonifen (2) Tribenuron metile (3)(4) Tifensulfuron metile (3)(4)(6) Imazamox (4)(3)	(2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata. (3) Impiegabile solo su cv resistenti. (4) Fare attenzione allo sviluppo di resistenze. (6) Solo in miscela con Tribenuron metile.
	Graminacee		(4) Fare attenzione allo sviluppo di resistenze. (3) Impiegabile solo su cv resistenti.
	Dicotiledoni		

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Soia Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pethoxamide Pendimetalin (2) Metribuzin Clomazone (3) Metobromuron Flufenacet S-Metolactol (4) Bifenox (5)	Gli interventi in pre-emergenza prevengono la selezione di popolazioni di <i>Amaranthus</i> resistenti agli erbicidi ALS (2) Il Pendimetalin ha una buona azione su <i>Polygonum aviculare</i> (3) Il Clomazone risulta attivo nei confronti dell' <i>Abutilon</i> .
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Bifenox (5) Clomazone	(4) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, pomodoro, girasole, (5) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato.
Post emergenza	Dicotiledoni	Bentazone (6) Tifensulfuron metile (7)	(5) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato. (6) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che venga applicato su sorgo o soia.
Post emergenza	Graminacee	Imazamox (8) Cicloxiidim Cletodim Proprazifop Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile Fluazifop-p-butile	(6) In caso di dominanza di <i>Chenopodium</i> e <i>Abutilon</i> (7) Il Tifensulfuron in associazione all'Imazamox permette un miglior controllo del <i>Chenopodium</i>. (8) In caso di dominanza di <i>Solanum</i> e <i>Abutilon</i> È preferibile che i gramminici non siano impiegati in miscela con prodotti dicotiledonici.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.
Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.
Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo Integrato delle infestanti di: Sorgo Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree.
		Aclonifen (2) Pendimethalin	(2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorso, girasole, pomodoro, patata.
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Terbutilazina (*) (4) (5) S-Metolaclo (*) (6)	(*) Ammesso solo coformulato. (4) In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina. (5) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato. (6) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che venga applicato su mais, sorso, pomodoro, girasole, soia.
	Graminacee e Dicotiledoni	Mesotrione	
Post emergenza	Dicotiledoni	Bentazone (7) 2,4D (*) (8) Dicamba MCPA (*) (8) Prosulfuron (*) (9) Fluroxypir	(*) Ammesso solo coformulato. (7) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che venga applicato su sorso o soia. (8) Allo stadio di 4 - 6 foglie. (9) Ammessa 1 soia applicazione ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

Controllo integrato delle infestanti di: Tabacco Puglia 2021

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre trapianto (Interrato)	Graminacee e Dicotiledoni annuali	Napropamide	Non controlla <i>Solanum nigrum</i>
Pre trapianto (in superficie localizzato sulla fila)	Graminacee e Dicotiledoni	Aclonifen Pendimetalin Etofumesate Metobromuron	sullo stesso appezzamento 1 intervento ogni 2 anni
Post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Clomazone	
Post emergenza	Dicotiledoni	Piridate (1) Propaquizafop	(1) Al massimo 1 kg. All'anno di formulato commerciale
	Graminacee	Fluazifop-p-butile Quizalofop-p-etile Quizalofop isomero D	

Fitoregolatori: Frutticole Puglia 2021

COLTURA	TIPO DI IMPIEGO	S.A. IMPIEGABILE	NOTE E LIMITAZIONI D'USO	ALTERNATIVA AGRONOMICA
Actinidia	Allegante	NAA + Acido gibberellico (GA3)		Utilizzo di bombi e api
	Uniformità pezzatura dei frutti	Forchlorfenuron		Diradamento manuale
	Diradamento fiori	NAA + Acido gibberellico (GA3)		Integrazione con diradamento manuale
	Allegante	Acido gibberellico (GA3)	Clementino - Mandarino	Max 1 intervento/anno all'80% caduta petali
Agrumi		Acido gibberellico (GA3) + MCPA	Clementino - Arancio	Max 1 intervento/anno all'80% caduta petali su mandarino e all'80% caduta petali su arancio; in alternativa ad Acido gibberellico da solo
	Anticascia	Triclopir acido	Arancio	Max 1 intervento all'anno in alternativa al Diclorprop-p e al 2,4 D prima che inizi il viraggio del colore del frutto, indipendentemente dal tipo di impiego
		Diclorprop-p	Arancio	Max 1 intervento all'anno in alternativa al Triclopir acido e al 2,4 D prima che inizi il viraggio del colore del frutto, indipendentemente dal tipo di impiego
		2,4 D (da sale dimelaminico)	Arancio	Uno all'anno - In alternativa al Diclorprop-p e al Triclopir acido prima che inizi il viraggio del colore del frutto
	Incremento della taglia dei frutti	Diclorprop-p	Arancio, clementino, mandarino e limone	Max 1 intervento all'anno in alternativa al Triclopir acido, indipendentemente dal tipo di impiego
		Triclopir acido	Arancio, mandarino e clementino	Max 1 intervento all'anno in alternativa al Diclorprop-p, indipendentemente dal tipo di impiego
Fragola	Superamento stress da trapianto	NAA		
	Anticipo fioritura	NAA		Utilizzo di idonee coperture
Melo	Allegante	Acido gibberellico (GA3)	Impiego limitato ai casi di rischio di danni da freddo	Utilizzo di bombi e api
	Anticascia	Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina	Si raccomanda di utilizzarli solo in relazione a parametri territoriali oggettivi (Cvs, andamento climatico e/o parametri di maturazione)	
	Antiruggine	NAA		
	Contenimento della vigoria (regolatore dei processi di crescita della pianta)	Acido gibberellico (GA3)		
		Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina		
		Prohexadione calcium		
		NAA		
		6-Benziladenina		
	Diradante	Metamitron		Integrazione con diradamento manuale
		NAA		
	NAD			
	Etefon			
	Acido gibberellico (GA3)			
	Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina		Integrazione con diradamento manuale	

Fitoregolatori: Frutticole Puglia 2021

Pero	Allegante	Acido gibberellico (GA3)			Utilizzo di bombi e api
	Anticascola	Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina			
Pesce	Contenimento della vigoria (Regolatore dei processi di crescita della pianta)	NAA		Vinculante al riscontro oggettivo degli indici di maturazione (durezza e grado brix)	
	Anticascola	Prohexadione calcium			
Vite	Allungamento rachide	Gibberelline (A4-A7) + 6-Benziladenina		Impiegare in impianti con densità superiore a 3000 piante ettaro	
	Uve apirene	NAA		Solo per percoche	
Vite da tavola	Gascola degli acini partenocarpici per contenimento dell'acimellatura	Acido gibberellico			
	Uniformità pezzatura dei frutti	Metamitron		Al massimo un intervento all'anno	
		Forchlorfenuron		Al massimo un intervento all'anno	

Fitoregolatori: Orticole Puglia 2021

COLTURA	TIPO DI IMPIEGO	S.A. IMPIEGABILE	NOTE E LIMITAZIONI D'USO	ALTERNATIVA AGRONOMICA
Aglio	Antigermogliante	Idrazide maleica		
Cipolla	Antigermogliante	Idrazide maleica		
Zucchini	Allegante	Acido gibberellico NAA - NAD	In serra nei periodi di basse o alte temperature	Utilizzo di bombi
Melanzana	Allegante	Acido gibberellico NAA	In serra nei periodi di basse o alte temperature	Utilizzo di bombi
Pomodoro pieno campo	Maturante	Etefon	In condizioni climatiche avverse nei 30 gg precedenti la raccolta. Solo pomodoro destinato all'industria	
		NAA	In condizioni climatiche avverse nei 30 gg precedenti la raccolta. Solo pomodoro destinato all'industria	
		Acido gibberellico	Amnesso solo per destinazione come consumo fresco	Utilizzo di bombi
Pomodoro pieno campo e coltura protetta	Allegante	NAA	Amnesso solo per destinazione come consumo fresco	Utilizzo di bombi
		Acido gibberellico		
Carciofo	Allegante	Idrazide maleica		
Patata	Antigermogliante	Olio di menta verde		

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 22 aprile 2021, n. 421
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – autorizzazione al pagamento, relativamente a due bimestri di tirocinio (codice pratica GCT2B63 e 40UG3A6), a valere su risorse D.L. 76/2013.

Il Dirigente della Sezione

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del 31.07.1998;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative (YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26.04.2013, la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);

VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla GUE L 352 del 24.12.2013;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l'approvazione delle "Linee guida in materia di tirocini" che detta disposizioni in merito al tirocinio;

VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro" ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 - "Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro";

VISTO l'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

DATO ATTO CHE:

- in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
- con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell'ambito dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione "che ne assicura il coordinamento complessivo", di porre in essere tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curricolari, anche in mobilità geografica";
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l'utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
- tra le misure previste all'interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il "Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica" (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente, può essere promossa sia dai servizi per l'impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all'interno dell'art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell'art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
- in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono esenti dall'obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro favore l'erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l'Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all'esito dell'esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle "schede misura" allegata ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
- con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l'erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l'impiego (di seguito, per

brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state approvate le risultanze dell'istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all'Avviso Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d'obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l'attivazione dei tirocini nell'ambito del programma in oggetto;
- sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curricolari, sono state approvate, con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015, le "Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l'Impiego nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani";

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'Avviso Multimisura e delle "Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l'Impiego nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani", il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all'interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del TFUE;
- con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al "Piano di Attuazione Regionale" della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l'indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
- con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l'indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
- con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
- sempre ai sensi dell'Avviso Multimisura e delle "Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-

- curricolari da parte dei Centri per l'Impiego nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani", l'indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
- in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
 - l'art. 3, comma 1, lettera c) del **D.L.76 del 28.06.2013**, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l'occupazione giovanile, l'attivazione nei territori del Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l'anno 2013, di 16 milioni di euro per l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015;
 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell'art. n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del 28.06.2013;
 - Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243 del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione rispettivamente euro 56.000.000,00 per l'anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l'anno 2014;
 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l'annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro 12.968.011,12;
 - ai sensi dell'art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l'annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per l'Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015, come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l'annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro 17.290.681,50;
 - il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato che rimane di esclusiva competenza regionale l'individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a tale ultima fonte normativa che all'intervento nazionale denominato "PON IOG-misura tirocini", devono mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
 - ai fini dell'erogazione dell'indennità a valere su risorse di cui al DL 76 del 28.06.2013, convertito con modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a **euro 30.258.692,62**;
 - l'Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
 - con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
 - l'ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità nell'erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali;
 - con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
 - con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso **28 febbraio 2019**, l'INPS ha aderito

alla richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;

- l'INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all'ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all'INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l'elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell'indennità di tirocinio.

RILEVATO, ALTRESI', CHE:

- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate "Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l'Impiego nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani" è posto a carico dei soggetti promotori (partners all'interno delle A.T.S. e C.P.I.) l'obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell'indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l'effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile *on line* la procedura telematica per l'invio della documentazione prescritta dall'Avviso Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l'obbligatorietà dell'utilizzo della piattaforma dedicata all'interno del sito <http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziegiovani>;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative svolte nell'ambito di tirocini avviati a partire dall'11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- l'art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
- a partire dalla data dell'8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
- con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
- relativamente al tirocinio avente codice pratica GCT2B63, il primo bimestre veniva valutato positivamente; tuttavia, il relativo pagamento (pari a euro 600,00) veniva effettuato su di un conto intestato a persona diversa dal tirocinante, in quanto nella richiesta di rimborso veniva indicato un codice iban errato, che gli interessati provvedevano successivamente a rettificare;
- analoga situazione si verificava relativamente al tirocinio avente codice pratica 40UG3A6, in relazione al quale, il secondo bimestre veniva valutato positivamente, ma il relativo pagamento (pari a euro 300,00) veniva effettuato, su di un conto intestato a altra persona, diversa dal tirocinante, in quanto, anche in questo caso, nella richiesta di rimborso veniva indicato un codice iban errato, che gli interessati provvedevano successivamente a rettificare;
- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione alle attività formative, alla data di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell'articolo

- 125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti;
- entrambi i destinatari delle suddette somme, percepite erroneamente, provvedevano a restituire alla sede INPS di Roma, tramite bonifici (effettuati rispettivamente in data 28.07.2020 e 30.07.2020 e riportanti, come causale, la restituzione di somme), quanto loro erroneamente accreditato;
- sulla base di quanto esposto, della documentazione prodotta dal soggetto promotore e sulla base degli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti, per la mensilità di seguito indicata, per un importo complessivo pari ad € 900,00 (euro novecento/00):
 - tirocinio codice pratica GCT2B63, primo bimestre, euro 600,00 (seicento,00),
 - tirocinio codice pratica 40UG3A6, secondo bimestre, euro 300,00 (trecento,00);
- con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle attività erogate a valere sulle Misure di cui all'Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 37 del 04/03/2021 è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 15/09/2021 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese sostenute, il 30/09/2021;

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerati gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l'INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell'indennità di partecipazione relativa al primo bimestre del tirocinio avente codice pratica GCT2B63 e dell'indennità di partecipazione al secondo bimestre del tirocinio avente codice pratica 40UG3A6, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, il nominativo dei tirocinanti e gli importi dei trattamenti economici.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5, co. 1, L.R. n. 7/1997

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;

- di dare atto che, in riferimento al tirocinio avente codice pratica GCT2B63, la tirocinante ha diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisato per un importo pari a € 600,00 (euro seicento/00);
- di dare atto che, in riferimento al tirocinio avente codice pratica 40UG3A6, il tirocinante ha diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative, per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisato per un importo pari a € 300,00 (euro trecento/00);
- di autorizzare l'INPS al pagamento delle indennità di partecipazione relative, rispettivamente, al primo bimestre del tirocinio avente codice pratica GCT2B63, per un importo pari a euro 600,00 (seicento/00) e del secondo bimestre del tirocinio avente codice pratica 40UG3A6 per un importo pari a euro 300,00 (trecento,00), nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, il nominativo dei tirocinanti e l'importo dei trattamenti economici.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all'indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, **entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.**

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato (per estratto) all'albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione "Amministrazione trasparente";
- d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore alla Formazione e Lavoro.
- e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 11 pagine in originale.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 22 aprile 2021, n. 422
Trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell' art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga per n. 17 lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa.

Il Dirigente di Sezione

- Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
- Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
- Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati approvati criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, comma 1, lett. f), punto 3), che ha introdotto il comma 11 bis all' art. 44 del D. Lgs. 148/2015 come di seguito riportato: *"in deroga all'art. 4, comma 1 e all'art. 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 134"*;
- Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che, modificando l'art. 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha riconosciuto, anche per l'anno 2017, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al massimo di 12 mesi, destinato alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa;
- Visto il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l'art. 44, c. 6-bis con il quale è stata ampliata la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di derogare agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 destinando l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro.
- Visto il D.L. 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l'area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale complessa;
- Vista la DGR n. 2204 del 28/12/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale

Integrato delle Politiche Attive del Lavoro, finanziato con le risorse di cui all'art. 44, comma 6 bis del D.Lgs 24 settembre 2016;

- Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1;
- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.03.2017, n. 7;
- Visto il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 ;
- Visto l'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che *“Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*.
- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13;
- Visto il Verbale dell'incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14.07.2017;
- Vista la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto *“Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti”* ;
- Visto il Messaggio INPS n. 13497 del 27.11.2017;
- Visto l'Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali del 01.12.2017;
- DGR n. 2220 del 21/12/2017 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 1° dicembre 2017 come risultanti dall' *“Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell'art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96;*
- Visto il comma 139 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 che ha prorogato il trattamento della mobilità in deroga nell'anno 2018;
- Vista la Nota Ministeriale n. 190 del 09/01/2019 ad oggetto *“ Aree di crisi industriale complessa - Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Richiesta fabbisogno finanziario 2019”* con la quale, tra l'altro, è stata trasmessa la quantificazione delle complessive risorse finanziarie residue riguardanti gli stanziamenti e gli importi autorizzati ai sensi dell'art. 44, c. 11 bis del D.Lgs n. 148/2015 nella misura di € 25.907.472,96;
- Visto l'art. 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha prorogato il trattamento della mobilità in deroga nell'anno 2019;
- Vista la DGR n. 262 del 15/02/2019 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 17 gennaio 2019 come risultanti dall' *“Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell'anno 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*;
- Vista la previsione indicata nella citata circolare INPS n. 159 nella quale è stato specificato che *“il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda on-line di mobilità in deroga”*;
- Visto l'art. 1, comma 491 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- Vista la DGR n. 198 del 25/02/2020 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 30 gennaio 2020 come risultanti dall' "Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 491 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160" che destina per il 2020 € 4.000.000,00 a valere sulle risorse residue di cui ai decreti interministeriali n.1/2016 e n. 12/2017;
- Visto l'art. 1, comma 289 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui: "Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2021, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96";
- Vista la DGR n. 374 del 08/03/2021 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data in data 18 febbraio 2021, per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga nell'anno 2021 ai sensi dell' art. 1, comma 289 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- Vista la Nota Ministeriale Nr. 1095 del 03/02/2021 in cui è chiarito che "le Regioni possono utilizzare, anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti e, inoltre, che l'art. 1, comma 189, della legge 178/2020, perseguendo l'intento di semplificare, in un'unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, consente di utilizzare le risorse stanziati per tutti gli interventi che traggono origine dall'articolo in parola;

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Politiche Attive e Mercato del Lavoro Dott.ssa Angela Pallotta e confermata dal Dirigente del servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico, dalla quale emerge quanto segue:

- Viste le domande presentate dai lavoratori indicati nell'Allegato A del presente provvedimento, interessati a beneficiare dell'indennità di mobilità in deroga ai sensi ai sensi dell'art.1, comma 289 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla Regione Puglia per il tramite dei Centri per l'Impiego, attraverso il Sistema informativo SINTESI, nei termini previsti;
- Visto il file di template di nome 'TemplateRegioniCF_Mob_53ter.csv' preformattato, nel quale, come da indicazioni del suddetto Messaggio INPS n. 13497, è stato indicato il codice fiscale dei lavoratori di cui al punto precedente, ai fini degli accertamenti di competenza;
- Vista l'elaborazione "csv-elenchi mobilità area crisi complessa" del 12/04/2021 (n. 3257) contenente gli esiti dei controlli eseguiti dall'INPS
- Vista la nota prot. 3847 del 13/04/2021 con la quale, come da disposizioni contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13, è stato trasmesso l'elenco nominativo dei lavoratori interessati al trattamento di cui trattasi e l'indicazione del costo dello stesso pari ad un complessivo importo massimo stimato di Euro 334.280,52 sulla base di un costo medio mensile di Euro 1.638,63;
- Vista la nota di risposta del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, prot. 40/7464 del 21/04/2021, con la quale, con riferimento alle risorse assegnate alla Regione Puglia per annualità 2016 e 2017 di cui ai decreti interministeriali n. 1 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017, è stata comunicata la sostenibilità finanziaria del costo per il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga del lavoratori interessato, pari a Euro € 334.280,52 come indicato nell'allegato A;
- Rilevato che, sulla base degli atti trasmessi, sussistono per i lavoratori indicati nell'Allegato A, parte

integrante del provvedimento, i presupposti per beneficiare del trattamento di mobilità in deroga per il periodo indicato nel suddetto allegato;

- Ritenuto, in coerenza con le disposizioni della normativa vigente, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, di autorizzare le istanze di mobilità in deroga presentate dai lavoratori di cui all'Allegato A e, successivamente, di trasmettere ai CPI i nominativi dei lavoratori autorizzati, ai fini della presa in carico e della definizione delle misure di politica attiva a favore degli aventi diritto;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di considerare ammissibili, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, le istanze di mobilità in deroga presentate dai lavoratori di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di autorizzare l'Inps, dopo aver effettuato le proprie verifiche di competenza, all'erogazione del trattamento di mobilità in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei lavoratori di cui all'Allegato A;
4. di dare atto che il trattamento potrà essere erogato in favore dei n. 17 lavoratori per 12 mensilità;
5. di dare atto che il costo totale presunto per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, determinato su una spesa presunta media pari ad euro 1.638,63 ammonta a complessivi € 334.280,52;
6. di dare atto che *"il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda on-line di mobilità in deroga"*(circolare ministeriale n.159/2017);
7. di dare atto che il trattamento di mobilità in deroga in questione è liquidato con le risorse di cui ai DD.II. n. 1 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017 precedentemente riportati;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre riesame al Dirigente di Sezione Promozione e Tutela del Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP, che costituisce notifica agli interessati.
9. che il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n° 9 facciate, compreso l'allegato:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle

“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;

- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it Sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO**

**SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL
LAVORO**

**SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO**

NR.	Nr. Protocollo SINTESI	Data Protocollo SINTESI	Data cessazione precedente trattamento	Periodo concesso in prosecuzione		Durata trattamento in prosecuzione (in mesi)	Costo trattamento in prosecuzione
				Data inizio	Data fine		
1	060/0003644	09/04/2021	22/02/2021	23/02/2021	22/02/2022	12	19.663,56
2	060/0003645	09/04/2021	22/02/2021	23/02/2021	22/02/2022	12	19.663,56
3	060/0003646	09/04/2021	17/01/2021	18/01/2021	17/01/2022	12	19.663,56
4	060/0003647	09/04/2021	22/02/2021	23/02/2021	22/02/2022	12	19.663,56
5	060/0003658	09/04/2021	05/01/2021	06/01/2021	05/01/2022	12	19.663,56
6	060/0003648	09/04/2021	17/02/2021	18/02/2021	17/02/2022	12	19.663,56
7	060/0003650	09/04/2021	31/01/2021	01/02/2021	31/01/2022	12	19.663,56
8	060/0003651	09/04/2021	22/02/2021	23/02/2021	22/02/2022	12	19.663,56
9	060/0003656	09/04/2021	31/01/2021	01/02/2021	31/01/2022	12	19.663,56
10	060/0003661	09/04/2021	23/03/2021	24/03/2021	23/03/2022	12	19.663,56
11	060/0003652	09/04/2021	22/02/2021	23/02/2021	22/02/2022	12	19.663,56
12	060/0003657	09/04/2021	22/02/2021	23/02/2021	22/02/2022	12	19.663,56
13	060/0003662	09/04/2021	23/03/2021	24/03/2021	23/03/2022	12	19.663,56
14	060/0003653	09/04/2021	22/02/2021	23/02/2021	22/02/2022	12	19.663,56
15	060/0003654	09/04/2021	22/02/2021	23/02/2021	22/02/2022	12	19.663,56
16	060/0003660	09/04/2021	23/03/2021	24/03/2021	23/03/2022	12	19.663,56
17	060/0003655	09/04/2021	22/02/2021	23/02/2021	22/02/2022	12	19.663,56
						Totale euro	334.280,52

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 aprile 2021, n. 425
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Approvazione dell’Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo “Start 2021. Avviso pubblico in favore dei lavoratori dello spettacolo”. Disposizione di accertamento in entrata e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata ai sensi della DGR n. 171 del 01/02/2021.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell’8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il

Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;;

- la COM(2020) 112 final del 13.03.2020 - Comunicazione Della Commissione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio Europeo, Al Consiglio, Alla Banca Centrale Europea, Alla Banca Europea Per Gli Investimenti E All'eurogruppo - Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19;

- la Decisione di esecuzione n. CCI 2014IT16M8PA001del 29 ottobre 2014 della Commissione, che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 1303/2013;

- la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final del 13 agosto 2015 della Commissione Europea con cui si approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020);

- la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia 2014-2020;

- la Decisione C(2020)4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea di approvazione delle modifiche del POR Puglia 2014-2020;

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il Documento della Commissione Europea *"Typology of indicative measures under the esf and yei that can be mobilised to address covid-19 crisis"* in particolare al punto 1 *"employment-relevant measures for employed or unemployed persons"*;

VISTA la determinazione n. 119 dell'8/07/2020 adottata dal dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di istituzione della sub Azione 8.9.c *"interventi per l'adattabilità dei lavoratori autonomi"* nell'ambito del POR Puglia 2014/2020";

VISTA la determinazione n. 50 dell'8/07/2020 adottata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro con la quale la responsabilità della ridetta sub Azione è stata attribuita al dirigente della Sezione Promozione e tutela del Lavoro;

VISTA la DGR n. 1082 del 9/07/2020 avente ad oggetto *"POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Asse VIII "Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale". Azione 8.9 "Interventi per l'adattabilità". Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo "Start". Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii"*;

VISTA la determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1245 del 08/07/2020 avente ad oggetto *"POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Seguito AD 165_110/2017, 165_425/2018 e AD 165_119/2020. Sub Azione 8.9.c. Delega alla Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro"*;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 *"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di*

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;

VISTA la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

VISTA la DGR n. 171 del 01/02/2021 con la quale (i) è stato destinato l’importo complessivo di € 4.000.000,00 alla realizzazione di uno specifico e nuovo intervento, denominato “*Start 2021: Avviso pubblico in favore dei lavoratori dello spettacolo*” destinato ai lavoratori (artisti e tecnici) dello spettacolo, iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo (ex-ENPALS), che erogano in forma autonoma le proprie prestazioni lavorative; (ii) è stato stabilito che il nuovo intervento è destinato all’erogazione di un *bonus* nella forma di una sovvenzione *una tantum* in favore dei titolari di contratto di lavoro autonomo occasionale o coordinato e continuativo, comunque denominato, attivo alla data del 01/02/2020, obbligatoriamente assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’INPS (gestione ex ENPALS); (iii) è stato stabilito che la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione del sopra citato intervento è garantita per € 3.760.000,00 (di cui € 3.200.000,00, quota UE, ed € 560.000,00, quota Stato) dagli stanziamenti sui capitoli U1165893 e U1166893 di cui alla DGR n. 1916/2020 e per € 240.000,00 dalla variazione di Bilancio che con il presente atto si propone, attraverso il prelievo dal capitolo di spesa U1110050 “*Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale autorizzato dal dirigente della Sezione Programmazione Unitaria*”;

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si procede ad approvare l’avviso pubblico denominato “*Start 2021*” di cui all’allegato “A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo nonché ad effettuare disposizione di accertamento in entrata e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata ai sensi della DGR n. 171 del 01/02/2021.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.

Le prenotazioni di accertamento in entrata e di impegno di spesa vengono disposte ai sensi della variazione di bilancio disposta con **DGR 171/2021** come di seguito specificato:

Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2021 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019

Centro di Responsabilità Amministrativa:

- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 06 – Sezione Programmazione Unitaria

PARTE ENTRATA

Si dispone l’accertamento in entrata come segue:

Capitolo di entrata	Descrizione del capitolo	Titolo, Tipologia, Categoria	Codifica piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE	Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011	E.F. 2021
E2052810	TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE.	2; 105; 2010501	E.2.01.05.01.005	1	€ 3.200.000,00
E2052820	TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE.	2; 101;2010101	E.2.01.01.01.001	1	€ 560.000,00

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020)4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.

Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PARTE SPESA

Si dispone la prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata del complessivo importo di € 4.000.000,00, ai sensi della D.G.R. n. 171 del 01/02/2021. come segue:

Capitolo di spesa U1165893 "POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L'ADATTABILITA'-INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA UE"

Missione: 15

Programma: 4

Titolo: 1

Macroaggregato: 4

Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell'All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 3

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 3

Piano dei conti finanziario: U. 1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)

E.F. 2021: € 3.200.000,00

Capitolo di spesa: U1166893 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L'ADATTABILITA'-INTERVENTI ASSISTENZIALI - QUOTA STATO

Missione: 15

Programma: 4

Titolo: 1

Macroaggregato: 4

Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell'All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 3

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 4

Piano dei conti finanziario U. 1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)

E.F. 2021: € 560.000,00

Capitolo di spesa: 1167893 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L'ADATTABILITA'-INTERVENTI ASSISTENZIALI - COFINANZIAMENTO REGIONALE

Missione: 15

Programma: 4

Titolo: 1

Macroaggregato: 4

Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell'All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 3

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 7

Piano dei conti finanziario U. 1.04.02.02.999 (Altri assegni e sussidi assistenziali)

E.F. 2021: € 240.000,00

Causale: "POR Puglia FESR-FSE 2014-2020: Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo "Start 2021" ai sensi della D.G.R. n. n. 171 del 01/02/2021.

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:

- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
- esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al d.lgs n. 118/2011

Il dirigente della Sezione

dott.ssa Luisa Anna Fiore

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

DETERMINA

- di approvare l'avviso pubblico denominato "Start 2021" di cui all'allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- di dare atto che il finanziamento complessivo destinato al suddetto intervento è pari ad € 4.000.000,00;
- di procedere alla disposizione di accertamento in entrata e alla prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata, ai sensi della DGR n. n. 171 del 01/02/2021, nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6, della L.R. n. 13/94 e sul portale www.sistema.puglia.it.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto di n. 8 pagine e dall'Allegato "A", composto di n. 16 pagine per complessive di n. 24 pagine:

- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell'area riservata "DIOGENE", per la dovuta notifica all'Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP.

Il dirigente della Sezione

dott.ssa Luisa Anna Fiore

Allegato A)



Unione Europea



Regione Puglia



POR PUGLIA 2014-2020

Asse VIII "Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale"

Azione 8.9 "Interventi per l'adattabilità" (FSE)

sub-Azione 8.9.c – Interventi per l'adattabilità dei lavoratori autonomi



START 2021

**AVVISO PUBBLICO
PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI SOSTEGNO AL LAVORO AUTONOMO NEL
SETTORE DELLO SPETTACOLO**



RIFERIMENTI NORMATIVI	4
1. FINALITA'	7
1.1 Finalità	7
2. AZIONI FINANZIABILI	8
2.1 Tipologie di azioni	8
3. SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	8
3.1 Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze	8
4. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	11
4.1 Documentazione	11
4.2 Modalità e Termini di presentazione	11
5. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI	12
5.1 Dotazione finanziaria	12
5.2 Entità del contributo	12
5.3 Base giuridica del contributo	12
5.4 Cumulabilità del contributo	12
6. PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE	13
6.1 Procedura di selezione adottata	13
6.2 Ammissibilità delle istanze	13
6.3 Esiti istruttori	13
6.4 Istanza di riesame	13
7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	14
8. CONTROLLI	14
8.1 Controlli	14
9. REVOCA E RINUNCIA	14
9.1 Revoca del contributo	14
9.2 Rinuncia al contributo	14
9.3 Restituzione delle somme ricevute	14
10. DISPOSIZIONI FINALI	14
10.1 Pubblicità del bando	14
10.2 Tracciabilità finanziaria	14
10.3 Struttura responsabile del procedimento	14
10.4 Richieste di chiarimenti ed informazioni	14



REGIONE
PUGLIA



10.5	Diritto di accesso	15
10.6	Trattamento dei dati	15
11.	NORME DI RINVIO	15
12.	FORO COMPETENTE	15



RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della *governance* a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)
- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- COM(2020) 112 final del 13.03.2020 - Comunicazione Della Commissione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio Europeo, Al Consiglio, Alla Banca Centrale Europea, Alla Banca Europea Per Gli Investimenti E All'eurogruppo - Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19;



- Decisione di esecuzione n. CCI 2014IT16M8PA001del 29 ottobre 2014 della Commissione, che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final del 13 agosto 2015 della Commissione Europea con cui si approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020);
- Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia 2014-2020;
- Decisione C(2020)4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea di approvazione delle modifiche del POR Puglia 2014-2020;
- Reg. (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Documento della Commissione Europea "TYPOLOGY OF INDICATIVE MEASURES UNDER THE ESF AND YEI THAT CAN BE MOBILISED TO ADDRESS COVID-19 CRISIS, in particolare al punto 1 EMPLOYMENT-RELEVANT MEASURES FOR EMPLOYED OR UNEMPLOYED PERSONS".
- C(2020) 9634 final - State Aid SA.59681 (2020/N) – Italy COVID-19: Prolongation and amendment of SA.56963, SA.57289 and SA.57937.

Normativa nazionale

- Legge n. 68 del 12 marzo 1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni.
- Legge del 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal Decreto Legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
- Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".
- Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 n. 22 che approva il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020";
- Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.";
- Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 - convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 - rubricato "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, rubricato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto-Legge del 2 marzo 2020, n. 9, rubricato "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";



- Decreto-Legge del 9 marzo 2020, n. 14, rubricato “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
- Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, rubricati “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18 rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 modificato dal DM del 25 marzo 2020 recante misure per la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche;
- Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio del 28 marzo concernente misure a favore del Fondo di Solidarietà Comunale;
- Decreto-Legge del 6 Aprile 2020 recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all'esportazione;
- Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020, recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
- Decreto-Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- Decreto-Legge n. 157 del 30 novembre 2020, recante Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Normativa Regionale

- Deliberazione di Giunta Regionale del 6 ottobre 2015 n. 1735 di approvazione del POR Puglia 2014-2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C (2015) n. 5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto 2015;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 26 aprile 2016 n. 582 relativa alla presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell'art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 21 dicembre 2016 n. 2063 avente ad oggetto “Adempimenti ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione dei Responsabili del Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 20 giugno 2017 n. 977 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni”;
- Determina Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria del 21 giugno 2017 n. 39, con il quale è stato adottato il documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e da ultimo modificato con A.D. Sezione Programmazione Unitaria n. 402 del 18 dicembre 2019;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 15 maggio 2018 n. 794 concernente il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della Protezione dei dati”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2018 n. 909 avente ad oggetto “RGPD 2016/679. Conferma nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e istituzione del Registro delle attività di trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD”;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 26 maggio 2020 n. 782 avente ad oggetto “Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”;



- Determina Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria dell'8 luglio 2020 n. 119, con la quale è stata istituita la sub Azione 8.9c "Interventi per l'adattabilità dei lavoratori autonomi";
- Determina Dirigenziale della Sezione Formazione Professionale dell'8 luglio 2020 n. 1245, con la quale è stata adottata la delega della sub Azione 8.9c alla Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro.

1. FINALITA'

1.1 Finalità

La Regione Puglia, in conformità alle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, intende far fronte alla crisi che sta investendo i lavoratori autonomi dello spettacolo ridisegnando gli ambiti di tenuta sociale del territorio e la catena globale del valore del capitale umano.

Il Governo Regionale intende adottare misure specifiche nei confronti di lavoratori autonomi e professionisti dello spettacolo in quanto si tratta di una platea di lavoratori, che attua il modello virtuoso dell'autoimpiego a sostegno del tasso di occupazione della Regione, ed affronta le molteplici difficoltà imposte dal mercato, che richiedono sempre più competenza, capacità di gestire i cambiamenti e competitività.

La procedura ponendosi l'obiettivo generale di sostenere il lavoro autonomo, di preservare la competitività economica e la coesione sociale è inoltre in linea con le politiche europee e nazionali, massimizzando gli effetti sul territorio pugliese delle misure già adottate dal governo nazionale in favore di questi destinatari con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, con il D.I. del 28 marzo 2020, a seguito dello stato di emergenza dichiarato con il DPCM del 31/01/2020, con il D.L. 34 del 19 maggio 2020, con il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, con il D.L. 137 del 28 ottobre 2020, con il D.L. n. 157 del 30 novembre 2020.

Uno dei fattori chiave che influenza la sopravvivenza dei lavoratori autonomi è l'investimento nella loro adattabilità, cioè nel creare una capacità di reagire appropriatamente ad eventi imprevedibili. La capacità del lavoratore autonomo di adattarsi e gestire il cambiamento può aumentare le possibilità di sopravvivenza dell'attività.

La misura straordinaria per l'eccezionalità dell'evento COVID-19, in ambito europeo denominata "Support to self-employed and small businesses to retain staff/ maintain activity", è un sostegno di importo ridotto, finalizzata a contrastare gli effetti negativi, innescati dalla crisi epidemiologica COVID - 19, nel contesto sociale e produttivo regionale, ed in particolare sulla platea dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti dello spettacolo, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 171 del 01/02/2021.

L'intervento viene attuato in coerenza con le indicazioni formulate dalla Commissione Europea nel documento *TYPOLOGY OF INDICATIVE MEASURES UNDER THE ESF AND YEI THAT CAN BE MOBILISED TO ADDRESS COVID-19 CRISIS*, in particolare al punto 1 *EMPLOYMENT-RELEVANT MEASURES FOR EMPLOYED OR UNEMPLOYED PERSONS*, allo scopo di consentire il mantenimento in attività anche ai così detti "self-employed" (*who can organise their workfreely, and assume the business risks associated with their entrepreneurial activity*), quali appunto i lavoratori autonomi e i liberi professionisti dello spettacolo, in un momento di sostanziale rallentamento, se non paralisi, delle attività lavorative degli stessi e più in generale con il pacchetto di misure introdotto con le Comunicazioni CE del 13 marzo 2020, allo scopo di favorire il mantenimento dei posti di lavoro e limitare, quanto più è possibile, le conseguenze negative sull'occupazione, anche determinate dalle misure di distanziamento sociale adottate per contenere la diffusione del virus.

L'Avviso, adottato a valere su POR Puglia 2014-2020 - Asse VIII "Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale" - Azione 8.9 "Interventi per l'adattabilità" - sub-Azione 8.9c "Interventi per l'adattabilità dei lavoratori autonomi", promuove l'obiettivo specifico (RA 8.6) "Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi" e contribuisce al perseguimento dell'indicatore di output ESF-CO05 "I lavoratori compresi i lavoratori autonomi" di cui alla priorità di investimento 8.v - "Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti" del POR Puglia 2014-2020.



2. AZIONI FINANZIABILI

2.1 Tipologie di azioni

Bonus nella forma di una sovvenzione una tantum, pari a € 2.000,00, da concedere ai soggetti proponenti, la cui istanza evidenzia i requisiti indicati nel presente atto. L'operazione è attuata attraverso una procedura automatica a sostegno dei soggetti proponenti come individuati al successivo articolo 3, tenendo conto degli elementi dichiarati mediante la modulistica di cui agli allegati. Trattandosi di operazione a titolarità regionale, il beneficiario è individuato a norma dell'art.2 del par.10 del Regolamento (UE) 1303/2013.

3. SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

3.1 Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze

Possono inoltrare istanza di contributo, in qualità di Soggetti proponenti:

- i liberi professionisti, titolari di partita iva già attiva alla data del 01/02/2020 purché non di natura commerciale d'impresa;
- i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, attivi alla data del 01/02/2020, iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS);
- i titolari di almeno un contratto di collaborazione occasionale attivo nel corso dell'esercizio finanziario 2020, iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS);

che, al momento della presentazione della candidatura, sono in possesso dei seguenti requisiti:

Per i soggetti sub a):

- iscrizione al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS) alla data del 01/02/2020;
- reddito lordo da lavoro autonomo non superiore ad euro 23.400,00 e con un volume d'affari complessivo non superiore ad € 35.000,00;
- inizio attività prima del 01/02/2020;
- domicilio fiscale sul territorio regionale della Puglia prima del 01/02/2020;
- Codice Attività Economica (ATECO 2007), attivo alla data del 01/02/2020, non di natura commerciale d'impresa, risultante dal certificato di attribuzione della partita IVA, riconducibile esclusivamente ad uno dei seguenti codici:

90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.02	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

Per i soggetti sub b):

- iscrizione al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS) alla data del 01/02/2020;
- reddito lordo da lavoro autonomo non superiore ad euro 23.400,00;
- contratto di collaborazione e continuativa o a progetto, attivo alla data del 01/02/2020, per prestazioni riconducibili alle categorie di lavoratori individuate dalla normativa vigente dello spettacolo, di cui alla Circolare INPS¹ n. 83 del 20/05/2016) con esclusione dei lavoratori appartenenti al Gruppo Dipendenti degli Impianti e Circoli sportivi;
- residenza in Puglia alla data del 01/02/2020;
- aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data della presentazione della candidatura.

¹ Cfr: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2083%20del%2020-05-2016_Allegato%20n%201.pdf



Per i soggetti sub c):

- iscrizione al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS) nel corso del 2020, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 1 comma 188 della L. 296/06, come modificato dall'art.39 quater del D.L. n. 159/07 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n.222/07;
- contratto di collaborazione occasionale attivo nel corso dell'esercizio 2020 per prestazioni riconducibili alle categorie di lavoratori individuate dalla normativa vigente dello spettacolo, di cui alla Circolare INPS² n. 83 del 20/05/2016) con esclusione dei lavoratori appartenenti al Gruppo Dipendenti degli Impianti e Circoli sportivi;
- reddito lordo da lavoro autonomo non superiore ad euro 23.400,00;
- residenza in Puglia alla data del 1/02/2020;
- aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data della presentazione della candidatura.

Per tutti i soggetti:

- reddito lordo da lavoro autonomo non superiore ad euro 23.400,00 e con un volume d'affari complessivo non superiore ad € 35.000,00 così come verificabile dalla dichiarazione dei redditi, Modello Unico Persone Fisiche 2020 (relativo al periodo d'imposta 2019) presentato all'Agenzia delle Entrate, corredato di ricevuta di presentazione. Per i soggetti che hanno attivato la partita iva nel corso del 2020, detto secondo requisito non si applica, pertanto il possesso del requisito reddituale sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 del DPR n. 445/2000 successivamente sottoposta ai controlli di cui all'art. 71 del medesimo decreto.

Per "reddito da lavoro autonomo", ai fini del presente avviso, si intende:

- per i soggetti di cui al paragrafo 3.1, lett. a) e b), ai sensi dell'art. 53 e ss. del TUIR (D.P.R. del 22/12/1986 n. 917), i compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI;

- per i soggetti di cui al paragrafo 3.1, lett. c), la somma dei compensi di cui all'art. 67, lett. i del TUIR (D.P.R. del 22/12/1986 n. 917) e degli (eventuali) redditi di cui all'art. 53 ss. del TUIR (D.P.R. del 22/12/1986 n. 917)

Per "reddito lordo" ai sensi dell'art. 54, co. da 1 a 1-quater del TUIR e ss. (D.P.R. del 22/12/1986 n. 917) si intende il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi dell'art. 54.

Al momento della presentazione dell'istanza il candidato deve inserire in domanda: il reddito lordo desumibile dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2019 (salvo quanto previsto per i soggetti sub a) che hanno attivato la partita iva nel corso del 2020 e per i soggetti sub c) secondo il proprio regime fiscale adottato:

Soggetti sub a) par. 3.1:

- per i contribuenti in Regime di Vantaggio iva, il valore riportato nel quadro LM6 del Modello UNICO PF 2020;
- per i contribuenti in Regime Forfetario iva, il valore riportato nel quadro LM34 del Modello UNICO PF 2020;
- per i contribuenti in Regime Ordinario iva, il valore riportato nel quadro RE23 del Modello UNICO PF 2020;

Soggetti sub b) par. 3.1:

• per gli altri contribuenti senza partita iva che hanno presentato:

- Modello UNICO PF 2020 quadro RC e quadro RL 15;
- Modello 730, il valore riportato nel quadro 730-3 rigo 4 e rigo 5 del Modello 730-2020;

Soggetti sub c) par. 3.1:

- esclusivamente per i contribuenti che hanno erogato prestazioni occasionali e ai fini reddituali ricevuto esclusivamente la Certificazione Unica 2021 da parte del sostituto d'imposta, il valore riportato nel rigo

² Cfr: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2083%20del%2020-05-2016_Allegato%20n%201.pdf



“Ammontare lordo corrisposto” complessivamente calcolato rispetto a tutte le CU2021 ricevute ed estratte dal proprio cassetto fiscale (Fisconline – Entratel) per l’anno d’imposta 2020.

L’istante dovrà allegare obbligatoriamente, pena l’esclusione, all’istanza di partecipazione: la dichiarazione dei redditi Modello 2020 (periodo d’imposta 2019), o CU 2021 completa di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il requisito reddituale.

Saranno ritenute inammissibili le istanze di contributo presentate da:

- soggetti iscritti con codice attività ATECO di cui al paragrafo 3.1 al Registro delle Imprese alla data del 01/02/2020 (per la fattispecie a) di cui al paragrafo 3.1 dell’avviso)
- titolari di trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia alla data di presentazione della domanda;
- soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato alla data di presentazione dell’istanza di candidatura;
- lavoratori autonomi che non esercitano attività autonomo-professionali, iscritti alle sezioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS (artigiani, commercianti, agricoli) alla data di presentazione della domanda;
- soggetti non iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS) alla data del 01/02/2020, per le fattispecie di cui al paragrafo 3.1 lett. a) e b);
- soggetti non iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS) alla data di attivazione del contratto, per la fattispecie di cui al paragrafo 3.1 lett. c), fatte salve le ipotesi previste dall’art. 1 comma 188 della L. 296/06, come modificato dall’art.39 quater del D.L. n. 159/07 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n.222/07.

A tal fine i soggetti proponenti dovranno, dichiarare nella forma della Autocertificazione ex artt. 46 del DPR n. 445/2000, i seguenti requisiti:

- domicilio fiscale dell’attività professionale in Puglia precedente alla data dell’1/02/2020 (per la fattispecie di cui al paragrafo 3.1, lett. a);
- essere residenti in Puglia alla data del 1/02/2020 (per la fattispecie di cui al paragrafo 3.1, lett. b e c);
- non essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia alla data di presentazione della domanda;
- non essere soggetto titolare di contratto di lavoro subordinato alla data di presentazione dell’istanza di candidatura;
- non essere iscritti con codice attività ATECO di cui al paragrafo 3.1 al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio (codici: 90.01.01; 90.01.09; 90.02.01; 90.02.02; 90.02.09; 90.03.02; 90.03.09; 90.04.00) alla data del 01/02/2020 (per la fattispecie di cui al paragrafo 3.1, lett. a);
- non essere beneficiario ammissibile o con pratica in istruttoria, dell’Avviso START approvato con determinazione del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 859 del 14 luglio 2020 e s.m.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al presente paragrafo è causa di inammissibilità dell’istanza di contributo.

Ciascun candidato può fruire di un’unica sovvenzione a valere sulle risorse finanziarie di cui al presente avviso. Laddove un candidato sia escluso dalla fruizione del beneficio è legittimato, laddove vi sia dotazione finanziaria residua e ricorrendone le condizioni, a proporre nuovamente la propria candidatura.

Il contributo di cui al presente avviso non è cumulabile con quello previsto dall’Avviso pubblico “Start” approvato con determinazione del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 859 del 14 luglio 2020 e s.m. Saranno, pertanto, ritenute inammissibili le istanze presentate da soggetti fruitori del beneficio di cui all’avviso pubblico start approvato con determinazione del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 859 del 14 luglio 2020 o che abbiano presentato candidatura che sia, alla data di presentazione della candidatura, in corso di istruttoria.

La procedura informatica dedicata effettuerà controlli automatizzati preventivi al fine di garantire il rispetto di quanto sopra prescritto.



4. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

4.1 Documentazione

L'istanza di contributo dovrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line START 2021 messa a disposizione all'indirizzo www.sistema.puglia.it/start2021 sul portale Sistema Puglia (sezione Bandi in corso).

Per la partecipazione al bando è necessario essere titolare di una utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o CIE (Carta di Identità Elettronica) ed effettuare l'accesso al portale Sistema Puglia attraverso uno di questi canali³.

Solo gli utenti che avranno effettuato il login al portale www.sistema.puglia.it con le proprie credenziali SPID o CIE avranno accesso alla procedura telematica di partecipazione al bando.

All'istanza di contributo dovrà essere allegata, pena l'inammissibilità, la seguente documentazione, secondo la fattispecie sub a), b) o c):

1. **copia della dichiarazione dei redditi 2020 (periodo d'imposta 2019) utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso, completa di ricevuta di trasmissione e protocollo dell'Agenzia dell'Entrate o copia della Dichiarazione dei redditi estratta dal Cassetto Fiscale riportante la stampigliatura obbligatoria, per le fattispecie sub a) e sub b) del paragrafo 3.1;**
2. **copia del certificato di attribuzione della P.IVA. esclusivamente estratto dalle informazioni anagrafiche presenti nel proprio Cassetto Fiscale dell'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire la verifica dei Codici ATECO richiesti per la fattispecie sub a) del paragrafo 3.1;**
3. **copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, per la fattispecie sub b) del paragrafo 3.1, per prestazioni riconducibili alle categorie di lavoratori individuate dalla normativa vigente dello spettacolo, di cui alla Circolare INPS n. 83 del 20/05/2016, con esclusione dei lavoratori appartenenti al Gruppo Dipendenti degli Impianti e Circoli sportivi;**
4. **copia del contratto di collaborazione occasionale, per la fattispecie sub c) del paragrafo 3.1, per prestazioni riconducibili alle categorie di lavoratori individuate dalla normativa vigente dello spettacolo, di cui alla Circolare INPS n. 83 del 20/05/2016) con esclusione dei lavoratori appartenenti al Gruppo Dipendenti degli Impianti e Circoli sportivi;**
5. **copia delle Certificazioni Uniche 2021 (periodo d'imposta 2020) complete di ricevuta di trasmissione e protocollo dell'Agenzia dell'Entrate o estratta dal Cassetto Fiscale riportante la stampigliatura obbligatoria per la fattispecie sub c) del paragrafo 3.1;**
6. **dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 DPR n. 445/2000, attestante, per il periodo di imposta 2020, di aver maturato reddito lordo da lavoro autonomo non superiore ad euro 23.400,00 e con un volume d'affari complessivo non superiore ad € 35.000,00, per coloro i quali hanno aperto la partita iva nel corso del 2020 di cui alla fattispecie sub a) del paragrafo 3.1., e per i soggetti di cui alla fattispecie c) del paragrafo 3.1.**

4.2 Modalità e Termini di presentazione

Le istanze di candidatura, unitamente agli allegati richiesti dal paragrafo 4.1 dell'avviso, dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line disponibile sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione Bandi In corso- Start 2021 (link diretto www.sistema.puglia.it/start2021). Ciascun istante dovrà previamente iscriversi sul portale sistema puglia, essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata. Il richiedente il contributo è tenuto ad indicare nell'istanza il codice IBAN del proprio conto corrente bancario o postale, intestato a sé stesso, con esclusione di IBAN collegati a carte di credito/debito prepagate e/o sistemi elettronici di pagamento (es. Paypal etc.). In caso di variazione dell'iban, di recapiti telefonici, indirizzo di residenza, indirizzo pec, il candidato è tenuto ad aggiornare i predetti dati in piattaforma non essendo ammissibili altri mezzi di comunicazione. Il codice iban sarà modificabile

³ Si precisa che - ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 - le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide quando il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.



esclusivamente in piattaforma sino al momento di validazione dei dati propedeutico all'invio alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

Tutte le dichiarazioni inserite nell'istanza sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. L'istanza di candidatura è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Euro 16,00).

La procedura sarà attiva a partire dalle ore 12.00 del 10/05/2021 alle ore 12.00 del 13/07/2021 salvo proroghe. A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà possibile effettuare la convalida e dopo la trasmissione della pratica. A conferma dell'avvenuta trasmissione il sistema genererà una ricevuta di Avvenuta Trasmissione.

Si precisa che aver compilato tutti i pannelli della procedura telematica senza aver effettuato la trasmissione dell'istanza costituirà motivo di esclusione della stessa. Altresì le istanze correttamente inviate e successivamente modificate dal soggetto istante (ad es. per modifica dati e/o integrazione allegati) dovranno essere nuovamente completate ed inviate a mezzo della medesima procedura, perdendo l'ordine di priorità ed acquisendo un nuovo protocollo telematico. Si precisa inoltre, che i controlli eseguiti dalla procedura telematica non coprono tutti i vincoli previsti dall'avviso. Pertanto, nella fase di compilazione della domanda, è necessario comunque fare riferimento a quanto riportato nell'avviso.

Non saranno considerate come validamente presentate istanze di contributo inviate attraverso differenti sistemi di trasmissione, anche se telematici (ad es.: invio di mail contenenti indirizzi URL per il download dei file inviati, contenenti URL soggetti a download a tempo, invio a mezzo di posta elettronica ordinaria, etc..).

Nella pagina web dell'avviso sarà pubblicato il documento Iter Procedurale che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente alla predisposizione e l'inoltro dell'istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico. Tutte le eventuali comunicazioni tra il richiedente il contributo e la Regione Puglia avverranno esclusivamente mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dal richiedente nell'istanza o tramite sistema informativo.

Per ogni comunicazione o richiesta il richiedente dovrà utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata dedicato alla presente procedura start2021.regione@pec.rupar.puglia.it indicando nell'oggetto il codice pratica assegnato all'istanza presentata.

5. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI

5.1 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 4.000.000,00 a valere sull'Asse VIII, Azione 8.9 del POR Puglia 2014-2020.

Tale disponibilità potrà essere eventualmente integrata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

La Regione Puglia procederà all'ammissione al contributo, alla liquidazione e al pagamento degli importi previa verifica delle istanze.

5.2 Entità del contributo

Le risorse, di cui al punto 5.1, attribuibili a ciascuna istanza di agevolazione saranno concesse nella forma di sovvenzione a fondo perduto, nella misura di una somma forfettaria di € 2.000,00

5.3 Base giuridica del contributo

La determinazione della somma forfettaria di € 2.000,00 è stata oggetto di studio, attraverso un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati statistici, conformemente all'art. 67, par. 5, lett. a), del Reg. (UE) n. 1303/2013. Lo studio è agli atti della Sezione regionale competente.

5.4 Cumulabilità del contributo

Il bonus è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", comprese le misure nazionali previste dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, dal D.L. del 28 marzo 2020, dall'art. 25 D.L. n. 34/2020, dal D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, dal D.L. 137 del 28 ottobre 2020, dal D.L. n. 157 del 30 novembre 2020.

Il contributo di cui al presente avviso non è cumulabile con quello previsto dall'Avviso pubblico "Start" approvato con determinazione del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 859 del 14 luglio 2020.



6. PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE

6.1 Procedura di selezione adottata

L'individuazione degli interventi ammissibili a contributo avverrà attraverso procedura "a sportello", per cui si procederà ad istruire ciascuna candidatura secondo l'ordine cronologico d'arrivo e a finanziarla sino a concorrenza delle risorse disponibili stanziare a valere sul presente Avviso.

L'assegnazione del contributo è subordinata alla disponibilità della dotazione finanziaria, al momento della ricezione dell'istanza da parte della Regione Puglia, pertanto non saranno concessi contributi parziali e riscontrata l'incapienza delle risorse, non si darà corso alla valutazione dell'istanza pervenuta.

6.2 Ammissibilità delle istanze

In conformità alla previsione di cui ai criteri di selezione del POR Puglia 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, considerato che il presente Avviso pone in essere misure di sostegno ai lavoratori autonomi pugliesi al fine di sopperire alla mancanza di ammortizzatori sociali per tale categoria di lavoratori, che hanno subito gli effetti del lockdown da COVID-19, si procederà alla selezione delle istanze da ammettere a finanziamento operando le seguenti verifiche:

- il rispetto delle modalità e dei termini per la trasmissione dell'istanza di contributo;
- completezza e la regolarità dell'istanza e dei documenti allegati alla stessa;
- ammissibilità della candidatura prodotta sulla base dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 del presente Avviso nonché in relazione alle dichiarazioni rese e ai documenti prodotti.

In caso di mancata produzione di uno dei documenti indicati al paragrafo 4.1, l'Amministrazione procederà a dichiarare l'istanza inammissibile.

Solo nel caso in cui il documento prodotto non sia leggibile o risulti incompleto, l'Amministrazione, previa pubblicazione in BURP⁴ della determinazione di presa d'atto dell'elenco delle candidature da perfezionare, invierà al candidato, per il tramite della piattaforma, una sola ed unica richiesta di integrazioni e/o precisazioni che dovrà essere riscontrata dal candidato secondo i termini e le modalità di seguito descritte.

Laddove la richiesta di integrazione e/o precisazione non dovesse essere riscontrata in maniera puntuale e nei termini e con le modalità di seguito indicate, l'Amministrazione regionale procederà a dichiarare l'istanza di candidatura inammissibile.

Specificatamente la richiesta di integrazione e/o precisazioni dovrà essere riscontrata entro 30 giorni (solari) dall'invio da parte dell'Amministrazione regionale caricando la relativa documentazione nella sezione "documentazione integrativa".

Alla data di invio della richiesta di integrazione, il sistema informativo avviserà il candidato dell'avvenuto caricamento in piattaforma inviando allo stesso una segnalazione, per il tramite di specifico messaggio, all'indirizzo mail (non pec) e al recapito cellulare indicati nell'istanza di candidatura.

6.3 Esiti istruttori

Completata la valutazione dell'ammissibilità di ogni singola istanza, si procederà con atto dirigenziale ad approvarne gli esiti dando atto delle motivazioni di eventuale esclusione dall'accesso al contributo.

La determinazione relativa alla conclusione del procedimento amministrativo verrà pubblicata sul BURP della Regione Puglia e tale pubblicazione costituisce unica notifica a tutti gli effetti di legge agli interessati.

6.4 Istanza di riesame

Entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla pubblicazione sul BURP della Regione Puglia dell'atto dirigenziale di ammissione a finanziamento, il Soggetto interessato potrà proporre, istanza di riesame inviando specifica pec esclusivamente all'indirizzo start2021.riesame.regione@pec.rupar.puglia.it ed indicando le ragioni di fatto e/o diritto poste a sostegno della fondatezza del riesame richiesto.

All'istanza di riesame verrà dato riscontro espresso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta trasmissione

⁴ La pubblicazione di tale determinazione in BURP costituisce unica notifica agli interessati



7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo riconosciuto verrà erogato in un'unica soluzione.

8. CONTROLLI

8.1 Controlli

In relazione alle dichiarazioni rese nell'ambito del presente procedimento amministrativo vale quanto stabilito, in termini di controlli, dall'art. 71 del DPR n. 445/2000 nonché, in termini di decadenza, quanto prescritto dall'art. 75 del ridetto decreto.

Trattandosi di finanziamento riveniente dall'attuazione del POR Puglia 2014/2020, i contributi erogati saranno oggetto dei controlli previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013.

9. REVOCA E RINUNCIA

9.1 Revoca del contributo

La Regione Puglia potrà procedere alla revoca del contributo finanziario qualora il destinatario incorra in:

- violazione delle disposizioni del presente Avviso, del documento di sostegno, delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative vigenti, comunitarie, nazionali e regionali;
- false dichiarazioni e/o attestazioni riguardanti i requisiti di accesso alla partecipazione al presente avviso.

9.2 Rinuncia al contributo

È facoltà del percettore rinunciare alla fruizione del finanziamento; in tal caso, lo stesso dovrà comunicare tempestivamente tale volontà all'indirizzo PEC start2021.regione@pec.rupar.puglia.it della Regione Puglia – Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.

In tale ipotesi, la Regione Puglia procederà agli adempimenti consequenziali.

9.3 Restituzione delle somme ricevute

Nel caso di revoca/rinuncia il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme ricevute maggiorate, degli interessi legali come per legge, restando a totale carico del percettore medesimo tutti gli oneri relativi all'operazione.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Pubblicità del bando

In attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it – sezione Amministrazione Trasparente.

10.2 Tracciabilità finanziaria

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010, le agevolazioni erogate per effetto del presente avviso sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

10.3 Struttura responsabile del procedimento

La Struttura responsabile del procedimento è la Regione Puglia - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.

Il responsabile del procedimento fino alla fase di selezione è la dott.ssa Luisa Anna Fiore.

Il responsabile del procedimento per la fase di selezione è la dott.ssa Angela Di Domenico.

Il responsabile del procedimento dopo la fase di selezione è la dott.ssa Valentina Elia.

10.4 Richieste di chiarimenti ed informazioni

Per ricevere assistenza sulle modalità di partecipazione all'avviso, nella pagina dell'avviso "Start 2021" saranno attivi:

- il servizio Supporto Tecnico gestito dal Centro Servizi Sistema Puglia di Innovapuglia Spa **esclusivamente** per le richieste di supporto tecnico circa l'utilizzo della procedura telematica;



- il servizio Richiesta Info gestito dalla Regione Puglia - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro **esclusivamente** per le richieste di informazioni che non concernino la procedura telematica
- FAQ – servizio attraverso il quale verranno pubblicate le domande più frequenti pervenute agli uffici regionali.

Inoltre, nella stessa pagina – sezione Procedura Telematica – **sarà pubblicato il documento Iter Procedurale** che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente per la predisposizione.

10.5 Diritto di accesso

Per l'esercizio del diritto di accesso, si rinvia a quanto definito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., artt. 22 ss L. n. 241/1990, dalla L.R. n.15 del 20 giugno 2008 della Regione Puglia e dal Regolamento della Regione Puglia n. 20/2009.

10.6 Trattamento dei dati

Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nell'istanza di finanziamento e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di cui al presente Avviso.

Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33 -, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale.

L'incaricato del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro è il Dirigente pro tempore della Sezione stessa, dott.ssa Luisa Anna Fiore, che può essere contattato all'indirizzo email l.fiore@regione.puglia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP"), nominato con DGR n. 2297/2019 è la dott.ssa Rossella CACCAVO, contattabile inviando una mail all'indirizzo rdp@regione.puglia.it.

11. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme europee, nazionali e regionali vigenti e subentranti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

12. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Avviso si elegge quale foro esclusivamente competente quello di Bari.



Allegato A - ISTANZA DI CONTRIBUTO

MARCA DA BOLLO
€ 16,00
identificativo n.
0000000000000000

Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Via Corigliano, 1 – ZONA INDUSTRIALE
70132 – BARI

Oggetto: POR Puglia 2014/2020 - Azione 8.9 – START 2021 - Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo nel settore dello spettacolo. Istanza di contributo.

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____ nato/a a _____
_____ (prov. _____) il _____
_____ residente a _____ (Prov. _____)
_____ in _____ n. _____ C.A.P. _____
_____ codice fiscale _____, Tel. _____ email _____
_____ pec _____, in possesso del seguente
titolo di studio _____,

in qualità di:

(selezionare con una X le caselle di pertinenza)

<input type="checkbox"/> a)	libero professionista titolare di partita iva attiva alla data dell'istanza, purché non di natura commerciale d'impresa
<input type="checkbox"/> b)	titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, attivo alla data del 01/02/2020, iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS)
<input type="checkbox"/> c)	titolare di almeno un contratto di collaborazione occasionale attivo nel corso dell'esercizio finanziario 2020 iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS)
DICHIARA	
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445 del 2000; sotto la propria responsabilità:	
Per i soggetti sub a)	<input type="checkbox"/> che, alla data del 01/02/2020, era iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS);
	<input type="checkbox"/> che, alla data del 01/02/2020, svolgeva attività professionale con Codice Attività Economica (ATECO 2007), risultante dal certificato di attribuzione della partita IVA, riconducibile esclusivamente ad uno dei seguenti codici: 90.01.01; 90.01.09; 90.02.01; 90.02.02; 90.02.09; 90.03.02; 90.03.09; 90.04.00;
	<input type="checkbox"/> di avere percepito reddito lordo da lavoro autonomo non superiore ad euro 23.400,00 e con un volume d'affari complessivo non superiore ad € 35.000,00, nell'anno fiscale 2019, così come verificabile dalla dichiarazione dei redditi presentata al momento della presentazione dell'istanza, Modello Unico Persone Fisiche 2020 (relativo all'esercizio 2019)
oppure	



	<input type="checkbox"/> di aver avviato la partita iva nel corso del 2020 e di avere percepito reddito lordo da lavoro autonomo non superiore ad euro 23.400,00 e con un volume d'affari complessivo non superiore ad € 35.000,00, nell'anno fiscale 2020; <input type="checkbox"/> che, alla data del 01/02/2020, esercitava l'attività professionale in Puglia presso il seguente domicilio fiscale: via _____ n. ____ Comune _____ Provincia (____) C.A.P. _____;
Per i soggetti sub b)	<input type="checkbox"/> che, alla data del 01/02/2020, era iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS); <input type="checkbox"/> di avere percepito reddito lordo da lavoro autonomo non superiore ad euro 23.400,00, nell'anno fiscale 2019, così come verificabile dalla dichiarazione dei redditi presentata al momento della presentazione dell'istanza, (Unico PF 2020, 730), relativo all'esercizio 2019; <input type="checkbox"/> di avere almeno un contratto di collaborazione e continuativa o a progetto attivo alla data del 01/02/2020 per prestazioni riconducibili alle categorie di lavoratori individuate dalla normativa vigente dello spettacolo; <input type="checkbox"/> di essere residente in Puglia, alla data del 01/02/2020, in via _____ n. _____ Comune _____ Provincia (____) C.A.P. _____ <input type="checkbox"/> di avere 18 anni compiuti alla data di presentazione della domanda.
Per i soggetti sub c)	<input type="checkbox"/> di essere iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS), in relazione al contratto di collaborazione occasionale attivo alla data del __/__/__; oppure <input type="checkbox"/> ricorrendo i presupposti di cui all'art 1 comma 188 della L. 296/06, come modificato dall'art.39 quater del D.L. n. 159/07 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n.222/07, di essere tenuto agli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per le esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro _____ <input type="checkbox"/> di avere percepito reddito lordo da lavoro autonomo così come definito dall'avviso non superiore ad euro 23.400,00, nell'anno fiscale 2019, così come verificabile dalla dichiarazione dei redditi presentata al momento della presentazione dell'istanza, (CU 2021), relativo all'esercizio 2020; <input type="checkbox"/> di avere almeno un contratto di collaborazione occasionale attivo nel corso dell'anno solare 2020 per prestazioni riconducibili alle categorie di lavoratori individuate dalla normativa vigente dello spettacolo; <input type="checkbox"/> di essere residente in Puglia, alla data del 01/02/2020, in via _____ n. _____ Comune _____ <input type="checkbox"/> di avere 18 anni compiuti alla data di presentazione della domanda.
(per tutti i soggetti)	
che il reddito lordo da lavoro autonomo della dichiarazione dei redditi, per l'esercizio fiscale 2019, o per l'esercizio fiscale 2020 nei casi che ricorrono, non è superiore ai limiti sopra dichiarati, secondo la tipologia di soggetto istante, così come verificabile dall'importo dichiarato nel modello dichiarativo fiscale corredato di ricevuta di presentazione. ⁵ A tal fine, dichiara, che al momento della presentazione dell'istanza il reddito lordo desumibile dal modello dichiarativo fiscale presentato, secondo il proprio regime fiscale adottato, per come rappresentata in allegato è pari a (alternativamente) :	

⁵ Per i soggetti che hanno attivato la partita iva nel corso del 2020, detto secondo requisito non si applica.



- € _____, __ pari al valore riportato nel quadro LM6 del Modello UNICO PF 2020 (per i contribuenti in Regime di Vantaggio);
- € _____, __ pari al valore riportato nel quadro LM34 del Modello UNICO PF 2020 (per i contribuenti in Regime Forfetario);
- € _____, __ pari al valore riportato nel quadro RE23 del Modello UNICO PF 2020 (per i contribuenti in Regime Ordinario);
- € _____, __ pari al valore riportato nel quadro RL15 del Modello UNICO PF 2020;
- € _____, __ pari al valore riportato nel quadro RC5 (col. 5) del Modello UNICO PF 2020;
- € _____, __ pari al valore riportato nel rigo "ammontare lordo corrisposto" complessivamente calcolato rispetto a tutte le CU2021 ricevute ed estratte da proprio cassetto fiscale (Fisconline-Entratel) per l'anno d'imposta 2020
- € _____, __ pari al valore riportato nel quadro 730-3 rigo 4 del Modello 730 2020 (per gli altri contribuenti che hanno presentato il modello 730);
- € _____, __ pari al valore riportato nel quadro 730-3 rigo 5 del Modello 730 2020 (per gli altri contribuenti che hanno presentato il modello 730);

e che il volume d'affari, per i soggetti sub a) non è superiore ad € 35.000,00.

CHIEDE

la concessione, del Bonus START SPETTACOLO, nella forma di una sovvenzione una tantum, pari a € 2.000,00, da erogare sul conto corrente intestato a _____ ed avente IBAN _____ ed a tal fine,

DICHIARA INOLTRE

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445 del 2000; sotto la propria responsabilità:

- di non essere iscritti con codice attività ATECO di cui al paragrafo 3.1 al Registro delle Imprese (codici: 90.01.01; 90.01.09; 90.02.01; 90.02.02; 90.02.09; 90.03.02; 90.03.09; 90.04.00) della competente Camera di Commercio alla data del 01/02/2020 (per la fattispecie di cui al paragrafo 3.1, lett. a);
- di non essere titolari di trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia alla data di presentazione della domanda;
- di non essere titolare di contratto di lavoro subordinato alla data di presentazione della candidatura;
- di non essere lavoratore autonomo che non esercita attività autonomo-professionali, iscritto alle sezioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS (artigiani, commercianti, agricoli, etc).
- che la marca da bollo dell'importo di euro 16,00 ed avente codice identificativo di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005, Allegato A) _____ sarà utilizzata esclusivamente per la presentazione di codesta istanza (solo nel caso di marca da bollo tradizionale);
- che il modello dichiarativo fiscale disponibile alla data di presentazione della candidatura è quello relativo all'anno fiscale 2019 o all'anno fiscale 2020 per i casi che ricorrono;
- non essere beneficiario ammissibile o con pratica in istruttoria, dell'Avviso START approvato con determinazione del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 859 del 14 luglio 2020 e s.m.

Il sottoscritto dichiara che i dati riportati nella presente domanda sono veri e conformi alla documentazione in possesso del Soggetto proponente e assume l'impegno di comunicare tempestivamente alla Regione Puglia gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data



di presentazione della istanza di contributo e la data di concessione del contributo, intervengano eventi, fatti o condizioni che rendano superate le sopra rilasciate dichiarazioni.

Alla presente, allega:

- copia della dichiarazione dei redditi 2020 (periodo d'imposta 2019) utilizzata per la dimostrazione del requisito reddituale di accesso, completa di ricevuta di trasmissione e protocollo dell'Agenzia dell'Entrate o copia della Dichiarazione dei redditi estratta dal Cassetto Fiscale riportante la stampigliatura obbligatoria;
- copia del certificato di attribuzione della P.IVA. esclusivamente estratto dalle informazioni anagrafiche presenti nel proprio Cassetto Fiscale dell'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire la verifica dei Codici ATECO richiesti per la fattispecie sub a) del paragrafo 3.1;
- copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, per la fattispecie sub b) del paragrafo 3.1, per prestazioni riconducibili alle categorie di lavoratori individuate dalla normativa vigente dello spettacolo, di cui alla Circolare INPS n. 83 del 20/05/2016, con esclusione dei lavoratori appartenenti al Gruppo Dipendenti degli Impianti e Circoli sportivi;
- copia del contratto di collaborazione occasionale, per la fattispecie sub c) del paragrafo 3.1, per prestazioni riconducibili alle categorie di lavoratori individuate dalla normativa vigente dello spettacolo, di cui alla Circolare INPS n. 83 del 20/05/2016) con esclusione dei lavoratori appartenenti al Gruppo Dipendenti degli Impianti e Circoli sportivi;
- copia delle Certificazioni Uniche 2021 (periodo d'imposta 2020) complete di ricevuta di trasmissione e protocollo dell'Agenzia dell'Entrate o estratta dal Cassetto Fiscale riportante la stampigliatura obbligatoria per la fattispecie sub c) del paragrafo 3.1;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 DPR n. 445/2000, attestante, per il periodo di imposta 2020, di aver maturato reddito lordo da lavoro autonomo non superiore ad euro 23.400,00 e con un volume d'affari complessivo non superiore ad € 35.000,00, per coloro i quali hanno aperto la partita iva nel corso del 2020 di cui alla fattispecie sub a) del paragrafo 3.1., e per i soggetti di cui alla fattispecie c) del paragrafo 3.1.

Il sottoscritto, inoltre, presa visione dell'informativa sul trattamento dati riportata nell'Avviso "START SPETTACOLO - Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo nel settore dello spettacolo", autorizza la Regione Puglia al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente istanza ed alla stessa allegati, per le finalità connesse all'attuazione, gestione, monitoraggio dell'Avviso, nonché per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza, ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679).

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 aprile 2021, n. 120
“Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit” – I.R.C.C.S. di Bari, Via Generale Bellomo nn. 73-75. Autorizzazione all’esercizio dell’attività di Medicina di Laboratorio – Laboratorio Generale di base (Patologia clinica) e dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo delle grandi macchine, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e il successivo provvedimento di *“Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”* giusta Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1732 di proroga dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”* e s.m.i. dispone all’art. 3, comma 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”*

Con D.D. n. 289 del 05/12/2019 la scrivente Sezione ha riconosciuto in capo alla Società *“Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit”* l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento ed il mantenimento dell’accreditamento istituzionale dell’I.R.C.C.S. nella nuova sede in Bari alla Via Generale Bellomo nn. 73-75, il cui Direttore Sanitario è la Dott.ssa Maria Ruccia, specialista in Medicina del Lavoro.

Con nota *pec* prot. 021/20/Dir dell’08/06/2020 il delegato del Legale Rappresentante dell’IRCCS *“Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.”* Società Benefit, *“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge Regionale n. 9/17 Puglia avente ad oggetto l’autorizzazione all’esercizio per attività sanitarie;*

- *Preso atto del Decreto Dirigenziale Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere sociale e dello Sport per tutti – Sezione strategie e governo dell’offerta – servizio accreditamenti – n. 289 del 05.12.2019 (...), che costituisce titolo legittimante alla richiesta dell’autorizzazione all’esercizio in favore*

di pazienti esterni ed in regime di solvenza per le attività connesse ai Servizi di cui infra i cui requisiti sono stati già verificati in occasione dell'autorizzazione concessa all'IRCCS di Bari;

- Certificato il permanere dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali necessari nello specifico per i citati servizi di Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio”,

ha chiesto “l'autorizzazione definitiva all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale in favore di terzi e in regime di solvenza per:

- 1) Diagnostica per Immagini;
- 2) Medicina di Laboratorio;

dell'IRCCS di Bari sito in Via Generale Bellomo n. 73 – 75 ed appartenente alla ICS Maugeri Spa SB.”, allegandovi, tra l'altro, la seguente documentazione:

- copia della D.D. n. 289 del 05/12/2019 ad oggetto “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit”. Trasferimento definitivo dell'I.R.C.C.S. di Cassano delle Murge (BA) - via per Mercadante Km. 2 nel Comune di Bari - via Generale Bellomo nn. 73-75, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”;
- “Autorizzazione all'esercizio per trasferimento e accreditamento istituzionale nella nuova sede.”;
- copia della nota dell'ASL BA prot. n. 318281/UOR 9 DIREZ. del 04/12/2019 ad oggetto “IRCCS – Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.” di Bari, Via Generale Bellomo n° 73-75. Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 28, c. 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”;
- copia delle planimetrie del primo e del secondo piano interrato, ove sono ubicati, tra gli altri, gli ambulatori in questione;
- copia degli organigrammi relativi al personale di “LABORATORIO ANALISI” e “U.O. RADIOLOGIA” dai quali risulta che il “DIRETTORE BIOLOGO” del “LABORATORIO ANALISI” è la dott.ssa Elia Isabella e che il “PRIMARIO” della “U.O. DI RADIOLOGIA” è il Dott. Dilerma Pietro;
- copia di Dichiarazione sostitutiva di Certificazione del Direttore sanitario circa il possesso dei titoli accademici;
- copia della “SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA” corredata dell’“ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO”.

In relazione a quanto sopra, con nota prot. n. AOO_183/12340/2020 del 28/07/2020, dopo aver rappresentato che:

“

(...) La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 e ha stabilito all'art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.1. e per le strutture che:

- a) svolgono attività specialistiche ambulatoriali rivolte all'utenza esterna nell'ambito di strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero per acuti e in altro setting assistenziale;
- b) svolgono attività ambulatoriali e domiciliari rivolte all'utenza esterna nell'ambito di strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale.”.

In seguito alle modifiche ed integrazioni apportate con L.R. n. 65 del 22 dicembre 2017 “Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”:

- l'art. 5 della L.R. n. 9/2017 è stato così riformulato:

“1. Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:

(...)

1.7. le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

1.7.1. attività specialistica ambulatoriale medica;

1.7.2. attività di medicina di laboratorio;

1.7.3. attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;

1.7.4. attività ambulatoriale di fisiokinesiterapia;

1.7.5. le strutture che erogano le prestazioni di assistenza territoriale in regime ambulatoriale.”;

- mentre l'art. 8, comma 3, in seguito alla sostituzione, stabilisce che: “Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”; in proposito si evidenzia che l'attuale versione, considerata la prevista competenza regionale generale per le strutture ambulatoriali, non reca più le ipotesi speciali di cui alle lett. a) e b) del previgente testo.

Con successiva D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 ad oggetto: “L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 di modifica della L.R. 2 maggio 2017, n. 9. Inapplicabilità temporanea dell'art. 7 con riferimento alle strutture di specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazioni all'esercizio dell'attività da parte dei Comuni, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno” la Giunta, “considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7” ha deliberato che “non dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all'esercizio ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio secondo la normativa previgente, senza dover richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale”.

A tal riguardo, deve precisarsi che il rimando alla “normativa previgente” operato dalla predetta D.G.R. n. 142/2018, se da un lato implica una esclusione della verifica di compatibilità ed un'affermazione della competenza comunale in ordine ai procedimenti di autorizzazione all'esercizio anche per le strutture ambulatoriali di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7., dall'altro, si ritiene comporti anche la vigenza delle disposizioni derogatorie di cui alle lettere a) e b) del sostituito comma 3 dell'articolo 8, L.R. 9/2017, le quali riservano alla competenza regionale detti procedimenti qualora le stesse strutture siano inserite ed operanti nell'ambito di strutture ospedaliere o extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali. Ciò in quanto si consideri la natura temporanea dell'“inapplicabilità” di cui alla citata D.G.R. n. 142/2018 e, soprattutto, la persistente esigenza, coincidente con la ratio sottostante alle lett. a) e b) del citato articolo 8, comma 3, di semplificazione amministrativa e di non frammentazione delle competenze.

Posto quanto sopra;

considerato che, l'art. 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede:

- al comma 5, che “La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.”;
- al comma 6, che “Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria (...)”;

la scrivente Sezione ha invitato “il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede dell'IRCCS “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.” di Bari - Via Generale Bellomo n. 73/75, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi, generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Laboratorio di analisi – Patologia

clinica e dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo delle grandi macchine, quali previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alla sezione A, alla sezione B.01.01 Assistenza Specialistica Ambulatoriale, alle sezioni B.01.02 (Medicina di Laboratorio) e B.01.03 (Attività di Diagnostica per Immagini), comunicandone l'esito alla scrivente Sezione."

Con nota consegnata *brevi manu* il 04/02/2021 e acquisita dalla Sezione SGO con protocollo nr. AOO_183/1962 del 05/02/2021, ad oggetto *"Richiesta di autorizzazione all'esercizio per attività di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo delle grandi macchine e per l'attività di Laboratorio di analisi-Patologia clinica ai sensi della L.R. Puglia n. 9/17 ICS Maugeri Spa SB-IRCCS- Via Generale Bellomo n. 73/75 Bari"*, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ha comunicato quanto segue:

"In esito alla nota prot. AOO_183/12340/2020 del 28/07/2020, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., effettuato idoneo sopralluogo ed esaminata la documentazione prodotta in fase istruttoria, si attesta il possesso di tutti i requisiti minimi, generali e specifici di cui al Regolamento Regionale n. 3/2010 e s.m.i. alla sezione A, alla sezione B.01.01 assistenza Specialistica Ambulatoriale e alle sezioni B.01.02 (Medicina di Laboratorio) e B.01.03 (Attività di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine). Si allega alla presente: elaborati grafici della struttura debitamente vistati, nonché CD relativo alla documentazione acquisita e copia del verbale di sopralluogo.", dai quali, tra l'altro, risulta:

che il Dr. Dilerma Pietro, indicato nel relativo organigramma allegato all'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'08/06/2020 quale *"PRIMARIO"* della *"U.O. DI RADIOLOGIA"*, è in possesso della specializzazione in Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini, oltre che della specializzazione in Radioterapia Oncologica;

che la Dr.ssa Elia Isabella, indicata nel relativo organigramma allegato all'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'08/06/2020 quale *"DIRETTORE BIOLOGO"* del *"LABORATORIO ANALISI"*, è in possesso della Laurea in Scienze Biologiche e della specializzazione in Patologia Generale ed esercita le funzioni di Direttore Biologo del laboratorio di analisi dell'IRCCS Maugeri di Bari con un impegno orario pari a 8 ore settimanali e di Direttore Biologo del laboratorio di analisi del Centro Medico di Riabilitazione dell'ICS Maugeri di Marina di Ginosa (TA) con un impegno orario di 30 ore settimanali;

che la Dr.ssa Izzo Carmelina è in organico al Laboratorio di Analisi dell'IRCCS Maugeri di Bari con un impegno orario di 38 ore settimanali, è laureata in Scienze Biologiche ed è specializzata in Microbiologia e Virologia.

Per tutto quanto innanzi rappresentato;

atteso altresì che la Sezione B.01.01 ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE – REQUISITI ORGANIZZATIVI (colonna di sinistra) del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. dispone, tra l'altro, che *"(...) Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza di almeno un medico indicato quale responsabile delle attività cliniche."*;

si propone, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **di rilasciare in capo alla Società "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.P.A. Società Benefit"** con sede legale in Pavia alla Via Salvatore Maugeri n. 4, nella persona del legale rappresentante Prof. Mario Giovanni Melazzini, Amministratore Delegato, **nell'ambito dell'I.R.C.C.S. sito in Bari alla Via Gen. Bellomo nn. 73/75**, il cui Direttore Sanitario è la Dott.ssa Maria Ruccia, specialista in Medicina del Lavoro, **l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Medicina di Laboratorio – Laboratorio Generale di base (Patologia clinica)**, il cui responsabile/direttore è la Dr.ssa Elia Isabella, in possesso della Laurea in Scienze Biologiche e della specializzazione in Patologia Generale, **e dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine**, il cui responsabile/direttore è il Dott. Dilerma Pietro, medico specializzato in Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini, con la precisazione che:

- in assenza del responsabile/direttore del Laboratorio di analisi dell'IRCCS Maugeri di Bari Dr.ssa Elia Isabella, la Dr.ssa Izzo Carmelina, laureata in Scienze Biologiche e specializzata in Microbiologia e Virologia,

esercita le funzioni di responsabile delle attività cliniche del laboratorio di analisi generale di base dell'IRCCS Maugeri di Bari;

- il rappresentante legale Società "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B." è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nel Laboratorio di analisi e nell'ambulatorio di Diagnostica per Immagini;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **di rilasciare in capo alla Società "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.P.A. Società Benefit"** con sede legale in Pavia alla Via Salvatore Maugeri n. 4, nella persona del legale rappresentante Prof. Mario Giovanni Melazzini, Amministratore Delegato, **nell'ambito dell'I.R.C.C.S. sito in Bari alla Via Gen. Bellomo nn. 73/75**, il cui Direttore Sanitario è la Dott.ssa Maria Ruccia, specialista in Medicina del Lavoro, **l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Medicina di Laboratorio – Laboratorio Generale di base (Patologia clinica)**, il cui responsabile/direttore è la Dr.ssa Elia Isabella, in possesso della Laurea in Scienze Biologiche e della specializzazione in Patologia

Generale, e dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine, il cui responsabile/direttore è il Dott. Dilerma Pietro, medico specializzato in Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini, con la precisazione che:

- in assenza del responsabile/direttore del Laboratorio di analisi dell'IRCCS Maugeri di Bari Dr.ssa Elia Isabella, la Dr.ssa Izzo Carmelina, laureata in Scienze Biologiche e specializzata in Microbiologia e Virologia, esercita le funzioni di responsabile delle attività cliniche del laboratorio di analisi generale di base dell'IRCCS Maugeri di Bari;
 - il rappresentante legale Società "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B." è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nel Laboratorio di analisi e nell'ambulatorio di Diagnostica per Immagini;
 - l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB" con sede legale in Pavia alla Via Salvatore Maugeri n. 4;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 27 aprile 2021, n. 61

Inclusione del Comune di Carovigno (BR) nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- le D.G.R. n. 211 del 25/02/2020, D.G.R. n. 508 del 08/04/2020, D.G.R. n. 1501 del 10/09/2020 e D.G.R. 85 del 22/01/2021 con le quali è stato conferito e prorogato l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
- le D.D. n. 27 del 28/09/2020 e DD n. 2 del 28/01/2021 con cui sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii"Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, nonché il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal dott. Giovanni Pennisi del Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.

La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha istituito l'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'arte tenuto presso l'Assessorato al Commercio della Regione Puglia.

L'elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del rispettivo territorio.

Inoltre, in base all'art. 4 , comma 1 , del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l'inclusione nell'elenco costituisce presupposto necessario per l'istituzione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.

Con l'entrata in vigore del "Codice del Commercio" di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d'arte .

Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015 sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l'iscrizione nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte.

Ai sensi dell'art. 2 delle linee guida sono **Comuni ad economia prevalentemente turistica** quelli in cui è presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall' UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità, ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda turistica e due riferiti all'offerta turistica.

I Parametri riferiti alla domanda turistica sono:

1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.

I Parametri riferiti all'offerta turistica sono :

1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.

In base all'art. 3 delle linee guida sono considerate **Città d'arte** le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:

- insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
- ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
- presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici,artistici o archeologici;
- presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato,raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche,artistiche o archeologiche;
- presenza di attività culturali quali mostre,convegni,manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
- presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente art.2, rapportata alla popolazione della città.

L' art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :

- sono iscritti di diritto nell'elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia prevalentemente turistica o di Città d'arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione nell'elenco.

Tanto premesso, con note prot. n.720 del 02.03.2021 e n.1195 del 15.04.2021 , il Comune di **Carovigno (BR)** ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte.

All'esito dell'istruttoria, si è verificato che il Comune di **Carovigno (BR)** possiede cinque requisiti di cui all'art. 2 (Comuni ad economia prevalentemente turistica) e soltanto un requisito di cui all'art. 3 (Città d'arte) delle Linee Guida succitate.

I parametri riferiti alla **domanda turistica** (art. 2, comma2), calcolati rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione residente al 31/12/2019 e con la superficie territoriale, tenendo conto dell'ultima rilevazione sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall'ISTAT alla data di presentazione dell'istanza (rilevazione anno 2019) risultano essere i seguenti:

1. comma 2.1 = 5,22;
2. comma 2.2= 32,16;
3. comma 2.3= 837,93;

I parametri riferiti all'**offerta turistica** (art. 2, comma 3), calcolati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall'ISTAT alla data di presentazione dell'istanza (rilevazioni anno 2019), risultano essere i seguenti:

1. comma 3.1= 41,6;
2. comma 3.2= 4,06.

L'unico requisito di cui all'art.3 (Città d'arte) delle Linee guida in possesso del Comune di Carovigno attiene alla presenza di una domanda turistica e di un'offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui all'art. 2 delle medesime Linee guida, rapportate alla popolazione della città .

Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, si propone l'inclusione del Comune di **Carovigno (BR)** nell'Elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte con la qualifica di "Comune ad economia prevalentemente turistica".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e SS. MM. e II. Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs 118/2011 E SS.MM. E II.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

I L D I R I G E N T E D E L L A S E Z I O N E

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Interessato;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore e dal Dirigente del Servizio Sviluppo del turismo;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di iscrivere il Comune di Carovigno (BR) nell'elenco regionale *dei "Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte"* con la qualifica di *"Comune ad economia prevalentemente turistica"* rammentando che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con D.G.R. 1017/2015, ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione nell'elenco;

2. di dare atto che il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
- si compone di n. 5 pagine;
- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008, nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 in relazione all'obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a 10 giorni, nonché sul Burp;

3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all'originale:

- al Comune di Carovigno (BR) a mezzo pec: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it;

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Patrizio Giannone

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 22 aprile 2021, n. 172

Riconoscimento della qualifica professione di “Tecnico Competente in Acustica” di cui all’articolo 2 della L. 26 ottobre 1995, n.447 e smi. e conseguente iscrizione nell’elenco nominativo ENTECA di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e smi. dell’Arch. Angelo Marzulli.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AIA-RIR

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4, 5;

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* ed il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito all’ing. Maria Carmela Bruno l’incarico di direzione del Servizio AIA/RIR;

VISTA la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe;

VISTA la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”*;

VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del 31.03.2020;

VISTO il D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto *“Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;

VISTA la D.G.R. n. 85 del 22.01.2021 con la quale si è provveduto a prorogare gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale;

VISTA la D.D. n.2 del 28.01.2021 avente ad oggetto *“Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021,*

n. 85 ad oggetto "Revoca del conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 211 ed ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale." - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";

Inoltre,

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 "Disposizioni di attuazione dell'art. 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161", entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e in particolare l'articolo 2, comma 7, come modificato dall'articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica;

VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima (di seguito "TAR Lecce") sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.

CONSIDERATO CHE:

In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, l'aspirante "Tecnico Competente in Acustica" Arch. Angelo Marzulli, con PEC del 29.03.2021, ha trasmesso al Servizio Regionale competente l'istanza finalizzata all'iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 21 comma 1 del richiamato D.Lgs., dichiarando di essere in possesso del requisito di cui all'art.22, comma 1, lett. b), e in particolare di:

- **possedere la laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2 al D.Lgs 42/2017** (il titolo di studio posseduto dal tecnico risulta essere "Laurea in Ingegneria Edile-Architettura", così come rilevato dalla certificazione di laurea allegata all'istanza ricevuta);
- **aver superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2** (nel merito del percorso formativo dichiarato dall'istante, si rileva che il corso abilitante frequentato è stato riconosciuto dalla Regione Marche con provvedimento DDPF n. 805 del 24.05.2019);

Con successiva nota prot. 4875 del 01.04.2021, questo Servizio Regionale competente ha:

avviato il relativo procedimento e contestualmente sospeso i termini dello stesso, nelle more della emissione, da parte della Regione Marche, dell'attestato di frequenza/profitto relativo al citato corso frequentato dall'arch. Angelo Marzulli;

formulato richiesta alla Regione Marche ed al Soggetto erogatore del corso di abilitazione per tecnici competenti in acustica, di trasmettere idonea dichiarazione atta a dimostrare il superamento

dell'esame finale del corso riconosciuto con DDPF n.805 del 24.05.2019 dalla REGIONE MARCHE, da parte del succitato professionista

In riscontro alla richiesta, il Soggetto erogatore del corso di abilitazione per TCA, con PEC del 08.04.2021, ha inviato una dichiarazione di frequenza e profitto del corso di cui trattasi, in attesa del rilascio, da parte della Regione Marche, dell'attestato ufficiale di regolare frequenza e superamento con esito positivo del corso di abilitazione alla professione di Tecnico Competente in Acustica a titolarità Poliarte s.r.l. e gestione didattica ASSFORM, frequentato dall'istante.

Con PEC del 15.04.2021 la Regione Marche ha confermato il superamento con profitto dell'esame finale del corso abilitante per Tecnici Competenti in Acustica sopra specificato, esame svoltosi in data 08.02.2021.

TENUTO CONTO CHE:

- il corso abilitante frequentato dall'istante risulta autorizzato dalla Regione Marche con DDPF n.805 24.05.2019 e pertanto conforme ai requisiti di cui al punto 5 della parte B del D.Lgs 42/2017;
- il titolo di studio dichiarato dall'istante rientra tra quelli elencati nella parte A dell'allegato 2 del D.Lgs 42/2017 e smi.;

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017 e di riconoscere al tecnico sotto elencato, il possesso del requisito di cui all'art. 22 c.1 lett. b) del D.Lgs 42/2017 e smi. ai fini dell'iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017;

COGNOME	NOME	TITOLO DI STUDIO	pec
MARZULLI	ANGELO	LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA CONSEGUITA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'ACQUILA (Ordinam. Previgente al DM 509/99)	angelo.marzulli@ingpec.eu

2. che, sulla scorta di quanto sopra specificato riguardo l'attestazione di frequenza e profitto del corso di abilitazione alla professione di Tecnico Competente in Acustica, il tecnico dovrà tempestivamente trasmettere al Servizio regionale competente, copia di detta attestazione, non appena rilasciata dalla Regione Marche;
3. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, all'indirizzo pec personale riportato dal suddetto tecnico nella relativa istanza;
4. di provvedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e sulla base delle indicazioni

fornite dal MATTM, all'inserimento del suddetto nominativo all'interno dell'elenco nazionale (ENTECA) pubblicato sul sito web di ISPRA;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:

- è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.;
- è emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate;
- è composto da n. 5 pagine;
- fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in relazione all'obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno a dieci giorni;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente del Servizio AIA-RIR

Ing. Maria Carmela Bruno

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 26 aprile 2021, n. 88

Rinnovo autorizzativo all'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nei comuni di pertinenza della ASL Brindisi, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2021.

II DIRIGENTE del SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 25.02.2020;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 508 dell'8. 04.2020;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1677 del 12.10.2020

VISTA la determinazione dirigenziale n. 196 del 21.10.2020;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il d. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e il Regolamento UE 2016/679.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, dispositivi medici e assistenza integrativa, di seguito riportata.

Premesso che:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali per il Turismo.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzie Regionali per il Turismo, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della Agenzia Regionale per il Turismo competente per territorio.

Con nota prot. n. AOO/081/0332 del 20.01.2021, questa Sezione - Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa ha indicato a tutti gli organi interessati le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da rinnovare, precisando le modalità di affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.

La ASL Brindisi con nota protocollo n. 38201 del 23.04.2021, ha trasmesso la nota dell'ARET – Puglia Promozione sede di Brindisi con la quale comunica i dati statistici degli esercizi ricettivi del Comune di Carovigno, nonché la nota con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Carovigno chiede il rinnovo autorizzativo per l'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nelle località di Torre Santa Sabina e Specchiolla.

L'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 rende fondamentale, al fine di tutelare la salute dei cittadini, garantire un servizio di assistenza farmaceutica territoriale sempre più capillare imponendone, al contempo, la massima operatività.

L'affidamento di detti dispensari dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal Sindaco alla farmacia dello stesso Comune più vicina alla località individuata, alla luce anche di quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.

I citati dispensari farmaceutici stagionali saranno sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL Brindisi, territorialmente competente che notificherà copia del relativo verbale di ispezione al Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche dell'Assessorato alla Sanità;

Si propone di rinnovare, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, l'autorizzazione all'apertura di due dispensari farmaceutici stagionali per il periodo 15 giugno – 15 settembre 2021 nelle località Torre Santa Sabina e Specchiolla nel Comune di Carovigno (BR);

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

di rinnovare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l'autorizzazione all'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nelle località turistiche sottoelencate comprese nel territorio della ASL Brindisi, dal 15 giugno al 15 settembre 2021:

- Comune di Carovigno – località Torre Santa Sabina;
- Comune di Carovigno – località Specchiolla;

- di incaricare la ASL Brindisi ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l'obbligo di trasmettere al Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di questa Sezione copia del relativo verbale d'ispezione;
- di autorizzare il Commissario Straordinario del comune di Carovigno all'affidamento della gestione del dispensario farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota di questa Sezione prot. n. AOO/081/0332 del 20.01.2021;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13;
- di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Brindisi al Commissario Straordinario del comune di Carovigno.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- e) il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in un unico originale;

Il Dirigente del Servizio

dott. Paolo Stella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 27 aprile 2021, n. 90

Rinnovo autorizzativo all'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nei comuni di pertinenza della ASL Bari, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2021.

II DIRIGENTE del SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 25.02.2020;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 508 dell'8. 04.2020;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1677 del 12.10.2020

VISTA la determinazione dirigenziale n. 196 del 21.10.2020;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il d. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e il Regolamento UE 2016/679.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, dispositivi medici e assistenza integrativa, di seguito riportata.

Premesso che:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali per il Turismo.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzie Regionali per il Turismo, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della Agenzia Regionale per il Turismo competente per territorio.

Con nota prot. n. AOO/081/0332 del 20.01.2021, questa Sezione - Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa ha indicato a tutti gli organi interessati le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da rinnovare, precisando le modalità di affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.

La ASL Bari con nota protocollo n. 39911 del 23.03.2021, ha trasmesso la nota dell'ARET – Puglia Promozione sede di Bari con la quale comunica i dati statistici degli esercizi ricettivi del Comune di Mola di Bari, nonché la nota con la quale il Sindaco del Comune di Mola di Bari chiede il rinnovo autorizzativo per l'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località di Cozze.

L'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 rende fondamentale, al fine di tutelare la salute dei cittadini, garantire un servizio di assistenza farmaceutica territoriale sempre più capillare imponendone, al contempo, la massima operatività.

L'affidamento di detto dispensario dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal Sindaco alla farmacia dello stesso Comune più vicina alla località individuata, alla luce anche di quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.

Il citato dispensario farmaceutico stagionale sarà sottoposto a verifica ispettiva da parte della ASL Bari, territorialmente competente che notificherà copia del relativo verbale di ispezione al Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche dell'Assessorato alla Sanità;

Si propone di rinnovare, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, l'autorizzazione all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale per il periodo 15 giugno – 15 settembre 2021 nella località Cozze nel Comune di Mola di Bari (BA);

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e smi e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di rinnovare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l'autorizzazione all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località turistica di Cozze nel Comune di Mola di Bari compresa nel territorio della ASL Bari, dal 15 giugno al 15 settembre 2021.
- di incaricare la ASL Bari ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei

suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l'obbligo di trasmettere al Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di questa Sezione copia del relativo verbale d'ispezione;

- di autorizzare il Sindaco del comune di Mola di Bari all'affidamento della gestione del dispensario farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota di questa Sezione prot. n. AOO/081/0332 del 20.01.2021;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13;
- di disporre che il presente provvedimento sia notificato per il tramite della ASL Bari al Sindaco del comune di Mola di Bari.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- e) il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in un unico originale;

Il Dirigente del Servizio

dott. Paolo Stella

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 15 aprile 2021, n. 157

ID_5552. Pratica SUAP N. 981/2018. PSR 2014-2020 – Misura 4/Sottomis. 4.1 “opere di miglioramento fondiario in azienda agro-zootecnica: realizzazione stalle, vasche e vaschino raccolta liquami”– Comune di Santeramo in Colle (BA) - Proponente: AZ. AGR. ALL. CA. NO. S.S.. Valutazione di Incidenza, livello II “fase appropriata”.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA*”;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipo C) “VINCA agronomico - sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini e successivi Atti di proroga;

VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “*Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “*Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie*”

e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R..”;

VISTO la Determina n. 2 del 28/01/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00002, avente ad oggetto: *Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;*

VISTI altresì:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva Habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i., così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”
- il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC “*Bosco di Mesola*” IT 9130005, approvato con DGR 14 gennaio 2014, n. 1 (BURP n. 19 del 12-2-2014);
- la DGR 21 dicembre 2017 n. 2291 “*Designazione di 35 ZSC (Zone Speciali di Conservazione) nella Regione Puglia. Intesa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e smi*”, con cui il SIC Bosco di Mesola è stato designato ZSC;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)*”;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia*”;
- le “*Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4*” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “*Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto*”.

Premesso che:

- con Atto n. 141 del 20.08.2018, notificato con nota prot. AOO_089/9097 del 10.08.2018, la Dirigente *a.i* del Servizio VIA e VINCA, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal medesimo Servizio, determinava di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per l’intervento emarginato in progetto;
- con nota prot. n. 13579 del 20/06/2019, acclarata al prot. AOO_089/7597 del 24-06-2019, il SUAP del Comune di Gravina in Puglia inoltrava, per il tramite di n. 4 pec in atti ai prott. AOO_089/7597 e 7598 del 24-06-2019 e AOO_089/7746 e 7747 del 26-06-2019, la richiesta di valutazione di incidenza e relativi allegati prodotti dalla Ditta istante secondo il livello II – fase appropriata ex DGR 1362/2018;
- quindi, con nota prot. AOO_089/10275 del 28-08-2019, lo scrivente, a seguito di una preliminare disamina degli elaborati trasmessi, comunicava al proponente per il tramite del SUAP la necessità di produrre i seguenti elementi integrativi:
 - *relazione agro-zootecnica atta ad inquadrare in modo esaustivo il ciclo produttivo attuale e futuro dell’insediamento zootecnico: la stessa relazione non potrà pertanto prescindere dall’indicazione, pre e post-intervento, del numero e della tipologia degli animali allevati (attitudine, peso vivo ex DGR 363/2013, ecc.), superficie fondiaria asservita alle esigenze dell’allevamento, carico di pascolamento, ecc.;*
 - *fascicolo aziendale;*

- *relazione tecnica;*
 - *allegato tecnico-descrittivo specificatamente riferito al dimensionamento, ai materiali, ai volumi di scavo con indicazione del relativo smaltimento ed alla tempistica dell'intervento a farsi;*
 - *allegato tecnico specificatamente riferito alla gestione dei reflui zootecnici prodotti in azienda;*
 - *specifiche informazioni di tutte le opere di progetto (e non già del solo perimetro dell'area d'intervento) in formato vettoriale shapefile, georiferito nel sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;*
 - *un elaborato che riporti la sovrapposizione a fil di ferro (senza campiture delle volumetrie disegnate), su ortofoto recente, del progetto sul rilievo degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica (muretti a secco, terrazzamenti, specchie, siepi, ecc.) e delle essenze vegetali, arboree ed arbustive, eventualmente presenti in corrispondenza dell'area di intervento.*
- con nota in atti al prot. AOO_089/1075 del 10-09-2019, il SUAP del Comune di Santeramo in Colle invitava la Ditta ad integrare la pratica con la documentazione richiamata nella nota di cui sopra;
- pertanto, con nota acclarata al prot. della Sezione Autorizzazioni n. AOO_089/11853 del 02-10-2019, il SUAP trasmetteva la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta proponente a seguito della nota prot. 10275/2019;
- poiché in fase di istruttoria, sulla scorta della disamina della documentazione integrativa di cui al prot. 11853/2019, emergeva la mancata corrispondenza tra le informazioni di tutte le opere di progetto in formato vettoriale shapefile e le planimetrie relative allo stato di progetto, con particolare riferimento alla "TAV N.3.pdf" e "Sovrapposizione progetto_ortofoto.pdf", lo scrivente, con nota prot. AOO_089/15142 del 09/12/2019, invitava il proponente, per il tramite del SUAP, a produrre i dati vettoriali opportunamente corretti in base a quanto sopra evidenziato;
- quindi, con nota proprio prot. 27672 del 30/12/2019, acquisita agli atti al prot. AOO_089/169 del 07-01-2019, il SUAP del Comune di Santeramo in Colle trasmetteva la documentazione prodotta dal proponente in riscontro alla nota di cui al capoverso precedente;
- considerato che i dati vettoriali "opportunamente corretti", trasmessi con nota prot. 169/2020, ricalcavano sostanzialmente quelli già in atti (prot. 11853/2019), continuando pertanto a rilevare un importante disallineamento con la soluzione progettuale riportata nelle tavole grafiche agli atti e che, nonostante le plurime richieste di integrazioni da parte dello scrivente, la documentazione in atti era ancora tale da non restituire una versione univoca dello stato di progetto, il Servizio VIA e VINCA, con nota prot. 089/3084 del 03/03/2020, rappresentava al proponente, che, qualora entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del suddetto preavviso, non fosse stato fornito quanto necessario ad attestare lo stato di progetto definitivo, mediante:
- *relazione agro-zootecnica atta ad inquadrare in modo esaustivo il ciclo produttivo attuale e futuro dell'insediamento zootecnico: la stessa relazione non potrà pertanto prescindere dall'indicazione, pre e post-intervento, del numero e della tipologia degli animali allevati (attitudine, peso vivo ex DGR 363/2013, ecc.), superficie fondiaria asservita alle esigenze dell'allevamento, carico di pascolamento, ecc.;*
 - *planimetria in scala 1:500, con, ivi riportata, legenda relativa a tutti i manufatti a farsi e corrispondente dimensionamento;*
 - *planimetria su ortofoto recente;*
 - *dati vettoriali (shp UTM33-WGS84).*
- ai sensi dell'art. 7 c. 6 lett. a) del RR 13/2015, l'istanza prot. 7597/2019 sarebbe stata archiviata senza ulteriori comunicazioni;
- con nota in atti al prot. AOO_089/3157 del 04-03-2020, il SUAP del Comune di Santeramo in Colle invitava la Ditta ad integrare la pratica con la documentazione richiamata nella nota di cui al capoverso precedente entro i termini indicati dalla stessa;

- quindi, con nota proprio prot. 6049 del 10/03/2020, acquisita agli atti al prot. AOO_089/3612 del 10-03-2020, il SUAP del Comune di Santeramo in Colle facendo seguito alla nota del Servizio VIA e VINCA prot. AOO- 089/03.03.2020 n. 3084, trasmetteva la documentazione richiesta, prodotta dalla Ditta istante, consistente nei seguenti elaborati:
 - o *relazione agro-zootecnica;*
 - o *dati vettoriali;*
 - o *ortofoto;*
 - o *planimetria scala 1-500 manufatti a farsi e corrispondente dimensionamento.*

Premesso altresì che:

- in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da parte della Ditta proponente, domanda di finanziamento a valere sulla M.4/SM 4.1 *“Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate”* del PSR Puglia 2014/20.

si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa al livello 2 *“fase appropriata”* del procedimento in epigrafe.

Descrizione dell'intervento

Con il presente piano di miglioramento fondiario, la Ditta proponente intende *“ammodernare e razionalizzare l'attività svolta in azienda attraverso l'ampliamento degli spazi a disposizione in modo da poter garantire migliori condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, sia per il bestiame che per gli operatori poiché gli spazi e le strutture esistenti sono considerati limitati e pertanto non sufficienti per lo svolgimento delle attività (...). Inoltre, in rispetto della normativa urbanistica ed ambientale, sono state progettate opportune vasche per la raccolta e per il trattamento dei reflui zootecnici al fine di evitare il depauperamento del suolo agricolo, l'inquinamento delle falde acquifere ed innescare, viceversa, un'azione costruttiva finalizzata all'incremento dello sviluppo sostenibile”* (pag. 7 dello Studio di Incidenza - elab. *“V I N C A ALLCANO fin FIRM”*): si prevede, pertanto, la costruzione di n. 4 stalle, di cui una a stabulazione libera, un paddock, un vaschino di raccolta e vasche raccolta liquami.

Si riporta di seguito quanto descritto nello Studio di Incidenza appropriata (elab. *“V I N C A ALLCANO fin FIRM”*, prot. 089/7597/2020) in merito alle opere proposte:

*“Il progetto prevede la realizzazione di: STALLE, Paddock, VASCHINO DI RACCOLTA E VASCHE RACCOLTA LIQUAMI, una stalla a stabulazione libera e la sanatoria di un'altra stalla a stabulazione libera ricadenti nel foglio di mappa n.18 particella n. 151 di Santeramo in Colle (BA), a servizio dell'azienda esistente nella particella n. 149 individuata con le coordinate cartografiche (Gauss-Boaga) $x = 648539$; $y = 4520828$. Si precisa che la Città Metropolitana ha espresso parere favorevole alla realizzazione di una struttura e alla sanatoria di una esistente indicate in progetto rispettivamente con le lettere S e U. Gli interventi, ad esclusione della stalla a stabulazione libera da realizzare e della stalla da sanare realizzata in aderenza alla struttura esistente, sono risultati inclusi nell'istanza, accolta, di adesione al Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Fondo F.E.A.S.R. Bando 2016 pubblicato sul BURP N.87/2016 e s.m.i. , MISURA 4, Sottomisura 4.1, Operazione 4.1.A *“Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate”*. Le nuove stalle e tettoie saranno realizzate in struttura metallica, con fondazione in calcestruzzo armato, pilastri e travi in acciaio, copertura in pannelli preverniciati coibentati, pavimentazione in terra battuta, battuto di cemento e grigliati, grondaie e pluviali in ferro zincato verniciato con colori chiari e saranno analoghe alla tipologia diffusa nell'agro di Santeramo in Colle. Le due vasche per la raccolta dei liquami installate nella parte retrostante dell'azienda saranno realizzate, per obbligo costruttivo tipologico, completamente in calcestruzzo armato. Le stalle da realizzare sono quattro:*

- stalla *“M”* per il ricovero di scottone di 1377 mq,;
- stalla *“N”* per i vitelli di 1020 mq,

- locale "O" per l'accettazione di 367,50 mq

- stalla "S" a stabulazione libera di 307,47 mq per un totale di circa 3072 mq.

La stalla da sanare denominata in progetto con la lettera "U" ha una superficie pari a 246,22 mq. La stalla, "M", avrà un'altezza massima pari a 7,20 m mentre per "N" e "O", sarà pari a 6,20 m e per "S", sarà pari a 4,00 m.

Esse saranno poste ad una distanza tra loro di 20,70 m tra "M" e "N", tra la stalla per i vitelli "N" e quella di accettazione "O", ci sarà una distanza di 7,80 m, e tra "M" e "S" in aderenza con l'azienda esistente vi sarà una distanza pari a 18,50 m. La distanza della stalla da sanare "U" da quella adiacente "S" è invece di 5 m mentre la distanza dalla stalla "M" è di 12,60 m. La distanza delle stalle M-N-O dal confine sud-ovest sarà di 13,50 m. Inoltre saranno installate, a circa 5,30 m di distanza dalle stalle in oggetto, due vasche circolari per la raccolta dei liquami ognuna di 16 m di diametro e quindi circa 402 mq complessivi. L'ampliamento dell'azienda agricola in oggetto sarà realizzato nelle immediate vicinanze della masseria esistente e precisamente nel terreno censito al Catasto al Foglio n. 18 particelle n. 151. (...). Nel dettaglio le opere da realizzarsi, come indicato nella relazione del tecnico progettista, prevedono scavi di fondazione a sezione ristretta e ridotta al minimo necessario per la realizzazione dei plinti in calcestruzzo armato posti ad una profondità esigua in quanto lo strato superficiale risulta essere sufficientemente resistente, il tutto per minimizzare gli impatti sulle componenti di tutela di cui al "Vincolo Idrogeologico".

L'ubicazione dei manufatti in progetto è riportata negli elab. "PLANIMETRIA SCALA 1-500 MANUFATTI A FARSI E CORRISPONDENTE DIMENSIONAMENTO", scala 1:500, e "ortofoto", prot. 3612/2020, le cui informazioni definitive sono state rese anche mediante dati vettoriali (shape file in WGS 84 – fuso 33N).

Con particolare riferimento alla consistenza dell'allevamento, dalla consultazione dell'elab. "allcano relazione agro-zootecnica firm", prot. n. 3612/2020, a firma del dott. agr. Gianfranco Vitolla, si rileva che "la Ditta ALL. CA.NO.S.S., con l'implementazione del progetto oggetto di finanziamento aumenterebbe il numero di capi di bovini da ingrasso con l'allevamento di capi di razza Limousine e Charolaise, di sesso maschile e femminile" (pag. 12), passando dagli attuali n. 467 capi, tra bovini da ingrasso e da latte, ai futuri n. 1153 capi. Nello stesso elaborato, viene dichiarato che "L'indice di carico riferito alla situazione futura del peso in quintali dei bovini rapportato alla superficie aziendale è di 18,4 q p.v./Ha, come risulta dalle seguenti espressioni:
 $Peso\ vivo/ettari = 3845/209\ ha = 18,4\ q\ p.v./Ha.$ "

Descrizione del sito d'intervento

Il nucleo aziendale oggetto d'intervento è identificato catastalmente in agro di Santeramo in Colle al foglio 18 particelle 38-103-149-150-151 e ricade in zona agricola "E1" in base al vigente strumento urbanistico comunale (elab. "Relazione tecnica-illustrativa").

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di intervento si rileva la presenza di:

6.1.2 - Componenti idrologiche

– UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico (in parte)

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

– UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

– UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Bosco di Mesola")

Ambito di paesaggio: *Alta Murgia*;

Figura territoriale: *La sella di Gioia del Colle*.

Le superfici oggetto di intervento ricadono nella ZSC "Bosco di Mesola", cod. IT9120003, Secondo il relativo Formulario standard, aggiornato a seguito della DGR 218/2020 ed al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli e all'Allegato II della Direttiva Habitat, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:

- 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea,
- 62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae),
- 6310 - Dehesas con Quercus spp. Sempreverde,
- 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico,
- 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca,
- 9250 - Querceti a *Quercus trojana*.

Sulla scorta degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, le superfici direttamente interessate dal piano di miglioramento in argomento non sono occupate da alcuno degli habitat sopra elencati.

Preso atto che:

- nell'ambito della fase di screening, con nota/pec di cui al prot. uff. 8233/2018, il proponente, in riscontro alla nota dello scrivente prot. 7711/2018, comunicava di aver inoltrato alla Città Metropolitana di Bari, per il tramite del SUAP comunale, la richiesta di parere di valutazione di incidenza per le opere in sanatoria, incluse nell'avvio di procedimento SUAP prot. 6654/2018, consistenti in una stalla esistente, identificata dalla lettera "U" in sede di documentazione progettuale, non potendosi invero applicare nel caso di specie l'art. 23 della LR 18/2012, così come modificato dall'art. 52 della LR 67/2017;
- il Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari (d'ora in poi CMB), con Determina Dirigenziale N. 5235 del 21/09/2018, in atti al prot. 089/7747/2019, esprimeva, ai fini della sola Valutazione d'Incidenza di cui al D.P.R n. 357/1997 e s.m.i, in assenza di impatti significativi in habitat di interesse comunitario e in habitat di specie di interesse comunitario, **parere favorevole** al progetto per la sanatoria della costruzione e per la costruzione ex novo di stalle, alla c.da "Parco di Netti", nel Comune di Santeramo in Colle (Ba), proposto da Nocco Giuseppe, amm.re Az. Agr. All. Ca.No. s.s., con le prescrizioni di seguito elencate:
 - a) *l'intervento sia eseguito nel rispetto dei divieti di cui all'art. 2 del D.M. n. 184 del 17/10/2007, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;*
 - b) *l'intervento sia eseguito nel rispetto del Regolamento annesso al Piano di Gestione del S.I.C. "Bosco di Mesola", approvato con D.G.R. 14 gennaio 2014, n. 1;*
 - c) *siano adottate le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzioni di polveri, ecc), utilizzando macchine dotate dalle migliori tecnologie disponibili;*
 - d) *l'illuminazione degli spazi aperti dovrà essere realizzata od adeguata al rispetto delle misure per il contenimento luminoso (fasce luminose orientati verso il basso) e per la tutela della fauna notturna, utilizzando lampade caratterizzate da alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nm o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato;*
 - e) *per l'illuminazione degli spazi aperti, in relazione allo stato della tecnologia, lo spettro di emissione delle lampade al sodio rappresenterà lo standard minimo da rispettare.*

Rilevato che:

- sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta proponente e a valle delle verifiche di rito, effettuate in ambiente GIS in dotazione al Servizio, l'intervento proposto si colloca in un contesto prettamente agricolo, caratterizzato tuttavia dalla presenza di importanti aree naturali e semi-naturali, quali boschi e pascoli;
- le particelle 151 e 103, interessate dalla costruzione/cantiere dei nuovi manufatti, confinano con l'habitat

“*Querceti a Quercus trojana*”, cod. 9250, classificato dalla TAV. 6 del PdG del SIC “Bosco di Mesola” con un valore floristico potenziale medio-alto;

- tra le minacce/pressioni che il suddetto PdG individua per gli ambienti forestali, tra cui verosimilmente anche quello di cui alla p.lla 38, vi è l’elevato carico pascolivo, realizzato nel passato ed ancora attivo: “*l’eccessiva pressione del pascolo rende difficile se non impossibile l’insediamento della rinnovazione delle specie forestali. L’azione agisce sia a livello di target che di Sito (Cod. IUCN: 2.3).*” (pag. 153, “Relazione Illustrativa del PdG”);

Considerato che:

- 1) In sede di studio di incidenza, al paragrafo 7, viene dichiarato che “*Le misure di mitigazione verranno rispettate e messe in atto dall’azienda AL.CA.NO.e dalle imprese che eseguiranno i lavori, nonché dal direttore dei lavori che accerterà il rispetto delle misure di mitigazione e delle misure di conservazione. In particolare si attueranno le seguenti misure:*
 - *ripristino del terreno scavato nel più breve tempo possibile;*
 - *messa a dimora di alcuni esemplari di specie arbustive autoctone lungo i muri a secco ed in particolare lungo il lato prospiciente all’area boscata;*
 - *impianto di un abbeveratoio per l’avifauna in pietra calcarea da collocare in prossimità delle strutture tale da garantire la presenza costante di acqua durante il periodo estivo;*
 - *semina di specie foraggere autoriseminanti in terreni aziendali e prossimi al sito in esame;*
 - *le nuove stalle e tettoie saranno realizzate con colorazione analoga alla tipologia diffusa nell’agro di Santeramo in Colle; in fase di cantiere, allo scopo di ridurre le emissioni inquinanti, verranno rigorosamente utilizzate macchine operatrici a basso impatto ambientale, dotate di motori a ridotta emissione di gas di scarico;*
 - *in fase di cantiere si impiegheranno mezzi d’opera dotati di appositi tubi di aspirazione delle polveri per ridurre al minimo la dispersione nell’ambiente circostante. Verranno adottate, inoltre, ulteriori misure precauzionali quali la bagnatura delle polveri prodotte, il lavaggio degli pneumatici dei mezzi all’uscita dell’area di cantiere, la copertura con teli dei cassoni dei veicoli nei momenti di particolare ventosità;*
 - *la non operatività del cantiere nel periodo aprile - giugno, periodo in cui avviene la riproduzione delle specie protette e l’evoluzione del relativo habitat. In fase di esercizio non si prevedono situazioni di criticità da mitigare.*
 - *In fase di cantiere andrà prevista una opportuna regimazione delle acque superficiali. In fase di esercizio particolare attenzione andrà riposta nel rispetto del reticolo.*
 - *In fase di cantiere si rispetterà l’assetto geomorfologico ed, ove necessario, in fase esecutiva si ricorrerà ad interventi di ingegneria naturalistica, a basso impatto ambientale, per la stabilizzazione e la sistemazione dei fronti di scavo, che prevedano anche la piantumazione di specie vegetali tipiche del sito. In fase di esercizio non si rilevano situazioni critiche da mitigare;*
 - *In fase di cantiere andrà assolutamente evitato il rischio di degrado ambientale del sito, dovuto a versamento, sia pure accidentale, di sostanze inquinanti, difficilmente bonificabili o ad una poco corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti o dei residui delle lavorazioni eseguite.*
 - *In fase di esercizio si provvederà alla continuità dell’habitat attraverso l’impianto di siepe perimetrale fronte bosco con specie arbustive autoctone. Lungo i muri a secco ove verrà realizzato il progetto è prevista la piantumazione di siepi formate da arbusti (rosa, rovo, biancospino) in grado di ospitare l’entomofauna, l’erpetofauna e l’avifauna.*
 - *In fase di cantiere, particolare attenzione verrà riservata alle emissioni di polveri e sonore, azioni impattanti nei confronti delle popolazioni di specie nidificanti di avifauna selvatica, presenti nell’areale in valutazione.*
 - *L’impresa è tenuta a seguire le seguenti indicazioni:*
 - *lavori effettuati durante le ore antimeridiane;*

- *divieto di utilizzo di luci supplementari (ad esempio utilizzo di fari) durante le ore notturne;*
 - *direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi;*
 - *per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, dare preferenza all'uso di pale caricatori piuttosto che escavatori in quanto quest'ultimo, per le sue caratteristiche d'uso, durante l'attività lavorativa viene posizionato sopra al cumulo di inerti da movimentare, facilitando così la propagazione del rumore, mentre la pala caricatrice svolge la propria attività, generalmente, dalla base del cumulo in modo tale che quest'ultimo svolge un'azione mitigatrice sul rumore emesso dalla macchina stessa;*
 - *rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;*
 - *nella progettazione dell'utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori;*
 - *usare barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si troverà alla sorgente sonora;*
 - *effettuare le operazioni di carico dei materiali inerti in zone dedicate, prive di vegetazione (area esterna al centro aziendale) sfruttando anche tecniche di convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle macchine di movimento terra, quali nastri trasportatori, tramogge, ecc.*
 - *individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, in maniera da minimizzare l'esposizione al rumore dei ricettori;*
 - *minimizzare le emissioni limitando al massimo la durata delle lavorazioni in prossimità dei ricettori più vicini;*
- *Inoltre, verranno messi in atto accorgimenti legati al regime alimentare degli animali per ridurre la quantità di metano quali, ad esempio (Sandrucci e Penati, 2009, Commissione ASPA Controllo dell'impatto ambientale degli allevamenti animali) (Omissis);*
 - *Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio momentaneo di effluente solido, si procederà alla riduzione del rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido. Si procederà alla copertura degli eventuali cumuli di effluente solido. Il sistema di smaltimento previsto assicurerà l'accumulo a regola d'arte dei liquami e del letame. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal deposito di stoccaggio del liquame eventualmente non giunto nelle vasche progettate, si procederà alla copertura del deposito temporaneo di stoccaggio, come ad esempio l'utilizzo di coperture flessibili galleggianti;*
 - *In merito alle sorgenti luminose ci si attiene a quanto prescritto dalla determina del dirigente della Città Metropolitana di Bari – rilascio parere su sulla richiesta di Valutazione d'Incidenza - relativa alla sanatoria di " ... costruzione di una stalla per bovini a stabulazione libera, aperta, con impronta di circa 307,47 m e la sanatoria della costruzione di un'altra, di 246,22m entrambe poste lungo il confine nord-ovest dell'area d'intervento, in ampliamento del centro aziendale preesistente": (...).*
- 2)** *In relazione al carico pascolivo, nell'elab. "allcano relazione agro-zootecnica firm", prot. n. 3612/2020, a firma del dott. agr. Gianfranco Vitolla, viene dichiarato che "L'azienda in esame alleva ed alleva l'incremento del numero dei bovini previsti dal progetto soltanto attraverso la stabulazione fissa ossia senza attuare il pascolamento. Tuttavia, l'azienda per il pascolamento delle vacche da latte rispetta il Regolamento regionale del 25/01/2018 n. 1" (pag. 12);*
- 3)** *In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 "Disciplina del pascolo nel bosco" del succitato RR 1/2018, "Il pascolo nel bosco è consentito purché non ne comprometta la conservazione e la rinnovazione".*

Evidenziato che:

- *in base agli obiettivi ed alle misure di conservazione della ZSC "Bosco di Mesola", cod. IT9120003, sulla scorta delle misure di mitigazione proposte di cui sopra, è possibile escludere il verificarsi di incidenze significative generate dalla realizzazione del progetto in argomento.*

Pertanto, esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui

integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, ascrivibile al livello II – fase appropriata, si ritiene che il progetto in esame, pur non essendo direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Bosco di Mesola”, cod. IT9120003, non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione dello stesso, a condizione che:

- siano poste in atto tutte le misure di precauzione e mitigazione proposte in sede di studio di incidenza, sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio, riportate ai suddetti punti n. 1, 2 e 3;
- in accordo con l’art. 14 del Regolamento del PdG, il pascolo in bosco è ammesso alle seguenti condizioni:
 - non deve essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA/ha;
- sono fatte salve le prescrizioni impartite dalla CMB con Determina Dirigenziale N. 5235 del 21/09/2018.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

**“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *ad interim* del Servizio V.I.A. e V.INC.A.

DETERMINA

- **di ritenere positivamente assolta la procedura di valutazione appropriata** per le “opere di miglioramento fondiario in azienda agro-zootecnica: realizzazione stalle, vasche e vaschino raccolta liquami” in agro di Santeramo in Colle proposto dalla Ditta AZ. AGR. ALL. CA. NO. S.S. di Nocco Giuseppe per il tramite del SUAP del Comune di Santeramo in Colle e concorrente al finanziamento di cui alla M4/SM4.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia, per le valutazioni, le verifiche e le prescrizioni espresse in narrativa, che s’intendono qui integralmente richiamate;
- che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al SUAP del Comune di Santeramo in Colle;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta proponente, **che ha l’obbligo di comunicare la data**

di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza competenti, all'Autorità di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della SM4.1, all'UTC del Comune di Santeramo, ed, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), all'Arma dei Carabinieri - Gruppo CC Forestale di Bari;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 13 (*tredici*) pagine, compresa la presente, ed è **immediatamente esecutivo**.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA
(*Dott.ssa Mariangela LOMASTRO*)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 15 aprile 2021, n. 158

D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. — “Esclusione dell’uso del pozzo di emungimento interno all’impianto ed aggiornamento del PMeC dell’installazione pubblica di biostabilizzazione e produzione di CSS (IPCC 5.3b) in Conversano”

Proponente: Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l.

IL DIRIGENTE *ad interim* del SERVIZIO V.I.A. e V.Inc.A.

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*”.

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*”.

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.

VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.

VISTE le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011 del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “*Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti*”.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”;

VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;

Richiamati:

- del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: l’art.6 comma 9;
- della L.241/1990 e s.m.i.: l’art. 2.

Evidenziato che:

- il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi delle disposizioni dirigenziali di cui alla DD n. 176/2020, è Autorità Competente per la procedura di cui all’art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Premesso che:

- Con nota del 03.03.2021, acquisita al protocollo regionale n. AOO_089_3037 del 04.03.2021, il Gestore Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. inviava formale istanza di cui all’art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., ai fini della valutazione preliminare della modifica progettuale all’impianto in oggetto.

Rilevato che:

- L’insediamento in questione è un Impianto pubblico previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PGRU) per Trattamento (TMB) e Produzione di CSS dei RUI attività IPPC con codice 5.3_b. ex All. VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06, gestito dalla Società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque ad esito di procedura di pubblica evidenza, dal 1° giugno 2012 (Decreto del CD n.06 del 13.02.2012).
- l’impianto è dotato dei seguenti titoli autorizzatori:
 - o Determina Dirigenziale n. 506 del n. 506 del 9.11.2006 (pubblicata su BURP n.17 del 31.01.2007) (Valutazione di Impatto Ambientale);

- Decreto del Commissario Delegato n.26/2007 (Autorizzazione all'esercizio)
- Determina Dirigenziale n. 203/2016 (Autorizzazione Integrata Ambientale);

(cfr., "Lista di controllo ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.")

Atteso che:

- l'art. 6 comma 9 del D.lgs. N. 152/2006 e ss. mm. ii. dispone che [...] *Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare.* omissis, [...]

Rilevato che:

- dalla lettura dei contenuti della "Lista di controllo" presentata dal Gestore ed allegata all'istanza di cui alla nota del 03.03.2021 [...] *La presente istanza riguarda l'esclusione dell'uso del pozzo di emungimento interno all'impianto (autorizzato con provvedimento dell'Ufficio "Struttura Tecnica Prov. di Bari" n.UOI/2612-P/08 del 22/09/2008) per la presenza di Selenio e Cloruri in quantità superiori ai limiti di cui alla Tabella 4 allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 (già riportato a pag.44 del PMeC vigente – come rilevato nella verbale della Ispezione Ordinaria di ARPA Puglia prot. n.0080844 - 157 - 18/11/2020, ed il conseguente aggiornamento del PMeC riguardante il monitoraggio della falda limitatamente alla tabella di pagina n.44. [...] pertanto con la presente istanza si propone l'approvvigionamento della "acqua non potabile per l'impiego nel processo mediante fornitura da ditta terza (trasportata con autobotti) in conformità al O.d.S del Responsabile tecnico del 01/12/2020, l'esclusione dell'uso del pozzo "Pimpianto" e, conseguentemente l'aggiornamento del PMeC in vigore ("settembre 2019 – rev.2").*

(cfr., "Lista di controllo ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.")

Atteso che:

- L'intervento proposto si configura come adeguamento tecnico finalizzato a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto di trattamento rifiuti attraverso il non utilizzo delle acque del pozzo denominato "Pimpianto", le cui acque presentano valori di concentrazione del Selenio e dei Cloruri superiori ai limiti di cui alla Tabella 4 allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.
- l'approvvigionamento dell'acqua non potabile da utilizzare nel processo di produzione avverrà mediante fornitura da ditta terza (trasportata con autobotti) in conformità al O.d.S del Responsabile tecnico del 01/12/2020, con l'esclusione dell'uso del pozzo "Pimpianto";
- tale modifica comporterà l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) in vigore ("settembre 2019 – rev.2").

(cfr., "Lista di controllo ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.")

ESAMINATA la Lista di controllo ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. trasmessa dal Gestore con nota 03.03.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_3037 del 04.03.2021., i cui contenuti sono qui integralmente richiamati, ed allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante;

CONSIDERATO CHE: l'impianto è già stato assoggettato alla procedura di V.I.A. conclusasi con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 506 del 9.11.2006 (pubblicata su BURP n.17 del 31.01.2007); Autorizzato all'esercizio con Decreto del Commissario Delegato n.26/2007; Determinazione Dirigenziale AIA della Regione Puglia n. 203/2016 (BURP n. 147 del 22.12.2016);

RITENUTO che, la modifica progettuale descritte dal Gestore Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. nella "Lista di Controllo" ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., possa essere considerata non sostanziale ai fini VIA, escludendo ripercussioni negative e significative sull'ambiente, atteso che la stessa è finalizzata al miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto in questione;

**Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e dell'art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia,

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di ritenere** la modifica progettuale comunicate dal Gestore Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. così come descritta nella documentazione acquista gli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., non sostanziale ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali;
- **di non assoggettare** alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA, di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., la modifica progettuale comunicata dal Gestore Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l., in esito alla valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.,
- che il seguente allegato costituisce parte integrante del presente provvedimento:
 - o Allegato 1: "Lista di controllo ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii." (trasmessa dal Gestore con pec del 03.03.2021 e acquisita al prot. n. AOO_089_3037 del 04.03.2021);
- **di subordinare** l'efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquista agli atti del procedimento di che trattasi;
- **di precisare** che il presente provvedimento:
 - o è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - o fa salva, e quindi non comprende, l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29nonies del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
 - o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;

- o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'impianto;
 - o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e VInCA a:
- o Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. pec: bacinqesrl@legalmail.it

Il presente provvedimento,

- a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA e RIR per gli adempimenti conseguenti il procedimento *ex art. 6*, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
- d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti Dirigenti;
- f) è pubblicato sul BURP;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii., emesso in forma di documento informatico *ex D.lgs. 82/2005* e ss. mm. ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 pagine, compresa la presente, e dall'Allegato 1 composto da 12 pagine, per un totale di 20 pagine.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *ad interim* del Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
Dott.ssa Mariangela Lomastro

**Modulo per la richiesta di valutazione preliminare
Art. 6, c.9 D.Lgs.152/2006**

Prot. n.077 del 22/02/2021

società: **Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl**

OGGETTO: Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D. Lgs.152/2006 riguardante l'esclusione dell'uso del pozzo di emungimento interno all'impianto ed aggiornamento del PMeC della installazione Pubblica di Biostabilizzazione e Produzione di CSS (IPPC 5.3_b) in Conversano, autorizzata con provvedimenti AIA della Regione Puglia nn. 203/2016; 126/2017 e 162/2019.

**Lista di controllo per la valutazione preliminare
(art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006)**

 SASSANELLI
GAETANO
13.04.2021
15:11:10
UTC

 SASSANELLI
GAETANO
15.04.2021
15:05:39
UTC

PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.

1. Titolo del progetto	
"Esclusione dell'uso del pozzo di emungimento interno all'impianto ed aggiornamento del PMeC della installazione Pubblica di Biostabilizzazione e Produzione di CSS (IPPC 5.3_b) in Conversano, autorizzata con provvedimenti AIA della Regione Puglia nn. 203/2016; 126/2017 e 162/2019."	
2. Tipologia progettuale	
<i>Allegato alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto/lettera</i>	<i>Denominazione della tipologia progettuale</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Allegato VIII, punto 5.3 b)	<p>Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:</p> <p>1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;</p> <p><i>L'insediamento è stato già sottoposto a VIA ex LR n.11/2001 reso con DD_Regione Puglia n. 506/2006 in allegato a).</i></p>



Fig.1: Ubicazione Insediamento di Produzione CSS_{rifiuto} (Ortofoto-2016).

3. Finalità e motivazioni della proposta progettuale

L'insediamento in questione (vedi fig.1) è un "Impianto pubblico previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PGRU) per Trattamento (TMB) e Produzione di CSS dei RUI attività IPPC con codice 5.3_b. ex All.VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06.

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
 Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
 Modulistica VIA - 06/02/2020

Ggestito dalla Società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque ad esito di procedura di pubblica evidenza, dal 1 giugno 2012 (Decreto del CD n.06 del 13.02.2012).

La presente istanza riguarda l'esclusione dell'uso del pozzo di emungimento interno all'impianto (autorizzato con provvedimento dell'Ufficio "Struttura Tecnica Prov. di Bari" n.UOI/2612-P/08 del 22/09/2008) per la presenza di Selenio e Cloruri in quantità superiori ai limiti di cui alla Tabella 4 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 (già riportato a pag.44 del PMeC vigente – come rilevato nella verbale della Ispezione Ordinaria di ARPA Puglia prot. n.0080844 - 157 - 18/11/2020, in allegato e) ed il conseguente aggiornamento del PMeC riguardante il monitoraggio della falda. (tabella di pagina n.44 – in allegato g).Le autorizzazioni in possesso della installazione sono riportate negli allegati b;c;d).

4. Localizzazione del progetto

L'insediamento (attività IPPC 5.3b) è ubicato nel territorio del comune di Conversano, contrada "Martucci", ed è riportato in catasto al foglio di mappa n.15, **part.ile n.388, sub I; n.479, sub I; n.478, sub I; 391, sub I; e n. 376, sub I.**, estese per **60.558 mq.**

L'impianto ricade nell'Ambito Paesaggistico "LA PUGLIA CENTRALE"; nelle corografie in allegato 1 delle Tavole Grafiche (in scala 1:8000) sono riportate le tavole grafiche-stralcio del PPTR approvato con DGR. Puglia n. 176 del 16 febbraio 2015, (con vincolistica vigente – così come evidenziata nella legenda) estratte dal sito ufficiale della Regione Puglia www.sit.puglia.it (in formato PDF) con il relativo aggiornamento alla DGR. Puglia n.1543-2019. **Dalla consultazione delle mappe del PPTR, così come si evince dalla consultazione degli allegati (Tavole Grafiche dal n.01 al n.10) non vi sono vincoli diretti sull'area dell'insediamento.** Al Paragrafo 2.1 Ubicazione dell'intervento – inquadramento territoriale sono

5. Caratteristiche del progetto

L'insediamento in questione è un "Impianto pubblico previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PGRU) per il Trattamento dei RUi (TMB) con Produzione di CSS (Combustibile Solido secondario) – attività IPPC con codice 5.3_b ex All.VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06, con annessa discarica di servizio/soccorso (attività IPPC con codice 5.4. ex All.VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06) .

DESCRIZIONE SOMMARIA dell'ATTUALE CICLO PRODUTTIVO:

- Superficie totale occupata dall'insediamento - IPPC.5.3 : **60.558 mq**
- Capannoni e tettoie - IPPC.5.3: **13.070 mq**
- Piazzale - IPPC.5.3: **26.520 mq**
- Discarica di Servizio/soccorso - IPPC.5.4 : **84.000 mq**
- Capacità nominale di trattamento: **171.500 t/anno** di RUi (codice EER 200301)

Il materiale trattato nell'insediamento è la fil Rifiuto Urbano indifferenziato (Residuale dalla Raccolta differenziata, che viene biostabilizzato (fino ad ottenere un IRD (reale) $\leq 800 \text{ mg O}_2/\text{Kg VS}^{-1}\text{h}^{-1}$) e selezionato in un vaglio ottagonale, ove avviene una separazione meccanica della parte umida da quella secca (definita FSC). Il sopravaglio (Frazione Secca Combustibileviene trasformato in CSS dopo le seguenti fasi di trattamento:

- Triturazione primaria;
- Defferrizzazione;

- Separazione balistica;
- Triturazione secondaria;
- Compattazione e filmatura in balle;
- Messa in riserva (stoccaggio del CSS).

L'insediamento ha una capacità nominale di trattamento annuo pari a 171.500 t di RUi (codice EER 200301). L'impianto è autorizzato a produrre, in conformità con le norme UNI EN ISO 15359:2011 un CSS rifiuto di classe minima : PCI.3 – CL.3 – HG.3

L'attività dell'insediamento non è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs.105/2015.

L'installazione, progettata ed approvata dal CD con decreto n.26/2007 ex D.lgs n.152/2006 è risultata in armonia con le indicazioni riportate, successivamente, alla lettera B) "Bioessiccazione in Biotunnel" del capitolo <<ESEMPI APPLICATIVI DEI PROCESSI DI PRODUZIONE DEL COMBUSTIBILE DA RIFIUTI>> dell'Allegato "D" del D.M. Ministero dell'Ambiente del 29 gennaio 2007 (G.U. del 07.06.2007 S.O. n.130, a pag. 409 e seguenti); ed altresì coerente con la legge regionale sui servizi pubblici locali (LR n.24/2012). Infatti con provvedimento AIA n.162/2019 l'A.C. ha definitivamente recepito la procedura di produzione del CSS nel Sistema Gestione di Qualità ISO 9001 : 2015 .ed altresì coerente con la legge regionale sui servizi pubblici locali (LR n.24/2012).

Infatti, al punto 3, lettera J del comma 3 dell'art.11, la legge regionale prescrive, per gli impianti pubblici della filiera di trattamento del rifiuto indifferenziato, "La valorizzazione delle frazioni secche non riciclabili, facendo ricorso prioritariamente a metodiche di recupero della materia" (come appunto la produzione di CSS Combustibile che l'impianto è già in grado produrre previa autorizzazione di AGER Puglia e conseguente revisione del PMeC).

La presente istanza riguarda l'esclusione dell'uso del pozzo di emungimento interno all'impianto (autorizzato con provvedimento dell'Ufficio "Struttura Tecnica Prov. di Bari" n.UOI/2612-P/08 del 22/09/2008) per la presenza di Selenio e Cloruri in quantità superiori ai limiti di cui alla Tabella 4 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 (già riportato a pag.44 del PMeC vigente – come rilevato nella verbale della Ispezione Ordinaria di ARPA Puglia prot. n.0080844 - 157 - 18/11/2020, ed il conseguente aggiornamento del PMeC riguardante il monitoraggio della falda limitatamente alla tabella di pagina n.44. La fornitura di acqua non potabile avverrà secondo le disposizioni del RT del 01/12/2020 in allegato f).

6. Iter autorizzativo del progetto/opera esistente	
Procedure	Autorità competente/ Atto / Data
<input type="checkbox"/> Verifica di assoggettabilità a VIA	
<input checked="" type="checkbox"/> VIA	DD della Regione Puglia n. 506/2006 - LR n.11/2001 (BURP n.17/2007) in allegato a)
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizzazione all'esercizio	- Decreto del Commissario Delegato n.26/2007 - DD AIA della Regione Puglia n. 203/2016 ed s.m.i in allegati b; c; d)
Altre autorizzazioni	
<input checked="" type="checkbox"/> Comune Conversano – Agibilità n.9310/2015	<input type="checkbox"/> _____
<input checked="" type="checkbox"/> Comando VV.F di Bari – Pratica n. 35353 Rinnovo 08/06/2017	<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____

7. Iter autorizzativo del progetto proposto

<i>Fatti salvi gli eventuali adempimenti in materia di VIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, da espletare in base agli esiti della valutazione preliminare, il progetto dovrà acquisire le seguenti autorizzazioni:</i>	
<i>Procedure</i>	<i>Autorità competente</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizzazione alla modifica proposta	Regione Puglia – oggetto della presente istanza
Altre autorizzazioni	
<input checked="" type="checkbox"/> ARPA Puglia - da acquisire	<input type="checkbox"/> _____

8. Aree sensibili e/o vincolate			
<i>Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all'interno delle zone/aree di seguito riportate¹:</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Breve descrizione²</i>
1. Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR
2. Zone costiere e ambiente marino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR
3. Zone montuose e forestali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR
4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR
5. Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR
6. Zone a forte densità demografica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR
7. Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR
8. Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 D.Lgs. 228/2001)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR
9. Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR

¹ Per le zone/aree riportate ai punti da 1 a 7, la definizione, i dati di riferimento e le relative fonti sono riportati nell' [Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015](#), punto 4.3.

² Specificare la denominazione della zona/area e la distanza dall'area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) fornire comunque una breve descrizione ed indicare se è localizzata in un raggio di 15 km dall'area di progetto

8. Aree sensibili e/o vincolate			
<i>Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all'interno delle zone/aree di seguito riportate¹:</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Breve descrizione²</i>
10. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR
11. Aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non vi sono stati elementi ostativi relativi all'insediamento in relazione alle NTA del PAI (vedi Fig.16).
12. Zona sismica (in base alla classificazione sismica del territorio regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006) ³	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona sismica 4 : Zona con pericolosità molto bassa. - DGR Puglia n. 153/2004.
13. Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aeroportuali, ferroviarie, stradali, infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vedi Tav. grafiche allegate - PPTR

³ Nella casella "SI", inserire la Zona e l'eventuale Sottozona sismica

9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale				
<i>Domande</i>	<i>Si/No/? Breve descrizione</i>		<i>Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi? Si/No/? – Perché?</i>	
	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
1. La costruzione, l'esercizio o la dismissione del progetto comporteranno azioni che modificheranno fisicamente l'ambiente interessato (topografia, uso del suolo, corpi idrici, ecc.)?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione: l'intervento è stato disposto ARPA e costituisce miglioria</i>		<i>Perché: non comporta la modificazione dei parametri ambientali del quadro emissivo in AIA</i>	
2. La costruzione o l'esercizio del progetto comporteranno l'utilizzo di risorse naturali come territorio, acqua, materiali o energia, con particolare riferimento a quelle non rinnovabili o scarsamente disponibili?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione: intervento esclusione dell'impegno del pozzo emungimento</i>		<i>Perché: non comporta la modificazione dei parametri ambientali del quadro emissivo in AIA</i>	
3. Il progetto comporterà l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o la produzione di sostanze o materiali che	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
potrebbero essere nocivi per la salute umana o per l'ambiente, o che possono destare preoccupazioni sui rischi, reali o percepiti, per la salute umana?	<i>Descrizione: l'intervento si limita alla esclusione dell'impegno del pozzo emungimento</i>		<i>Perché: non comporta la modificazione dei parametri ambientali del quadro emissivo in AIA</i>	
4. Il progetto comporterà la produzione di rifiuti solidi durante la costruzione, l'esercizio o la dismissione?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione: l'intervento previsto non produrrà rifiuti di alcuna natura</i>		<i>Perché: non comporta la modificazione dei parametri ambientali del quadro emissivo in AIA</i>	
5. Il progetto genererà emissioni di inquinanti, sostanze pericolose, tossiche, nocive nell'atmosfera?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione: l'intervento è stato disposto da ARPA e costituisce miglioria in quanto limita l'emungi- mento di acqua di falda</i>		<i>Perché: non comporta la modificazione dei parametri ambientali del quadro emissivo in AIA</i>	
6. Il progetto genererà rumori, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche, emissioni luminose o termiche?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione: conseguenze escluse dalla tipologia dello intervento</i>		<i>Perché: non comporta la modificazione dei parametri ambientali del quadro emissivo in AIA</i>	
7. Il progetto comporterà rischi di contaminazione del terreno o dell'acqua a causa di rilasci di inquinanti sul suolo o in acque superficiali, acque sotterranee, acque costiere o in mare?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione: conseguenze escluse dalla tipologia dello intervento esclusione pozzo emungimento</i>		<i>Perché: non comporta la modificazione dei parametri ambientali del quadro emissivo in AIA</i>	

8. Durante la costruzione o l'esercizio del progetto sono prevedibili rischi di incidenti che potrebbero interessare la salute umana o l'ambiente?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i> consequenze escluse dalla tipologia dello intervento		<i>Perché:</i> non comporta la modificazione dei parametri ambientali previsti in AIA	
9. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono zone protette da normativa internazionale, nazionale o locale per il loro valore ecologico, paesaggistico, storico-culturale od altro che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i> vedi Tavole Grafiche PPTR in allegato		<i>Perché:</i> nel raggio di oltre 2000m non vi sono aree sottoposte a tutela	
10. Nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono altre zone/aree sensibili dal punto di vista ecologico, non incluse nella Tabella 8 quali ad esempio aree utilizzate da specie di	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
fauna o di flora protette, importanti o sensibili per la riproduzione, nidificazione, alimentazione, sosta, svernamento, migrazione, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<i>Descrizione:</i> vedi Tavole Grafiche PPTR in allegato		<i>Perché:</i> //	
11. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti corpi idrici superficiali e/o sotterranei che potrebbero essere interessati dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i> vedi Tavole Grafiche PPTR in allegato		<i>Perché:</i> Non vi sono emissioni liquide	
12. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti vie di trasporto suscettibili di elevati livelli di traffico o che causano problemi ambientali, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i> intervento che non comporta aumento delle quantità di rifiuti autorizzati in ingresso.		<i>Perché:</i> non vi è un aumento delle quantità di rifiuto in ingresso	
13. Il progetto è localizzato in un'area ad elevata intervisibilità e/o in aree ad elevata fruizione pubblica?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i> vedi Tavole Grafiche PPTR in allegato		<i>Perché:</i> //	
14. Il progetto è localizzato in un'area ancora non urbanizzata dove vi sarà perdita di suolo non antropizzato?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i> l'intervento è interno all'installazione		<i>Perché:</i> non c'è utilizzo di aree agricole e/o destinate a verde	
15. Nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono piani/programmi approvati inerenti l'uso del suolo che potrebbero essere interessati dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i> in adiacenza vi sono altri impianti di smaltimento		<i>Perché:</i> //	

16. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono zone densamente abitate o antropizzate che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i> vedi corografia su PPTR. L'agglomerato urbano più vicino dista oltre 3,5 km		<i>Perché: //</i>	
17. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti ricettori sensibili (es. ospedali,	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
scuole, luoghi di culto, strutture collettive, ricreative, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<i>Descrizione:</i> vedi Tavole Grafiche PPTR in allegato		<i>Perché: //</i>	
18. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti risorse importanti, di elevata qualità e/o con scarsa disponibilità (es. acque superficiali e sotterranee, aree boscate, aree agricole, zone di pesca, turistiche, estrattive, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i> vedi Tavole Grafiche PPTR in allegato		<i>Perché: //</i>	
19. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti zone che sono già soggette a inquinamento o danno ambientale, quali ad esempio zone dove gli standard ambientali previsti dalla legge sono superati, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i> non vi nulla di tutto questo nel raggio di 2,0 km (distanza prevista dal Piano di attuazione vigente)		<i>Perché: //</i>	
20. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, il progetto è ubicato in una zona soggetta a terremoti, subsidenza, frane, erosioni, inondazioni o condizioni climatiche estreme o avverse quali ad esempio inversione termiche, nebbie, forti venti, che potrebbero comportare problematiche ambientali connesse al progetto?	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i> Zona sismica 4 : Zona con bassissima pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti - DGR Puglia n.153/2004.		<i>Perché: //</i>	
21. Le eventuali interferenze del progetto identificate nella presente Tabella e nella Tabella 8 sono suscettibili di determinare effetti cumulativi con altri progetti/attività esistenti o approvati?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i> la tipologia di intervento e soprattutto dell'attività non generano interferenze e/o effetti cumulativi con altri progetti		<i>Perché: //</i>	
22. Le eventuali interferenze del progetto identificate nella presente Tabella e nella Tabella 8 sono suscettibili di determinare effetti di natura transfrontaliera?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	<i>Descrizione:</i> vedi ubicazione		<i>Perché: //</i>	

10. Allegati

Completare la tabella riportando l'elenco degli allegati alla lista di controllo. Tra gli allegati devono essere inclusi, obbligatoriamente, elaborati cartografici redatti a scala adeguata, nei quali siano chiaramente rappresentate le caratteristiche del progetto e del contesto ambientale e territoriale interessato, con specifico riferimento alla Tabella 8.

Gli allegati dovranno essere forniti in formato digitale (.pdf) e il nome del file dovrà riportare il numero dell'allegato e una o più parole chiave della denominazione (es. ALL1_localizzazione_progetto.pdf)

N.	Denominazione	Scala	Nome file
01	Tav.00 – Ubicazione insediamento – PPTR Approvato – Ortofoto 2016.	1:16000_Fonte_Sit_Puglia	Tav.00_PPTR_Ubicazione.PDF (riferimento Tab.8)
02	Tav.01 – Stralcio PPTR Approvato – Ambito Paesaggistico	1:16000_Fonte_Sit_Puglia	Tav.01_PPTR_5.Ambit.Paesagg.PDF (riferimento Tab.8)
03	Tav.02 – Stralcio PPTR Approvato – Vincolistica presente nell'area	1:16000_Fonte_Sit_Puglia	Tav.02_PPTR_Vincolistica presente sull'area.PDF (riferimento Tab.8)
04	Tav.03 – Stralcio PPTR Approvato – 6.1.1 Componenti Geomorfologiche	1:16000_Fonte_Sit_Puglia	Tav.03_PPTR_6.1.1_Comp.Geomorf.Grotte.PDF (riferimento Tab.8)
05	Tav.04 – Stralcio PPTR Approvato – 6.1.2 Componenti Idrologiche	1:16000_Fonte_Sit_Puglia	Tav.04_PPTR_6.1.2_Comp.Idrologiche.PDF (riferimento Tab.8)
06	Tav.05 – Stralcio PPTR Approvato – 6. 2.1 Componenti Botanici ecc.	1:16000_Fonte_Sit_Puglia	Tav.05_PPTR_6.2.1_Componenti_Botan. Veget.PDF (riferimento Tab.8)
07	Tav.06 – Stralcio PPTR Approvato – 6.2.2 Componenti Aree Protette	1:16000_Fonte_Sit_Puglia	Tav.06_PPTR_6.2.2_Componenti_Aree_Protette (riferimento Tab.8)
08	Tav.07 – Stralcio PPTR Approvato – 6.3.1 Componenti Culturali Insediative	1:16000_Fonte_Sit_Puglia	Tav.07_PPTR_6.3.1_Componenti_Culturali_Insediative (riferimento Tab.8)
09	Tav.08 – Stralcio PPTR Approvato – 6.3.2 Compon. Valori Percettivi	1:16000_Fonte_Sit_Puglia	Tav.08_PPTR_6.3.2_Componenti._Valori_Percettivi (riferimento Tab.8)
10	Tav.09 – Stralcio PPTR Approvato Idrogeomorfologia	1:4000_Fonte_Sit_Puglia	Tav.09_PPTR_Idrogeomorfologia (riferimento Tab.8)

11	Documentazione Amministrativa	Formato PDF
		<ul style="list-style-type: none"> a. DD_Regione Puglia n. 506/2006 - LR n. 11/2001 (BURP n.17 del 31.01.07). b. DD AIA_Regione Puglia n. 203/2016. c. DD AIA_Regione Puglia n. 126/2017. d. DD AIA_Regione Puglia n. 126/2019. e. ARPA_Rapporto conclusivo Ispezione Ordinaria Prog.Gest.BA5. f. BA-5_Ord. di Serv. 2020-12-01_Reg.Isp.ARP.A. g. BA-5_PMeC settembre 2019_rev.3.

Il dichiarante

ing. Carmine Carella

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)⁴*

seguono gli allegati grafici ed amministrativi

⁴ Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 160

D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 472 ex art. 27 bis del TUA per il progetto di “Completamento e miglioramento della fruizione del molo sud e del molo nord dell’area portuale di San Nicola-Tremiti” sito nel Comune di Isole Tremiti (Fg). Proponente: COMUNE DI ISOLE TREMITI.

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VInCA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*”.

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*”.

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.

VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.

VISTE le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011 del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “*Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”;

VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale”;

RICHIAMATI:

- del D. Lgs. 152/2006 e smi: l’ art.5 co.1 lett.o); l’art.25 co.1, co.3 e co.4; l’art.10 co.3;
- della L.R. 11/2001e smi : l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bis lett.a);
- del R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;
- l’art. 2 della L.241/1990.

EVIDENZIATO CHE:

- il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e dell’Allegato B-Elenco B.1-lettera p) “*modifica delle opere e degli interventi elencati nell’Elenco B.1.*” della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art.5 co. 1 lett. o) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

- con pec del 20/07/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8957 del 22/07/2019 e successiva pec del 26/09/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11643 del 27/09/2019, il Comune di Isole Tremiti, in qualità di Proponente, ha chiesto alla Sezione Autorizzazioni Ambientali l’avvio del procedimento per l’emissione del Provvedimento Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente alla

proposta di *“Completamento e miglioramento della fruizione del molo sud e del molo nord dell’area portuale di San Nicola-Tremiti”* inviando la documentazione pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 30/09/2019 e comprensiva dello Studio di Impatto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica;

- con nota prot. n. AOO_089/12124 del 08/10/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l’avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto in oggetto identificato con l’ID VIA 472 invitando le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto, a verificare- nei termini ivi previsti- l’adeguatezza e la completezza della documentazione, comunicando anche alla medesima Autorità Competente l’eventuale richiesta di integrazioni. La medesima comunicazione è stata trasmessa, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota del dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/11/01/2019 n. 341, al Segretario del Comitato Reg.le VIA per gli adempimenti ivi previsti;
- con nota prot. n. AOO_089/14897 del 03/12/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha trasmesso al Proponente gli esiti della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione invitando lo stesso a riscontrare nei successivi trenta giorni;
- con pec del 20/01/2020 acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/854 del 20/01/2020 e con pec del 21/01/2020 acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1000 del 22/01/2020, il proponente ha trasmesso documentazione integrativa pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 27/01/2020 in riscontro alla nota prot. n. AOO_089/14897 del 03/12/2019;
- con nota prot. n. 13810 del 02/03/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3067 del 02/03/2020, Arpa Puglia- DAP Foggia ha rilasciato, per tutte le motivazioni e considerazioni puntualmente specificate nella propria nota prot. n. 13810 del 02/03/2020 allegato 2 al presente provvedimento per farne parte integrante, il proprio contributo istruttorio;
- con nota prot. n. AOO_089/3603 del 10/03/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l’avvio della fase di pubblicità ex art. 27 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e ha convocato Conferenza di Servizi istruttorie ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. dando seguito al procedimento avente ad oggetto il *“Completamento e miglioramento della fruizione del molo sud e del molo nord dell’area portuale di San Nicola-Tremiti”*;
- nella seduta del 15/07/2020 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8465 del 15/07/2020, ha reso il proprio parere di richiesta integrazioni documentali trasmesso al Proponente con nota prot. n. AOO_089/9128 del 30/07/2020;
- con pec del 26/08/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10022 del 26/08/2020, il Proponente ha richiesto una sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. AOO_089/9128 del 30/07/2020;
- con nota prot. n. AOO_089/10320 del 04/09/2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, ai sensi del co. 5 dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, ha concesso la sospensione dei termini di 150 gg richiesta dal proponente per la presentazione della documentazione integrativa;
- con pec del 21/10/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12633 del 21/10/2020, il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 26/10/2020 in riscontro alla nota prot. n. AOO_089/9128 del 30/07/2020;
- nella seduta del 27/11/2020 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15094 del 27/11/2020, valutata la documentazione VIA a corredo dell’istanza di PAUR e le successive integrazioni documentali, tenuto conto dei pareri resi dalle Amministrazioni/Enti interessati, ha espresso il proprio parere definitivo ritenendo che *“gli impatti ambientali per le ragioni sopra motivate attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi”* per tutte le motivazioni e considerazioni puntualmente specificate nel proprio parere prot. n. AOO_089/15094 del 27/11/2020;

- con nota prot. n. AOO_089/15269 del 01/12/2020 il Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia ha trasmesso al Proponente il parere del Comitato Reg.le VIA secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 15 della L.R. n. 11/2001, comunicando, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., il preavviso di adozione di provvedimento negativo di VIA relativo all'intervento de quo;
- con nota prot. n. 84165 del 02/12/2020, acquisita al prot. della Sezione autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15354 del 02/12/2020, Arpa Puglia-Direzione scientifica-U.O.C. Ambienti Naturali - Centro Regionale Mare ha rilasciato, per tutte le motivazioni e considerazioni puntualmente specificate nella propria nota prot. n. 84165 del 02/12/2020 allegato 3 al presente provvedimento per farne parte integrante, il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO CHE:

- con pec del 16/12/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/16058 del 17/12/2020, il Proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni al 10 bis pubblicate sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 17/12/2020 in riscontro al preavviso di diniego inoltrato dal Servizio scrivente con nota prot. n. AOO_089/15269 del 01/12/2020;
- con nota prot. n. AOO_089/1499 del 03/02/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali-Segreteria del Comitato VIA ha invitato il proponente a presenziare, tramite rappresentanti delegati, all'audizione presso il Comitato Reg.le di Via prevista per il giorno 03/03/2021 al fine di fornire chiarimenti/approfondimenti specifici in merito alla documentazione integrativa inoltrata dal Comune di Isole Tremiti con pec del 16/12/2020;
- con pec del 27/02/2021, acquisita al prot. della Sezione autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2832 del 01/03/2021, il Proponente ha inoltrato ulteriore documentazione esplicativa ed integrativa pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 01/03/2021, al fine di meglio chiarire gli approfondimenti richiesti e puntualmente specificati nella nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/1499 del 03/02/2021;
- nella seduta del 08/03/2021 il Comitato Regionale VIA, con parere acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3206 del 08/03/2021 allegato 4 al presente provvedimento per farne parte integrante, visti ed esaminati gli elaborati trasmessi in riscontro al preavviso di diniego inoltrato dal Servizio VIA e VINCA con nota prot. n. AOO_089/1499 del 03/02/2021, vista la documentazione integrativa e sostitutiva trasmessa dal proponente con nota prot. n. AOO_089/2832 del 01/03/2021, vista l'audizione tenutasi il giorno 03.03.2021, valutati gli studi trasmessi per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, ha espresso il proprio parere definitivo ritenendo che, per tutte le motivazioni e considerazioni puntualmente specificate nel proprio parere prot. n. AOO_089/3206 del 08/03/2021, *"al progetto in epigrafe non siano attribuibili impatti ambientali tali da produrre effetti significativi e negativi a condizione che si ottemperi a tutte le misure prescrittive indicate nelle relazioni specifiche contenute nella documentazione di VIA (Elab. INTVIA-02_VINCA.pdf pag. 105)."*
- con nota prot. n. AOO_089/4418 del 25/03/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha convocato, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art.14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo di PAUR, per il giorno 15.04.2021 con il seguente Ordine del Giorno:
 - lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
 - definizione del procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
 - varie ed eventuali.
- nella seduta su citata di Conferenza di Servizi, il Responsabile del Procedimento di VIA ha rappresentato che, nella seduta del 08/03/2021, il Comitato Reg.le VIA ha effettuato la valutazione di competenza rassegnando il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3206 del 08/03/2021, recante valutazione favorevole con prescrizioni e ha dato lettura del

“Quadro delle Condizioni Ambientali”. In merito alle prescrizioni impartite dal Servizio VIA e VInCA il Proponente, così come si evince dal “*Verbale della Seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità sincrona telematica del 15.04.2021-Determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi*” pubblicato sul portale ambientale della Regione Puglia a far data dal 16/04/2021, ha dichiarato di potervi ottemperare;

DATO ATTO CHE:

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co. 3 del TUA “*Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri*” sono stati “*tempestivamente pubblicati*” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia” come da date ivi riportate;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell’istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 è stata dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia” - Sezione “Avviso al Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.

VALUTATA la documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.

TENUTO DEBITAMENTE CONTO:

- dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
- dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma dell’art.24 del TUA.

PRESO ATTO

- dei pareri delle Amministrazioni, degli enti territoriali e degli enti pubblici e delle osservazioni acquisite agli atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 co.4 del TUA;
- del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 08/03/2021, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3206 del 08/03/2021;
- del parere di Arpa Puglia Dap Foggia prot. n. 13810 del 02/03/2020, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3067 del 02/03/2020;
- del parere di Arpa Puglia-Direzione Scientifica-U.O.C.Ambienti Naturali-Centro Regionale Mare prot. n. 84165 del 02/12/2020, acquisito al prot. della Sezione autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15354 del 02/12/2020;
- degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 27-bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. del 15/04/2021 convocata giusta nota prot. n. AOO_089/4418 del 25/03/2021;

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento ID VIA 472 in epigrafe;
- l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia;

RILEVATO che:

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co.4 del R.R.07/2018 “ *I rappresentanti dell’Agenzia Regionale per*

la Protezione Ambientale Puglia, dell'Autorità di Bacino Distrettuale, dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente si esprimono per gli aspetti di merito dell'Ente dal quale sono designati, formalizzando il loro contributo in seno al Comitato. Tali contributi concorreranno alle valutazioni tecniche finali del Comitato e, solo per la parte recepita da quest'ultimo, saranno considerati utili ai lavori della Conferenza di Servizi";

RITENUTO che, attese le scansioni procedurali svolte, **sussistano** i presupposti per procedere all'adozione del provvedimento espresso ex art. 2 co. 1 della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 472 ex art. 27-bis del TUA inerente al progetto in oggetto proposto da COMUNE DI ISOLE TREMITI.

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.25 e dell'art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., della L.R. 11/2001 e smi e e dell'art. 2 co.1 della L.241/1990 e smi, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per la V.I.A., di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia

DETERMINA

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
- **di esprimere**, relativamente al progetto in epigrafe, presentato dal COMUNE DI ISOLE TREMITI, sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA, dei lavori e degli esiti della Conferenza di Servizi del 15/04/2021, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle scansioni procedurali compendiate e per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, **giudizio di compatibilità ambientale positivo con le prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nel "Quadro delle condizioni ambientali"** per il progetto di *"Completamento e miglioramento della fruizione del molo sud e del molo nord dell'area portuale di San Nicola-Tremiti"* presentato con pec del 20/07/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8957 del 22/07/2019 e successiva pec del 26/09/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11643 del 27/09/2019 identificato dall' ID VIA 472;
- **di subordinare l'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:**

- delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
 - delle condizioni ambientali riportate nell'allegato "*Quadro delle Condizioni Ambientali*", la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
- **di porre** a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
- **di prescrivere che** il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento.
- **di stabilire** che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di coerenza con quanto assentito.
- **di precisare** che il presente provvedimento:
- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento;
 - fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui all'art.25 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
- che i seguenti allegati **costituiscono parte integrante del giudizio di compatibilità ambientale**:
- Allegato 1: "*Quadro delle Condizioni Ambientali*";
 - Allegato 2: "*Parere di Arpa Puglia-Dap Foggia prot. n. 13810 del 02/03/2020*";
 - Allegato 3: "*Parere di Arpa Puglia-U.O.C. Ambienti Naturali-CRA prot. n. 84165 del 02/12/2020*";
 - Allegato 4: "*Parere del CT VIA prot. n. AOO_089/3206 del 08/03/2021*".

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 pagine,

compresa la presente, l'Allegato 1 composto da 2 pagine, l'Allegato 2 composto da 3 pagine, l'Allegato 3 composto da 3 pagine, l'Allegato 4 composto da 8 pagine, per un totale di 26 (ventisei) pagine.

Il presente provvedimento,

- a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento ex art. 27-bis del TUA;
- b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- f) è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA
Dott.ssa Mariangela Lomastro

LUPARELLI
FABIANA
21.04.2021
08:22:11 UTC



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**

ALLEGATO 1

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Procedimento: D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 472 ex art. 27 bis del TUA

Progetto: **Completamento e miglioramento della fruizione del molo sud e del molo nord dell'area portuale di San Nicola-Tremiti**

Tipologia: Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
Allegato B-Elenco B.1-lettera p) "modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco B.1." della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.,

**Autorità
Competente:** Regione Puglia, ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.

Proponente: COMUNE DI ISOLE TREMITI

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi - L. n. 241/1990 e smi relativo al "Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 472 ex art. 27 bis del TUA- Comune di Isole Tremiti" è redatto in considerazione delle scansioni procedurali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nullaosta/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento di VIA di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di VIA entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di VIA saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.

Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:

- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**

	<u>CONDIZIONE</u>	<u>SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA</u>
A	<p>SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-SERVIZIO VIA VINCA-COMITATO VIA (prot. n. AOO_089/3206 del 08/03/2021)</p> <p>1. Si ottemperi a tutte le misure prescrittive indicate nelle relazioni specifiche contenute nella documentazione di VIA (Elab. INTVIA-02_VINCA.pdf pag. 105)."</p>	Servizio VIA-VInCA
B	<p>ARPA PUGLIA –DAP FOGGIA (prot. n. 13810 del 02/03/2020)</p> <p>1. Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere dovranno adottarsi le misure di mitigazione previste ed inoltre in particolare: a) ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le strade di accesso al cantiere; b) effettuare la lavatura delle ruote dei mezzi pesanti in uscita dalle aree di cantiere e umidificare il terreno delle aree e piste di cantiere e dei cumuli di inerti; c) ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di grande capacità, per limitare il numero di viaggi; d) utilizzare mezzi telonati e umidificare il materiale; e) evitare qualsiasi attività di combustione all'aperto.</p> <p>2. Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva di realizzazione dell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.).</p>	Arpa Puglia-DAP Foggia
C	<p>ARPA PUGLIA –UOC Ambienti Naturali-CRA (prot. n. 84165 del 02/12/2020)</p> <p>1. Elaborazione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) come espressamente richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e dal D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per le opere soggette a procedure di VIA. Tale PMA, che dovrà riguardare le principali matrici interessate e i principali Elementi di Qualità Biologica (Rif. DM 260/2010) dovrà essere validato da ARPA Puglia.</p>	Arpa Puglia-Direzione Scientifica- U.O.C. Ambienti Naturali - Centro Regionale Mare

Il Responsabile del Procedimento

dott.ssa Fabiana Luparelli

 LUPARELLI
FABIANA
29.03
.2021
09:08:53
UTC

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA

Dott.ssa Mariangela Lomastro

 LOMASTRO
MARIANGELA
29.03.2021
10:17:24 UTC

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0013810 - 32 - 02/03/2020 - SDFG



UJPARELLI
FABIANA
21.04.2021
08:24:47
UTC



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VInCA

Al Presidente del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Comitato V.I.A./A.I.A – **Parere DAP Foggia nel procedimento ID_VIA:472** – Procedimento ex art.27-bis D.Lgs.152/2006 e s.m.i. “*Progetto di completamento e miglioramento della fruizione del molo Sud e molo Nord dell’Area portuale di San Nicola – Tremiti (FG)*”.


*Società proponente: Comune Isole Tremiti
Lavori del Comitato V.I.A./A.I.A seduta del 3-3-2020.*

Vista la convocazione prot. n.2882 del 26-2-2020, acquisita al protocollo ARPA al n. 12783 del 26/02/2020.

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento di Foggia di ARPA Puglia, nella qualità di componente del Comitato V.I.A./A.I.A. giusta D.D. 5/19, ai sensi del c. 4, art. 8 del RR 7/18 formalizza il proprio contributo con la trasmissione del parere allegato.

Si rimette per il prosieguo.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Direttore DAP
Ing. Giovanni Napolitano



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosati 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200 -
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VIncA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c.

Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dott. ing. Vincenzo Campanaro

OGGETTO: art.27 bis D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. - L.R. 11/2001 e s.m.i. - “Progetto di completamento e miglioramento della fruizione del molo Sud e molo Nord dell’Area portuale di San Nicola – Tremiti (FG)”.

Ente proponente: Comune Isole Tremiti

ID VIA 472

Premesso che:

- Con la nota n.12124 del 8-10-2019, acquisita al protocollo ARPA n.71443 del 8-10-2019, codesta Autorità Competente comunicava agli enti la verifica della adeguatezza e completezza della documentazione.

Visto quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l’art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
- l’art. 13, comma 1 della L. 6-12-1991n. 394
- l’art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017
- l’art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
- l’art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.

Preso atto dalla documentazione in atti che l’intervento consiste in:

- a) Per il molo sud: allungamento di circa 14 metri per una larghezza di circa m.22,50; il molo verrà dotato di n. 4 bitte aventi un tiraggio di 20 tonnellate ciascuna che permetteranno l’attracco della nave Tirrenia “Isola di Capraia” e da n. 10 bitte aventi un tiraggio da 5 tonnellate per l’attracco di imbarcazioni di modeste entità,
- b) Per il molo nord: allungamento di circa 19 metri per una larghezza di circa m.10,50; il molo verrà dotato di n. 6 bitte aventi un tiraggio da 5 tonnellate per l’attracco di imbarcazioni di modeste entità e gallocces per l’ancoraggio delle piccole imbarcazioni che ormeggiano a San Nicola.
- c) Ulteriori opere accessorie.

Valutata la documentazione progettuale integrativa acquisita dal sito istituzionale in data 28-2-2020, limitatamente per quanto di competenza, relativamente agli aspetti emissivi nell’ambiente, non si intravedono motivi ostativi e, dunque, si esprime parere favorevole alla proposta di intervento in oggetto a condizione che siano adottate le seguenti prescrizioni:

1. Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere dovranno adottarsi le misure di mitigazione previste ed inoltre in particolare:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosati 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200 -
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



- a) ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le strade di accesso al cantiere;
 - b) effettuare la lavatura delle ruote dei mezzi pesanti in uscita dalle aree di cantiere e umidificare il terreno delle aree e piste di cantiere e dei cumuli di inerti;
 - c) ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di grande capacità, per limitare il numero di viaggi;
 - d) utilizzare mezzi telonati e umidificare il materiale;
 - e) evitare qualsiasi attività di combustione all'aperto.
2. Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva di realizzazione dell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.).

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il proponente è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.

Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio dell'autorizzazione in questione.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Direttore DAP
Ing. Giovanni Napolitano

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0084165 - 32 - 02/12/2020 - SAN



A: **Regione Puglia**
Dipartimento mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e paesaggio. Sezione Autorizzazioni ambientali
Servizio VIA e VinCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

P.c.: **COMUNE DI ISOLE TREMITI (PROPONENTE)**
utccomunetremiti@pec.it

ARPA Puglia
Direzione Scientifica

Oggetto: ID VIA 0472 - Proponente Comune di Isola delle Tremiti PAUR ex art. 27 - bis del d. lgs. 152/2006 per il "Progetto del completamento e miglioramento della fruizione del molo Sud e del molo Nord dell'area portuale di San Nicola – Tremiti" per un importo complessivo di € 3.000.000,00 CUP E99G17000640001.

Riscontro ARPA Puglia.

A riscontro della Vostra prot. n. 9128/2020, acquisita da ARPA Puglia con prot. n. 48143 del 30/07/2020, dall'esame della documentazione messa a disposizione dal Soggetto proponente e disponibile sul sito istituzionale di Codesto Ente, si rappresenta quanto segue.

Il progetto in epigrafe prevede il completamento e miglioramento della fruizione del molo sud e del molo nord dell'area portuale di San Nicola nel comune di Isole Tremiti, come illustrato dal proponente nella Relazione Generale (GEN-RE-01-A) e di seguito riportato: "Per il molo sud verrà dapprima eseguito il salpamento dei massi naturali che attualmente formano la massicciata a difesa del moto ondoso, tali massi verranno riutilizzati per la difesa costiera nei pressi dell'area portuale, la fase successiva prevede la demolizione dell'attuale muro paraonda, la disinstallazione momentanea del faro di segnalazione e della stazione mareografica [...]. Il molo verrà allungato di circa 14 metri verso il largo e presenterà una larghezza di 22,50 metri. La banchina verrà realizzata con dei blocchi in c.a. sovrapposti. Lo spazio che intercorre tra i massi in c.a. e la banchina attuale verrà riempito con del Tout-venant di cava con degli strati di cls che andranno ad annegare le barre di armatura di ancoraggio dei massi sovrapposti. L'opera verrà completata con una sovrastruttura anch'essa in c.a. dello spessore di 0,50 m, sopra di essa verranno posizionati i cavidotti per la fornitura dell'elettricità e dell'acqua alla banchina. L'intero molo verrà pavimentato con la pietra locale di Apricena rendendolo omogeneo al primo tratto del molo in esame. Il molo verrà dotato di n. 4 bitte aventi un tiraggio di 20 tonnellate ciascuna che permetteranno l'attracco della nave Tirrenia "Isola di Capraia" e da n. 10 bitte aventi un tiraggio da 5 tonnellate per l'attracco di imbarcazioni di modeste entità, tutta la banchina sarà anche dotata di parabordi tipo Pirelli che impediranno gli urti dei natanti in attracco, e di gallozze per l'ancoraggio delle piccole imbarcazioni che ormeggiano a San Nicola. Per quanto riguarda le scalette di discesa in acqua si è optato per scalette intagliate direttamente nei massi che formano la nuova banchina, ne sono state previste n.2 per rendere l'eventuale discesa in mare possibile su tutti i lati del molo.

Per il molo nord verrà dapprima eseguito il salpamento dei massi naturali che attualmente formano la massicciata a difesa del moto ondoso, tali massi verranno riutilizzati per la difesa costiera nei pressi dell'area portuale [...]. Il molo verrà allungato di circa 19 metri verso il largo e presenterà una larghezza di 10,50 metri. La banchina verrà realizzata con dei blocchi in c.a. sovrapposti. Lo spazio che intercorre tra i massi in c.a. e la banchina attuale verrà riempito con del Tout-venant di cava con degli strati di cls che andranno ad annegare le barre di armatura di ancoraggio dei massi sovrapposti. L'opera verrà completata con una sovrastruttura anch'essa in c.a. dello spessore

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.C. Ambienti Naturali - Centro Regionale Mare
Corso Vittorio Veneto n. 11, 70123 Bari
Tel. 080 9730701
e-mail: crm@arpa.puglia.it



di 0,50 m, sopra di essa verranno posizionati i cavidotti per la fornitura dell'elettricità e dell'acqua alla banchina. L'intero molo a quota +2,20m s.l.m. verrà pavimentato con la pietra locale di Apricena rendendolo omogeneo al tratto iniziale del molo in esame. Il molo verrà dotato di n. 6 bitte aventi un tiraggio da 5 tonnellate per l'attracco di imbarcazioni di modeste entità e galloce per l'ancoraggio delle piccole imbarcazioni che ormeggiano a San Nicola. Anche per il molo Nord è stato previsto un cavedio per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua. Inoltre per quanto riguarda le scalette di discesa in acqua si è optato per scalette intagliate direttamente nei massi che formano la nuova banchina come il Molo Sud, ne sono state previste n.1 per rendere l'eventuale discesa in mare possibile dal molo.

Ciò premesso, si formulano le osservazioni di questa Agenzia:

- Nel documento "Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Studio di impatto ambientale S.I.A (10-AMB-RE-01-A), al paragrafo 4.2.2 Articolazione del Progetto, il proponente precisa quanto segue: "gli allungamenti ed allargamenti dei due moli esistenti, così come innanzi evidenziati, non comportano alcuna occupazione di maggiore superficie di specchio d'acqua rispetto a quella attuale, in quanto detti allungamenti ed allargamenti afferiscono all'aumento della superficie delle banchine (superficie pavimentata fruibile) esistenti sfruttando la superficie delle scogliere emergenti esistenti". Malgrado quanto dichiarato dal Proponente, è evidente che la copertura delle attuali scogliere emergenti comporterà la diminuzione, seppure minima, delle superfici/volumi potenzialmente utilizzabili dai popolamenti di specie animali e vegetali ove già presenti. Comunque, dallo studio biocenotico allegato ("Indagini subacquee_compressed.pdf") non è possibile rilevare la composizione dei suddetti popolamenti, che potrebbero anche comprendere specie di interesse conservazionistico. Poiché lo studio biocenotico è basato su transetti che coprono una batimetria compresa tra i 2m ed i 22 m di profondità, tale studio dovrà quindi essere integrato con le informazioni delle aree più direttamente interessate dai lavori previsti dal progetto.
- Sempre in riferimento allo studio biocenotico proposto:
 - per quanto riguarda la definizione dello stato di qualità dei posidonieti, dovrà essere utilizzato l'indice PREI (*Posidonia Rapid Easy Index*) così come specificato nel D.M. 260/2010 relativo alla classificazione dei corpi idrici superficiali, compresi quelli marino-costieri;
 - è necessario specificare il regime di protezione utilizzato come riferimento normativo per l'attribuzione della definizione di "Specie Protetta";
 - dalla cartografia contenuta all'interno del documento, non si evince il posizionamento geografico dei punti T_1_SP e T_1_L0 riportati nelle tabelle "Descrizione dei popolamenti bentonici Misure di abbondanza e distribuzione".
- La relazione tecnica sul rilievo batimetrico (BAT-RE-01-A) al capitolo 1 (Premesse) ed al capitolo 4 (Campagna di misura) cita testualmente: "Per il dimensionamento delle opere oggetto di studio sono state utilizzate le indagini batimetriche relative alle Isole Tremiti redatte nel Marzo del 2001 a seguito di una campagna di rilievo batimetrico. Sono state investigate due aree, denominate rispettivamente A (Area compresa tra S. Domino e S. Nicola) e B (Punta Secca di San Domino), con strumenti di elevata precisione sia per le coordinate X e Y che per la profondità Z". [...] La topografia della spiaggia sommersa è stata rilevata per sezioni trasversali alla linea di costa utilizzando uno ecoscandaglio di precisione ed un'asta graduata. Il posizionamento orizzontale è stato ottenuto mediante DGPS con acquisizione delle correzioni differenziali in tempo reale al fine di seguire con estrema precisione la pianificazione dei transetti". Seppur il rilievo effettuato, comunque datato, restituisca le informazioni batimetriche, considerate le peculiarità ambientali del sito è rilevante poter disporre di un maggior dettaglio circa l'area indagata. Pertanto si auspica l'utilizzo di strumentazione idonea per una migliore caratterizzazione geo-morfometrica (i.e. *multibeam*).
- La Valutazione d'Incidenza Ambientale descritta nel capitolo 7 all'interno del documento "Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Studio di impatto ambientale S.I.A (10-AMB-RE-01-A)", non è conforme a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 24.07.2018 n. 1362 – Allegato A.
- Inoltre, nella documentazione allegata al progetto e visionata, non è presente alcun Piano di Monitoraggio Ambientale, questo ultimo reso obbligatorio dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per le opere soggette a procedure di VIA.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.C. Ambienti Naturali - Centro Regionale Mare
 Corso Vittorio Veneto n. 11, 70123 Bari
 Tel. 080 9730701
 e-mail: crm@arpa.puglia.it

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0084165 - 32 - 02/12/2020 - SAN



Per tutto quanto sopra esposto, visto l'elevato valore naturalistico dell'area oggetto di intervento ricadente all'interno dell'Area Marina Protetta - Isole Tremiti e del Parco Nazionale del Gargano, si prescrive quanto segue:

1. Per quanto riguarda lo studio biocenotico, si richiede una descrizione, avvalorata da dati sperimentali o da pregressi studi scientifici, sui popolamenti floro-faunistici eventualmente presenti sulle scogliere emergenti esistenti soggette a copertura, il calcolo dell'indice PREI per i posidonieti come stabilito dalle vigenti norme (DM 260/2010), i riferimenti per la definizione delle specie protette e la specifica, nell'elaborato cartografico, del posizionamento dei punti T_1_SP e T_1_LO.
2. L'eventuale aggiornamento e rielaborazione dello studio batimetrico con l'utilizzo di tecnologie che permettano un maggiore dettaglio.
3. La revisione della Valutazione di Incidenza Ambientale in accordo alla D.G.R. n. 1362 del 24.07.2018.
4. L'elaborazione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) come espressamente richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e dal D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per le opere soggette a procedure di VIA. Tale PMA, che dovrà riguardare le principali matrici interessate e i principali Elementi di Qualità Biologica (Rif. DM 260/2010) dovrà essere validato da ARPA Puglia.

Facendo presente che questa nota integra il parere già espresso da questa Agenzia con nota ARPA Puglia prot. n. 13810 del 02/03/2020 per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il proponente è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni. Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio dell'autorizzazione in questione.

Distinti Saluti.

Il Direttore del DAP ARPA Puglia di Foggia

Ing. Giovanni Napolitano

Il Direttore dell'U.O.C. Ambienti Naturali

Dott. Nicola Ungaro

Il Funzionario Istruttore

Dott. Enrico Barbone

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

U.O.C. Ambienti Naturali - Centro Regionale Mare
Corso Vittorio Veneto n. 11, 70123 Bari
Tel. 080 9730701
e-mail: crm@arpa.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

SEDE

Parere espresso nella seduta del 08/03/2021- Parere Finale.

Riscontro controdeduzioni ai sensi dell'art. 10 bis della l. n.241/90- Parere definitivo

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

Procedimento: ID VIA 472:PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi

VincA: NO SI

SIC Isole Tremiti (IT9110011) – ZPS Isole Tremiti (IT9110040) – Rete Natura 2000 Parco Nazionale del Gargano - Area Riserva Marina Legge quadro n. 394 del 6 dicembre 1991 decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Marina Mercantile, del 14/07/1989 pubblicato sulla G.U. n.295 del 19/12/1989 - ImportantBirdsAreas 127M – Isole Tremiti (Foggia)

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI

Oggetto: Completamento e miglioramento della fruizione del molo Sud e del molo Nord dell'area portuale di San Nicola – Tremiti

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IIIlett. ag) e r)
L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.2.I)

Autorità Comp. Regione Puglia, ex l.r. 12 APRILE 2001, N.11 e s.m.i. art.6

Proponente: COMUNE DI ISOLE TREMITI- Isole Tremiti (FG) Piazza Castello,3

Elenco elaborati esaminati.

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia", <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, sono di seguito elencati:

Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 30/09/2019:

- o 01-GEN-EE-01-A_Elenco_elaborati.pdf
- o 02-a--GEN-RE-01-A_Relazione generale.pdf
- o 02-b-PSG-RE-01-A_Relazione paesaggistica.pdf
- o 03-GEO-RE-01-A_Relazione_geologica.pdf
- o 04-GET-RE-01-A_Relazione geotecnica.pdf
- o 05-SMM-RE-01-A_Studio Meteo-Marino.pdf



- 06-OMM-RE-01-A_Relazione di calcolo opere marittime.pdf
- 07-PGM-RE-01-A_Piano gestione materie.pdf
- 08-PDE-RE-01-A_Piano di demolizione.pdf
- 09-INT-RE-01-A_Relazione sulle interferenze.pdf
- 10-AMB-RE-01-A_Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Studio di impatto ambientale S.I.A..pdf
- 11-BAT-RE-01-A_Relazione Tecnica sul Rilievo batimetrico.pdf
- 12-SIC-RE-01-A_Prime indicazioni per il PSC.pdf
- 13-CMS-CM-01-A_Computo metrico estimativo.PDF
- 14-CMS-EP-01-A_Elenco Prezzi.PDF
- 15-CMS-AP-01-A_Analisi_Prezzi.pdf
- 16-TAM_QE_01_A_Quadro economico schem. minist..pdf
- 17-TAM-DT-01-A_Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.pdf
- 18-IDR-PL-01-A_Planimetria stato attuale.pdf
- 19-IDR-PL-02-A_Planimetria degli interventi.pdf
- 20-IDR-PL-03-A_Planimetria arredo urbano di banchina Sud Tav 1 di 2.pdf
- 21-IDR-PL-04-A_Planimetria arredo urbano di banchina Nord Tav 2 di 2.pdf
- 22-IDR-PL-05-A_Planimetria arredo portuale di banchina Sud Tav 1 di 2.pdf
- 23-IDR-PL-06-A_Planimetria arredo portuale di banchina Nord Tav 2 di 2.pdf
- 24-IDR-PL-07-A_Planimetria impianto elettrico ed idrico.pdf
- 25-IDR-PL-08-A_Planimetria delle pavimentazioni.pdf
- 26-IDR-PL-09-A_Planimetria ubicazione delle sezioni - Stato Attuale.pdf
- 27-IDR-PL-10-A_Planimetria ubicazione delle sezioni - Stato di Progetto.pdf
- 28-IDR-ST-01-A_Sezioni trasversali Molo Sud - Ante Operam.pdf
- 29-IDR-ST-02-A_Sezioni trasversali Molo Nord - Ante Operam.pdf
- 30-IDR-PS-01-A_Planimetria, pianta, sezioni e particolari Molo Sud.pdf
- 31-IDR-PS-02-A_Planimetria, pianta, sezioni e particolari Molo Nord.pdf
- 32-IDR-PT-01-A_Prospetto Molo Sud Post-Operam.pdf
- 33-IDR-PT-02-A_Prospetto Molo Nord Post-Operam.pdf
- 34-IDR-AR-01-A_Armatura sovrastruttura e rampa di alaggio Molo Sud.pdf
- 35-IDR-AR-02-A_Armatura sovrastruttura Molo Nord.pdf
- 36-IDR-SN-01-A_Tavola Sinottica - Materiali ed elementi architettonici.pdf
- 37-IDR-SN-02-A_Tavola Sinottica - Materiali ed elementi architettonici.pdf
- 38-IDR-RD-01-A_Render.pdf

Documentazione integrativa Comitato VIA pubblicato sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 27/01/2020:

INTVIARE01A Relazione integrazioni richieste
INTVIARE02A Relazione di calcolo integrazioni-migliorie strutture sommerse
INTVIA01A Report fotografico stato dei luoghi
INTVIA02A Sezioni Molo Sud integrazioni-migliorie strutture sommerse 1:100
INTVIA03A Sezioni Molo Nord integrazioni-migliorie strutture sommerse 1:50
INTSOPR-01A - Sovrapposizione Sat.-Prog. e Fotosimulazioni

Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 7/05/2020 "Resoconto Cds del 27.04.2020":

20191120_14230_Risorseidriche_01
20200131_2152_AdB_02

**REGIONE
PUGLIA**

20200226_4256_SezioneDemanio_RP_03
20200302_13810_ARPA_04
20200305_3224_idvia 472 - parere comitato VIA 3mar2020_LT_05
20200311_4167_Servizio_AiP_06
20200427_3445_SABAP_07
20200427_7484_Agenzia_Demanio_08
20200310_3603_IDVIA472_avvio_60gg_09
20200424_5161_IDVIA472_conferma_CdS_istrutt_10
20200427_IDVIA472_trasmissione_resoconto_CdS_27apr2020
20200427_IDVIA472_TremiSan_Nicola_resoconto_CdS_27apr2020

Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 26/10/2020 "Integrazioni 21.oct.2020":

invio integrazioni 21102020-signed
INTREL-00 - Relazione contenente le risposte alle integrazioni richieste
INTVIA-01 - confronto prospettico tra situazione ante operam e post operam
INTVIA-02 - confronto prospettico tra situazione ante operam e post operam
Indagini subacquee_compressed
INTMETEO - Integrazione studio meteo marino

Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 17/12/2020: "controdeduzioni al 10 bis"

invio integrazioni 16-12-2020-signed.pdf
NTVIA-01_Relazione Tecnica.pdf
INTVIA-02_VINCA.pdf

Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 01/03/2021: Integrazioni marzo 2021"

INT04_F.pdf "Descrizione delle fasi di cantiere, modalità di gestione delle materie";
INT01_F.pdf "Dimensionamento delle porosità";
INT03_F.pdf "Inserimento in piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale"
INT07_F.pdf "Piano di Monitoraggio Ambientale-aria, rumore e vibrazioni";
INT05_F.pdf "Descrizione del sistema di cantierizzazione previsto";
INT VINCA.pdf "PMA-Acqua, Poseidonia e biocenosi marine"
INT02_F.pdf "Analisi dello stato attuale e futuro della domanda/offerta della mobilità via mare"
INT06_F.pdf "Piano di Attività di Cantiere"
INT00_F.pdf "Relazione Illustrativa"
INTVIA-01 - Molo SUD raffronto prospettico ANTEePOST_F.pdf
INTVIA-02 - Molo NORD raffronto prospettico ANTEePOST_F.pdf
INTVIA-02A - Sezioni molo SUD intmiglorat strutturale_F.pdf
INTVIA-03A - Sezioni molo NORD intmiglorat strutturale_F.pdf



**REGIONE
PUGLIA**

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

L'intervento riguarda il "completamento e miglioramento della fruizione del molo Sud e del molo Nord dell'area portuale di San Nicola – Tremiti" per un importo complessivo di €3.000.000,00 CUP E99G17000640001. Le Isole Tremiti, unico arcipelago dell'Adriatico, sono costituite da cinque isole (San Domino, l'isola più famosa, San Nicola, Capraia, Cretaccio, Pianosa le minori) ed alcuni scogli, di modestissime dimensioni. L'Arcipelago è situato una ventina di chilometri al largo del promontorio del Gargano, facilmente raggiungibile dalle coste limitrofe via elicottero (voli di linea da e per Foggia) o via nave (nave di linea da e per Termoli tutto l'anno, periodo estivo da varie località marittime). Le Isole Tremiti si sviluppano per una superficie complessiva di circa 3 kmq. Con la popolazione stabilmente residente di circa 350 abitanti, sono il comune più piccolo della Puglia, ma la sua popolazione si incrementa notevolmente durante la stagione estiva. La unicità delle sue bellezze naturali e storico-architettoniche, probabilmente, la rendono uno dei posti più famosi, dal punto di vista turistico, della Regione Puglia.

L'area di intervento è interessata dai seguenti vincoli ambientali e paesaggistici.

Per quanto riguarda il PPTR -L'arcipelago delle Isole Tremiti rientra nell'Ambito Paesaggistico del "Gargano". In particolare l'area delle Banchine dei moli di San Nicola è interessata dalle componenti di seguito indicate:

☑ Componenti Geomorfologiche: l'area è interessata marginalmente dall'**ulteriore contesto paesaggistico del "Versante" art.53 delle NTA;**

☑ Componenti Idrologiche: l'area è interessata dai **beni paesaggistici dei "Territori costieri" art.45, c.3 lett.b5 delle NTA (realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi in coerenza con il progetto territoriale "Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" elab.4.2.4.); vedi anche: PAE0101_SCHEDA ISOLE TREMITI; PROGETTO TERRITORIALE "Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" elaborato 4.2.4; e parzialmente dall'ulteriore contesto paesaggistico del "Vincolo Idrogeologico" (si applicano solo indirizzi e direttive);**

☑ Componenti delle Aree Protette: l'area è interessata dai **beni paesaggistici dei "Parchi e Riserve" art.71 delle NTA e dall'ulteriore contesto paesaggistico dei "Siti di rilevanza naturalistica" art.73 delle NTA;**

☑ Componenti Culturali ed insediative: l'area è interessata **dall'ulteriore contesto paesaggistico della "Città consolidata" (si applicano solo indirizzi e direttive).**

Per quanto riguarda il Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Puglia, si evince che l'area d'intervento non ricade in nessuna delle zone individuate come a rischio o pericolosità.

Con riferimento ai Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) l'area di intervento rientra nelle zone: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) – Isole Tremiti (IT9110011); Zona a Protezione Speciale (ZPS) – Isole Tremiti (IT9110040);

Altri vincoli. L'intervento ricade all'interno dell'area di competenza del **Parco Nazionale del Gargano** che ha diviso il territorio in due zone sottoposte a diversi ambiti di tutela, la zona 1 (zona di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione) e la zona 2 (zona con le medesime caratteristiche della zona 1, ma con maggior grado di antropizzazione). **L'arcipelago delle Isole Tremiti è classificato come zona 1;**

Le Isole Tremiti sono **Riserva Naturale Marina**, istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Marina Mercantile, del 14/07/1989 pubblicato sulla G.U. n.295 del 19/12/1989.

L'area delle Isole Tremiti è divisa in 3 zone (zona A, zona B, zona C), l'area di San Nicola oggetto d'intervento rientra nella **Zona C di Riserva Parziale;**

Inoltre il sito d'intervento ricade **nell'ImportantBirdsAreas 127M – Isole Tremiti (Foggia)**, in quanto ospita un numero cospicuo di uccelli appartenenti a specie rare;

< 02-b-PSG-RE-01-A_Relazione paesaggistica Cap.3.1 pag.6; Relazione 10-AMB-RE-01-A_Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Studio di impatto ambientale S.I.A. Cap.3 da pag.17 a pag. 25; Cap.4.1 pag.27>

Descrizione dell'intervento

Nel caso in esame il "progetto del completamento e miglioramento della fruizione del molo Sud e del molo Nord dell'area portuale di san Nicola" ha scelto di utilizzare opere a pareti verticale, blocchi in c.a.



sovrapposti. Per il molo Sud verrà dapprima eseguito il salpamento dei massi naturali che attualmente formano la massicciata a difesa del moto ondoso, tali massi verranno riutilizzati per la difesa costiera nei pressi dell'area portuale, la fase successiva consisterà nella demolizione dell'attuale muro paraonde, la disinstallazione momentanea del faro di segnalazione e della stazione mareografica. Il molo verrà allungato di circa 14 metri verso il largo e presenterà una larghezza di 22,50 metri. La banchina verrà realizzata con dei blocchi in c.a. sovrapposti. Lo spazio che intercorre tra i massi in c.a. e la banchina attuale verrà riempito con del Tout-venant di cava con degli strati di cls che andranno ad annegare le barre di armatura di ancoraggio dei massi sovrapposti. L'opera verrà completata con una sovrastruttura anch'essa in c.a. dello spessore di 0,50 m, sopra di essa verranno posizionati i cavidotti per la fornitura dell'elettricità e dell'acqua alla banchina. L'intero molo verrà pavimentato con la pietra locale di Apricena rendendolo omogeneo al primo tratto del molo in esame. Il molo verrà dotato di n. 4 bitte aventi un tiraggio di 20 tonnellate ciascuna che permetteranno l'attracco della nave Tirrenia "Isola di Capraia" e da n. 10 bitte aventi un tiraggio da 5 tonnellate per l'attracco di imbarcazioni di modeste entità, tutta la banchina sarà anche dotata di parabordi tipo Pirelli che impediranno gli urti dei natanti in attracco, e di galloce per l'ancoraggio delle piccole imbarcazioni che ormeggiano a San Nicola. Per quanto riguarda le scalette di discesa in acqua si è optato per scalette intagliate direttamente nei massi che formano la nuova banchina, ne sono state previste n.2 per rendere l'eventuale discesa in mare possibile su tutti i lati del molo.

Per il molo Nord verrà dapprima eseguito il salpamento dei massi naturali che attualmente formano la massicciata a difesa del moto ondoso, tali massi verranno riutilizzati per la difesa costiera nei pressi dell'area portuale. Il molo verrà allungato di circa 19 metri verso il largo e presenterà una larghezza di 10,50 metri. La banchina verrà realizzata con dei blocchi in c.a. sovrapposti. Lo spazio che intercorre tra i massi in c.a. e la banchina attuale verrà riempito con del Tout-venant di cava con degli strati di cls che andranno ad annegare le barre di armatura di ancoraggio dei massi sovrapposti. L'opera verrà completata con una sovrastruttura anch'essa in c.a. dello spessore di 0,50 m, sopra di essa verranno posizionati i cavidotti per la fornitura dell'elettricità e dell'acqua alla banchina. L'intero molo a quota +2,20m s.l.m. verrà pavimentato con la pietra locale di Apricena rendendolo omogeneo al tratto iniziale del molo in esame. Il molo verrà dotato di n. 6 bitte aventi un tiraggio da 5 tonnellate per l'attracco di imbarcazioni di modeste entità e galloce per l'ancoraggio delle piccole imbarcazioni che ormeggiano a San Nicola. Anche per il molo Nord è stato previsto un cavedio per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua. Inoltre per quanto riguarda le scalette di discesa in acqua si è optato per scalette intagliate direttamente nei massi che formano la nuova banchina come il Molo Sud, ne sono state previste n.1 per rendere l'eventuale discesa in mare possibile dal molo.

Nella relazione viene riportato "Si precisa che gli allungamenti ed allargamenti dei due moli esistenti, così come innanzi evidenziati, non comportano alcuna occupazione di maggiore superficie di specchio d'acqua rispetto a quella attuale, in quanto detti allungamenti ed allargamenti afferiscono all'aumento della superficie delle banchine (superficie pavimentata fruibile) esistenti sfruttando la superficie delle scogliere emergenti esistenti." Elementi che non vengono ben evidenziati con un report fotografico e di rilievo

<le suddette informazioni sono state estratte dalla Relazione 10-AMB-RE-01-A_Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Studio di impatto ambientale S.I.A. Cap.3 da pag.17 a pag. 25; Cap. 4.2.2 Articolazione del Progetto pag.28 a pag.30>

VALUTAZIONI

Valutazione di Incidenza Ambientale

Dall'analisi dell'elaborato progettuale denominato "INTVINCA.pdf", trasmesso in riscontro al preavviso di diniego con nota AOO_089/1499 del 03/02/2021, si evince come il proponente abbia dettagliato il grado di conservazione degli habitat 1120* Praterie di Posidonia (Posidonionioceanicae), 1170 Scogliere, 1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici, 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi), 1430 Praterie e fruticeti alonitrofilici (Pegano-Salsolatea), 5320 Formazioni basse di euforie vicino alle scogliere, 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici, 6220*



Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico, 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse, 9340 Foreste di Quercusilex e Quercusrotundifolia, 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici e delle specie Centrostephanuslongispinus, Pinna nobilis, Scillarideslatus, Calonectris diomedea, Puffinusyelkouan, Falco naumanni, Falco peregrinus, Podarcissiculus, Hierophisviridiflavus, Minoipterusschreibersii, Nyctalusleisleri, Tadaridateniotis, Pipistrelluskuhlii, Hypsugosavii, Tursiopstruncatus e Stenellacoerulealbae ai fini della valutazione delle interferenze generate dal progetto in tutte le sue fasi di cantiere, di esercizio e di dismissione.

Dagli elaborati INTVIA-01 - Molo SUD raffronto prospettico ANTEePOST_F.pdf, INTVIA-02 - Molo NORD raffronto prospettico ANTEePOST_F.pdf, INTVIA-02A - Sezioni molo SUD intmiglorat strutturale_F.pdf,INTVIA-03A - Sezioni molo NORD intmiglorat strutturale_F.pdf e INT01_F.pdf si evince come il proponente abbia dettagliato il dimensionamento delle porosità e l'aggiornamento delle tavole di progetto.

Con gli elaborati INT02_F.pdf e INT03_F.pdf il proponente risponde alle richieste riguardante l'approfondimento dello stato attuale e futuro della domanda/offerta dimobilità via mare attraverso piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale.

Negli elaborati INT04_F.pdf, INT05_F.pdf, INT06_F.pdf, INT07_F.pdf,il proponente elabora in modo dettagliata il sistema di cantierizzazione, predisponendo un Piano di attività di cantiere e di Monitoraggio Ambientale -Aria, Rumore e Vibrazioni.

Parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018

Valutazione di Impatto ambientale

Con riferimento alle richieste di integrazioni di cui al parere precedente espresso da questo Comitato nella seduta del 15/07/2020 e il parere finale espresso nella seduta del 27/11/2020,visto ed esaminato gli elaborati trasmessi in riscontro al preavviso di diniego del 03.02.2021 con nota AOO_089/1499,ai sensi dell'art 10 bis dell'n. 241/90 e visto la documentazione integrativa e sostitutiva trasmessa dal proponente, in data 01.03.2021, visto l'audizione tenutasi il 03.03.2021, valutati gli studi trasmessi al fine della Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27bis D.Lgs. 152/2006 per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato per la formulazione del proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritiene che al progetto in epigrafe :

NON siano attribuibili impatti ambientali tali da produrre effetti significativi e negativi a condizione che:

- **si ottemperi a tutte le misure prescrittive indicate nelle relazioni specifiche contenute nella documentazione di VIA (Elab. INTVIA-02_VINCA.pdf pag. 105).**



I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna “*CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso*” della tabella che segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.

n.	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Arch. Stefania Cascella	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici Ing. Maria Carmela Bruno	Assente
3	Difesa del suolo Ing. Monica Gai	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
4	Tutela delle risorse idriche Ing. Valeria Quartulli	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche Ing. Leonardo de Benedettis	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
6	Urbanistica Ing. Giovanni Resta	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
7	Infrastrutture per la mobilità Dott. Vitantonio Renna	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
8	Rifiuti e bonifiche Dott.ssa Giovanna Addati	Assente


**REGIONE
PUGLIA**

ASSET Ing. Filomena Carbone	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
Esperto in Architettura Arch. Daniela Amati	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
Esperto in Infrastrutture Ing. Francesco Pagliara	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
Esperto in Scienze Naturali Dott. Michele Bux	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 161

ID VIA 608 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il "Progetto di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia antistante il villaggio turistico "Baia del Monaco" nel Comune di Monte Sant'Angelo (Fg). Proponente: Comune di Monte Sant'Angelo.

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VInCA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA".

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto "*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

VISTE le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011 del 13/05/2020 di conferimento dell'incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 "*Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: "*Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.*";

VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 "Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale”;
- l'art. 4 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

EVIDENZIATO CHE:

- il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV p.to 7 lett. n) "opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare", della L.R. 11/2001 e smi Elenco B.1 lett. p) "modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco B.1" ovvero B.1.e) "opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altre opere marittime", è Autorità Competente all'adozione del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art.19 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

PREMESSO CHE:

- con pec del 14/12/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/16003 del 15/12/2020, il Comune di Monte Sant'Angelo ha chiesto l'avvio del "Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per progetto degli Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia antistante il villaggio turistico "Baia del Monaco" nel Comune di Monte Sant'Angelo, allegando la seguente documentazione progettuale relativa all'intervento in oggetto:
 - Relazione tecnica e morfodinamica;
 - Relazione verifica VIA_2020_baia del monaco_rev01;
 - Piano di Monitoraggio della Dinamica Costiera;
 - Piano_monitoraggio_dinamica_costiera-TAV_01;
 - Piano_monitoraggio_dinamica_costiera-TAV_02;
 - Tav 01_rilievo topografico;
 - Tav 02_sdf_pennello sud ovest;
 - Tav 03_sdf_pennello sud;
 - Tav 04_sdf_pennello est;
 - Tav 05_sdf_pennello nord est;
 - Tav 06_sdp_planim;
 - Tav 07_sdp_pennello sud ovest;

- Tav 08_sdp_pennello sud;
 - Tav 09_sdp_pennello est;
 - Tav 10_sdp_pennello nord est.
- con nota prot. n. AOO_089/212 del 08/01/2021 il Servizio Via e Vinca della Regione Puglia ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l'avvio del procedimento e l'avvenuto deposito della documentazione progettuale sul Portale Ambientale della Regione Puglia, dando, tra l'altro, avvio al periodo di consultazione pubblica;
- con nota prot. n. 627 del 25/01/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1337 del 01/02/2021, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo-sede Foggia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio ritenendo, per tutte le motivazioni espresse nel proprio parere prot. n. 627 del 25/01/2021, che *".....omissis.....il progetto debba essere assoggettato a Vas....."*;
- con nota prot. n. 1056 del 29/01/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1428 del 02/02/2021, il Servizio osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia ha reso il proprio contributo istruttorio;
- con nota prot. n. 5888 del 02/03/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2947 del 02/03/2021, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale-sede Puglia, ha reso il proprio parere rappresentando che *".....omissis.....nulla osta alla realizzazione dell'intervento....."* con le prescrizioni puntualmente indicate nel proprio parere prot. n. 5888 del 02/03/2021 allegato 2 alla presente determinazione;
- con nota prot. n. 15333 del 03/03/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3298 del 09/03/2021, Arpa Puglia- Direzione Scientifica UOC Ambienti Naturali-CRM ha reso il proprio contributo istruttorio rilasciando le prescrizioni puntualmente indicate nel proprio parere prot. n. 15333 del 03/03/2021 allegato 3 alla presente determinazione;
- con nota prot. n. AOO_108/4628 del 09/03/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3299 del 09/03/2021, il Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia ha confermato il proprio parere favorevole con prescrizioni comunicando che *".....la struttura scrivente si è già espressa in passato sul procedimento con le note prot. 16472/2014, 11907/2015, 19633/2017 e 3493/2018."*
- con parere espresso nella seduta del 07/04/2021, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5096 del 07/04/2021, cui si rimanda ed allegato 4 alla presente quale parte integrante, il Comitato VIA, esaminata la documentazione trasmessa dal proponente, ha rilasciato il proprio parere definitivo *"ritenendo che il progetto non sia da assoggettare al procedimento di VIA"* alle condizioni ambientali ivi puntualmente riportate;
- con nota prot. n. AOO_145/3233 del 09/04/2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5297 del 09/04/2021, cui si rimanda e allegato 5 alla presente, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha reso il proprio contributo istruttorio;

DATO ATTO CHE:

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 co.13 del TUA *"Tutta la documentazione afferente al*

procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri” sono stati “tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”.

RICHIAMATE le disposizioni di cui:

- all'art.5 co.1 lett. m) del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: *“verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto”;*
- all'art.19 co.5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: *“L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi.”*

VISTI:

- l'art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: *“Presso il Dipartimento regionale Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti.”;*
- l'art.28 co.1 bis lett. a) della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: *“Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni: a) svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori intermedi, nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge”;*
- l'art.3 del R.R.07/2018: *“Il Comitato svolge le funzioni di cui all'art. 28, comma 1-bis della legge regionale n. 11/2001 e ss. mm. ii. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni di particolare necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti.”;*
- l'art.4 co.1 del R.R.07/2018: *“I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla funzioni di cui all'art. 3 e, in modo esemplificativo, comprendono: l'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo pubblicata sul portale ambientale regionale; ...(omissis)...”;*
- l'art. 2 della L.241/1990 e ss. mm. ii. *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.*

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento IDVIA 608 in epigrafe e valutata la documentazione progettuale trasmessa dal Proponente;
- i contributi istruttori/osservazioni/pareri prodotti dagli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull'esercizio del progetto;
- il parere definitivo del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta del 07/04/2021;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia;

RITENUTO che, attese le scansioni procedurali svolte, valutata la documentazione progettuale trasmessa

dal Proponente, alla luce delle osservazioni pervenute, sulla scorta del parere del Comitato VIA e dell'istruttoria condotta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, **sussistono** i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto, proposto dal Comune di Monte Sant'Angelo.

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e dell'art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 art.1, art. 3, art. 4),

DETERMINA

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
- **di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale**, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, il "*Progetto di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia antistante il villaggio turistico "Baia del Monaco" nel Comune di Monte Sant'Angelo (Fg)*" proposto dal Comune di Monte Sant'Angelo per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- **di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali** riportate nell'allegato 1 "Quadro delle Condizioni Ambientali" alla presente Determinazione, la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
- **di precisare che:**
 1. il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e non esonera il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

2. il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
3. il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
4. le condizioni ambientali individuate, come definite all'art. 25 co. 4 del d.lgs.152/2006 e smi, dovranno essere ottemperate dal Proponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co.1 del TUA;
5. il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del provvedimento ambientale, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente, come in epigrafe individuata;
6. per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all'Autorità Competente, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

Allegato 1: "Quadro delle Condizioni Ambientali";

Allegato 2: "Parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale, prot. n. 5888 del 02/03/2021";

Allegato 3: "Parere Arpa-CRM, prot. n. 15333 del 03/03/2021";

Allegato 4: "Parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/5096 del 07/04/2021";

Allegato 5: "Parere della sezione Paesaggio, prot. n. AOO_145/3233 del 09/04/2021";

- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a

- Comune di Monte Sant'Angelo
protocollo@montesantangelo.it

di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:

- Provincia di Foggia
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale
- MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Fg
- ARPA PUGLIA /DAP Fg
- ASL Foggia
- AQP-Direzione Reti e Impianti
- REGIONE PUGLIA
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
- Sezione Urbanistica
- Sezione Lavori Pubblici
- Sezione Infrastrutture per la Mobilità

- Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
- Sezione Risorse Idriche
- Sezione Demanio e Patrimonio

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 9 pagine, compresa la presente, l'Allegato 1 composto da 4 pagine, l'Allegato 2 composto da 4 pagine, l'Allegato 3 composto da 3 pagine, l'Allegato 4 composto da 10 pagine, l'Allegato 5 composto da 6 pagine per un totale di 36 (trentasei) pagine ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e) è trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- f) è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA
Dott.ssa Mariangela Lomastro

**REGIONE
PUGLIA**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**ALLEGATO 1****QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI**

Procedimento:	ID VIA 608 -Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Progetto:	Progetto di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia antistante il villaggio turistico "Baia del Monaco" nel Comune di Monte Sant'Angelo (Fg)
Tipologia:	D.Lgs. 152/2006 e smi - Parte II - Allegato IV punto 7, lett. n) L.R. 11/2001 e smi di cui all'Allegato B - B.1.p) ovvero B.1.e)
Autorità Competente:	Regione Puglia
Proponente:	Comune di Monte Sant'Angelo

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi - L. n. 241/1990 e smi relativo al procedimento *IDVIA 608 Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia antistante il villaggio turistico Baia del Monaco*, è redatto in considerazione delle scansioni procedurali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nullaosta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e VINCA di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di VIA entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di VIA saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.

Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:

- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

	<u>CONDIZIONE</u>	<u>SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA</u>
A	<p>SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-COMITATO VIA (prot. n. AOO_089/5096 del 07/04/2021)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. siano eseguiti esclusivamente gli interventi di sagomatura e rifiorimento dei quattro (4) pennelli trasversali esistenti, secondo quanto descritto negli elaborati grafici e nessun'altra lavorazione aggiuntiva (es. il ripascimento della spiaggia) che non sia funzionale al ripristino delle opere di difesa costiera in quanto finalizzate a conservare le attuali condizioni di equilibrio; 2. sia elaborato un layout di cantiere nel quale sia disposto che l'approvvigionamento e la posa in opera dei massi ciclopici debba avvenire esclusivamente via mare non impegnando con il passaggio di mezzi pesanti le aree della falesia e della spiaggia antistante; 3. <u>in fase di redazione del progetto esecutivo delle opere</u> siano rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere dell' AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENINO MERIDIONALE prot. n. 5888 del 02/03/2021 allegato alla presente e precisamente: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. gli elaborati siano aggiornati in rapporto allo stato attuale dei luoghi e delle tutele ivi esistenti, anche attraverso specifica analisi che comprenda sia l'evoluzione della costa per il tratto oggetto di intervento sia gli elementi che nel tempo hanno garantito l'equilibrio generale; 3.2. in considerazione della natura di ripristino degli interventi proposti, sia mantenuta la sagoma originaria dei pennelli che ha condotto all'equilibrio del paraggio; 3.3. la mantellata sia dimensionata congruentemente con la vita attesa dell'opera in rapporto all'onda di progetto e al relativo tempo di ritorno, verificando altresì quale sia il rischio di superamento dell'evento di progetto e il conseguente effetto sull'opera stessa e sul paraggio di riferimento; 3.4. sia redatto e attuato compiutamente un piano di monitoraggio sul paraggio in esame. Tale piano dovrà consentire di valutare la tendenza evolutiva della linea di riva nonché di individuare e adottare tutte le misure utili a garantire la tutela dell'incolumità pubblica e privata nelle aree di che trattasi. In ogni caso le campagne di monitoraggio dovranno essere eseguite anche precedentemente alla stagione estiva e riguardare altresì la stabilità delle falesie; 3.5. Occorre che l'Amministrazione Comunale approfondisca, attraverso studi dedicati, la possibilità di utilizzare il territorio in esame in totale sicurezza anche nel breve termine (cosiddetto tempo reale) nell'ambito del Piano di Protezione Civile comunale, in cui dovranno essere previste le connesse necessarie misure, ove la sicurezza debba essere - o non sia già - garantita mediante l'apposizione di provvedimenti interdittivi e/o vincoli e/o disposizioni normative concorrenti alla pianificazione distrettuale. In tal senso detto Piano comunale di Protezione Civile, dovrà essere aggiornato periodicamente anche in base ai risultati del piano di monitoraggio. 4. <u>in fase di redazione del progetto esecutivo delle opere</u> siano rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere ARPA PUGLIA prot.0015333 - 32 del 03/03/2021 allegato alla presente e precisamente: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. redazione di un programma di pronto intervento per qualsiasi tipo di sversamento accidentale di sostanze pericolose e non, 	<p>Servizio VIA-VInca /Autorità di Bacino distrettuale/ Arpa Puglia</p>



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**

<p>al fine di evitare fenomeni di contaminazione del suolo e del mare;</p> <p>4.2. il deposito temporaneo di eventuali rifiuti dovrà essere effettuato in una zona idonea all'interno dell'area di cantiere, predisposta al fine di evitare infiltrazioni e percolazioni nel suolo;</p> <p>4.3. predisporre una caratterizzazione biocenotica di dettaglio nelle aree marine interessate dai lavori al fine di valutare la presenza di specie di elevato valore naturalistico;</p> <p>4.4. la raccolta dei rifiuti di cantiere dovrà essere eseguita giornalmente al termine delle attività lavorative e comunque prima della comparsa di condizioni di mare mosso che possano provocare il trascinarsi degli stessi in mare aperto</p> <p>4.5. relativamente ai materiali geologici inorganici selezionati per la rifioritura dei pennelli, dovrà esserne indicato il volume totale, le aree destinate al deposito temporaneo e l'innocuità ambientale ai sensi dell'art. 109 comma 1 lettera b del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;</p> <p>4.6. redazione del layout di cantiere nel quale sia indicato il percorso dagli automezzi in prossimità della falesia, dei pennelli e della spiaggia emersa, le aree destinate al lavaggio degli automezzi con l'indicazione di tutti gli accorgimenti tecnici;</p> <p>4.7. esecuzione di un rilievo topografico in modo da acquisire la quota dei punti lungo i transetti indicati negli allegati grafici e lungo la linea di riva mantenendo una interdistanza tra gli stessi punti non superiore ai 2 metri (con eventuali infittimenti su aree che necessitano maggiore definizione).</p> <p>In fase di restituzione dei report del monitoraggio topografico e batimetrico si chiede di:</p> <p>4.8. indicare i calcoli eseguiti per l'inquadramento verticale del rilievo topografico e batimetrico rispetto al livello medio mare di Genova;</p> <p>4.9. indicare gli offset strumentali verticali e orizzontali applicati durante il rilievo batimetrico;</p> <p>4.10. mostrare la verifica (anche mediante grafico) sulla misura degli errori sistematici e/o casuali del rilievo topografico e batimetrico;</p> <p>4.11. fornire, in aggiunta a quanto indicato dal proponente: i) i dati grezzi del rilievo topografico e batimetrico; ii) la serie temporale dei dati di marea (passo non superiore la singola ora) e di pressione atmosferica associati alla marea;</p> <p>4.12. fornire gli elaborati digitali con proiezione RDN2008/TM33 (EPSG:6708) o in alternativa con proiezione ETRS89UTM zone33N (EPSG:25833) secondo le indicazioni del DPCM del 10 novembre 2011 (Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale).</p> <p>5. in fase di redazione del progetto esecutivo delle opere siano rispettate tutte le prescrizioni relative alle modalità di cantierizzazione e anche alle tecniche della posa in opera che si intende utilizzare (pp.14-15, Relazione verifica VIA_2020_baia del monaco_rev01.pdf) al fine di ridurre il rischio di emissioni di polveri e di movimentazione sedimenti che portino a uno squilibrio nei tratti costieri contermini;</p> <p>6. 4. siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nei corrispondenti elaborati progettuali ivi compresi anche gli elaborati integrativi e/o aggiuntivi presentati per l'ottenimento di</p>	
--	--



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**

<p>tutti i permessi e autorizzazioni;</p> <p>7. sia predisposto uno studio di caratterizzazione biocenotica di dettaglio nelle aree marine interessate dai lavori al fine di valutare la presenza di specie di elevato valore naturalistico: in particolare delle biocenosi floro-faunistica mediante una zonazione verticale, partendo dal sopralitorale, il mesolitorale e l'infralitorale. Le osservazioni subacquee saranno effettuate nell'area di ripristino dei 4 pennelli, secondo gli approcci tipici del rilevamento bionomico tramite immersione scientifica. In particolare, dovrà essere descritta la tipologia del fondo marino i punti dove il transetto ha avuto inizio e la direzione seguita durante la stesura dello stesso, le coordinate geografiche, la profondità massima esplorata, la caratterizzazione, e la lista degli habitat e delle specie osservate. Tale studio sarà inviato ad ARPA PUGLIA per i controlli e le verifiche del caso;</p> <p>8. siano attuate tutte le misure riportate nella relazione Piano di monitoraggio della dinamica costiera.pdf (pp. 18-23) e inviate ad ARPA e alla REGIONE PUGLIA – SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE per i controlli e le verifiche del caso;</p> <p>9. siano rispettati gli ulteriori profili di sicurezza del Codice della Navigazione che saranno impartiti in dettaglio dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente al momento dell'effettiva conferma dello svolgimento dei lavori.</p> <p>La verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni imposte è a cura del Responsabile del Procedimento dell'intervento che con apposita relazione prima dell'inizio dei lavori documenterà alle Autorità competenti quanto disposto.</p>	
--	--

Il Responsabile del Procedimento

dott.ssa Fabiana Luparelli



LUPARELLI
FABIANA
21.04
.2021
08:42:17
UTC

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA

Dott.ssa Mariangela Lomastro



LOMASTRO
MARIANGELA
21.04.2021
10:16:43 UTC



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e VINCA
 pec.servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it

LUPARELLI
 FABIANA
 21.04.2021
 08:43:26 UTC

Oggetto: ID VIA 608 - procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il "Progetto di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia antistante il villaggio turistico "Baia del Monaco" nel comune di Monte Sant'Angelo (Fg)." Proponente: Comune di Monte Sant'Angelo. Comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'autorità competente e avvio del procedimento.

Rif. nota Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 212 del 08/01/2021.

[SP 23-2021]

Con riferimento alla nota richiamata in oggetto, acquisita in pari data al prot. n. 334, con la quale codesta Amministrazione ha dato avvio al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per il "Progetto di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia antistante il villaggio turistico -Baia del Monaco-" rendendo disponibili gli elaborati attraverso il link: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, si rappresenta quanto segue.

Premesso che

- con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali, tra le quali quella relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018, hanno avuto piena operatività;
- l'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)¹, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali per le acque (PGA)² e per il rischio alluvioni (PGRA)³;

¹ Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.

² Piano di Gestione Acque, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2000-2009) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2010-2015) adottato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale del 17/12/2015, approvato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D-Lgs. 219/2010, con Del. n. 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e con DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) in corso.

³ Piano di Gestione Rischio Alluvioni, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 ed adottato, nella fase di primo ciclo (2010-2015), con relativa VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20/12/2019 con Del. n. 1 del 20/12/2019, di adozione delle mappe di aggiornamento della Pericolosità e del Rischio da Alluvioni e con Del. n. 2 del 20/12/2019 di adozione, ai sensi dell'art.65 del D.Lgs. 152/2006, delle Misure di Salvaguardia per i territori individuati a diverso grado di Pericolosità nel PGRA e non nei PAI, entrambe pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 16/04/2020. Decadute le misure di salvaguardia in data 13/07/2020 (90 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. n. 98 del 14/04/2020), con Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020-sono state adottate le Misure di salvaguardia sulle aree oggetto di modifica della perimetrazione e/o di modifica della classificazione della pericolosità e/o del rischio configurate nelle proposte di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA del



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- nel rispetto di quanto sancito dal D.lgs. 152/2006, l'Autorità di Bacino Distrettuale, nell'ambito della pianificazione costiera e della valutazione degli interventi orientati alla gestione sostenibile del territorio e delle sue risorse, in linea generale, in una visione di ampia scala e di lungo termine, stabilisce che si debbano tenere in sufficiente considerazione le dinamiche e i processi costieri riguardanti l'unità o sub unità fisiografica di riferimento. Allo stato, gli strumenti attraverso i quali si esplica la pianificazione distrettuale in ambito costiero sul territorio della Puglia, oltre che i piani sopra richiamati, comprendono le *“Linee guida per la individuazione degli interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi”*, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 410/2011 e integrate con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1185/2011 e n. 658/2014 (che stabilisce le procedure di modifica delle Linee guida stesse) attraverso cui devono essere valutati gli interventi costieri, con esplicito riferimento agli *“Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste”* (approvati dal Comitato tecnico dell'Autorità Di Bacino della Puglia nella seduta del 29/11/2010) e in particolare con i contenuti dell'Allegato 3.1 *“Individuazione di strutture di mitigazione del rischio per ciascuna unità fisiografica”* e dell'Allegato 3.2 *“Strutture convenzionali e non per la difesa delle coste”*, a partire dalla realizzazione di idonei approfondimenti sulla dinamica costiera, con l'impiego di modelli fisici e/o numerici attraverso cui analizzare l'effettiva influenza delle opere previste.

Rilevato che

- il progetto viene proposto come relativo alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera presenti lungo il litorale antistante il villaggio turistico di “Baia del Monaco”, nel territorio comunale di Monte Sant'Angelo (FG), che nello specifico consistono nella rifioritura con massi naturali di 4 pennelli trasversali esistenti ubicati al piede della costa in falesia al fine di stabilizzare la spiaggia sabbiosa- ciottolosa ivi presente;
- gli elaborati progettuali trasmessi sono riferiti al 2015, fatta eccezione per lo *“Studio di Impatto Ambientale”* che risulta datato 2020. Nella documentazione complessivamente trasmessa, per la fascia costiera oggetto di intervento non viene riportata l'attuale condizione di *“pericolosità geomorfologica”* secondo il vigente PAI – Puglia dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, approvata con Delibera n. 28 del 30/05/2016;
- nella *“Relazione Tecnica e Morfodinamica”* si riferisce che, a partire dagli anni 70-80 sono state realizzate le prime opere di difesa costiera lungo il paraggio in esame, per proteggere il fronte roccioso dalle azioni del moto ondoso incidente e che tali opere hanno subito modifiche e ripetuti ripristini ed interventi di manutenzione in conseguenza dell'azione erosiva del mare. Inoltre, si riporta un'analisi cartografica da cui emerge che per il periodo compreso tra il 1992 e il 2013 la linea di riva si mantiene pressoché stabile (senza evidenziare arretramenti sottoflutto ai pennelli stessi e presentando apporti sedimentari dovuti alla disgregazione delle parati in falesia);
- nella medesima relazione si riporta che, alla data della redazione del progetto (2015), *“...il sistema di difesa consiste in tre pennelli trasversale in massi naturali che risultano fortemente danneggiati dall'azione delle mareggiate..., mentre un quarto pennello..., quello più a ovest, è andato quasi completamente distrutto.”*;

Distretto Appennino Meridionale, nelle more della conclusione dei procedimenti di cui all' articolo 68 comma 4 bis del D.Lgs. n. 152/2006 così come integrato dall'art. 54 della Legge 120 dell' 11settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione del richiamato Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020 sul sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- si riporta, altresì, che la profondità di chiusura teorica, o profondità di moto attivo dei sedimenti, risulterebbe compresa tra 5-6,7 m, e che “...il trasporto solido longitudinale, si estende ben oltre la lunghezza dei pennelli trasversali esistenti, la cui estremità è attestata alla profondità massima di circa 2 metri. Essi, quindi, intercettano solo in minima parte lo scarso trasporto solido longitudinale, variando in maniera trascurabile il bilancio dei sedimenti dei litorali posti ad Ovest.”;

Considerato che:

- in rapporto al PAI la zona costiera interessata dagli interventi proposti, ricade in aree classificate come a “pericolosità geomorfologica elevata” (PG2) e “pericolosità geomorfologica molto elevata” (PG3) ed è pertanto soggetta alle disposizioni normative del Titolo III delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI e nello specifico agli artt. 11, 12, 13 e 14 delle stesse NTA. In particolare l’intervento di ripristino dei pennelli trasversali di che trattasi interessa aree non direttamente sottoposte ai vincoli suddetti, ma ad essi connessi in relazione all’esposizione al rischio delle attività turistiche esistenti al piede della falesia su cui insistono le perimetrazioni suddette;
- le aree di progetto, nell’ambito degli studi allegati alle Linee guida sopra richiamate, ricadono all’interno dell’Unità Fisiografica principale “U.F. 2: TESTA DEL GARGANO - BARI”, ed in particolare nella Sub-Unità Fisiografica “S.U.F. 2.2: TORRE PROPOSTI – PORTO DI MANFREDONIA” (Allegato 3.1 “*Individuazione di strutture di mitigazione del rischio per ciascuna unità fisiografica*”), caratterizzata prevalentemente da costa rocciosa con numerosissime falesie. Per tale tratto di costa non vi sono particolari problematiche dal punto di vista dell’erosione costiera, tuttavia numerosi tratti rocciosi presentano segni di disfacimento con gravi situazioni di rischio. L’Allegato 3.1, inoltre, indica che: “*Per la SubUnità 2.2 si raccomanda in via prioritaria la messa in sicurezza dei tratti di falesia fra Torre Proporti ed il porto di Manfredonia, che a causa della loro instabilità, potrebbero arrecare danni ai fruitori delle spiagge limitrofe, con interventi ambientalmente compatibili con la dinamica del litorale e del paesaggio.....Inoltre, è auspicabile la continuazione dell’attività di monitoraggio, avviata con il POR Puglia 2000 – 2006, in modo da tenere sotto controllo l’evoluzione del litorale...*”;
- gli elaborati progettuali trasmessi, come evidenziato nei rilevato, sono datati al 2015 e non si riporta per la fascia costiera oggetto di intervento la perimetrazione della pericolosità geomorfologica così come definita nel PAI vigente, manca, pertanto, un’analisi dello stato dei luoghi all’attualità;
- non si forniscono indicazioni, se non brevi accenni, circa la progettazione idraulica del masso di mantellata (forma e dimensione), in funzione dell’onda di progetto, in modo da assicurare il corretto dimensionamento della testata del pennello che risulta essere la parte più esposta all’azione del moto ondoso;
- il progetto in oggetto prevede l’esecuzione di un “*Piano di Monitoraggio della dinamica costiera, redatto nell’ambito della progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera presenti lungo il litorale antistante il villaggio turistico di “Baia del Monaco” nel territorio comunale di Monte Sant’Angelo*”, secondo quanto stabilito dal parere espresso dal Demanio marittimo della Regione Puglia con nota prot. AOO_108 del 23/09/2015-0011907 recepito dal Comune di Monte Sant’Angelo (FG) con nota prot. 0010667 del 30/09/2015. Dall’analisi degli elaborati, si evince che tale piano di monitoraggio (ancorché previsto per l’anno 2016) prevede l’esecuzione, all’inizio dei lavori, a fine lavori e per i successivi 5 anni, del rilievo del profilo trasversale di spiaggia, lungo almeno 10 transetti che dovranno estendersi longitudinalmente almeno 50 m oltre il pennello 1 (direzione nord) e 50 m oltre il pennello 4 (direzione sud);



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

alla luce di quanto complessivamente esposto e trattandosi di un intervento di manutenzione su opere esistenti che, nel tempo, pur non essendo completamente documentata la situazione autorizzativa originaria, hanno ormai conferito uno stato di equilibrio per il paraggio su cui insistono, questa Autorità, per quanto di propria competenza rappresenta che nulla osta alla realizzazione dell'intervento con le seguenti prescrizioni:

- gli elaborati siano aggiornati in rapporto allo stato attuale dei luoghi e delle tutele ivi esistenti, anche attraverso specifica analisi che comprenda sia l'evoluzione della costa per il tratto oggetto di intervento sia gli elementi che nel tempo hanno garantito l'equilibrio generale;
- in considerazione della natura di ripristino degli interventi proposti, sia mantenuta la sagoma originaria dei pennelli che ha condotto all'equilibrio del paraggio;
- la mantellata sia dimensionata congruamente con la vita attesa dell'opera in rapporto all'onda di progetto e al relativo tempo di ritorno, verificando altresì quale sia il rischio di superamento dell'evento di progetto e il conseguente effetto sull'opera stessa e sul paraggio di riferimento;
- sia redatto e attuato compiutamente un piano di monitoraggio sul paraggio in esame. Tale piano dovrà consentire di valutare la tendenza evolutiva della linea di riva nonché di individuare e adottate tutte le misure utili a garantire la tutela dell'incolumità pubblica e privata nelle aree di che trattasi. In ogni caso le campagne di monitoraggio dovranno essere eseguite anche precedentemente alla stagione estiva e riguardare altresì la stabilità delle falesie.

Si specifica che il presente parere è espresso in rapporto alla funzione di difesa costiera delle opere da mantenere, in quanto finalizzate a concorrere a conservare le attuali condizioni di equilibrio e a contribuire alla realizzazione di condizioni di sicurezza su scenari temporali di medio-lungo periodo (cosiddetto *tempo differito*) che attengono alla tematica propria della Difesa del Suolo di competenza di questa Autorità di Distretto.

Occorre, pertanto, che l'Amministrazione Comunale approfondisca, attraverso studi dedicati, la possibilità di utilizzare il territorio in esame in totale sicurezza anche nel breve termine (cosiddetto *tempo reale*) nell'ambito del Piano di Protezione Civile comunale, in cui dovranno essere previste le connesse necessarie misure, ove la sicurezza debba essere - o non sia già - garantita mediante l'apposizione di provvedimenti interdittivi e/o vincoli e/o disposizioni normative concorrenti alla pianificazione distrettuale. In tal senso detto Piano comunale di Protezione Civile, dovrà essere aggiornato periodicamente anche in base ai risultati del piano di monitoraggio.

La verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni imposte è a cura del Responsabile del Procedimento e non richiede il riesame di questa Autorità di Bacino Distrettuale.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Referente pratica:
Ing. Stefano Pagano
Ing. Raffaella Pellegrino
Geol. Roberto Limongelli

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0015333 - 32 - 03/03/2021 - SAN



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VIncA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c. Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dott. Ing. Vincenzo Campanaro

Oggetto: *ID VIA 608 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il Progetto di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia antistante il villaggio turistico Baia del Monaco nel Comune di Monte Sant'Angelo (FG).*

Società proponente: *Villaggio Turistico Baia del Monaco*

Premesso che:

con nota prot. Regione Puglia n. 212 del 08/01/2021, acquisita al protocollo ARPA Puglia n.835 del 08/01/2021, codesta Autorità Competente avviava il procedimento e invitava questa Agenzia ad esprimere la propria valutazione di competenza.

Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l'art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
- l'art. 13, comma 1 della L. 6-12-1991n. 394
- l'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017
- l'art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
- l'art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.

Preso atto dalla documentazione in atti che il progetto sinteticamente consiste in:

- Interventi di manutenzione e ripristino di 4 pannelli trasversali in prossimità della costa di Baia Monaco, tratto di costa in falesia antistante il villaggio turistico di "Baia del Monaco", opere esistenti di cui bisogna prevedere il consolidamento e rifioritura senza impegnare nuove aree, senza variare soprattutto la morfodinamica dei litorali adiacenti.
- L'intervento riguarderà un tratto di costa di lunghezza di circa m.270 ed è caratterizzato da una fascia di spiaggia sabbiosa - ciottolosa con larghezza di pochi metri nella parte più settentrionale, fino a circa 20 metri sull'estremo ad Ovest.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

U.O.C. Ambienti Naturali - Centro Regionale Mare

Corso Vittorio Veneto n. 11, 70123 Bari
Tel. 080 9730701
e-mail: crm@arpa.puglia.it



- La ricostruzione dei pennelli esistenti attraverso l'utilizzo di massi ciclopici di origine naturale proveniente dalle vicine cave della provincia di Foggia senza utilizzo di materiali di natura artificiale. Cave ubicate nei territori limitrofi di Apricena, Lesina e Poggio Imperiale.

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale regionale in data 25-1-2021, si riportano le seguenti richieste di integrazioni e prescrizioni.

- 1) Sia previsto, prima dell'inizio della fase di cantiere, un programma di pronto intervento che contempli la messa in atto di idonei accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di sversamento accidentale di sostanze pericolose e non, al fine di evitare fenomeni di contaminazione del suolo e del mare.
- 2) Il deposito temporaneo di eventuali rifiuti, effettuato prima dell'invio a recupero/smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, dovrà necessariamente essere effettuato in una zona idonea all'interno dell'area di cantiere, opportunamente predisposta al fine di evitare infiltrazioni e percolazioni nel suolo, che sarà totalmente smantellata al termine dei lavori.
- 3) Il proponente dovrà eseguire una caratterizzazione biocenotica di dettaglio nelle aree marine interessate dai lavori al fine di valutare la presenza di specie di elevato valore naturalistico.
- 4) La raccolta dei rifiuti di cantiere in zona di spiaggia emersa dovrà essere eseguita al termine della giornata lavorativa e comunque sempre prima della comparsa di condizioni di mare mosso (da prevedere mediante bollettini meteorologici o altri strumenti analoghi) che possano provocare la raccolta ed il trascinarsi dei rifiuti stessi in mare aperto.
- 5) Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere dovranno adottarsi le misure di mitigazione previste ed inoltre in particolare:
 - a) ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le strade di accesso al cantiere;
 - b) ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di grande capacità, per limitare il numero di viaggi;
 - c) utilizzare mezzi telonati e umidificare il materiale;
 - d) sia evitata qualsiasi attività di combustione all'aperto.
- 6) Relativamente ai materiali geologici inorganici selezionati per la rifioritura dei pennelli, dovrà esserne indicato il volume totale, le aree destinate al deposito temporaneo e l'innocuità ambientale ai sensi dell'art. 109 comma 1 lettera b del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- 7) Dovrà essere indicato sia il percorso che sarà utilizzato dagli automezzi all'interno del cantiere in prossimità della falesia, dei pennelli e della spiaggia emersa sia la piazzola destinata al lavaggio degli automezzi da realizzare usando tutti gli accorgimenti idonei per evitare la percolazione dell'acqua di lavaggio nel suolo e l'infiltrazione in falda.
- 8) Si chiede di eseguire il rilievo topografico (sia se sarà eseguito mediante strumentazione GPS in modalità RTK o mediante stazione totale) in modo da acquisire la quota dei punti lungo i transetti indicati negli allegati grafici e lungo la linea di riva mantenendo una interdistanza tra gli stessi punti non superiore ai 2 metri (con eventuali infittimenti su aree che necessitano maggiore definizione).
- 9) In fase di restituzione dei report del monitoraggio topografico e batimetrico si chiede di:
 - a) indicare i calcoli eseguiti per l'inquadramento verticale del rilievo topografico e batimetrico rispetto il livello medio mare di Genova;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

U.O.C. Ambienti Naturali - Centro Regionale Mare

Corso Vittorio Veneto n. 11, 70123 Bari
Tel. 080 9730701
e-mail: crm@arpa.puglia.it

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0015333 - 32 - 03/03/2021 - SAN



- b) indicare gli offset strumentali verticali e orizzontali applicati durante il rilievo batimetrico;
- c) mostrare la verifica (anche mediante grafico) sulla misura degli errori sistematici e/o casuali del rilievo topografico e batimetrico;
- d) fornire, in aggiunta a quanto indicato dal proponente:
 - i) i dati grezzi del rilievo topografico e batimetrico;
 - ii) la serie temporale dei dati di marea (passo non superiore la singola ora) e di pressione atmosferica associati alla marea;
- e) fornire gli elaborati digitali con proiezione RDN2008/TM33 (EPSG:6708) o in alternativa con proiezione ETRS89/UTM zone33N (EPSG:25833) secondo le indicazioni del DPCM del 10 novembre 2011 (Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale).

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione la società proponente e l'impresa esecutrice sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente.

Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene la valutazione complessiva e/o il rilascio dell'autorizzazione in questione.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Direttore del DAP di Foggia
Ing. Giovanni Napolitano

Il Direttore dell'U.O.C. Ambienti Naturali
Dott. Nicola Ungaro

I funzionari istruttori

Dott. Giuseppe Locuratolo

Dott. Enrico Barbone

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

U.O.C. Ambienti Naturali - Centro Regionale Mare

Corso Vittorio Veneto n. 11, 70123 Bari
Tel. 080 9730701
e-mail: crm@arpa.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere definitivo espresso nella seduta del 07/04/2021

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

Procedimento: ID VIA 608: Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e smi.

VIncA: NO SI

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI

Oggetto: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia antistante il villaggio turistico "Baia del Monaco" sito in agro di Monte Sant'Angelo

Tipologia: D. Lgs. 152/2006 e smi - Parte II - Allegato IV punto 7, lett. n):
opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.

L.R. 11/2001 e smi di cui all'Allegato B:
B.1.p) modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco B.1; ovvero
B.1.e) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altre opere marittime.

Autorità Regione Puglia

Competente

Proponente: Comune di Monte Sant'Angelo (FG) Piazza Municipio, 2 - 71037

Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018

Elenco elaborati esaminati.

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali" - "Procedimenti VIA", sono di seguito elencati:

- PIANO DI MONITORAGGIO DELLA DINAMICA COSTIERA.pdf
- Piano_monitoraggio_dinamica_costiera-TAV_01.pdf
- Piano_monitoraggio_dinamica_costiera-TAV_02.pdf
- Relazione tecnica e morfodinamica.pdf
- Relazione verifica VIA_2020_baia del monaco_rev01.pdf



- Tav 01_rilievo topografico.pdf
- Tav 02_sdf_pennello sud ovest.pdf
- Tav 03_sdf_pennello sud.pdf
- Tav 04_sdf_pennello est.pdf
- Tav 05_sdf_pennello nord est.pdf
- Tav 06_sdp_planim.pdf
- Tav 07_sdp_pennello sud ovest.pdf
- Tav 08_sdp_pennello sud.pdf
- Tav 09_sdp_pennello est.pdf
- Tav 10_sdp_pennello nord est.pdf

La documentazione è stata pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 28/12/2020.

Inquadramento territoriale e indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

Il tratto di costa oggetto dell'intervento è ubicato sul versante meridionale del Gargano, nel territorio amministrativo del Comune di Monte Sant'Angelo (FG).

L'area è indentificata nel tratto di costa antistante il Villaggio turistico "Baia del Monaco", in località *Macchia Varcaro*.

Il litorale è costituito quasi esclusivamente da falesie con brevi tratti caratterizzati da spiaggia sabbiosa o ciottolosa al piede e da una sensibile tendenza evolutiva in erosione per effetto dell'incessante azione delle mareggiate che, smantellando al piede i versanti della falesia, instaurano precarie condizioni di equilibrio alle quali seguono crolli e cedimenti dei costoni. La falesia ha un profilo sub verticale con una quota dell'orlo della scarpata di circa 10 m.

La presenza delle opere di protezione costiera è stata accertata come già esistente nel tempo attraverso l'analisi delle immagini aeree disponibili (ortofoto 1992, 1997, 2000, 2005, 2008, 2010, 2011 e 2013) inserite alle pp. 22-29, della *Relazione verifica VIA_2020_baia del monaco_rev01.pdf*.

All'area d'intervento si accede attraverso una rampa scavata sul fianco della falesia che porta dalla quota terreno fino a quota mare. Nella parte più bassa la rampa è protetta dall'azione del moto ondoso incidente con un muro in cemento armato.

La parete rocciosa presenta varie cavità al piede determinate, dall'escavazione prodotta dal moto ondoso incidente: le escavazioni sono particolarmente profonde sul lato di levante del tratto di costa interessato dove la spiaggia è meno larga. La spiaggia è composta da ciottoli e sedimenti sabbiosi con bassissima percentuale della frazione fine. Tale dato indica che il materiale franato dalla falesia si impoverisce molto rapidamente della frazione fine (che viene trasportato al largo) e non contribuisce alla formazione di una vera e propria spiaggia: la conservazione della fascia di spiaggia, pertanto, non è funzionale solo alla balneazione, ma frena il processo erosivo della falesia legato all'azione del moto ondoso incidente.

Di seguito le immagini sulle attuali condizioni dei quattro pennelli.




Pennello 1



Pennello 2



**REGIONE
PUGLIA**




Pennello 3



Pennello 4

Nell'ambito del Piano Regionale delle Coste (PRC) il litorale in esame ricade nell'Unità Fisiografica UF_2 (Testa del Gargano-Bari), e in particolare nella sub-unità SUF_2.2 che da Torre Proposti (Vieste) arriva al porto di Manfredonia. Il PRC è anche strumento di conoscenza del territorio costiero, delle dinamiche geomorfologiche e meteomarine connesse al prioritario problema dell'erosione costiera. In tal senso, il PRC ha individuato su tutta la fascia demaniale differenti livelli di criticità all'erosione (C) e differenti livelli di sensibilità (S) ambientale associata alle peculiarità territoriali del contesto. Il tratto di costa in esame è classificato C3S2 (criticità bassa – sensibilità media).



Di seguito la ricognizione vincolistica dell'area.

Tipologia area/vincolo	SI/NO	Se SI indicare quale
Aree naturali (LR 19/97, L. 394/91) - buffer 200 m.	NO	
Rete Natura 2000 (SIC, ZPS) - buffer 200 m.	NO	
Zone umide Ramsar	NO	
Important Birds Areas (IBA)	NO	
PAI		
Pericolosità geomorfologica e idraulica (PAI)	SI	PG3 (pericolosità geomorfologica molto elevata) PG2 (pericolosità geomorfologica elevata)




**REGIONE
PUGLIA**

PPTR		
Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136, D. Lgs. 42/2004)	SI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PAE0028: DM 25-09-1970. Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Monte Sant'Angelo. Istituito ai sensi della L. 1497 (GU n. 5 del 08/01/1971). ▪ PAE0100: DM 01-08-198. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico del tratto di costa ed entroterra del Gargano tra Vieste e il territorio comunale di Monte S. Angelo nei comuni di Vieste, Mattinata e Monte S. Angelo. Istituito ai sensi della L. 1497 (GU n. 30 del 06/02/1986).
Beni Paesaggistici - BP (art. 142, D. Lgs. 42/2004)	SI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Territori costieri.
Ulteriori contesti paesaggistici - UCP (art. 143, co. 1, lett. e), D. Lgs. 42/2004)	SI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versanti.

Descrizione dell'intervento

Il progetto prevede la realizzazione di opere atte a ridurre pericolosità e il rischio geomorfologico di un tratto di costa di circa 270 metri localizzata nel comune di Monte Sant'Angelo (FG), antistante il Villaggio "Baia del Monaco". Nel tratto di costa sono già presenti n. 4 pennelli trasversali dei quali è previsto la sagomatura e il rifiorimento delle scogliere; oltre a una proposta di un eventuale ripascimento della spiaggia evidenziata a p.2 della *Relazione tecnica e morfodinamica.pdf*: «A tale proposito si evidenzia che, in aggiunta agli interventi di manutenzione previsti sui pennelli, sarebbe auspicabile associare un ripascimento con sabbia o ghiaia dell'arenile in modo da aumentare la fascia cuscinetto».

Di seguito il rilievo dello stato di fatto.



L'area interessata è caratterizzata da una fascia di spiaggia sabbiosa - ciottolosa della larghezza massima di circa 20 metri. Partendo da nord-est, per il:

- primo pennello lungo circa 25,50 m è prevista la risagomatura della scogliera per una larghezza variabile dalla scogliera al mare da 17 a 10 m. Al piede della falesia è presente un tratto sabbioso di circa 14 m;
- secondo pennello lungo circa 26 m è prevista la risagomatura della scogliera per una larghezza variabile dalla scogliera al mare da 28 a 8 m. Al piede della falesia è presente un tratto sabbioso di circa 32 m;
- terzo pennello lungo circa 31 m è prevista la risagomatura della scogliera per una larghezza variabile dalla scogliera al mare da 22 a 8 m. Al piede della falesia è presente un tratto sabbioso di circa 13,50 m;
- quarto e ultimo pennello lungo circa 26 m è prevista la risagomatura della scogliera per una larghezza variabile dalla scogliera al mare da 28 a 16 m. Al piede della falesia è presente un tratto sabbioso di circa 30 m.



**REGIONE
PUGLIA**

Per tutti si prevede il rifiorimento delle scogliere fino alla quota di 1 m. (pp. 8-13, relazione verifica VIA_2020_baia del monaco_rev01.pdf).

Di seguito l'elaborato planimetrico di progetto.



Il progetto è stato elaborato anche al fine di dare effettività all'Ordinanza 14/2014 della Capitaneria di Porto di Manfredonia che disponeva di attuare sull'area alcuni gli interventi mitigativi del rischio geomorfologico. Per gli effetti di tale Ordinanza, l'area è stata già oggetto (nel 2014) di un intervento di messa in sicurezza della falesia attraverso l'eventuale cerchiatura e/o disgiungimento di massi ritenuti pericolanti, la sistemazione della parete della falesia con rete metallica di protezione dal rischio di caduta massi e pietrame. Sono state, inoltre, fissate delle fasce di protezione e di interdizione all'uso della spiaggia a una distanza di 2 metri dalla falesia (p. 38, *Relazione verifica VIA_2020_baia del monaco_rev01.pdf* e pp.34-38, *Relazione tecnica e morfodinamica.pdf*).

Sono state analizzate soluzioni progettuali alternative a quella proposta (pp. 72-73, *Relazione tecnica e morfodinamica.pdf*).

Utilizzazione di risorse naturali

Per la sagomatura e il rifiorimento dei pennelli saranno utilizzati di massi ciclopici di origine naturale, provenienti dalle vicine cave della provincia di Foggia (Apricena, Poggio Imperiale, ecc.), le cui qualità merceologiche non li rendono idonei alla vendita ma risultano ideali ai fini dell'intervento.

Produzione di rifiuti

Non è prevista la produzione significativa di rifiuti.

Inquinamento e disturbi ambientali

I potenziali inquinamenti e disturbi ambientali rinvenibili dalla realizzazione del progetto sono ascrivibili alla sola fase di cantiere e rispetto alle seguenti componenti ambientali:

- emissioni in atmosfera e nel sottosuolo derivanti dall'attività dei motori a combustione dei mezzi e delle macchine operative di cantiere;
- alterazione del clima acustico connesso all'esercizio e alla movimentazione di mezzi e materiali.

Impatti cumulativi

L'intervento non si sovrappone con altri progetti in essere, autorizzati o in fase di valutazione, pertanto sono da escludere potenziali impatti cumulativi.

Impatti potenziali

Il progetto in esame riferito esclusivamente alla sagomatura e al rifiorimento delle scogliere del sistema di pennelli trasversali risulta idoneo e di minore impatto in quanto si tratta di opere esistenti che:

- non impegnano nuove aree
- consentono di stabilizzare i sedimenti presenti creando quindi una fascia cuscinetto a protezione del piede della falesia
- non variano la morfo-dinamica dei litorali adiacenti.



Pareri pervenuti

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENINO MERIDIONALE (nota prot. 588 del 02/03/2021).
Parere favorevole con prescrizioni che di seguito si riportano:

- gli elaborati siano aggiornati in rapporto allo stato attuale dei luoghi e delle tutele ivi esistenti, anche attraverso specifica analisi che comprenda sia l'evoluzione della costa per il tratto oggetto di intervento sia gli elementi che nel tempo hanno garantito l'equilibrio generale;
- in considerazione della natura di ripristino degli interventi proposti, sia mantenuta la sagoma originaria dei pennelli che ha condotto all'equilibrio del paraggio;
- la mantellata sia dimensionata congruentemente con la vita attesa dell'opera in rapporto all'onda di progetto e al relativo tempo di ritorno, verificando altresì quale sia il rischio di superamento dell'evento di progetto e il conseguente effetto sull'opera stessa e sul paraggio di riferimento;
- sia redatto e attuato compiutamente un piano di monitoraggio sul paraggio in esame. Tale piano dovrà consentire di valutare la tendenza evolutiva della linea di riva nonché di individuare e adottare tutte le misure utili a garantire la tutela dell'incolumità pubblica e privata nelle aree di che trattasi. In ogni caso le campagne di monitoraggio dovranno essere eseguite anche precedentemente alla stagione estiva e riguardare altresì la stabilità delle falesie.

ARPA PUGLIA (nota prot.0015333 - 32 del 03/03/2021). Parere favorevole con prescrizioni che di seguito (in sintesi) si riportano:

- redazione di un programma di pronto intervento per qualsiasi tipo di sversamento accidentale di sostanze pericolose e non, al fine di evitare fenomeni di contaminazione del suolo e del mare;
- il deposito temporaneo di eventuali rifiuti dovrà essere effettuato in una zona idonea all'interno dell'area di cantiere, predisposta al fine di evitare infiltrazioni e percolazioni nel suolo;
- predisporre una caratterizzazione biocenotica di dettaglio nelle aree marine interessate dai lavori al fine di valutare la presenza di specie di elevato valore naturalistico;
- i rifiuti di cantiere dovranno essere eseguita giornalmente al termine delle attività lavorative e comunque prima della comparsa di condizioni di mare mosso che possano provocare il trascinarsi degli stessi in mare aperto;
- dovrà essere indicato il volume totale, le aree di deposito temporaneo e l'innocuità ambientale ai sensi dell'art. 109 co.1 lett. b) del D. Lgs. 152/2006 e smi;
- redazione del layout di cantiere nel quale sia indicato il percorso dagli automezzi in prossimità della falesia, dei pennelli e della spiaggia emersa, le aree destinate al lavaggio degli automezzi con l'indicazione di tutti gli accorgimenti tecnici;
- esecuzione di un rilievo topografico in modo da acquisire la quota dei punti lungo i transetti indicati negli allegati grafici e lungo la linea di riva mantenendo una interdistanza tra gli stessi punti non superiore ai 2 metri (con eventuali infittimenti su aree che necessitano maggiore definizione).

In fase di restituzione dei report del monitoraggio topografico e batimetrico si chiede di:

- indicare i calcoli eseguiti per l'inquadramento verticale del rilievo topografico e batimetrico rispetto al livello medio mare di Genova;
- indicare gli offset strumentali verticali e orizzontali applicati durante il rilievo batimetrico;
- mostrare la verifica (anche mediante grafico) sulla misura degli errori sistematici e/o casuali del rilievo topografico e batimetrico;
- fornire, in aggiunta a quanto indicato dal proponente: i) i dati grezzi del rilievo topografico e batimetrico; ii) la serie temporale dei dati di marea (passo non superiore la singola ora) e di pressione atmosferica associati alla marea;
- fornire gli elaborati digitali con proiezione RDN2008/TM33 (EPSG:6708) o in alternativa con proiezione ETRS89UTM zone33N (EPSG:25833) secondo le indicazioni del DPCM del 10 novembre 2011 (Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale).

MIBACT – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO – FG (Nota prot. 627 del 25/01/2021). Parere sfavorevole che di seguito si riporta:

- le opere in progetto, pur intervenendo sulla struttura dei pennelli esistenti, determinerebbero comunque modifiche sostanziali alla linea di costa, con innalzamento delle quote e avanzamento in mare delle barriere.



REGIONE PUGLIA – SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE (Nota prot. 4628 del 09/03/2021). Conferma del parere favorevole con prescrizioni espresso con le note prot. 16472/2014, 11907/2015, 19633/2017 e 3493/2018 e che di seguito si riporta:

«alla luce di tutte le considerazioni innanzi riportate, pur ribadendo le perplessità in ordine alla reale efficacia dell'intervento proposto, non si rilevano motivi ostativi alla risistemazione dei pennelli trasversali esistenti, attesa la loro presenza da circa 20 anni sul litorale in questione come documentato dalle ortofoto; resta peraltro la necessità di verificare che il nuovo profilo degli stessi non abbia a generare complessivamente nocimento alla spiaggia con un arretramento della linea di riva ovvero un disequilibrio del flusso solido longitudinale tale da ingenerare perdite localizzate di sedimentazione o determinare effetti negativi anche indiretti alla falesia retrostante. Pertanto, in ordine all'attuazione del progetto in esame, si formulano la seguenti prescrizioni:

- A. redazione ed esecuzione di un piano di monitoraggio della dinamica costiera [...].».

Sulla scorta di questo parere espresso con nota prot. 11907/2015, il proponente ha consegnato il documento *PIANO DI MONITORAGGIO DELLA DINAMICA COSTIERA.pdf*

Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del RR 7/2018

Valutazione di compatibilità ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità ambientale per gli interventi ivi proposto, sulla scorta dei contributi istruttori acquisiti agli atti del procedimento, richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato V alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del R.R. 07/2018, ritenendo che il progetto in epigrafe:

- **non sia da assoggettare al procedimento di VIA, alle condizioni ambientali di seguito elencate,** necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:
 1. siano eseguiti esclusivamente gli interventi di sagomatura e rifiorimento dei quattro (4) pennelli trasversali esistenti, secondo quanto descritto negli elaborati grafici e nessun'altra lavorazione aggiuntiva (es. il ripascimento della spiaggia) che non sia funzionale al ripristino delle opere di difesa costiera in quanto finalizzate a conservare le attuali condizioni di equilibrio;
 2. sia elaborato un layout di cantiere nel quale sia disposto che l'approvvigionamento e la posa in opera dei massi ciclopici debba avvenire esclusivamente via mare non impegnando con il passaggio di mezzi pesanti le aree della falesia e della spiaggia antistante;
 3. in fase di redazione del progetto esecutivo delle opere siano rispettate tutte le prescrizioni dell'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENINO MERIDIONALE (nota prot. 588 del 02/03/2021) e dell'ARPA PUGLIA (nota prot.0015333 - 32 del 03/03/2021), riportante in narrativa, oltre alle modalità di cantierizzazione e le tecniche della posa in opera che si intende utilizzare (pp.14-15, *Relazione verifica VIA_2020_baia del monaco_rev01.pdf*) al fine di ridurre il rischio di emissioni di polveri e di movimentazione sedimenti che portino a uno squilibrio nei tratti costieri contermini;
 4. siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nei corrispondenti elaborati progettuali ivi compresi anche gli elaborati integrativi e/o aggiuntivi presentati per l'ottenimento di tutti i permessi e autorizzazioni;
 5. sia predisposto uno studio di caratterizzazione biocenotica di dettaglio nelle aree marine interessate dai lavori al fine di valutare la presenza di specie di elevato valore naturalistico: in particolare delle biocenosi floro-faunistica mediante una zonazione verticale, partendo dal sopralitorale, il mesolitorale e l'infra-litorale. Le osservazioni subacquee saranno effettuate nell'area di ripristino dei 4 pennelli, secondo gli approcci tipici del rilevamento bionomico tramite immersione scientifica. In particolare, dovrà essere descritta la tipologia del fondo marino i punti dove il transetto ha avuto inizio e la direzione seguita durante la stesura dello stesso, le coordinate geografiche, la profondità massima esplorata, la caratterizzazione, e la lista degli habitat e delle specie osservate. Tale studio sarà inviato ad ARPA PUGLIA per i controlli e le verifiche del caso;



**REGIONE
PUGLIA**

6. siano attuate tutte le misure riportate nella relazione *Piano di monitoraggio della dinamica costiera.pdf* (pp. 18-23) e inviate ad ARPA e alla REGIONE PUGLIA – SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE per i controlli e le verifiche del caso;
7. siano rispettati gli ulteriori profili di sicurezza del Codice della Navigazione che saranno impartiti in dettaglio dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente al momento dell'effettiva conferma dello svolgimento dei lavori.

La verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni imposte è a cura del Responsabile del Procedimento dell'intervento che con apposita relazione prima dell'inizio dei lavori documenterà alle Autorità competenti quanto disposto.


**REGIONE
PUGLIA**
I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna "CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso" della tabella che segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.

n.	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Arch. Stefania Cascella	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici Ing. Maria Carmela Bruno	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
3	Difesa del suolo Ing. Monica Gai	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
4	Tutela delle risorse idriche Ing. Valeria Quartulli	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche Ing. Leonardo de Benedettis	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
6	Urbanistica Ing. Giovanni Resta	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
7	Infrastrutture per la mobilità	Assente
8	Rifiuti e bonifiche Dott.ssa Giovanna Addati	Assente



**REGIONE
PUGLIA**

	ASSET Ing. Maria Giovanna Altieri	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	Assente
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA	Assente
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	Assente
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	Assente
	Esperto in Paesaggio Arch. Massimo Padrone	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Esperto Scienze Marine Dott.ssa Maria Bianco	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE

LUPARELLI
FABIANA
21.04.2021
08:46:57
UTC



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e Vinca**

servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it

p.c.

**MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**

COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
urbanistica@montesantangelo.it
protocollo@montesantangelo.it

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
dipartimento.mobilitaqualurboppubpaesaggio@regione.puglia.it

Oggetto: ID VIA 608 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il "*Progetto di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia antistante il villaggio turistico "Baia del Monaco" nel Comune di Monte Sant'Angelo (Fg).*"

Proponente: Comune di Monte Sant'Angelo

RISCONTRO NOTA PROT. AOO089/212 DEL 08/01/2021

Con riferimento alla nota in oggetto, acquisita al protocollo dello scrivente AOO_145/455 del 18/01/2021, con la quale codesto Servizio ha comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il "*Progetto di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia antistante il villaggio turistico "Baia del Monaco"*", invitando i soggetti competenti a prendere visione della documentazione depositata dall'istante per gli eventuali contributi istruttori, si rappresenta quanto segue.

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

La documentazione, acquisita tramite il Portale Ambientale della Regione Puglia al link: <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, è costituita dai seguenti elaborati in formato elettronico (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5):



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

ID VIA 608_Verifica di Ass a VIA_Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia Baia del Monaco_Proponente_Comune di Monte San Angelo\PIANO DI MONITORAGGIO DELLA DINAMICA COSTIERA.pdf	dee547628804 43610f4a8717b 51f1121
ID VIA 608_Verifica di Ass a VIA_Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia Baia del Monaco_Proponente_Comune di Monte San Angelo\Piano_monitoraggio_dinamica_costiera-TAV_01.pdf	8e46dea0b847 524d3819643a 5f803f52
ID VIA 608_Verifica di Ass a VIA_Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia Baia del Monaco_Proponente_Comune di Monte San Angelo\Piano_monitoraggio_dinamica_costiera-TAV_02.pdf	b4bb66332a0d 971a27b0e778 9bc5e8e8
ID VIA 608_Verifica di Ass a VIA_Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia Baia del Monaco_Proponente_Comune di Monte San Angelo\Relazione tecnica e morfodinamica.pdf	a21d890bbf6ff2 5821234a6e787 0e334
ID VIA 608_Verifica di Ass a VIA_Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia Baia del Monaco_Proponente_Comune di Monte San Angelo\tav 01_rilievo topografico.pdf	6daca7c018e93 a81e3de32231 d918f4f
ID VIA 608_Verifica di Ass a VIA_Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia Baia del Monaco_Proponente_Comune di Monte San Angelo\tav 02_sdf_pennello sud ovest.pdf	051cf77f57634 dce54cb9a30f8 2090c6
ID VIA 608_Verifica di Ass a VIA_Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia Baia del Monaco_Proponente_Comune di Monte San Angelo\tav 03_sdf_pennello sud.pdf	e6f4679c04e05 d840b81db382 0ecacec
ID VIA 608_Verifica di Ass a VIA_Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia Baia del Monaco_Proponente_Comune di Monte San Angelo\tav 04_sdf_pennello est.pdf	1bdd0b82a98b 4c185257d2425 90ef4b6
ID VIA 608_Verifica di Ass a VIA_Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia Baia del Monaco_Proponente_Comune di Monte San Angelo\tav 05_sdf_pennello nord est.pdf	f8aca80e58f533 8da6ec26bfc65 00ccf
ID VIA 608_Verifica di Ass a VIA_Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia Baia del Monaco_Proponente_Comune di Monte San Angelo\tav 06_sdp_planim.pdf	515b9f115dff1b a53a578e214ff edf13
ID VIA 608_Verifica di Ass a VIA_Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia Baia del Monaco_Proponente_Comune di Monte San Angelo\tav 07_sdp_pennello sud ovest.pdf	3a2e0c153e91b bdc29b8e3e8ee 8c988f
ID VIA 608_Verifica di Ass a VIA_Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia Baia del Monaco_Proponente_Comune di Monte San Angelo\tav 08_sdp_pennello sud.pdf	28c05c81c9be7 bd0b565064cc2 7ae946
ID VIA 608_Verifica di Ass a VIA_Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia Baia del Monaco_Proponente_Comune di Monte San Angelo\tav 09_sdp_pennello est.pdf	235bcb16ec3eb 7a0ead49b9017 1749ae
ID VIA 608_Verifica di Ass a VIA_Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia Baia del Monaco_Proponente_Comune di Monte San Angelo\tav 10_sdp_pennello nord est.pdf	b40eadbfc06da 1874abe6b3f84 6d98ad
ID VIA 608_Verifica di Ass a VIA_Interventi di manutenzione straordinaria della spiaggia Baia del Monaco_Proponente_Comune di Monte San Angelo\relazione verifica VIA_2020_baia del monaco_rev01.pdf	3698be00c34e7 dde9f6a331ae9 b6927c

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

Dalla documentazione in atti si evince che il progetto in oggetto è finalizzato a stabilizzare la spiaggia sabbiosa-ciottolosa a protezione del piede di un tratto di falesia ricadente in località Baia del Monaco, nel territorio comunale di Monte Sant'Angelo (FG), mediante "interventi di manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera presenti". Le opere di difesa consistono in quattro pennelli trasversali che svolgono funzione di contenimento, dalla dispersione a mare, dei sedimenti provenienti dalla disgregazione del materiale di distacco della falesia e del materiale trasportato a mare dai corsi d'acqua che ricaricano la spiaggia, favorendone la conservazione e, quindi, la mitigazione dell'azione di erosione al piede della falesia per effetto delle mareggiate.

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO)

L'intervento in oggetto è localizzato in località Baia del Monaco, nel territorio comunale di Monte Sant'Angelo (FG); interessa un tratto, della lunghezza di circa 270 m, di costa alta a falesia con spiaggia sabbiosa-ciottolosa al piede, di larghezza variabile da pochi metri nella parte più settentrionale fino a 20 m nella parte occidentale. In corrispondenza del tratto di costa in esame sono presenti quattro pennelli trasversali, danneggiati dall'azione delle mareggiate, di cui l'intervento proposto prevede la rifioritura con massi naturali, in modo tale da ripristinarne la funzionalità quali opere di difesa della spiaggia dal moto ondoso e dalle correnti longitudinali.

Il progetto prevede, per ciascun pennello, la risagomatura della scogliera per ripristinare un profilo omogeneo, con parte emersa che raggiunge la quota di 1 m s.l.m., "attraverso l'utilizzo di massi ciclopici di origine naturale. (...) La ricostruzione non prevede alcuna variazione di forma e grandezza, in quanto trattasi di mera manutenzione degli elementi esistenti" (SIA, pag. 13).

Occorre evidenziare, tuttavia, che nello SIA, in riferimento alle *Criticità e impatti generati dall'attuazione del progetto* sulla componente "Aria", si attesta che "La fase di cantierizzazione dell'opera prevede attività di scavo e di movimentazione dei materiali che in alcune circostanze possono causare sollevamento di polveri nell'aria" (pag. 76), mentre con riferimento alla componente "Suolo e Sottosuolo" si afferma che "Non si prevedono opere di scavo. L'intervento infatti prevede la sola risagomatura e rifioritura dei pennelli esistenti. Saranno utilizzati massi ciclopici naturali che non andranno ad interferire con la condizione naturale della costa e dei suoi elementi (sabbia, acqua etc.)".

Si rileva, inoltre, che negli elaborati prodotti non è data alcuna evidenza del progetto di cantierizzazione, ed in particolare delle vie di transito per il raggiungimento dell'area di intervento, dell'allestimento del cantiere e delle zone di stoccaggio del materiale. Lo SIA riferisce, genericamente, della realizzazione di un'area di cantiere con stoccaggio provvisorio dei massi ciclopici in prossimità di Baia del Monaco, e dell'utilizzo di mezzi di trasporto delle merci di tipo gommato.

In relazione ai potenziali effetti indotti da tali opere sulla morfodinamica dei tratti di costa adiacenti, lo SIA riferisce che "Dall'analisi delle immagini storiche, si evince che lungo il



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

*litorale in esame le correnti longitudinali di trasporto solido abbiano verso prevalente essenzialmente da Est verso Ovest; ciò si può rilevare dalla configurazione della spiaggia che si presenta sempre con formazione di accumuli di sedimenti sul lato ad Est dei pennelli. Malgrado questa tendenza del trasporto solido costiero, la realizzazione dei pennelli non ha interferito con i processi evolutivi del litorale posto ad Ovest. Come detto in precedenza, infatti, la formazione di depositi al piede della falesia è legata al materiale di crollo direttamente dalla parete stessa, ed in maniera del tutto trascurabile dai pochi sedimenti trasportati per effetto delle correnti longitudinali di trasporto. I pennelli, la cui ridotta lunghezza è tale da bloccare solo in minima parte il debole trasporto solido longitudinale (cfr. par. 3.1.4), non hanno incrementato il processo erosivo sul tratto di litorale ad Ovest, ossia sottoflutto rispetto al verso del trasporto solido costiero, ed infatti dalle immagini storiche analizzate sono stati individuati periodi in cui si è avuta la formazione di una fascia di spiaggia sul lato di ponente rispetto all'area di intervento. **Gli interventi in progetto non alterano questo stato di fatto in quanto si tratta di mantenere opere esistenti la cui realizzazione risale agli inizi degli anni 2000; la rifioritura dei pennelli esistenti avverrà senza alterarne la configurazione e le rispettive proporzioni originarie, ossia senza alterare in alcun modo la morfodinamica in atto.** (pg. 29)*

(Istruttoria con riferimento al PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, risulta che l'area di intervento ricade nell'**Ambito paesaggistico n. 1 "Gargano", Figura Territoriale n.1.5 "L'Altopiano di Manfredonia"**, per cui sono previsti specifici "Obiettivi di Qualità paesaggistica" nella Sezione C2 della relativa "Scheda d'Ambito".

Per quanto attiene al Sistema delle tutele si evince quanto segue:

Struttura Idro - geomorfologica:

- *Beni paesaggistici* l'area di intervento è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio dal B.P. "**Territori Costieri**", disciplinato dagli *Indirizzi* di cui all'art. 43, dalle *Direttive* di cui all'art. 44 e dalle *Prescrizioni* di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area di intervento è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio dall'UCP "**Versanti**", disciplinato dagli *Indirizzi* di cui all'art. 51, dalle *Direttive* di cui all'art. 52 e dalle *Misure di Salvaguardia* di cui all'art. 53 delle NTA del PPTR;

Struttura ecosistemica e ambientale:

- *Beni paesaggistici*: l'area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area di intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Struttura antropica e storico-culturale

- *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di intervento è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio dal B.P. **"Immobili e aree di notevole interesse pubblico"** (PAE0028 *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Monte S. Angelo, PAE 100 "Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico del tratto di costa ed entroterra del Gargano tra Vieste e il territorio comunale di Monte S. Angelo nei comuni di Vieste, Mattinata e Monte S. Angelo"*) disciplinato dagli *Indirizzi* di cui all'art. 77, dalle *Direttive* di cui all'art. 78 e dalle *Prescrizioni* di cui all'art.79 delle NTA del PPTR;
- *Ulteriori contesti* (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura.

Si segnala, inoltre, in prossimità dell'area oggetto di intervento, la presenza dei seguenti beni e ulteriori contesti paesaggistici: BP **"Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"** (*Vallone Portella e Vigna*), BP **"Boschi"**, UCP **"Cordoni dunari"** e UCP **"Area di Rispetto dei Boschi"**.

(Analisi della compatibilità paesaggistica)

L'intervento in esame interessa un contesto paesaggistico costiero fortemente condizionato, nelle dinamiche di trasformazione, dall'assetto geomorfologico e dagli equilibri meteo-marini che modellano la costa. La conformazione morfologica a falesia alta, con pareti verticali, e la ridotta presenza di spiagge, consistenti per lo più in lingue sabbiose strette o in piccole pocket beach, hanno contribuito a preservare questo tratto di costa dalla forte pressione residenziale turistico-ricettiva che ha colpito, invece, buona parte della fascia costiera del Gargano. L'altopiano carsico al di sopra del versante conserva inalterato il paesaggio rurale dominato dall'oliveto storico, elemento di valore patrimoniale della figura paesaggistica, che si estende da Mattinata a Manfredonia senza soluzione di continuità, con l'eccezione della piattaforma turistico-ricettiva realizzata in corrispondenza di Baia del Monaco.

Le maggiori criticità cui è esposto questo territorio sono rappresentate, dunque, dalla trasformazione della fascia costiera per la realizzazione di porti e moli a fini turistici, ed **opere di difesa**, spesso con l'effetto di una significativa alterazione del trasporto solido litoraneo dovuta all'assenza di una adeguata valutazione degli impatti sugli equilibri meteo-marini degli interventi. La costa del promontorio del Gargano presenta, infatti, rilevanti problemi di erosione, tanto in corrispondenza dei cordoni dunari quanto della falesia, per contrastare i quali, negli ultimi decenni, sono state costruite opere di difesa di vario tipo che, nel difendere gli insediamenti costieri dal moto ondoso, hanno incrementato il grado di artificializzazione della costa. Il diffuso abbandono dei coltivi e la mancata manutenzione delle componenti strutturali degli uliveti storici rappresentano un ulteriore fattore di criticità rispetto al rischio geologico della costa.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Rispetto al contesto paesaggistico appena descritto, alle dinamiche di trasformazione e alle criticità del territorio, il progetto proposto è presentato come risposta ai fenomeni di dissesto che colpiscono il tratto di costa interessato; al contempo, occorre evidenziare che, oltre ad essere un elemento di artificializzazione della costa, si tratta di opere che potrebbero contribuire ad alterare il morfodinamismo costiero compromettendo situazioni di stabilità di unità fisiografiche contigue.

Trattandosi, tuttavia, di interventi di manutenzione su opere esistenti, che non ne alterano la configurazione e le rispettive proporzioni originarie, **non si evidenziano sul progetto oggetto della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA elementi di criticità, con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR, tali da richiederne l'assoggettamento a VIA**, alle seguenti condizioni:

- l'intervento non deve comportare attività di scavo, né dovranno essere modificate le dimensioni e la configurazione dei pennelli;
- il progetto di cantierizzazione dovrà assicurare che (i) non venga in alcun modo compromessa la stabilità del versante, (ii) non siano realizzati nuovi tracciati viari, (iii) non preveda la trasformazione di aree in termini di alterazione o eliminazione di complessi vegetazionali naturali, (iv) non comprometta gli elementi costituenti il paesaggio rurale costiero storico;
- dovrà essere effettuato il monitoraggio dell'intervento in fase di esercizio, finalizzato al controllo degli effetti indotti dai pennelli sugli equilibri idrologici e dell'assetto morfologico costiero, con particolare attenzione alla formazione del "cordone dunare" perimetrata dal PPTR in corrispondenza della foce del *Vallone Portella e Vigna*

Si rappresenta, infine, che **laddove l'intervento non dovesse essere assoggettato a VIA dovrà comunque essere rilasciato, da parte dello scrivente Servizio, l'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 90 delle NTA del PPTR sul progetto come eventualmente modificato in esito alle condizioni espresse nel provvedimento di non assoggettabilità; laddove invece l'intervento dovesse essere assoggettato a VIA, l'Autorizzazione Paesaggistica sarà rilasciata nell'ambito della procedura di PAUR come previsto dall'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

Il funzionario istruttore

(Arch. Stefania Cascella)

 CASCELLA
STEFANIA
09.04.2021
16:27:41
UTC

Il dirigente della Sezione
(Ing. Barbara Loconsole)

 LOCONSOLE
BARBARA
09.04.2021
15:49:15
UTC

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 162

ID VIA 626 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il Progetto esecutivo dell'intervento di sistemazione idraulica, «Opere di regimazione idraulica dell'affluente di sinistra della lama San Giorgio- Contrada Cutizza» in Comune di Triggiano (BA). Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA - VInCA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTE le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del 31.03.2020;

VISTO il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo *“MAIA”*.

VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato *“MAIA”*, l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto *“Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*.

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto *“Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n.006/DIR/2020/0011 del 13/05/2020 di conferimento dell'incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 *“Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”*.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G. R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R .";

VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio .

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 "Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale";
- l'art. 4 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

EVIDENZIATO CHE:

- il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 18/2012, è Autorità Competente all'adozione del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale

CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendati:

Con nota prot. 241 del 03/02/2021, acquisita al protocollo del Servizio VIA/VincA al n. AOO_089/2183 del 16/02/2021, il Commissario di Governo – Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia nell'indire e convocare la prima riunione di Conferenza di Servizi decisoria per l'esame del progetto in oggetto ha richiesto allo scrivente Servizio l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. comunicando il link web contenente la seguente documentazione in formato elettronico:

ELABORATI DESCRITTIVI

- | | | |
|----|-----|----------------------------|
| A. | 00 | Elenco Elaborati |
| A. | 01 | Relazione Tecnica Generale |
| A. | 02 | Studio Idraulico |
| A. | 03 | Relazione Geologica |
| A. | 04a | Relazione Paesaggistica |
| A. | 04b | Relazione Archeologica |

A.	05	Computo Metrico Estimativo
A.	06	Elenco dei Prezzi Unitari
A.	07	Quadro Economico
A.	08	Cronoprogramma delle Opere
A.	09	Capitolato Speciale d'Appalto
A.	10	Schema di Contratto
A.	11	Piano di Sicurezza e Coordinamento
A.	12	Piano di Manutenzione
A.	13	Piano Particellare di Esproprio
A.	14	Studio di Prefattibilità Ambientale

ELABORATI GRAFICI

B.	01	Inquadramento territoriale	1:10.000
B.	02	Rappresentazione del Bacino Idrografico su Carta IGM	1:25.000 1:20.000
B.	03	Stato dei Luoghi e documentazione fotografica	1:3.500
B.	04	Aree Inondabili Pre Operam	1:1.000
B.	05	Stato di progetto	1:1.000
B.	06	Inquadramento catastale	1:1.000
B.	07	Planimetria con individuazione delle interferenze	1:1.000
B.	08	Profilo Longitudinale	1:1.000
B.	09	Sezioni Trasversali canale e profilo opera di dissipazione	01:10
B.	10	Particolari costruttivi - Canale ed Attraversamenti	01:10
B.	11	Particolari costruttivi - Muro di sostegno ed opera di dissipazione	01:10
B.	12	Aree Inondabili Post Operam	1:1.000

Con pec del 18/02/2021 (prot. uff. n. AOO_089/2297 del 18/02/2021), è stato trasmesso il Decreto n. 69 del 03/02/2021 di versamento delle spese istruttorie.

Con nota prot. AOO_089/2364 del 19/02/2021 il Servizio VIA-VINCA ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA e l'avvenuto deposito della documentazione progettuale sul Portale Ambientale della Regione Puglia, dando, tra l'altro, avvio al periodo di consultazione pubblica.

Con nota prot. 501 del 26/02/2021, acquisita al protocollo del Servizio VIA/VincA al n. AOO_089/2698 del 26/02/2021, il Commissario di Governo – Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ha trasmesso il Verbale della Conferenza di Servizi del 25.02.2021 per il progetto in oggetto.

Con nota prot. 17527 del 11/03/2021, acquisita al protocollo del Servizio VIA/VincA al n. AOO_089/3532 del 11/03/2021, ARPA Puglia ha trasmesso il proprio parere sul progetto in oggetto, con il quale rileva alcune criticità tali da richiedere l'Assoggettamento a VIA.

Con nota prot. 3458 del 22/03/2021, acquisita al protocollo del Servizio VIA/VincA al n. AOO_089/4299 del 23/03/2021, la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche ha trasmesso il proprio nulla osta sul progetto in oggetto, richiamando la necessità di risolvere in accordo con l'ente gestore *eventuali interferenze con infrastrutture gestite dal Consorzio di Bonifica* e indicando alcune *prescrizioni di carattere generale, alle quale attenersi durante l'esecuzione dei lavori, al fine di garantire la protezione della falda acquifera.*

Con nota prot. 2807 del 29/03/2021, acquisita al protocollo del Servizio VIA/VincA al n. AOO_089/4814 del 31/03/2021, la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio parere,

con il quale ravvisa *elementi di criticità con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR*, e richiede al proponente *di presentare, con riferimento alla possibilità del ricorso a procedure in deroga alle norme paesaggistiche, le NTA del PPTR, all'art 95, idonea documentazione progettuale utile a verificare l'inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali e la dimostrazione della compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella Sezione C2 delle Schede d'Ambito "La Puglia Centrale".*

Con nota prot. 3404 del 04/03/2021, acquisita al protocollo del Servizio VIA/VincA al n. AOO_089/4783 del 31/03/2021, la Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici – Servizio Autorità Idraulica ha trasmesso il proprio parere, con il quale rappresenta che potrà esprimere parere di competenza ai sensi dell'art. 57 del RD 523/1904 *dopo aver acquisito il parere di compatibilità del progetto esecutivo in questione con il PAI, rilasciato dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale, previa trasmissione del piano di gestione e controllo dell'opera idraulica da parte del soggetto preposto a curarne la manutenzione e l'efficienza idrica nel tempo.*

CONSIDERATO CHE:

il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, nella seduta del 12/04/2021 ha espresso parere prot. AOO_089/5360 del 12/04/2021, con il quale, esaminata tutta la documentazione presentata dal proponente a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia, tenuto conto dei pareri/contributi acquisiti agli atti del procedimento, ha ritenuto **che la proposta progettuale non fosse da sottoporre alla procedura di valutazione di Impatto Ambientale** di cui al Titolo III della Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii. in considerazione:

- *delle finalità dell'opera di riduzione del rischio idraulico;*
- *che l'opera rappresenta l'adeguamento ed il completamento idraulico di un'opera esistente;*
- *che l'opera migliora la sicurezza sia in termini di riduzione del rischio idraulico, sia in termini di sicurezza strutturale e della viabilità locale;*
- *che il relativo progetto definitivo a suo tempo presentato c/o gli Enti competenti ha ottenuto il parere favorevole preliminare da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia (prot 0010750 del 06/08/2013) con prescrizioni ottemperate nello sviluppo del successivo livello di progettazione esecutiva;*
- *delle caratteristiche progettuali, caratterizzata da ridotti impatti sulle componenti ambientali;*
- *della ridotta estensione dell'intervento, limitato ad una fascia di terreno già oggetto di antropizzazione.*

Il Comitato VIA ha inoltre indicato le seguenti condizioni ambientali, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, riportate nell'Allegato 2 al presente provvedimento ("*Quadro delle condizioni ambientali*"):

1. *siano attuate tutte le misure di mitigazione, prevenzione e compensazione riportate nelle Relazioni di progetto "A.14 Studio di Prefattibilità Ambientale" e "A.04 Relazione Paesaggistica";*
2. *siano installate idonee misure di monitoraggio delle (polveri PTS, PM10, PM2.5) durante le fasi di cantiere lungo i fronti di scavo, considerato l'elevato quantitativo di materiale da mobilitare come risultante dal Computo metrico Estimativo di progetto (elaborato A.05), indicando in fase di progettazione esecutiva modalità, frequenza e punti di misura, inviando i report agli Enti di controllo ambientale;*
3. *sia predisposta la documentazione di cui all'art. 22 del DPR 120/2017 in merito al Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo;*
4. *siano redatti elaborati di dettaglio per la corretta risoluzione dell'interferenza con la condotta del Consorzio di Bonifica;*
5. *sia redatto un elaborato tecnico riguardo alla cantierizzazione, con indicazione delle modalità di protezione delle zone stoccaggio carburanti e lubrificanti, del materiale scavato e demolito, dei*

- prodotti chimici utilizzati e dei rifiuti prodotti, differenziati in cassoni scarrabili, a tenuta stagna, differenziati per codici CER, identificabili con apposita targa;*
6. *sia redatto un Piano degli smaltimenti, in relazione alla gestione dei rifiuti provenienti dalle demolizioni dei manufatti esistenti, dei chemicals (additivi utilizzati acceleranti e disarmanti, resine sintetiche associate alle realizzazioni strutturali) e dei relativi contenitori e/o imballaggi;*
 7. *siano eseguiti approfondimenti riguardo all'impatto veicolare, evitando disagi ai frontisti ed agli utenti, in relazione ai previsti attraversamenti stradali da parte del canale a cielo aperto, redigendo specifici elaborati grafici;*
 8. *sia data ottemperanza alle prescrizioni riportate alla Tabella 2 di pag. 5 di 8 del parere ARPA avente protocollo n. 17527 del 11/03/2021;*
 9. *al fine della valutazione del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in deroga, ex artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, da parte della Giunta Regionale come previsto dalla DGR n. 458 dell'08.04.2016, il proponente dovrà presentare il progetto modificato e rivisto in esito a quanto sopra elencato, nonché idonea documentazione progettuale utile a verificare l'inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali e la dimostrazione della compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella Sezione C2 delle Schede d'Ambito "La Puglia Centrale".*

DATO ATTO CHE:

- *tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti del Servizio VIA-VINCA;*
- *che ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 co.13 del TUA "Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri" sono stati "tempestivamente pubblicati" sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia".*

RICHIAMATE le disposizioni di cui:

- *all'art.5 co.1 lett. m) del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: "verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto";*
- *all'art.19 co.5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: "L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi."*

VISTI:

- *l'art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: "Presso il Dipartimento regionale Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito "Comitato", quale organo tecnico-consulativo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti.";*
- *l'art.28 co.1 bis lett. a) della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: "Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni: a) svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori intermedi, nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge;"*
- *l'art.3 del R.R.07/2018: "Il Comitato svolge le funzioni di cui all'art. 28, comma 1-bis della legge regionale n. 11/2001 e ss. mm. ii. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni di particolare*

necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti.”;

- l’art.4 co.1 del R.R.07/2018: *“I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla funzioni di cui all’art. 3 e, in modo esemplificativo, comprendono: l’esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo pubblicata sul portale ambientale regionale; ...(omissis)...”;*
- l’art. 2 della L.241/1990 e ss. mm. ii. *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.*

CONSIDERATO:

- l’art. 19 co. 7 del D. Lgs. 152/2006 e smi: *“7. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.”*
- le motivazioni alla base dell’esclusione del progetto dalla Valutazione d’impatto Ambientale sono integralmente riportate nel parere del Comitato VIA regionale prot. AOO_089/5360 del 12/04/2021, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, al quale è attribuita la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art. 4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7;

VISTI E condivisi, in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 19 co.8 del d. Lgs. 152/2006, i motivi alla base della esclusione da VIA enucleati nel parere del Comitato VIA regionale, prot. n. AOO_089/5360 del 12/04/2021.

RITENUTO CHE, attese le scansioni procedurali svolte, i pareri/contributi trasmessi dagli Enti interessati ed acquisiti agli atti del procedimento, nonché il parere del Comitato VIA regionale, **sussistono** i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto (ID 626), proposto dal Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., dell'art. 23 della L.R. 18/2012 e dell'art.2 co.1 della l. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 art.1, art. 3, art. 4), la Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.INC.A.

DETERMINA

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
- **di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale**, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA espresso nella seduta del 12/04/2021, il *Progetto esecutivo dell'intervento di sistemazione idraulica, «Opere di regimazione idraulica dell'affluente di sinistra della lama San Giorgio- Contrada Cutizza» in Comune di Triggiano (BA)* proposto dal Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

Allegato 1: "Parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/5360 del 12/04/2021";

Allegato 2: "Quadro delle condizioni ambientali".

- di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto:
 - delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
 - delle condizioni ambientali riportate nell'allegato "Quadro delle Condizioni Ambientali", la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e s.m.i. - dagli Enti ivi indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
- di porre a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
- di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento.
- di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di coerenza con quanto assentito.
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative

ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;

- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 11 pagine, più l'Allegato 1 composto da n. 15 pagine e l'Allegato 2 composto da 3 pagine, per complessive 29 pagine.

Il presente provvedimento,

- a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento ex art. 27-bis del TUA;
- b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
- d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- f) è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA
Dott.ssa Mariangela Lomastro



ALIFANO LIDIA
21.04.2021
10:16:17 UTC

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

Parere definitivo espresso nella seduta del 12/04/2021

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

Procedimento: ID VIA 626: Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e smi.

VincA: NO SI *Indicare Nome e codice Sito*

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI

Oggetto: Progetto esecutivo dell'intervento di sistemazione idraulica "Opere di regimentazione idraulica dell'affluente di sinistra della Lama San Giorgio in località CONTRADA CUTIZZA".

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IV punto 7 lett. o)
L.R. 11/2001 e smi Elenco B punto B.2.ae bis)

Autorità Comp. Regione Puglia, ex l.r. n. 18/2012

Proponente: Commissario di Governo – Presidente della Regione Puglia – delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018

Elenco elaborati esaminati.

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali" - "Procedimenti VIA", sono di seguito elencati:

Documentazione pubblicata in data 18/02/2021:

ELENCO ELABORATI

ELABORATI DESCRITTIVI

- A.00 Elenco Elaborati
- A. 01 Relazione Tecnica Generale
- A. 02 Studio Idraulico
- A. 03 Relazione Geologica
- A. 04a Relazione Paesaggistica
- A. 04b Relazione Archeologica
- A. 05 Computo Metrico Estimativo
- A. 06 Elenco dei Prezzi Unitari
- A. 07 Quadro Economico
- A. 08 Cronoprogramma delle Opere
- A. 09 Capitolato Speciale d'Appalto
- A. 10 Schema di Contratto
- A. 11 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- A. 12 Piano di Manutenzione
- A. 13 Piano Particellare di Esproprio
- A. 14 Studio di Prefattibilità Ambientale


**ELABORATI GRAFICI**

		SCALA
B. 01	Inquadramento territoriale	1:10.000
B. 02	Rappresentazione del Bacino Idrografico su Carta IGM 1:25.000	1:20.000
B. 03	Stato dei Luoghi e documentazione fotografica	1:3.500
B. 04	Aree Inondabili Pre Operam	1:1.000
B. 05	Stato di progetto	1:1.000
B. 06	Inquadramento catastale	1:1.000
B. 07	Planimetria con individuazione delle interferenze	1:1.000
B. 08	Profilo Longitudinale	1:1.000
B. 09	Sezioni Trasversali canale e profilo opera di dissipazione	1:10
B. 10	Particolari costruttivi - Canale ed Attraversamenti	1:10
B. 11	Particolari costruttivi - Muro di sostegno ed opera di dissipazione	1:10
B. 12	Aree Inondabili Post Operam	1:1.000

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

L'intervento in progetto, adeguato a parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino della Puglia (prot 10750 del 06/08/2013), è finalizzato al dimensionamento di un'opera idraulica in variante ad un progetto di salvaguardia idraulica che fu redatto sia per ottemperare alle indicazioni di PRG del Comune di Triggiano (circa la *sistemazione idraulica dell'affluente di destra della Lama San Giorgio* per intersezione con le opere strutturali concesse), sia per ottimizzare la tempistica esecutiva delle opere di sistemazione viaria (competenti la Provincia) a completamento dell'intervento infrastrutturale del Centro Commerciale già autorizzato nell'aprile 2006.


L'area oggetto di intervento ricade all'interno del bacino idrografico della Lama San Giorgio in Contrada Cutizza. In corrispondenza di tale confluenza sorge oggi l'insediamento commerciale Bari Blu su un'area di circa 16 ha posta a nord – est del centro abitato del Comune di Triggiano con la strada provinciale n° 60 e con la Lama San Giorgio.



Reticoli carta idrogeomorfologica ante-operam (tirante – velocità)



Il bacino tributario è stato parzializzato da un'opera di difesa del suolo realizzata dal Comune di Triggiano per l'intercettazione del deflusso della piena con relativo scarico nella Lama San Giorgio, localizzata più a monte del sito oggetto di studio, portando la superficie del bacino sotteso da 4.74 kmq a 3.20 kmq.



Bacino originario 4.74 KKmq



Bacino originario 3.20 KKmq

La zona interessata dall'intervento si viene a trovare, quindi, in corrispondenza della sezione di chiusura del sottobacino di tale area, la cui linea di impluvio risulta leggermente accentuata. Inoltre, in prossimità del centro commerciale è stata realizzata una viabilità di accesso che interessa con il suo ingombro parte del compluvio del bacino in questione.

L'opera di difesa realizzata permette limitare il deflusso verso valle portando il valore della portata massima da 13.34 mc/s fino a 12.08 mc/s. Tale valore è quello assunto dal Proponente come riferimento per la verifica del dimensionamento del canale a cielo aperto di progetto e delle relative opere di attraversamento.

Pertanto, al fine di dare continuità alla via dell'acqua comunque esistente e di ultimare i lavori già previsti nell'aprile 2006, solo in parte realizzati a causa dell'interferenza dell'opera con la condotta del consorzio di bonifica e per problemi di esproprio, stante la necessità di mettere in sicurezza idraulica la zona, il Proponente ha previsto una variante al progetto originario, dando continuità al tratto di condotta DN 2400 mm, già in parte realizzato, e realizzare un canale deviatore a cielo aperto che consentendo l'allontanamento in sicurezza in Lama San Giorgio della portata di piena duecentennale proveniente da monte e intercettata dalle opere già realizzate, assicurando così la tutela idraulica del corpo idrico ricettore.

Il progetto definitivo dell'intervento di che trattasi ha ottenuto il parere favorevole preliminare da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia (prot. 10750 del 06/08/2013) con prescrizioni di seguito richiamate


In relazione al contesto territoriale di riferimento il progetto dell'intervento va ad interessare i seguenti atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale con conseguenti relative analisi di attinenze tra le azioni progettuali e gli stessi strumenti:




➤ **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**

L'opera di progetto ricade nell'ambito n.5 della "Puglia Centrale" e rientra nella Figura Territoriale n.5.2 "La conca di Bari ed il sistema radiale delle lame". Gli interventi progettuali previsti intercettano le seguenti componenti del Piano Paesaggistico regionale:

- Bene Paesaggistico – Componenti idrologiche "Fiumi e torrenti, acque pubbliche" – ID: BA0029 Torrente Chiancarello – La Lama – Rd 15/05/1902 in GU n°245 del 21/10/1902;
- Ulteriore contesto paesaggistico – Componenti Botanico Vegetazionali "Formazioni arbustive in evoluzione naturale";
- Bene Paesaggistico – Componenti culturali e insediative e "Immobili e aree di notevole interesse pubblico" –PAE0115 Lame ad ovest e sud-est di Bari.



BP –Fiumi, torrenti e
acque pubbliche



BP – Immobili e aree di
notevole interesse
pubblico

UCP – Formazioni
arbustive e in evoluzione
naturale



➤ **Piano di Bacino della Puglia, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)**

L'area di intervento è interessata dal reticolo idrografico presente sia sulla carta IGM 1:25.000 che sulla carta idrogeomorfologica della Regione Puglia.

Tuttavia, come si evince dalla cartografia del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dalla Autorità di Bacino della Regione Puglia (AdB), l'area interessata dall'intervento non è soggetta né a vincolo per pericolosità idraulica, né a vincolo per pericolosità geomorfologica

➤ **Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA)**

Le opere di progetto non rientrano in zone di protezione speciale idrogeologica, mentre dall'analisi della cartografia relativa alle Aree di vincolo d'uso degli acquiferi, l'area risulta ubicata in Area vulnerabile da contaminazione salina, in relazione alla relativa vicinanza al mare.

L'intervento in esame non prevede la realizzazione di pozzi di emungimento ad ogni modo gli interventi da realizzarsi non andranno a compromettere lo stato quali-quantitativo dell'acquifero.


➤ **Aree naturali protette, aree IBA, SIC e ZPS**

L'area di progetto non è interessata dalla presenza di aree naturali protette, aree IBA, SIC e ZPS.

➤ **Piano Regolatore Comunale di Triggiano (BA)**

Lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Triggiano è il Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 480 del 13.04.2007.

l'area d'intervento rientra in parte in Zona Terziaria D5-Aree per attività commerciali di completamento (art.75 NTA PRG comunale), parte in Zona Agricola E2 (art.79-81 NTA PRG comunale), parte in zona F-Multisala e zona di tutela area annessa a lama San Giorgio, valore rilevante C (capo X NTA PRG comunale).






Descrizione dell'intervento

Le opere in variante al progetto originario e, quindi, proposte con il progetto esecutivo che si esamina risultano in continuità con quelle già autorizzate e parzialmente realizzate:

- Attraversamento del rondò;
- Opera di raccordo;
- Un tratto della tubazione CAV del DN 2400 mm per circa 60 m .



Richiamato che il relativo progetto definitivo presentato c/o gli Enti competenti ha ottenuto il parere favorevole preliminare da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia (prot. 0010750 del 06/08/2013) con le seguenti prescrizioni:

“Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole per le opere in variante proposte alle seguenti condizioni:

- *Venga realizzata un idonea protezione a monte del tombino di imbocco già esistente al di sotto della rotatoria al fine di garantire un idoneo franco di sicurezza a protezione della carreggiata stradale;*
- *Venga testimoniata l'acquisizione della proprietà delle aree su cui l'intervento in variante è previsto, compresa l'opera di restituzione e le aree allagabili da essa determinate sino a quelle occupate dalla piena della Lama San Giorgio, ovvero venga proposto un idoneo piano di indennizzo;*
- *Venga predisposto un idoneo piano di manutenzione delle opere idrauliche a salvaguardia del centro commerciale in cui siano previste ispezioni almeno a frequenza semestrale e comunque successive ad ogni evento meteorico.”*


A seguito del parere suddetto e a seguito del rilievo topografico effettuato, il Proponente ha tenuto conto delle prescrizioni con delle importanti modifiche nella redazione del progetto esecutivo di che trattasi. Pertanto, in sintesi generale le opere previste sono:

1. Realizzazione di **un muro di protezione** a monte della rotonda e a monte del tombino di imbocco esistente per impedire alle acque di piena di raggiungere il centro commerciale e garantire il franco di sicurezza di 1.00 m per la portata pari a 12,08 mc/s mentre per le portate pari a 20,36 mc/s (utilizzata nello studio idraulico del 2006) è garantito comunque il contenimento e impedito il sormonto.



Il muro di sostegno in CA presenta una lunghezza di 135 m di cui 94 m con altezza sul piano carrabile di 0.80 m e circa 41 m con altezza di 0.60 m consentendo sempre un franco di sicurezza dal tirante idrico raggiunto dalle acque di piena per la portata pari a



12,08 mc/s. Per l'esecuzione del muro si prevede anche lo svellimento del guardrail esistente per il tratto di realizzazione dello stesso muro.



2. **Intercettazione della condotta esistente diam 2400 mm** a mezzo di un pozzetto di 2.50 m x 4.00 m e profondità di circa -4.50 m dotato di botola di ispezione e scaletta per l'accesso.






3. Realizzazione di **un canale a cielo aperto** di larghezza 3.50 m e altezza variabile (profondità massima di circa 5.00 m) con pendenza longitudinale media del 0.02% ricavato interamente in roccia autoportante, il cui tracciato, fino alla Lama San Giorgio, è previsto su suoli di proprietà della committente; il canale risulta in continuità idraulica con la tubazione prevista al punto precedente. La variante del canale con larghezza di 3.50 m anziché di 3.00 m (come indicato inizialmente nel progetto definitivo) è stata possibile per via della cospicua profondità di scavo (di circa 5.00 m) che consente di ottenere un franco di sicurezza di 1.00 m dei nuovi attraversamenti rispetto al tirante idrico della piena bicentenaria con la portata calcolata con l'idrogramma istantaneo geomorfologico (GIUH) già approvata dall'AdB e un tirante di 1.80 m per la portata reale determinata dai diversi metodi di calcolo illustrato nella relazione idraulica.




4. Realizzazione di **due attraversamenti stradali**: uno relativo alla viabilità di servizio del centro commerciale e l'altro di una strada comunale di larghezza 3.50 m realizzati con sezione scatolare in CA in opera.





5. Realizzazione di una idonea **opera di sbocco e di dissipazione energia per lo scarico** delle acque di piena nella Lama san Giorgio costituita da una vasca di calma con soglia larga finale proporzionata per la dissipazione della potenza idrodinamica atta a contenere i possibili fenomeni di erosione localizzata e diffusa del versante della Lama e idonea a definire un comodo e naturale inalveamento della portata di progetto.



Con le opere previste in variante, il floodplain (pianura alluvionale) della piena di riferimento (tr 200 anni) risulta tale che il centro commerciale si può definire in sicurezza idraulica. Di seguito si riporta la rappresentazione dell'effetto al suolo del passaggio dell'onda di piena, pre e post operam:



Floodplain tr 200 pre operam



Floodplain tr 200 postoperam



La principale interferenza con il tracciato previsto risulta essere quella con la condotta DN 1200 del Consorzio di Bonifica che rappresenta l'adduttore in pressione delle acque depurate dell'impianto di affinamento di Bari Est



Dal pozzetto di scarico rilevato a monte del punto di interferenza si evince che la tubazione è in acciaio DN 1200 mm la cui quota di scorrimento è posta ad una profondità relativa di circa -2.70 m.

Al fine di superare tale interferenza si è verificato che all'interno del canale la portata duecentesimale scorre al di sotto di detta tubazione lasciando un franco di sicurezza di circa 0.15 m.

Pareri acquisiti da parte di Amministrazioni interessate

A seguito comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto e avvio del procedimento da parte del Servizio VIA e VincA, giusta nota prot. AOO_089 n. 2364 del 19/02/2021, sono pervenuti i seguenti pareri:

1) Nota n. 17527 del 11/03/2021 di – **ARPA PUGLIA**.

Il parere così conclude: *“sulla base di quanto esposto, con particolare riferimento agli aspetti inerenti agli impatti ambientali che si ritengono non adeguatamente valutati negli elaborati progettuali pubblicati sul Portale della Regione Puglia e che occorre da approfondire sulla base di quanto indicato in Tabella 2 (integrazioni documentali occorrenti), lo scrivente Servizio ritiene che il progetto di cui in epigrafe debba essere sottoposto al procedimento di VIA”*.

2) Nota 3404 del 4/3/21 della **Sezione Lavori Pubblici – Servizio Autorità Idraulica** con la quale comunica che in merito al progetto *“potrà esprimersi, su istanza di parte, dopo aver acquisito il parere di compatibilità del progetto esecutivo in questione con il PAI, rilasciato dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale, previa trasmissione del piano di gestione e controllo dell'opera idraulica da parte del soggetto preposto a curarne la manutenzione e l'efficienza idraulica nel tempo”*.

3) Nota prot. n. 2807 del 29/03/2021 della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio - **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesagistica**.

In sintesi l'istruttoria effettuata dalla Sezione ha portato a ritenere che *“gli interventi previsti per la parte terminale del canale a cielo aperto e per l'opera di dissipazione di*



sbocco in Lama San Giorgio risultano in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia e utilizzazione delle NTA del PPTR.

Difatti la realizzazione del **canale a cielo aperto** di larghezza 3.50 m e altezza variabile (profondità massima di circa 5.00 m), comportando movimenti di terra che alterano il profilo del terreno, nonché la rimozione della vegetazione esistente, risulta **in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR.**

Inoltre, gli interventi relativi alla **realizzazione della gabbionata spondale**, attraverso cui le acque confluiranno dalla sponda della Lama per essere poi rilasciate in subalveo, nonché **il rivestimento dello stesso subalveo della Lama con materassi reno**, comportando la realizzazione di opere non strettamente legate alla tutela del corso d'acqua e alla sua funzionalità ecologica, nonché la rimozione di vegetazione erbacea, arborea o arbustiva risultano **in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR, nonché con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 66 delle NTA del PPTR.(...)**

Non si condivide quanto affermato dal proponente nella relazione paesaggistica secondo cui gli interventi previsti in progetto sarebbero ammissibili ai sensi dell'art. 46 comma 3 lett. b3) delle NTA del PPTR, in quanto le opere in progetto non sono inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica e non sono volte alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi.

Ciò premesso, si ritiene che il progetto, oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, **presenti elementi di criticità** con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR.(...)

(...) al fine della valutazione dell'eventuale rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in deroga, ex artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, da parte della Giunta Regionale come previsto dalla DGR n. 458 dell'08.04.2016, il proponente dovrà presentare il progetto modificato e rivisto in esito alle condizioni espresse nel provvedimento di non assoggettabilità a VIA, nonché idonea documentazione progettuale utile a verificare:

- l'inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali;
- la dimostrazione della compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella Sezione C2 delle Schede d'Ambito "La Puglia Centrale".

Si rappresenta che laddove l'intervento non dovesse essere assoggettato a VIA, l'eventuale Autorizzazione Paesaggistica in deroga (artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR) potrà essere rilasciata dalla Giunta Regionale sul progetto, come eventualmente modificato in esito alle condizioni espresse nel provvedimento di non assoggettabilità; laddove invece l'intervento dovesse essere assoggettato a VIA, lo stesso si configurerebbe come intervento di rilevante trasformazione (lettera b, comma 1, art. 89 delle NTA del PPTR) e l'eventuale Autorizzazione Paesaggistica in deroga (artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR) potrà essere rilasciata dalla Giunta Regionale sul progetto, come eventualmente modificato in esito alle condizioni espresse nel provvedimento di assoggettabilità, nell'ambito del procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.



Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r.r. 07/2018

Valutazione di compatibilità ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità ambientale per gli interventi ivi proposto, richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato V alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato, in considerazione:

- delle finalità dell'opera di riduzione del rischio idraulico;
- che l'opera rappresenta l'adeguamento ed il completamento idraulico di un'opera esistente;
- che l'opera migliora la sicurezza sia in termini di riduzione del rischio idraulico, sia in termini di sicurezza strutturale e della viabilità locale;
- che il relativo progetto definitivo a suo tempo presentato c/o gli Enti competenti ha ottenuto il parere favorevole preliminare da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia (prot 0010750 del 06/08/2013) con prescrizioni ottemperate nello sviluppo del successivo livello di progettazione esecutiva;
- delle caratteristiche progettuali, caratterizzata da ridotti impatti sulle componenti ambientali;
- della ridotta estensione dell'intervento, limitato ad una fascia di terreno già oggetto di antropizzazione;

formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018 ritenendo che per il progetto in epigrafe:

x non sia da assoggettare al procedimento di VIA, alle condizioni ambientali di seguito elencate, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

- o siano attuate tutte le misure di mitigazione, prevenzione e compensazione riportate nelle Relazioni di progetto "A.14 Studio di Prefattibilità Ambientale" e "A.04 Relazione Paesagistica";
- o siano installate idonee misure di monitoraggio delle (polveri PTS, PM10, PM2.5) durante le fasi di cantiere lungo i fronti di scavo, considerato l'elevato quantitativo di materiale da mobilitare come risultante dal Computo metrico Estimativo di progetto (elaborato A.05), indicando in fase di progettazione esecutiva modalità, frequenza e punti di misura, inviando i report agli Enti di controllo ambientale;
- o sia predisposta la documentazione di cui all'art. 22 del DPR 120/2017 in merito al Piano di Utilizzo delle Terree e Rocce da scavo;
- o siano redatti elaborati di dettaglio per la corretta risoluzione dell'interferenza con la condotta del Consorzio di Bonifica;
- o sia redatto un elaborato tecnico riguardo alla cantierizzazione, con indicazione delle modalità di protezione delle zone stoccaggio carburanti e lubrificanti, del materiale scavato e demolito, dei prodotti chimici utilizzati e dei rifiuti prodotti, differenziati in cassoni scarrabili, a tenuta stagna, differenziati per codici CER, identificabili con apposita targa;
- o sia redatto un Piano degli smaltimenti, in relazione alla gestione dei rifiuti provenienti dalle demolizioni dei manufatti esistenti, dei chemicals (additivi utilizzati acceleranti e disarmanti, resine sintetiche associate alle realizzazioni strutturali) e dei relativi contenitori e/o imballaggi;
- o siano eseguiti approfondimenti riguardo all'impatto veicolare, evitando disagi ai frontisti ed agli utenti, in relazione ai previsti attraversamenti stradali da parte del canale a cielo aperto, redigendo specifici elaborati grafici;



**REGIONE
PUGLIA**

-
- sia data ottemperanza alle prescrizioni riportate alla Tabella 2 di pag. 5 di 8 del parere ARPA avente protocollo n. 17527 del 11/03/2021;
 - al fine della valutazione del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica in deroga, ex artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, da parte della Giunta Regionale come previsto dalla DGR n. 458 dell’08.04.2016, il proponente dovrà presentare il progetto modificato e rivisto in esito a quanto sopra elencato, nonché idonea documentazione progettuale utile a verificare l’inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali e la dimostrazione della compatibilità dell’intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella Sezione C2 delle Schede d’Ambito “La Puglia Centrale”.



I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna "CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso" della tabella che segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.

n.	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Arch. Stefania Cascella	<input type="checkbox"/> CONCORDE X NON CONCORDE
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici Ing. Maria Carmela Bruno	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
3	Difesa del suolo Ing. Monica Gai	Presente ma incompatibile ai fini della votazione
4	Tutela delle risorse idriche Ing. Valeria Quartulli	Assente
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche Ing. Leonardo de Benedettis	Assente
6	Urbanistica Arch. Lorian F. Dal Prà	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
7	Infrastrutture per la mobilità Dott. Vitantonio Renna	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
8	Rifiuti e bonifiche Dott.ssa Giovanna Addati	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE



**REGIONE
PUGLIA**

	ASSET Ing. Maria Giovanna Altieri	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	Assente
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA Ing. Claudio Lofrumento	<input type="checkbox"/> CONCORDE X NON CONCORDE
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	Assente
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	Assente
	Esperto in Ingegneria idraulica Ing. Raffaele Andriani	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Esperto in Scienze Naturali Dott. Michele Bux	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 2

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Procedimento:	ID VIA 626 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Progetto:	Progetto esecutivo dell'intervento di sistemazione idraulica, «Opere di regimazione idraulica dell'affluente di sinistra della lama San Giorgio-Contrada Cutizza» in Comune di Triggiano (BA).
Tipologia:	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV lett. 7.o) L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B.2.ae-bis)
Autorità Competente	Servizio VIA e Vinca - Regione Puglia
Proponente:	Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 2 - del provvedimento ambientale ex Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale IDVIA 621, contiene le condizioni ambientali come definite all'art. 19 co.7 del d.lgs.152/2006 e s.m.i., che dovranno essere ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co.1 del TUA, ed è redatto in considerazione delle scansioni procedurali agli atti per il procedimento, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui il presente documento costituisce allegato, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente, come in epigrafe individuata. In difetto, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte direttamente dall'Autorità Competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all'Autorità Competente, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza: è, infatti, in capo al Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è allegato.

Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi. Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:

- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, Autorità Competente.

n.	CONDIZIONI	fase
1	siano attuate tutte le misure di mitigazione, prevenzione e compensazione riportate nelle Relazioni di progetto "A.14 Studio di Prefattibilità Ambientale" e "A.04 Relazione Paesagistica";	Fase progettuale Fase di cantiere
2	siano installate idonee misure di monitoraggio delle (polveri PTS, PM10, PM2.5) durante le fasi di cantiere lungo i fronti di scavo, considerato l'elevato quantitativo di materiale da mobilitare come risultante dal Computo metrico Estimativo di progetto (elaborato A.05), indicando in fase di progettazione esecutiva modalità, frequenza e punti di misura, inviando i report agli Enti di controllo ambientale;	Fase di cantiere
3	sia predisposta la documentazione di cui all'art. 22 del DPR 120/2017 in merito al Piano di Utilizzo delle Terree e Rocce da scavo;	Fase progettuale
4	siano redatti elaborati di dettaglio per la corretta risoluzione dell'interferenza con la condotta del Consorzio di Bonifica;	Fase progettuale
5	sia redatto un elaborato tecnico riguardo alla cantierizzazione, con indicazione delle modalità di protezione delle zone stoccaggio carburanti e lubrificanti, del materiale scavato e demolito, dei prodotti chimici utilizzati e dei rifiuti prodotti, differenziati in cassoni scarrabili, a tenuta stagna, differenziati per codici CER, identificabili con apposita targa;	Fase progettuale
6	Sia redatto un Piano degli smaltimenti, in relazione alla gestione dei rifiuti provenienti dalla demolizione dei manufatti esistenti, dei chemicals (additivi utilizzati acceleranti e disarmanti, resine sintetiche associate alle realizzazioni strutturali) e dei relativi contenitori e/o imballaggi;	Fase progettuale



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

7	siano eseguiti approfondimenti riguardo all'impatto veicolare, evitando disagi ai frontisti ed agli utenti, in relazione ai previsti attraversamenti stradali da parte del canale a cielo aperto, redigendo specifici elaborati grafici;	Fase progettuale
8	sia data ottemperanza alle prescrizioni riportate alla Tabella 2 di pag. 5 di 8 del parere ARPA avente protocollo n. 17527 del 11/03/2021;	Fase progettuale
9	al fine della valutazione del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica in deroga, ex artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, da parte della Giunta Regionale come previsto dalla DGR n. 458 dell'08.04.2016, il proponente dovrà presentare il progetto modificato e rivisto in esito a quanto sopra elencato, nonché idonea documentazione progettuale utile a verificare l'inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali e la dimostrazione della compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella Sezione C2 delle Schede d'Ambito "La Puglia Centrale".	Fase progettuale

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Lidia Alifano

ALIFANO
LIDIA
21.04
.2021
10:16:54
UTC

Il Dirigente del Servizio VIA/VinCA

Dott.ssa Mariangela Lomastro

LOMASTRO
MARIANGELA
21.04.2021
12:20:54 UTC

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 163

PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.5 "Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi". Proponente: UGENTO s.r.l. Comune di Ugento (LE). ID_5810

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007."

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA";

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);

VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTO l'art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l'art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: "Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche"

VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia"

VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 "Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d'atto"

VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,

Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l'incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”*

VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto *“DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”*

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;*

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: *“Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”;*

VISTO la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: *Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;*

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 10345 del 21/05/2020 trasmessa dal Servizio Attività Economiche & S.U.A.P. del Comune di Ugento e acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/26/05/2020 n. 6501 veniva avanzata generica richiesta di “parere” al Servizio scrivente;
- con nota prot. AOO_089/30/03/2021 n. 4650 il Servizio VIA e VINCA richiedeva le seguenti integrazioni documentali:
 1. format proponente, di cui all'Allegato A, della D.G.R. n. 1362/2018;
 2. relazione tecnica analitica descrittiva, di cui all'Elaborato 01 trasmesso, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal tecnico incaricato;
 3. shape-file (WGS 84 – fuso 33N) riferiti agli interventi proposti, correttamente georeferenziati nel predetto sistema di riferimento;
 4. documentazione fotografica dei luoghi ove previsti gli interventi di progetto;
 5. attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione Puglia;
 6. parere del Comune di Ugento in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Litorale di Ugento”, ovvero evidenza dell'inoltro dell'istanza di VINCA al medesimo Ente, ai sensi dell'art. 6 c. 4 della L.R. 11/2001 e s.m.i.;
 7. parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ovvero evidenza dell'inoltro dell'istanza di VINCA al predetto Ente, ai sensi dell'art. 6 c. 4 bis della L.R. 11/2001 e s.m.i. ovvero adesione al parere di cui alla nota prot. n. 13026 del 21/11/2019 della medesima Autorità;
- con nota prot. n. 10066 del 12/04/2021, acquisita ai prot. AOO_089/14/04/2021 n. 5527, il Servizio Attività Economiche & S.U.A.P., ha trasmesso quanto richiesto con la nota prot. n. 5313/2021, trasmettendo le integrazioni di cui ai punti precedenti;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”

Descrizione dell'intervento

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica (rif. file "Bene area protetta(2)") trasmesso in allegato all'istanza, l'intervento prevedeva la realizzazione delle seguenti opere:

1. realizzazione di un punto di informazione e strutture per la didattica ambientale;
2. realizzazione di un una piccola struttura da destinarsi a punto ristoro attrezzato;
3. realizzazione di un WC a servizio delle strutture destinate alla didattica;
4. realizzazione di materiali divulgativi riportanti gli aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali interessate dall'intervento;
5. realizzazione e messa in opera di segnaletica e tabelle informative;
6. posa in opera di cassette nido per varie specie avifaunistiche e per chiroteri;
7. messa in opera di staccionata in legname di castagno atta a delimitare l'area giochi per bambini, le aree annesse al punto ristoro e quelle destinate ad accogliere la struttura per la didattica ambientale;
8. piccole strutture ricreative quali: n° 1 giostra rotonda; 1 palestra esagonale; n° 4 giochi su molla con figure in legno multistrato;
9. n° 7 panchine con struttura in fusione di ghisa e listoni di legno, con schienale e braccioli;
10. n° 6 tavoli pic-nic interamente in legno impregnato in autoclave, con panche fissate lateralmente;
11. frecce direzionali, piazzole per l'utilizzo in sicurezza dei giochi, piccola passerella in legno collegante il punto ristoro con l'orto didattico.

Il Comune di Ugento, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Litorale di Ugento", con nota prot. 29253 del 30/12/2020, trasmessa in allegato alla nota prot. n. 10066/2021 rilasciava parere favorevole alla realizzazione dell'intervento fatta eccezione per il punto informazione, l'aula didattica, il punto ristoro e i servizi igienici, in quanto ritenuti incompatibili con quanto disposto dall'art. 5 comma 2 lettera a) e b) della L.R. n.13/2007 impartendo specifiche prescrizioni per le restanti opere consentite.

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento, ubicata nel Comune di Ugento, è catastalmente individuata dalle particelle nn. 42, 43, 501, 902, 905, 908, 913, 920, 1022, 1026, 1028 e 1151 del foglio 97 per un'estensione complessiva di circa 11,4376 ha.

È interamente ricompresa nell'area ZSC "Litorale di Ugento" (IT9150009) e nell'omonimo Parco naturale regionale e parzialmente in zona perimetrata dal vigente PAI "P.G. 1". Secondo quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa, *"nell'area in esame sono state individuate due tipologie di pineta a prevalenza di Pino d'Aleppo (Pinus halepensis): 1. Pineta originale, con sottobosco incipiente, quasi assente. 2. Pineta giovane. Alla prima tipologia appartiene una pineta monoplana matura costituita dagli elementi di Pino d'Aleppo impiantati originariamente intorno agli anni 50; laddove la stessa è stata interessata da azioni antropogeniche, quali tagli furtivi e incendi si è avuta la costituzione della seconda tipologia di pineta rappresentata contemporaneamente da novelletti e spessine. Nella prima tipologia gli strati vegetazionali presenti sono essenzialmente tre: quello arboreo, costituito esclusivamente da Pino d'Aleppo, con una copertura del 90% di quella totale; quello arbustivo, poco presente con una copertura del 15%; quello erbaceo con una copertura pari al 5%. Gli elementi di Pino d'Aleppo, costituenti lo strato arboreo, presentano altezze superiori ai 18 m e forme dei fusti abbastanza regolari, vegetanti in buone condizioni. I pochi elementi arbustivi presenti all'interno di questa tipologia di bosco sono posizionati in corrispondenza delle poche chiarie o in prossimità dei fusti di pino, laddove possono godere dello stemflow. Le specie presenti sono: Lentisco, Mirto, Alaterno, Asparago pungente, Caprifoglio mediterraneo, Corbezzolo, Ginestrella comune, Ilatro comune, Robbia selvatica. Lo strato erbaceo, quasi del tutto assente, comunque di altezza inferiore a 0,30 m, è composto esclusivamente da Carice mediterranea. La seconda tipologia di fustaia è presente in più nuclei all'interno di tutta l'area in oggetto. Essa è rappresentata da gruppi di novelletti, di altezza intorno ai 3m, stadio cronologico della fustaia, in cui la rinnovazione, in modo non necessariamente uniforme, va affermandosi. A questi gruppi si alternano nuclei di spessine, dove la rinnovazione si è affermata e iniziano i fenomeni di compenetrazione delle chiome e quindi l'autopotatura dei rami basali. Gli individui presentano altezze che vanno da 3 a 10*

metri. Tra le due diverse tipologie e tra i vari nuclei, dove le cessate azioni antropogeniche del passato hanno contribuito con il pascolo e i tagli furtivi a diradare la pineta, si è potuta innescare una spontanea azione di rinaturalizzazione e pertanto si ha la presenza di una macchia formata da numerose specie di sclerofille sempreverdi quali il Lentisco, l'Ilatro comune, l'Alaterno, il Mirto, associati nelle aree più aperte da Ginestrella comune, l'Asparago pungente, il Caprifoglio mediterraneo, il Ruscolo pungitopo e la Salsapariglia nostrana." Inoltre, dalla lettura congiunta del relativo formulario standard riferito alla predetta ZSC, al quale si rimanda per gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi riportati dalla D.G.R. n. 2442/2018, l'area di intervento interessa parzialmente zone ricoperte dall'habitat 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*" e zone classificate dalle N.T.A. del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a "Pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1)". Inoltre, sempre secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l'area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di invertebrati terrestri: *Proserpinus proserpina*, anfibi: *Bufo balearicus*, *Bombina pachypus*, *Pelophylax lessonae/esculentus complex*, le seguenti specie di rettili: *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta viridis*, *Podarcis siculus*, *Zamenis situla*, le seguenti specie di uccelli: *Ardea purpurea*, *Himantopus himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Passer italiae*, *Passer montanus*, *Remiz pendolinus*, *Saxicola torquatus*, *Sterna albifrons*.

Si richiama inoltre il seguente obiettivo di conservazione così come riportati nell'all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC in questione e pertinenti con l'intervento:

- regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP – Cordoni dunari

6.1.2. Componenti idrogeologiche

- BP – Territori costieri
- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP – Boschi:
- UCP – Area di rispetto dei boschi;

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP – Parchi e Riserve (Parco naturale regionale "Litorale di Ugento")
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC "Litorale di Ugento")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP – Vincolo paesaggistico

Ambito di paesaggio: Salento delle Serre

Figura territoriale: Le serre ioniche

rilevato che:

- con nota prot. n. 29253 del 30/12/2020, il Comune di Ugento in qualità di Ente di gestione provvisoria ha rilasciato il proprio parere, relativo all'intervento in oggetto, favorevole con prescrizioni allegato al presente Atto per farne parte integrante (All. 1);
- con nota prot. n. 9828 del 09/04/2021, il medesimo Comune, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 19/2013, ha rilasciato parere di compatibilità al PAI, allegato al presente Atto per farne parte integrante (All. 2);

considerato che:

- l'intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC "Litorale di Ugento";
- l'intervento medesimo non è in contrasto con quanto disposto dalle vigenti Misure di conservazione;

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di *screening* di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC "Litorale di Ugento" (IT9150009), non possa determinare incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento allo specifico obiettivo di conservazione sopra richiamato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA

DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto presentato nell'ambito del PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 "*Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*" – Sottomisura 8.5 "*Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi*" nel territorio del Comune di Ugento (LE) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- il proponente ha l'obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: **Ugento S.r.l.**;
- di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Autorità di gestione del PSR, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (Sede Puglia) e all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce) e al Comune di Ugento (LE);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 (*otto*) pagine, compresa la presente, dall'allegato n. 1 composto da n. 10 (*dieci*), dall'all. 2 composto da n. 2 (*due*) pagine per complessive n. 20 (*venti*) pagine ed è **immediatamente esecutivo**.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)



Città di Ugento

Provincia di Lecce



SETTORE URBANISTICA AMBIENTE E SUAP
UFFICIO DI GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO NATURALE REGIONALE

Piazza Adolfo Colosso - cap. 73059

Tel. (0833) 555225 - fax (0833) 556496 - Cod. Fisc.: 81003470754

www.comune.ugento.le.it - email: resp.urbanistica@comune.ugento.le.it

PROT. N. 29253 DEL 30.12.2020

Oggetto: "Misura 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisura 8.5: Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Azione 3 – Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico.

Proponente: "UGENTO SRL"

UBICAZIONE: Ugento (LE) – Fg. 97 P.Ile 42,43,501,902,905,908,913,920,1022, 1026,1028,1151

Revoca del parere dell'Ente di gestione provvisorio del PNR "Litorale di Ugento", giusto prot. 15545 del 27.07.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies del D.lgs 241/90 e contestuale rilascio del nuovo parere obbligatorio dell'Ente di gestione ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. n. 13 del 28.05.2007

VISTA la L.R. 13/2007, pubblicata sul B.U.R.P. n. 79 suppl. del 31.5.2007 che istituiva il Parco Regionale "Litorale di Ugento";

VISTA la legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);

VISTI il D.M. 03 aprile 2000, le Direttive 92/43/CEE - 79/409/CEE e il D.P.R. nr. 357/97;

VISTA la L.R. nr. 20/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. nr. 380/2001 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che all'art. 15 della L.R. 13/2007, recante "*Disposizioni transitorie*" si stabiliva come: "*Nelle more della costituzione dell'Ente di gestione, la gestione del parco naturale regionale "Litorale di Ugento" è affidata provvisoriamente al Comune di Ugento, che individua un ufficio di gestione provvisoria*";

CONSIDERATO che l'art. 10 della legge Istitutiva del Parco Regionale "Litorale di Ugento", prevede che "Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio (...) su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia (...)"

VISTO il Decreto del Sindaco N. 20/2020 con il quale veniva nominato lo scrivente quale Direttore del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento";

CONSIDERATO che la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" all'art. 3 (Disposizioni per il rilascio di nulla osta nelle aree protette regionali) stabilisce come il procedimento per il rilascio del nulla osta alla realizzazione degli interventi da effettuarsi nelle aree naturali protette regionali è di competenza dell'ente di gestione dell'area o, in mancanza, del soggetto cui è affidata la gestione provvisoria;

VISTO il Regolamento Regionale n. 6 del 10 maggio 2016 recante "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

VISTO il Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017 recante "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)"

VISTI gli Obiettivi di conservazione per i siti della Rete Natura 2000 della Regione Puglia - Allegato 1 bis del Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017;

VISTI la DGC n. 2442 del 21 dicembre 2018, inerente l' "Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia", nonché gli strati informativi vettoriali in formato shp, allegati alla Deliberazione in parola;

VISTI gli elaborati tecnici del progetto in epigrafe;

VISTA la nota del Servizio Parchi e Tutela della biodiversità della Regione Puglia, prot. 8243 del 9/11/2020

Si comunica quanto segue.

Descrizione del Progetto

Il lotto d'intervento ricade nei perimetri amministrativi del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" e della ZSC "Litorale di Ugento" ed è identificato catastalmente al Fg. 97 P.Ie 42,43,501,902,905,908,913,920,1022, 1026,1028,1151. Il progetto prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione del bosco ivi presente, associato alla struttura ricettiva di proprietà della Ugento Srl e iscritto al n° 8 nell'Albo Regionale dei boschi didattici, giusta DD n° 194 del 06/12/2016 della Regione Puglia, "Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale", "Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali", "Servizio Gestione Demanio Forestale". Il progetto risulta finanziato dalla Regione Puglia sulla Misura 8 del PSR "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisura 8.5 "Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali".

Nello specifico il progetto prevede:

1. l'installazione di nidi artificiali in legno, di cui: n° 10 per uccelli di piccola taglia; n° 10 per uccelli di taglia medio grande; n° 10 per chiroterteri;
2. la posa in opera di n° 19 frecce direzionali in multistrato di pino, spess. mm 18, dim. cm 17,5 x 50, compreso palo in legno di pino autoclavato cm 7 x 7 , altezza cm 240;
3. Realizzazione di un info point in legno, della superficie coperta di 8,5 mq, con annesso pergolato, anch'esso in legno, di 10 mq;
4. Realizzazione di un'aula didattica con moduli in legno di mq 24 con pergolato di mq 11 con relativi arredi;
5. Installazione di n° 5 poster tematici, da realizzarsi con profili in legno di pino nordico impregnato in autoclave;
6. Acquisto di tavoli pic-nic e panchine in legno, interamente in legno impregnato in autoclave;
7. Fornitura e messa in opera di un'area gioco per bambini;
8. Realizzazione di m 575 di staccionata in legno da realizzarsi con pali di castagno incrociati da 3 m, del diametro di 10-12 cm;
9. Realizzazione di due moduli in legno, di cui: 1, avente una superficie coperta di 36 mq, da destinarsi a punto ristoro per show coking, con annesso pergolato di 15 mq; l'altro, di mq 8,50, per servizi igienici, anch'esso con annesso pergolato di mq 10 aventi caratteristiche costruttive identiche a quelle descritte per l'aula didattica e per l'info point;
10. Realizzazione di una passerella in legno di collegamento tra aree funzionali della pineta della lunghezza di m 2, larga 1,5 m;

11.La realizzazione di materiali divulgativi relativamente agli aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali del bosco oggetto d'interesse


Analisi Vincolistica e Botanica Vegetazionale

Analisi dei vincoli del PPTR

STRUTTURA PPTR	<u>VINCOLI</u>
Componenti geomorfologiche	vincolo UCP Cordoni dunali
Componenti Idrologiche	vincolo BP Territori Costieri vincolo "UCP - Aree Soggette a Vincolo idrogeologico
Componenti Botanico Vegetazionali	Vincolo BP Boschi Vincolo UCP - Aree di rispetto dei boschi
Componenti delle Aree Protette	BP "Parchi e Riserve" (PNR "Litorale di Ugento"); UCP - Siti di Rilevanza Naturalistica (ZSC "Litorale di Ugento")

Vincoli del PAI

L'area di intervento ricade in porzioni di territorio caratterizzate da valori di pericolosità PG1 (Media - moderata) solo nella parte più vicina al litorale, così come si evince dalla planimetria di seguito riportata.



HABITAT della Rete Natura 2000 - Distribuzione di habitat e specie animali e vegetali presenti nel territorio della Regione Puglia (DGR n. 2442 del 21 dicembre 2018).

L'area di intervento risulta caratterizzata dalla presenza dell'habitat prioritario per la conservazione 2270*: Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*. L'habitat in questione risulta caratterizzato da dune costiere colonizzate da specie di pino termofile mediterranee (*Pinus halepensis*, *P. pinea*, *P. pinaster*). Si tratta di formazioni raramente naturali, più spesso favorite dall'uomo o rimboschimenti. Occupano il settore dunale più interno e stabile del sistema dunale.

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016, n. 6 Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC).

L'area di intervento, così come innanzi indicato, ricade all'interno dell'Habitat 2270. Il Regolamento regionale in epigrafe prevede per l'habitat di interesse le seguenti misure di conservazione:

- Effettuare, laddove le caratteristiche stazionali lo consentano, interventi di diradamento con moderata percentuale di area basimetrica asportabile per favorire la rinnovazione graduale e progressiva del popolamento esistente. I diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante;
- In seguito ad interventi di taglio o in aree con minore copertura vegetale, favorire la diffusione di specie arboree e arbustive spontanee con semina o messa a dimora di plantule che derivino da materiale di propagazione raccolto nel sito stesso;
- Preservare i processi di rinaturalizzazione o di affermazione della vegetazione spontanea in aree con particolari caratteristiche stazionali (aree umide, affioramenti, aree vallive intradunali) ;
- Preservare la fitocenosi erbacea per favorire la biodiversità vegetale ed animale e mitigare la diffusione delle specie nitrofile e competitive che tendono a sostituire la vegetazione potenziale dell'area;
- Realizzare aree dimostrative/sperimentali permanenti per l'applicazione di modelli selvicolturali a diversa finalità ed intensità;
- Individuare aree forestali di elevato valore naturalistico da destinare alla libera evoluzione;
- Incentivare nelle aree aperte e in prossimità dei viali parafuoco, la presenza di vegetazione arbustiva a maggiore contenuto idrico e meno infiammabile rispetto alla

specie presenti al fine di favorire il rallentamento del fronte di fiamma. E' necessario creare soluzioni di continuità della biomassa vegetale in senso verticale e orizzontale per la riduzione della probabilità del passaggio del fuoco dalla chioma dello strato arbustivo a quello arboreo;

- Promuovere e incentivare le attività di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi, avviando percorsi di cooperazione tra Amministrazioni e associazioni per la formazione di personale specializzato e l'attivazione di iniziative di prevenzione e lotta degli incendi boschivi;
- monitoraggio dell'erosione costiera, al fine di conoscere la velocità dell'erosione dei sistemi dunali e di prevedere gli effetti sulla conservazione dell'habitat;
- Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul rischio incendi imputabile all'inadeguata pratica dell'abbruciamento delle stoppie sui terreni agricoli contigui all'habitat.

Obiettivi di conservazione per i siti della Rete Natura 2000 della Regione Puglia - Allegato 1 bis al Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017

Obiettivi di conservazione della ZSC IT9150009 LITORALE DI UGENTO

- Regolamentare le attività di pesca e di fruizione turistico-ricreativa, con particolare riferimento agli ancoraggi, ai rifiuti e allo strascico per la conservazione degli habitat (1120* e 1170) e delle specie marine di interesse comunitario;
- Garantire l'efficienza della circolazione idrica interna per la conservazione degli habitat 1150*, 1410, 1420 e 3150 e delle specie di Anfibi e Rettili di interesse comunitario;
- Regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali;
- Promuovere l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione e riduzione dei fenomeni di erosione costiera su spiagge, cordoni dunali con particolare riferimento alla gestione delle "banquettes" di *Posidonia oceanica*;
- Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione dell'habitat 6220*;
- Favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti;

- Contenere i fenomeni di disturbo antropico sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e Sternidae.

Analisi delle Trasformazioni Territoriali

L'analisi retrospettiva realizzata sull'area pinetata, attraverso l'utilizzo delle riprese satellitari presenti nel software Google Earth, delle ortofoto presenti nel SIT Puglia e delle Ortofoto in possesso negli archivi digitali del Comune di Ugento, non ha messo in evidenza situazioni di anomalia e/o criticità.

In virtù dell'analisi vincolistica e Botanica Vegetazionale innanzi indicata,

CONSIDERATO che l'intervento in parola ricade nella zona 1 e nella Zona 2 del Parco Naturale;

CONSIDERATO che l'intervento in parola, ammesso a sostegno della "Sottomisura 8.5: Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Azione 3 – Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico", riguarda la realizzazione di interventi meritevoli di attenzione in quanto atti alla valorizzazione dei boschi del Parco Naturale dal punto di vista didattico e ricreativo, prevedendo la fornitura e posa in opera di strutture idonee a realizzare attività di educazione ambientale e sensibilizzazione.

CONSIDERATO che con nota prot. 8243 del 9/11/2020 del "Servizio Parchi e tutela della Biodiversità" della Regione Puglia si sottolineava la presenza di alcuni interventi in contrasto con le lettere a), b), c), co.2, art.5 della L.R. 13/2007"

VERIFICATA l'incompatibilità con l'art.5 comma 2 lettera a) e b) della L.R. n.13/2007 degli interventi progettuali di seguito riportati:

1. Realizzazione di un info point in legno, della superficie coperta di 8,5 mq, con annesso pergolato, anch'esso in legno, di 10 mq;
2. Realizzazione di un'aula didattica con moduli in legno di mq 24 con pergolato di mq 11 con relativi arredi;
3. Realizzazione di un modulo in legno di superficie coperta di 36 mq, da destinarsi a punto ristoro per show coking, con annesso pergolato di 15 mq;
4. Realizzazione di un modulo in legno di superficie coperta di di mq 8,50, per servizi igienici, anch'esso con annesso pergolato di mq 10 aventi caratteristiche costruttive identiche a quelle descritte per l'aula didattica e per l'info point;

in quanto rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera e 5) comma 1 art 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.

VERIFICATO che le opere progettuali rimanenti non risultano in contrasto:

- con le finalità istitutive del Parco così come elencate nella L.R. n.13/2017;
- con gli obiettivi di conservazione del SIC di riferimento così come elencati nell'Allegato 1 bis al Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017;
- con le misure di conservazione dei siti SIC presenti nel REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016, n. 6;

CONSIDERATO che con prot. 15545 del 27.07.2020 l'ufficio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale "litorale di Ugento" rilasciava l'autorizzazione all'intervento de quo redatto dal Dott. For. Antonio LONGO, con le seguenti prescrizioni: "*[...] il richiedente dovrà rispettare rigorosamente quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della L.R. n. 13/2007 in particolare:*

a) lettera d : "raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali";

b) lettera g : "effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno";

REVOCA

per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. Art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale "litorale di Ugento" con prot. 15545 del 27.07.2020, relativa ai lavori del progetto "Misura 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura 8.5: Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Azione 3 – Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico" da realizzarsi presso il Comune di Ugento (LE) – Loc.tà "Li Paduli" – Fg. 97 P.Ile 42,43,501,902,905,908,913,920,1022, 1026,1028,1151.

RILASCIA

parere positivo ai sensi del comma 3, art.10 della L.R. n.13/2007, all'intervento di cui all'oggetto con le seguenti prescrizioni obbligatorie:

- siano stralciati dal progetto gli interventi che prevedono la:
 - ✓ Realizzazione di un info point in legno, della superficie coperta di 8,5 mq, con annesso pergolato, anch'esso in legno, di 10 mq;
 - ✓ Realizzazione di un'aula didattica con moduli in legno di mq 24 con pergolato di mq 11 con relativi arredi;
 - ✓ Realizzazione di un modulo in legno di superficie coperta di 36 mq, da destinarsi a punto ristoro per show coking, con annesso pergolato di 15 mq;
 - ✓ Realizzazione di un modulo in legno di superficie coperta di di mq 8,50, per servizi igienici, anch'esso con annesso pergolato di mq 10 aventi caratteristiche costruttive identiche a quelle descritte per l'aula didattica e per l'info point;per le motivazioni sopra meglio esplicitate.

Si specifica che sarà consentita l'attività di didattica all'aperto, prevista da progetto, solo ed esclusivamente attraverso la fornitura e la posa in opera di strutture aperte su tutti e quattro i lati, di tipo precario, facilmente asportabili, di legno o altro materiale naturale (gazebo, tende, ecc.);

- il posizionamento dei poster tematici, delle frecce direzionali e di qualsiasi altra attrezzatura prevista da progetto, non dovrà prevedere l'utilizzo di malte cementizie;
- l'Area gioco per bambini e l'anfiteatro all'aperto dovranno essere posizionati al di fuori dell'Habitat 2270;
- i contenuti didattico-scientifici da riportare nel materiale divulgativo e nelle tabelle previste da progetto, dovranno essere concordati e validati dall'Ente di Gestione scrivente;
- divieto di effettuare opere di movimentazione terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- divieto di aprire nuovi sentieri all'interno della Pineta oggetto di intervento;
- divieto di danneggiare le specie vegetali spontanee presenti in loco.
- acquisizione dell'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste per la realizzazione degli interventi sulle aree boccate e per i tagli boschivi previsti da progetto.

Ugento 29/12/2020

Distinti saluti

**Il Responsabile dell'Ufficio di Gestione provvisorio
del Parco Naturale Regionale
dott. biol. Marco Dadamo**





Città di Ugento

Provincia di Lecce

UFFICIO PAESAGGIO
c/o IV SETTORE URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP
Codice Fiscale 81003470754
www.comune.ugento.le.it
Tel.0833/557223
PEC:urbanistica.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it
Piazza Adolfo Colosso n. 1, CAP 73059

Prot. 9828 DEL 09.04.2021

PARERE DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

(per gli interventi e trasformazioni di cui all'art 4 c.1 della L.R. 19 Luglio 2019 n. 19)

OGGETTO Misura 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Sottomisura 8.5: Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Azione 3 – Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico.

Proponente: Ugento S.r.l.

UBICAZIONE: Ugento (LE) – Fg. 97 P.lle 42,43,501,902,905,908,913,920,1022, 1026,1028,1151

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO:

- che porzione dell'area oggetto dell'intervento, ricade attualmente in area perimetrata a "pericolosità geomorfologica media e moderata" (P.G.1), per cui si applicano le disposizioni degli artt. 11,12 e 15 delle N.T.A. del P.A.I.;
- Che porzione dell'area di intervento ricade attualmente in area perimetrata "Bassa pericolosità idraulica" per cui si applicano le disposizioni degli artt. 4, 5 e 9;

VISTA la Legge Regionale n°19 del 19/07/2013, art. 4, che attribuisce agli Uffici Tecnici Comunali la competenza per il rilascio del Parere di Conformità dell'intervento ai contenuti e prescrizioni del P.A.I.;

DATO ATTO che l'intervento è inquadrabile in quelli previsti al:

- comma 1) dell'art. 9 delle N.T.A. del P.A.I., ed ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 19 luglio 2013 n. 19 al comma 1 lettera d.;
- comma 1) dell'art. 15 delle N.T.A. del P.A.I., ed ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 19 luglio 2013 n. 19 al comma 1 lettera g.;

VISTA la D.C.C. del Comune di Ugento n°66 del 30/12/2015 che assegnava alla Commissione Locale per il Paesaggio dell'Associazione dei Comuni di Acquarica del Capo, Presicce, Taurisano ed Ugento i compiti di supporto al settore Urbanistica dei comuni associati ed i compiti di supporto alle procedure delegate di cui alla L.R. n°19/2013 art.4 in materia di **PAI**;

VISTO l'elaborato "**Relazione tecnica**" secondo cui "*Le seguenti aree: Comune di Ugento foglio 97 Ptc. 42 parte, 43,501, 1026 parte, 905 parte, 920 parte, e 902 parte, ricadono in aree soggette a Pericolosità Geomorfologica media e moderata (PG1). Si precisa che tali aree pur essendo state inserite in progetto, di fatto non risultano essere interessate dagli interventi previsti in progetto*";

CONSIDERATO che le opere in progetto non prevedono scavi, rinterri o movimentazioni che possano aggravare la stabilità dell'aree in situazione post intervento; non modificano o alterano la morfologia dei luoghi; non variano il naturale deflusso delle acque e il loro regime idrogeologico; non trasformano o mutano i processi geomorfologici naturali lungo il tratto limite duna-mare-costa";

CONSIDERATO che l'intervento proposto non contrasta in nessun modo quanto previsto dall'art. 15 delle N.T.A. del P.A.I.;

ESPRIME

PAREREFAVOREVOLE DI COMPATIBILITA' per l'intervento di cui in oggetto in quanto lo stesso rientra tra quelli previsti dai:

- comma 1) dell'art. 9 delle N.T.A. del P.A.I., ed ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 19 luglio 2013 n. 19 al comma 1 lettera d.;
- comma 1) dell'art. 15 delle N.T.A. del P.A.I., ed ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 19 luglio 2013 n. 19 al comma 1 lettera g.;

Ugento, lì 09/04/2021

IL R.U.P. per il paesaggio

Ing. Marco PISANELLO
Firmato digitalmente da: MARCO PISANELLO
Data: 09/04/2021 14:15:45

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 164

PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali e eventi catastrofici". Proponente: Soc. Coop. ECOL FOREST a r.l.. Comune di Biccari (FG). Valutazione di incidenza (screening). ID_5835

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007."

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Piano di gestione della ZSC "Monte Cornacchia – Bosco Faeto", approvato con D.G.R. del 26 aprile 2010, n. 1083;

VISTA la Determinazione n.22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA";

VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTO l'art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l'art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: "Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche"

VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia"

VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 "Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d'atto"

VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l'incarico di direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”*

VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto *“DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”*

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;*

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: *“Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”;*

VISTO la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: *Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;*

PREMESSO che:

- con nota n. 121/2020 del 09/06/2020 trasmessa dalla Soc. coop. ECOL FOREST a r.l. e acquisita dalla sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/12/06/2020 n. 7166, veniva avanzata la richiesta volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo agli interventi in oggetto, trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. AOO_089/12/04/2021 n. 5313 il Servizio VIA e VINCA richiedeva le seguenti integrazioni documentali:
 1. istanza relativa al parere richiesto recante l'apposizione del bollo, dell'importo di euro 16,00 come per legge, ovvero dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento della predetta imposta;
 2. quadro economico dell'intervento in progetto ovvero autocertificazione con assunzione di responsabilità ex DPR n. 445/2000 sull'importo dell'intervento da realizzare al fine dell'esatto calcolo degli oneri istruttori ex art. 9 della L.r. 17/2007;
 3. parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 6 c. 4 bis della L.R. 11/2001 e s.m.i. ovvero adesione al parere di cui alla nota prot. n. 13026 del 12/11/2019 della medesima Autorità;
- con pec del 14/04/2021, acquisita al prot. AOO_089/15/04/2021 n. 5578, il proponente, ha riscontrato la predetta nota, prot. n. 5313/2021, trasmettendo le integrazioni di cui ai punti precedenti e consentendo quindi la conclusione dell'iter istruttorio;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”

Descrizione dell'intervento

Secondo quanto riportato nell'elaborato *“Relazione tecnica”* trasmesso in allegato all'istanza, l'intervento consiste nella ricostruzione e nel ripristino di un'area boscata danneggiata nel corso degli ultimi anni da calamità naturali ed eventi catastrofici mediante interventi di difesa del suolo basati su tecniche di ingegneria naturalistica al fine di *“(…) ricreare le condizioni che consentano alla vegetazione naturale di favorire il ritorno ad una situazione di maggiore stabilità; così facendo, automaticamente, si riduce il rischio idrogeologico delle*

aree prese in esame, eliminando e/o contrastando gli effetti dei fenomeni e dei processi erosivi e franosi già in atto”.

Le opere previste consistono in:

- tratti di palificata viva a parete singola (con pali di castagno o di resinose scortecciati Ø 15-20 cm, lunghezza 1,5 m e riempimento con pietrame e terra vegetale) da realizzarsi lungo i versanti con pendenze poco pronunciate, per un volume complessivo di 664,00 mc. Nell’elaborato progettuale si riporta che tale opera “ha la funzione di consolidare tratti di terreno in pendio interessate da dissesto idrogeologico, reso evidente dall’inclinazione delle alberature presenti”;
- tratti di palificata viva a parete doppia (con pali di castagno o di resinose scortecciati Ø 20-30 cm, lunghezza 2 m e riempimento con pietrame e terra vegetale) da realizzarsi alla base dei pendii ove è necessario un maggiore consolidamento del versante, per un volume complessivo di 620,00 mc. Nel medesimo elaborato si afferma, sulla scorta della documentazione fotografica riportata “(...) risulta evidente che la natura del fenomeno franoso è sostanzialmente superficiale e non tale da interessare gli strati profondi del terreno; esso è dovuto essenzialmente al denudamento del terreno superficiale, esposto di fatto all’azione erosiva delle intemperie. L’obiettivo degli interventi di sistemazione delle scarpate è pertanto quello di bloccare il fenomeno erosivo e nel contempo ripristinare lo strato vegetale di superficie; nell’ottica del lungo periodo ciò porterà ad una ripresa vegetativa della superficie e ad una maggiore stabilità del pendio”;
- tratti di palizzata viva in legname (con tronchi di castagno o in ferro tondino Ø 12 mm, infissi nel terreno per una profondità di circa 2 m, collegati con una parete in tronchi di castagno o altro legname idoneo Ø 12-15 cm) da realizzarsi per contenere i movimenti superficiali, per uno sviluppo complessivo di 2.300,00 ml.

Descrizione del sito di intervento

L’area di intervento, ubicata in agro del Comune di Biccari, in loc. “il Boschetto”, è catastalmente individuata dalla particella n. 50 (ex n. 35) del foglio 50 del Comune di Biccari (FG) per un’estensione complessiva di circa 0,5 ha.

È interamente ricompresa nell’area ZSC “Monte Cornacchia - Bosco Faeto” (IT9110003). La zona, situata tra quote variabili comprese tra 860,00 e 865,00 m s.l.m. e avente pendenze medie dell’ordine del 10%, è altresì, ricompresa in aree classificate dalle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a “Pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2)”.

L’area bosco in esame è caratterizzata dalla presenza di querce, cerro, roverelle e conifere, latifoglie autoctone della zona e un sottobosco cespuglioso con rose canine e orchidee.

Inoltre, dalla lettura congiunta del relativo formulario standard riferito alla predetta ZSC, al quale si rimanda per gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi della Carta della Natura di ISPRA si rileva che la zona di intervento è ricompresa in un’area interessata da *Querceti mediterranei a cerro* riconducibile all’habitat “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere” (91M0).

Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: *Lissotriton italicus*, *Triturus carnifex*, *Bombina pachypus*, *Bufo balearicus*, *Bufo bufo*, *Pelophylax lessonae/esculentus complex*, *Rana dalmatina*, *Rana italica*, le seguenti specie di rettili: *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Elaphe quatuorlineata*, *Natrix tessellata*, *Zamenis lineatus*, *Zamenis longissimus*, *Lacerta viridis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Testudo hermanni*, le seguenti specie di uccelli: *Pernis apivorus*, *Falco peregrinus*, *Burhinus oediacnemus*, *Caprimulgus europaeus*, *Melanocorypha calandra*, *Calandrella brachydactyla*, *Lullula arborea*, *Alauda arvensis*, *Anthus campestris*, *Saxicola torquatus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Lanius senator*, *Passer montanus*, *Passer italiae*, *Accipiter nisus* e le seguenti specie di mammiferi: *Mustela putorius*, *Felis silvestris*, *Canis lupus*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata* e di invertebrati terrestri: *Euphydryas aurinia*.

Si richiama, altresì, il “Regolamento”, allegato al Piano di Gestione della ZSC “Monte Cornacchia – Bosco

Faeto”, contenente le prescrizioni atte a garantire, sull’intera area del SIC, il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del ZSC. In particolare, l’art. 12 c. 3 prevede con riferimento alla tutela del suolo che *“I movimenti di terra relativi a opere o interventi da effettuarsi nel SIC devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L’allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino”* e altresì, l’art. 13 c. 2, con riferimento alle opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale, dispone che *“Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie, ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate, ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate, ecc.”*.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP Versanti

6.1.2. Componenti idrogeologiche

- UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP Boschi

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Monte Cornacchia – Bosco Faeto”)

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP zone gravate da usi civici

Ambito di paesaggio: Monti Dauni

Figura territoriale: Monti Dauni settentrionali

rilevato che:

- nella documentazione trasmessa non è stata fornita evidenza degli eventi calamitosi e relativi effetti al suolo verificatisi nelle aree oggetto di intervento a seguito degli eventi. Tale evidenza, specifica per l’area di intervento, non si evince dall’estratto del “Report d’evento del 10-22 ottobre 2015” redatto dalla Protezione Civile Puglia, citato nella “Relazione tecnica”;
- anche la documentazione fotografica a corredo della relazione tecnica non mostra evidenti fenomeni erosivi e franosi in atto così come, allo stesso tempo, evidenzia una copertura continua del bosco;
- nella relazione tecnica non vi è alcun riferimento alle specie selezionate per la realizzazione delle palizzate e delle palificate vive;
- nella documentazione tecnica trasmessa non vi sono informazioni relative alla accessibilità e all’allestimento delle aree di cantiere per la realizzazione delle opere in progetto;

rilevato altresì che:

- con nota n. 24783 del 16/12/2020 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso, per l’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. 11/2001 e s.m.i., parere di compatibilità alle NTA del PAI subordinato al rispetto delle prescrizioni ivi contenute, ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (All. 1);

considerato che:

- l'intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC "Monte Cornacchia – Bosco Faeto";
- la carenza di informazioni nella documentazione presentata, così come precedentemente rilevato, si pone in contrasto con quanto previsto dal citato art. 12 c. 3 del Regolamento del Piano di gestione della ZSC e non consente di escludere la possibilità di incidenze significative sull'habitat presente nell'area di intervento

Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione del ZSC "Monte Cornacchia – Bosco Faeto" (IT9110003) possa determinare incidenze significative ovvero possa pregiudicare il mantenimento dell'integrità del predetto Sito e, in particolare, dell'habitat 91M0 presente nell'area di intervento, e che pertanto sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA

DETERMINA

- **di richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto presentato nell'ambito del PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 "*investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*" – Sottomisura 8.4 "*Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*". Interventi di ripristino dei danni al patrimonio forestale in loc. "il Boschetto" nel territorio del Comune di Biccari (FG) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: **Soc. Coop. ECOL FOREST a r.l.**;
- di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell'esperienza delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Autorità

di gestione del PSR, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (Sede Puglia) e all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia e Comando Stazione Forestali di Biccari) e al Comune di Biccari (FG);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 (*otto*) pagine, compresa la presente, e dall'allegato n. 1 composto da n. 5 (*cinque*) per complessive n. 13 (*tredici*) pagine ed **è immediatamente esecutivo**.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Alla **Autorità di Gestione PSR 2014-2020 - Regione Puglia**

pec: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it

c.a. *Responsabile Sottomisura 8.4*

pec: patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it

Alla **Soc. Coop. ECOL FOREST**

pec: ecolforest1@pec.confcooperative.it

e, p.c. Alla **Soc. Coop. CONF.A.T.**

c.a. *Dott. For. Antonio Del Re*

pec: a.de_re@conafpec.it

e, p.c. Al **Comune di Deliceto (FG)**

SUAP

pec: suap.comunedeliceto@pec.it



SEMPRE
PERMANENTE
21.04.2021
10:44:51 UTC

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 24/783/2020 del 16-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Oggetto: P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste". Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici". Interventi di ripristino dei danni al patrimonio forestale in località "Il Boschetto" nel territorio del Comune di Biccari (FG).
Proponente: Soc. Coop. ECOL FOREST. [LF145-20].

[da citare integralmente nella risposta].

Con riferimento alla richiesta di parere per gli interventi richiamati in oggetto, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale rappresenta quanto segue.

Si premette che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali, tra le quali quella relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018, ha avuto piena operatività.

L'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)² nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

Ciò premesso, si fa preliminarmente presente che ogni attività e ogni intervento da realizzare deve essere tale da:

¹ *Piano di Gestione Rischio Alluvioni*, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 cd adottato, nella fase di primo ciclo (2010-2015), con relativa VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20/12/2019 con Del. n. 1 del 20/12/2019, di adozione delle mappe di aggiornamento della Pericolosità e del Rischio da Alluvioni e con Del. n. 2 del 20/12/2019 di adozione, ai sensi dell'art.65 del D.Lgs. 152/2006, delle Misure di Salvaguardia per i territori individuati a diverso grado di Pericolosità nel PGRA e non nei PAI, entrambe pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14/04/2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 16/04/2020

² *Piano di Gestione Acque*, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2000-2009) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2010-2015) adottato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale del 17/12/2015, approvato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D-Lgs. 219/2010, con Del. n. 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e con DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) in corso.

³ Territorio dell'UoM Puglia: *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)*, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- *non incrementare il rischio idrogeologico areale (considerando ininfluenza l'incremento del valore areale dei beni esposti conseguente alla realizzazione degli interventi di cui al PSR in parola, tale condizione si ottiene se, con riferimento all'intera porzione di territorio il cui rischio potrebbe negativamente modificarsi proprio a seguito della realizzazione dell'intervento, il livello di pericolosità e di danno nella situazione susseguente la realizzazione dell'intervento è inferiore o uguale al livello di pericolosità e di danno precedente);*
- *migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo, nonché le condizioni di funzionalità idraulica;*
- *non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate senza compromettere la generale stabilità del territorio;*
- *non aggravare le condizioni di stabilità dei pendii;*
- *non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio e pericolosità esistenti;*
- *non pregiudicare le sistemazioni idrauliche e di messa in sicurezza dei versanti né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino e/o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;*
- *limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;*
- *rispondere a criteri di basso impatto ambientale.*

Tutto quanto sopra evidenziato, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale,

visto:

- l'istanza n. prot. 119/2020 della Soc. Coop. ECOL FOREST, a firma del Sig. Mario De Angelis in qualità di legale rappresentante, trasmessa via pec in data 08/06/2020 e acquisita agli atti con n. 10639 in data 08/06/2020, e gli elaborati progettuali allegati, che sostituiscono integralmente gli elaborati progettuali trasmessi via pec in data 09/01/2020 con l'istanza n. prot. 6/2020 della medesima società cooperativa, acquisita agli atti con n. 351 in data 09/01/2020;
- la nota prot. A000_001/PSR del 21/10/2019 - 0003004, dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, acquisita agli atti con n. 12270 del 25/10/2019, con la quale si chiedeva a quest'Autorità di Bacino Distrettuale la valutazione d'urgenza della compatibilità al PAI degli interventi della Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020;
- la nota prot. 13026 del 12/11/2019 con la quale questa Autorità, in riscontro alla precedente nota prot. n. 3004/2019 dell'Autorità di Gestione del PSR, esprime la coerenza degli interventi previsti per le sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 del PSR Puglia 2014-2020, con la Pianificazione di Bacino e di Distretto alla condizione che ciascun intervento risponda alle prescrizioni generiche riportate nella stessa nota e alle prescrizioni specifiche riportate nell'Allegato 1 - Tabella A, in relazione alla localizzazione degli interventi rispetto alle aree disciplinate dai P.A.I. e dalle relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), così come rappresentato nell'Allegato 2 - Tabella B, specificando che qualora l'intervento non



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

è richiamato in quest'ultima tabella, il progetto è subordinato al procedimento autorizzativo previsto dalle vigenti N.T.A. del P.A.I.;

- la Determina Dirigenziale n. 391 del 20/11/2019 dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, con la quale è stato formalmente acquisito il parere di questa Autorità di Bacino Distrettuale;

rilevato che:

- l'intervento interessa terreni censiti nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Biccari (FG) al Fg. 50 p.lla n. 50;
- nella Relazione tecnica, a firma del dott. for. Antonio Del Re e dell'ing. Antonio Mescia, è riferito che: *"Le aree boscate interessate dagli interventi di progetto sono state interessate dagli effetti negativi di vari eventi alluvionali succedutisi negli ultimi anni tra cui si cita quello del periodo 10-22 ottobre 2015 per l'eccezionalità dello stesso, certificato dal riconoscimento della calamità naturale da parte del Consiglio dei Ministri (Delibera del Consiglio dei Ministri del 10/02/2016. ";* pertanto, gli interventi, basati sui criteri dell'ingegneria naturalistica, previsti in progetto perseguono la finalità di stabilizzare e recuperare aree soggette ad erosione superficiale, in particolare si prevede di realizzare:
 - tratti di palificata viva a parete singola, per un volume complessivo di 664,00 m³, saranno realizzati laddove le pendenze sono meno pronunciate, avranno una lunghezza complessiva di ca. 295 m e un'altezza complessiva di ca. 1,50 m;
 - tratti di palificata viva a parete doppia, per un volume complessivo di 620,00 m³, saranno realizzati alla base dei pendii, avranno lunghezza complessiva di ca. 155 m e un'altezza di ca. 2,00 m;
 - tratti di palizzata viva in legname per una lunghezza complessiva di 2.300 m, con messa a dimora di specie arbustive autoctone per la ricostituzione della compagine vegetale;
- dalla sovrapposizione tra la particella catastale, in cui ricadono gli interventi, con le aree perimetrate nell'ambito del citato P.A.I. vigente, si evince che gli interventi previsti in progetto ricadono nelle aree classificate dalle N.T.A. del succitato piano a *"Pericolosità Geomorfologica Elevata (P.G.2)";* pertanto, gli interventi sono assoggettati, anche alle disposizioni normative generali e particolari degli art. 11 e 14 delle N.T.A. del P.A.I. vigente;
- in rapporto all'interferenza degli interventi, con il reticolo idrografico (l'insieme dei corsi d'acqua) rappresentato nella Carta IGM in scala 1:25.000 e con l'insieme dei corsi d'acqua riportati nelle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), si evince che alcuni tratti di palizzate e alcuni tratti di palificate doppie interessano un ramo di testata dei corsi d'acqua individuabili nei suddetti documenti e ricadono, pertanto, in aree classificate nel P.A.I. vigente in *"Fasce di pertinenza fluviale";* pertanto, gli interventi sono assoggettati, in parte, anche alle disposizioni normative generali e particolari degli art. 4 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. vigente;

preso atto:

- dei contenuti della succitata Relazione tecnica, nella quale è riportata la descrizione stazionale del sito di intervento, e la descrizione delle opere di ingegneria naturalistica previste in progetto, il dimensionamento delle strutture e sono state condotte le verifiche statiche di stabilità delle palificate (al ribaltamento, allo scorrimento lungo il piano di posa e allo schiacciamento), verifiche che hanno constatato la stabilità delle opere in parola;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- delle conclusioni cui pervengono i tecnici, secondo i quali: *“La funzionalità idraulica del territorio non è ostacolata dalla realizzazione delle opere, poiché le stesse non interessano la rete idrografica esistente ... omissis, ... la condizione di stabilità dei pendii viene ad essere incrementata poiché laddove presenti aree con erosioni superficiali e movimenti superficiali in atto, si interviene con opere di stabilità estremamente permeabili che grazie alle tecniche costruttive ed ai relativi materiali impiegati garantiscono una limitata, se non assente, impermeabilizzazione superficiale del suolo... omissis, ... La stabilità dell'opera sul lungo periodo è altresì influenzata positivamente dal contributo della componente vegetale, ... il cui contributo sarà garantito da interventi manutentivi volti a rimpiazzare il materiale vegetale che non avrà attecchito e/o a migliorare la presenza di quello vegetante.”;*
- dei contenuti della Relazione geologica e idrogeologica, a firma del dott. geol. Francesco Bacchelli, nella quale è stato illustrato l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, la sismicità dell'area; è stato ricostruito il modello geo-stratigrafico e geotecnico sulla base delle indagini geofisiche e geognostiche; sono state eseguite le verifiche di stabilità del versante con la presenza delle palificate e l'analisi del fattore di sicurezza nel tempo allo scorrimento e al ribaltamento, valutato in funzione della manutenzione o meno delle opere;
- delle conclusioni a cui il tecnico perviene, secondo il quale: *“In base alle osservazioni sullo stato dei luoghi si evidenzia che la realizzazione di palizzate in legno e palificate a parete semplice e di palificata viva a parete doppia, non comporterà scavi e movimenti terra significativi, migliorando l'equilibrio idrogeomorfologico locale.”;*

considerato che:

- nel richiamato parere di quest'Autorità di Bacino Distrettuale prot. n. 13026/2019, sono già stati specificati, nella Tabella B, gli interventi consentiti/compatibili in aree classificate in *“Pericolosità geomorfologica”* e *“Fasce di pertinenza fluviale”*, con le relative prescrizioni;
- gli interventi di ingegneria naturalistica previsti in progetto non sono richiamati nella Tabella B della citata nota prot. n. 13026/2019; pertanto, è richiesta l'acquisizione del parere di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale secondo la disciplina delle N.T.A. del P.A.I.;
- gli interventi previsti, in generale, mirano alla mitigazione dei fenomeni di dissesto gravitativo ed erosivo provocati essenzialmente dall'azione delle acque meteoriche e a prevenire l'erosione dei suoli;
- ai sensi dell'art. 5 lett. b delle N.T.A. del P.A.I. sono consentiti *“gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali..... la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona”;*
- l'art. 12 delle NTA del P.A.I. consente, alla lettera b) *gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio forestale, di rinaturalizzazione finalizzati a incrementare la stabilità dei terreni”;*

per quanto innanzi esposto, per quanto di propria competenza, questa Autorità di Bacino Distrettuale conferma, per gli interventi proposti per il progetto definitivo, interventi di consolidamento dei versanti (tratti di palificata viva a parete singola, tratti di palificata viva a parete doppia, tratti di palizzata) le prescrizioni generali e specifiche richiamate nella nota prot. n. 13026/2019, e demanda al Responsabile del procedimento autorizzativo finale l'inserimento delle seguenti ulteriori prescrizioni:



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- le attività connesse alla realizzazione degli interventi proposti siano rispettose dei dettami normativi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico vigente;
- la profondità di infissione delle opere previste, sia superiore allo spessore di terreno superficiale interessato da eventuali movimenti gravitativi non noti;
- per la realizzazione delle opere siano adottati tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad assicurare che le stesse opere, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua a seguito di eventi alluvionali di carattere eccezionale e/o allagamento, non subiscano danni e non costituiscano un fattore di rischio per le persone;
- le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di deflusso idraulico delle aree interessate né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
- si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque o che possa innescare fenomeni gravitativi;
- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;
- durante la permanenza dei cantieri dovranno essere garantite adeguate condizioni di sicurezza per le maestranze in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque e instabilità del suolo, tenendo conto delle condizioni meteorologiche avverse segnalate dalla Protezione Civile ai diversi livelli territoriali;
- sia effettuato il monitoraggio e la manutenzione periodica delle opere al fine di valutare e mantenere l'efficienza nel tempo.

Il presente parere si riferisce esclusivamente agli elaborati progettuali trasmessi, in formato elettronico, e conservati agli atti di questa Autorità di Bacino Distrettuale.

Il Dirigente Tecnico

dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale

dott.ssa geol. Vera Corbelli

Referente pratica:

dott. agr. Floriana La Viola

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 165

ID_5727. Pratica SUAP n. 31933/2020. PSR 2014-2020 – M4/SM4.1: realizzazione di un mandorleto, ristrutturazione di un fabbricato rurale da adibire ad ovile e di una cisterna, realizzazione di una fossa Imhoff, di una concimaia e accertamento di conformità urbanistica per diversa ubicazione di un fienile – Comune di Altamura (BA) - Proponente: Ditta PICERNO Lucia. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA*”;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipo C) “VINCA agronomico - sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini e successivi Atti di proroga;

VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “*Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “*Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie*”

e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”;

VISTO la Determina n. 2 del 28/01/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00002, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 “Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia”;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
- l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”.

PREMESSO che:

1. con nota proprio prot. 6370/2020, acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/1263 del 28/01/2020, il SUAP del Sistema Murgiano, attraverso la piattaforma telematica e-suap, ai sensi dell’art. 7 del DPR 160/2010, trasmetteva la documentazione prodotta dalla ditta istante per l’avvio del procedimento di competenza dello scrivente Servizio (fase di *screening*);
2. con nota prot. AOO_089/6892 del 05/06/2020, il Servizio scrivente, a seguito di una preliminare disamina della documentazione disponibile sulla piattaforma e-suap, sezione “VINCA/CITTÀ METROPOLITANA DI BARI O REGIONE PUGLIA SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, TERRITORIO E AMBIENTE - VINCA O SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO VIA E VINCA”, comunicava al Suap ed al proponente la necessità di produrre la seguente documentazione integrativa:
 - evidenza della domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche avanzata dalla proponente nei confronti della Regione Puglia ovvero dei suoi organismi strumentali;
 - documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale redatta in conformità all’Allegato alla DGR 24 luglio 2018, n. 1362 (B.U.R.P. N. 114 del 31.08.2018) “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto

di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006” – fase di screening/ format proponente o valutazione appropriata;

- relazione descrittiva degli interventi a farsi comprensiva del dimensionamento dei manufatti e delle superfici oggetto di intervento;
- relazione specificatamente riferita all'accertamento di conformità urbanistica richiesta;
- specifiche informazioni di tutte le opere di progetto (area di sedime dei manufatti e superfici oggetto d'impianto) in formato vettoriale shapefile, georiferito nel sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N: a tal proposito, tenuto conto dell'impossibilità di trasmettere questi ultimi mediante la piattaforma *e-suap*, se ne consiglia l'invio a mezzo pec;
- planimetria di confronto su ortofoto recente ed in scala opportuna, tra stato di fatto e stato di progetto.

Inoltre, poiché da un confronto diacronico tra ortofoto storiche, disponibile anche nella cartografia AGEA del Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN), si evinceva che il nucleo aziendale, a partire dall'anno 2006, era stato oggetto di plurimi ampliamenti, in relazione alla costruzione di almeno n. 2 annessi funzionali all'attività di allevamento, si chiedeva di produrre apposito elaborato scritto-grafico relativo a tutti i manufatti presenti con indicazione dell'anno di costruzione e relativo titolo abilitativo edilizio/PAU, da allegare in copia all'integrazione;

3. il SUAP, con nota acclarata al prot. uff. n. AOO_089/6991 del 09/06/2020, inoltrando la nota di cui al capoverso precedente alla Ditta istante, dava evidenza di aver sospeso i termini per la conclusione del procedimento fino alla presentazione degli atti integrativi;
4. successivamente, il SUAP, con nota/pec acquisita al prot. uff. n. AOO_089/16316 del 22/12/2020, comunicava la disponibilità sulla piattaforma telematica e-suap della documentazione integrativa richiesta da questo Servizio VIA-V.Inc.A.;

PREMESSO altresì che:

in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da parte della Ditta proponente, domanda di finanziamento a valere sulla M4/SM4.1 *“Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate” del PSR Puglia 2014/2020.*

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”

Descrizione dell'intervento

In base alla documentazione tecnica in atti, la proposta progettuale in argomento, in conformità con il relativo bando PSR, consiste nella realizzazione di un miglioramento fondiario nell'ambito di un'azienda agro-zootecnica.

Nello specifico, il progetto prevede:

- la realizzazione di un impianto di mandorleto, di circa Ha. 4.07.59 sul fondo rustico sito in agro di Altamura alla località “Cellaforza” riportato in catasto al foglio di mappa 48, p.lle 90/p e 109;
- la ristrutturazione di un fabbricato rurale esistente della superficie di mq. 480 da destinare ad ovile, realizzato con PAU n. 185 del 04/10/2006;
- la ristrutturazione di una cisterna per la raccolta acque meteoriche di mc. 200 circa;
- la realizzazione di una tettoia adiacente al fabbricato rurale oggetto di ristrutturazione di mq. 400;
- la realizzazione di una concimaia e di una fossa Imhoff.

Nel dettaglio, si riporta di seguito quanto descritto in ordine alle opere a farsi nell'elab. *“Relazione tecnica”* prot. 089/16316/2020, pag. 2 e succ.:

Mandorleto

Le piante verranno messe a dimora in buche profonde 30/40 cm, alla stessa profondità dell'attuale franco di

coltivazione, previa squadratura. Successivamente le operazioni colturali consisteranno essenzialmente in una erpicatura leggera.

Il sesto di impianto, da adottarsi, sarà di 6,00 m x 6,00 m con circa 280 piante per ettaro. Le varietà che ben si adattano alla zona sono la "Genco" e "Filippo Ceo".

Fabbricato da ristrutturare

La relativa proposta prevede l'adeguamento di una tettoia esistente (fienile) ad ovile con sala di mungitura. Le opere a farsi consistono essenzialmente nella realizzazione di murature perimetrali di tompagno, nell'intonacatura delle pareti interne ed esterne, nell'apposizione di infissi, nella realizzazione di massetto e/o pavimentazione antiscivolo, nella realizzazione di impianti elettrico ed idrico, mentre la sala di mungitura verrà piastrellata, tale da renderla facilmente lavabile.

Tettoia

La tettoia sarà realizzata in aderenza al fabbricato da ristrutturare, in modo da utilizzarla come paddok per l'allevamento ovino. La stessa sarà realizzata in struttura metallica.

Cisterna raccolta acque meteoriche

I lavori a farsi consisteranno nella impermeabilizzazione della cisterna con telo in pvc, con successiva saldatura dello stesso lungo le pareti perimetrali.

Concimaia

Costruzione di una concimaia per lo stoccaggio del letame prodotto dall'allevamento ovino e di un pozzetto di raccolta liquami di percolamento a tenuta stagna. Le pareti della concimaia saranno realizzate in c.a. e rivestite esternamente con pietre calcari locali.

Viene quindi precisato che per la realizzazione delle opere previste, saranno rispettate le norme vigenti in materia e che in fase di cantiere saranno adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri e dei rumori e saranno utilizzati mezzi gommati di piccole dimensioni. Non verranno creati cantieri temporanei su suoli coperti da vegetazione spontanea e in ogni caso sarà ripristinato lo stato dei luoghi originario.

Nella medesima Relazione tecnica, si precisa che *"I fabbricati esistenti, sono stati tutti legittimati con i seguenti titoli abilitativi:*

- *Fabbricati Realizzati prima del 01.09.1967 (Ovile, Casa Colonica e Deposito prodotti aziendali);*
- *C.E. n. 459 tornata del 03.11.1989 e successiva variante n.258 del 21.04.1993 ril. il 21/04/93*
- *(Ovile e Sala Mungitura);*
- *C.E. n.67 del 19.02.2001 ril. Il 19/02/01 (Casa Colonica e Locale Refrigerazione Latte);*
- *SUAP/PdiC/984-2005 del 17.08.2005 (Fienile);*
- *PAU N.185 del 04/10/2006 Prot. n. 1328 (Fienile).*
- *PAU N. 144 del 23/11/2018 (Pesa a Ponte)*

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento è catastalmente individuata in agro di Altamura contrada "masseria Cellaforza" foglio di mappa n. 48, particelle n. 12, 58, 90, 109.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015, in corrispondenza del sito di intervento si rileva la presenza di:

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP – Aree soggette a vincolo idrologico

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS "Murgia Alta");

Ambito di paesaggio: Alta Murgia

Figura territoriale: L'altopiano murgiano

L'area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC/ZPS "Murgia Alta" .

Secondo il relativo Formulario standard, aggiornato a seguito della DGR 218/2020 ed al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli e all'Allegato II della Direttiva Habitat, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:

- 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.
- 3170* - Stagni temporanei mediterranei
- 3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*
- 6210 - *Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)*
- 6220 - *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea,*
- 62A0 - *Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)*
- 8210 "*Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica,*
- 8310 "*Grotte non ancora sfruttate a livello turistico*"
- 9250 "*Querceti a Quercus trojana*"
- 9340 - *Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia*

Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come definiti nell'all. 1 del R.R. 12/2017 per la ZSC in argomento:

- *mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d'acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170* e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;*
- *mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;*
- *limitare la diffusione degli incendi boschivi;*
- *promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;*
- *favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti.*

Si richiamano altresì le misure di conservazione ex art. 5 del RR 28/2008 definiti per la ZPS in argomento, pertinenti all'attività agro-silvo-pastorale:

r) eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall'autorità di gestione della ZPS;

s) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;

t) effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati dall'ente gestore della ZPS;

u) utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali;

w) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;

x) taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d'interesse comunitario;

Misure di conservazione obbligatorie nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici

- *divieto del dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale;*
- *divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione;*

Evidenziato che:

- l'intervento proposto è finalizzato a migliorare la funzionalità di un'attività agro-zootecnica già avviata, mediante ristrutturazione di manufatti rurali già esistenti, ovvero realizzazione di nuovi, tra cui la concimaia e la fossa Imhoff appaiono quanto mai necessari ai fini dell'adeguamento alle norme igienico-sanitarie delle strutture e della gestione dell'allevamento ovino;
- dalla consultazione effettuata dallo scrivente, in ambiente GIS, degli strati informativi di cui alla DGR 2442/2018¹, in corrispondenza delle superfici oggetto d'intervento, non è emersa la presenza di alcuno degli habitat individuati dal formulario standard per il sito RN2000 in argomento, ancorché il nucleo aziendale sia ubicato in un tipico contesto territoriale murgiano, caratterizzato dalla presenza sia di superfici antropizzate, quali aree a seminativo asciutto – come quelle oggetto di trasformazione a mandorleto - sia da superfici naturali di rilevante valore ecologico, quali superfici a pascolo naturale, corrispondente all'habitat 62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*), come nel caso di specie;

Considerato che:

- l'intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS "Murgia Alta" (IT9120007);
- lo stesso non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle Misure di conservazione sopra richiamate;

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di *screening* di incidenza, si ritiene che il progetto in esame non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità della ZSC/ZPS "Murgia Alta" (IT9120007) con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi."
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

DETERMINA

- **di NON richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per la pratica SUAP n. 31933/2020 "*realizzazione di un mandorleto, ristrutturazione di un fabbricato rurale da adibire ad ovile e di una cisterna, realizzazione di una fossa Imhoff, di una concimaia e accertamento di conformità urbanistica per diversa ubicazione di un fienile*" proposta nel Comune di Altamura (BA) dalla ditta Picerno Lucia nell'ambito della M4/SM4.1 "*Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate*" del PSR Puglia 2014/2020, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;

¹ <https://www.paesaggiopuglia.it/notizie/345-rete-natura-2000-individuazione-di-habitat-e-specie-vegetali-e-animali-di-interesse-comunitario-nella-regione-puglia.html>

- che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al RUP del SUAP del Sistema Murgiano;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta proponente, Picerno Lucia, **che ha l'obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti**, al responsabile della SM4.1 dell'Autorità di gestione del PSR Puglia, ed, ai fini dell'esperienza delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Bari) ed al Comune di Altamura;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 10 (*dieci*) pagine, compresa la presente, ed è **immediatamente esecutivo**.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 166

PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali e eventi catastrofici". Proponente: Vincenzo Nuzzaco. Comune di Cassano delle Murge (BA). Valutazione di incidenza (screening). ID_5839

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007."

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA";

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);

VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTO l'art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l'art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: "Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche"

VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia"

VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”*

VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”*

VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto *“DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”*

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;*

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: *“Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”;*

VISTO la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: *Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;*

PREMESSO che:

- con nota acquisita al prot. AOO_089/18/06/2020 n. 7594, il proponente, Vincenzo Nuzzaco, ha inviato istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo agli interventi in oggetto trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 360/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. AOO_089/12/04/2021 n. 5318 il Servizio VIA e VINCA richiedeva le seguenti integrazioni documentali:
 1. attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione Puglia;
 2. parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 6 c. 4 bis della L.R. 11/2001 e s.m.i. ovvero adesione al parere di cui alla nota prot. n. 13026 del 12/11/2019 della medesima Autorità;
- con pec del 14/04/2021, acquisite ai prot. AOO_089/15/04/2021 n. 5579 e n. 5580 il Dott. Angelo Vincenzo Intini, in qualità di progettista e direttore dei lavori incaricato dal proponente, ha riscontrato la predetta nota, prot. n. 5318/2021, trasmettendo le integrazioni di cui ai precedenti punti e consentendo quindi la conclusione dell’iter istruttorio;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”

Descrizione dell’intervento

Secondo quanto riportato nell’elaborato *“Relazione tecnica analitica descrittiva”* trasmesso in allegato all’istanza, l’intervento consiste nella riduzione della massa vegetale, mediante interventi selvicolturali mirati, soprattutto a carico delle specie più infiammabili, finalizzati alla bonifica ambientale e ricostituzione della

fitocenosi forestale del querceto colpito, in data 15.08.2008, da un incendio che ha interessato una vasta area di circa 200 ha, compromettendo soprattutto le matricine presenti. Allo stato attuale il bosco "(...) presenta un rigoglio vegetativo con una diffusa ripresa e ricacci delle ceppaie con un numero elevato di polloni per ceppaia (media 3-4 polloni/ceppaia)". Gli interventi previsti consistono nel taglio raso degli individui morti o irrimediabilmente compromessi, nella ricostruzione boschiva mediante tagli di tramarratura e succisione delle ceppaie non ancora compromesse totalmente nonché nell'eliminazione dei polloni in sovrannumero. È prevista inoltre, l'eliminazione selettiva della vegetazione infestante. Il materiale legnoso utilizzabile, circa 26,4 mc, sarà allestito concentrato ed esboscato lungo le piste di esbosco a farsi in via temporanea durante le operazioni di taglio, mentre, il materiale di risulta, circa 48 ql, sarà cippato in bosco e distribuito nel terreno di intervento.

Tali interventi mirano a "(...) limitare le fitopatie che portano al deperimento della pianta e aumentano significativamente il rischio di incendi" riducendo il potenziale di innesco e di vulnerabilità delle formazioni forestali della zona e migliorando le condizioni del ceduo e favorendo lo sviluppo degli elementi fenotipicamente migliori.

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 196 e 198, del foglio 37 del Comune di Cassano delle Murge (BA) per un'estensione complessiva di circa 4,4 ha. È interamente ricompresa nell'area ZSC "Murgia Alta" (IT9120007).

Inoltre, dalla lettura congiunta del relativo formulario standard riferito alla predetta ZSC, al quale si rimanda per gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 e della Carta della Natura di ISPRA, si rileva che l'area di intervento è rappresentata dall'habitat 91AA* "Boschi orientali di quercia bianca"¹ e la medesima zona, sempre secondo gli strati informativi di cui alla D.G.R. 2442/2018 la zona in cui ricade l'area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: *Lissotriton italicus*, *Bufo balearicus*, *Bufo bufo*, le seguenti specie di rettili: *Hierophis viridiflavus*, *Elaphe quatuorlineata*, *Zamenis situla*, *Podarcis siculus*, le seguenti specie di uccelli: *Falco naumanni*, *Burhinus oedicnemus*, *Caprimulgus europaeus*, *Coracias garrulus*, *Melanocorypha calandra*, *Calandrella brachydactyla*, *Lullula arborea*, *Alauda arvensis*, *Saxicola torquatus*, *Lanius senator*, *Passer montanus*, *Passer italiae* e le seguenti specie di mammiferi: *Rhinolophus ferrumequinum*, *Miniopterus schreibersii*, *Canis lupus*.

Si richiamano quindi i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell'all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC in questione e pertinenti con l'intervento:

- limitare la diffusione di incendi boschivi;
- favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti.

nonché le Misure di conservazione trasversali definite dal R.r. n. 6/2016 pertinenti con l'intervento in oggetto:

- l'impiego di mezzi meccanici a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
- i residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco. Qualora la cippatura non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall'area boschiva. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia, ovvero certificati dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie chiazze prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante;

¹ Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: <http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp>

- obbligo di lasciare nei boschi almeno dieci esemplari arborei ad ettaro, scelti tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo, con fusti vigorosi e di migliore portamento, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
- favorire il rilascio di piante sporadiche, ossia appartenenti a specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco;
- mantenere esemplari arborei di grandi dimensioni, di piante annose, morte o deperienti, utili sia alla nidificazione, sia all'alimentazione della fauna;
- gli interventi selvicolturali sono interrotti dal 15 marzo al 15 luglio, escludendo gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma del Direttore dei Lavori, a causa di prolungata inattività dovuta a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga concessa dall'Ente Gestore, da richiedere entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di riferimento, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo, e comunque, limitata all'esclusiva eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP Lame e gravine

6.1.2. - Componenti idrogeologiche

- UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP Boschi
- UCP Prati e pascoli naturali
- UCP Aree di rispetto dei boschi

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZPS/ZPS "Murgia Alta")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico

Ambito di paesaggio: Alta Murgia

Figura territoriale: L'Altopiano Murgiano

preso atto che:

- il proponente nel "format proponente" ha dichiarato di aver preso visione degli Obiettivi di conservazione, delle Misure di Conservazione vigenti per la ZSC in cui ricade l'intervento e per gli habitat ivi presenti;

rilevato che:

- gli interventi di progetto non ricadono in aree naturali protette;
- con pec del 14/04/2021, acquisite ai prot. AOO_089/15/04/2021 n. 5579 e n. 5580, il tecnico incaricato, Dott. Angelo Vincenzo Intini, ha fornito dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 in cui assevera che gli interventi previsti "(...) non necessitano di alcun parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in quanto l'area di intervento non presenta alcun reticolo idrografico su carta IGM in scala 1:25.000 ma unicamente sulla Carta Idrogeomorfologica, che costituisce uno strumento conoscitivo del territorio ma non ha alcun valore formale in quanto in fase di definitiva approvazione" e altresì, dichiara che "ad ogni buon conto saranno rispettate le prescrizioni specifiche di cui al punto y della Tabella A della nota prot. n. 13026 del 12/11/2019 dell'AdB".

evidenziato che

- con Atto n. 391 del 20/11/2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’AdB DAM, approvando le modalità per l’adesione allo stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;

considerato che:

- l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Alta Murgia”;
- l’intervento medesimo non è in contrasto con gli obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC in questione.

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di *screening* di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Alta Murgia” (IT9120007), non possa determinare incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA

DETERMINA

- **di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto presentato nell’ambito del PSR Puglia 2014 - 2020. *Misura 8 “investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali e eventi catastrofici”* nel Comune di Cassano delle Murge (BA) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- **di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - il proponente ha l'obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: **Vincenzo Nuzzaco**;
 - di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Autorità di gestione del PSR, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari) e al Comune di Cassano delle Murge;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
 - di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 (otto) pagine ed **è immediatamente esecutivo**.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 167

PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 "investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali". Proponente: Soc. Agr. Silva Srl. Comune di Bitonto (BA). Valutazione di incidenza (screening). ID_5956

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007."

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA";

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)" (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);

VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTO l'art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l'art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: "Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche"

VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia"

VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 "Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d'atto"

VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l'incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”*

VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto *“DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”*

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;*

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: *“Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”;*

VISTO la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: *Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”*

PREMESSO che:

- con nota acquisita al prot. AOO_089/04/12/2020 n. 15489, il tecnico incaricato dalla Società proponente, ha inviato istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo agli interventi in oggetto trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e s.m.i. evidenziando, contestualmente, il *“mancato invio da parte del SUAP del Comune di Bitonto della stessa pratica già protocollata presso lo stesso SUAP in data 31/05/2019”;*
- con nota prot. n. 3658 del 18/09/2020, acquisita al prot. AOO_089/18/09/2020 n. 10967, il Parco nazionale dell'Alta Murgia ha trasmesso il nulla osta n. 55/2020 esprimendo al contempo, ai sensi dell'art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e s.m.i., parere favorevole con prescrizioni;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”

Descrizione dell'intervento

Secondo quanto riportato nell'elaborato *“Relazione tecnico-analitica”* (p. 5 e segg.), trasmesso in allegato all'istanza, l'intervento consiste nella realizzazione di una siepe plurispecifica a doppia fila sfalsata. I lavori preparatori alla piantagione interesseranno una fascia larga 10 metri e consisteranno nella lavorazione del terreno non inferiore a 60 centimetri, erpicatura del terreno e spandimento di ammendante organico. Le piante saranno collocate in buche di 40 cm aperte con trivella meccanica. Nei primi anni dpo la piantagione saranno effettuate le operazioni di manutenzione consistenti in sarchiature e rincalzature, potature di formazione ed allevamento, eventuali irrigazioni di soccorso, concimazioni ed interventi fitosanitari. Le piantine saranno protette mediante tubolari in PVC. Le specie individuate per la realizzazione dell'intervento sono il terebinto (specie principale), in numero di 7.000 esemplari, e il ciliegio (specie secondaria), in numero di 1.750 esemplari su una superficie complessiva di 4,375 ettari.

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 25, 81, 90, 92 e 94 del foglio 150 del Comune di Altamura. È interamente ricompresa nella ZSC/ZPS "Murgia Alta" (IT9110027) nonché nella zona C del Parco nazionale dell'Alta Murgia ed interessa terreni adibiti a seminativi.

Inoltre, dalla lettura congiunta relativo formulario standard relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell'intorno della zona di intervento sono presenti aree con presenza dell'habitat 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneretalia villosae*)"¹.

Secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l'area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibii: *Bufo bufo*, *Bufo baleaureus*, *Cyrtopodion kotschyj*; di mammiferi: *Canis lupus*, *Hypsugo savii*, *Myotis blythii*, *Miniopterus schreibersii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Rhinolophus hipposiderus*, *Rhinolophus ferrumequinum*; le seguenti specie di rettili: *Coronella austriaca*, *Elaphe quatuorlineata*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta viridis*, *Podarcis siculus*; di uccelli: *Alauda arvensis*, *Burhinus oedicephalus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Circaetus gallicus*, *Coracias garrulus*, *Falco naumanni*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Lanius senator*, *Melanocorypha calandra*, *Oenanthe hispanica*, *Passer italiae*, *Passer montanus*, *Saxicola torquatus*.

Si richiamano quindi i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell'all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC in questione e pertinenti con l'intervento:

- mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;

nonché la Misura di conservazione trasversale pertinente con l'intervento sopra descritto, così come definite nel R.r. n. 6/2016:

- gli interventi di imboscamento, rimboscamento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno devono prevedere l'impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse genetiche autoctone, così come definite dalla L.R. n. 39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008;
- incentivi per il mantenimento, il ripristino e realizzazione, con specie autoctone e locali, di elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema a forte interesse ecologico (prati stabili, fasce tampone mono e plurifilare, siepi e filari arborei-arbustivi mono e plurifilari, frangivento, arbusteti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, frutteti e vigneti tradizionali, macereti, stagni, laghetti e zone umide, temporanee e permanenti) e per la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40:

6.1.1 – Componenti geomorfologiche

UCP - Versanti;

UCP – Lame e gravine

6.1.2 – Componenti idrogeologiche

- UCP – Vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- UCP – Aree di rispetto boschi;

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP - Parchi e riserve (Parco nazionale dell'Alta Murgia)
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS "Murgia Alta")

¹ Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: <http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp>

Ambito di paesaggio: Alta Murgia

Figura territoriale: L'Altopiano murgiano

rilevato che:

- con prot. n. 3658 del 18/09/2020, acquisita al prot. AOO_089/18/09/2020 n. 10967, il Parco nazionale dell'Alta Murgia ha trasmesso il proprio parere di competenza, ai sensi dell'art. 6 c. 4 della L.r. 11/2001 e s.m.i., favorevole con prescrizioni, ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (All. 1);

considerato che:

- l'intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC/ZPS "Murgia Alta";
- le specie indicate in progetto sono coerenti con quanto disposto dalle Misure di conservazione trasversale precedentemente richiamate e relative ai criteri da seguire per la scelta delle specie da individuare per la realizzazione dell'intervento

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di *screening* di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSP/ZSC "Murgia Alta", non possa determinare incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA

DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto presentato nell'ambito del PSR Puglia 2014 - 2020. *Misura 8 "investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali"* nel Comune di Bitonto (BA) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - la proponente ha l'obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: : **Soc. Agr. Silva Srl**;
 - di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell'esperienza delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Autorità di gestione del PSR, al Parco nazionale dell'Alta Murgia, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari e Reparto PN Alta Murgia di Altamura) e al Comune di Bitonto;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
 - di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., emesso in forma di documento informatico ex D.lgs. 82/2005 e s.m.i., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 7 (*sette*) pagine, compresa la presente, e dall'allegato 1 composto da n. 4 (*quattro*) pagine per complessive n. 11 (*undici*) pagine ed è **immediatamente esecutivo**.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)



ST/CM

Trasmissione per posta elettronica certificata
ai sensi dell'art.47 D.lgs 82/2005.

Città di Bitonto

Sig. Sindaco

Regione Puglia

Servizio VIA e VINCA

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

SUAP Bitonto

suap.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it

Reparto Carabinieri Parco Nazionale Alta Murgia

fb43467@pec.carabinieri.it

043467.001@carabinieri.it

Stazione Carabinieri "Parco" di Ruvo di Puglia

fb43471@pec.carabinieri.it

U
PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA
Protocollo N. 0003658/2020 del 18/09/2020

Oggetto: PSR Puglia 2014-2020 - Misura 8.5-. Proponente Delle Foglie Claudia – Soc. Agr. Silva srl. Trasmissione nulla osta n. 55/2020 e parere di valutazione d'incidenza.

In allegato si trasmette copia del nulla osta n. 55/2020 di questo Ente relativo all'intervento in oggetto.

Si invita il Sig. Sindaco del Comune di Bitonto a disporre l'affissione dell'allegato provvedimento all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed a restituire copia con la relata di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore.
Arch. Domenico Nicoletti

**Reg. n. 55/2020**

Oggetto: interventi finalizzati ad incrementare la biodiversità degli agro-ecosistemi in agro di Bitonto.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la legge 394/91, art. 13;

VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

VISTO il Regolamento Regionale n. 28/2008 *Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;*

VISTO il Regolamento Regionale n.6/2016 *Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC) e ss.mm.ii.*

VISTA la richiesta formulata dalla sig.ra Claudia Delle Foglie in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Silva s.r.l., proprietaria di fondi rustici, acquisita al prot. 3067 del 06/08/2020 dell'Ente, relativa alla realizzazione di filari alberati doppi e sfalsati di specie mediterranee da impiantarsi lungo i bordi di terreni agricoli ricadenti in agro di Bitonto loc. Pietre Tagliate ed in zona C del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO l'esito dell'istruttoria effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente e relativa alla realizzazione di siepi costituite da doppia fila sfalsata di piante di terebinto 80% e di ciliegio da impiantarsi lungo i bordi di terreni agricoli ricadenti in agro di Bitonto loc. Pietre Tagliate identificati al fg 150 p.lle 25, 81, 90, 92, 94 da si evince che:

i terreni oggetto d'intervento ricadono nell'unità Paesaggistica "Altopiano" in un'area del Parco caratterizzata dal mosaico costituito da seminativi nudi, pascoli naturali e complessi boscati di origine artificiale in fase di evoluzione.

Il doppio filare previsto nella p.lla 81 ricade prevalentemente a margine di un complesso boscato costituito da resinose e classificato come zona B del Parco.

Una delle specie individuate per la realizzazione del filare è specie mellifera che favorirà la presenza di insetti pronubi nel comprensorio.

CONSIDERATO che l'intervento proposto è finanziato con fondi PSR 2014-2020 Misura: 8 sottomisura: 8.2 ed è finalizzato ad incrementare la biodiversità degli agro-ecosistemi attraverso la creazione di siepi e altre strutture che innalzano il livello di naturalità dei coltivi molto spesso caratterizzati da monoculture;

CONSIDERATO che l'intervento proposto ricade su terreni agricoli e incrementa la diversificazione di specie sui coltivi, pertanto risulta conforme a quanto previsto agli artt. 8 e 13 delle NTA del Piano per il Parco;

CONSIDERATO che l'intervento proposto, non determina incidenze significative sui sistemi naturali, anzi incrementa la biodiversità dei coltivi e contribuisce al



mantenimento in buono stato di conservazione del sito Natura 2000, favorendo l'entomofauna in genere ed in particolare la presenza di insetti pronubi, ma anche altre specie animali che trovano nelle siepi nicchie trofiche e riproduttive;

Esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'incidenza ex art. 5c.7 DPR 357/97 ed ex L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

e rilascia il

NULLA OSTA

Alla sig.ra Claudia Delle Foglie C.F. (omissis) in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Silva s.r.l., P. IVA 05018450725, proprietaria di fondi rustici, alla realizzazione di siepi costituite da una doppia fila sfalsata di piante di terebinto 80% e di ciliegio da impiantarsi lungo i bordi di terreni agricoli ricadenti in agro di Bitonto loc. Pietre Tagliate identificati al fg 150 p.lle 25, 81, 90, 92, 94 ricadenti in zona C del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. istanza in bollo;
2. documenti di riconoscimento del proponente;
3. relazione tecnico illustrativa;
4. ortofoto, stralci cartografici, planimetria di progetto,
5. visure catastali

A condizione che:

- per la gestione della siepe (potature, tagli ecc.) devono essere rispettate le prescrizioni relative al taglio delle specie forestali, in particolare i tempi di fermo legati alla riproduzione della fauna;
- non devono essere modificati o eliminati gli elementi strutturanti il territorio quali muretti, specchie, macchie di vegetazione spontanea;
- è vietato l'utilizzo di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente tra i filari sfalsati di piante arboreo-arbustive;
- lungo il perimetro dell'area a bosco che caratterizza la p.lla 81 del fg 150 di Bitonto tra l'inizio del popolamento boscato ed il filare arborato deve essere lasciata una fascia protettiva libera di almeno 10 metri da mantenere pulita da biomassa mediante sovescio o trinciatura nel periodo di massimo rischio incendi (15/06-19/09).
- devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel procedimento ove non in contrasto con le presenti.

Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà, prima dell'avvio dei lavori, trasmettere all'Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti competenti per territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di termine dei lavori.

- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.

- Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;



- Copia del presente provvedimento è inviato alla Regione Puglia Servizio VIA e VINCA ai sensi dell'art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Bitonto, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;
- Copia del presente provvedimento è inviata al SUAP del Comune di Bitonto;
- Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri del Parco, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
- il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 16/09/2020

Il Tecnico Istruttore

Dott.ssa Agr. Chiara Mattia

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Il Direttore

Arch. Domenico Nicoletti

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 168

ID_5789. PSR PUGLIA 2014/2020 - M8/SM8.1: "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento". Comune di Laterza - Proponente: DITTA LELLA Giovanni. Valutazione di Incidenza, livello I – fase di screening.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA";

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipo C) "VINCA agronomico - sviluppo rurale" alla dott.ssa Roberta Serini e successivi Atti di proroga;

VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R..";

VISTO la Determina n. 2 del 28/01/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00002, avente ad oggetto: Deliberazione

della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 85 *“Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”*;

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat”* e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del 31-8-2018);
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*;
- il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC *“Area delle Gravine”* IT 9130007, approvato con DGR 15/12/2009 n. 2435 (BURP n. 5 del 11-01-2010);
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 *“Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia”*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 *“Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”* (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC *“Area delle Gravine”* è stato designato ZSC;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”*;
- l’art. 42 *“Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio”* della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- le *“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”* articolo 6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”*.

Premesso che:

- con note acquisite agli atti di questa Sezione ai nn. di prot. AOO_089/3443 e 3444 del 06/03/2020, la Ditta Lella Giovanni richiedeva il parere di valutazione di incidenza per l’intervento evidenziato in epigrafe, oggetto di domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche di cui alla M8/SM 8.1 azione 1;
- successivamente, con nota/pec proprio prot. n. 0004582 del 03-03-2020, in atti al prot. uff. 089/3925 del 19-03-2020, il Suap del Comune di Laterza trasmetteva la domanda, id. 480/2020, per l’avvio del procedimento unico ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i., al fine di acquisire il parere di competenza;
- quindi, con nota prot. n. AOO_089/12569 del 20/10/2020, lo scrivente Servizio rappresentava al proponente la necessità di integrare, quanto già agli atti, con evidenza della domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche avanzata nei confronti della Regione Puglia e con una relazione tecnica di maggior dettaglio inerente il contesto vegetazionale d’intervento, al fine di chiarire le motivazioni sottese alla scelta delle specie previste per la piantumazione e con la specificazione delle distanze da mantenere dalle superfici occupate da pascolo e/o macchia mediterranea presenti all’interno della particella d’intervento;
- con la medesima nota, considerata l’inclusione delle superfici di intervento sia nel Parco Naturale Regionale (d’ora in poi PNR) *“Terra delle Gravine”* sia in aree assoggettate ad approvazione da parte dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale (d’ora in poi ADBDAM), ai sensi dell’art. 6

c. 4 e c. 4bis) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii, il medesimo Servizio chiedeva al proponente di dare evidenza dell'avvenuta trasmissione ai succitati Enti della documentazione progettuale utile al rilascio del parere di competenza, comunicando altresì che, in luogo del parere di compatibilità al PAI rilasciato dall'ADBDAM, si sarebbe potuto produrre copia/evidenza del modulo di adesione al parere prot. n. 13026 del 12/11/2019 di quest'ultima;

- con note in atti ai prott. nn. 089/750 e 751 del 18/01/2021, la Ditta proponente, per il tramite del tecnico incaricato dott.ssa for. Galante Wanda, trasmetteva la documentazione necessaria recante la relazione tecnica di maggior dettaglio e la *"comunicazione di adesione al parere di compatibilità PAI espresso dall'ADBDAM di cui alla nota prot. n. 130026 del 21/11/2019"* richieste dal Servizio scrivente;
- la Provincia di Taranto, in qualità di ente di gestione del PNR *"Terra delle Gravine"*, con nota proprio prot nr. 8484/2021 del 15/03/2021, acclarata al prot. uff. n. AOO_089/4023 del 18/03/2021, notificava il proprio parere in relazione all'intervento *de quo*;

Premesso altresì che:

- in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da parte della Ditta proponente, domanda di finanziamento a valere sulla M8 *"Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"* - SM 8.1 *"Sostegno alla forestazione e all'imboschimento"* del PSR Puglia 2014/2020.

Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa al livello 1 della "fase di screening" del procedimento in epigrafe.

Descrizione dell'intervento

In base alla documentazione tecnica allegata alla richiesta di valutazione di incidenza ed alle integrazioni inviate successivamente, con particolare riferimento rispettivamente agli elab. *"Relazione Tecnica"*, prot. 089/3444/2020 e *"Relazione Integrativa"*, prot. 089/751/2021, si evince che la Ditta istante intende effettuare i seguenti interventi:

Azione 1

Il presente progetto consiste in un intervento di imboschimento di superfici agricole. Di seguito le opere previste funzionali all'impianto:

- lo svellimento di n. 23 piante di olivo;
- erpicatura del terreno sull'intera superficie;
- squadratura del terreno precedentemente livellato ai fini della messa a dimora di n. 1600 piante ad ettaro con un sesto di impianto variabile pari a circa 2,5 m x 2,5 m, con una disposizione delle piante per filari paralleli ad andamento sinusoidale per curve di livello;
- apertura di buche con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40);
- collocamento a dimora delle piantine di latifolia in fitocella, compresa la ricolmatura con compressione del terreno;
- operazioni accessorie di irrigazione di soccorso con distribuzione dell'acqua per ciascuna piantina (quantità 20 l) ed il risarcimento fallanze inferiori al 20% della superficie di intervento prima della ultimazione dei lavori.

L'impianto sarà costituito da popolamenti polispecifici di latifoglie, prevedendo più specie, principali (Leccio, Roverella, Fragno, Frassino meridionale e Carpinella) e secondarie (Lentisco, Fillirea e Terebinto) (cfr. pag. 24, Relazione Tecnica).

Nella Relazione integrativa (pag. 1 e succ.) viene dichiarato che:

- *"... sono state privilegiate essenze autoctone quercine per lo strato arboreo e essenze secondarie tipiche dei boschi delle aree contermini per lo strato arbustivo. L'inserimento di caducifoglie quale Carpinella e Frassino meridionale trova giustificazione vista la presenza di un corso d'acqua episodico che caratterizza una porzione del sito e che potrà favorire il consolidarsi di una biodiversità tipica delle aree più fresche e*

maggiormente fertili dei boschi di fragno che caratterizzano principalmente l'area in esame. La relazione tecnica preliminare non specifica le quantità delle specie indicate e naturalmente sarà privilegiato il Fragno rispetto al Leccio e alla Roverella di cui si inseriranno pochi esemplari".

- *"La particella catastale 34 del Foglio 114 del Comune di Laterza è interessata da una macchia foresta di elementi di Fragno, quest'area è stata esclusa dall'intervento di imboscamento. Le distanze sono quelle attuate per tutte gli impianti in quanto fascia perimetrale di larghezza variabile dai 3,00 ai 4,00 utile alla realizzazione delle operazioni di manutenzione e irrigazione"*
- *"Il progetto preliminare e inviato agli Enti prevede l'intervento di svellimento olivo di piante non monumentali. È da sottolineare che un'alternativa, già attuata in fase di approvazione di interventi simili in aree rientranti nel Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine come quella di intervento, sarebbe quella di non intervenire sulle piante di olivo ad esclusione di potature sulla chioma senza intaccare la ceppaia per poi realizzare la piantumazione delle piantine quercine tra le piante di olivo; la presenza infatti delle piante di olivo nei boschi è una caratteristica di diversi habitat dell'Area delle Gravine"*

Descrizione area di intervento

Il progetto della ditta Lella Giovanni sarà realizzato su un unico appezzamento, esteso 2,7 ettari circa, sito nel Comune di Laterza (TA) in località Mass. Bosco di Paciulli, catastalmente individuato al foglio di mappa n. 114, particelle n. 34 e 41.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici oggetto di intervento si rileva la presenza di:

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- UCP – Area di rispetto dei boschi;

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP – Parchi e riserve (PNR "Terra delle Gravine");
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC "Area delle Gravine", IT913007);

Ambito di paesaggio: Arco Ionico Tarantino

Figura territoriale: il Paesaggio delle Gravine

Le medesime superfici ricadono sia nel perimetro della ZSC/ZPS "Area delle Gravine" (cod. IT9130007), che in quello del PNR "Terra delle Gravine".

Dalla valutazione congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi della D.G.R. 2442/2018, nonché dello strato informativo relativo alla Carta della Natura (Ispra, 2005), l'area di intervento, occupata da coltivazioni erbacee (seminativi) ed arboree (oliveto), risulta essere adiacente ad aree caratterizzate dalla presenza di Boscaglie di *Quercus trojana*, connotate da una classe di valore ecologico "molto alta" e pressione antropica "media".

Si richiama l'obiettivo di conservazione pertinente con l'intervento in oggetto e richiamato nel vigente Piano di gestione relativamente alla conservazione degli habitat forestali "Gli eventuali interventi di rimboschimento e di rinfoltimento devono prevedere l'impiego esclusivo di specie autoctone di ecotipi locali" nonché quanto disposto dall'art. 23 c. 1 del Regolamento al vigente Piano di gestione:

- nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone;

e dal Regolamento regionale n. 28/2008:

- divieto di forestazione con essenze arboree alloctone.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell'ambito della Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
- con Atto n. 391 del 20.11.2019, l'Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il suddetto parere, approvando le modalità per l'adesione allo stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle relative prescrizioni venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l'acquisizione della comunicazione di inizio lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
- con nota acquisita al prot. AOO_089/750/2021, il proponente inviava Comunicazione di adesione al parere di compatibilità PAI espresso dall'AdBDAM proprio prot. n. 13026 del 12/11/2019.

Preso altresì atto che:

La Provincia di Taranto, in qualità di ente di gestione del PNR "*Terra delle Gravine*", con nota proprio prot nr. 8484/2021 del 15/03/2021, acclarata al prot. uff. n. AOO_089/4023 del 18/03/21, esprimeva **parere favorevole** ai fini dell'art 6 c. 4 della LR 11/2001, nell'ambito della procedura di V.INC.A. di competenza regionale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *si dovrà preservare la vegetazione naturale sporadicamente presente nel fondo;*
- *al fine di garantire una discontinuità vegetazionale atta a ridurre il rischio di incendi boschivi, perimetralmente dovranno mantenersi delle fasce protettive di larghezza di almeno 5 metri, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree boschive circostanti;*
- *attese le finalità dell'intervento, non si ritiene necessario procedere all'eliminazione/taglio delle piante d'ulivo esistenti. Quest'ultime pertanto dovranno essere lasciate in loco.*

EVIDENZIATO che:

- ✓ l'intervento proposto, interessando un fondo coltivato circondato su tre lati da bosco, risulta idoneo ad aumentare la superficie boscata determinando l'incremento del livello di naturalità delle aree. La trasformazione del seminativo in bosco di latifoglie, infatti, in presenza di una completa integrazione con i contesti limitrofi, ha risvolti ecologici positivi;
- ✓ l'intervento proposto non contrasta con le prescrizioni di cui al Regolamento del PdG della ZSC "Area delle gravine";
- ✓ lo stesso è coerente con le azioni previste dal Piano di Gestione della ZSC (IT9130007).

CONSIDERATO che:

in base agli obiettivi ed alle misure di conservazione della ZSC "*Area delle gravine*", sulla scorta della tipologia d'intervento proposto, è possibile escludere il verificarsi di incidenze significative dirette e/o indirette generate dalla realizzazione del progetto in argomento.

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di *screening* di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS "*Area delle Gravine*", cod. IT9130007, non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *ad interim* del Servizio V.I.A. e V.INC.A.

DETERMINA

- **di NON richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto recante interventi selvicolturali proposti della ditta LELLA Giovanni nel Comune di Laterza a valere sulla M8/SM8.1 “Sostegno alla forestazione e all'imboschimento” del PSR Puglia 2014/2020, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo sia le motivazioni che le condizioni qui integralmente richiamate, **fatte salve le prescrizioni impartite dall'ente di gestione del PNR “Terre delle gravine” nel succitato parere;**
- che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, alla Ditta proponente, **che ha l'obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;**
- di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione del PNR “Terra delle Gravine”, al responsabile della SM8.1 dell'Autorità di gestione del PSR Puglia, ed, ai fini dell'esperienza delle attività di vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Regionale di Vigilanza, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), all'Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Taranto);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 9 (*nove*) pagine, compresa la presente, ed è **immediatamente esecutivo**.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA
(*Dott.ssa Mariangela LOMASTRO*)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 169

PSR Puglia 2014 - 2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.3 "Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici". Interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici nel rimboscimento "Madonna del Ponte-San Marzano", in agro di San Paolo di Civitate (FG) foglio n. 3 p.lla 9 e 20. Proponente: Vincenzo Monte. Comune di San Paolo di Civitate (FG). Valutazione di incidenza (screening). ID_5846

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007."

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2010, n. 1084, Progetto Life natura 2005 "Azioni urgenti di conservazione per i pSIC del fiume Fortore" – Approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC "Valle Fortore-Lago di Occhito"

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA";

VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTO l'art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l'art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: "Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche"

VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia"

VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 "Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d'atto"

VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,

Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l'incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”*

VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 281 del 18/12/2020 avente oggetto *“DGR n. 254 del 2 marzo 2020 “Avvio della procedura di prevalutazione sito specifica per gli interventi del PSR Puglia 2014/2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force regionale” - Nomina dei componenti della task force regionale di competenza del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio”*

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;*

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: *“Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”;*

VISTO la Determina n. 00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: *Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;*

PREMESSO che:

- con nota acquisita al prot. AOO_089/23/07/2020 n. 8868, il proponente, Vincenzo Monte, ha inviato istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza (screening) relativo agli interventi in oggetto trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 360/2006 e s.m.i.;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”

Descrizione dell'intervento

Secondo quanto riportato nell'elaborato *“Relazione generale degli interventi”* trasmesso in allegato all'istanza, gli interventi consistono nella realizzazione di opere mirate alla prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi e dalle catastrofi naturali in aree classificate a medio rischio incendio, mediante idonei interventi selvicolturali ed opere a difesa del suolo.

Nello specifico, l'intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- ripristino funzionale dell'esistente rete di piste forestali e realizzazione di fasce tagliafuoco con eventuale livellamento del piano viario, ricarica localizzato con inerti, ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento per pulire il tracciato dalla vegetazione invadente e ripristinare il suo funzionamento;
- creazione di fasce tagliafuoco (per una lunghezza complessiva di circa 1.200 m) di tipo verde attivo con la creazione di una fascia di riduzione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio parziale della vegetazione arborea e controllo di quella arbustiva esistente e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco;
- eliminazione selettiva in bosco, su un'area di circa 4, 5 ha, della vegetazione infestante con attrezzature

- portatili (motoseghe, decespugliatori), limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco;
- cippatura in bosco, di circa 700 qli, della ramaglia e dei tronchi (\emptyset inferiore cm 10), compresa la distribuzione nel terreno di residui vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali piste interne);
 - realizzazione di un drenaggio con la posa in opera di pietrame in trincea, convenientemente sistemato in opera come corpo filtrante;
 - realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170), per uno sviluppo di circa 140 ml, con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (\emptyset cm 15-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm 15-25) posto in opera a mano;
 - realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 40, base minore cm 40, base maggiore cm 90), per uno sviluppo di circa 100 ml, con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (\emptyset cm 10-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm 15-25) posto in opera a mano.

Nel medesimo elaborato si afferma che, tali opere, *“(...) oltre a preservare gli ecosistemi forestali e migliorarne la funzionalità, perseguono l’obiettivo principale di prevenire l’erosione dei suoli e di migliorare la gestione degli stessi”*.

Descrizione del sito di intervento

L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 9 e 20 del foglio 3 del Comune di San Paolo di Civitate (FG) per un’estensione complessiva di circa 6,14 ha. È interamente ricompresa nel Parco Naturale Regionale “Medio Fortore”, nell’area ZSC “Valle Fortore, Lago di Occhito” (IT9110002) ed ubicata in prossimità di reticoli idrografici riportati sulla carta IGM 1:25000. L’area oggetto di intervento si estende sul versante occidentale della scarpata della Valle del Fortore, nei pressi del corso del fiume, con pendenza media pari a circa il 20%. L’altitudine varia da 50 a 75 msl.m..

Come richiamato nell’elaborato tecnico trasmesso (pag. 5) *“Le aree di progetto sono parte integrante di un’ampia area interessata da boschi di origine naturale e artificiale.”* In particolare ricadono nelle aree del *“(...) Rimboschimento “Madonna del Ponte-San Marzano” – Bosco di origine artificiale a prevalenza di conifere (ricadente SIC Valle del Fortore – Lago di Occhito IT9110002). (...) Si tratta di fustaie di conifere (pino d’Aleppo con cipressi) di origine artificiale di proprietà comunale. I rimboschimenti si estendono su circa 15 ha, nelle contrade Madonna del Ponte e San Marzano, sul versante occidentale della Valle del Fiume Fortore fra i 50 e gli 180 m s.l.m. (...) Il rimboschimento è stato eseguito, dal 1948 al 1980, mediante preparazione del terreno a gradoni, segmenti di gradone e buche, e piantagione di postime di Cipresso arizonico e comune, Pino d’Aleppo. Negli impluvi naturali è presente la macchia mediterranea anche con formazioni arboree a prevalenza di leccio, con alaterno, filliree, lentisco, ecc. (...) Lo strato arbustivo è rappresentato da elementi della macchia mediterranea, quali alaterno, filliree, lentisco, ecc. Lo strato erbaceo è rappresentato prevalentemente da graminacee. Il rimboschimento è attraversato da una pista forestale che parte dal Santuario Madonna del Ponte nei pressi della Strada Statale 16Ter, che collega San Paolo di Civitate a Serracapriola; dalla medesima SS si ha accesso al rimboschimento. Il rimboschimento è attraversato da alcune piste e sentieri a fondo naturale. Le suddette aree sono caratterizzate da varie vallecole che determinano una morfologia piuttosto movimentata, incise da fossi che raccolgono le acque di pioggia, scaricandole in d.i. del Fiume Fortore che delimita le aree in esame lungo il lato occidentale. Nelle unità microbacinali, per le caratteristiche intrinseche delle stesse caratterizzate anche da pendenze elevate e da terreni argillosi, gli eventi alluvionali passati hanno determinato piccoli fenomeni di movimenti franosi, con conseguente instabilità anche della vegetazione arborea, e occlusione dei fossi drenanti, sistemati in occasione degli interventi di imboschimento e ormai quasi totalmente non funzionanti”*.

Inoltre, dalla lettura congiunta del relativo formulario standard riferito alla predetta ZSC, al quale si rimanda per gli approfondimenti connessi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 e della Carta della Natura di ISPRA, si rileva che in prossimità della

zona di intervento, lungo il Fiume Fortore, sono presenti aree con presenza dell'habitat 92A0* "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*"¹.

Secondo gli strati informativi di cui alla D.G.R. 2442/2018 la zona in cui ricade l'area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: *Lissotriton italicus*, *Triturus carnifex*, *Bufo balearicus*, *Bufo bufo*, *Pelophylax lessonae/esculentus complex*, le seguenti specie di rettili: *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Elaphe quatuorlineata*, *Natrix tessellata*, *Zamenis longissimus*, *Lacerta viridis*, *Podarcis siculus*, *Testudo hermanni*, le seguenti specie di uccelli: *Falco naumanni*, *Charadrius dubius*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo attui*, *Coracias garrulus*, *Melanocorypha calandra*, *Calandrella brachydactyla*, *Alauda arvensis*, *Anthus campestris*, *Motacilla flava*, *Saxicola torquatus*, *Oenanthe hispanica*, *Remiz pendolinus*, *Lanius minor*, *Lanius senator*, *Passer montanus*, *Passer italiae*, *Accipiter nisus*, le seguenti specie di mammiferi: *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Lutra lutra*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Pipistrellus kuhlii* e le seguenti specie di invertebrati terrestri: *Coenagrion mercuriale*.

Si richiama, altresì, il Regolamento, allegato al "Piano di Gestione dei SIC/ZPS del Fiume Fortore" contenente le prescrizioni atte a garantire il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio ricompreso nel SIC "Sorgenti e alta valle del fiume Fortore" (IT8020010), SIC/ZPS "Lago di Occhito" (IT7282248) e SIC "Valle Fortore - Lago di Occhito" (IT9110002). In particolare, l'art. 12 c. 4 prevede che "Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario" l'art. 20 prevede che "Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale e le strade rurali. È ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ad elevato traffico, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale. Nelle aree dei Siti caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti", infine, l'art. 23 riguardo la Gestione forestale prevede che "Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1° ottobre al 15 marzo, fatti salvi interventi fitosanitari e per la sicurezza pubblica autorizzati dall'Autorità di Gestione. I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco o asportati. Devono essere salvaguardati gli esemplari di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati".

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP Versante

6.1.2. - Componenti idrogeologiche

- UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico
- BP Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP Boschi
- UCP Aree di rispetto dei boschi

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP Siti di rilevanza naturalistica (Valle Fortore, Lago di Occhito)
- UCP Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
- BP Parchi e riserve (Parco naturale regionale del "Medio Fortore")

¹ Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: <http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp>

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP Zone gravate da usci civici

Ambito di paesaggio: La bassa valle del Fortore

Figura territoriale: Monti Dauni

rilevato che:

- con nota prot. n. 1223 del 19/01/2021 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ha espresso, per l’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. 11/2001 e s.m.i., parere di compatibilità alle NTA del PAI subordinato al rispetto delle prescrizioni ivi contenute, ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (All. 1);

considerato che:

- l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Valle Fortore, Lago di Occhito” (IT9110002);
- l’intervento medesimo non è in contrasto con quanto disposto dal Regolamento del Piano di gestione della ZSC;

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di *screening* di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Valle Fortore, Lago di Occhito” (IT9110002) non possa determinare incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del predetto sito e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA

DETERMINA

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato nell’ambito del PSR Puglia 2014 - 2020. *Misura 8 “investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”.* Interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici

nel rimboschimento "Madonna del Ponte-San Marzano", in agro di San Paolo di Civitate (FG) foglio n. 3 p.lle 9 e 20 per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;

- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - il proponente ha l'obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;
- di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: **Vincenzo Monte**;
- di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Autorità di gestione del PSR, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia e Comando Stazione Carabinieri Forestale di Serracapriola) e al Comune di San Paolo di Civitate;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e s.m.i, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 (otto) pagine, compresa la presente e dall'allegato 1 composto da n. 6 (sei) per complessive n. 14 (quattordici) pagine ed è **immediatamente esecutivo**.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Alla **Autorità di Gestione PSR 2014-2020 - Regione Puglia**
 pec: autoritagedestionepr@pec.rupar.puglia.it
 c.a. *Responsabile Sottomisura 8.3*
 pec: patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it

Al **Sig. Vincenzo Monte**
 pec: vincenzo.monte@cia.legalmail.it

e, p.c. Alla **Regione Puglia**
Servizio Via e VInCA
 pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Al **Comune di San Paolo di Civitate (FG)**
Agricoltura e Ambiente
 pec: agricoltura@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it

e, p.c. Al **Antonio Del Re**
 pec: a.de_re@conafpec.it

e, p.c. Al **Dott. Geol. Giovanni Scirocco**
 pec: giovanni.scirocco@epap.sicurezza postale.it

Oggetto: P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste". Sottomisura 8.3 "Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici". Interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici nel rimboschimento "Madonna del Ponte San Marzano", in agro del Comune di San Paolo di Civitate (FG).
 Proponente: Sig. Vincenzo Monte. [LF8-21].

[da citare integralmente nella risposta].

Con riferimento alla richiesta di parere per gli interventi richiamati in oggetto, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale rappresenta quanto segue.

Si premette che, con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali, tra le quali quella relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018, ha avuto piena operatività.

L'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)² nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³ redatti dalle ex-Autorità di Bacino

¹ Piano di Gestione Rischio Alluvioni, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 ed adottato, nella fase di primo ciclo (2010-2015), con relativa VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 20/12/2019 con Del. n. 1 del 20/12/2019, di adozione delle mappe di aggiornamento della Pericolosità e del Rischio da Alluvioni e con Del. n. 2 del 20/12/2019 di adozione, ai sensi dell'art.65 del D.Lgs. 152/2006, delle Misure di Salvaguardia per i territori individuati a diverso grado di Pericolosità nel PGRA e non nei PAI, entrambe pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14/04/2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 16/04/2020

² Piano di Gestione Acque, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2000-2009) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2010-2015) adottato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale del 17/12/2015, approvato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e con DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) in corso.

³ Piani Stralcio che interessano il territorio della Regione Puglia:



SEGNARIL
 TELEFONICO
 21/04/2021
 11:33:36 UTC



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

Ciò premesso si fa preliminarmente presente che ogni attività e ogni intervento da realizzare deve essere tale da:

- *non incrementare il rischio idrogeologico areale (considerando ininfluenza l'incremento del valore areale dei beni esposti conseguente alla realizzazione degli interventi di cui al PSR in parola, tale condizione si ottiene se, con riferimento all'intera porzione di territorio il cui rischio potrebbe negativamente modificarsi proprio a seguito della realizzazione dell'intervento, il livello di pericolosità e di danno nella situazione susseguente la realizzazione dell'intervento è inferiore o uguale al livello di pericolosità e di danno precedente);*
- *migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo, nonché le condizioni di funzionalità idraulica;*
- *non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate senza compromettere la generale stabilità del territorio;*
- *non aggravare le condizioni di stabilità dei pendii;*
- *non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio e pericolosità esistenti;*
- *non pregiudicare le sistemazioni idrauliche e di messa in sicurezza dei versanti né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino e/o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;*
- *limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;*
- *rispondere a criteri di basso impatto ambientale.*

Tutto quanto sopra evidenziato, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale,

visto

- l'istanza del Sig. Monte Vincenzo, trasmessa via pec e acquisita agli atti al n. 14181 in data 23/07/2020, riguardante la richiesta del parere di compatibilità per gli interventi relativi all'Azione 1, 2 e 5 della Mis. 8.3 del PSR Puglia 2014/2020 e gli elaborati progettuali trasmessi;
- la comunicazione del proponente, per l'adesione al parere di compatibilità PAI espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, di cui alla nota 13026 del 12/11/2019, come da indicazioni riportate nella Determinazione n. 391/2019 dell'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, trasmessa via pec e acquisita agli atti al n. 14181 in data 23/07/2020;

- Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.

- Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Interregionale del Fiume Fortore, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 102 del 29 settembre 2006.

- Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Interregionale del Fiume Saccione, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 99 del 29 settembre 2006.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- la nota prot. A000_001/PSR del 21/10/2019 - 0003004, dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, acquisita agli atti con n. 12270 del 25/10/2019, con la quale si chiedeva a quest'Autorità di Bacino Distrettuale la valutazione d'urgenza della compatibilità al PAI degli interventi della Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020;
- la nota prot. 13026 del 12/11/2019 con la quale quest'Autorità, in riscontro alla precedente nota dell'Autorità di Gestione del PSR, esprimeva la coerenza degli interventi previsti per le sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, con la Pianificazione di Bacino e di Distretto alla condizione che ciascun intervento risponda alle prescrizioni generiche riportate nella nota e prescrizioni specifiche riportate nell'Allegato 1 - Tabella A, in relazione alla localizzazione degli interventi rispetto alle aree disciplinate dai PAI e dalle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), così come riportato nell'Allegato 2 Tabella B, specificando che qualora l'intervento non è richiamato in quest'ultima tabella, il progetto deve fare riferimento al procedimento autorizzativa previsto dalle vigenti NTA del PAI;
- la Determina Dirigenziale n. 391 del 20/11/2019 dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 28/11/2019, con la quale è stato formalmente acquisito il parere di questa Autorità di Bacino Distrettuale;

rilevato che

- dai contenuti della documentazione tecnica trasmessa si evince che gli interventi sono localizzati su terreni censiti nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di San Paolo di Civitate al Fg. 3 p.lle n. 9 e 20;
- dai contenuti della relazione tecnica, a firma del dott. for. Antonio Del Re e Ing. Antonio Mescia, emerge che il progetto per le azioni in cui è articolata la Mis. 8.3 del PSR Puglia 2014/2020, in una fustaia di conifere di origine artificiale, prevede:
 - per l'azione 1 – la realizzazione di infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi, in particolare il ripristino delle piste forestali esistenti (previsto per la p.lla n. 20 del Fg. 3), per una lunghezza complessiva di 800 m, prevede l'eventuale livellamento del piano viario, il ricarico localizzato con inerti, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento per pulire il tracciato dalla vegetazione invadente e ripristinare il suo funzionamento; la realizzazione di fasce tagliafuoco di tipo verde attivo al fine di ridurre il combustibile legnoso (previsto per le p.lle n. 3 e 20 del Fg. 3), per una lunghezza complessiva di 1.200 m e una larghezza media di 10 m (minimo di 7 m), mediante il taglio parziale della vegetazione arborea e controllo di quella arbustiva, l'allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura o cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco;
 - per l'azione 2- (previsto per la p.lla n. 20 del Fg. 3), l'eliminazione selettiva della vegetazione infestante, con apparecchiature portatili, limitatamente alle specie invadenti e rilascio delle specie tipiche del sottobosco; la ripulitura, l'accumulo, l'allontanamento e/o la distruzione del materiale vegetale di risulta; la cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi con diametro inferiore a 10 cm e distribuzione sul terreno nell'area di intervento del cippato;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- per l'azione 5 - (previsto per la p.lla n. 20 del Fg. 3), la realizzazione di opere di sistemazione idraulico forestali, in particolare, la realizzazione, lungo un compluvio esistente, di una canaletta in legname e pietrame, a forma trapezia, di altezza 80 cm, base minore 70 cm, base maggiore 170 cm, per una lunghezza complessiva di m 140, le cui acque di ruscellamento dovrebbero confluire verso il Fiume Fortore; la realizzazione, lungo depressioni naturali esistenti, di una canaletta in legname e pietrame, a forma trapezia, di altezza e base minore di 40 cm e base maggiore 90 cm, per una lunghezza complessiva di 100 m, le cui acque di ruscellamento, nel punto più depresso dovrebbero confluire nella precedente canaletta; la realizzazione di un drenaggio in trincea, nei tratti a monte e a valle della canaletta di maggiori dimensioni ove la stessa intercetta le piste forestali esistenti, con scavo per una profondità non inferiore a 80 cm, posa di tubazione forata alla base dello scavo, posa in opera di pietrame per un volume complessivo di 20 m³, avvolgimento del corpo drenante con geotessuto e posa di pietrame di maggiore pezzatura, alla sommità dello scavo al fine di conferire portanza e garantire il passaggio dei mezzi;
- in riferimento al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I) del Bacino del fiume Fortore, adottato dal Comitato Istituzionale dell'ex Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore con Deliberazione n. 102 del 29/09/2006, dalla sovrapposizione tra lo *shapefile* degli interventi con le perimetrazioni del Progetto di Piano (innanzi citato) emerge che gli interventi ricadono parzialmente in *Aree a Pericolosità Idraulica Alta (PI3)*;
- con riferimento alla Carta IGM in scala 1:25.000, dalla sovrapposizione dello *shapefile* degli interventi, emerge che gli interventi interessano un ramo di testata del reticolo della Carta IGM su menzionata, per il quale come è riportato nelle Norme di Attuazione del Progetto di PAI "non è disponibile la zonazione di pericolosità e la individuazione della fascia di riassetto fluviale" (art. 16 comma 1 lettera c delle Norme di Attuazione – tratti fluviali non studiati);

considerato che

- nel richiamato parere di quest'Autorità di Bacino Distrettuale prot. n. 13026/2019, sono già stati specificati, nella Tabella B, gli interventi consentiti/compatibili in aree classificate in "Pericolosità Idraulica", "Alveo fluviale in modellamento attivo e aree golenali" e "Fasce di pertinenza fluviale", con le relative prescrizioni;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale previsti in progetto per l'azione 5, non sono richiamati nella Tabella B della citata nota prot. n. 13026/2019, pertanto, è richiesta l'acquisizione del parere di competenza normato dalle N.T.A. del Progetto di Piano (ex Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore) che, nel caso specifico, non sono all'attualità vigenti;
- gli interventi proposti, perseguono l'obiettivo di canalizzare e regimare le acque meteoriche e contrastare l'erosione superficiale del suolo;
- gli interventi rientrano tra quelli consentiti dalle Norme di Attuazione allegate al Progetto di Piano sebbene non vigenti e all'art. 10 - *Indirizzi generali del piano per l'assetto idraulico, comma 1 lett. c)* del succitato Progetto di Piano è riportato che "gli interventi devono essere realizzati ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica";



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

preso atto:

- dei contenuti della Relazione generale degli interventi e della Relazione tecnica, a firma del dott. for. Antonio Del Re e dell'Ing. Antonio Mescia, corredata di elaborati grafici e degli *shape file* degli interventi, nella quale sono state descritte le caratteristiche stazionali del sito di intervento; sono stati illustrati gli interventi a farsi e, in particolare, per le opere di ingegneria naturalistica (canalette e drenaggio in trincea) sono state stimate, con metodo VA.PI, le portate di massima per eventi con tempo di ritorno di 200 anni e la portata smaltibile dalle canalette per valutarne l'adeguatezza del dimensionamento e la funzionalità delle stesse;
- dei contenuti della Relazione geologica, a firma del dott. geol. Angelo Monaco, nella quale, sono stati illustrati gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismici e sulla base di rilievi è stata effettuata la caratterizzazione del sito oggetto di intervento; sono state condotte verifiche di stabilità pre e post intervento: "omissis ... eseguite lungo il pendio con massima pendenza nell'area dove sono localizzate le canalette";
- delle considerazioni e conclusioni a cui perviene il dott. geol. Angelo Monaco, secondo il quale: "...omissis ... Le verifiche di stabilità hanno evidenziato come la riduzione della pressione idrica, tramite opere quali canalette e drenaggi, migliorano le condizioni di stabilità del versante.", "omissis ... le opere come da progetto (Interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici nel rimboschimento "Madonna del Ponte-San Marzano, in agro di San Paolo di Civitate) risultano compatibili con le condizioni geologiche, idrologiche, morfologiche e geotecniche dell'area.";

la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto innanzi esposto, conferma, per gli interventi proposti interventi per l'azione 1 e per l'azione 2, le prescrizioni generali e specifiche richiamate nella citata nota prot. n. 13026/2019.

In riferimento agli interventi di sistemazione idraulico-forestale (canalette e drenaggio in trincea) proposti per l'azione 5, atteso che in generale, questi sono consentiti dalle norme del Progetto di Piano (P.A.I.) e dalle misure dei piani di gestione di distretto (P.G.A., P.G.R.A.), quest'Autorità di Bacino Distrettuale esprime parere favorevole, per le opere in parola, nel rispetto delle prescrizioni generali richiamate nella citata nota n. 13026/2019 e, ancorché le Norme Tecniche di Attuazione del Progetto di Piano non siano allo stato attuale vigenti, suggerisce al Responsabile del procedimento autorizzativo finale di inserire le seguenti raccomandazioni:

- le sezioni terminali delle canalette progettate siano raccordate gradualmente alle sezioni dei fossi naturali a valle e/o all'elemento ricettore;
- per la realizzazione delle opere siano adottati tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad assicurare che le stesse opere, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua a seguito di eventi alluvionali di carattere eccezionale e/o allagamento, non subiscano danni e non costituiscano un fattore di rischio per le persone;
- si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- durante la permanenza dei cantieri siano garantite adeguate condizioni di sicurezza per le maestranze in modo tale che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque e instabilità del suolo, tenendo conto delle condizioni meteorologiche avverse segnalate dalla Protezione Civile ai diversi livelli territoriali;
- sia effettuato il monitoraggio e la manutenzione periodica delle opere, a carico del proponente, al fine di mantenerne l'efficienza nel tempo.

Il presente parere si riferisce esclusivamente agli elaborati progettuali trasmessi, in formato elettronico, e conservati agli atti.

Il Dirigente Tecnico

dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale

dott.ssa geol. Vera Corbelli

Referente pratica:

dott. agr. Floriana La Viola

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 170

D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e smi e L.R. n. 11/2001 e smi – ID VIA 646 - Verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii. delle condizioni Ambientali contenute nella DD. n. 259 del 23/10/2019 relativa al Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del “Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 29 “Sistemazione torrente Gavitelle per rischio idrogeologico del centro abitato” in agro di Deliceto (FG)”

Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VInCA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTE le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del 31.03.2020;

VISTO il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.

VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*”.

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*”.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011 del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “*Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti*”.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “*Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G. R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in*

essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”;

VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale- Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio .

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale”;

CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendati:

- Pec del 15/03/2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3788 del 16/03/2021, con la quale il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ha trasmesso istanza per l’avvio del procedimento ex art. 28 co.3 del D. Lgs. 152/2006, al fine della verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento emesso dal Servizio VIA/VInca con Determinazione Dirigenziale n. 259 del 23/10/2019, corredata dalla seguente documentazione:
 - *Rel 1.1_VER_INT - Integrazione alla relazione di ottemperanza alle prescrizioni degli Enti interessati alla Conferenza dei servizi;*
 - *REL 1_Ver: Relazione generale*
 - *REL 4_Relazione geotecnica e di compatibilità*
 - *Tavola O_Tombotti di attraversamento*
- nota prot. n. AOO_089/4340 del 24/03/2021, con la quale il Servizio VIA e VInca della Regione Puglia ha richiesto all’Autorità di Bacino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.2 del D. Lgs. 152/2006, di voler verificare il rispetto delle prescrizioni 5-12 impartite nell’ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA conclusosi con la DD. n. 259 del 23/10/2019, anche alla luce del più recente parere prot. prot. 14014 del 04/12/2019.
- Nota prot. n 9771 del 07/04/2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5200 del 08/04/2021, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale ha fornito il proprio contributo istruttorio.
- il Servizio VIA e VInca della Regione Puglia, ai sensi della Disposizione Dirigenziale n. AOO_089/3509 del 09.03.2020, ha esperito l’attività istruttorio di verifica ex art. 28 del D.Lgs.n. 152/2006 e smi, rilevando quanto di seguito riportato.

EVIDENZIATO CHE:

- il Servizio VIA e VInca della Regione Puglia, richiamate le disposizioni di cui all’art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, è Autorità Competente alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni indicate nel provvedimento ambientale e si avvale dei “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvedono a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente, come in epigrafe individuata. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica sono svolte dall'Autorità Competente;

VISTO:

- la Determinazione Dirigenziale n. 259 del 23/10/2019, con la quale il Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia ha ritenuto di escludere dalla procedura di VIA il progetto proposto dal Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia inerente all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per il "Progetto definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 29 "Sistemazione torrente Gavitelle per rischio idrogeologico del centro abitato" in agro di Deliceto (FG)", subordinandone l'efficacia all'ottemperanza delle condizioni ambientali indicante nella suddetta Determinazione Dirigenziale;

EVIDENZIATO CHE:

- gli elaborati esaminati, inviati dal Proponente ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla D.D. n. 268 del 30/10/2020, sono stati pubblicati sul sito web della Regione Puglia al link: <http://ambiente.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

DATO ATTO CHE:

- con riferimento alla verifica di ottemperanza ex art. 28 del TUA per le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di VIA emesso con DD n. 259 del 23/10/2019, la documentazione acquisita agli atti consente la seguente valutazione:

	<u>CONDIZIONI AMBIENTALI</u>	<u>ESITO VERIFICA</u>	<u>CONSIDERAZIONI</u>
1	<p><u>Servizio VIA/VINCA</u></p> <p>Siano attentamente valutate e verificate in tutte le fasi successive, fino al collaudo dell'opera, l'assenza totale di effetti negativi dell'intervento sulla stabilità del pendio, in riferimento sia a tutte le condizioni di esercizio (assenza di deflussi, piene prolungate, sismi, interferenze con altri progetti realizzandi nella medesima area, ...) sia nelle fasi transitorie e di cantiere;</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ottemperato</p> <p><input type="checkbox"/> Non ottemperato</p> <p><input type="checkbox"/> Da Integrare</p> <p><input type="checkbox"/> Non presente</p> <p><input type="checkbox"/> Altro Ente</p>	<p>Nell'Elaborato 11_VER_INT Integrazione alla relazione di ottemperanza alle prescrizioni degli Enti interessati alla Conferenza dei servizi, i progettisti evidenziano, con riferimento alla prescrizione 1, che nell'ultima versione del progetto esecutivo è stata inserita l'esecuzione di apposito Piano di Monitoraggio al fine di verificare l'assenza totale di effetti negativi degli interventi di progetto sulla stabilità del versante in sinistra idraulica. Il piano di monitoraggio prevede l'installazione di n. 2 inclinometri e n. 2 piezometri, nell'area di versante classificata in PG3 (condizione più gravosa), fino alla profondità di 15 dal piano campagna.</p> <p>Viene indicato il posizionamento degli strumenti di monitoraggio e descritte caratteristiche e funzionamento: il piezometro è del tipo a tubo aperto, compatibile con la litologia dei terreni investigati.</p> <p>Sia le stazioni di monitoraggio inclinometriche che quelle piezometriche sono dotati di sistemi automatici di acquisizione dei dati, per l'acquisizione in continuo e da remoto dei parametri di riferimento.</p> <p>Nel Computo metrico dei lavori, per l'impianto del sistema di monitoraggio, sono stati computati i relativi costi.</p> <p>Pertanto, la condizione ambientale può intendersi ottemperata in fase progettuale.</p>

2	Sia verificata la stabilità delle opere in terra degli attraversamenti realizzati con tubi armco (cosiddetti tombotti), con riferimento alle diverse condizioni di esercizio, in relazione anche a fenomeni di sifonamento e piping, studiando attentamente la tipologia di terre da utilizzare e curando con particolare cura la relativa messa in opera e/o progettando geometricamente l'opera in modo che le terre costituenti l'opera non entrino mai in contatto con le acque fluenti o accumulatesi a monte dell'attraversamento stesso	<input checked="" type="checkbox"/> Ottemperato <input type="checkbox"/> Non ottemperato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Altro Ente	<p>Nell'elaborato "4_Relazione geotecnica e di compatibilità" sono riportate le verifiche di stabilità degli argini in terra (cfr. paragrafo 5) e le verifiche idraulico/geotecniche delle strutture (cfr. paragrafo 6).</p> <p>Nello specifico, sono riportate le verifiche a sifonamento delle briglie, degli argini in terra e dei tombotti.</p> <p>Per quanto concerne i grafici esecutivi cantierabili degli attraversamenti, è stata prodotta la tavola "O_Tombotti di attraversamento" in cui sono indicate la geometria quotata dell'opera, i presidi antiscalzamento del tombotto ed il profilo delle scarpate a monte e a valle dell'attraversamento.</p> <p>Pertanto, la condizione ambientale può intendersi ottemperata.</p>
3	Gli interventi di pulizia selettiva dell'alveo limitate alle sole zone... (Elab. 10-Relaz. Paesaggistica integrata con verifica inesistenza alternative...-Settembre 2019. pag.32) siano eseguiti nel periodo autunnale-invernale	<input type="checkbox"/> Ottemperato <input checked="" type="checkbox"/> Non ottemperato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Altro Ente	Fase di realizzazione
4	L'intervento sia realizzato al di fuori del periodo riproduttivo della fauna, dal 1 marzo al 15 luglio	<input type="checkbox"/> Ottemperato <input checked="" type="checkbox"/> Non ottemperato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Altro Ente	Fase di realizzazione

- Con riferimento alle prescrizioni nn. 5-6-7-8-9-10-11-12 riportate nella D.D. n. 259 del 23/10/2019, impartite dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con nota prot. n. 8271 del 17/07/2019, si prende atto di quanto rappresentato nella nota prot. 9771 del 07/04/2021 dalla stessa Autorità di Bacino nell'ambito del presente procedimento di Verifica di Ottemperanza:
- "Si riscontra la nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali richiamata in oggetto, acquisita in pari data al prot. n. 8279 e 8336, per confermare che, per quanto di competenza, questa Autorità di Bacino Distrettuale ha espresso il proprio parere definitivo in rapporto all'intervento con nota prot. n. 14014 del 04/12/2019, sulla base di quanto reso dal Commissario per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia con nota prot. n. 2090 del 31/10/2019, acquisita il 04/11/2019 al prot. 12601, in seguito alla corrispondenza intercorsa anche con codesta Sezione circa la necessità di fornire chiarimenti per il prosieguo del procedimento (vedasi nota prot. n. 11990 del 18/10/2019). Detto parere, che supera quello precedentemente espresso con prot. n. 8271 del 17/07/2019 richiamato nella D.D. n. 259 del 23/10/2019, impone alcune prescrizioni riguardanti la gestione del rischio residuo, con verifica di ottemperanza assegnata al RUP."*

Pertanto, **le prescrizioni 5-6-7-8-9-10-11-12 contenute nella D.D. n. 259 del 23/10/2019 possono intendersi ottemperate** in considerazione dell'avvenuto riscontro da parte del proponente a quanto richiesto dall'Autorità di Bacino Distrettuale, sulla base del quale la stessa Autorità ha espresso il

parere definitivo prot. n. 14014 del 04/12/2019, che supera quello precedentemente espresso con prot. n. 8271 del 17/07/2019 richiamato nella D.D. n. 259 del 23/10/2019.

Le ulteriori prescrizioni contenute nel parere definitivo saranno ottemperate dal proponente nei tempi e modi previsti dall'Autorità competente.

DATO ATTO CHE:

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento IDVIA 646 in epigrafe e valutata la documentazione progettuale trasmessa dal Proponente;
- il contributo istruttorio rilasciato dall'Autorità di Bacino ai sensi del co. 2 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia

RITENUTO che, attese le scansioni procedurali svolte, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, **sussistano** i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto, proposto dal Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia

**Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., dell'art.2 co.1 della L. 241/1990 e smi, sulla scorta dell'istruttoria tecnica ed amministrativa condotta dal Servizio VIA-VinCA della Regione Puglia,

DETERMINA

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni espresse in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
- di **considerare**, sulla scorta dell'istruttoria tecnica ed amministrativa condotta dal Servizio VIA-VinCA della Regione Puglia, **ottemperate** le prescrizioni n. **1 (relativamente alla fase progettuale)** e n. **2** di cui alla D.D. n. 259 del 23/10/2019.

Le prescrizioni 5-6-7-8-9-10-11-12 contenute nella D.D. n. 259 del 23/10/2019 possono intendersi ottemperate in considerazione di quanto rappresentato dall'Autorità di Bacino Distrettuale nella nota prot. 9771 del 07/04/2021 in merito all'avvenuto riscontro da parte del proponente a quanto richiesto, sulla base del quale la stessa Autorità ha espresso il parere definitivo prot. n. 14014 del 04/12/2019, che supera quello precedentemente espresso con prot. n. 8271 del 17/07/2019 richiamato nella D.D. n. 259 del 23/10/2019.

Le ulteriori prescrizioni contenute nel parere definitivo saranno ottemperate dal proponente nei tempi e modi previsti dall'Autorità competente.

- di confermare, per tutto quanto sopra premesso e considerato, attesi gli esiti della verifica di ottemperanza come sopra riportati, le valutazioni e decisioni rese con la D.D. n. 259 del 23/10/2019, *la cui efficacia rimane subordinata all'ottemperanza di tutte le prescrizioni ivi impartite;*
- **costituiscono parte integrante del presente provvedimento i** seguenti allegati:
Allegato 1: Nota prot. 9771 del 07/04/2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
- **di notificare** il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VinCA al Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VinCA a:
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 pagine, compresa la presente, l'Allegato 1 composto da 1 pagina, per un totale di 11 (undici) pagine ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e) è pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VinCA
Dott.ssa Mariangela Lomastro



ALIFANO LIDIA
21.04.2021
12:18:17 UTC

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.it

Commissario di Governo
Presidente della Regione
delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia
pec: info@pec.dissestopuglia.it

Oggetto: "ID VIA 646 - D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e l.r. n. 11/2001 e smi – Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del "Progetto definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 29 "Sistemazione torrente Gavitelle per rischio idrogeologico del centro abitato" in agro di Deliceto (FG)" – Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia - Verifica di ottemperanza ex art.28 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi delle prescrizioni impartite con D.D. n. 259 del 23/10/2019."

Rif. nota Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 4340 del 24/03/2021.
[SP57-21]

Si riscontra la nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali richiamata in oggetto, acquisita in pari data al prot. n. 8279 e 8336, per confermare che, per quanto di competenza, questa Autorità di Bacino Distrettuale ha espresso il proprio parere definitivo in rapporto all'intervento con nota prot. n. 14014 del 04/12/2019, sulla base di quanto reso dal Commissario per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia con nota prot. n. 2090 del 31/10/2019, acquisita il 04/11/2019 al prot. n. 12601, in seguito alla corrispondenza intercorsa anche con codesta Sezione circa la necessità di fornire chiarimenti per il prosieguo del procedimento (vedasi nota prot. n. 11990 del 18/10/2019).

Detto parere, che supera quello precedentemente espresso con prot. n. 8271 del 17/07/2019 richiamato nella D.D. n. 259 del 23/10/2019 oggetto della nota che si riscontra, impone alcune prescrizioni riguardanti la gestione del rischio residuo, con verifica di ottemperanza assegnata al RUP.

Allo stato, non risulta che il RUP abbia trasmesso alla scrivente Autorità un nuovo progetto con le connesse nuove relazioni di compatibilità al PAI, pertanto, si conferma integralmente quanto già espresso nel parere prot. n. 14014 del 04/12/2019 qua allegato, con verifica delle prescrizioni imposte a cura del RUP.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Referenti pratica:

Ing. S. Pagano

Geol. Roberto Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 aprile 2021, n. 171

[ID_VIA_498] D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – **Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per l'intervento di "Alboricoltura da legno misura 8.1 azione 2 PSR 2014 – 2020 Regione Puglia sito in Località C.da Passo San Marco" in agro di Celenza Valfortore (FG)".**

Proponente: Fratangelo Elena.

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VInCA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *"Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali"*.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs.30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.

VISTO l'art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA".

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto *"Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni"*.

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto *"Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni"*.

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.

VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.

VISTE le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011 del 13/05/2020 di conferimento dell'incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 *"Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti"*

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”;

VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale”;
- il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”.

RICHIAMATI:

- del D. Lgs. 152/2006 e smi: l’art.5 co.1 lett.o); l’art.25 co.1, co.3 e co.4; l’art.10 co.3;
- della L.R. 11/2001e smi: l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bis lett.a);
- del R.R. 07/2008: l’art.3, l’art.4 co.1;
- l’art. 2 della L.241/1990.

EVIDENZIATO CHE:

- il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex Determinazione Dirigenziale del 28.05.2020, n. 176, nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e smi.

PREMESSO CHE:

- Con 5 pec del 09.12.2019, acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali nn. 15194, 15195, 15196, 15197, 15199 e 15200 del 09.12.2019, la società Fratangelo Elena S.r.l. presentava ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) comprensivo del provvedimento di VIA nonché di tutte

le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento di **"Alboricoltura da legno misura 8.1 azione 2 PSR 2014 – 2020 Regione Puglia sito in Località C.da Passo San Marco" in agro di Celenza Valfortore (FG)**".

- Con nota prot. n. AOO_089_1700 del 05.02.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione in qualità di Autorità Competente all'adozione del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27bis del d. lgs. 152/2006 e smi, verificata la procedibilità dell'istanza, richiamate le disposizioni di cui agli art.23 co.4 e 27-bis co.2 del D.Lgs. 152/20016, comunicava l'avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale rendendo noto quanto previsto dall'art.8 della L. 241/1990. Con la medesima nota:
 - o ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.23 co.4 e art.27 co.2 del D. Lgs. 152/2006, informava gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto dell'avvenuta pubblicazione sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" della documentazione agli atti del procedimento;
 - o richiamate le disposizioni di cui all'art. 27 - bis co.3 del d. lgs. 152/20016 e smi, invitava le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull'esercizio del progetto, a verificare - nei termini ivi previsti - l'adeguatezza e la completezza della documentazione, comunicando l'eventuale richiesta di integrazioni.
- Con nota prot. n. AOO_089_4199 del 17.03.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia - richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis co.3 del d.lgs. 152/2006 e smi, nonché degli art. 22 e 23 del medesimo decreto – comunicava il differimento dei termini di cui al comma 3 dell'art. 27bis a causa dell'emergenza sanitaria "COVID" nonché per la trasmissione delle integrazioni ed approfondimenti ivi indicati.

Rilevato che:

- Con nota prot. AOO_075_2037 del 20.02.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_2678 del 21.02.2020, la Sezione Risorse Idriche trasmetteva il proprio nulla osta con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento di che trattasi.
- Con nota prot. n. 4229 del 26.02.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_3955 del 19.03.2020, l'ARPA Puglia – DAP Foggia trasmetteva il proprio parere favorevole con prescrizioni prot. 15510 del 09.03.2020.
- Con nota prot. n. 2959 del 31.03.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_4315 del 31.03.2020, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio chiedeva integrazioni documentali.
- Con nota prot. n. 6844 del 03.04.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_4411 del 03.04.2020, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale trasmetteva il proprio parere favorevole con prescrizioni (conferma delle prescrizioni generali espresse con nota prot. n. 13026 del 12.11.2019).
- Con nota del 13.04.2020, acquisita al prot. 4729 del 14.04.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_4729 del 14.04.2020, il Proponente presentava integrazioni e chiarimenti in riscontro alla comunicazione prot. n. 4199/2020.
- Con nota prot. 6971 del 08.06.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava al Proponente gli esiti della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione PAUR;
- Con nota del 07.07.2020, acquisita al prot. 8172 del 08.07.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Proponente presentava integrazioni documentali in riscontro alla comunicazione prot. n. 6971/2020.
- Con nota prot. n. AOO_089_8386 del 14.07.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia comunicava agli Enti ed Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti

ad esprimersi sulla realizzazione del progetto l'avvenuta pubblicazione, sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" della documentazione integrativa acquisita agli atti, nonché dell'avviso di cui all'art. 23 co.1 lett.e) del d.lgs. 152/2006 e smi e che *"di conseguenza a far data dalla pubblicazione del suddetto avviso:*

- *e per la durata di sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis co.4 del d. lgs. 152/2006 e smi, "il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale";*
 - *ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del d. lgs. 152/2006 e smi, "decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA".*
 - *ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.3 del d. lgs. 152/2006 e smi, "chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi".*
- Con nota del 15.07.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_8452 del 15.07.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio chiedeva al Proponente integrazioni documentali.
 - Con nota prot. n. 60503 del 14.09.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_10765 del 15.09.2020, l'ARPA Puglia – DAP Foggia trasmetteva il proprio parere in occasione della seduta del Comitato VIA del 16.09.2021.

Considerato che:

- In data 16.09.2020, il Comitato Tecnico Reg.le VIA esprimeva il proprio parere ex art.4 co.1 del R.R. 07/2018, acquisito agli atti del procedimento con prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_10813 del 16.09.2020, ritenendo necessario acquisire ulteriore documentazione integrativa.
- In data 09.10.2020 si svolgeva la Conferenza di Servizi ex art. 14 co.1 della L. 241/1990, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. 11/2001 e smi, giusta nota di indizione/convocazione del Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia n. AOO_089_11834 del 06.10.2020, il cui verbale è stato acquisito agli atti del procedimento di PAUR.
- Con nota prot. n. 12055 del 12.10.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva al proponente la richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comitato VIA regionale con nota prot. n. 10813/2020.
- Con nota del 11.11.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_14234 del 12.11.2020, il Proponente riscontrava la richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. n. 12055/2020.

Rilevato che:

- Con nota prot. n. 8519 del 17.11.2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_14578 del 18.11.2020, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio trasmetteva il proprio parere favorevole
- Con nota del 21.12.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_16230 del 21.12.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio trasmetteva la relazione tecnica illustrativa e proposta di accoglimento della domanda di autorizzazione paesaggistica (l.n. 241/90 e art. 146 d.lgs. 42/2004).
- Con nota del 02.02.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_1400 del 02.02.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'ARPA Puglia – DAP Foggia trasmetteva il proprio parere in occasione della seduta del Comitato VIA del 03.02.2021.
- Con nota prot. n. 3576 del 08.02.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_1801 del 10.02.2021, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ribadiva il proprio parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. n. 6844 del 03.04.2020.

Considerato che:

- In data 22.02.2021, il Comitato Tecnico Reg.le VIA, valutata la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente, esprimeva il proprio parere ex art.4 co.1 del R.R. 07/2018, acquisito agli atti del procedimento con prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_2531 del 22.02.2021, ritenendo necessario che [...] *che il progetto in epigrafe:*
 - o *sia compatibile alle seguenti condizioni ambientali, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:*
 - *siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione così come descritto a pag. 7 20200403_4411_AdB_6844_342020.pdf. Con nota n. 4411 del 03/04/2020 l'AdbDistr. App. Merid. e così come riportate a pag. 10 della relazione ID VIA 498-Fratangelo Elena - Relazione integrativa.pdf*
 - *siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate sia nella Relazione di progetto ID498_Fratangelo Elena – Relazione integrativa.pdf;*
 - *siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva esistente nelle aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;*
 - *ove possibile, considerata la presenza di superficie boscate naturaliformi attigue all'area in oggetto, la piantumazione nelle aree disposte lungo il confine dell'area oggetto di intervento avvenga per nuclei e non a filari o sestri regolari, in modo da garantire un aspetto naturaliforme alla vegetazione che si svilupperà;*
 - *i movimenti di terra siano limitati al fine di conservare la morfologia naturale dei luoghi;*
 - *sia fatto obbligo su tutte le particelle con pendenza tra il 27% e il 30% (foglio 32 particelle 166, 183, 228 e foglio 33 particelle 87 e 182) di non entrare nei terreni subito dopo un evento meteorico e di effettuare minime movimentazioni del terreno a partire dai dieci giorni dopo in condizioni di tempo sereno;*
 - *nelle particelle con pendenza tra il 27% e il 30% (foglio 32 particelle 166, 183, 228 e foglio 33 particelle 87 e 182) siano obbligatorie solo lavorazioni puntuali. Nella gestione ordinaria sia obbligatorio altresì l'inerbimento nell'interfile e nella fila la vegetazione spontanea sia gestita solo con sfalci; nei periodi primaverili-estivi a bassa piovosità, in alternativa all'inerbimento, sia consentita l'erpicoltura ad una profondità massima di 10 cm con utilizzo di macchinari di piccole dimensioni;*
 - *circa le concimazioni vengano rispettati i quantitativi per i tre macronutrienti così come calcolati nell'elaborato D_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf per entrambe le varietà e inoltre i quantitativi di azoto vengano frazionati in parte alla ripresa vegetativa (metà marzo) e parte a metà maggio, senza arrecare disturbo alle eventuali specie nidificanti. Ogni tre anni prima dell'inverno venga fornita sostanza organica sottoforma di sovescio o letame in piccole quantità, mischiandole ai primi strati di terreno in modalità manuale in corrispondenza dell'apparato radicale delle piante;*
 - *prima delle irrigazioni di soccorso puntuali con volumi di adacquamento necessari, ogni anno vengano fatte le analisi sulle acque prima del periodo di irrigazione, al fine di non inquinare i terreni e la falda; a tal proposito si ricorda che le analisi dovranno avere valori EC compresi tra 1 e 2 e SAR alla categoria S1 per non compromettere le zone limitrofe;*
 - *per quanto concerne la fase di spollonatura e di tutte le altre pratiche colturali nel turno dei 40/45 si prescrive l'obbligo che non vengano utilizzati prodotti fitosanitari di sintesi e di nuova generazione (diserbanti ed erbicidi), prodotti contenenti il principio attivo glifosate e che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza stabilite dalla Direttiva 128/2009/CEE, dall'etichettatura e dalle Buone Pratiche Agricole;*
 - *sia in fase di messa a dimora delle nuove plantule sia durante le normali pratiche*

colturali sia vietato l'utilizzo di qualsiasi fitofarmaco di sintesi e di nuova generazione (pesticidi), come nicotinoidi e neo-nicotinoidi di nuova generazione durante il periodo di fioritura delle piante, al fine di proteggere i pronubi, così come prescritto dalla Comunità Europea;

- *la messa a dimora delle piantine venga eseguita ad inizio inverno, tenendo conto altresì del Bollettino Meteorologico Regionale, per evitare irrigazioni di soccorso e non imbibire troppo gli strati superficiali del terreno.*
- Nella seduta di conferenza di servizi PAUR del 01.04.2021 (nota di convocazione prot. n. 3989 del 18.03.2020), il Responsabile del Procedimento di PAUR dava lettura del parere favorevole di compatibilità ambientale, reso dal Comitato VIA nella seduta del 22.02.2021 (prot. n. 2531/2021), comprensivo delle prescrizioni VIA.
A tal proposito, il proponente, preso atto delle prescrizioni impartite dal Comitato, dichiarava l'ottemperabilità delle stesse.

DATO ATTO CHE:

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co. 3 del TUA "*Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri*" sono stati "*tempestivamente pubblicati*" sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" come da date ivi riportate;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 co.1 del TUA, della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 è stata dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" - Sezione "Avviso al Pubblico", come evincibile dal medesimo sito.

VALUTATA LA documentazione progettuale acquisita agli atti del procedimento.

TENUTO DEBITAMENTE CONTO:

- dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento di PAUR;
- dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma dell'art.24 del TUA.

PRESO ATTO

- dei pareri delle Amministrazioni ed Enti interessati acquisiti agli atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 23 co.4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- del parere definitivo espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 22.02.2021, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089_2531 del 22.02.2021

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento in epigrafe;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia;

RITENUTO che, attese le scansioni procedurali svolte, sussistano i presupposti per procedere all'adozione del provvedimento espresso ex art. 2 co. 1 della L.241/1990 e s.m.i, conclusivo del procedimento di valutazione

di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 498 ex art. 27-bis del TUA inerente al progetto in oggetto proposto dalla società Fratangelo Elena S.r.l.

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 101/2018

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.25 e dell'art.27 - bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., della L.R. 11/2001 e s.m.i. e dell'art. 2 co.1 della L.241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per la V.I.A., di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia;

DETERMINA

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni espresse in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
- **di esprimere**, sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA (prot. n. 2531/2021), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, di tutti i pareri e i contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento di VIA, delle scansioni procedurali compendiate e per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, **giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni**, di cui all'Allegato 2 - "Quadro delle condizioni ambientali" del presente provvedimento, relativamente al progetto di **"Alboricoltura da legno misura 8.1 azione 2 PSR 2014 – 2020 Regione Puglia sito in Località C.da Passo San Marco" in agro di Celenza Valfortore (FG)**., presentato dalla Società **Fratangelo Elena S.r.l.**, con sede legale in Via Giacomo Matteotti – 71030 Carlintino (FG).
- che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del giudizio di compatibilità ambientale:
 - Allegato 1: Parere del Comitato VIA regionale prot. n. AOO_089_2531 del 22.02.2021;
 - Allegato 2: "Quadro delle condizioni ambientali"
- **di subordinare** l'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
 - delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
 - delle prescrizioni di VIA compendiate nell'Allegato 2 - "Quadro delle condizioni ambientali" del presente provvedimento;
 - **Di disporre** che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite dal Enti interessati, sia valutata e verificata per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del 152/2006 e ss. mm. ii. - dagli Enti medesimi, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.

- di porre a carico del Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti.
- di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento.
- di stabilire che il Proponente dovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità di esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto al Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia e a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di coerenza con quanto assentito.
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 12 pagine, compresa la presente, dall'Allegato n. 1 composto da 11 pagine, dall'Allegato n. 2 composto da 20 pagine, per un totale di 43 (quarantatre) pagine.

Il presente provvedimento,

- a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento ex art. 27-bis del TUA;
- b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- c) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- d) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.

- e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- f) è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *a.i.* del Servizio VIA/VInCA

Dott.ssa Mariangela Lomastro



SASSANELLI
GAETANO
21.04.2021
13:03:17
UTC

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

SEDE

Parere espresso nella seduta del 22/02/2021 – Parere finale.

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

Parere finale

art. 27-bis co.5 del d. lgs. 152/2006 e smi

Procedimento: ID VIA 498:PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi

VInCA: NO

SI

*SIC "Monte Sambuco" IT9110035
IBA Cod.126 "Monti della Daunia"
UPC -Siti di rilevanza naturalistica IT9110035
Monte Sambuco*

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per Arboricoltura da legno Misura 8 Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/imboschimento" Azione 2 PSR 2014 – 2020 Regione Puglia sito in Località C.da Passo San Marco in agro di Celenza Valfortore (FG)

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All. IV punto 1 lett. b)
L.R. 11/2001 e smiAll. B, Elenco B.2, punto B.2.b)

Autorità Comp. Regione Puglia, ex L.R. 11/2001 e s.m.i.

Proponente: Azienda Agricola Fratangelo Elena

Elenco elaborati esaminati.

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia", <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, sono di seguito elencati:

Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 05/02/2020:

Nome	Data di modifica
20200205_1700_VericaDocumentale.pdf	05 febbraio 2020 14.05
▶ Fratangelo_Elena_AdB_APPENNINO MERIDIONALE	04 marzo 2020 13.00
▶ Fratangelo_Elena_DICHIARAZIONI	04 marzo 2020 13.00
▶ Fratangelo_Elena_ELABORATI PROGETTUALI	04 marzo 2020 13.01
▶ Fratangelo_Elena_Istanza_Paesaggistica	04 marzo 2020 13.01
▶ Fratangelo_Elena_Istanza_PAUR	04 marzo 2020 18.09
▶ Fratangelo_Elena_VINCA REGIONE PUGLIA	04 marzo 2020 13.01
▶ Shape File	04 marzo 2020 13.01
Thumbs.db	05 febbraio 2020 14.07



- Nella Cartella **Fratangelo_Elena_Adb_APPENNINO MERIDIONALE** sono stati esaminati i seguenti file:
 - ALLEGATO (A)_1.1-1.2-1.3 - TAVOLE CARTOGRAFICHE_Privacy.pdf
 - ALLEGATO B_RELAZIONE FOTOGRAFICA GEOREFERENCEZIATA.pdf.p7m
 - CELENZA-relazione geologica.pdf.p7m
 - RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA 8 1_Privacy.pdf
- Nella Cartella **Fratangelo_Elena_Adb_ELABORATI PROGETTUALI** sono stati esaminati i seguenti file:
 - RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA 8 1_Privacy.pdf
- Nella Cartella **Fratangelo_Elena_Adb_ISTANZA PAESAGGISTICA** sono stati esaminati i seguenti file:
 - ISTANZA PAESAGGISTICA ART.91 - FRATANGELO ELENA_Privacy.pdf
 - RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA 8 1_Privacy.pdf
- Nella Cartella **Fratangelo_Elena_Adb_PAUR** sono stati esaminati i seguenti file:
 - SIA_Fratangelo Elena_Privacy.pdf
 - Sintesi non tecnica_Fratangelo Elena_Privacy.pdf.p7m.pdf
- Nella Cartella **Fratangelo_Elena_Adb_VINCA REGIONE PUGLIA** sono stati esaminati i seguenti file:
 - Fratangelo_Elena_Relazione_Geologica_e_Geomorfologica.pdf
 - RICHIESTA DI PARERE VINCA_FRATANGELO_ELENA_Privacy.pdf

Unitamente alla suddetta documentazione, pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 05/02/2020, in pari data è stata pubblicata la comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente e richiesta di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata.

Nella cartella **Documento** pubblicata sul sito della regione Puglia il 29 marzo 2020, sono stati esaminati i seguenti file:

- 20200221_2596_All_risorseldriche2037_nullaostaPrescr.pdf **nulla osta** alla realizzazione del progetto con prescrizione circa assistenza e manutenzione dei macchinari e trattamento dei reflui civili (ai sensi del r. r. 26/2011 modificato e integrato del r.r. 7/2016) in fase di cantiere;
- 20200319_3955_All_ARPAFG parere verDoc_meritofinale.pdf **parere favorevole** con prescrizioni circa adattamento di accorgimenti per limitare le emissioni di polvere ed eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo (così come disciplinato dal d.p.r. 120/2017) in fase di cantiere e in fase esecutiva realizzazione della raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti;
- 20200327_4199_SezaAutAmb_All_ParereVer.pdf richiesta integrazioni documentali dal Comitato VIA e relativo verbale;
- 20200327_4199-SezaAutAmb_esitoVerdDoc.pdf.

Nella cartella Documento pubblicata il 08/06/2020, sono stati esaminati:

- 20200331_4315_SBAP_2959_31032020.pdf richiesta di integrazioni circa analisi e valutazione dei probabili impatti sul patrimonio archeologico con stesura elaborato "Procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico-VPIA". Il **File che non è stato**



più prodotto perché non più necessario (Cfr. *ID498_Fratangelo Elena – Relazione integrativa.pdf* pag. 10);

- *20200403_4411_AdB_6844_342020.pdf*. Con nota n. 4411 del 03/04/2020 l'AdbDistr. App. Merid. ha richiesto di integrazioni circa “*studio di compatibilità idrologica e idraulica ... che analizzi compiutamente gli effetti della realizzazione dell'intervento sulle aree a monte e a valle e che attesti l'invarianza delle condizioni di pericolosità*”, valutazioni dei movimenti franosi e modellizzazioni numeriche circa gli effetti di mitigazione dell'intervento sul dissesto anche attraverso uno studio circa apparato radicale delle colture da mettere a dimora sul versante e che le attività di irrigazione non siano ulteriormente gravose sul equilibrio del versante. Sono contenute altresì prescrizioni circa le attività preparatorie del terreno (non siano effettuate lavorazioni profonde ma siano aperte le buche su terreno sodo, siano lasciati sul terreno gli eventuali residui dell sfalcio) e siano mantenute adeguate condizioni di sicurezza in fase di cantiere;
- *20200414_4729_Proponente_integraz_ParComVIA.pdf* documento di risposta alle integrazioni pervenute al Proponente dall'Autorità competente;
- *20200527_6586_Servizio_AutoritàIdraulicRreg_25052020_7454.pdf*. Il Servizio Autorità Idraulica regionale ha richiesto uno studio idrologico e idraulico riguardante l'area in esame al fine di definire le aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni;
- *20200608_6971_SeZ_RichIntegrVerfDoc.pdf* parere di completezza documentale ai fini VIA;
- *20200608_6971_SeZ_RichIntegrVerfDocAllegato_ParereVer-Riscontro_signed_signed.pdf*

Facendo seguito all'**Avvio della fase di pubblicità** del 14/07/2020 che ha durata sessanta giorni, è stata trasmessa in data 07/07/2020 e successivamente stata pubblicata il 14/07/2020 la seguente documentazione integrativa:

- *ID498_Fratangelo_IntegrazionidocumentaliVIA_14aprile2020.pdf*

e nella stessa data nella cartella **ID498_Fratangelo_INTEGRAZIONIDOCUMENTALI 8luglio2020** i seguenti file:

- *ID498_Fratangelo Elena – Nuovo formulario degli interventi 20200705.pdf*;
- *ID498_Fratangelo Elena – Relazione integrativa.pdf*;
- *ID498_Fratangelo Elena – Richiesta di rimodulazione intervento20200705.pdf*
- *ID498-LETTERA TRASMISSIONE_INTEGRAZIONI – VIA_FRATANGELO_ELENA.pdf*
- *ID498-RELAZIONE GEOLOGICA_DITTA FRATANGELO ELENA_COMUNE DI CELENZA VALFORTORE.pdf*

Successivamente, nell'ambito della seduta del 16/09/2020, il Comitato VIA e VincA - al fine della formulazione del proprio parere definitivo – ha ritenuto necessario che il proponente dovesse provvedere ad integrare la documentazione prodotta, approfondendo gli argomenti di seguito indicati:

- *studi relativi ai singoli movimenti franosi (in termini di tipologia, caratteristiche geometriche, spessore dei terreni potenzialmente mobilabili, stato di attività, ecc.) così come richiesto dall'AdB il 04/03/2020 e pubblicata sul sito nella cartella del 08/06/2020;*



- studio idrologico e idraulico riguardante l'area in esame al fine di definire le aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni, così come richiesto dall'Autorità Idraulica Regionale con nota AOO_064_5631 del 08/04/2020;
- piano di concimazione nel quale siano calcolati (adottando il metodo del bilancio) i quantitativi massimi dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per le due colture;
- studi sulla qualità delle acque e sul calcolo del fabbisogno irriguo per le due colture attraverso il calcolo dei volumi irrigui che non siano pregiudizievoli alla stabilità del versante e che tengano conto delle fasi fenologiche, la tipologia del suolo, le condizioni ambientali;
- Fascicolo aziendale AGEA degli anni precedenti, dal 2015 al 2019;
- integrazione dello studio di impatto ambientale con gli elementi di cui all'allegato G del decreto n. 357 del 1997 per la Valutazione di Incidenza.

Il 20/11/2020 sono state presentate dal proponente delle integrazioni, rispondendo con relativi elaborati pubblicati nella cartella Integrazione del 23/11/2020:

- *A_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf* relazione in risposta alle richieste del **Servizio Autorità Idraulica** regionale espresso il 08/06/2020 e dell'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** espresso il 17/07/2020;
- *B_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf* relazione in risposta alle richieste del **Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici** espresso il 01/09/2020;
- *C_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf* relazione in risposta alle richieste del **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica** espresso il 14/07/2020;
- *D_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf* relazione in risposta alle richieste del Comitato nella seduta del 16/09/2020:
 - o Relazione integrativa contenente, le precisazioni alle osservazioni relative alle modalità di esecuzione delle potature e dei successivi diradamenti con trasporto in discarica dei residui delle lavorazioni.
 - o Piano di concimazione con determinazione del fabbisogno minimo dei macro elementi nutritivi per le 2 specie;
 - o Verifica della qualità delle acque tramite analisi quantità di erogazione;
 - o Invio dei fascicoli aziendali delle annualità dal 2015 al 2019;
 - o Studio di Impatto Ambientale con gli elementi di cui all'allegato G del decreto n. 357 del 1997 per la Valutazione di Incidenza.
- **FASCICOLI AZIENDALI DAL 2015 AL 2020.rar.**

Pertanto, con nota n. 14754 del 20/11/2020 la Sezione A.A. ha convocato per il giorno 11/12/2020 "Conferenza dei Servizi Decisoria" in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. *rilevando l'Ufficio che quanto indicato al punto A. (sopra richiamato) sia da intendersi in risposta alla richiesta di integrazioni effettuata dal Servizio Autorità Idraulica della regione Puglia con nota prot. 10368 del 29/07/2020 (prot. Uff. AOO_089/9185 del 30/07/2020).*



Intanto acquisito il *parere* della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia, giusta nota 8519 del 17/11/2020, *favorevole al rilascio del provvedimento autorizzatorio relativo all'intervento proposto*, la Sezione A.A con propria nota n. 15820 del 14/12/2020 ha provveduto a trasmettere il resoconto della convocata seduta di Conferenza dei Servizi decisoria del 11/12/2020.

In relazione all'esito di detta Conferenza si osserva, in particolare, quanto l'Autorità Idraulica, pur non avendo dato alcun riscontro alle integrazioni fornite dal proponente con PEC dell'11/11/2020, rappresenta con nota n. 17344 del 11/12/2020, acquisita al protocollo della sezione A.A. n. 15747 del 11/12/2020.

Nello specifico l'Autorità Idraulica evidenzia *come nelle more dell'istruttoria sia intervenuta D.G.R. n. 1675 del 08/10/2020 (...omissis...)* e, pertanto, ritiene approfondire se i nuovi indirizzi applicativi devono essere rigorosamente applicati e, quindi, ***l'intervento sarebbe incompatibile con i limiti imposti***, oppure essere superati tramite un nuovo studio idrologico e idraulico che comprenda tutti i rami dei reticoli interessati da monte a valle dell'intervento in oggetto citato.

L'Autorità, pertanto, conclude *riservandosi di esprimere il proprio parere di competenza in tempi brevi*.

Il 02/01/2021 sono state presentate dal proponente delle integrazioni i cui relativi elaborati pubblicati nella cartella Integrazione del 11/01/2021:

- Lettera di trasmissione integrazioni ID VIA 498 ditta FRATANGELO_ELENA;
- RELAZI-1 Relazione Geologica in data 04/07/2020;
- STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO_DITTA FRATANGELO Studio esteso anche ai due Fossi minori che percorrono le aree oggetto di intervento.

Nella cartella Documento pubblicata il 21/01/2021, contenente nota n. 934 del 21/01/2021 della Sezione A.A. con la quale trasmette note medio tempore pervenute, quali:

- Nota trasmissione_prot_934_2021-01-21 del Proponente "*Chiarimenti in seguito alla Conferenza dei servizi del 11/12/2020*";
- Nota della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio prot. 9578 del 21/12/2020.

Altresì, viene acquisita la nota n. 37576 dell'AdB_DAM con la quale nel confermare parere favorevole già espresso con la nota n. 6844 del 03/04/2020 con richiesta di approfondimenti tecnici, delega il RUP del Procedimento Autorizzatorio finale alla verifica dell'ottemperanza.

Considerazioni e Valutazioni

Dopo attento esame del contenuto della richiamata D.G.R. circa gli indirizzi applicativi e gli annessi chiarimenti relativi all'individuazione dell'alveo in modellamento attivo come definito dall'art. 36 delle N.T.A. del P.A.I. Puglia sia in relazione al tema di "***tutela delle acque pubbliche***" che in "*tema di tutela del paesaggio*" e, quindi, anche alle N.T.A. del P.P.T.R. Puglia, viene acquisito quanto **in essa chiarito**:

- per i corsi d'acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche - R.D. 1775/1933 - alveo in modellamento attivo: porzione di terreno a distanza, sia in destra che in sinistra idraulica, di 150 m...);



- nel caso di reticolo minore, ovvero corsi d'acqua non iscritti nel registro delle acque pubbliche - R.D. 1775/1933 - alveo in modellamento attivo: porzione di terreno a distanza, sia in destra che in sinistra idraulica, di 100 m... .

Pertanto, nella ipotesi di rigorosa applicazione della disposizione ovviamente l'intervento non sarebbe attuabile per l'estensione delle aree stesse interessate.

Tuttavia, sono stati esaminati:

- A) sia lo **"Studio Idrologico e Idraulico"** trasmesso dal Proponente, redatto in relazione all'estensione dell'intero bacino coinvolgente il V.S. Pietro, comprendente ovviamente i due bacini relativi ai due rami minori denominati "Fosso 1" e Fosso 2" e per un tempo di ritorno pari a 200 anni;
- B) sia gli **"Studi Idrologici e Idraulici"** trasmessi successivamente dal Proponente, redatti in relazione all'estensione dei singoli due bacini relativi ai due rami minori denominati "Fosso 1" e Fosso 2" e per un tempo di ritorno pari a 200 anni;

ed emergono i seguenti elementi caratterizzanti:

- A) *Per l'intero bacino e, quindi per il V.S. Pietro si determina:*

portata $Q_{max\ 200} = 44,62\ m^3$

velocità $v = 3 \div 5,5\ m/sec$

altezza di battente $h_{max} = 1,50\ m.$

ampiezza massima pari a circa 53, 00 metri, ovvero pari a 26,50 metri dal suo asse ben minore del limite dei 150,00 metri previsti come nei casi di acque pubbliche.

- B) *Per il Bacino B.1 corrispondente al Fosso 1:*

portata $Q_{max\ 200} = 3,05\ m^3$

velocità $v = 1,37 \div 3,73\ m/sec$

altezza di battente $h_{max} = 0,28\ m.$

Per il Bacino B.2 corrispondente al Fosso 2:

portata $Q_{max\ 200} = 1,76\ m^3$

velocità $v = 1,93 \div 3,62\ m/sec$

altezza di battente $h_{max} = 0,44\ m.$

per entrambi l'ampiezza massima risulta abbondantemente contenuta entro i fossi di erosione presenti.

Pertanto, poiché dallo studio condotto le ampiezze risultano sufficientemente contenute entro limiti accettabili, in relazione alle aree da interessare all'intervento, per quanto rappresentato dall'Autorità Idraulica, si è del parere di poter derogare, per il caso in esame, dalle limitazioni intervenute con la innanzi richiamata D.G.R. n. 1675 dell'08/10/2020.



Valutazione paesaggistica

Si rimanda a quanto comunicato dalla SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO con la su richiamata nota n. 9578 del 21/12/2020, nella quale: *“propone di rilasciare, alle condizioni di seguito riportate, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, per l’intervento di “Arboricoltura da legno misura 8.1 azione 2 PSR 2014 – 2020 Regione Puglia sito in Località C.da Passo San Marco” in agro di Celenza Valfortore.*

Tale provvedimento, previa acquisizione del parere della competente Soprintendenza, sarà compreso, ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Valutazione di Incidenza

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per gli interventi ivi proposti, richiamate le indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che il progetto in epigrafe:

- non comporti incidenza significative negative dirette o indirette sul sito, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - sia in fase di messa a dimora delle piantule sia nelle successive fasi relative alle ordinarie cure colturali, per l’intera durata del turno 40/45 anni, siano sospesi i lavori da aprile a giugno, periodo di riproduzione e nidificazione delle specie dell’avifauna presenti nel territorio oggetto d’intervento. A tal proposito, ogni anno dovrà essere effettuata una ricognizione dei terreni e degli alberi prima di qualsiasi lavorazione nell’area oggetto d’intervento al fine di individuare siti di nidificazione, così da poter evitare di interferire col periodo di riproduzione delle specie che nidificano, ricordando che molte specie dell’avifauna presenti nelle aree IBA e SIC nidificano negli anfratti e nei tronchi di alberi isolati;
 - altresì, negli anni a venire si fa divieto di utilizzare macchinari, tipo scuotitori, per la raccolta dei frutti su quegli alberi dove si rinvenivano nidi con uova o con piccoli individui e di utilizzare in questi casi la raccolta manuale.

Valutazione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che il progetto in epigrafe:

- √ sia compatibile alle seguenti condizioni ambientali, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero rappresentare impatti ambientali **significativi e negativi**:
 - siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione così come descritto a pag. 7 20200403_4411_AdB_6844_342020.pdf. Con nota n. 4411 del 03/04/2020 l’AdbDistr. App. Merid. e così come riportate a pag. 10 della relazione *ID VIA 498-Fratangelo Elena - Relazione integrativa.pdf*;



- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate sia nella Relazione di progetto *ID498_Fratangelo Elena – Relazione integrativa.pdf*;
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva esistente nelle aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;
- ove possibile, considerata la presenza di superficie boscate naturaliformi attigue all'area in oggetto, la piantumazione nelle aree disposte lungo il confine dell'area oggetto di intervento avvenga per nuclei e non a filari o sestri regolari, in modo da garantire un aspetto naturaliforme alla vegetazione che si svilupperà;
- i movimenti di terra siano limitati al fine di conservare la morfologia naturale dei luoghi;
- sia fatto obbligo su tutte le particelle con pendenza tra il 27% e il 30% (foglio 32 particelle 166, 183, 228 e foglio 33 particelle 87 e 182) di non entrare nei terreni subito dopo un evento meteorico e di effettuare minime movimentazioni del terreno a partire dai dieci giorni dopo in condizioni di tempo sereno;
- nelle particelle con pendenza tra il 27% e il 30% (foglio 32 particelle 166, 183, 228 e foglio 33 particelle 87 e 182) siano obbligatorie solo lavorazioni puntuali. Nella gestione ordinaria sia obbligatorio altresì l'inerbimento nell'interfile e nella fila la vegetazione spontanea sia gestita solo con sfalci; nei periodi primaverili-estivi a bassa piovosità, in alternativa all'inerbimento, sia consentita l'erpicoltura ad una profondità massima di 10 cm con utilizzo di macchinari di piccole dimensioni;
- circa le concimazioni vengano rispettati i quantitativi per i tre macronutrienti così come calcolati nell'elaborato *D_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf* per entrambe le varietà e inoltre i quantitativi di azoto vengano frazionati in parte alla ripresa vegetativa (metà marzo) e parte a metà maggio, senza arrecare disturbo alle eventuali specie nidificanti. Ogni tre anni prima dell'inverno venga fornita sostanza organica sottoforma di sovescio o letame in piccole quantità, mischiandole ai primi strati di terreno in modalità manuale in corrispondenza dell'apparato radicale delle piante;
- prima delle irrigazioni di soccorso puntuali con volumi di adacquamento necessari, ogni anno vengano fatte le analisi sulle acque prima del periodo di irrigazione, al fine di non inquinare i terreni e la falda; a tal proposito si ricorda che le analisi dovranno avere valori EC compresi tra 1 e 2 e SAR alla categoria S_1 per non compromettere le zone limitrofe;
- per quanto concerne la fase di spollonatura e di tutte le altre pratiche colturali nel turno dei 40/45 si prescrive l'obbligo che non vengano utilizzati prodotti fitosanitari di sintesi e di nuova generazione (diserbanti ed erbicidi), prodotti contenenti il principio attivo glifosate e che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza stabilite dalla Direttiva 128/2009/CEE, dall'etichettatura e dalle Buone Pratiche Agricole;
- sia in fase di messa a dimora delle nuove plantule sia durante le normali pratiche colturali sia vietato l'utilizzo di qualsiasi fitofarmaco di sintesi e di nuova generazione (pesticidi), come nicotinoidi e neo-nicotinoidi di nuova generazione durante il periodo di fioritura delle piante, al fine di proteggere i pronubi, così come prescritto dalla Comunità Europea;



**REGIONE
PUGLIA**

- la messa a dimora delle piantine venga eseguita ad inizio inverno, tenendo conto altresì del Bollettino Meteorologico Regionale, per evitare irrigazioni di soccorso e non imbibire troppo gli strati superficiali del terreno.



I componenti del Comitato Reg.le VIA.

n.	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso	FIRMA DIGITALE
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Arch. Stefania Cascella	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici Ing. Maria Carmela Bruno	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.
3	Difesa del suolo Ing. Monica Gai	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.
4	Tutela delle risorse idriche Ing. Valeria Quartulli	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Assente
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche Ing. Leonardo de Benedettis	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.
6	Urbanistica Dott. Giovanni Carena	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.
7	Infrastrutture per la mobilità Dott. Vitantonio Renna	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.
8	Rifiuti e bonifiche Dott.ssa Giovanna Addati	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Assente
	ASSET Ing. Giuseppe Garofalo	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.



	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Assente
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Assente
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Assente
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Assente
	Esperto Paesaggio Dott.ssa Emanuela Castagnolo	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.
	Esperto in Ingegneria idraulica Ing. Raffaele Andriani	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.

Le sottoscrizioni in formato digitale vengono acquisite agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali, protocollate e custodite nel fascicolo elettronico in file zip/rar del Sistema PEC in ossequio alle misure di tutela e garanzia dei dati trattati di cui al Regolamento UE 2016/679 «Regolamento generale sulla protezione dei dati» e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. «Codice dell'amministrazione digitale».

**REGIONE
PUGLIA**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA**QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI****Allegato del Provvedimento di VIA**SASSANELLI
GAETANO
21.04.2021
13:03:58
UTC**Procedimento:** IDVIA 489: *Procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del d.lgs. 152/2006 e smi (PAUR)***Progetto:** *“Alboricoltura da legno misura 8.1 azione 2 PSR 2014 – 2020 Regione Puglia sito in Località C.da Passo San Marco” in agro di Celenza Valfortore (FG).***Proponente:** DITTA INDIVIDUALE FRATANGELO ELENA S.R.L.

Il presente documento, parte integrante del provvedimento ambientale ex art.25 del D.lgs. 152/2006 e smi e art.13 e 14 della L.R. 11/2001 e smi, nonché dell'art. 10 co.3 del TUA, relativo al procedimento IDVIA 498, contiene le condizioni ambientali come definite all'art.25 co.4 del d.lgs.152/2006 e smi, che dovranno essere ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co.1 del TUA, ed è redatto in considerazione delle scansioni procedurali agli atti per il procedimento, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Il Servizio VIA e VinCA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui il presente documento costituisce allegato, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente, come in epigrafe individuata. In difetto, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte direttamente dall'Autorità Competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione

www.regione.puglia.it

Allegato 1 - IDVIA 498 1/5

Via Gentile - Bari (BA) –
pec: servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

indicate, è tenuto a trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all'Autorità Competente, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza: è, infatti, in capo al Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è allegato.

Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.lgs. 152/2006, come modificato da D.lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi. Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:

- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, Autorità Competente.

	<u>CONDIZIONE</u>	<u>SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA</u>
A	<p>1. Fase di realizzazione/esercizio</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Prescrizioni di VInCA di seguito riportate:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>sia in fase di messa a dimora delle plantule sia nelle successive fasi relative alle ordinarie cure colturali, per l'intera durata del turno 40/45 anni, siano sospesi i lavori da aprile a giugno, periodo di riproduzione e nidificazione delle specie dell'avifauna presenti nel territorio oggetto d'intervento. A tal proposito, ogni anno dovrà essere effettuata una ricognizione dei terreni e degli alberi prima di qualsiasi lavorazione nell'area oggetto d'intervento al fine di individuare siti di nidificazione, così da poter evitare di interferire col periodo di riproduzione delle specie che nidificano, ricordando che molte specie dell'avifauna presenti nelle aree IBA e SIC nidificano negli anfratti e nei tronchi di alberi isolati;</i> ○ <i>o altresì, negli anni a venire si fa divieto di utilizzare macchinari, tipo scuotitori, per la raccolta dei frutti su quegli alberi dove si rinvencono nidi con uova o con piccoli individui e di utilizzare in questi casi la raccolta manuale.</i> 	<p>Regione Puglia Servizio VIA e VInCA</p>



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

2. Fase di realizzazione/esercizio

- Prescrizioni di VIA di seguito riportate:
 - *siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione così come descritto a pag. 7 20200403_4411_AdB_6844_342020.pdf. Con nota n. 4411 del 03/04/2020 l'AdbDistr. App. Merid. e così come riportate a pag. 10 della relazione ID VIA 498-Fratangelo Elena - Relazione integrativa.pdf;*
 - *siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate sia nella Relazione di progettoID498_Fratangelo Elena – Relazione integrativa.pdf;*
 - *siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva esistente nelle aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;*
 - *ove possibile, considerata la presenza di superficie boscate naturaliformi attigue all'area in oggetto, la piantumazione nelle aree disposte lungo il confine dell'area oggetto di intervento avvenga per nuclei e non a filari o sestri regolari, in modo da garantire un aspetto naturaliforme alla vegetazione che si svilupperà;*
 - *i movimenti di terra siano limitati al fine di conservare la morfologia naturale dei luoghi;*
 - *sia fatto obbligo su tutte le particelle con pendenza tra il 27% e il 30% (foglio 32 particelle 166, 183, 228 e foglio 33 particelle 87 e 182) di non entrare nei terreni subito dopo un evento meteorico e di effettuare minime movimentazioni del terreno a partire dai dieci giorni dopo in condizioni di tempo sereno;*
 - *nelle particelle con pendenza tra il 27% e il 30% (foglio 32 particelle 166, 183, 228 e foglio 33 particelle 87 e 182) siano obbligatorie solo lavorazioni puntuali. Nella gestione ordinaria sia obbligatorio altresì l'inerbimento nell'interfile e nella fila la vegetazione spontanea sia gestita solo con sfalci; nei periodi primaverili-estivi a bassa piovosità, in alternativa all'inerbimento, sia consentita l'erpicoltura ad una profondità massima di 10 cm con utilizzo di macchinari di piccole dimensioni;*
 - *circa le concimazioni vengano rispettati i quantitativi per i tre macronutrienti così come calcolati nell'elaborato D_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf*

Regione Puglia
Servizio VIA e VinCA



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

	<p><i>per entrambe le varietà e inoltre i quantitativi di azoto vengano frazionati in parte alla ripresa vegetativa (metà marzo) e parte a metà maggio, senza arrecare disturbo alle eventuali specie nidificanti. Ogni tre anni prima dell'inverno venga fornita sostanza organica sottoforma di sovescio o letame in piccole quantità, mischiandole ai primi strati di terreno in modalità manuale in corrispondenza dell'apparato radicale delle piante;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>prima delle irrigazioni di soccorso puntuali con volumi di adattamento necessari, ogni anno vengano fatte le analisi sulle acque prima del periodo di irrigazione, al fine di non inquinare i terreni e la falda; a tal proposito si ricorda che le analisi dovranno avere valori EC compresi tra 1 e 2 e SAR alla categoria S1 per non compromettere le zone limitrofe;</i> ○ <i>per quanto concerne la fase di spollonatura di tutte le altre pratiche colturali nel turno dei 40/45 si prescrive l'obbligo che non vengano utilizzati prodotti fitosanitari di sintesi e di nuova generazione (diserbanti ed erbicidi), prodotti contenenti il principio attivo glifosate e che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza stabilite dalla Direttiva 128/2009/CEE, dall'etichettatura e dalle Buone Pratiche Agricole;</i> ○ <i>sia in fase di messa a dimora delle nuove piantule sia durante le normali pratiche colturali sia vietato l'utilizzo di qualsiasi fitofarmaco di sintesi e di nuova generazione (pesticidi), come nicotinoidi e neo-nicotinoidi di nuova generazione durante il periodo di fioritura delle piante, al fine di proteggere i pronubi, così come prescritto dalla Comunità Europea;</i> ○ <i>la messa a dimora delle piantine venga eseguita ad inizio inverno, tenendo conto altresì del Bollettino Meteorologico Regionale, per evitare irrigazioni di soccorso e non imbibire troppo gli strati superficiali del terreno.</i> <p>[Regione Puglia, Servizio VIA e VinCA, Comitato Tecnico Reg.le VIA, prot. n. AOO_089_2457 del 22.02.2021]</p>	<p>Regione Puglia Servizio VIA e VinCA</p>
--	---	--



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

<p>3. Fase di realizzazione/esercizio</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Siano adottati accorgimenti atti a limitare le emissioni di polveri durante l'esecuzione dei lavori e il trasporto di materiali polverulenti. 2.</i> ○ <i>Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva di realizzazione dell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.). 3.</i> ○ <i>Eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia pianificato e condotto nei termini e modalità previsti dalla nuova disciplina di cui al D.P.R. n.120/2017.</i> <p style="text-align: center;"><i>[ARPA Puglia, prot. n. 15510 del 09.03.2020]</i></p>	<p>Regione Puglia Servizio VIA e VInCA ARPA Puglia</p>
---	--

Costituiscono parte integrante del presente allegato, i seguenti documenti, richiamati nella tabella delle condizioni Ambientali ed allegati al provvedimento di VIA di che trattasi:

- ✓ Parere del Comitato VIA prot. n. AOO_089_2457 del 22.02.2021;
- ✓ Nota Arpa Puglia, prot. n. 15510 del 09.03.2020

Responsabile del Procedimento di VIA

Dott. Gaetano Sassanelli



SASSANELLI
GAETANO
16.03.2021
14:34:13
UTC

La Dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA

Dott. Mariangela Lomastro



LOMASTRO
MARIANGELA
16.03.2021
15:56:40
UTC



Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

SEDE

Parere espresso nella seduta del 22/02/2021 – Parere finale.

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

Parere finale

art. 27-bis co.5 del d. lgs. 152/2006 e smi

Procedimento: ID VIA 498:PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi

VInCA: NO

SI

SIC "Monte Sambuco" IT9110035

IBA Cod.126 "Monti della Daunia"

UPC –Siti di rilevanza naturalistica IT9110035

Monte Sambuco

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per Arboricoltura da legno Misura 8 Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/imboschimento" Azione 2 PSR 2014 – 2020 Regione Puglia sito in Località C.da Passo San Marco in agro di Celenza Valfortore (FG)

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All. IV punto 1 lett. b)
L.R. 11/2001 e smiAll. B, Elenco B.2, punto B.2.b)

Autorità Comp. Regione Puglia, ex L.R. 11/2001 e s.m.i.

Proponente: Azienda Agricola Fratangelo Elena

Elenco elaborati esaminati.

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia", <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, sono di seguito elencati:

Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 05/02/2020:

Nome	Data di modifica
20200205_1700_VericaDocumentale.pdf	05 febbraio 2020 14.05
▶ Fratangelo_Elena_AdB_APPENNINO MERIDIONALE	04 marzo 2020 13.00
▶ Fratangelo_Elena_DICHIARAZIONI	04 marzo 2020 13.00
▶ Fratangelo_Elena_ELABORATI PROGETTUALI	04 marzo 2020 13.01
▶ Fratangelo_Elena_Istanza_Paesaggistica	04 marzo 2020 13.01
▶ Fratangelo_Elena_Istanza_PAUR	04 marzo 2020 18.09
▶ Fratangelo_Elena_VINCA REGIONE PUGLIA	04 marzo 2020 13.01
▶ Shape File	04 marzo 2020 13.01
Thumbs.db	05 febbraio 2020 14.07



- Nella Cartella **Fratangelo_Elena_Adb_APPENNINO MERIDIONALE** sono stati esaminati i seguenti file:
 - ALLEGATO (A)_1.1-1.2-1.3 - TAVOLE CARTOGRAFICHE_Privacy.pdf
 - ALLEGATO B_RELAZIONE FOTOGRAFICA GEOREFERENCEZIATA.pdf.p7m
 - CELENZA-relazione geologica.pdf.p7m
 - RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA 8 1_Privacy.pdf
- Nella Cartella **Fratangelo_Elena_Adb_ELABORATI PROGETTUALI** sono stati esaminati i seguenti file:
 - RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA 8 1_Privacy.pdf
- Nella Cartella **Fratangelo_Elena_Adb_ISTANZA PAESAGGISTICA** sono stati esaminati i seguenti file:
 - ISTANZA PAESAGGISTICA ART.91 - FRATANGELO ELENA_Privacy.pdf
 - RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA 8 1_Privacy.pdf
- Nella Cartella **Fratangelo_Elena_Adb_PAUR** sono stati esaminati i seguenti file:
 - SIA_Fratangelo Elena_Privacy.pdf
 - Sintesi non tecnica_Fratangelo Elena_Privacy.pdf.p7m.pdf
- Nella Cartella **Fratangelo_Elena_Adb_VINCA REGIONE PUGLIA** sono stati esaminati i seguenti file:
 - Fratangelo_Elena_Relazione_Geologica_e_Geomorfologica.pdf
 - RICHIESTA DI PARERE VINCA_FRATANGELO_ELENA_Privacy.pdf

Unitamente alla suddetta documentazione, pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 05/02/2020, in pari data è stata pubblicata la comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità Competente e richiesta di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata.

Nella cartella **Documento** pubblicata sul sito della regione Puglia il 29 marzo 2020, sono stati esaminati i seguenti file:

- 20200221_2596_All_risorseldriche2037_nullaostaPrescr.pdf **nulla osta** alla realizzazione del progetto con prescrizione circa assistenza e manutenzione dei macchinari e trattamento dei reflui civili (ai sensi del r. r. 26/2011 modificato e integrato del r.r. 7/2016) in fase di cantiere;
- 20200319_3955_All_ARPAFG parere verDoc_meritofinale.pdf **parere favorevole** con prescrizioni circa adattamento di accorgimenti per limitare le emissioni di polvere ed eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo (così come disciplinato dal d.p.r. 120/2017) in fase di cantiere e in fase esecutiva realizzazione della raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti;
- 20200327_4199_SezaAutAmb_All_ParereVer.pdf richiesta integrazioni documentali dal Comitato VIA e relativo verbale;
- 20200327_4199-SezaAutAmb_esitoVerdDoc.pdf.

Nella cartella Documento pubblicata il 08/06/2020, sono stati esaminati:

- 20200331_4315_SBAP_2959_31032020.pdf richiesta di integrazioni circa analisi e valutazione dei probabili impatti sul patrimonio archeologico con stesura elaborato "Procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico-VPIA". Il **File che non è stato**



più prodotto perché non più necessario (Cfr. ID498_Fratangelo Elena – *Relazione integrativa*.pdf pag. 10);

- 20200403_4411_AdB_6844_342020.pdf. Con nota n. 4411 del 03/04/2020 l'AdbDistr. App. Merid. ha richiesto di integrazioni circa "*studio di compatibilità idrologica e idraulica ... che analizzi compiutamente gli effetti della realizzazione dell'intervento sulle aree a monte e a valle e che attesti l'invarianza delle condizioni di pericolosità*", valutazioni dei movimenti franosi e modellizzazioni numeriche circa gli effetti di mitigazione dell'intervento sul dissesto anche attraverso uno studio circa apparato radicale delle colture da mettere a dimora sul versante e che le attività di irrigazione non siano ulteriormente gravose sul equilibrio del versante. Sono contenute altresì prescrizioni circa le attività preparatorie del terreno (non siano effettuate lavorazioni profonde ma siano aperte le buche su terreno sodo, siano lasciati sul terreno gli eventuali residui dell sfalcio) e siano mantenute adeguate condizioni di sicurezza in fase di cantiere;
- 20200414_4729_Proponente_integraz_ParComVIA.pdf documento di risposta alle integrazioni pervenute al Proponente dall'Autorità competente;
- 20200527_6586_Servizio_AutoritàIdraulicRreg_25052020_7454.pdf. Il Servizio Autorità Idraulica regionale ha richiesto uno studio idrologico e idraulico riguardante l'area in esame al fine di definire le aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni;
- 20200608_6971_SeZ_RichIntegrVerfDoc.pdf parere di completezza documentale ai fini VIA;
- 20200608_6971_SeZ_RichIntegrVerfDocAllegato_ParereVer-Riscontro_signed_signed.pdf

Facendo seguito all'**Avvio della fase di pubblicità** del 14/07/2020 che ha durata sessanta giorni, è stata trasmessa in data 07/07/2020 e successivamente stata pubblicata il 14/07/2020 la seguente documentazione integrativa:

- ID498_Fratangelo_IntegrazionidocumentaliVIA_14aprile2020.pdf

e nella stessa data nella cartella **ID498_Fratangelo_INTEGRAZIONIDOCUMENTALI 8luglio2020** i seguenti file:

- ID498_Fratangelo Elena – *Nuovo formulario degli interventi 20200705*.pdf;
- ID498_Fratangelo Elena – *Relazione integrativa*.pdf;
- ID498_Fratangelo Elena – *Richiesta di rimodulazione intervento20200705*.pdf
- ID498-LETTERA TRASMISSIONE_INTEGRAZIONI – VIA_FRATANGELO_ELENA.pdf
- ID498-RELAZIONE GEOLOGICA_DITTA FRATANGELO ELENA_COMUNE DI CELENZA VALFORTORE.pdf

Successivamente, nell'ambito della seduta del 16/09/2020, il Comitato VIA e VincA - al fine della formulazione del proprio parere definitivo – ha ritenuto necessario che il proponente dovesse provvedere ad integrare la documentazione prodotta, approfondendo gli argomenti di seguito indicati:

- *studi relativi ai singoli movimenti franosi (in termini di tipologia, caratteristiche geometriche, spessore dei terreni potenzialmente mobilabili, stato di attività, ecc.) così come richiesto dall'AdB il 04/03/2020 e pubblicata sul sito nella cartella del 08/06/2020;*



- studio idrologico e idraulico riguardante l'area in esame al fine di definire le aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni, così come richiesto dall'Autorità Idraulica Regionale con nota AOO_064_5631 del 08/04/2020;
- piano di concimazione nel quale siano calcolati (adottando il metodo del bilancio) i quantitativi massimi dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per le due colture;
- studi sulla qualità delle acque e sul calcolo del fabbisogno irriguo per le due colture attraverso il calcolo dei volumi irrigui che non siano pregiudizievoli alla stabilità del versante e che tengano conto delle fasi fenologiche, la tipologia del suolo, le condizioni ambientali;
- Fascicolo aziendale AGEA degli anni precedenti, dal 2015 al 2019;
- integrazione dello studio di impatto ambientale con gli elementi di cui all'allegato G del decreto n. 357 del 1997 per la Valutazione di Incidenza.

Il 20/11/2020 sono state presentate dal proponente delle integrazioni, rispondendo con relativi elaborati pubblicati nella cartella Integrazione del 23/11/2020:

- *A_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf* relazione in risposta alle richieste del **Servizio Autorità Idraulica** regionale espresso il 08/06/2020 e dell'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** espresso il 17/07/2020;
- *B_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf* relazione in risposta alle richieste del **Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici** espresso il 01/09/2020;
- *C_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf* relazione in risposta alle richieste del **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica** espresso il 14/07/2020;
- *D_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf* relazione in risposta alle richieste del Comitato nella seduta del 16/09/2020:
 - o Relazione integrativa contenente, le precisazioni alle osservazioni relative alle modalità di esecuzione delle potature e dei successivi diradamenti con trasporto in discarica dei residui delle lavorazioni.
 - o Piano di concimazione con determinazione del fabbisogno minimo dei macro elementi nutritivi per le 2 specie;
 - o Verifica della qualità delle acque tramite analisi quantità di erogazione;
 - o Invio dei fascicoli aziendali delle annualità dal 2015 al 2019;
 - o Studio di Impatto Ambientale con gli elementi di cui all'allegato G del decreto n. 357 del 1997 per la Valutazione di Incidenza.
- *FASCICOLI AZIENDALI DAL 2015 AL 2020.rar.*

Pertanto, con nota n. 14754 del 20/11/2020 la Sezione A.A. ha convocato per il giorno 11/12/2020 "Conferenza dei Servizi Decisoria" in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27bis comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. *rilevando l'Ufficio che quanto indicato al punto A. (sopra richiamato) sia da intendersi in risposta alla richiesta di integrazioni effettuata dal Servizio Autorità Idraulica della regione Puglia con nota prot. 10368 del 29/07/2020 (prot. Uff. AOO_089/9185 del 30/07/2020).*



Intanto acquisito il *parere* della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia, giusta nota 8519 del 17/11/2020, *favorevole al rilascio del provvedimento autorizzatorio relativo all'intervento proposto*, la Sezione A.A con propria nota n. 15820 del 14/12/2020 ha provveduto a trasmettere il resoconto della convocata seduta di Conferenza dei Servizi decisoria del 11/12/2020.

In relazione all'esito di detta Conferenza si osserva, in particolare, quanto l'Autorità Idraulica, pur non avendo dato alcun riscontro alle integrazioni fornite dal proponente con PEC dell'11/11/2020, rappresenta con nota n. 17344 del 11/12/2020, acquisita al protocollo della sezione A.A. n. 15747 del 11/12/2020.

Nello specifico l'Autorità Idraulica evidenzia *come nelle more dell'istruttoria sia intervenuta D.G.R. n. 1675 del 08/10/2020 (...omissis...)* e, pertanto, ritiene approfondire se i nuovi indirizzi applicativi devono essere rigorosamente applicati e, quindi, ***l'intervento sarebbe incompatibile con i limiti imposti***, oppure essere superati tramite un nuovo studio idrologico e idraulico che comprenda tutti i rami dei reticoli interessati da monte a valle dell'intervento in oggetto citato.

L'Autorità, pertanto, conclude *riservandosi di esprimere il proprio parere di competenza in tempi brevi*.

Il 02/01/2021 sono state presentate dal proponente delle integrazioni i cui relativi elaborati pubblicati nella cartella Integrazione del 11/01/2021:

- Lettera di trasmissione integrazioni ID VIA 498 ditta FRATANGELO_ELENA;
- RELAZI-1 Relazione Geologica in data 04/07/2020;
- STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO_DITTA FRATANGELO Studio esteso anche ai due Fossi minori che percorrono le aree oggetto di intervento.

Nella cartella Documento pubblicata il 21/01/2021, contenente nota n. 934 del 21/01/2021 della Sezione A.A. con la quale trasmette note medio tempore pervenute, quali:

- Nota trasmissione_prot_934_2021-01-21 del Proponente "*Chiarimenti in seguito alla Conferenza dei servizi del 11/12/2020*";
- Nota della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio prot. 9578 del 21/12/2020.

Altresì, viene acquisita la nota n. 37576 dell'AdB_DAM con la quale nel confermare parere favorevole già espresso con la nota n. 6844 del 03/04/2020 con richiesta di approfondimenti tecnici, delega il RUP del Procedimento Autorizzatorio finale alla verifica dell'ottemperanza.

Considerazioni e Valutazioni

Dopo attento esame del contenuto della richiamata D.G.R. circa gli indirizzi applicativi e gli annessi chiarimenti relativi all'individuazione dell'alveo in modellamento attivo come definito dall'art. 36 delle N.T.A. del P.A.I. Puglia sia in relazione al tema di "***tutela delle acque pubbliche***" che in "*tema di tutela del paesaggio*" e, quindi, anche alle N.T.A. del P.P.T.R. Puglia, viene acquisito quanto **in essa chiarito**:

- per i corsi d'acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche - R.D. 1775/1933 - alveo in modellamento attivo: porzione di terreno a distanza, sia in destra che in sinistra idraulica, di 150 m....);



- nel caso di reticolo minore, ovvero corsi d'acqua non iscritti nel registro delle acque pubbliche - R.D. 1775/1933 - alveo in modellamento attivo: porzione di terreno a distanza, sia in destra che in sinistra idraulica, di 100 m... .

Pertanto, nella ipotesi di rigorosa applicazione della disposizione ovviamente l'intervento non sarebbe attuabile per l'estensione delle aree stesse interessate.

Tuttavia, sono stati esaminati:

- A) sia lo "**Studio Idrologico e Idraulico**" trasmesso dal Proponente, redatto in relazione all'estensione dell'intero bacino coinvolgente il V.S. Pietro, comprendente ovviamente i due bacini relativi ai due rami minori denominati "Fosso 1" e Fosso 2" e per un tempo di ritorno pari a 200 anni;
- B) sia gli "**Studi Idrologici e Idraulici**" trasmessi successivamente dal Proponente, redatti in relazione all'estensione dei singoli due bacini relativi ai due rami minori denominati "Fosso 1" e Fosso 2" e per un tempo di ritorno pari a 200 anni;

ed emergono i seguenti elementi caratterizzanti:

- A) *Per l'intero bacino e, quindi per il V.S. Pietro si determina:*

portata $Q_{max\ 200} = 44,62\ m^3$

velocità $v = 3 \div 5,5\ m/sec$

altezza di battente $h_{max} = 1,50\ m$.

ampiezza massima pari a circa 53, 00 metri, ovvero pari a 26,50 metri dal suo asse ben minore del limite dei 150,00 metri previsti come nei casi di acque pubbliche.

- B) *Per il Bacino B.1 corrispondente al Fosso 1:*

portata $Q_{max\ 200} = 3,05\ m^3$

velocità $v = 1,37 \div 3,73\ m/sec$

altezza di battente $h_{max} = 0,28\ m$.

Per il Bacino B.2 corrispondente al Fosso 2:

portata $Q_{max\ 200} = 1,76\ m^3$

velocità $v = 1,93 \div 3,62\ m/sec$

altezza di battente $h_{max} = 0,44\ m$.

per entrambi l'ampiezza massima risulta abbondantemente contenuta entro i fossi di erosione presenti.

Pertanto, poiché dallo studio condotto le ampiezze risultano sufficientemente contenute entro limiti accettabili, in relazione alle aree da interessare all'intervento, per quanto rappresentato dall'Autorità Idraulica, si è del parere di poter derogare, per il caso in esame, dalle limitazioni intervenute con la innanzi richiamata D.G.R. n. 1675 dell'08/10/2020.



Valutazione paesaggistica

Si rimanda a quanto comunicato dalla SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO con la su richiamata nota n. 9578 del 21/12/2020, nella quale: *“propone di rilasciare, alle condizioni di seguito riportate, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, per l’intervento di “Arboricoltura da legno misura 8.1 azione 2 PSR 2014 – 2020 Regione Puglia sito in Località C.da Passo San Marco” in agro di Celenza Valfortore.*

Tale provvedimento, previa acquisizione del parere della competente Soprintendenza, sarà compreso, ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Valutazione di Incidenza

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione di Incidenza per gli interventi ivi proposti, richiamate le indicazioni di cui alla DPR 120/2017, il Comitato formula il proprio parere di competenza ritenendo che il progetto in epigrafe:

- non comporti incidenza significative negative dirette o indirette sul sito, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - sia in fase di messa a dimora delle plantule sia nelle successive fasi relative alle ordinarie cure colturali, per l’intera durata del turno 40/45 anni, siano sospesi i lavori da aprile a giugno, periodo di riproduzione e nidificazione delle specie dell’avifauna presenti nel territorio oggetto d’intervento. A tal proposito, ogni anno dovrà essere effettuata una ricognizione dei terreni e degli alberi prima di qualsiasi lavorazione nell’area oggetto d’intervento al fine di individuare siti di nidificazione, così da poter evitare di interferire col periodo di riproduzione delle specie che nidificano, ricordando che molte specie dell’avifauna presenti nelle aree IBA e SIC nidificano negli anfratti e nei tronchi di alberi isolati;
 - altresì, negli anni a venire si fa divieto di utilizzare macchinari, tipo scuotitori, per la raccolta dei frutti su quegli alberi dove si rinvenivano nidi con uova o con piccoli individui e di utilizzare in questi casi la raccolta manuale.

Valutazione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che il progetto in epigrafe:

- √ sia compatibile alle seguenti condizioni ambientali, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero rappresentare impatti ambientali **significativi e negativi**:
 - siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione così come descritto a pag. 7 20200403_4411_AdB_6844_342020.pdf. Con nota n. 4411 del 03/04/2020 l’AdbDistr. App. Merid. e così come riportate a pag. 10 della relazione *ID VIA 498-Fratangelo Elena - Relazione integrativa.pdf*;



- siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate sia nella Relazione di progetto *ID498_Fratangelo Elena – Relazione integrativa.pdf*;
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva esistente nelle aree di intervento e nelle aree esterne alle stesse;
- ove possibile, considerata la presenza di superficie boscate naturaliformi attigue all'area in oggetto, la piantumazione nelle aree disposte lungo il confine dell'area oggetto di intervento avvenga per nuclei e non a filari o sestri regolari, in modo da garantire un aspetto naturaliforme alla vegetazione che si svilupperà;
- i movimenti di terra siano limitati al fine di conservare la morfologia naturale dei luoghi;
- sia fatto obbligo su tutte le particelle con pendenza tra il 27% e il 30% (foglio 32 particelle 166, 183, 228 e foglio 33 particelle 87 e 182) di non entrare nei terreni subito dopo un evento meteorico e di effettuare minime movimentazioni del terreno a partire dai dieci giorni dopo in condizioni di tempo sereno;
- nelle particelle con pendenza tra il 27% e il 30% (foglio 32 particelle 166, 183, 228 e foglio 33 particelle 87 e 182) siano obbligatorie solo lavorazioni puntuali. Nella gestione ordinaria sia obbligatorio altresì l'inerbimento nell'interfile e nella fila la vegetazione spontanea sia gestita solo con sfalci; nei periodi primaverili-estivi a bassa piovosità, in alternativa all'inerbimento, sia consentita l'erpicoltura ad una profondità massima di 10 cm con utilizzo di macchinari di piccole dimensioni;
- circa le concimazioni vengano rispettati i quantitativi per i tre macronutrienti così come calcolati nell'elaborato *D_INTEGRAZIONE_ID_VIA_498_FRATANGELO_ELENA.pdf* per entrambe le varietà e inoltre i quantitativi di azoto vengano frazionati in parte alla ripresa vegetativa (metà marzo) e parte a metà maggio, senza arrecare disturbo alle eventuali specie nidificanti. Ogni tre anni prima dell'inverno venga fornita sostanza organica sottoforma di sovescio o letame in piccole quantità, mischiandole ai primi strati di terreno in modalità manuale in corrispondenza dell'apparato radicale delle piante;
- prima delle irrigazioni di soccorso puntuali con volumi di adacquamento necessari, ogni anno vengano fatte le analisi sulle acque prima del periodo di irrigazione, al fine di non inquinare i terreni e la falda; a tal proposito si ricorda che le analisi dovranno avere valori EC compresi tra 1 e 2 e SAR alla categoria S₁ per non compromettere le zone limitrofe;
- per quanto concerne la fase di spollonatura e di tutte le altre pratiche colturali nel turno dei 40/45 si prescrive l'obbligo che non vengano utilizzati prodotti fitosanitari di sintesi e di nuova generazione (diserbanti ed erbicidi), prodotti contenenti il principio attivo glifosate e che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza stabilite dalla Direttiva 128/2009/CEE, dall'etichettatura e dalle Buone Pratiche Agricole;
- sia in fase di messa a dimora delle nuove plantule sia durante le normali pratiche colturali sia vietato l'utilizzo di qualsiasi fitofarmaco di sintesi e di nuova generazione (pesticidi), come nicotinoidi e neo-nicotinoidi di nuova generazione durante il periodo di fioritura delle piante, al fine di proteggere i pronubi, così come prescritto dalla Comunità Europea;



**REGIONE
PUGLIA**

- la messa a dimora delle piantine venga eseguita ad inizio inverno, tenendo conto altresì del Bollettino Meteorologico Regionale, per evitare irrigazioni di soccorso e non imbibire troppo gli strati superficiali del terreno.



I componenti del Comitato Reg.le VIA.

n.	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso	FIRMA DIGITALE
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Arch. Stefania Cascella	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici Ing. Maria Carmela Bruno	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.
3	Difesa del suolo Ing. Monica Gai	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.
4	Tutela delle risorse idriche Ing. Valeria Quartulli	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Assente
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche Ing. Leonardo de Benedettis	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.
6	Urbanistica Dott. Giovanni Carena	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.
7	Infrastrutture per la mobilità Dott. Vitantonio Renna	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.
8	Rifiuti e bonifiche Dott.ssa Giovanna Addati	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Assente
	ASSET Ing. Giuseppe Garofalo	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.



	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Assente
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Assente
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Assente
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Assente
	Esperto Paesaggio Dott.ssa Emanuela Castagnolo	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.
	Esperto in Ingegneria idraulica Ing. Raffaele Andriani	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE	Vedi dichiarazione agli atti della Sezione A.A.

Le sottoscrizioni in formato digitale vengono acquisite agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali, protocollate e custodite nel fascicolo elettronico in file zip/rar del Sistema PEC in ossequio alle misure di tutela e garanzia dei dati trattati di cui al Regolamento UE 2016/679 «Regolamento generale sulla protezione dei dati» e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. «Codice dell'amministrazione digitale».



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VInCA

Al Presidente del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Comitato V.I.A./A.I.A – **Parere DAP Foggia nel procedimento ID_VIA: 489** – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto di “*Alboricoltura da legno in località C.da Passo San Marco in agro di Celenza Valfortore (FG)*”.

*Società proponente: FRATANGELO Elena
Lavori del Comitato V.I.A./A.I.A seduta del 16-9-2020.*

Vista la convocazione A0089/9109 del 29/07/2020, acquisita al protocollo ARPA al n. 48087 del 30/07/2020.

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento di Foggia di ARPA Puglia, nella qualità di componente del Comitato V.I.A./A.I.A. giusta D.D. 5/19, ai sensi del c. 4, art. 8 del RR 7/18 comunica che in data 9-3-2020 con prot. n. 15510 ha trasmesso il proprio contributo con il parere allegato.

Il Direttore DAP Foggia
Ing. Giovanni Napolitano

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0060503 - 156 - 14/09/2020 - SDFG

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0015510 - 156 - 09/03/2020 - SDFG, STFG



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VIncA

Al Presidente del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Comitato V.I.A./A.I.A. – **Parere DAP Foggia nel procedimento ID_VIA: 489** – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto di “*Alboricoltura da legno in località C.da Passo San Marco in agro di Celenza Valfortore (FG)*”.

*Società proponente: FRATANGELO Elena
Lavori del Comitato V.I.A./A.I.A. seduta del 10-3-2020.*

Vista la convocazione prot. n.3000 del 28-2-2020, acquisita al protocollo ARPA al n. 13372 del 28/02/2020.
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento di Foggia di ARPA Puglia, nella qualità di componente del Comitato V.I.A./A.I.A. giusta D.D. 5/19, ai sensi del c. 4, art. 8 del RR 7/18 formalizza il proprio contributo con la trasmissione del parere allegato.

Si rimette per il prosieguo.

Il Direttore DAP Foggia
Ing. Giovanni Napolitano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Rosati 139 – FOGGIA
Tel 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it

Codice Doc: 53-8A-69-68-B2-04-2A-4F-60-60-4B-39-EE-EC-40-03-DC-1D-DC-CA

Codice Doc: F4-06-5A-82-73-E2-E0-9E-C6-91-1D-C9-71-49-49-C5-43-82-08-4F

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0060503 - 156 - 14/09/2020 - SDFG

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0015510 - 156 - 09/03/2020 - SDFG, STFG



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA, VlnCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c.

Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dott. ing. Vincenzo Campanaro

OGGETTO: Art. 27 bis D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto di “Alboricoltura da legno in località C.da Passo San Marco in agro di Celenza Valfortore (FG)”.

Ente proponente: FRATANGELO Elena
ID VIA 498

Premesso che:

- Con la nota n.1700 del 5-2-2020, acquisita al prot. ARPA prot. n.7784 del 5-2-2020, codesta Autorità Competente comunicava l'avvia del procedimento invitata questo dipartimento alla verifica e adeguatezza documentale del procedimento in oggetto.

Visto quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l'art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
- l'art. 13, comma 1 della L. 6-12-1991 n. 394
- l'art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
- l'art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.

Preso atto della documentazione resa disponibile sul sito istituzionale, per quanto di competenza in relazione agli aspetti emissivi nell'ambiente, si può affermare che la documentazione può ritenersi completa. Inoltre, al fine di conseguire l'economia procedimentale auspicata dalla norma si esprime sin d'ora **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di intervento in oggetto rilevando quali unici elementi di impatto sul territorio solamente quelli limitati alla fase di cantiere. Pertanto per tale fase si chiede che siano adottate le seguenti prescrizioni.

1. Siano adottati accorgimenti atti a limitare le emissioni di polveri durante l'esecuzione dei lavori e il trasporto di materiali polverulenti.
2. Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva di realizzazione dell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.).
3. Eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia pianificato e condotto nei termini e modalità previsti dalla nuova disciplina di cui al D.P.R. n.120/2017.

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il proponente è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Rosati 139 – FOGGIA
Tel 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it

Codice Doc: 53-8A-69-68-B2-04-2A-4F-60-60-4B-39-EE-EC-40-03-DC-1D-DC-CA

Codice Doc: F4-06-5A-82-73-E2-E0-9E-C6-91-1D-C9-71-49-49-C5-43-82-08-4F

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0060503 - 156 - 14/09/2020 - SDFG

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 - Protocollo 0015510 - 156 - 09/03/2020 - SDFG, STFG



dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di Codesta Autorità Competente per quanto attiene al rilascio della valutazione complessiva e/o dell'autorizzazione in questione.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Direttore DAP
Ing. Giovanni Napolitano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Rosati 139 – FOGGIA
Tel 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it

Codice Doc: 53-8A-69-68-B2-04-2A-4F-60-60-4B-39-EE-EC-40-03-DC-1D-DC-CA

Codice Doc: F4-06-5A-82-73-E2-E0-9E-C6-91-1D-C9-71-49-49-C5-43-82-08-4F

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 22 aprile 2021, n. 173

ID_5753. P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8/Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azione 3. Proponente: Daniela Pasquarelli. Comune di Vico del Gargano (FG). Valutazione di Incidenza, livello II “appropriata”.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”*. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”*”;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “*Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti*”;

VISTA la DD n. 276 del 22 settembre 2020 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipo C) “VINCA nel Settore del patrimonio forestale” al dott. Giovanni Zaccaria;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”;

VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni

di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del 31-8-2018);
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il R.R. 28/2008;
- il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali d’interesse comunitario nella regione Puglia”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre 2018 “Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione
- (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Puglia.” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC IT9110004 “Foresta Umbra” è stato designato come ZSC;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
- l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”.

premesse che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 085 del 02/03/2020 dello scrivente Servizio l’istanza in oggetto veniva inviata a Valutazione di incidenza Appropriata (Fase II);
- con nota acquisita al prot. AOO_089/14/04/2020 n. 4787, la proponente ha trasmesso istanza volta all’acquisizione del parere nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza Ambientale (Appropriata) allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

Si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”

Descrizione dell’intervento

Secondo quanto riportato nell’elaborato “Studio di Impatto Ambientale”, gli interventi previsti riguardano l’azione 3 prevista dalla Sottomisura in oggetto come di seguito descritti.

Gli interventi di Ingegneria Naturalistica previsti nel progetto predisposto consistono nella realizzazione di:

- mc 420 (pari circa a 140 metri lineari (*in base al progetto calcolare circa 3mc x ml*)) di **palificata viva a doppia parete in legname** di Castagno (H fuori terra pari a 1,5 -2 m), finalizzata a contenere il dissesto alla base di una scarpata;
- ml 2.000 di **palizzata in legname** di Castagno (H fuori terra pari a 1 m), finalizzata a contenere l’erosione diffusa. Saranno realizzate dove presenti situazioni di dissesto diffuso e superficiale (quindi lungo le piste forestali per il contenimento dell’erosione lungo i cigli stradali, o lungo i pendii per ridurre la pendenza

e creare delle piazzole pianeggianti che interrompendo il declivio determinano il rallentamento del deflusso idrico superficiale);

- 200 mt lineari di **Canaletta** in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170);
- 280 mt lineari di **Canaletta** in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 40, base minore cm 40, base maggiore cm 90).

Descrizione del sito di intervento

L'azienda agricola *Pasquarelli Daniela* è ubicata alla località "Viticchiara" in agro del Comune di Vico del Gargano.

I terreni interessati all'intervento proposto si estendono su una superficie complessiva di Ha 39,56, censiti catastalmente al foglio 50 particelle n. 39, 44, 46, 47, 62, 63, 134, 141, 147, 166, 167, 169.

Nell'ambito dell'Azione 3 "*Stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana*" le superfici che saranno interessate dall'intervento rientrano nell'area buffer del reticolo idrografico a prevalente copertura forestale. L'area è caratterizzata da una destinazione d'uso a "bosco" con rinnovazione naturale, ed è ricompresa nella ZSC "Foresta Umbra" (IT9110004) nonché, per una parte limitata, nella zona 1 del Parco nazionale del Gargano ed è costituita da una fustaia di cerro.

Dalla lettura congiunta relativo formulario standard relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 l'area di intervento è interessata dalla presenza di habitat individuati ai sensi dell'omonima Direttiva, ed in particolare dall'habitat 6210* "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)".

Tra le Specie vegetali di interesse comunitario presenti in allegato II e V della Direttiva 92/43/CE individuate nel territorio della Regione Puglia dalla DGR n. 2442 del 21/12/2018 e riscontrate nell'area di intervento vi sono:

- Cod. 1866 *Galanthus nivalis* L.
- Cod. 1849 *Ruscus aculeatus* L.
- Cod. 1883 *Stipa austroitalica* Martinovsky

Per le specie animali presenti si rimanda agli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018.

Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell'all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC in questione e pertinenti con l'intervento in oggetto:

- mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d'acqua per la conservazione dell'habitat 3150 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
- promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 4090, 5210, 5330, 6210*, 6220*, 62A0 e delle specie di Invertebrati di interesse comunitario;
- regolamentare la fruizione sportiva e turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat rupestri e di grotta e delle specie di Uccelli e di Chiropteri di interesse comunitario ad essi connessi;

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 (aggiornato alla DGR n. 496 del 07/04/2017), si rileva che l'area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:

6.1.1. – Componenti geomorfologiche

- UCP – Versanti;

6.1.2 – Componenti idrogeologiche

- UCP - Vincolo idrogeologico;

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP – Boschi;

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP – Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano);
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC "Foresta Umbra")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP – Vincolo paesaggistico

Ambito di paesaggio: Gargano

Rilevato che:

- ✓ ai sensi dell'art. 6 c. 4bis) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza relative ad interventi assoggettati ad approvazione da parte dell'Autorità di Bacino regionale di cui alla L.r. 19/2002, sono espletate sentita la stessa Autorità di Bacino.

Preso atto che:

- con Atto n. 391 del 20.11.2019, l'Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il suddetto parere, approvando le modalità per l'adesione allo stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle relative prescrizioni venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l'acquisizione della comunicazione di inizio lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
- con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell'ambito della Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;

Preso altresì atto che:

- con nota prot. n. 8522 del 18/12/2019, acquisita al prot. AOO_089/19/12/2019 n. 15720, l'Ente Parco nazionale del Gargano ha trasmesso il proprio parere di competenza reso ai sensi dell'art. 6 c. 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., esprimendo parere favorevole con le seguenti prescrizioni che si intendono integralmente recepite:
 - per i movimenti terra per la realizzazione delle opere di ingegneria naturalistica si utilizzino esclusivamente piccoli mezzi gommati, tipo bob-cat e/o attrezzi manuali;
 - eventuali impregnanti per il trattamento del legno di castagno siano esclusivamente del tipo a base acquosa;
 - le piantine da utilizzare siano esclusivamente di specie autoctone e provenienti da seme locale certificato;
 - blocco del cantiere forestale durante i cicli riproduttivi della fauna (aprile -luglio);

Considerato che:

- l'intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC IT9110004 "Foresta Umbra";
- valutati contestualmente altri interventi analoghi proposti su superfici adiacenti a quelle valutate nel presente provvedimento;

Evidenziato che:

- è stata verificata la coerenza con quanto contemplato dalle norme contenute nel paragrafo 6 (Gestione forestale) del Regolamento regionale n. 6/2016 e ss. mm. e ii.;
- l'intervento non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle Misure di conservazione trasversali e sito specifiche contenute nel R.R. 6/2016 e 12/2017 della ZSC IT9110004 "Foresta Umbra";

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di Valutazione di incidenza appropriata, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC IT9110004 "Foresta Umbra", non possa determinare incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati esprimendo parere favorevole a patto che siano rispettate seguenti prescrizioni:

- per i lavori di ingegneria naturalistica vanno utilizzati esclusivamente materiali di propagazione (piantine, sementi, talee, ecc.), certificati, derivanti da specie autoctone ed ecotipi locali,;
- a valle delle canalette, realizzare delle micro pozze allagabili, durante eventi meteorici eccezionali, per favorire le popolazioni di anfibi presenti;
- per la realizzazione dei lavori vengano utilizzate soprattutto le piste e/o gli avvallamenti esistenti;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *ad interim* del Servizio V.I.A. e V.INC.A.

DETERMINA

di esprimere parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni riportate in narrativa per il progetto presentato nell'ambito della Misura 8 Sottomisura 8.4. *"Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici in località "Viticchiara" in agro del Comune di Vico del Gargano per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;*

di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Comune di Vico del Gargano e alla Ditta Pasquarelli Daniela;

- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della SM 8.4 – Autorità di gestione del PSR Puglia, ed ai fini dell’esperienza delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (stazione CC Forestali di Vico del Gargano);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 9 (*nove*) pagine, compresa la presente, ed è **immediatamente esecutivo**.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA
(*Dott.ssa Mariangela LOMASTRO*)

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 15 aprile 2021, n. 212
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”.

Avviso pubblico approvato con DAG n. 101 del 16.06 2017, pubblicato nel BURP n. 72 del 22.06.2017.

Revoca del finanziamento per rinuncia spontanea all’aiuto e recupero anticipazioni erogate alle Ditte Vicenti Sante e Soc. Agricola F.Ili Cassese

L’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014-2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;

VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” - approvazione atto di alta organizzazione;

VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..

VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21.05.2019 – 20.05.2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/ sottomisura del PSR 2014/2020.

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 con la quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 dell’11.11.2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca alla Dott.ssa Rosa Fiore.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Misura Ing. Alessandro De Risi, incardinato nella Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, emerge quanto segue:

VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.

VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell'11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l'ulteriore modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche "terremoto".

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l'ultima modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.

VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all'implementazione del sistema del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).

VISTA la D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2.

VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 contenente precisazioni al paragrafo 13 e all'allegato 1 dell'allegato A della D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017.

VISTA la D.A.G. n. 133 del 30.06.2017 avente ad oggetto: *"P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali". D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 – Approvazione del Formulario degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente"*.

VISTA la D.A.G. n. 162 del 02.08.2017 avente ad oggetto: *"Approvazione Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali"*.

VISTA la D.A.G. n. 171 del 05/09/2017 avente ad oggetto: *"Modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell'11.01.2017 e n. 145 del 11.07.2017"*, con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite Procedura scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.2.

VISTA la D.A.G. n. 183 del 19.09.2017 avente ad oggetto: *"Proroga dei termini di presentazione della DDS di cui alla DAG n. 101 del 16.06.2017"*.

VISTA la D.A.G. n. 190 del 29/09/2017 avente ad oggetto: *"Modifiche e precisazioni all'allegato A) di cui alla D.A.G. n. 101 del 16.06.2017. Differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno"* con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 20.11.2017.

VISTA la D.A.G. n. 200 del 09.10.2017 avente ad oggetto *"Revisione del Formulario degli Interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente"*.

VISTA la D.A.G. n. 207 del 16.10.2017 avente ad oggetto: *"Revisione Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali (DAG n. 162 del 02.08.2017)"*.

VISTA la D.A.G. n. 248 del 14.11.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno.

VISTA la D.A.G. n. 292 del 11.12.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno e della documentazione preliminare.

VISTA la D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali.

VISTA la D.A.G. n. 81 del 28.03.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento graduatoria approvata con D.A.G. n. 29 del 22.01.2018, con la quale è stata aggiornata la graduatoria delle domande pervenute, a seguito dei ricorsi presentati, alle integrazioni fornite dai titolari delle domande di sostegno fornite anche a seguito dei preavvisi di rigetto inviati ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90.

VISTA la D.A.G. n. 187 del 10.09.2018 avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria ammissibilità agli aiuti a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa realizzata dai Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, competenti per territorio”.

VISTA la D.A.G. n. 210 del 02.10.2018 avente ad oggetto: “*Aggiornamento graduatoria approvata con DAG n. 81 del 28.03.2018*”.

VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la rimodulazione finanziaria nell’ambito della Misura 8 e relative sottomisure con nota n.AOO_001/PSR n. 2871 del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG AGR in data 31.10.2019.

VISTA la DAdG n. 216 del 10.07.2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure con connesse alle superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.

VISTA la D.G.R. 07.10.2019, n.1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme.

VISTA la DAdG n.363 del 25.10.2019 di Adozione check list di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione delle check list approvate con DAdG n.9 del 31.01.2019.

VISTA la D.G.R. 24.07.2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006.

VISTO l’espletamento della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato, come da nota del Direttore di Dipartimento AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589.

VISTA la DAdG n.122 del 27.05.2016 e la DADG n.6 del 31.01.2017 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n.65 del 12.05.2017 che ha prorogato al 31.12.2017, la DAdG n.294 del 12.12.2017 che ha prorogato al 31.12.2018 e la DAdG n.295 del 21.12.2018 che ha prorogato al 20.05.2019 gli incarichi richiamati.

VISTA la DadG n. 294 del 23/07/2020 con cui viene conferito all’Ing. Alessandro De Risi, funzionario di ruolo della Regione Puglia, la Responsabilità delle sottomisure 8.2 “Sostegno per l’allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali”, 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” e 8.4 “sostegno ad interventi di ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”, parificata a Posizione Organizzativa di tipologia B, per l’attuazione del PSR Puglia 2014-2020;

VISTA la DAdG n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Meridionale.

VISTA la DAdG n. 381 del 05.10.2020 avente ad oggetto “*Differimento dei termini di presentazione della*

documentazione di cantierabilità dei Programmi d'Intervento ammessi agli aiuti", che ha sostituito la precedente DAdG n. 392/2019.

VISTA la DAdG n. 194 del 08/04/2021 avente ad oggetto "Disposizioni Procedurali: modalità di esecuzione degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno; Approvazione modulistica per il controllo amministrativo domande di pagamento acconti e saldi"

VISTA la domanda di Sostegno n. 54250620801 della Soc. Agr. F.lli Cassese e la DAdG n. 420 del 27/11/2019 di concessione aiuto pubblico per un importo pari a € 38.006,05.

VISTA la Domanda di Sostegno n. 54250616940 della Ditta Vicenti Sante e la DAdG n. 229 del 12/07/2019 di concessione aiuto pubblico per un importo pari a € 40.557,73.

PRESO ATTO delle note trasmesse a mezzo PEC delle Ditte sopra menzionate con cui veniva comunicato al Responsabile di Misura la volontà di rinunciare all'aiuto pubblico, acquisite agli atti con protocolli n. 11494 del 26/08/2020 (Ditta Vicenti Sante) e n. 1887 del 15/02/2021 (Soc. F.lli Cassese).

CONSIDERATO per le due ditte in argomento sono stati erogate anticipazioni del contributo ammesso rispettivamente per € 20.278,86 a favore della Ditta Vicenti Sante e € 19.003,02 a favore della Soc. F.lli Cassese.

RITENUTO di dover accogliere le richieste di rinuncia delle ditte in argomento.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone:

- **di prendere atto** della rinuncia all'aiuto pubblico per le ditte Vicenti Sante (DdS 54250616940) e Soc. Agr. F.lli Cassese (DdS 54250620801);
- **di stabilire** che il beneficiario rinunciatario debba provvedere a compilare la rinuncia alla domanda nel portale telematico SIAN;
- **di revocare** l'anticipazione concessa alla ditta beneficiaria "Vicenti Sante", pari ad € 20.278,86 oltre il 10% di cui alla garanzia presentata;
- **di revocare** l'anticipazione concessa alla ditta beneficiaria "Soc. F.lli Cassese", pari ad € 19.003,02 oltre il 10% di cui alla garanzia presentata;
- **di dar avvio** alla procedura per il recupero delle somme già erogate pari ad € 20.278,806, a favore della Ditta Vicenti Sante, e € 19.003,02, a favore della Soc. F.lli Cassese, maggiorate del 10% così come previsto nella garanzia fidejussoria presentata e degli interessi, eventualmente previsti, nel rispetto delle modalità stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA;
- **di notificare** a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il presente provvedimento di revoca ai soggetti interessati.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Sottomisura 8.2

Ing. Alessandro De Risi

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Responsabile di Misura.

Vista la sottoscrizione da parte del precitato istruttore alla proposta del presente provvedimento;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020

DETERMINA

- **di prendere** atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
- **di prendere atto** della rinuncia all'aiuto pubblico per le ditte Vicenti Sante (DdS 54250616940) e Soc. Agr. F.Ili Cassese (DdS 54250620801);
- **di stabilire** che il beneficiario rinunciatario debba provvedere a compilare la rinuncia alla domanda nel portale telematico SIAN;
- **di revocare** l'anticipazione concessa alla ditta beneficiaria "Vicenti Sante", pari ad € 20.278,86 oltre il 10% di cui alla garanzia presentata;
- **di revocare** l'anticipazione concessa alla ditta beneficiaria "Soc. F.Ili Cassese", pari ad € 19.003,02 oltre il 10% di cui alla garanzia presentata;
- **di dar avvio** alla procedura per il recupero delle somme già erogate pari ad € 20.278,806, a favore della Ditta Vicenti Sante, e € 19.003,02, a favore della Soc. F.Ili Cassese, maggiorate del 10% così come previsto nella garanzia fideiussoria presentata e degli interessi, eventualmente previsti, nel rispetto delle modalità stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA;
- **di notificare** a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il presente provvedimento di revoca ai soggetti interessati.
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso all'A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
 - sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
 - è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate tutte firmate digitalmente.

Visto Il dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali

Dott. Domenico Campanile

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020

Dott.ssa Rosa Fiore

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 26 aprile 2021, n. 229

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese".

Sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" e altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani.

Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e ss.mm.ii.

Secondo provvedimento di concessione condizionata degli aiuti ai giovani agricoltori collocati nella graduatoria di cui alla DAdG n. 478/2020 (BURP n. 161 del 03/12/2020).

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n.15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 131 del 14/11/2019, con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito ad interim alla dott.ssa Rosa Fiore l'incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 della Puglia con decorrenza dal 15/11/2019 e fino all'insediamento del nuovo responsabile;

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412";

VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018 e C(2019) 9243 del 16/12/2019 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione (DAdG) del PSR n. 248 del 25/07/2016, pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" e altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani;

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate all'Avviso con le DAdG n. 127 del 29/06/2017, n. 147 del 14/07/2017 e n. 169 del 04/09/2017, pubblicate nel BURP;

VISTA la DAdG n. 85 del 30/03/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria unica regionale ed è stato disposto l'avvio della successiva fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 16 dell'Avviso nei confronti dei giovani collocati nella graduatoria di cui all'ALLEGATO A dalla posizione 1 (GIANNINI FILIPPO in qualità di socio della società "F.LLI GIANNINI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA") alla posizione 1288 (FRANCAVILLA FEDERICA), che intendono insediarsi in 1086 aziende agricole (1086 E.I.P.);

Vista la DAdG 178 del 14/06/2019 con la quale è stata aggiornata la graduatoria unica regionale approvata con DAdG 85/2018 e la successiva DAdG n. 224 dell'11/07/2019 con la quale è stata aggiornata la graduatoria unica regionale di cui alla DAdG 178/2019 a seguito della correzione di errori materiali;

VISTA la DAdG n. 478 del 26/11/2020, pubblicata sul BURP n. 161 del 03/12/2020, con la quale è stata ulteriormente aggiornata la graduatoria approvata con DAdG n. 224/2019 e sono stati ammessi alla successiva fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 16 dell'Avviso, i giovani collocati nella graduatoria di cui all'ALLEGATO A dalla posizione 1 (GIANNINI FILIPPO) alla posizione 1036 (SAVINO FRANCESCO), in considerazione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 6 dell'Avviso e della successiva rimodulazione finanziaria approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2019) 9243 per la Sottomisura 6.1 e per l'Operazione 4.1.B, e di quanto stabilito al paragrafo 15.5 dell'Avviso;

VISTA la DAdG n. 111 del 26/02/2021 con la quale è stato preso atto delle rinunce e sono state ammesse alla successiva fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al par. 16 dell'Avviso ulteriori giovani collocati nella graduatoria dalla posizione 1037 alla posizione 1101 (FASANO GIOVANNI);

CONSIDERATO che a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità, con distinte note inviate a mezzo pec, sono stati invitati all'insediamento i giovani per i quali tale verifica ha avuto esito positivo;

CONSIDERATO che a seguito dell'acquisizione della comunicazione di avvenuto insediamento di cui al par. 18 dell'Avviso, corredata dalla documentazione di rito, è stata avviata l'istruttoria tecnico amministrativa di cui al par. 19 dell'Avviso;

VISTE le risultanze dell'istruttoria tecnico amministrativa di cui al par. 19 dell'Avviso, acquisite nel sistema informatico SIAN e nel sistema informatico regionale (EIP) alla data del 26/04/2021, dalle quali emerge che n. 28 piani aziendali e le domande di sostegno correlate allo stesso, sono stati istruiti favorevolmente, come risulta dai verbali di istruttoria tecnico amministrativa redatti informaticamente dai funzionari istruttori, e che tali piani aziendali sono riferiti a progetti a valere sull'Operazione 4.1.B e/o Sottomisura 6.4 che hanno l'obbligo di dimostrare la sostenibilità finanziaria (progetti con volume di investimento superiore ad € 150.000,00) e/o di presentare i titoli abilitativi, entro 270 gg. dalla data di invito all'insediamento;

CONSIDERATO che, come previsto al par. 20 dell'Avviso, l'erogazione del premio di primo insediamento e degli altri aiuti richiesti nell'ambito del Pacchetto avverrà a seguito dell'ammissione a finanziamento e, ove pertinente, della dimostrazione della **sostenibilità finanziaria** degli investimenti ammessi e del **possesso dei titoli abilitativi** previsti dalle norme vigenti per la realizzazione degli stessi;

RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, di ammettere ai benefici del Pacchetto Giovani, con provvedimento condizionato, n. 28 piani aziendali che hanno l'obbligo di dimostrare la sostenibilità finanziaria (progetti con volume di investimento superiore ad € 150.000,00) e/o di presentare i titoli abilitativi, entro 270 gg. dalla data di invito all'insediamento, e che tali documenti non sono stati prodotti alla data di conclusione dell'istruttoria tecnico - amministrativa;

Per quanto innanzi riportato, si propone:

- di ammettere agli aiuti di cui al Pacchetto Giovani, le domande dei giovani agricoltori e delle ditte, riportati negli Allegati, parti integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che l'ammissione agli aiuti è condizionata alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria e/o del possesso dei titoli abilitativi, nel termine stabilito al par. 20 dell'Avviso;
- di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono riportati n. 33 giovani agricoltori beneficiari del premio 6.1, con l'indicazione della domanda di sostegno, dell'importo del premio concesso a ciascuno e dell'importo totale dei premi concessi con il presente provvedimento;
- di approvare l'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono riportate n. 28 ditte beneficiarie con l'indicazione della domanda di sostegno e del CUP, dell'aiuto a valere sull'Operazione 4.1.B, con l'indicazione, per ciascuna di esse, dell'importo della spesa ammessa, del contributo concesso, della tipologia di aiuto pubblico e dell'importo totale dell'aiuto pubblico concesso, dell'aiuto a valere sulla Sottomisura 6.4 e Sottomisura 3.1, con l'indicazione, per ciascuna di esse, dell'importo della spesa ammessa, del contributo concesso e dell'importo totale dell'aiuto pubblico concesso con il presente provvedimento;
- di approvare l'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, quale fac simile di dichiarazione che ogni giovane agricoltore beneficiario di premio è tenuto a presentare al Responsabile del Pacchetto Giovani, nel termine stabilito nel presente provvedimento;

di stabilire che ciascun beneficiario deve rispettare **pena la revoca di tutti gli aiuti concessi**, i seguenti obblighi previsti al par. 20 dell'Avviso:

- presentare mediante upload nel portale EIP (sezione sostenibilità), la documentazione probante la **sostenibilità finanziaria** degli investimenti proposti e/o il **possesso dei titoli abilitativi** previsti dalle norme vigenti per la realizzazione degli stessi non appena in possesso della stessa e, comunque, entro e non oltre 270 giorni dalla data della PEC di invito all'insediamento;
- presentare, inviando all'indirizzo pec pagamentigiovani.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale <https://psr.regione.puglia.it>, apposita autodichiarazione con la quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nell'Avviso e nel presente provvedimento di concessione degli aiuti e di accettare le condizioni riportate negli stessi, secondo il fac simile riportato nell'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento;
- realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento a valere sulla operazione 4.1.B e/o sottomisura 6.4;
- rispettare gli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 8) del paragrafo 18 dell'Avviso già presentata unitamente alla documentazione di ammissibilità;
- aderire al regime di qualità alimentare prescelto nell'E.I.P., ove pertinente ed ammesso al sostegno a valere sulla sottomisura 3.1;
- avviare e concludere il percorso formativo ai sensi della sottomisura 1.1, qualora inserita nel piano aziendale di cui all'E.I.P. presentato, entro il termine di 36 mesi dalla data di adozione dell'atto di concessione degli aiuti;
- fruire del progetto di consulenza aziendale ai sensi della sottomisura 2.1, qualora inserita nel piano aziendale di cui all'E.I.P. presentato, entro e non oltre cinque anni dalla data di avvio dell'insediamento nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 4 dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n.1305/2014;

di stabilire che:

- gli interventi ammessi a finanziamento a valere sull'Operazione 4.1.B e/o Sottomisura 6.4 dovranno essere **avviati entro nove mesi** dalla data dell'atto di concessione degli aiuti (par. 14 dell'Avviso) e ultimati **entro 24 mesi dalla data stessa data**;
- il beneficiario degli aiuti è obbligato a osservare le prescrizioni contenute in i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, eventuali autorizzazioni / nulla-osta / pareri di carattere ambientale, paesaggistico e idrogeologico compresa la valutazione di incidenza o di impatto ambientale ed altre autorizzazioni eventualmente previste nel caso di interventi da realizzare in aree Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.) o in aree Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione quali Parchi, Riserve Naturali, altre aree protette, ecc.) acquisiti;
- nel caso in cui il progetto preveda "lavori di genio civile" di cui all'Allegato I del D. Lgs. n. 50/2016 di importo superiore a 1.000.000,00 di euro sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50%, dovranno essere obbligatoriamente applicate le disposizioni del suddetto Codice degli Appalti;
- di stabilire che, per ciascuna sottomisura/operazione oggetto di finanziamento, i beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP secondo quanto previsto al Par. 21 dell'Avviso pubblico, Nel caso di ditte beneficiarie sia dell'Operazione 4.1.B che della Sottomisura 6.4 è necessario presentare due distinte domande di anticipazione, ciascuna accompagnata da apposita polizza fidejussoria.

Le domande di pagamento di anticipo, sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/00, e corredate dalla garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto (distinte per Operazione 4.1.B e Sottomisura 6.4) e dal documento di identità del richiedente, , devono essere rilasciate nel portale SIAN nel più breve tempo possibile, al fine di consentire all'Amministrazione procedente di effettuare il pagamento del contributo richiesto e di contribuire al raggiungimento del target di spesa comunicato dalla Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (DG AGR) della Commissione Europea con nota Ares(2021)1544380 del 01/03/2021, a mezzo pec al Responsabile del Pacchetto Giovani c/o Dipartimento Agricoltura, Lung.re N. Sauro 45 – 70121 Bari, inviandone copia della stessa all'indirizzo pec: pagamentigiovani.psr@pec.rupar.puglia.it;

La domanda di pagamento della prima rata del premio, pari al 50% dell'importo del premio concesso e la richiesta di acconto per l'Operazione 4.1.B e la Sottomisura 6.4 è condizionata alla presentazione della sostenibilità finanziaria e/o titoli abilitativi;

di stabilire che:

- è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di riportare in tutti i documenti giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), riportato negli allegati al presente provvedimento e di rispettare quanto altro stabilito al riguardo nella DAdG n. 171 del 31.03.2021 pubblicata nel BURP n. 50 del 8-4-2021 con la quale sono state approvate specificazioni e modifiche alla DAG n. 54/2021 dedicata alle «Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa» riguardanti le Misure non connesse alle superfici e agli animali;
- è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di aprire un "conto corrente dedicato" intestato esclusivamente al beneficiario del sostegno come disciplinato dall'Avviso pubblico e da successivi atti amministrativi; lo stesso conto corrente dedicato può essere utilizzato anche per il pagamento del premio di cui alla Sottomisura 6.1 nel caso di unico beneficiario di premio;

- nel caso di concessione di premi multipli nell'ambito della stessa azienda, il premio deve essere accreditato su conto intestato a ciascun beneficiario;
- nel caso in cui il beneficiario della presente concessione, chieda il supporto dei Fondi di Garanzia finanziati dal PSR Puglia, si provvederà, eventualmente, a decurtare l'ammontare ESL del prestito garantito dalle altre forme di supporto, al fine di non eccedere il massimale di intensità di aiuto previsto;
- nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificazione antimafia, risultassero situazioni interdittive a carico del beneficiario si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme eventualmente già erogate, fermo restando il ricorso alla procedura semplificata prevista dall'art. 3 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 fino alla data del 31/07/2021;
- il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede di riduzione ed esclusioni dell'Operazione 4.1.B e Sottomisure 6.1, 6.4 e 3.1 di cui all'Allegato alla D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, pena l'esclusione o l'applicazione delle riduzioni dell'aiuto stabilite nelle medesime;
- il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare tutte le prescrizioni comunicate per PEC unitamente all'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa che qui si intendono integralmente richiamate;

di stabilire, inoltre che:

- qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto alla normativa dell'UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero rispetto al PSR e/o dell'Avviso pubblico del Pacchetto Giovani saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal sostegno come definite da apposito atto amministrativo (DGR 1801 del 07/10/2019);
- il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant'altro previsto nell'Avviso pubblico approvato con DAoG n. 248/2016 e s.m.i.;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito <https://psr.regione.puglia.it> assume valore di comunicazione ai beneficiari della concessione degli aiuti e di eventuali ulteriori adempimenti a loro carico nonché di decorrenza dei termini stabiliti nello stesso per la presentazione delle prime domande di pagamento dell'aiuto concesso (prima rata del premio e anticipo);

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e
DEL D. Lgs n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della Sottomisura 6.1 e dell'Operazione 4.1.B
(*dott.ssa Mariateresa D'Arcangelo*)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta

DETERMINA

1. di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
2. di confermare quanto altro stabilito nell'Avviso approvato con DAdG n. 248 del 25/07/2016, pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;
3. di incaricare il Responsabile del Pacchetto Giovani a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del PSR 2014-2020 della Regione Puglia (<https://psr.regione.puglia.it>) al fine di informare con immediatezza i beneficiari dell'avvenuta concessione degli aiuti e conseguentemente di consentire agli stessi la presentazione nei termini stabiliti con il presente provvedimento delle relative domande di pagamento del contributo concesso;
4. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito <https://psr.regione.puglia.it> assume valore di comunicazione ai beneficiari della concessione degli aiuti e di eventuali ulteriori adempimenti a loro carico nonché di decorrenza dei termini stabiliti nello stesso per la presentazione delle prime domande di pagamento dell'aiuto concesso;
5. di dare atto che il presente provvedimento:
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) pagine e da n. 3 allegati di cui l'allegato A è composto da n. 1 pagina, l'allegato B è composto da n. 1 pagina, l'allegato C è composto da n. 1 pagina.

L'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore

Allegato A alla DAdG 229/2021

N. progr.	POS. GRAD. 478/2020	RICHIEDENTE PREMIO	RAGIONE_SOCIALE	Domanda di Sostegno	TOT61_TINVE	TOT61_AIUTO
1	11	CONTILLO NICOLA	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE GIUGARONI	54250678262	45.000,00	45.000,00
2	12	CONTILLO ROCCO	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE GIUGARONI	54250678296	45.000,00	45.000,00
3	17	D'APOLITO ANNALISA	SOCIETA' AGRICOLA AGRIBIO D'APOLITO S.S.	54250701817	45.000,00	45.000,00
4	18	D'APOLITO EMANUELE	SOCIETA' AGRICOLA AGRIBIO D'APOLITO S.S.	54250701775	45.000,00	45.000,00
5	23	TECCI GIORGIA	TECCI GIORGIA	54250701577	45.000,00	45.000,00
6	36	BRUNO MARIA	BRUNO MARIA	54250634554	45.000,00	45.000,00
7	39	STEFANO ROSSELLA	STEFANO ROSSELLA	54250701957	45.000,00	45.000,00
8	42	LONGO COSTANZO	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI LONGO S.S.	54250704290	45.000,00	45.000,00
9	43	LONGO VINCENZO	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI LONGO S.S.	54250704274	45.000,00	45.000,00
10	45	DE FILIPPO FILIPPO	SOCIETA' AGRICOLA AGRIGARGANICA S.S.	54250709216	45.000,00	45.000,00
11	46	DE FILIPPO NICOLETTA	SOCIETA' AGRICOLA AGRIGARGANICA S.S.	54250709232	45.000,00	45.000,00
12	74	STOMEIO ESTER	STOMEIO ESTER	54250701528	45.000,00	45.000,00
13	78	MELE ANTONIO	MELE ANTONIO	54250701486	45.000,00	45.000,00
14	117	PERRONE MARIAPIA	PERRONE MARIAPIA	54250687917	45.000,00	45.000,00
15	208	LIACI ANTONIO	LIACI ANTONIO	54250636906	45.000,00	45.000,00
16	228	COPPI DONATO MARINO	COPPI DONATO MARINO	54250665566	45.000,00	45.000,00
17	230	TOMMASI ENNIO	TOMMASI ENNIO	54250698682	45.000,00	45.000,00
18	235	SINISI FILIPPO	SINISI FILIPPO	54250691190	45.000,00	45.000,00
19	252	CALDERONI FEDERICA	CALDERONI FEDERICA	54250653331	45.000,00	45.000,00
20	257	LIPPOLIS MANUELA	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LIPPOLIS DI MARILENA E	54250642300	45.000,00	45.000,00
21	258	LIPPOLIS MARILENA	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LIPPOLIS DI MARILENA E	54250642292	45.000,00	45.000,00
22	283	SEMERARO FRANCESCO	SEMERARO FRANCESCO	54250691786	45.000,00	45.000,00
23	316	BAGLIVI ENRICO	BAGLIVI ENRICO	54250671820	55.000,00	55.000,00
24	337	MIANO ANTONIO	MIANO ANTONIO	54250489843	45.000,00	45.000,00
25	358	PANZANO ASCANIO	PANZANO ASCANIO	54250649735	45.000,00	45.000,00
26	373	BALASCUTA GEORGETA MIHAELA	BALASCUTA GEORGETA MIHAELA	54250652317	45.000,00	45.000,00
27	381	CARROZZO CHIARA	CARROZZO CHIARA	54250692750	45.000,00	45.000,00
28	393	D'ALTILIA FRANCESCA	D'ALTILIA FRANCESCA	54250597769	45.000,00	45.000,00
29	458	SANTARELLA MARIO	SANTARELLA MARIO	54250678965	45.000,00	45.000,00
30	470	PEDONE PASQUALE	PEDONE PASQUALE	54250687404	45.000,00	45.000,00
31	525	MARVULLI MICHELE	MARVULLI MICHELE	54250630065	45.000,00	45.000,00
32	569	CUSMAI GUIDO	CUSMAI GUIDO	54250593172	45.000,00	45.000,00
33	870	FASANO FRANCESCO	FASANO FRANCESCO	54250650584	45.000,00	45.000,00
					IMPORTO TOTALE AIUTO PUBBLICO CONCESSO	360.000,00

Allegato B alla DAoG 229/2021

N. progr.	POS. GRAD. 478/2020	RAGIONE SOCIALE	Domanda di Sostegno	CUP	TOT418_TINVE	TOT418_AIUTO	TIPOLOGIA_AUTO	PERC_C/INTERESSI	TOT64_TINVE	TOT64_AIUTO	TOT64_TINVE	TOT64_AIUTO	TOT64_TINVE	TOT64_AIUTO	TOT64_TINVE	TOT64_AIUTO
1	11	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE GIUGARONI	54250678346	B86G2101279009	893.010,02	625.107,02	FORMA MISTA	15	0	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00
2	17	SOCIETA' AGRICOLA AGRIBIO D'APOLITO S.S.	54250708952	B26G2101206009	183.358,00	128.350,60	FORMA MISTA	15	286.272,92	143.136,47	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00
3	23	TECCI GIORGIA	54250701577	B63D2100188009	137.982,49	96.587,74	FORMA MISTA	20	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
4	36	BRUNO MARIA	54250634554	B83D2100125009	125.468,68	75.281,21	FORMA MISTA	15	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
5	39	STEFANO ROSSELLA	54250701957	B13D2100137009	148.000,00	102.752,00	FORMA MISTA	20	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
6	42	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI LONGO S.S.	54250709315	B86G2101207009	218.691,17	153.083,82	FORMA MISTA	15	0	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00
7	45	SOCIETA' AGRICOLA AGRIGARGANICA S.S.	54250709265	B86G2101474009	413.365,86	247.959,52	FORMA MISTA	15	0	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00
8	74	STOMEO ESTER	54250701528	B43D2100096009	69.780,00	47.468,00	FORMA MISTA	20	78.400,00	39.200,00	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
9	78	MELE ANTONIO	54250701486	B73D2100226009	83.420,00	50.052,00	FORMA MISTA	20	250.880,00	125.440,00	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
10	117	PERRONE MARIAPIA	54250668717	B73D2100225009	159.260,69	111.482,48	FORMA MISTA	15	0	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00
11	208	LIACI ANTONIO	54250636906	B23D2100119009	161.910,37	97.146,22	FORMA MISTA	15	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
12	228	COPI DONATO MARINO	54250665566	B33D2100078009	38.879,10	27.215,37	FORMA MISTA	15	399.840,00	199.920,00	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00
13	230	TOMMASI ENNIO	54250698682	B13D2100136009	73.740,00	51.618,00	C/CAPITALE	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
14	235	SINISI FILIPPO	54250691190	B93D2100076009	105.824,00	74.076,80	FORMA MISTA	15	0	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00
15	252	CALDERONI FEDERICA	54250653331	B83D2100126009	80.716,17	56.501,32	FORMA MISTA	15	0	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00
16	257	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LIPPOLIS DI MARILENA E MANUELA	54250642318	B66G2101361009	106.822,24	74.635,57	FORMA MISTA	15	0	0	2.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00	2.500,00
17	283	SEMERARO FRANCESCO	54250691786	B93D2100077009	111.752,00	78.226,40	FORMA MISTA	15	0	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00
18	316	BAGLIVI ENRICO	54250671820	B33D2100194009	118.874,72	81.204,03	C/CAPITALE	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
19	337	MIANO ANTONIO	54250489843	B93D2100073009	114.058,24	79.840,77	FORMA MISTA	15	0	0	0	0	0	0	0	0
20	358	PANZANO ASCANIO	54250649735	B71B2100157009	548.943,39	384.260,38	FORMA MISTA	15	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
21	373	BALASCUTA GEORGETA MIHAELA	54250652317	B73D2100221009	305.940,17	214.158,12	FORMA MISTA	15	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
22	381	CARROZZO CHIARA	54250692750	B51B2100124009	447.639,71	268.583,83	FORMA MISTA	15	395.948,20	197.974,10	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
23	393	D'ALTILIA FRANCESCA	54250597769	B63D2100179009	533.079,01	373.155,30	FORMA MISTA	15	0	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00
24	458	SANTARELLA MARIO	54250678965	B11B2100129009	54.236,64	37.965,65	FORMA MISTA	15	399.840,00	199.920,00	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00
25	470	PEDONE PASQUALE	54250687404	B31B2100242009	212.394,59	148.676,21	FORMA MISTA	15	0	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00
26	525	MARVULLI MICHELE	54250630065	B73D2100217009	149.482,40	104.637,70	FORMA MISTA	15	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
27	569	CUSMAI GUIDO	54250593172	B63D2100178009	201.638,34	141.146,84	FORMA MISTA	15	0	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00
28	870	FASANO FRANCESCO	54250650584	B43D2100094009	264.908,15	185.435,71	FORMA MISTA	15	0	0	8.000,00	0	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00
					IMPORTO TOTALE AIUTO PUBBLICO CONCESSO	4.116.608,61			IMPORTO TOTALE AIUTO PUBBLICO CONCESSO	397.894,10	IMPORTO TOTALE AIUTO PUBBLICO CONCESSO	397.894,10	IMPORTO TOTALE AIUTO PUBBLICO CONCESSO	397.894,10	IMPORTO TOTALE AIUTO PUBBLICO CONCESSO	216.500,00

Allegato C alla DAdG n. 229/2021

Fac - Simile**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DELLA DITTA BENEFICIARIA PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI STABILITE NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto _____ nato a _____ (provincia di _____) il _____, residente a _____ (provincia di _____) in via _____ n. _____ in qualità di titolare della domanda presentata ai sensi del bando pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 (Sottomisura 6.1 "aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" e pacchetto giovani) e beneficiario degli aiuti previsti dal Pacchetto Giovani del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate nell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

di aver preso visione di quanto stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti DAdG n. __229__ del __26/04/2021__ e di accettare tutte le condizioni ivi stabilite.

Data _____

Firma del Titolare di domanda _____

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 26 aprile 2021, n. 230

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese".

Sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" e altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani.

Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e ss.mm.ii.

Terzo provvedimento di concessione degli aiuti ai giovani agricoltori collocati nella graduatoria di cui alla DAdG n. 478/2020 (BURP n. 161 del 03/12/2020).

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n.15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 131 del 14/11/2019, con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito ad interim alla dott.ssa Rosa Fiore l'incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 della Puglia con decorrenza dal 15/11/2019 e fino all'insediamento del nuovo responsabile;

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412";

VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018 e C(2019) 9243 del 16/12/2019 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione (DAdG) del PSR n. 248 del 25/07/2016, pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" e altre Sottomisure/Operazioni comprese nel Pacchetto Giovani;

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate all'Avviso con le DAdG n. 127 del 29/06/2017, n. 147 del 14/07/2017 e n. 169 del 04/09/2017, pubblicate nel BURP;

VISTA la DAdG n. 85 del 30/03/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria unica regionale ed è stato disposto l'avvio della successiva fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 16 dell'Avviso nei confronti dei giovani collocati nella graduatoria di cui all'ALLEGATO A dalla posizione 1 (GIANNINI FILIPPO in qualità di socio della società "F.LLI GIANNINI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA") alla posizione 1288 (FRANCAVILLA FEDERICA), che intendono insediarsi in 1086 aziende agricole (1086 E.I.P.);

Vista la DAdG 178 del 14/06/2019 con la quale è stata aggiornata la graduatoria unica regionale approvata con DAdG 85/2018 e la successiva DAdG n. 224 dell'11/07/2019 con la quale è stata aggiornata la graduatoria unica regionale di cui alla DAdG 178/2019 a seguito della correzione di errori materiali;

VISTA la DAdG n. 478 del 26/11/2020, pubblicata sul BURP n. 161 del 03/12/2020, con la quale è stata ulteriormente aggiornata la graduatoria approvata con DAdG n. 224/2019 e sono stati ammessi alla successiva fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 16 dell'Avviso, i giovani collocati nella graduatoria di cui all'ALLEGATO A dalla posizione 1 (GIANNINI FILIPPO) alla posizione 1036 (SAVINO FRANCESCO), in considerazione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 6 dell'Avviso e della successiva rimodulazione finanziaria approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2019) 9243 per la Sottomisura 6.1 e per l'Operazione 4.1.B, e di quanto stabilito al paragrafo 15.5 dell'Avviso;

VISTA la DAdG n. 111 del 26/02/2021 con la quale è stato preso atto delle rinunce e sono state ammesse alla successiva fase di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al par. 16 dell'Avviso ulteriori giovani collocati nella graduatoria dalla posizione 1037 alla posizione 1101 (FASANO GIOVANNI);

CONSIDERATO che a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità, con distinte note inviate a mezzo pec, sono stati invitati all'insediamento i giovani per i quali tale verifica ha avuto esito positivo;

CONSIDERATO che a seguito dell'acquisizione della comunicazione di avvenuto insediamento di cui al par. 18 dell'Avviso, corredata dalla documentazione di rito, è stata avviata l'istruttoria tecnico amministrativa di cui al par. 19 dell'Avviso;

VISTE le risultanze dell'istruttoria tecnico amministrativa di cui al par. 19 dell'Avviso, acquisite nel sistema informatico SIAN e nel sistema informatico regionale (EIP) alla data del 26/04/2021, dalle quali emerge che n. 25 piani aziendali e le domande di sostegno correlate allo stesso, sono stati istruiti favorevolmente, come risulta dai verbali di istruttoria tecnico amministrativa redatti informaticamente dai funzionari istruttori;

VISTO che i predetti piani aziendali sono riferiti a progetti a valere sull'Operazione 4.1.B e/o Sottomisura 6.4 che hanno l'obbligo di dimostrare la sostenibilità finanziaria (progetti con volume di investimento superiore ad € 150.000,00) e/o di presentare i titoli abilitativi, e che hanno già dimostrato il possesso della sostenibilità finanziaria e/o dei titoli abilitativi o che non hanno l'obbligo di dimostrare la sostenibilità finanziaria (progetti con volume di investimento inferiore ad € 150.000,00) e/o di presentare i titoli abilitativi;

RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, di ammettere ai benefici del Pacchetto Giovani n. 25 piani aziendali con le predette caratteristiche;

Per quanto innanzi riportato, si propone:

- di ammettere agli aiuti di cui al Pacchetto Giovani, le domande dei giovani agricoltori e delle ditte, riportati negli Allegati, parti integrante del presente provvedimento;
- di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono riportati n. 27 giovani agricoltori beneficiari del premio 6.1, con l'indicazione della domanda di sostegno, dell'importo del premio concesso a ciascuno e dell'importo totale dei premi concessi con il presente provvedimento;

- di approvare l'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono riportate n. 25 ditte beneficiarie con l'indicazione della domanda di sostegno e del CUP, dell'aiuto a valere sull'Operazione 4.1.B, con l'indicazione, per ciascuna di esse, dell'importo della spesa ammessa, del contributo concesso, della tipologia di aiuto pubblico e dell'importo totale dell'aiuto pubblico concesso, dell'aiuto a valere sulla Sottomisura 6.4 e Sottomisura 3.1, con l'indicazione, per ciascuna di esse, dell'importo della spesa ammessa, del contributo concesso e dell'importo totale dell'aiuto pubblico concesso con il presente provvedimento;
- di approvare l'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, quale fac simile di dichiarazione che ogni giovane agricoltore beneficiario di premio è tenuto a presentare al Responsabile del Pacchetto Giovani, nel termine stabilito nel presente provvedimento;

di stabilire che ciascun beneficiario deve rispettare, **pena la revoca di tutti gli aiuti concessi**, i seguenti obblighi previsti al par. 20 dell'Avviso:

- presentare, inviando all'indirizzo pec pagamentigiovani.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale <https://psr.regione.puglia.it>, apposita autodichiarazione con la quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nell'Avviso e nel presente provvedimento di concessione degli aiuti e di accettare le condizioni riportate negli stessi, secondo il fac simile riportato nell'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento;
- realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento a valere sulla operazione 4.1.B e/o sottomisura 6.4;
- rispettare gli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 8) del paragrafo 18 dell'Avviso già presentata unitamente alla documentazione di ammissibilità;
- aderire al regime di qualità alimentare prescelto nell'E.I.P., ove pertinente ed ammesso al sostegno a valere sulla sottomisura 3.1;
- avviare e concludere il percorso formativo ai sensi della sottomisura 1.1, qualora inserita nel piano aziendale di cui all'E.I.P. presentato, entro il termine di 36 mesi dalla data di adozione dell'atto di concessione degli aiuti;
- fruire del progetto di consulenza aziendale ai sensi della sottomisura 2.1, qualora inserita nel piano aziendale di cui all'E.I.P. presentato, entro e non oltre cinque anni dalla data di avvio dell'insediamento nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 4 dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n.1305/2014;

di stabilire che:

- gli interventi ammessi a finanziamento a valere sull'Operazione 4.1.B e/o Sottomisura 6.4 dovranno essere **avviati entro nove mesi** dalla data dell'atto di concessione degli aiuti (par. 14 dell'Avviso) e ultimati **entro 24 mesi dalla stessa**;
- il beneficiario degli aiuti è obbligato a osservare le prescrizioni contenute nei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, eventuali autorizzazioni / nulla-osta / pareri di carattere ambientale, paesaggistico e idrogeologico compresa la valutazione di incidenza o di impatto ambientale ed altre autorizzazioni eventualmente previste nel caso di interventi da realizzare in aree Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.) o in aree Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione quali Parchi, Riserve Naturali, altre aree protette, ecc.);
- nel caso in cui il progetto preveda "lavori di genio civile" di cui all'Allegato I del D. Lgs. n. 50/2016

di importo superiore a 1.000.000,00 di euro sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50%, dovranno essere obbligatoriamente applicate le disposizioni del suddetto Codice degli Appalti;

- di stabilire che, per ciascuna sottomisura/operazione oggetto di finanziamento, i beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP secondo quanto previsto al Par. 21 dell'Avviso pubblico. Nel caso di ditte beneficiarie sia dell'Operazione 4.1.B che della Sottomisura 6.4 è necessario presentare due distinte domande di anticipazione, ciascuna accompagnata da apposita polizza fidejussoria.

Le domande di pagamento di anticipo, sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/00, e corredate dalla garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto (distinte per Operazione 4.1.B e Sottomisura 6.4) e dal documento di identità del richiedente, , devono essere rilasciate nel portale SIAN nel più breve tempo possibile, al fine di consentire all'Amministrazione procedente di effettuare il pagamento del contributo richiesto e di contribuire al raggiungimento del target di spesa comunicato dalla Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (DG AGRI) della Commissione Europea con nota Ares(2021)1544380 del 01/03/2021, a mezzo pec al Responsabile del Pacchetto Giovani c/o Dipartimento Agricoltura, Lung.re N. Sauro 45 – 70121 Bari, inviandone copia della stessa all'indirizzo pec: pagamentigiovani.psr@pec.rupar.puglia.it;

di stabilire che:

- è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di riportare in tutti i documenti giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), riportato negli allegati al presente provvedimento e di rispettare quanto altro stabilito al riguardo nella DAdG n. 171 del 31.03.2021 pubblicata nel BURP n. 50 del 8-4-2021 con la quale sono state approvate specificazioni e modifiche alla DAG n. 54/2021 dedicata alle «Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa» riguardanti le Misure non connesse alle superfici e agli animali;
- è fatto obbligo alla ditta beneficiaria utilizzare un "conto corrente dedicato" intestato esclusivamente al beneficiario del sostegno come disciplinato dall'Avviso pubblico e da successivi atti amministrativi; lo stesso conto corrente dedicato può essere utilizzato anche per il pagamento del premio di cui alla Sottomisura 6.1 nel caso di unico beneficiario di premio;
- nel caso di concessione di premi multipli nell'ambito della stessa azienda, il premio deve essere accreditato su conto intestato a ciascun beneficiario;
- nel caso in cui il beneficiario della presente concessione, chieda il supporto dei Fondi di Garanzia finanziati dal PSR Puglia, si provvederà, eventualmente, a decurtare l'ammontare ESL del prestito garantito dalle altre forme di supporto, al fine di non eccedere il massimale di intensità di aiuto previsto;
- nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificazione antimafia, risultassero situazioni interdittive a carico del beneficiario si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme eventualmente già erogate, fermo restando il ricorso alla procedura semplificata prevista dall'art. 3 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 fino alla data del 31/07/2021;
- il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede di riduzione ed esclusione dell'Operazione 4.1.B e Sottomisure 6.1, 6.4 e 3.1 di cui all'Allegato alla D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, pena l'esclusione o l'applicazione delle riduzioni dell'aiuto stabilite nelle medesime;
- il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare tutte le prescrizioni comunicate per PEC unitamente all'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa che qui si intendono integralmente richiamate;

di stabilire, inoltre che:

- qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto alla normativa dell'UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero rispetto al PSR e/o dell'Avviso pubblico del Pacchetto Giovani saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal sostegno come definite da apposito atto amministrativo (DGR 1801 del 07/10/2019);
- il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant'altro previsto nell'Avviso pubblico approvato con DAdG n. 248/2016 e s.m.i.;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito <https://psr.regione.puglia.it> assume valore di comunicazione ai beneficiari della concessione degli aiuti e di eventuali ulteriori adempimenti a loro carico nonché di decorrenza dei termini stabiliti nello stesso per la presentazione delle prime domande di pagamento dell'aiuto concesso (prima rata del premio e anticipo).

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL
D. Lgs n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della Sottomisura 6.1 e dell'Operazione 4.1.B
(*dott.ssa Mariateresa D'Arcangelo*)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta

DETERMINA

1. di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
2. di confermare quanto altro stabilito nell'Avviso approvato con DAdG n. 248 del 25/07/2016, pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;

3. di incaricare il Responsabile del Pacchetto Giovani a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del PSR 2014-2020 della Regione Puglia (<https://psr.regione.puglia.it>) al fine di informare con immediatezza i beneficiari dell'avvenuta concessione degli aiuti e conseguentemente di consentire agli stessi la presentazione nei termini stabiliti con il presente provvedimento delle relative domande di pagamento del contributo concesso;
4. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito <https://psr.regione.puglia.it> assume valore di comunicazione ai beneficiari della concessione degli aiuti e di eventuali ulteriori adempimenti a loro carico nonché di decorrenza dei termini stabiliti nello stesso per la presentazione delle prime domande di pagamento dell'aiuto concesso;
5. di dare atto che il presente provvedimento:
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) pagine vidimate e timbrate e da n. 3 allegati di cui l'allegato A composto da n. 1 pagina, dall'allegato B composto da n. 1 pagina, l'allegato C composto da n. 1 pagina.

L'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore

Allegato A alla DAdG 230/2021

N. progr.	POS. GRAD. 478/2020	RICHIEDENTE_PREMIO	RAGIONE_SOCIALE	Domanda di Sostegno	TOT61_TINVE	TOT61_AIUTO
1	7	PALMIERI NICOLA DONATO	PALMIERI NICOLA DONATO	54250690721	45.000,00	45.000,00
2	8	DI MAURO ALESSANDRO	DI MAURO ALESSANDRO	54250665640	55.000,00	55.000,00
3	14	CAPUANO LAURA	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA AMENDOLA SAS DI CAPUANO PASQUALINA E CAPUANO LAURA	54250655260	45.000,00	45.000,00
4	15	CAPUANO PASQUALINA	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA AMENDOLA SAS DI CAPUANO PASQUALINA E CAPUANO LAURA	54250655294	45.000,00	45.000,00
5	27	SCARCIA GIORDANO	SCARCIA GIORDANO	54250702344	45.000,00	45.000,00
6	38	GIARNERA PASQUALINA	GIARNERA PASQUALINA	54250659213	45.000,00	45.000,00
7	44	COCO - PICCOLO MICHELE	COCO - PICCOLO MICHELE	54250678130	45.000,00	45.000,00
8	53	TERRUSI MARCELLO	TERRUSI MARCELLO	54250685499	45.000,00	45.000,00
9	57	MENDOLIA ROSA	MENDOLIA ROSA	54250685275	45.000,00	45.000,00
10	62	DEL TUFO MARCO	DEL TUFO MARCO	54250684906	45.000,00	45.000,00
11	68	BELLINI ROBERTA	BELLINI ROBERTA	54250663975	45.000,00	45.000,00
12	76	STASOLLA FRANCESCO	AGRICOLA F.LLI STASOLLA S.S.	54250685473	45.000,00	45.000,00
13	77	STASOLLA MICHELE	AGRICOLA F.LLI STASOLLA S.S.	54250686182	45.000,00	45.000,00
14	111	DIFONZO ROMUALDO	DIFONZO ROMUALDO	54250685101	45.000,00	45.000,00
15	137	BISCI SALVATORE	BISCI SALVATORE	54250630602	45.000,00	45.000,00
16	140	RADICCI PASQUALE	RADICCI PASQUALE	54250681100	45.000,00	45.000,00
17	154	SANTORO GIOVANNI	SANTORO GIOVANNI	54250685523	45.000,00	45.000,00
18	173	LUDOVICO ROBERTA	LUDOVICO ROBERTA	54250685291	45.000,00	45.000,00
19	176	FESTA ROCCO VINCENZO	FESTA ROCCO VINCENZO	54250688196	45.000,00	45.000,00
20	187	DE MAGISTRIS CHIARA	SOCIETA' AGRICOLA DE MAGISTRIS SRLS	54250654842	45.000,00	45.000,00
21	188	MARZO PARIDE	MARZO PARIDE	54250649073	55.000,00	55.000,00
22	210	GUAGNANO MICAELA	GUAGNANO MICAELA	54250677504	45.000,00	45.000,00
23	224	IANNONE MARIA TERESA	IANNONE MARIA TERESA	54250649198	55.000,00	55.000,00
24	256	RUSSO MICHELE	RUSSO MICHELE	54250657381	45.000,00	45.000,00
25	294	MAULUCCI DIEGO	MAULUCCI DIEGO	54250651103	45.000,00	45.000,00
26	311	GIANGASPERO VALENTINA	GIANGASPERO VALENTINA	54250637821	45.000,00	45.000,00
27	477	ORLANDO VALENTINA ANNACHIARA	ORLANDO VALENTINA ANNACHIARA	54250659817	45.000,00	45.000,00
					IMPORTO TOTALE AIUTO PUBBLICO CONCESSO	1.245.000,00

Allegato B alla DadG 230/2021

N. prog.	POS. GRAD. 478/2020	RAGIONE SOCIALE	Domanda di Sostegno	CUP	TOT14B_TINVE	TOT14B_AUITO	TIPOLOGIA_AUITO	PERC_C/INTERESSE	TOT64_TINVE	TOT64_AUITO	TOT31_TINVE	TOT31_AUITO
1	7	PALMIERI NICOLA DONATO	54250690721	893D21000750009	39.485,00	27.639,50	FORMA MISTA	15	0	0	3.000,00	3.000,00
2	8	DI MAURO ALESSANDRO	54250665640	873D21002230009	45.299,39	31.709,57	FORMA MISTA	20	0	0	600	600
3	14	SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA AMENDOLA SAS DI CAPUANO PASQUALINA E CAPUANO LAURA	54250655450	866G21013620007	94.066,00	56.499,60	FORMA MISTA	15	0	0	15.000,00	15.000,00
4	27	SCARCIA GIORDANO	54250702344	813D21001380009	66.095,66	46.256,96	FORMA MISTA	20	0	0	3.000,00	3.000,00
5	38	GIARNERA PASQUALINA	54250659213	863D21001840009	73.140,00	43.884,00	FORMA MISTA	15	0	0	15.000,00	15.000,00
6	44	COCO - PICCOLO MICHELE	54250678130	883D21001280009	108.756,00	76.129,20	C/CAPITALE	0	0	0	15.000,00	15.000,00
7	53	TERRUSI MARCELLO	54250685499	883D21001370009	37.126,00	25.988,20	FORMA MISTA	15	0	0	3.000,00	3.000,00
8	57	MENDOLIA ROSA	54250685275	883D21001340009	40.259,86	24.155,92	FORMA MISTA	15	0	0	3.000,00	3.000,00
9	62	DEL TUFO MARCO	54250684906	883D21001320009	77.380,00	46.428,00	FORMA MISTA	15	0	0	3.000,00	3.000,00
10	68	BELLINI ROBERTA	54250663975	843D21000950009	37.688,16	22.600,91	FORMA MISTA	15	0	0	5.000,00	5.000,00
11	76	AGRICOLA F.LLI STASOLA S.S.	54250685465	836G21014750009	73.655,92	44.193,55	FORMA MISTA	15	0	0	3.000,00	3.000,00
12	111	DIFONZO ROMUALDO	54250685101	883D21001330009	113.314,00	67.988,40	FORMA MISTA	15	0	0	3.000,00	3.000,00
13	137	BISCI SALVATORE	54250630602	843D21000930009	76.524,55	45.914,73	FORMA MISTA	15	0	0	5.000,00	5.000,00
14	140	RADICCI PASQUALE	54250681100	883D21001310009	96.462,80	67.523,96	FORMA MISTA	15	0	0	3.000,00	3.000,00
15	154	SANTORO GIOVANNI	54250685523	833D21001950009	30.000,96	21.000,67	FORMA MISTA	15	0	0	3.000,00	3.000,00
16	173	LUDOVICO ROBERTA	54250685291	883D21001350009	95.400,00	57.240,00	FORMA MISTA	15	0	0	3.000,00	3.000,00
17	176	FESTA ROCCO VINCENZO	54250688196	883D21001380009	36.660,10	21.996,06	FORMA MISTA	15	0	0	15.000,00	15.000,00
18	187	SOCIETA' AGRICOLA DE MAGISTRIS SRLS	54250659221	876G21014220009	54.590,00	32.754,00	FORMA MISTA	15	0	0	6.000,00	6.000,00
19	188	MARZO PARIDE	54250649073	813D21001340009	77.231,60	46.338,96	FORMA MISTA	15	0	0	5.000,00	5.000,00
20	210	GUAGNANO MICAELA	54250677504	813D21001350009	79.773,48	47.864,08	FORMA MISTA	15	0	0	3.000,00	3.000,00
21	224	IANNONE MARIA TERESA	54250649198	893D21000740009	41.446,00	24.867,60	FORMA MISTA	15	0	0	3.000,00	3.000,00
22	256	RUSSO MICHELE	54250657381	883D210013270009	757.131,09	454.278,65	FORMA MISTA	15	0	0	6.000,00	6.000,00
23	294	MAULUCCI DIEGO	54250651103	873D21002200009	81.344,48	48.806,68	FORMA MISTA	15	0	0	15.000,00	15.000,00
24	311	GIANGASPERO VALENTINA	54250637821	853D21000770009	47.479,67	28.487,80	FORMA MISTA	15	0	0	15.000,00	15.000,00
25	477	ORLANDO VALENTINA ANNACHIARA	54250659817	853D21000790009	72.159,50	43.295,70	FORMA MISTA	15	0	0	15.000,00	15.000,00
					IMPORTO TOTALE AUTO PUBBLICO CONCESSO	1.453.792,70			IMPORTO TOTALE AUTO PUBBLICO CONCESSO	0	IMPORTO TOTALE AUTO PUBBLICO CONCESSO	168.600,00

Allegato C alla DAdG n. 230/2021

Fac - Simile**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DELLA DITTA BENEFICIARIA PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI STABILITE NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto _____ nato a _____ (provincia di _____) il _____, residente a _____ (provincia di _____) in via _____ n. _____ in qualità di titolare della domanda presentata ai sensi del bando pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 (Sottomisura 6.1 "aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" e pacchetto giovani) e beneficiario degli aiuti previsti dal Pacchetto Giovani del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate nell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

di aver preso visione di quanto stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti DAdG n. __230__ del __26/04/2021__ e di accettare tutte le condizioni ivi stabilite.

Data _____

Firma del Titolare di domanda _____

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Atti e comunicazioni degli Enti locali

COMUNE DI BARI

Estratto decreto 23 aprile 2021, n. 440**Acquisizione sanante.****ESTRATTO DECRETO DI ACQUISIZIONE SANANTE AI SENSI DELL'ART.42BIS DEL
D.P.R. N. 327/2001****Numero di Repertorio: 440 del 23 Aprile 2021**

Decreto di acquisizione sanante ai sensi dell'art.42bis del D.P.R. n. 327/2001. Procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione dell'Asse Nord-Sud dal porto alla Tangenziale - Tondo di Carbonara e Asse Est-Ovest dalla S.S. 271 alla Via Giulio Petroni - 1° lotto funzionale. Autorizzazione all'acquisizione coattiva sanante al patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/01 di aree utilizzate in assenza di un valido provvedimento di esproprio. Fg. 58 p.lla 1418 (ex 424 di mq. 540) e p.lla 1415 (ex p.lla 80 di mq 1.100).

Il Dirigente del Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa

...OMISSIS...

DECRETA

1. di acquisire a favore del Comune di Bari ai sensi dell'articolo 42 bis del testo unico DPR 327/01 le aree irreversibilmente trasformate occorrenti per la realizzazione dell'Asse Nord- Sud dal porto alla Tangenziale - Tondo di Carbonara e Asse Est-Ovest dalla S.S. 271 alla Via Giulio Petroni - 1° lotto funzionale come di seguito descritte:

Catasto Terreni del Comune di BARI (A662A) Sezione di Carbonara (Provincia di BARI)

- F.M. n. 58 - Particella n. 1415 - Uliveto 2^a classe - superficie particella in mq: 1100;
- F.M. n. 58 - Particella n. 1418 - Uliveto 2^a classe - superficie particella in mq: 540;

intestatari catastali	diritti e oneri reali	Indennità dovuta a titolo di acquisizione sanate
ARDITO Nicola Bruno nato a Carbonara di Bari	Proprietà per 1/5	€ 0,00
ARDITO Nicola Bruno nato a BARI	proprietà per 1/10 in regime di separazione dei beni	€ 0,00
ARDITO Vincenzo Roberto nato a BARI	Proprietà per 1/10 bene personale	€ 0,00
ARDITO Vincenzo Roberto Carbonara di Bari	Proprietà per 1/5	€ 0,00
POLIS S.R.L. con sede in BARI	Proprietà per 2/5	Vedasi prospetto allegato ai dati personali della società

2. **di disporre**, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà a favore del patrimonio indisponibile del Comune di Bari, C.F. 80015010723, con l'avvertenza che le consistenze, come sopra descritte, vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comportando l'automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;
3. **di disporre inoltre**,
 - che il presente Decreto di acquisizione coattiva sanante ai sensi del comma 4 del DPR n.327/01 e smi, sia notificato nelle forme degli atti processuali civili nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali ovvero ai sensi della Legge regionale n. 5 del 2003 per i proprietari così come risultanti dai registri catastali risultati irreperibili, ovvero deceduti e non si sia potuto appurare il nuovo l'effettivo proprietario mediante avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Bari e pubblicato sul sito informatico della Regione Puglia;
 - l'avvio delle operazioni di registrazione all'Ufficio del Registro e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, e di voltura nel catasto e nei libri censuari, a cura e spese del Comune di Bari, con l'avvertenza che dalla data di esecutività dello stesso e dalla sua trascrizione, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del DPR n. 327701, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sui relativi indennizzi;
 - la trasmissione di un estratto del presente decreto di esproprio entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito dell'Albo Pretorio del Comune di Bari, per trenta giorni consecutivi, al fine della sua conoscibilità con l'avvertenza che l'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto, decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma come indicato nell'allegato parte integrante del presente decreto;
4. **di dare atto che**:
 - a tutela della privacy dei soggetti interessati, i loro dati personali, nonché l'indennizzo ancora dovuto esclusivamente alla società Polis, necessari per la validità e forma del presente provvedimento, sono stati inseriti in appositi separati allegati parte integrante;
 - il succitato allegato "privacy", parte integrante del presente atto, verrà trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e all'Ufficio del Territorio - Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate al fine di assolvere alle operazioni di registrazione, trascrizione, e di voltura nel catasto e nei libri censuari, mentre non si darà in alcun modo luogo alla sua pubblicazione od alla sua notifica ai soggetti non interessati del presente atto;
5. **di avvisare** gli eventuali soggetti terzi che possono proporre opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;
6. **di dare atto che** il presente provvedimento di acquisizione sanante è privo di ulteriori benefici economici nei confronti dei Signori Ardito Vincenzo Roberto, Ardito Nicola Bruno per la loro quota di proprietà,
7. **di disporre** in favore della Polis s.r.l. con sede in BARI il pagamento degli indennizzi previsti dall'art.42 bis comma 1 del DPR. n. 327/2001, secondo quanto indicato in premessa e meglio individuati nell'allegato del presente provvedimento di acquisizione sanante, sono soggetti a IVA per la parte imponibile come specificato;
8. **di disporre** sempre in favore della POLIS S.R.L. con sede in BARI il pagamento degli indennizzi previsti dall'art.42 bis comma 3 del DPR.n. 327/2001, così come quantificati in premessa e indicati nell'allegato privacy attinente i dati personali;
9. **di dare atto che** il pagamento dei predetti indennizzi spettanti all'avente diritto, la società Polis con sede

in Bari, avrà luogo una volta che sia stata accertata definitivamente la titolarità delle sopra menzionate particelle ex articolo 28 del D.P.R. n.327/2001;

- 10. di avvisare** l'avente diritto che in caso di condivisione dell'indennità offerta può comunicare, (anche mediante l'apposita modulistica disponibile al link riportato a piè di pagina), ad uno degli indirizzi riportati a piè di pagina, la condivisione della determinazione dell'indennizzo ed in tal caso è tenuto a depositare, la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene (l'elenco è indicato nella apposita modulistica pubblicata on-line);
- 11. di disporre** il deposito amministrativo vincolato presso la Cassa Depositi e Prestiti di Bari in favore dell'avente diritto nel caso che il medesimo non si presti a ricevere la somma spettante, entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento di acquisizione delle aree di che trattasi;
- 12. di dare atto che** il presente provvedimento comporta il passaggio del diritto di proprietà in capo al Comune di Bari è emesso sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42bis 4 comma del D.P.R. 327/2001;
- 13. di disporre che** il presente atto di acquisizione coattiva sanante venga comunicato, entro 30 giorni, alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale del provvedimento acquisitivo ai sensi dell'articolo 42 bis comma 7 del DPR 327/2001;
- 14. di dare atto che** avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 104/2010 recante il codice del processo amministrativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 53 del DPR 327/01 per quanto nelle controversie relative alla determinazione e la corresponsione dell'indennizzo ancora dovuto nonché la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati a qualsiasi titolo dall'esecuzione del presente decreto;
- 15. di rinviare** per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla normativa vigente in materia.

Il Direttore

- Avv. Piera Nardulli -

Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONTI DAUNI PER CONTO DEL COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA
Esito di gara “Lavori di ricostruzione dell’edificio pubblico con destinazione di scuola dell’infanzia” (CIG 85907352CA).

C.U.C. MONTI DAUNI

per conto del Comune di Monteleone di Puglia

Esito di gara - CIG 85907352CA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. MONTI DAUNI per conto del COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA, Piazza Municipio, 5 Tel. 0881 983397 - Fax 0881 983016 www.comune.monteleonedipuglia.fg.it - PEC: comune.monteleonedipuglia.fg@anutel.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. POR PUGLIA 2014/2020 - Asse Prioritario V - Azione 5.2 “Interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio”: Lavori di ricostruzione dell’edificio pubblico con destinazione di scuola dell’infanzia. Importo a base di gara: € 1.235.000,00 oltre IVA.

SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ditta RAUSEO COSTRUZIONI SRL - Via Piano di Contra, 118, Scampitella (AV), 83050 - P. IVA: 02514210646. Ribasso offerto: 0.959%. Importo di aggiudicazione: € 949.209,24 oltre Iva.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su <http://suamontidauni.traspare.com/>

Il R.U.P.
arch. Giacomo La Ferrara

Concorsi

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO 16 aprile 2021 n. 520

Variazione compensativa tra capitoli di bilancio autonomo, impegno per la copertura finanziaria dell'Avviso di selezione pubblica per incarico di lavoro autonomo e adozione bando.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale n. 7/1997;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998 esecutiva come per Legge, concernente la delega ai Dirigenti per l'adozione degli atti e provvedimenti a mezzo propria determinazione;

VISTI gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'articolo 18 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicativi ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31 luglio 2015;

VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente ad oggetto "*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31/07/2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*";

VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente ad oggetto "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*";

VISTO il D.lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato dal D. lgs. n. 101/2018, relativamente alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 in materia di procedure d'appalto e disciplina dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture (cd. Codice degli Appalti);

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1828 del 16/10/2018 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Demanio e Patrimonio alla dott.ssa Costanza Moreo;

VISTO l'atto n. 140 del 09-02-2021 con il quale la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio ha assicurato l'applicazione delle norme di cui all'art. 45 della l. r. n. 10/2007 circa l'adozione degli atti definitivi di competenza da parte dei dirigenti di servizio ed ha delegato gli stessi all'esercizio dei poteri di spesa sui capitoli di pertinenza;

VISTI, altresì:

- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 "*Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)*";
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023*";
- la Deliberazione di Giunta regionale la la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023 (art. 39 comma 10 del D.Lgs n. 118/2011);

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come integrato dal D.lgs. n. 126/2014 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

VISTO l'art. 7, co. 6, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità, per le Amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Raccordo funzionale e organizzativo" e confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

PREMESSO che il Servizio Demanio Costiero e Portuale, da due anni privo di dirigente, diretto *ad interim* dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, vede le funzioni allo stesso assegnate intensificarsi di giorno in giorno alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale che sta investendo la materia del demanio marittimo.

Peraltro, trattasi di un settore altamente specialistico, che richiede competenze peculiari e continuo aggiornamento. Lo svolgimento dell'attività ordinaria, unitamente alle molteplici sfide che attendono il Servizio (revisione della L.R. n. 17/2015, aggiornamento del Piano Regionale delle Coste, istituzione dell'Osservatorio Regionale delle Coste, Elaborazione del Piano Morfodinamico delle Coste per il contrasto al fenomeno erosivo, redazione del Piano della Portualità turistica in Puglia, etc.), richiede inevitabilmente un potenziamento dell'organico.

CONSIDERATO che le complesse e sfidanti attività da intraprendere nell'ambito del demanio costiero e portuale, certamente strategiche per il Governo regionale, necessitano di competenze specifiche e consolidate in materia, onde consentire l'immediato avvio degli interventi programmati e, dunque, il raggiungimento degli obiettivi assegnati;

TENUTO CONTO che la Sezione Demanio e Patrimonio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale n. 11/2009 in merito all'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo, con nota prot. n. AOO_108/0005208 del 17 marzo 2021 ha richiesto alla Sezione Personale e Organizzazione l'avvio di una procedura di interpello interno rivolta al personale regionale, finalizzata all'acquisizione delle competenze specialistiche in materia di demanio costiero e portuale;

ATTESO che, con avviso interno n. 13/021/RC datato 19 marzo 2021 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, è stato pubblicato il predetto avviso di mobilità interna con la previsione del termine di 10 giorni per l'invio delle proposte di candidatura da parte del personale regionale;

DATO ATTO che alla data di scadenza dell'avviso di mobilità interna – 29 marzo 2021 – non sono pervenute istanze;

RAVVISATA, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di acquisire specifiche competenze professionali a supporto del Servizio Demanio costiero e portuale, al fine di perseguire gli obiettivi strategici assegnati alla struttura, attraverso la figura professionale di seguito descritta:

Specialista in materia di demanio costiero e portuale

- Supporta il Servizio regionale nei procedimenti di competenza dello stesso ai sensi del Codice della Navigazione e della Legge regionale n. 17/2015, curando i rapporti con la Direzione Marittima e gli enti interessati;
- Gestisce i rapporti con i Comuni costieri relativamente alle procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime e alla gestione del SID-Portale del Mare, esprimendo pareri e supportando il Servizio nella predisposizione di circolari e atti di indirizzo;
- Collabora alla revisione dei Documenti generali di pianificazione e regolamentazione della materia;
- Supporta il Servizio nell'attività istruttoria connessa all'emanazione delle ordinanze amministrative inerenti la disciplina dell'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, curando il necessario coordinamento con atti e provvedimenti similari di competenza dei Comuni costieri e delle Autorità marittime;
- Coordina l'attività di vigilanza e collaudo sui porti turistici svolta dal Servizio regionale, in qualità di amministrazione concedente, ai sensi della L.R. n. 17/2015 e del R.R. n. 1/2020, accertando eventuali fatti e/o attività sanzionabili ai sensi dell'art. 54 del Codice della Navigazione.

VERIFICATO che il compenso per il predetto esperto trova copertura finanziaria a valere sulle risorse

assegnate alla Sezione Demanio e Patrimonio ed, in particolare, sul capitolo U0003680 CRA 66.06, Missione 1, Programma 5 PDCF U.1.03.02.10.000;

CONSTATATO che, a tal fine, occorre procedere, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii, alla variazione compensativa al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2021-2023, approvati con la DGR n. 71/2021, per un totale di euro 50.000,00 suddiviso per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, come indicato nella sezione "adempimenti contabili" del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal Dlgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal Dlgs. n. 196/03 e ss.mm. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Al fine della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Sezione adempimenti contabili

di cui alla legge regionale n. 28/2001 e s.m.i. e D.lgs 118/2011 e s.m.i.

BILANCIO AUTONOMO

CRA: 66.06

PARTE SPESA

VARIAZIONE DI BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.51, comma 4 del D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii., si procede ad effettuare la variazione compensativa al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2021-2023, approvati con la DGR n. 71/2021, tra i capitoli di spesa sotto specificati rientranti nel C.R.A. 66.6 -SPESA la cui la Responsabilità amministrativo-contabile è stata affidata alla Sezione Demanio e Patrimonio:

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi

CODICE UE: 8 – SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE

Capitolo	Declaratoria	Codifica PDCF	Variazione E.F. 2021 Competenza Cassa	Variazione E.F. 2022 Competenza
U0105020	SPESE PER LA CURA DEGLI ASPETTI DOMINICALI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO.	U.1.03.02.99.000	- 30.000,00	- 20.000,00

U0003680	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE. L.R. 27/95	U.1.03.02.10.000	+ 30.000,00	+ 20.000,00
-----------------	--	------------------	-------------	-------------

PRENOTAZIONE DI SPESA

Si dispone la prenotazione d'impegno sul bilancio regionale della somma complessiva presunta di € 50.000,00, per la copertura finanziaria dell'Avviso di selezione pubblica per incarichi di lavoro autonomo, così come di seguito indicato:

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Transazione UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea

Capitolo	Declaratoria	Codifica PDCF	Importo complessivo da prenotare	E.F. 2021	E.F. 2022
U0003680	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE. L.R. 27/95	U.1.03.02.10	50.000,00	30.000,00	20.000,00

Causale prenotazione: "Copertura finanziaria dell'Avviso di selezione pubblica per n. 1 incarico di lavoro autonomo"

Dichiarazioni:

- Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato, giusta variazione compensativa proposta con il presente atto;
- La spesa relativa al presente provvedimento è esigibile nel corso degli esercizi 2021/2022;
- L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;
- **Trasparenza:** si procederà all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 attraverso la pubblicazione, successivamente all'approvazione della presente Determinazione da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Si attesta che ricorrono gli obblighi di cui all'art. 1, comma 173, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005.

La Responsabile P.O. Bilancio, adempimenti contabili e controllo di gestione
rag. Rosa SIVO

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto ritiene di poter procedere alla variazione compensativa, così come riportato nella parte relativa agli adempimenti contabili, finalizzata alla copertura finanziaria dell'avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, con adozione del relativo bando.

Richiamato il disposto dell'art. 6 della L.R. n. 7/1997 e ss.mm.ii, in materia di funzione dirigenziale,

La Dirigente della Sezione

Sulla base della istruttoria di cui innanzi;

DETERMINA

- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di provvedere alla variazione compensativa nei termini e modi riportati nella sezione Adempimenti Contabili, al fine di garantire copertura finanziaria alla procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo;
- di disporre conseguentemente la prenotazione della complessiva somma di € 50.000,00, a valere sul cap. U0003680, CRA 66.06, Missione 1, Programma 5, PDCF U.1.03.02.10.000;
- di approvare, per l'effetto, *l'Avviso pubblico per l'affidamento di un incarico di lavoro autonomo, allegato al presente provvedimento sub lett. A)*, con i relativi allegati, per farne parte integrante e sostanziale;
- di indire, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento regionale n. 11 del 30 giugno 2009, l'avviso pubblico per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo a valere sul capitolo n. U0003680 della Sezione Demanio e Patrimonio, bilancio autonomo, come dettagliato negli adempimenti contabili;
- di dare atto che la Responsabile Unica del procedimento è Anna Porcelli;
- di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la relativa pubblicazione nella sezione "Concorsi/Bandi e Avvisi regionali" del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Il presente provvedimento, composto da n. 6 facciate più n. 2 allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"*;
- sarà pubblicizzato in "Amministrazione Trasparente" del sito della Regione Puglia, nonché alla sezione "Concorsi/Bandi e Avvisi regionali del medesimo sito";
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA, al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso al Dirigente della Sezione "Personale e Organizzazione" per l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 53, co. 14, del D. lgs. n. 165/2001 e per i provvedimenti consequenziali;
- sarà pubblicato sul BURP;
- sarà inviato telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria – Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio autonomo – per i successivi adempimenti, e sarà restituito a questa Sezione corredato delle relative annotazioni contabili.

La Dirigente della Sezione
avv. Costanza Moreo

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

Allegato A

Avviso di selezione pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per l'affidamento di un incarico di lavoro autonomo presso il Servizio "Demanio costiero e portuale" della Sezione Demanio e Patrimonio.

Art. 1

(Attività oggetto dell'incarico)

n. 1 Specialista in materia di demanio costiero e portuale, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Supporta il Servizio regionale nei procedimenti di competenza dello stesso ai sensi del Codice della Navigazione e della Legge regionale n. 17/2015, curando i rapporti con la Direzione Marittima e gli enti interessati;
- Gestisce i rapporti con i Comuni costieri relativamente alle procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime e alla gestione del SID-Portale del Mare, esprimendo pareri e supportando il Servizio nella predisposizione di circolari e atti di indirizzo;
- Collabora alla revisione dei Documenti generali di pianificazione e regolamentazione della materia;
- Supporta il Servizio nell'attività istruttoria connessa all'emanazione delle ordinanze amministrative inerenti la disciplina dell'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, curando il necessario coordinamento con atti e provvedimenti similari di competenza dei Comuni costieri e delle Autorità marittime;
- Coordina l'attività di vigilanza e collaudo sui porti turistici svolta dal Servizio regionale, in qualità di amministrazione concedente, ai sensi della L.R. n. 17/2015 e del R.R. n. 1/2020, accertando eventuali fatti e/o attività sanzionabili ai sensi dell'art. 54 del Codice della Navigazione.

Art. 2

(Requisiti di ammissione alla selezione)

Per partecipare alla presente procedura selettiva i candidati devono possedere elevate competenze in materia di demanio costiero e portuale, desumibili dall'esperienza svolta e dagli incarichi ricoperti.

I candidati devono, altresì, possedere, a pena di esclusione, i seguenti ulteriori requisiti:

- a) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero essere cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano;
- b) il godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
- c) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti per aver subito condanne mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- d) non aver subito condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interruzione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) non essere sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione per reati contro la pubblica amministrazione;
- f) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e ss-mm.ii.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

I suddetti requisiti devono essere dichiarati e dettagliati nella domanda di partecipazione, che dovrà essere redatta esclusivamente secondo il modello allegato al presente Avviso (Allegato B), unitamente al *curriculum vitae*, debitamente datato e sottoscritto, in cui risultino descritte analiticamente le esperienze professionali maturate e gli incarichi ricoperti in materia di demanio costiero e portuale.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, nonché permanere per l'intera durata dell'incarico.

Essendo l'incarico oggetto della presente selezione di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità di carattere strettamente personale, è esclusa la partecipazione di gruppi di professionisti, società o qualsiasi altra forma di associazione stabile o temporanea.

La Regione Puglia potrà disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione della selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3

(Presentazione della candidatura)

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice adoperando lo schema allegato al presente Avviso (Allegato B), unitamente al *curriculum vitae*, deve essere sottoscritta in forma autografa, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma digitale, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a pena di esclusione della procedura selettiva stessa:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) recapito telefonico;
- e) comune di residenza, nonché il domicilio se diverso dalla residenza, e indirizzo;
- f) recapito di posta elettronica certificata o, in alternativa, di posta elettronica ordinaria, al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni da parte della Sezione;
- g) di aver preso visione dell'avviso di selezione e di accettare espressamente tutte le previsioni in esso contenute;
- h) di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai fini degli adempimenti connessi alla presente procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679;
- i) di essere consapevole che, in caso di conferimento dell'incarico, il proprio curriculum vitae sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia, con l'indicazione del nominativo, del provvedimento di conferimento dell'incarico, dell'oggetto e della durata dell'incarico, con relativo compenso, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- j) il possesso dei requisiti previsti, a pena di esclusione, all'art. 2.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dovrà essere inviata, a pena di esclusione, **entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione** del presente Avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Puglia*. Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata, nel termine sopra indicato, esclusivamente al seguente indirizzo: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

riportando nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura: "*Candidatura per l'affidamento di un incarico di lavoro autonomo presso il Servizio Demanio costiero e portuale*".

L'invio deve essere effettuato mediante scansione in un unico file pdf, non modificabile, della domanda, completa degli allegati. Ai fini del rispetto del termine su indicato, farà fede l'attestazione della data e dell'ora di invio, come documentato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata della Sezione.

Alla domanda deve essere allegata una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Al fine di consentire all'Amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili ad identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di lettura dei file inviati via PEC, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da errori nell'indicazione del proprio recapito, da mancata oppure tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici oppure imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La Regione Puglia si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, a proprio insindacabile giudizio, o di non procedere al conferimento di alcun incarico, senza che da ciò possa derivarne alcun onere conseguente ovvero pretese nei suoi confronti.

Qualsiasi comunicazione inerente alla presente procedura verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Puglia, sezione "*Concorsi/Bandi e Avvisi regionali*", nella parte relativa alla presente selezione, e sarà pertanto cura del candidato verificarne gli eventuali aggiornamenti.

Art. 4
(Modalità di selezione)

La valutazione delle candidature pervenute per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso sarà effettuata dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio sulla base di una procedura comparativa dei *curricula* pervenuti, il cui esito sarà contenuto in apposito provvedimento dirigenziale successivamente emanato, nel quale saranno esplicitate le determinazioni che hanno condotto alla scelta della professionalità designata.

La valutazione delle candidature sarà effettuata esclusivamente sulla base della documentazione presentata, dando rilievo all'esperienza maturata e alla comprovata professionalità acquisita in materia di demanio costiero e portuale.

ART. 5
(Esiti della selezione)

Dei risultati della selezione sarà data pubblicità, prima di procedere alla stipula del contratto, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Puglia, raggiungibile all'indirizzo internet <http://www.regione.puglia.it>, sezione "*Concorsi/Bandi e Avvisi regionali*".

La Regione Puglia si riserva la facoltà di non assegnare l'incarico in mancanza di idonei requisiti qualitativi di esperienza e competenza, a proprio insindacabile giudizio.

La pubblicazione del presente Avviso e la partecipazione alla procedura non comportano per la Regione Puglia alcun obbligo di procedere all'affidamento, né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Regione Puglia.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO****ART. 6****(Durata dell'incarico e compenso)**

L'incarico avrà la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Il soggetto selezionato opererà in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei confronti della Regione Puglia, pur in osservanza degli indirizzi generali che verranno impartiti dalla Sezione Demanio e Patrimonio.

Il compenso mensile sarà pari a € 3.150,00 (tremilacentocinquanta euro), al lordo delle ritenute fiscali, oltre IVA e contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti.

Si specifica che le eventuali spese di viaggio/trasferta strettamente correlate ad attività previste dall'incarico non sono comprese nel compenso previsto ma, previa autorizzazione da parte del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, saranno rimborsate a piè di lista, dietro presentazione di fattura e di giustificativi di spesa.

L'attività sarà svolta prioritariamente a Bari, presso la Sezione Demanio e Patrimonio, compatibilmente con le disposizioni in materia di emergenza sanitaria da Covid-19. Non sono rimborsabili le spese di viaggio per raggiungere la sede di lavoro.

La liquidazione del compenso avverrà con cadenza trimestrale, dietro presentazione di fattura.

ART. 7**(Sottoscrizione del contratto)**

Al candidato risultato vincitore della selezione verrà inviata a mezzo PEC apposita comunicazione recante l'indicazione della data di sottoscrizione del contratto.

Il candidato che non si presenterà presso la sede della Regione Puglia- Sezione Demanio e Patrimonio nel giorno fissato per la stipula del contratto verrà dichiarato decaduto.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Qualora il vincitore inizi l'attività oggetto dell'incarico, per giustificati motivi, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettivo inizio dell'attività.

Art. 8**(Recesso e preavviso)**

L'incarico potrà essere interrotto, previo preavviso di quindici giorni da parte dell'affidatario. In tal caso, il compenso dovuto sarà ricalcolato in proporzione al periodo di attività effettivamente svolto.

In caso di mancato preavviso, la Regione Puglia ha il diritto di trattenere un importo corrispondente al rateo del compenso per il periodo di preavviso non dato. Detto importo potrà essere ridotto, a discrezione della Regione Puglia, nell'ipotesi di recesso per giusta causa o giustificato motivo.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

La Regione Puglia potrà recedere dall'incarico, previo preavviso di 15 giorni, per evidenti inadempienze da parte del consulente ovvero anche per mutate esigenze. In tal caso, saranno dovuti al consulente i compensi previsti per il periodo di effettiva attività prestata.

Art. 9**(Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla selezione saranno utilizzati dalla Regione Puglia per le finalità di cui alla presente procedura comparativa e trattati anche successivamente alla selezione per la gestione dell'eventuale rapporto contrattuale da instaurare con la Regione. I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati dalla Regione Puglia unicamente ai soggetti per i quali la conoscenza è necessaria in relazione alla presente procedura selettiva e a tutti gli Enti ed Autorità che sono tenuti alla loro conoscenza per obbligo di legge.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti, pena l'esclusione dalla selezione.

Ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che:

- a) il Titolare del trattamento è la Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33 70100 - Bari;
- b) il Responsabile della protezione dei dati è dott.ssa Rossella Caccavo, Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'incarico di cui al presente disciplinare;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento sopra citato l'accesso ai dati personali che lo riguardano e la relativa rettifica. Per l'esercizio dei diritti l'interessato può contattare il RPD ai recapiti sopra indicati;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Sezione "Demanio e Patrimonio" implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d'intesa approvati dal Garante Privacy;
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata dell'incarico e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione dell'incarico, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) l'interessato, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 2016/679).

Art. 10**(Responsabile del procedimento)**

Il responsabile del procedimento per la selezione di cui al presente Avviso è Anna Porcelli, telefono 0805403147, e-mail: a.porcelli@regione.puglia.it

Art. 11

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO****(Norme finali e di rinvio)**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

Al presente Avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Puglia, sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Le disposizioni del presente Avviso si intendono modificate ovvero abrogate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

La Dirigente della Sezione
avv. Costanza Moreo

Firmato digitalmente da:
COSTANZA MOREO
Regione Puglia
Firmato il: 16-04-2021 13:27:54
Seriale certificato: 680329
Valido dal 20-05-2020 al 20-05-2023

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO****Allegato B****MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Alla Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio
Via G. Gentile n.52
70126 Bari

serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto: Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di un incarico di lavoro autonomo –
Specialista in materia di demanio costiero e portuale.**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ prov (___) il
_____,
codice fiscale _____, recapito telefonico _____
residente in _____, via _____, n. _____
PEC o e-mail _____
o, se diversa dalla residenza,
domiciliato in _____, via _____ n. _____

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per l'affidamento di un incarico di lavoro autonomo – Specialista in materia di demanio costiero e portuale.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

1. di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;
 - di essere cittadino/a del seguente Stato appartenente all'Unione Europea: _____ o cittadino/a del seguente Stato extracomunitario _____ regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano, di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
2. di possedere i seguenti titoli di studio e di aver maturato le seguenti esperienze professionali/lavorative, attestanti elevate competenze in materia di demanio costiero e portuale;
3. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

4. di non aver subito condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interruzione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5. di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione per reati contro la pubblica amministrazione;
6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
7. di avere preso visione dell'Avviso di selezione e di accettare espressamente tutte le previsioni in esso contenute;
8. di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai fini degli adempimenti connessi alla presente procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679;
9. di essere consapevole che, in caso di conferimento dell'incarico, il proprio curriculum vitae sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia, con l'indicazione del nominativo, del provvedimento di conferimento dell'incarico, dell'oggetto e della durata dell'incarico, con relativo compenso, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
10. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto e di diritto attestate e richieste dalla Regione Puglia;
11. di impegnarsi per tutta la durata dell'incarico a non assumere e/o a rinunciare ad incarichi in conflitto di interessi con le attività della Regione Puglia;
12. di impegnarsi a segnalare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, il sopravvenire di una o più cause di incompatibilità.

(luogo e data)

(firma)

Allega:

- documento di riconoscimento in corso di validità;
- *curriculum vitae* contenente l'analitica descrizione delle esperienze professionali maturate e degli incarichi ricoperti in materia di demanio costiero e portuale.

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 27 aprile 2021, n. 493

Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per la copertura di n. 16 posti di istruttore di categoria giuridica C, di cui n. 12 relativi all'Area amministrativa/contabile e n. 4 relativi all'Area tecnica, ai sensi dell'art. 30 Del D.Lgs. N.165/2001, indetto con D. D. 1551/2019 – Inserimento ruolo regionale vincitori Area amministrativo/contabile e Area tecnica.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98;

Visto il D.lgs 165/01 art. 7 co. 6;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 "Adozione del modello organizzativo "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA". Approvazione atto di Alta Organizzazione";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Adozione di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2018, n. 201 di affidamento dell'incarico di direzione *ad interim* della Sezione Personale ed Organizzazione;

Vista la Determinazione del 5 giugno 2020, n. 14 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Reclutamento e Contrattazione al dott. Mariano Ippolito;

Vista la D.G.R. n. 886 del 15/05/2019 "Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2019";

Vista la determinazione n. 1551 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto "D.G.R. n. 886 del 15/05/2019 Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2019- Indizione Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per la copertura n. 16 posti di istruttore di categoria giuridica C, da ripartirsi in n. 12 posti per l'Area amministrativa/contabile e n. 4 per l'Area tecnica, ai sensi dell'art. 30 Del D.Lgs. N.165/2001".

Vista la determinazione n. 411 del 14 aprile 2020, avente ad oggetto l'immissione nel ruolo della Regione Puglia, in via prioritaria, di n. 1 unità già in posizione di comando.

Viste le determinazioni n. 1152 del 24 settembre 2020 e n. 1264 del 6 novembre 2020 aventi ad oggetto l'approvazione degli atti delle Commissioni esaminatrici e la formulazione delle graduatorie finali rispettivamente per l'Area amministrativa/contabile e per l'Area tecnica.

Visti i vincoli normativi finalizzati all'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro consistenti nel:

- Rispetto del tetto della spesa per il personale, che sulla base delle previsioni del D.L. 90/2014, è fissato nella spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013.
- L'accertamento dell'assenza di condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale.
- L'adozione del Piano delle Azioni Positive.
- Essere in regola con gli obblighi in materia di certificazione dei crediti (art.27, c.2, lett. c, D.L. 66/2014)
- Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e del bilancio consolidato, nonché della loro trasmissione entro i trenta giorni successivi alla scadenza alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 *quinquies*, 1 *sexies* e 1 *septies* d.l. n. 113/2016).

- **L'adozione del Piano della Performance.**
- **Comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema di cui all'art. 60 del 2001 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO).**

Vista l'istruttoria effettuata dalle responsabili P.O. "Reclutamento" e P.O. "Contenzioso del Reclutamento" confermata dal dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione .

Premesso che

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 886 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto "Art. 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2019", è stato approvato il Piano assunzionale per l'anno 2019, prevedendo l'assunzione, tra l'altro, di n. 16 posti di istruttore di categoria giuridica C a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico previo espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente.

Con proprio atto n. 1551 del 20 dicembre 2019, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha indetto un Avviso pubblico di Mobilità Volontaria per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 16 posti di istruttore di categoria giuridica C, di cui 12 relativi all'Area amministrativa/contabile e 4 relativi all'Area tecnica, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. N.165/2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 24 dicembre 2019.

Con determinazione n. 411 del 14 aprile 2020 si è proceduto, in via prioritaria, all'immissione in ruolo, in applicazione dell'art. 10 co. 1 dell'Avviso, per l'Area amministrativo/contabile, di una unità di categoria C in posizione di comando presso la Regione Puglia.

Con determinazione n. 416 del 20 aprile 2020 il dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto all'ammissione con riserva ed all'esclusione dalle successive fasi di valutazione per l'Area amministrativo/contabile e per l'Area tecnica dei candidati ivi elencati.

Con determinazione n. 1152 del 24 settembre 2020 sono stati approvati i verbali e la graduatoria di merito ed è stata formulata e approvata la graduatoria finale per l'Area amministrativo/contabile.

Con determinazione n. 1264 del 6 novembre 2020 sono stati approvati i verbali e la graduatoria di merito ed è stata formulata e approvata la graduatoria finale per l'Area tecnica.

Ai sensi dell'art. 9 del bando, con note in atti, è stato richiesto alle amministrazioni di appartenenza dei candidati collocati fino alla posizione n. 11 dell'Area amministrativo/contabile e alla posizione n. 4 dell'Area tecnica, di far pervenire il parere favorevole definitivo al trasferimento.

Evidenziato che il candidato collocato nella posizione n. 3 della graduatoria finale dell'Area amministrativo/contabile, con pec in atti, ha comunicato di essere transitato per mobilità presso altra amministrazione.

La Regione Lombardia ha comunicato la rinuncia alla procedura di mobilità volontaria *de qua* della dipendente collocata nella posizione n. 6 della graduatoria finale dell'Area amministrativo/contabile.

Per effetto di tale rinuncia, con nota in atti, il Servizio reclutamento ha richiesto all'amministrazione di appartenenza della candidata utilmente collocata nella posizione n. 12 della graduatoria finale dell'Area amministrativo/contabile, di far pervenire il parere favorevole definitivo al trasferimento.

In riferimento al candidato collocato nella posizione n. 9 della graduatoria per l'Area amministrativo/contabile, l'Amministrazione di appartenenza ha comunicato l'impossibilità di concedere il nulla osta a far data dal 1 dicembre 2020 e comunque prima che si provvedesse alla sostituzione del medesimo dipendente mediante indicazione di apposita procedura di mobilità.

Viste le rinunce intervenute e stante la mancata copertura di tutti i posti relativi all'area Amministrativo/contabile, con nota in atti è stato richiesto all'amministrazione di appartenenza della candidata, collocata nella posizione n. 13 della graduatoria finale dell'Area amministrativo/contabile, di far pervenire il parere favorevole definitivo al trasferimento.

Acquisito il richiesto parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, il dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 co. 4 dell'Avviso, per maggiori esigenze

dell'amministrazione ha stabilito di assegnare all'Area tecnica il candidato collocato nella posizione n. 1 sia della graduatoria finale dell'Area amministrativo/contabile sia della graduatoria finale dell'Area tecnica.

Per effetto di quanto sopra evidenziato, occorre dare atto che in esito alla conclusione dell'Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per la copertura di n. 16 posti di istruttore di categoria giuridica C, di cui n. 12 relativi all'Area amministrativo/contabile e n. 4 relativi all'Area tecnica, ai sensi dell'art. 30 Del D.Lgs. N.165/2001, indetto con D.D. 1551/2019, stante l'immissione in ruolo in via prioritaria di una unità di catg. C in posizione di comando per l'Area amministrativo/contabile, a seguito dell'acquisizione dei richiesti pareri favorevoli delle amministrazioni di appartenenza e della sottoscrizione dei relativi contratti, sono stati immessi nel ruolo regionale n. 9 candidati utilmente collocati nella graduatoria finale dell'Area amministrativo/contabile approvata con determinazione n. 1152 del 24 settembre 2020 e n. 4 candidati utilmente collocati nella graduatoria finale dell'area Tecnica approvata con determinazione n. 1264 del 6 novembre 2020.

Dato atto che, in riferimento al rispetto dei vincoli normativi finalizzati all'instaurazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato:

- Nel Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2019 approvato con disegno di legge regionale n. 82 del 30 giugno 2020, in riferimento al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) integrato dall'articolo 3, comma 5 bis del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, è stato attestato il rispetto del tetto della spesa per l'anno 2019. I dati relativi al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2019 sono stati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co 1 quinquies d.l. n. 113/2016), come da attestazioni agli atti.
- Con il Disegno di legge del 30 giugno 2020, n. 82 "Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019", successivamente modificato dal disegno di legge 7 agosto 2020, n. 108 recante "Modificazioni al disegno di legge regionale 30 giugno 2020, n. 82 - Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019" è stato approvato, all'articolo 12 bis, il rendiconto consolidato della Giunta regionale e del Consiglio regionale che si compone del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale - Attivo e dello Stato Patrimoniale - Passivo ai sensi degli articoli 11, commi 8 e 9, e 63, comma 3, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, parificato dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Regione Puglia con deliberazione 9 ottobre 2020 n. 9/2020/PARI.
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1830 del 30 novembre 2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato esercizio finanziario 2019 della Regione Puglia, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2020.
- Con Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020, è stato approvato il "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia". I dati relativi al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia sono stati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co 1 quinquies d.l. n. 113/2016), come da attestazioni agli atti.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 781 del 26 maggio 2020 ha dichiarato che, in applicazione degli artt. 6 comma 1 e 33 del d. lgs. n. 165/2001, la Regione Puglia non si trova in condizioni di eccedenza di personale anche dirigenziale, né in condizioni di soprannumero rispetto ai posti previsti in dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 2410 del 19/12/2019, dando atto dei posti vacanti disponibili per le assunzioni.
- Con D.G.R. n. 952 del 25 giugno 2020 è stato approvato il Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 ed il Piano assunzionale anno 2020. Il suddetto piano dei fabbisogni 2020-2022 è stato comunicato al sistema di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO) come da ricevuta agli atti della Sezione.
- Con D.G.R. n. 2172 del 29 dicembre 2020 sono state apportate modifiche ed integrazioni al Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e al Piano Assunzionale 2020. Il suddetto atto è stato comunicato al sistema di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO) come da ricevuta agli atti della Sezione.
- Con Deliberazione n. 330 del 1 marzo 2021 avente ad oggetto "Articolo 26 CCNL 14 settembre 2020 del CCNL funzioni locali. Riammissione in servizio. Modifica ed Integrazione Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 e Piano Assunzionale 2020- 2021", la Giunta Regionale ha proceduto alla modifica ed integrazione del Piano dei Fabbisogni Triennio 2020-2021 e del Piano Assunzionale 2021.

- La Giunta Regionale con deliberazione n. 1606 del 9 settembre 2019 ha approvato il Piano delle Azioni positive per il triennio 2019-2021.
- Dall'attestazione del 2 marzo 2021 a firma della P.O. della Sezione Bilancio e Ragioneria "Certificazione Crediti ed adempimenti contabili della Sezione", in atti, si evince l'inesistenza di situazioni di mancata certificazione di un credito da parte della Regione Puglia ai sensi dell'art. 9, co. 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (modificato dall'art. 27 co. 2, lett. c, del decreto legge n. 66/2014).
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 205 del 25 febbraio 2020 ha approvato il "Piano della Performance 2020" ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 150/2009. Con successiva deliberazione n. 136 del 27 gennaio è stato approvato il Piano degli obiettivi di mantenimento gestionale 2021 delle Strutture regionali.

VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente atto all'albo on line, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura per l'esercizio finanziario 2021 nell'impegno assunto con determinazione del dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione 5 gennaio 2021, n. 2.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- Di dare atto che in esito alla conclusione dell'Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria per la copertura di n. 16 posti di istruttore di categoria giuridica C, di cui n. 12 relativi all'Area amministrativa/contabile e n. 4 relativi all'Area tecnica, ai sensi dell'art. 30 Del D.Lgs. N.165/2001, indetto con D.D. 1551/2019, sono stati immessi nel ruolo regionale n. 9 candidati utilmente collocati nella graduatoria finale dell'area Amministrativo/Contabile approvata con determinazione n. 1152 del 24 settembre 2020 e n. 4 candidati utilmente collocati nella graduatoria finale dell'area Tecnica approvata con determinazione n. 1264 del 6 novembre 2020.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'albo on line della Sezione Personale e Organizzazione;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia all'Assessore al Personale;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente atto composto da n. 5 facciate è adottato in originale.

dott. Nicola PALADINO

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 aprile 2021, n. 114

Ammissione dei medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2019-2022 ed assegnazione ai Poli formativi.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art.18 del D.Lgs 196/03 " Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA", e s.m.i;
- Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA;
- Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni";
- Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 "Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione";
- Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
- Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999 n. 368 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo:
 - agli artt. 21 e 24 che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale rilasciato a seguito della frequenza di relativo Corso di Formazione della durata di tre anni;
 - all' art. 28 che l'istituzione e l'organizzazione del citato Corso di Formazione spettano alle Regioni e alle Province Autonome;
 - all'art. 25, co.2 che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno "i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema".
- Il D.M. Salute del 7 marzo 2006 ha poi definito i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo all'art. 1 che:
 - le Regioni e le Province autonome - sulla base delle proprie esigenze e delle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni - emanano ogni anno bandi di concorso per l'ammissione ai Corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale;
 - i contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi sono determinati dai medesimi

- Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della Salute;
 - i bandi di concorso approvati da ciascuna Regione e/o Provincia Autonome devono contenere le medesime disposizioni, concordate tra i medesimi Enti.
- Il D.L. del 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria), convertito con modificazione con Legge n. 60/2019, all'art. 12, co. 3, ha introdotto, una nuova modalità di ammissione al Corso di formazione in esame, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, per i medici abilitati che:
- siano "già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale;
 - siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale".
- la Legge n. 401 del 29 dicembre 2000, all'art. 3, disciplina una ulteriore modalità di ammissione al citato Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - al di fuori della procedura concorsuale e della graduatoria riservata ex decreto Calabria - su semplice domanda del medico interessato (c.d. ammissione in soprannumero), riservata ai laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31.12.1991 ed abilitati all'esercizio professionale
- La Regione Puglia in attuazione delle citate disposizioni normative:
- con Deliberazione di Giunta n. 1729 del 23 settembre 2019 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 112 del 1 ottobre 2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami n. 89, del 12 novembre 2019) ha approvato il bando di concorso per l'ammissione di n. 125 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia per il triennio 2019-2022;
 - con Deliberazione di Giunta n. 1730 del 23 settembre 2019 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 112 del 1 ottobre 2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami n. 89, del 12 novembre 2019) ha approvato l'avviso pubblico per l'ammissione mediante graduatoria riservata di n. 33 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia per il triennio 2019-2022;
 - con determinazione dirigenziale n. 74 del 19 marzo 2020 della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - pubblicata sul B.U.R.P. n. 42 del 26 marzo 2020 - ha approvato l'avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2019-2022.

Rilevato che, a seguito dell'espletamento delle procedure selettive (concorsuale e per titoli) e delle relative istruttorie, la Regione Puglia:

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 56 del 2 marzo 2020 - che rettifica la precedente determinazione dirigenziale n. 22 del 3 febbraio 2020 - ha approvato la graduatoria regionale di merito del concorso per l'ammissione di n. 125 medici al C.F.S.M.G. della Regione Puglia per il triennio 2019-2022;
- con successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 103 del 4 maggio 2020 ha approvato la graduatoria recante i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione mediante graduatoria riservata al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2019-2022;
- infine, con Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 134 dell'8 giugno 2020 ha approvato l'elenco dei medici in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione in soprannumero ex art. 3, L. 401/2000, al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2019-2022;

Visto che:

- il competente Servizio Regionale in conformità alle previsioni del Bando di concorso e degli avvisi di

riferimento, ha provveduto a comunicare, a mezzo PEC, ai medici aventi diritto l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2019/2022, invitandoli a manifestare la propria accettazione ovvero la propria rinuncia e fissando l'inizio ufficiale del Corso per il 28.09.2020;

- tuttavia, numerosi medici vincitori di concorso e alcuni medici ammessi in soprannumero ed mediante graduatoria riservata, sia in prima battuta, che a seguito dell'avvio delle attività didattiche, hanno rinunciato alla frequenza del Corso in esame;
- il Ministero con D.M. del 27 novembre 2020 ha prorogato il termine di utilizzo della graduatoria di merito di cui all'art. 9, co. 5, del D.M. Salute del 7 marzo 2006 fino a 120 gg. dall'avvio ufficiale del Corso (28 settembre 2020 per ;
- conseguentemente il competente ufficio regionale ha ritenuto opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria concorsuale dei candidati idonei e della c.d. graduatoria riservata ex Decreto Calabria, ai sensi dell'art. 9, co. 5, del citato D.M. Salute del 7 marzo 2006, assegnando tutti i posti disponibili (125 borse di studio e n. 33 posti del Decreto Calabria);
- a seguito dello spirare dei termini di utilizzo delle graduatorie per scorrimento sono comunque pervenute rinunce dei medici già frequentanti il C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2019/2022.

Considerato poi che:

- nell'ambito del giudizio promosso dai dott.ri Caggia Nicola Francesco, Pellegrino Roberta, Pellegrino Giulia e Zaccaria Ferruccio avverso i quesiti che hanno formato oggetto della prova di esame del Concorso per l'ammissione al C.F.S.M.G. 2019/2022, con ordinanza cautelare n. 1597/2021, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, il Giudice Amministrativo ha disposto la verifica dei quesiti contestati e, contestualmente, l'ammissione dei ricorrenti alla frequentazione del Corso di Formazione in questione, senza borse di studio, ritenendo nel bilanciamento degli interessi coinvolti, prevalente l'interesse di parte ricorrente a non vedersi pregiudicata la possibilità di iscriversi al Corso e di frequentarlo, pur senza beneficiare della borsa di studio;
- conseguentemente, in conformità alle previsioni del Bando di riferimento, il competente Servizio regionale ha provveduto a comunicare, a mezzo PEC, ai ricorrenti l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2019/2022, invitandoli a manifestare la propria accettazione ovvero la propria rinuncia
- tuttavia il dott. Caggia Nicola Francesco, con nota PEC del 22 febbraio 2021 ha espresso formale rinuncia alla frequenza del Corso.

Pertanto, con il presente schema di provvedimento si propone di

- ammettere al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2019/2022:
 - a seguito dello scorrimento della graduatoria concorsuale di cui alla determinazione dirigenziale n. 56/2020 sino alla posizione n. 294 (duecentonovantaquattro), n. 118 medici in formazione di cui all'Allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
 - a seguito dello scorrimento della graduatoria riservata di cui alla determinazione dirigenziale n. 103/2020 sino alla posizione n. 37 (trentasette), n. 33 (trentatre) medici in formazione di cui all'Allegato "B", quale parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
 - a seguito di formale rinuncia dei medici in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione in soprannumero di cui alla determinazione dirigenziale n. 134/2020, n. 12 medici in formazione ai sensi della procedura selettiva ex art. 3 della l. 401/2000, di cui all'Allegato "C", quale parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento.
- prendere atto della rinuncia di n. 191 (centonovantuno) medici in formazione, di cui n. 176 (centosettantasei) ammessi mediante concorso, n. 4 (quattro) ammessi mediante graduatoria riservata e n. 11 (undici) medici ammessi in soprannumero, come da atti archiviati presso la competente struttura regionale;

- ammettere altresì, nelle more della pronuncia di merito, con riserva e senza borsa di studio i dott. ri Pellegrino Roberta, Pellegrino Giulia e Zaccaria Ferruccio in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1597/2021, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio;
- dare atto che i medici ammessi al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2019/2022 sono stati assegnati ai Poli formativi istituiti sul territorio regionale con determinazione dirigenziale n. 231 del 25 settembre 2020, sulla base dei criteri definiti dalle Linee Guida Regionale in materia di organizzazione del C.F.S.M.G. e delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Scientifico;
- demandare al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. l'espletamento degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa, né a carico del bilancio Regionale, né a carico degli Enti, per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. E' escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

Letta la proposta formulata e sottoscritta dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

D E T E R M I N A

- Di ammettere al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2019/2022:
 - a seguito dello scorrimento della graduatoria concorsuale di cui alla determinazione dirigenziale n. 56/2020 sino alla posizione n. 294 (duecentonovantaquattro), n. 118 medici in formazione di cui all'Allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- a seguito dello scorrimento della graduatoria riservata di cui alla determinazione dirigenziale n. 103/2020 sino alla posizione n. 37 trentasette (trentasette), n. 33 (trentatre) medici in formazione di cui all'Allegato "B", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - a seguito di formale rinuncia dei medici in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione in soprannumero di cui alla determinazione dirigenziale n. 134/2020, n. 12 (dodici) medici in formazione ai sensi della procedura selettiva ex art. 3 della l. 401/2000 di cui all'Allegato "B", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di prendere atto della rinuncia di n. 191 (centonovantuno) medici in formazione, di cui n. 176 (centosettantasei) ammessi mediante concorso, n. 4 (quattro) ammessi mediante graduatoria riservata e n. 11 (undici) medici ammessi in soprannumero, come da atti archiviati presso la competente struttura regionale;
- Di ammettere altresì, nelle more della pronuncia di merito, con riserva e senza borsa di studio i dott. ri Pellegrino Roberta, Pellegrino Giulia e Zaccaria Ferruccio in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1597/2021, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio;
- Di dare atto che i medici ammessi al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2019/2022 sono stati assegnati ai Poli formativi istituiti sul territorio regionale con determinazione dirigenziale n. 231 del 25 settembre 2020, sulla base dei criteri definiti dalle Linee Guida Regionale in materia di organizzazione del C.F.S.M.G. e delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Scientifico;
- Di demandare al Servizio Strategie E Governo dell'Assistenza territoriale- Rapporti Istituzionali E Capitale Umano S.S.R. l'espletamento degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
- d) composto da n. 11 (undici) fasciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

ELENCO AMMESSI AL C.F.S.M.G. 19-22 MEDIANTE CONCORSO	
N.	Cognome Nome
1	Ambron Amedeo
2	Andriani Josephine
3	Attrotto Paola
4	Bellantuono Giovanni
5	Bellesia Annamaria
6	Bello Francesco
7	Bortone Riccardo
8	Bovino Debora
9	Buono Chiara
10	Burlizzi Andrea
11	Camilleri Antonio
12	Cancellara Veronica
13	Casale Paolo
14	Castoro Emanuela Angela
15	Cataldi Elisabetta
16	Centrone Antonio
17	Chiarelli Alessandro
18	Chiro' Masha Aurora
19	Chirulli Dario
20	Ciarlo Marco
21	Ciccone Roberta
22	Cisternino Angelita Varvara
23	Colella Claudia Maria
24	Colucci Arianna
25	Contessa Grazia
26	Corrado Eugenio
27	Damore Ruggiero
28	De Bari Lorena
29	De Fini Giuseppe
30	De Florio Adriana
31	De Marco Carla
32	De Martino Francesco Alessandro Spiro
33	De Masi Selene Maria
34	De Matteis Paola
35	Defino Stefania
36	Di Carlo Raffaella
37	Di Fazio Franco
38	Di Palo Antonio
39	Dramis Olga
40	Fasano Carla
41	Ferraro Tania
42	Fiorella Angela
43	Franco Silvia
44	Frascaria Marzino
45	Galantino Laura
46	Garribba Maria Grazia
47	Gennaio Ilenia Anna

48	Giliberti Valeria
49	Giombini Silvia
50	Giuliani Mariangela
51	Greco Marialetizia
52	Grifa Francesco
53	Iannoli Francesco
54	Inglese Edoardo
55	Ingrosso Annapaola
56	La Grasta Domenico
57	Laera Nicla
58	Lega Federico
59	Leone Ludovica
60	Lerario Massimiliano
61	Lombardi Luca
62	Maharez Maila
63	Manzari Roberta
64	Manzari Stefania
65	Manzo Massimiliano
66	Marchello Mattia Erminio
67	Marchese Valeria
68	Marinelli Maria Isa Pia
69	Martella Debora
70	Masotti Marianna
71	Mazzilli Gabriella
72	Mezzina Antonia
73	Miani Ketty
74	Minchillo Antonio
75	Montemurro Marco
76	Monterisi Maria Pia
77	Moramarco Francesco
78	Moretti Grazia
79	Mostarda Denise
80	Napoli Matteo
81	Napolitano Teresa
82	Paladini Elisa
83	Paladini Vittorio
84	Parchitelli Irene
85	Parisi Claudia
86	Pepe Maria Alberta
87	Perbellini Davide
88	Perrino Roberta
89	Perrone Azzurra Maria
90	Perrone Paola
91	Persia Simona
92	Piccirilli Rosa
93	Piccolo Stefania
94	Pirillo Miriam
95	Piscitelli Alessia
96	Polo Angelo
97	Putignano Alessandra

98	Rima Raffaella
99	Saliu Beka
100	Sannino Francesca
101	Santangelo Maria
102	Santoro Dario
103	Sblendorio Margherita
104	Scanniffio Rosa
105	Scarano Vincenzo
106	Schiavarelli Vittoria
107	Serafino Angela
108	Servedio Giacomo
109	Simone Michele
110	Spinelli Gianvittorio
111	Stano Rossella
112	Stringaro Francesco
113	Talamo Dario
114	Tricarico Teresa
115	Tritto Rosalba
116	Vassalli Stefania
117	Zaminga Simona
118	Zinfollino Maria



CAMPOBASSO
GIOVANNI
21.04.2021
07:01:29
UTC

ELENCO AMMESSI AL C.F.S.M.G. 19-22 MEDIANTE GRADUATORIA RISERVATA	
N.	Cognome Nome
1	Barone Giuseppe
2	Bruno Michelina
3	Cantatore Lucia
4	Caracciolo Giacomo Ennio
5	Carbonara Alessandra
6	Carinola Tommasina
7	Ciavarella Marina
8	Ciccarelli Carlo
9	Corinna Maria Giovanna
10	D'Agrosa Potito
11	D'Anna Maria Grazia
12	Dargenio Nicola
13	Devaeva Olga
14	Di Pietro Tiziana
15	Giannubilo Michele
16	Ivoi Costantino
17	Karlis Xenofon
18	Lonoce Cosimo
19	Lorusso Giuseppe
20	Lovecchio Roberto
21	Lucrezio Marco Pasquale
22	Magno Valentina
23	Maimone Katya
24	Marra Vincenza
25	Marzo Valentina
26	Piccolo Antonio
27	Pizzichini Paolo
28	Ricco Anna Maria
29	Salvatori Adriano
30	Savino Davide
31	Semerano Donatella Carmen
32	Sergi Annalisa
33	Soleti Giovanna

CAMPOBASSO
GIOVANNI
21.04.2021
07:02:00 UTC

ELENCO AMMESSI AL C.F.S.M.G. 19-22 IN SOPRANNUMERO	
n.	Cognome nome
1	Adorasio Salvatore
2	Antonaccio Alessandrina
3	Conserva Maria Maddalena
4	Damasco Michele
5	Di Bono Michele
6	Ferro Lucia
7	Gjoni Pjerin
8	Gravili Filomeno
9	Morleo Cosimo
10	Muschitiello Giacomo
11	Verzillo Vita
12	Violante Francesco Paolo

CAMPOBASSO
GIOVANNI
21.04.2021
07:02:40 UTC

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 aprile 2021, n. 116

IRCCS "S. De Bellis" – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico in Radiodiagnostica.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art.18 del D.Lgs 196/03 " Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA", e s.m.i;
- Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA;
- Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni";
- Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 "Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione";
- Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
- Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente

RELAZIONE

Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale.

A norma dell'art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell'Azienda Ospedaliera ed è composta dal presidente, *"da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra"* e da un segretario. In particolare, il presidente è *"il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire"*.

Ai fini dell'applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004 l'Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.

La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n. 297 del 11.12.2019.

L'IRCCS "S. De Bellis", con nota prot. n. 3367 del 16.3.2021 ha prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui all'oggetto.

Con nota prot. AOO_183/8.4.2021 n. 5724, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell'avviso di sorteggio per i concorsi in parola, da svolgersi in data 19 aprile 2021.

I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 53 del 15.4.2021 e sul Portale della Salute in data 8.4.2021.

Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data 19 aprile 2021 nell'ambito dell'elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012, selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, cui è stato affiancato – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell'art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l'elenco dei Direttori di struttura complessa appartenenti alle medesime discipline, in servizio presso le regioni limitrofe. Nello specifico, è stato utilizzato l'elenco dei Direttori in servizio presso le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata.

Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall'Azienda e comunicati al competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell'Azienda che bandisce il concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il nominativo del Presidente, nominato dall'Azienda.

Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell'ordine di estrazione in caso di indisponibilità del componente effettivo.

Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti istituzionali e capitale umano S.S.R.

Pertanto, si propone con il presente provvedimento:

- di designare i componenti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico indetto dall'IRCCS "S. De Bellis" per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico in Radiodiagnostica come di seguito indicati:
 - ✓ Componente effettivo – Dott. Tricarico Michele – ASL BA;
 - ✓ 1° Componente supplente – Dott. Molfese Vito – A.O. San Carlo – Potenza;
 - ✓ 2° Componente supplente – Dott. Cammarota Aldo – CROB IRCCS – Rionero in Vulture;
 - ✓ 3° Componente supplente – Dott. Quarta Luigi Giuseppe – ASL LE.

- di demandare all'IRCCS "S. De Bellis" la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.

- di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell'IRCCS "S. De Bellis".
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell'IRCCS "S. De Bellis" ed ai dirigenti designati.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale

D E T E R M I N A

- di designare i componenti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico indetto dall'IRCCS "S. De Bellis" per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico in Radiodiagnostica come di seguito indicati:
 - ✓ Componente effettivo – Dott. Tricarico Michele – ASL BA;
 - ✓ 1° Componente supplente – Dott. Molfese Vito – A.O. San Carlo – Potenza;
 - ✓ 2° Componente supplente – Dott. Cammarota Aldo – CROB IRCCS – Rionero in Vulture;
 - ✓ 3° Componente supplente – Dott. Quarta Luigi Giuseppe – ASL LE.
- di demandare all'IRCCS "S. De Bellis" la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.

- di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell'IRCCS "S. De Bellis".
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell'IRCCS "S. De Bellis" ed ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
- d) composto da n. 4 (quattro) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 aprile 2021, n. 117

ASL BR – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per la copertura di posti di Dirigente Medico in Malattie dell'Apparato Respiratorio e Radiodiagnostica.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art.18 del D.Lgs 196/03 " Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA", e s.m.i;
- Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA;
- Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni";
- Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 "Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione";
- Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
- Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente

RELAZIONE

Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale.

A norma dell'art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell'Azienda Ospedaliera ed è composta dal presidente, *"da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra"* e da un segretario. In particolare, il presidente è *"il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire"*.

Ai fini dell'applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004 l'Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.

La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n. 297 del 11.12.2019.

L'ASL BR, con note prot. n. 61456 del 13.08.2020 e n. 88296 dell'11.11.2020 ha prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti per la copertura, rispettivamente, di posti di Dirigente Medico in Malattie dell'Apparato Respiratorio e Radiodiagnostica.

Con nota prot. AOO_183/8.4.2021 n. 5724, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell'avviso di sorteggio per i concorsi in parola, da svolgersi in data 19 aprile 2021.

I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 53 del 15.4.2021 e sul Portale della Salute in data 8.4.2021.

Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data 19 aprile 2021 nell'ambito dell'elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012, selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, cui è stato affiancato per tutte le discipline a concorso – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell'art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l'elenco dei Direttori di struttura complessa appartenenti alle medesime discipline, in servizio presso le regioni limitrofe. Nello specifico, è stato utilizzato l'elenco dei Direttori in servizio presso le Aziende Sanitarie delle Regioni:

- ✓ Concorso nella disciplina di Malattie dell'Apparato Respiratorio: Calabria e Campania;
- ✓ Concorso nella disciplina di Radiodiagnostica: Basilicata.

Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall'Azienda e comunicati al competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell'Azienda che bandisce il concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il nominativo del Presidente, nominato dall'Azienda.

Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell'ordine di estrazione in caso di indisponibilità del componente effettivo.

Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti istituzionali e capitale umano S.S.R.

Pertanto, si propone con il presente provvedimento:

- di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dall'ASL BR come di seguito indicati:

Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Malattie dell'Apparato Respiratorio:

Componente effettivo – Dott. Failla Giuseppe – AORN Cardarelli - Napoli;

1° Componente supplente – Dott. Vincenzi Umberto Ruggero Pardo – A.O.U. Ospedali Riuniti Foggia;

2° Componente supplente – Dott. Morlino Paride – ASL FG;

3° Componente supplente – Dott. Santoriello Carlo – AORN Cardarelli – Napoli.

Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica:

Componente effettivo – Dott. La Porta Michelarcangelo Pio Paolo Rosario – ASL FG;
1° Componente supplente – Dott. Frisoli Ernesto – ASL FG;
2° Componente supplente – Dott. Nardella Michele – ASM Matera;
3° Componente supplente – Dott. Barile Vincenzo – ASP Potenza.

- di demandare all'ASL BR la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
- di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell'ASL BR.
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell'ASL BR ed ai dirigenti designati.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale

D E T E R M I N A

- di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dall'ASL BR come di seguito indicati:

Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Malattie dell'Apparato Respiratorio:

Componente effettivo – Dott. Failla Giuseppe – AORN Cardarelli - Napoli;

- 1° Componente supplente – Dott. Vincenzi Umberto Ruggero Pardo – A.O.U. Ospedali Riuniti Foggia;
2° Componente supplente – Dott. Morlino Paride – ASL FG;
3° Componente supplente – Dott. Santoriello Carlo – AORN Cardarelli – Napoli.

Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Radiodiagnostica:

Componente effettivo – Dott. La Porta Michelarcangelo Pio Paolo Rosario – ASL FG;

1° Componente supplente – Dott. Frisoli Ernesto – ASL FG;

2° Componente supplente – Dott. Nardella Michele – ASM Matera;

3° Componente supplente – Dott. Barile Vincenzo – ASP Potenza.

- di demandare all'ASL BR la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché l'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.
- di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell'ASL BR.
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell'ASL BR ed ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
- d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 aprile 2021, n. 118

Procedura selettiva per l'ammissione tramite graduatoria riservata al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020-2023 ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019 – Approvazione della graduatoria.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art.18 del D. Lgs. 196/03 " Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA", e s.m.i;
- Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA;
- Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni";
- Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 "Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione";
- Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
- Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell'ambito del S.S.N, è necessario il possesso del diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale, rilasciato a seguito della frequenza del relativo Corso di Formazione della durata di tre anni organizzato dalle Regioni e dalle Province Autonome;
- il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- l'art. 12, co. 3, del D.L. del 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria), convertito con modificazione in Legge n. 60/2019 - ha introdotto una ulteriore modalità di ammissione al citato Corso di formazione, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, per i medici abilitati che:
 - "siano già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale;
 - siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale".
- la Regione Puglia, in attuazione delle citate disposizioni normative, con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 10 settembre 2020 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 133 del 22 settembre 2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami n. 81, del 16

ottobre 2020) ha approvato l'avviso pubblico per l'ammissione mediante graduatoria riservata di n. 33 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia per il triennio 2020-2023;

Considerato che:

- entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso (16 novembre 2020), sono state correttamente acquisite sulla piattaforma telematica n. 63 (sessantatré) domande;
- sono stati avviati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, all'esito dei quali la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi;
- il competente Ufficio regionale, in particolare, ha provveduto ad accertare il possesso in capo a tutti i candidati dei requisiti di cui all'art. 2, co. 2, lett. d) ed e) del citato avviso, ovvero idoneità a precedenti edizioni del concorso per l'ammissione al C.F.S.M.G. della Regione Puglia e titolarità di incarichi nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente A.C.N. di Medicina Generale per almeno 24 mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda alla procedura selettiva in esame (16 novembre 2020).

Visti:

- l'art. 12 del citato D.L. 35/2019 secondo cui "Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio";
- l'art. 4 dell'Avviso pubblico di riferimento che prevede ai commi 1 e 2, rispettivamente, che:
 - La Regione Puglia, come previsto dall'art. 12, co. 3, del Decreto legge n. 35 del 2019, convertito dalla Legge n. 60 del 2019, procede alla formulazione della graduatoria in base al punteggio di anzianità di servizio, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente - Articolo 3, titolo II "Titoli di servizio" - e maturati alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. I medici sono ammessi nel limite dei posti utili indicati all'art. 1.
 - In caso di parità di punteggio, si fa riferimento ai criteri definiti dal vigente Accordo Collettivo Nazionale, art. 3, comma 6.

Pertanto, con il presente schema di provvedimento si propone di:

- Approvare, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva e fatto salvo l'esito delle verifiche sulla veridicità delle medesime autodichiarazioni, la graduatoria recante i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione mediante graduatoria riservata al C.F.S.M.G. della Regione Puglia - Allegato "A" al presente schema di provvedimento, di n. 2 (due) pagine, quale sua parte integrante e sostanziale;
- Approvare altresì l'elenco dei candidati esclusi dalla procedura selettiva in esame per le motivazioni riportate nella comunicazione personale trasmessa ai candidati interessati - Allegato "B" al presente schema di provvedimento, di n. 1 (una) pagina, quale sua parte integrante e sostanziale;
- Dare atto che i candidati di cui alla citata graduatoria sono ammessi al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia nel limite dei posti utili indicati all'art. 1 dell'avviso di riferimento (n. 33 unità);
- Dare atto, altresì, che, all'esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi;

- Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1994;
- Disporre l'affissione della graduatoria di merito presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi ed odontoiatri della Regione.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa, né a carico del bilancio Regionale, né a carico degli Enti, per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. E' escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- Letta la proposta formulata e sottoscritta dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.;
- Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

D E T E R M I N A

- Di approvare, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva e fatto salvo l'esito delle verifiche sulla veridicità delle medesime autodichiarazioni, la graduatoria recante i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione mediante graduatoria riservata al C.F.S.M.G. della Regione Puglia - Allegato "A" al presente provvedimento, di n. 2 (due) pagine, quale sua parte integrante e sostanziale;
- Di approvare altresì l'elenco dei candidati esclusi dalla procedura selettiva in esame per le motivazioni riportate nella comunicazione personale trasmessa ai candidati interessati - Allegato "B" al presente provvedimento, di n. 1 (una) pagina, quale sua parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che i candidati di cui alla citata graduatoria sono ammessi al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia nel limite dei posti utili indicati all'art. 1 dell'avviso di riferimento (n. 33 unità);
- Di dare atto, altresì, che, all'esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai

candidati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi;

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1994;
- Di disporre l'affissione della graduatoria di merito presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi ed odontoiatri della Regione.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nel sito telematico della Regione Puglia, all'indirizzo www.regione.puglia.it, nella Sezione "Amministrazione trasparente";
- b) sarà trasmesso, in copia conforme all'originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) composto da n. 8 (otto) facciate, comprensivo degli allegati, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)




REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALLA SANITA'

GRADUATORIA REGIONALE RISERVATA CORSO DI
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE'ALLEGATO A'
Pagina 1 di 2

VALIDE PER L'ANNO 2021

POSIZIONE	NOMINATIVO E INDIRIZZO	DATA DI NASCITA E RESIDENZA	PUNTEGGIO	DATA E VOTO DI LAUREA
1	GRIFA FRANCESCO		36,00	
2	MIZIO DEBORAH		23,40	
3	CASIERI GIUSEPPE		23,00	
4	FALLACARA ROSA ANNA MARIA		22,80	
5	SOCCIO RACHELE		22,60	
6	LO MUZIO PAOLA PIA		17,75	
7	CASTORO EMANUELA ANGELA		14,00	
8	CARBONARA ALESSANDRA		12,00	
9	VALENTE DONATELLA		11,60	
10	CATAPANO FRANCESCA		11,20	
11	RAMUNNI DAVIDE		10,35	
12	LOMBARDI DANIELA TIZIANA		10,20	
13	DEVAEVA OLGA		9,80	
14	LONOCE COSIMO		9,70	
15	MARCHESE MARIO		9,60	
16	GATTI ROBERTO		9,00	
17	BOTTA NANCY		8,95	
18	DE PALMA GIOVANNA		8,60	
19	GARRIBBA MARIA GRAZIA		8,60	
20	MAZZEO GIROLAMO		8,60	
21	SANTORO PIERO		8,40	
22	DICATALDO FRANCESCO		8,00	
23	PORTOSO MARILENA		8,00	
24	NARDELLI CARLA		7,80	
25	CARDINALE FRANZO BENEDETTO		7,60	
26	QUARTA RAFFAELE		7,40	
27	MANCA ROBERTA		7,20	
28	STRINGARO FRANCESCO		7,00	
29	D'ALOTA LEONARDO		7,00	
30	CANCELLARA VERONICA		6,80	
31	CARUCCI MICHELANGELO		6,45	



REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALLA SANITA'

GRADUATORIA REGIONALE RISERVATA CORSO DI
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE'ALLEGATO A'
Pagina 2 di 2

VALIDE PER L'ANNO 2021

POSIZIONE	NOMINATIVO E INDIRIZZO	DATA DI NASCITA E RESIDENZA	PUNTEGGIO	DATA E VOTO DI LAUREA
32	LIQUORI DEBORA		6,40	
33	LEPORE FRANCESCO		6,25	
34	MANGIACOTTI CLAUDIA PIA		6,00	
35	ALOIA ANNA MARIA		5,90	
36	PAPAGNI GIUSEPPE		5,60	
37	CAVALLUZZI FRANCESCO		5,60	
38	LARATO PASQUA		5,55	
39	D' ORIA VALENTINA		5,50	
40	GIANGRANDE MONICA		5,45	
41	CASALE PAOLO		5,20	
42	DECORATO VALENTINA		5,20	
43	GIANNOCCARO FRANCESCO		5,20	
44	RUGGIERI LORETA PIA		5,00	
45	BALLETTA ORIANO SERGIO MARIA		5,00	
46	PAPAGNA SIPONTINA		4,60	
47	IANNIELLO GRAZIANA		4,45	
48	CLIMA TEMISTOCLETIZIANOPIO		4,40	
49	MACRELLI LUCIA		4,25	
50	FORTUNATO MARIA CRISTINA		4,00	
51	TERMINE ALESSANDRINA		3,85	
52	CANNONE FLAVIA		0,90	

CAMPOBASSO
GIOVANNI
21.04.2021
09:44:33 UTC

**PROCEDURA SELETTIVA PER L'AMMISSIONE TRAMITE
GRADUATORIA RISERVATA AL C.F.S.M.G. DELLA
REGIONE PUGLIA 2020-2023, EX DECRETO CALABRIA.
ELENCO DEI CANDIDATI ESCLUSI. ALLEGATO B.**

Prog.	Nominativo
1	Berardi Stefano
2	Bergamo Federico
3	Bisanti Mario
4	D'Agostino Lucia Stefania
5	Lerario Massimiliano
6	Marcandrea Michele
7	Marseglia Bernardino
8	Pungente Salvatore
9	Sardone Simona Antonietta
10	Sebastiani Vito Gabriele
11	Vaccariello Ruggiero

CAMPOBASSO
GIOVANNI
21.04.2021
09:45:13 UTC



REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 aprile 2021, n. 119

Concorso pubblico per esami per l'ammissione di n. 100 medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020-2023 - Ammissione dei candidati alla prova scritta del concorso.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art.18 del D.Lgs 196/03 " Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA", e s.m.i;
- Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA;
- Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni";
- Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 "Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione";
- Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
- Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile P.O., riceve la seguente relazione.

Premesso che:

- Il D.lgs. 368/99 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la formazione specifica in medicina generale, prevedendo:
 - agli artt. 21, 24 e 28 che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell'ambito del S.S.N. è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale, rilasciato - previo superamento della relativa prova finale - a seguito della frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, della durata di tre anni, organizzato dalle Regioni;
 - all'art. 25 che le Regioni emanano i bandi di concorso per l'ammissione ai suddetti corsi triennali di formazione specifica in Medicina Generale.
- Il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce poi i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;
- la Regione Puglia, in attuazione della richiamata normativa con Deliberazione di Giunta n. 1510 del 10 settembre 2020 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 133 del 22 settembre 2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami 81, del 16 ottobre 2020) ha indetto pubblico concorso per l'ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020-2023.

Rilevato che:

- il Ministero della Salute, dopo un precedente slittamento della prova concorsuale a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 23, del 23 marzo 2021, ha fissato per il 28 aprile 2021 la data del Concorso per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale;

- entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso (16 novembre 2020), sono state acquisite sulla piattaforma *on line* del Portale della Salute della Regione Puglia n. 961 (novecentosessantuno) domande.

Considerato che il competente Servizio regionale ha avviato i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, all'esito dei quali si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi.

In particolare:

- o con nota prot. AOO- 183-2672 del 16 febbraio 2021, ha richiesto alla Questura di Bari di verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 165/2001 in capo ai candidati cittadini di Stati non aderenti all'U.E.;
- o con nota prot. AOO- 183-2659 del 16 febbraio 2021, ha richiesto al Ministero della Salute di verificare il rilascio del riconoscimento del diploma di laurea conseguito all'estero;
- o in data 24 febbraio 2021 ha proceduto al sorteggio delle domande di partecipazione al Concorso per l'ammissione al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2020-2023, da sottoporre al controllo di veridicità ex art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- o ha accertato che la dott.ssa Marzia Onesto nella domanda di partecipazione ha dichiarato di aver conseguito il diploma di laurea in data successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al Concorso.

visto che :

- l'Ufficio Immigrazione - Sezione 2^a della con nota prot. Cat. A.12.2021/Imm/(M.A.) del 24 marzo 2021 ha notiziato la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta in merito al possesso - da parte dei candidati cittadini di Stati non aderenti all'U.E. - dei requisiti prescritti dall'art. 2, co. 1, lett. b), del bando di riferimento;
- il competente Ufficio Ministeriale con nota e-mail dell'8 marzo e del 16 aprile 2021, integrate con successiva nota DGRPROF 21496 del 19 aprile 2021 ha comunicato gli esiti delle verifiche di propria competenza;
- a seguito di richiesta di osservazioni, con nota PEC dell'11 marzo 2021 la dott.ssa Marzia Onesto ha *"di essersi laureata in data 17dicembre 2020 e (...) di aver male interpretato il bando suddetto"*.

Sulla scorta delle ragioni in fatto e in diritto sopra esposte si propone con il presente schema di provvedimento:

- di ammettere al Concorso, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della domanda di partecipazione e fatto salvo l'esito delle verifiche a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni medesime, n. 959 (novecentocinquantanove) medici, riportati nell'elenco di cui all'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
- di non ammettere, viceversa, la dott.ssa Marzia Onesto e la dott.ssa Soundjock Ghislain, in quanto non in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2, co. 1, del bando di riferimento, giusta comunicazione inviata agli interessati a mezzo PEC;
- di dare atto che, all'esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare eventuali provvedimenti conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi;
- di prevedere, con successivo provvedimento dirigenziale, la costituzione di n. 4 (quattro) commissioni esaminatrici ai fini dell'espletamento della prova scritta del concorso, cui sono assegnati i candidati ammessi secondo il criterio alfabetico nei termini di seguito indicati:
 - I Commissione da ABBASCIANO VALENTINA MARIA BERNARDA a CUSMAI MARIA;
 - II Commissione da DADAMO MICHELE LUCA a LAZZARI PAOLA;
 - III Commissione da LECCISOTTI MARIA PIA a PERNA STEFANIA;
 - IV Commissione da PERRICCI VIVIANA a ZIZZI MADIA.

- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

- di ammettere al Concorso, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della domanda di partecipazione e fatto salvo l'esito delle verifiche a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni medesime, n. 959 (novecentocinquantanove) medici, riportati nell'elenco di cui all'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di non ammettere, viceversa, la dott.ssa Marzia Onesto e la dott.ssa Soundjock Ghislain, in quanto non in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2, co. 1, del bando di riferimento, giusta comunicazione inviata agli interessati a mezzo PEC;
- di dare atto che, all'esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Regione Puglia si riserva di adottare eventuali provvedimenti conseguenti alla verifica di non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi;
- di prevedere, con successivo provvedimento dirigenziale, la costituzione di n. 4 (quattro) commissioni esaminatrici ai fini dell'espletamento della prova scritta del concorso, cui sono assegnati i candidati ammessi secondo il criterio alfabetico nei termini di seguito indicati:
 - I Commissione da ABBASCIANO VALENTINA MARIA BERNARDA a CUSMAI MARIA;
 - II Commissione da DADAMO MICHELE LUCA a LAZZARI PAOLA;
 - III Commissione da LECCISOTTI MARIA PIA a PERNA STEFANIA;
 - IV Commissione da PERRICCI VIVIANA a ZIZZI MADIA.
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;

- di demandare al Servizio Strategie E Governo dell'Assistenza Territoriale- Rapporti Istituzionali E Capitale Umano S.S.R. l'espletamento degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- b) c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
- c) composto da n. 25 (venticinque) facciate, comprensivo degli allegati, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

COMMISSIONE	CANDIDATO
I	ABBASCIANO VALENTINA MARIA BERNARDA
I	ACONSTANTINESEI MIHAELA
I	ACQUAVIVA MARICA
I	ADDABBO FRANCESCO
I	ALABRESE CRISTINA
I	ALBANESE MARIA GIUSEPPINA
I	ALICINO IVANA
I	ALIMONTI GIUSEPPE
I	ALLIOS IOANNIS
I	ALOISI GIUSEPPE
I	ALTAMURA GERARDO
I	ALTIERI ROCCHINA MARIA NEVE
I	AMATI DARIO GIUSEPPE
I	AMATO ALESSIO
I	AMATO CARLOTTA
I	AMBRON AMEDEO
I	AMBRUOSI ANDREA
I	ANACLERIO CARLO
I	ANGARANO EMANUELE
I	ANGELINI ALICE
I	ANGELLOTTI GIUSTINA
I	ANNECCHINI FEDERICA
I	ANNESE ANTONIO
I	ANTONACCI COSIMO
I	ANTONELLI ANGELO
I	ANTONELLI LUIGI
I	APICELLA FIORENTINO ANNITA
I	APRILE ROBERTA
I	APRUZZI ANGELO
I	ARDILLO TEODORA
I	ARDITO CLAUDIA
I	ARMENGOL FEDERICA
I	ATTOLICO MARINA
I	ATTOLINI STEFANO
I	ATTROTTO PAOLA
I	AUCELLA FRANCESCO
I	AVANTAGGIATO MARTINA
I	AVVANTAGGIATO CHRISTIAN
I	AZZONE FAUSTA
I	BAGLIVO MARCO
I	BALBINO MARINA
I	BALLETTA ORIANO SERGIO MARIA
I	BALZANO DOMENICO
I	BARBERIO ANNARITA
I	BARBERIO VALENTINA
I	BARRATTA MARCO DAMIANO
I	BARTOLOMEO DANIELA CARMEN
I	BASTA ANTONIETTA
I	BATTAGLIA ALESSIA MARIA

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

I	BATTAGLIA GIUSEPPE
I	BATTISTA GIUSEPPE
I	BATTISTI OLGA
I	BECCIA FLAVIA
I	BECCIA VIRIA
I	BEGIONI NICOLÒ
I	BEGUCCI MARTINA
I	BELFIORE RODOLFO
I	BELLO FRANCESCO
I	BELLOMO MARIA CRISTINA
I	BENEDETTO ANTONELLA
I	BENNATO ALESSANDRO
I	BERARDI PAOLA
I	BERGAMO FEDERICO
I	BERLOCO LIDIA
I	BEVERE ESTER MARIA LUCIA
I	BEVERE GIULIA
I	BIANCO LUIGI
I	BIASI MARTINA
I	BIBBO' ROBERTA
I	BIRO DRAGANA
I	BISACCIA MARIA
I	BLEVE ANTONIO
I	BLEVE GRAZIANO
I	BOCCASSINI VITANGELO
I	BONDANESE ANDREA
I	BONVENTO GIOVANNI
I	BORGIA ELEONORA
I	BORLIZZI LORENZO
I	BORRACCI GIUSEPPE
I	BORSI TOMMASO
I	BOTRUGNO ALESSANDRO
I	BOTTA NANCY
I	BOTTALICO CINZIA
I	BOVE ROSANGELICA
I	BOVINO DEBORA
I	BOZZA FABIOLA
I	BOZZARDI VALERIA
I	BRANA' GIANDOMENICO
I	BRATTOLI GIANCARLO
I	BRATTOLI GIUSEPPE CARMINE
I	BRATTOLI MICHELA
I	BRUNETTI LUCIA ILARIA GIULIA
I	BRUNETTI MICHELA
I	BRUNO MARIA TERESA
I	BUFANO GRAZIA GABRIELLA
I	BUONO CHIARA
I	BUONO FRANCESCA
I	BUONO FRANCESCO

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

I	CACCAVELLI STEFANIA
I	CACCIATORE CHIARA
I	CAFFORIO MARCELLA
I	CAGGESE MICHELE
I	CAGGIA NICOLA FRANCESCO
I	CAGGIULA ALESSANDRO
I	CALASSO CHIARA
I	CALCIANO ROSSELLA
I	CALEMBO VALENTINA
I	CALIFANO MARIA
I	CALÒ SERENA
I	CALSOLARO RICCARDO
I	CAMARDA GIULIA MARIA
I	CAMARDA VITO
I	CAMPANOZZI ELENA
I	CAMPO BARBARA
I	CAMPOBASSO VALENTINA, ANTONELLA
I	CANCELLARA VERONICA
I	CANDIA ALESSANDRA
I	CANNITO FRANCESCO DOMENICO
I	CANNONE FLAVIA
I	CANNONE GRAZIELIANA
I	CAPASSO MARIA GRAZIA
I	CAPONE MATTEO
I	CAPPIELLO ANNALISA
I	CAPPIELLO LORENZO
I	CAPPUCCI GIUSEPPE
I	CAPPUCCI LUCA
I	CAPURSO MARTINA
I	CAPUTI MAURIZIO
I	CAPUTO STEFANIA
I	CAPUZZOLO MARIA ALESSANDRA
I	CARACCIOLO ANNAGIULIA
I	CARAFÀ ANASTASIA
I	CARAFÀ ANDREA
I	CARAMIA ALESSANDRA
I	CARAMIA IVANA
I	CARBONARA LAURA
I	CARBOTTI GIOVANNI
I	CARDINALE FRANZO BENEDETTO
I	CARENZA DELIA
I	CARESSA IRIS
I	CARLA' ANDREA
I	CARNEADE ANNAMARIA
I	CARPARELLI SABRINA
I	CARRAVETTA FRANCESCO
I	CARRIERI ANTONELLA
I	CARRINO CARMELA
I	CARROZZO CARLO

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

I	CASALE PAOLO
I	CASALINO GIUSEPPE
I	CASCIARO ANTONIO FRANCESCO
I	CASELLA ROSSELLA
I	CASIERI GIOVANNA
I	CASIERI GIUSEPPE
I	CASPARRINI MASSIMO
I	CASSATELLA MICHELE ALBERTO
I	CASSATI CONCETTA
I	CASTELLANETA PATRIZIA GRAZIA
I	CASTIGLIEGO FLAVIO
I	CASTORO EMANUELA ANGELA
I	CASTRI MARIAPAOLA
I	CASTRIGNANÒ GIORGIA
I	CASTRIGNANÒ GIULIA
I	CASULLI GIULIA
I	CASULLO ANNA
I	CATACCHIO CLAUDIA
I	CATALDI GIROLAMO
I	CATALDI SARAH
I	CATAPANO FRANCESCA
I	CATUCCI FRANCESCO
I	CAUSO FRANCESCA
I	CAVALIERE GIULIA
I	CAVALLO MARCO
I	CAVALLONE FRANCESCO
I	CAVALLUZZI FRANCESCO
I	CAZZATO ILARIA
I	CAZZOLLA CATERINA
I	CAZZOLLA SARA
I	CELIBERTI RENATA
I	CERA ALESSANDRA
I	CERVI MARCO
I	CESCA MARIAPAOLA
I	CHECOLA ROBERTA
I	CHIAPPERINI CESARE
I	CHIAPPINELLI CHIARA CONCETTA
I	CHIEPPA ANASTASIA GRAZIA
I	CHIRIATTI CHIARA
I	CHIRIATTI TOMMASO
I	CHIRO' MASHA AURORA
I	CHITANI MARIA ALESSIA
I	CHRISTOU CHRYSANTHI
I	CIANI STEFANO
I	CIARDO MARCO
I	CIAVOTTA MARIA
I	CICCARELLI SAUL ALBERTO
I	CICCARONE DORA ALBA
I	CICCONE LUIGI

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

I	CICCONE ROBERTA
I	CIGLIANO FEDERICA
I	CILIBERTI LIBERO
I	CIPOLLONE ENEA
I	CISTERNINO ANGELITA VARVARA
I	CIVINO FABIO
I	CLIMA GIULIA MARIA EMILIA
I	CLIMA TEMISTOCLE TIZIANO PIO
I	CODAZZO ANTONELLA
I	COFANO ERMINIA
I	COLACICCO GIUSEPPE
I	COLAPIETRO GIULIA
I	COLAPRICO CORRADO
I	COLUCCIA LUIGI
I	COLUCCI SILVIA
I	COLUCCI VALENTINA
I	CONFORTI MARIA GABRIELLA
I	CONVERSANO NUNZIA IVANA
I	CORCIULO MARIO
I	CORLIANÒ ANDREA
I	CORMIO MARIANGELA
I	CORNACCHIA FEDERICA ANNACHIARA
I	CORNACCHIA LUIGI
I	COROFORTE PAOLO
I	CORRITORE VIVIANO
I	CORVINO EMILIA
I	CORVINO PIETRO
I	COSTANTINI ELIA
I	COSTANTINI ELISA
I	COSTANTINI NICOLA
I	COSTANTINO ANNA
I	COTUGNO CHIARA
I	COTUGNO ILARIA
I	COZZI MARIACRISTINA
I	CRISTIANO FRANCESCO
I	CUCCI ANDREA SANTE
I	CUCCI NICOLAS
I	CUGINI SARA
I	CURCI MARINA
I	CURCI ROSSANA
I	CURLO NICOLA
I	CURTO MARIALUISA
I	CUSMAI MARIA
II	DADAMO MICHELE LUCA
II	D'ADDARIO CLAUDIA
II	D'AGROSA LILIANA
II	DALENA GIOVANNI
II	D'ALOIA LEONARDO
II	D'ALOIA LINDA

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

II	D'AMATO DESIREE
II	D'AMATO STEFANIA
II	D'ANDRIA ROBERTA
II	D'APOLITO ALESSANDRO
II	D'ARPA ANDREA
II	DATTOLI ROBERTA
II	DE ANGELIS MARIA STELLA
II	DE BELLIS ROSA
II	DE BENEDICTIS ROSA
II	DE BLASI MARIA ROBERTA
II	DE DONNO ALBERTO LORIS
II	DE GIGLIO VIVIANA
II	DE GIROLAMO GIUSEPPE
II	DE GREGORIO FEDERICA
II	DE LEONARDIS MARIA ALESSANDRA
II	DE LUCA PAOLA
II	DE LUCIA DILETTA
II	DE MARCO FEDERICA
II	DE MARCO ILARIA
II	DE MARCO LUCA
II	DE MATTEIS CARLO
II	DE MICHINA ANTONELLA
II	DE MITRI MARCO
II	DE MOLFETTA FEDERICA MARIA
II	DE NICOLA ANNA
II	DE NICOLO DANIELA
II	DE NICOLO DANIELE
II	DE NICOLO MIRIANA
II	DE PALMA ARIANNA
II	DE PALMA DOMENICO
II	DE PALMA GIOVANNA
II	DE PAOLIS GIULIANA
II	DE PASCALE ALBAROSA
II	DE PASCALI MARCO
II	DE PETRO PAOLA
II	DE SALVO ANNA LISA
II	DE SANTIS LAURA
II	DE SERIO CARLO
II	DE TOMMASI ORAZIO
II	DE VIRGILIO SUGLIA CESARE
II	D ELIA MATTEO
II	DEGENNARO ALESSIO
II	DEI LAZZARETTI ILARIA
II	DEL VECCHIO FRANCESCA
II	DELL' AQUILA ALESSIO
II	DELL' AQUILA MARCO MARIA
II	DELL'ANNA ANDREA
II	DELL'ANNA LUCA
II	DELL'ATTI LORENZO

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

II	DELL'OLIO GRAZIA
II	DELVECCHIO PANTALEO
II	DEMARTINO FRANCESCA
II	D'EMILIO FABIO GUGLIELMO
II	DENICOLÒ SOFIA
II	D'ERRICO MARIACHIARA
II	DE VITTI LUCIA
II	DI BARI SIMONA
II	DI BIASE ANDREA
II	DI BRINA MARIANTONIETTA
II	DI CARLO GABRIELLA
II	DI DIO CARMELA
II	DI FILIPPO MAURA LORENZA
II	DI GIOIA ANNAMARIA
II	DI GIORGIO STEFANO
II	DI LEO ANTONINO
II	DI MAGGIO ELISA
II	DI MILO GIANLUCA
II	DI MISCIA MARIANA
II	DI MONTE FRANCESCA ANTONIA
II	DI NUNNO GIANFRANCESCO
II	DI PIERRO FRANCESCO
II	DI SCANNO GIOVANNA
II	DI TANO ANTONIO
II	DI TARDO ILARIA
II	DIBENEDETTO SABINA ILENIA
II	DICATALDO FRANCESCO
II	DIELLA CLAUDIA
II	DIGIROLAMO ANGELA
II	DIMATTEO MARIAGRAZIA
II	DINARDO ROSSELLA
II	D'INNOCENZO SARA
II	DIOCLEZIANO ANTONIO
II	DIPALMA GIANNA
II	DIPAOLA VALERIA
II	DISISTO FRANCESCO
II	DISTANTE ANTONIO
II	DONFRANCESCO FEDERICO
II	D'ORIA VALENTINA
II	DORONZO MARIA ANGELA
II	DOTA MICHELE
II	DRAGO EDOARDO PAOLO
II	DRAICCHIO ANNA MARIA
II	DUMA STEFANO
II	EPIFANI ANNA CHIARA
II	ERRICO MARIO
II	ERRICO SAMANTHA
II	ESPOSTO DANIELE
II	ESPOSTO VALERIA

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

II	FABRIZI STEFANIA
II	FACCHINO ROBERTO
II	FAI ANNATONIA
II	FALCO GIORGIA
II	FALLUCCHI DOMENICO
II	FANELLI ANTONIO
II	FANELLI GIULIANO
II	FANIZZA JACOPO
II	FANTASIA ANGELO
II	FARIELLO MARIA LUISA
II	FASCIA GIACOMO
II	FATTIZZO MARIA LUNA
II	FAVILLA ENNIO
II	FEDERICO CORRADINO
II	FEDERICO FEDERICA
II	FERENTE GIANMARCO
II	FERRANTE FRANCESCO DANIELE
II	FERRARA ANTONIETTA
II	FERRARI ALESSIA
II	FERRIGNI FRANCESCA
II	FICARELLA ALESSIA
II	FICARELLA LIVIA
II	FICARELLA MARIA
II	FILANNINO RUGGIERO
II	FILOIA ANTONELLA
II	FILOMENO MARIAROSARIA
II	FIGRELLA ANGELA
II	FIGRETTI VALENTINA
II	FOLIGNO STEFANIA
II	FORTUNATO MARIA CRISTINA
II	FRAGASSI FRANCESCO
II	FRALLONARDO LUISA
II	FRANCAVILLA DARIO
II	FRANCESCHINA CATALDI
II	FRANCO LUCIA
II	FRIGERIO LUCA
II	FRISENDA CARLA
II	FRISENDA CHIARA
II	FRISOTTI DANIELA RITA
II	FRIULI ALESSIA
II	FUCCI MARTINA
II	FUMAROLA KATIA SERENA
II	FUSILLO ANTONIO
II	GABELLONE MADDALENA
II	GADALETA DAVIDE
II	GAGGIANO COSTANZA
II	GALANTE PASQUALE
II	GALERATI ILARIA
II	GALIZIA MARINA

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

II	GALLO ANNA
II	GALLONE FIAMMETTA
II	GALVAGNI VALERIA
II	GAMMAROTA GABRIELLA PIA
II	GENNARI ANTONIO MARIA
II	GENTILE MARIELLA
II	GENTILE SERENA
II	GERARDI RAFFAELE
II	GERMANICO DANIELA
II	GIACOMINO MARIA ELENA
II	GIANCANE ELISA
II	GIANGRANDE MONICA
II	GIANNETTI MARTINA
II	GIANNOCCARO FRANCESCO
II	GIANNOTTA CARLA
II	GIANNOTTA EDOARDO
II	GIANNUZZI FRANCESCO
II	GIAQUINTA PIETRO
II	GIOIA MARIAGIOVANNA
II	GIORDANO CHRISTIAN
II	GIORDANO LUCREZIA
II	GIOVE CARLO
II	GIOVE MARIKA
II	GIRASOLE RICCARDA
II	GISOTTI ESTER, LUCREZIA
II	GIULIANI ANTONELLA
II	GIUSTA ANGELA
II	GOFFREDO VITO MARIA
II	GOULAS STERGIOS FRANCESCO
II	GRAMEGNA MAURIZIO
II	GRANDE DOMENICA
II	GRASSO DOMENICO
II	GRAVILI ANNA MARIA
II	GRAZIADEI MARTA
II	GRECO ALESSANDRO
II	GRECO CHIARA NOEMI
II	GRECO ENRICA
II	GRECO MICHELA
II	GRECO SARA
II	GRIECO PAOLA
II	GRIFA FRANCESCO
II	GRILLEA GIORGIA
II	GRILLO CHIARA
II	GRIMALDI SILVIA
II	GRITTANI FRANCESCO
II	GUASTAMACCHIA ALICE
II	GUASTAMACCHIA LUCA
II	GUERRA FRANCESCO SAVERIO
II	GUERRA STERPETA

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

II	GUERRIERI PAOLO
II	GUGLIELMI BARBARA
II	GUIDETTI ALESSANDRA
II	GUIDO GIACOMO
II	GUILLOT ANTONIO
II	HOXHALLARI ANELA
II	IAFFALDANO ANASTASIA
II	IANNETTI AURELIA
II	IANNIELLO GRAZIANA
II	IANNONE FEDERICA
II	INCAMPO ANGELA DOMENICA
II	INDIVERI VALERIO
II	INDOLFI ILARIA
II	INGLETTO ANNALISA
II	INNOCENZI FABIANA
II	INNOCENZI RICCARDO
II	INTINI ANGELA CRISTINA
II	INTONTI GIORGIA
II	IORILLO ILARIA
II	IURLARO MICHELANGELO
II	KOUNAKI STYLIANI
II	LA CECILIA GIUSEPPE
II	LA MONTANARA DAMARIS
II	LA SALA SERENA
II	L'ABBATE GIUSI
II	LABIANCA MICHELE
II	LABORANTE MARIATERESA
II	LAERA MARIKA
II	LAFORGIA ANTONELLA
II	LAGRECA VALERIA
II	LALA MARIA ROSARIA
II	LANTONE VALERIO
II	LAPICCIRELLA STEFANIA
II	LASCIARREA GIULIA
II	LASORSA ANTONIO
II	LASSANDRO MARIA ALESSANDRA
II	LATELA ANTONIO
II	LATINO FRANCESCA
II	LAZZARI PAOLA
III	LECCISOTTI MARIA PIA
III	LECERASE ANTONIA
III	LEGA FRANCESCO
III	LEGGIERI ELIA
III	LENOCI CHIARA
III	LEO ANTONIO
III	LEO GIACOMO
III	LEO GIULIA
III	LEO MARIA ELEONORA
III	LEO SANTO

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

III	LEOMANNI PAOLA
III	LEONE ANTONIETTA
III	LEONE FELICE
III	LEONE VINCENZO
III	LEOTTA VALENTINA
III	LEPORALE SILVANA
III	LEPORE FRANCESCO
III	LERARIO MASSIMILIANO
III	LEZZI ALESSANDRO
III	LEZZI GIULIO
III	LIBRARO ANNACHIARA
III	LIPPOLIS NUNZIA
III	LIQUORI DEBORA
III	LISENA MARIANGELA
III	LIVRIERI ANNA
III	LO MUZIO PAOLA PIA
III	LOBASCIO PINO
III	LOCOROTONDO CHIARA
III	LOGRIECO FRANCO
III	LOMBARDI DANIELA TIZIANA
III	LOMBARDO ILENIA
III	LOMBARDO SILVIA
III	LOMELO FILOMENA
III	LONGOBARDI EUSTACHIO MARCO
III	LONOCE COSIMO
III	LOPRIORE PIERVITO
III	LORUSSO GIUSY
III	LORUSSO MARTA
III	LORUSSO SERENA
III	LOVECCHIO ROBERTO
III	LOVERRE MICHELE
III	LUCCARELLI FRANCESCA
III	LUGLI ALESSIA
III	LUPO LUIGI
III	MACEROLLO SILVIA
III	MACRELLI LUCIA
III	MADDALENA ALESSANDRO
III	MAELLARO VALENTINA
III	MAGALETTI SARA
III	MAGGI NADIA
III	MAGGIO ANTONIO
III	MAGGIO CHIARA
III	MAGGIO LUIGIMARIA
III	MAGGIO MARIA
III	MAGGIPINTO ROSSELIA
III	MAGLI IGINO ANDREA
III	MAGLIERI STEFANO
III	MAGNIFICO ANNA
III	MAJDALANI CATRINA

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

III	MALERBA STEFANIA
III	MALETESTA LAURA
III	MANCARELLA MATTEO
III	MANCINI MARIA LUCIA
III	MANCINI RACHELE
III	MANDURINO MIRIZZI FRANCESCA
III	MANGANO ANIELLO
III	MANGIACOTTI CLAUDIA PIA
III	MANGIALARDI KATIA
III	MANGINO COSIMO DAMIANO GIORGIO
III	MANNATRIZIO DOMENICO
III	MANSUETO CORINNE LUCIA
III	MANZARI STEFANIA
III	MANZI ALESSANDRA
III	MANZI STEFANO
III	MARCHELLO MATTIA ERMINIO
III	MARCHESE MARIO
III	MARCONI ANGELA
III	MARGIOTTA MONICA ANDREA
III	MARINACCIO LUIGI ANTONIO
III	MARINELLI DANILO LEONARDO
III	MAROZZI MARIALUISA SVEVA
III	MARRA ANGELICA
III	MARRA MARCO
III	MARRELLA LUCA ANTONIO
III	MARRONE ANDREA MARIA
III	MARSELLA VERDIANA
III	MARTI ALESSANDRA
III	MARTI ALESSANDRO
III	MARTI CRISTINA
III	MARTINO LEONARDO
III	MARTINO ROBERTA
III	MARTIRADONNA MARIA RITA
III	MARULLI DAVIDE
III	MARULLO ANTONELLA
III	MARVULLI MARIARITA
III	MARZIO SILVIO
III	MARZO CHIARA
III	MASCIA ANNA PAOLA
III	MASCIAVÈ MAURIZIO
III	MASCIOCCO ANNA
III	MASCOLI GIUSEPPE
III	MASELLI LEONARDO
III	MASTANDREA EDOARDO
III	MASTRANDREA ANNA
III	MASTRAPASQUA MAURIZIO
III	MASTRIA MICHELE
III	MASTRONUZZI GIUSEPPE
III	MASTRORILLO ANGELA

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

III	MASTRORILLO SAVINO
III	MASTROVITO PAOLA
III	MATARRESE MARILENA
III	MATARRESE ROSSANA
III	MATTIA STEFANO
III	MAURO MELANIA
III	MAZZEO FRANCESCA PIA
III	MAZZEO PIETRO
III	MAZZILLI GABRIELLA
III	MAZZOTTA LAURA
III	MBOUNA METCHIEU OSCARINE ANYTA
III	MELCHIONDA LEONARDO
III	MELE ANTONIETTA
III	MELODIA PIETRO
III	MELPIGNANO ROBERTO
III	MENDOLA ROSARIO
III	MEOLA MARTINA
III	MERICO ANNACHIARA
III	MERICO VALENTINA
III	MESSA ANGELA
III	MESSINA GIANLUCA
III	METRANGOLO VALENTINA
III	METTA MARIA ELVIRA
III	MEZZINA ANTONIA
III	MICCOLI SERINELLI MARIA LUCIA
III	MICCOLIS MARIA
III	MIGLIETTA BENEDETTA
III	MILILLO ROSELLA
III	MILIZIA TIZIANA
III	MILO MICHELE
III	MILONE VALENTINA
III	MINAFRA SALVATORE SIMONE
III	MINERBA CLARA
III	MININNO FABRIZIO
III	MIRIZZI PASQUALE DOMENICO
III	MIRRA FEDERICA
III	MOCCIA GIUSEPPE
III	MODUGNO CHRISTIAN GAETANO
III	MONACO PIERLUCA
III	MONITTOLO ANTONELLA
III	MONTEMITRO VALERIA GIOVANNA
III	MORAMARCO ROBERTO
III	MORANTE MARCO
III	MORCIANO MARIO
III	MOREA ROSANNA
III	MORELLI PIETRO PAOLO
III	MORMILE MARIA ELISABETTA
III	MOSCA ROSA
III	MOSCARA LORENZA

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

III	MUOLO CHIARA
III	MURGANTE MARIANGELA
III	MURGOLO VALENTINA
III	MUSARÒ MARTA
III	MUSCATIELLO ANTONIO LUCA
III	MUSCATIELLO FABIANO
III	MUSCHITIELLO SANDRO
III	MUSCI VITTORIA
III	MY MAURA
III	NACCI VIRGINIA
III	NAPOLITANO TERESA
III	NATALE MATTEO PIO
III	NATALIZIO FEDERICA
III	NATOLI BENEDETTA
III	NATUZZI PIETRO FRANCESCO
III	NAVAZIO CHIARA
III	NEGRO CLAUDIO
III	NESCIS LORENZO
III	NETTI GIOVANNI STEFANO
III	NICOLI PIERPAOLO
III	NICOLI' SIMONA
III	NICOLOTTI ADRIANO
III	NIGLIO MARIANGELA
III	NIGRI PAOLA
III	NIGRO SERAFINA
III	NIKOLAOU ANNA
III	NOTARANGELO ELISA
III	NUCCI GRAZIA
III	NUZZO VALERIA
III	NUZZOLESE GIUSEPPINA
III	OLIVIERI ANTONELLA
III	ORLANDO ANTONIO
III	ORLANDO VINCENZO SALVATORE
III	OSTILLIO ELEONORA
III	PACCIONE LUCIANA
III	PACE CLAUDIO
III	PACILLI FRANCESCA
III	PACILLI MARIO
III	PAGLIUSO VITTORIO
III	PALERMO MICHELE
III	PALLADINO RAFFAELE
III	PALMA CLAUDIA
III	PALMISANO BARBARA
III	PALMISANO CHIARA MARIA
III	PALUMBO ANTONELLA
III	PALUMBO CARLA
III	PANARO ANTONELLA
III	PANARO MARIA
III	PANESSA SERENA MARIA

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

III	PAOLELLI LORETTA
III	PAPAGNA SIPONTINA
III	PAPAGNI GIUSEPPE
III	PAPAGNI ROBERTA
III	PAPALEO ELISABETTA
III	PAPALE ROBERTO
III	PAPPAGALLO LOREDANA
III	PARENTE ANTONELLA
III	PARIGINO DOMENICO
III	PARLANGELI MARIA GENEROSA
III	PASQUALOTTO FEDERICO
III	PASSARELLA GIUSEPPINA ANNA
III	PASSARO VALERIA
III	PASSERO VINCENZA
III	PASTORE ORLANDO
III	PASTORESSA VALERIA
III	PATRUNO STEFANO
III	PATSOURA ATHINA
III	PECCARISI DAVIDE
III	PEDONE MARIO
III	PELLEGRINI MARZIA
III	PELLEGRINO BARBARA
III	PELLEGRINO GIULIA
III	PELLEGRINO NICOLA
III	PELLEGRINO ROBERTA
III	PELLICCIA SABRINA
III	PENATI GILDA
III	PENNESI ALFREDO
III	PENTIMONE FLORIANA
III	PEPE MILIZIA MARIARITA
III	PEPE SANTE ALESSANDRO
III	PERBELLINI DAVIDE
III	PERFETTO ALBERTO
III	PERNA STEFANIA
IV	PERRICCI VIVIANA
IV	PERRINI VENERE
IV	PERRONE MARIA ANTONIETTA
IV	PERRONE RICCARDO
IV	PESARE ELISA
IV	PESCATORE DALILA
IV	PESINO ALESSANDRA
IV	PETRACCA FRANCESCO
IV	PETRACCA GIORGIA
IV	PETRUZZELLI GIULIA
IV	PETTRONE GLORIA
IV	PIAZZOLLA MARIAPAOLA
IV	PICCARRETA ROBERTA
IV	PICCINNI FEDERICO
IV	PIETROFORTE DANIELA

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

IV	PIOLLA ALFONSO
IV	PILON ALESSANDRO
IV	PINARDI ANASTASIA
IV	PINCA ARMANDO
IV	PINTO ANTONELLA
IV	PINTO VITO
IV	PIROZZOLO WILLIAM
IV	PISANTE AMBRA
IV	PISCITELLI ALESSIA
IV	PIZZILEO NICOLETTA
IV	PLACENTINO GABRIELLA
IV	POLI MELITA ANNA
IV	POLITO FRANCESCO
IV	POLLICE MARIATERESA
IV	POLO AGNESE
IV	POLO ANGELO
IV	POMPILIO MARISABELLA
IV	PORFIDO ALESSANDRO
IV	PORTOSO MARILENA
IV	POSA DANIELA
IV	PRATO LUCREZIA
IV	PRENCIPE ANTONIO FRANCESCO
IV	PRESICCE CAMILLA
IV	PRETE RICCARDO
IV	PUCCI PIERLUIGI
IV	PUGLIESE DOMINGA
IV	PUGLIESE MARIATERESA
IV	PULPITO GIULIO
IV	PULPITO SAMANTHA
IV	PUSCIO SARA
IV	QUARANTA ANDREA
IV	QUARTA LUDOVICA
IV	QUARTA STEFANO
IV	QUAZZICO ANDREA
IV	QUERQUES ANGELA
IV	RAGIONE ANDREA
IV	RAMPINO ILARIA
IV	RAMUNDO ANTONELLO
IV	RANIERI ENRICA MADDALENA
IV	REGGENTE NICOLA
IV	RESTA ANDREA
IV	RICCI MARCO
IV	RICCIARDI CLAUDIA
IV	RICCIATO LUISA
IV	RICCO SILVIA
IV	RIZZELLI DENISE
IV	RIZZELLO ANGELICA
IV	RIZZELLO DAVIDE
IV	RIZZI DOMENICO

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

IV	RIZZI PIERFRANCESCO
IV	RIZZO DONATO
IV	RIZZO FEDERICA
IV	RIZZO LUCA
IV	RIZZO LUISA
IV	ROMANO BENEDETTA
IV	ROMANO DANIELE EGIDIO
IV	ROMANO FARA DESIREE
IV	ROMANO GUALTIERO ERMANDO
IV	ROMANO MATTEO
IV	ROMEO FABRIZIA
IV	RONGHI CLAUDIA
IV	ROSATO SARA
IV	ROSSANO ANNA
IV	ROSSETTI SIMONA
IV	ROTOLO PAOLO
IV	RUBINO MATTEO
IV	RUCCO STEFANIA
IV	RUGA LOREDANA
IV	RUOCCO SABINA
IV	RUSSI ROBERTA CELESTE
IV	RUSSO ALESSANDRA
IV	RUSSO CARMELA
IV	RUSSO GIANLUCA
IV	RUSSO MARIANNA
IV	RUSSO RICCARDO
IV	RUSSO VINCENZO MARCELLO
IV	SABATELLI ANGELA
IV	SABATO PAOLA
IV	SACCO MARTINA
IV	SALATTO ALESSIA
IV	SALERNI ADELAIDE
IV	SALERNO LUCIANA
IV	SALICANDRO PAMELA
IV	SALIU BEKA
IV	SALONNE FRANCESCO
IV	SAMARELLI CORRADO
IV	SAMMARCO CLAUDIO
IV	SANTAGATA CHIARA
IV	SANTERAMO VINCENZO
IV	SANTESE PAOLA
IV	SANTO IGNAZIO
IV	SANTONOCITO SOFIA RITA
IV	SANTORO ANGELO
IV	SANTORO ANTONELLA
IV	SANTORO IVANA ANNA
IV	SANTORO PIERO
IV	SANTOVITO FABIO
IV	SAPIO GIANVITO

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

IV	SAPONARO SIMONETTA
IV	SARACINO ANTONIO
IV	SARACINO VINCENZA
IV	SARDONE SIMONA ANTONIETTA
IV	SAVINA ALESSIO
IV	SBARRA GIORGIA
IV	SCALIGINA MORENA
IV	SCARAMUZZI FRANCESCA
IV	SCELZI DOMENICO
IV	SCHENA SARA
IV	SCHIAVARELLI VITTORIA
IV	SCHIAVONE LIBERA MARIA ELVIRA
IV	SCHIAVONE PASQUALE
IV	SCHIFANO GIULIA
IV	SCHIPA CHIARA
IV	SCHIRALDI PASQUALE
IV	SCHIRANO ANNA MARIA
IV	SCIACOVELLI CHIARA
IV	SCIANCELEPORE MICHELE
IV	SCIANNAMEO FRANCESCA ELENA
IV	SCIMENES AURORA
IV	SCIVITTARO FRANCESCO
IV	SCUCCIMARRI LUCIANA
IV	SEMERARO LUCIANO
IV	SERVEDIO MARIACHIARA
IV	SIGNORILE MARCELLO
IV	SIMONE LUCIA
IV	SIMONE MARCO
IV	SIRAGO ANTONELLA
IV	SOLDANO MARILENA
IV	SOLDATELLI ALESSIA
IV	SOLE STEFANO
IV	SORANGELO SIMONE
IV	SORINO SILVIA
IV	SORRENTINO LEONILDE
IV	SOTTILI SIMONA
IV	SOZZO MARCO
IV	SPADA VITO
IV	SPAGNOLETTI NICOLAS
IV	SPAGNOLI NUNZIO
IV	SPANO GIULIA
IV	SPARASCIO ANDREA
IV	SPARASCIO FEDERICA
IV	SPENNATO GIANCARLO
IV	SPINELLI GIANVITTORIO
IV	SPINELLI SARA
IV	SPINELLI VALENTINA MARIA CARMELA
IV	SQUEO FRANCESCO
IV	SQUICCIARINI ANGELA

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

IV	STELLA BARBARA
IV	STERLICCHIO BRIGIDA
IV	STOMACI MARCELLO
IV	STRINGARO FRANCESCO
IV	STURDÀ ELISABETTA
IV	SURANO DOLORES
IV	TAMBURRANO STEFANIA
IV	TANZI ANNA
IV	TARALLO ALESSANDRO PASQUALE
IV	TARALLO STEFANIA
IV	TARANTINO DONATO
IV	TATA CRISTINA
IV	TATALI CONCETTA
IV	TAURINO ANTONELLA
IV	TAVERI CHIARA
IV	TEDONE FRANCESCA
IV	TELESE GRETA
IV	TENE ARMANDO
IV	TESSE ANNAMARIA
IV	TOCCI LIDIA
IV	TOMA ALESSANDRO
IV	TOMA FRANCESCA MARIA
IV	TOMMASI FABIO
IV	TONDO ANDREA
IV	TORRENTE ANDREA
IV	TOSCANO LICIA
IV	TOTA GIANFRANCO
IV	TOTARO VALENTINA
IV	TOTO MARIA VINCENZA
IV	TRAMACERE ANTONIO
IV	TRAMACERE PAOLO
IV	TRENTADUE FRANCESCO
IV	TRITTO GIUSEPPE
IV	TROTTA SILVIA
IV	TULLO GIUSEPPE
IV	URGO GIOVANNI
IV	VACCARIELLO RUGGIERO
IV	VALENTE DONATELLA
IV	VALENTE ELEONORA
IV	VALENTE GIUSEPPE
IV	VALENTE RICCARDO
IV	VALVANO GIUSEPPE
IV	VANNELLI NUNZIA FRANCESCA
IV	VANTAGGIATO DILETTA
IV	VARESANO MARCO
IV	VENTRELLA GIUSEPPE
IV	VENTRELLA NICOLETTA
IV	VENTURA VIRGINIA
IV	VENUTI GABRIELE SIMONE

ALL. A

**ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
CFSMG DELLA REGIONE PUGLIA 2020-2023**

IV	VERRIELLO GIUSEPPE
IV	VERRIELLO ILARIA
IV	VESPUCCI SARA
IV	VETRUGNO GIORGIO
IV	VICTORIA CHIRICA
IV	VILLANI CHIARA
IV	VILLANI DEBORAH
IV	VIRGILIO ILARIA
IV	VIRONE ROBERTA MARIA
IV	VITALE FRANCESCO
IV	VITALE LUISA
IV	VITALE ROSSELLA
IV	VITOBELLO RITA
IV	VITUCCI BARBARA
IV	ZACCARIA ANTONELLA
IV	ZACCARIA FERRUCCIO
IV	ZACCARIA TOMMASO
IV	ZACCARO STEFANIA
IV	ZALTINI MARIA GRAZIA
IV	ZAMINGA SIMONA
IV	ZANETTI LUCIA
IV	ZIMOTTI TECLA GIUSEPPINA
IV	ZINFOLLINO MARIA
IV	ZINGARELLI RUGGIERO DAVIDE
IV	ZINGARO GIANFRANCO
IV	ZINGRILLO FABRIZIO
IV	ZIZZARI NICOLE
IV	ZIZZI MADIA



CAMPOBASSO
GIOVANNI
21.04.2021
11:43:00
UTC

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 aprile 2021, n. 122

Concorso per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020-2023 – Approvazione PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art.18 del D.Lgs 196/03 " Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA", e s.m.i;
- Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA;
- Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni";
- Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 "Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione";
- Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
- Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore riceve la seguente relazione.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999 n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell'ambito del S.S.N. è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale rilasciato a seguito della frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, della durata di tre anni, organizzato dalle Regioni e dalle Province Autonome;
- il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- la Regione Puglia, in attuazione della richiamata normativa con Deliberazione di Giunta n. 1510 del 10 settembre 2020 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 133 del 22 settembre 2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami 81, del 16 ottobre 2020) ha indetto pubblico concorso per l'ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020-2023.
- il Ministero della Salute, dopo un precedente slittamento della prova concorsuale a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 23, del 23 marzo 2021, ha fissato per il 28 aprile 2021 la data del Concorso per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Rilevato che

- entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso (16 novembre 2020), sono state correttamente acquisite sulla piattaforma telematica n. 961 (novecentosessantuno) domande;
- sulla base delle domande di partecipazione pervenute, il competente Servizio Regionale ha provveduto alla costituzione di n. 4 (quattro) commissioni esaminatrici;

Considerato che:

- in una prima fase, la normativa in materia di gestione e contenimento dell’Emergenza Sanitaria succedutasi nell’ultimo anno ha previsto la sospensione delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, escludendo tuttavia le procedure finalizzate al reclutamento del personale sanitario;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica in data 3 febbraio 2021 ha poi ritenuto opportuno adottare il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera z, del DPCM 14 gennaio 2021, che - pur non trovando diretta applicazione per le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale sanitario - definisce misure organizzative ed igienico-sanitarie che tutelano la salute di quanti partecipano alle procedure concorsuali in presenza, limitando il rischio di contagio da Covid- 19;
- conseguentemente, con nota prot. AOO-183-6117 e nota prot. AOO-183- 6483 rispettivamente del 15 e 21 aprile 2021, la competente struttura regionale ha trasmesso al Servizio Datore di Lavoro una bozza di Protocollo di Sicurezza anti-contagio, al fine dell’ acquisizione del visto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Regione Puglia (R.S.P.P.);
- con nota PEC del 22 aprile 2021 il Servizio Datore di Lavoro ritrasmetteva il suddetto protocollo con apposizione del Visto del R.S.P.P. della Regione Puglia.

Si propone di:

- adottare, sulla base della disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19, il Protocollo di Sicurezza anti-contagio, che recepisce le misure proposte dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Regione Puglia (R.S.P.P.) ritenute idonee a salvaguardare la salute di quanti, a diverso titolo, hanno accesso all’Area del Concorso per l’ammissione al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2020/2023, in allegato sub “A” al presente schema di provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1994;
- disporre l’affissione della graduatoria di merito presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi ed odontoiatri della Regione
- demandare al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente schema di provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa, né a carico del bilancio Regionale, né a carico degli Enti, per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. E' escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

Letta la proposta formulata e sottoscritta dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. ;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

D E T E R M I N A

- Di adottare, sulla base della disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19, il Protocollo di Sicurezza anti-contagio, che recepisce le misure proposte dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Regione Puglia (R.S.P.P.) ritenute idonee a salvaguardare la salute di quanti, a diverso titolo, hanno accesso all'Area del Concorso per l'ammissione al C.F.S.M.G. della Regione Puglia 2020/2023, in allegato sub "A" al presente schema di provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1994;
- Di disporre l'affissione della graduatoria di merito presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi ed odontoiatri della Regione;
- Di demandare al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. l'espletamento degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
- d) composto da n. 14 (quattordici) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

CAMPOBASSO
GIOVANNI
23.04.2021
09:04:30
UTC

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO

**Misure di contenimento della diffusione del
virus Covid-19 nella gestione della procedura
concorsuale per l'ammissione al corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale della Regione Puglia 2020/2023**

INDICE

1. PREMESSA OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO
2. MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO SANITARIE
3. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI - SERVIZI IGIENICI
4. DISTANZA INTERPERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
5. BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCURSUALI
6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
7. EFFICACIA E PUBBLICITA' DEL PROTOCOLLO

ALLEGATI

1 Check list misure di prevenzione
2 Informativa sulle procedure di sicurezza anti-contagio

VISTO

Firmato digitalmente
da

**ANTONIO
ALBERGO**

CN =
ALBERGO
ANTONIO
C = IT

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

1. PREMESSA E OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO.

Il presente documento è predisposto in previsione dello svolgimento "in presenza" del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale delle Regione Puglia 2020/2023 di cui al D.lgs. 368/99 e al D.M. Salute del 7 marzo 2006.

L'obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID – 19 nell'organizzazione e gestione delle attività relative all'espletamento della prova scritta del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale delle Regione Puglia 2020/2023.

Le suddette indicazioni sono rivolte a:

- a) Commissioni esaminatrici;
- b) Personale di vigilanza;
- c) Candidati;
- d) Altri soggetti terzi comunque coinvolti nella gestione della procedure concorsuale (gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico);

Trattandosi di procedura concorsuale diretta al reclutamento di personale sanitario, non trova applicazione nel caso di specie il Protocollo adottato dal Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, lettera z, del DPCM 14 gennaio 2021, così come espressamente chiarito dal punto 1 del medesimo documento.

In assenza di specifiche indicazioni, il presente protocollo tiene conto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19, e recepisce le misure proposte dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Regione Puglia (R.S.P.P.), ritenute idonee a salvaguardare la salute di quanti, a diverso titolo, hanno accesso all'Area concorsuale.

Il presente documento potrà essere sottoposto a revisione in relazione all'andamento epidemiologico ed all'evoluzione del quadro normativo nazionale, regionale e territoriale, anche a ridosso del concorso stesso.

2. MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO SANITARIE.

2.1 Requisiti delle aree concorsuali.


I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un'elevata flessibilità logistica e disporre delle seguenti caratteristiche:

- disponibilità di una adeguata viabilità e di agevole accesso ai servizi di trasporto pubblico locale;
- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche esterne);
- disponibilità di più accessi, che consentano la predisposizione di flussi e percorsi regolamentati in modalità "a senso unico", con separazione tra ingresso ed uscita dei candidati e del personale presente;
- disponibilità di un locale autonomo ed isolato ove realizzare, se lo si ritiene opportuno, il servizio sanitario di pre-triage, e, in ogni caso, accogliere ed isolare i soggetti sintomatici il cui esordio sintomi sia avvenuto nel corso della prova;
- disponibilità di dispositivi di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi;
- ampiezza e superfici tali da assicurare il rispetto della distanza di almeno 2 metri tra una postazione e l'altra (in tutte le direzioni), in modo che ad ogni candidato venga garantita un'area di almeno 4 mq.

2.2 Requisiti di Accesso all'Area Concorsuale.

Il personale che a qualsiasi titolo (candidati, commissari e personale di supporto e di vigilanza ecc.) ha accesso alla sede del Concorso dovrà rispettare le misure di seguito descritte:

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie;
- sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea all'ingresso della sede concorsuale;
- provvedere all'igienizzazione delle mani, con soluzione idroalcolica, resa disponibile nei punti di accesso alla sede di svolgimento delle prove concorsuali;
- mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 m.

L'accesso all'Area del concorso è consentito esclusivamente ai candidati con temperatura corporea non superiore a 37,5°C. A tal fine, prima dell'ingresso all'Area concorsuale, sono predisposti dispositivi di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi.

In particolare, **I CANDIDATI DEVONO osservare i seguenti obblighi:**

1. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, che vanno comunque documentate);
2. Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
 - a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
 - b) tosse di recente comparsa;
 - c) difficoltà respiratoria;
 - d) perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
 - e) mal di gola.
3. Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;
4. Presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova di esame. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, la mascherina chirurgica o di altra tipologia a norma (mascherina facciale filtrante FFP2 o FFP3 senza valvola) .

Il rispetto degli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 deve essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da prodursi, da parte di ciascun candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il cui modello è reperibile sulla piattaforma *on line* del Portale della Salute della Regione Puglia, all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it> e seguendo il citato percorso: "Operatori" → "Formazione MMG, Equivalenza Titoli, Alpi" → "Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale".

La mancata presentazione della citata autodichiarazione e la mancata esibizione del referto implica il divieto di ingresso del candidato all'Area concorsuale.

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell'ingresso nell'area concorsuale presenti, al momento della misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio.

Il candidato che risulta positivo al test molecolare per Covid-19, può accedere all'area concorsuale se non presenta più sintomi (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia) da almeno una settimana ed ha osservato un periodo di isolamento di 21 giorni dalla comparsa degli stessi sintomi, sempre che sia IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI FINE ISOLAMENTO E RIAMMISSIBILITA' IN COMUNITA' RILASCIATA DALLA COMPETENTE AUTORITÀ SANITARIA DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL'IDENTIFICAZIONE.

Al fine di consentire l'afflusso ordinato e contingentato dei partecipanti all'Area Concorsuale, saranno predisposti percorsi di accesso e movimento nell'area concorsuale, delimitati con transenne.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

I candidati che accederanno all'area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, in modo da creare file ordinate. Il percorso è finalizzato a raggiungere l'area di transito, ovvero lo spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell'identificazione.

2.3 PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE

Nell'area di transito devono essere predisposte diverse postazioni per gli operatori addetti all'identificazione che devono prevedere appositi divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. Dette postazioni devono essere distanziate di almeno 3 metri una dall'altra.

La procedura di identificazione e di accesso alle sedi concorsuali deve essere effettuata adottando le misure indicate di seguito:

- predisposizione di specifici percorsi impiegando segnaletica orizzontale a pavimento, al fine di assicurare che i candidati si incolonnino in corrispondenza delle postazioni di riconoscimento, in maniera ordinata e rispettando il distanziamento di almeno 2 m ;
- definizione di un calendario di convocazione dei candidati nella fase della procedura di identificazione al fine, poi, di contingentare l'ingresso all' Area concorsuale.

I candidati, all'atto dell'identificazione, dovranno presentare al personale preposto al riconoscimento il referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare di cui al punto 4 del paragrafo 2.2. sopra riportato, l'eventuale attestazione di fine isolamento rilasciata dalla competente autorità sanitaria, nonché consegnare una dichiarazione sottoscritta, con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle condizioni sub punti 2 e 3 del citato paragrafo 2.2. A tal fine, si rappresenta che il modello di autocertificazione da scaricare e compilare è reperibile sulla piattaforma *on line* del Portale della Salute della Regione Puglia, all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it> e seguendo il citato percorso: "Operatori" → "Formazione MMG, Equivalenza Titoli, Alpi" → "Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale".

Prima dell'accesso alla propria postazione, tutti i candidati dovranno altresì firmare il registro di presenza alla prova concorsuale.

2.4 MISURE DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA CONCORSUALE

Per l'intera durata della prova e fino all'uscita i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica (o di altra tipologia a norma).

Salvo casi eccezionali, è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.

Il plico ministeriale recante il modulo delle domande, la scheda anagrafica ed il modulo delle risposte, nonché l'altro materiale del concorso (buste in cui inserire tutta la documentazione, la coppia di codici a barre identici da applicare sulla scheda anagrafica e sul modulo risposte e la penna monouso) saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto, che dovrà procedere alla pulizia delle mani con gel igienizzanti, prima della distribuzione.

Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di mascherina FFP2 ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori ad 2 m, salvo casi eccezionali, ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario (ES. consegna plichi oggetto della prova scritta).

Per tutta la durata della prova ai candidati è fatto divieto di alzarsi e allontanarsi dal posto assegnato, salvo esigenze fisiologiche o malessere, debitamente segnalate al personale di vigilanza preposto e previa autorizzazione della Commissione.

Il candidato che termina la prova di esame prima della scadenza del tempo a disposizione (2 ore), segnala detta circostanza ai membri della Commissione o al personale di supporto, che autorizzano il candidato ad alzarsi ed allontanarsi dalla propria postazione per la riconsegna del materiale e la sottoscrizione del registro presenze in uscita.

Alla scadenza della durata della prova (2 ore), i candidati, dopo aver chiuso il plico nell'osservanza delle prescrizioni fornite dai commissari, rimarranno seduti comunque alla propria postazione.

Solo sulla base delle indicazioni del personale di vigilanza e secondo uno specifico criterio definito dalla Commissione (ad esempio iniziando dai candidati posizionati in ultima fila), i candidati, senza creare

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

assembramenti e rispettando la distanza di sicurezza, potranno avvicinarsi al tavolo per la consegna delle buste contenenti questionario, compito e scheda anagrafica.

In ogni caso i candidati potranno lasciare l'aula concorsuale solo dopo la riconsegna del materiale e la sottoscrizione del registro presenze in uscita.

3. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI - SERVIZI IGIENICI

Salvo casi eccezionali, ai candidati sarà consentito l'utilizzo dei servizi igienici solo prima dell'inizio delle prove, evitando la formazione di assembramenti.

L'accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all'interno dei suddetti locali.

I servizi igienici sono attrezzati con erogatori di gel disinfettante e sapone liquido, per permettere una corretta igiene delle mani all'ingresso e all'uscita.

4. DISTANZA INTERPERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Fermo restando il rispetto della distanza obbligatoria tra postazioni di almeno 2 metri l'una dall'altra (in tutte le direzioni), in modo da assicurare ad ogni candidato un'area di 4 mq, la distanza di sicurezza interpersonale da adottare nei luoghi del concorso, per la prevenzione del contagio da Covid19, viene stabilita nella misura di 2 m.

In ogni caso, sarà sempre possibile l'adozione di misure di protezione più restrittive e cautelative, rispetto a quelle previste dal presente protocollo, derivanti da ordinanze, protocolli generali, normative, etc., successive alla data di stesura del presente protocollo.

5. BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSALE.

Nell'area concorsuale dovrà essere assicurata:

- la bonifica preliminare dell'area concorsuale nel suo complesso valida per l'intera durata della giornata di esame;
- la pulizia, la sanificazione e la disinfezione dei servizi igienici, da effettuarsi con personale dotato di idonei prodotti igienizzanti; all'interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante e salviette.

6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI.

Fermo restando il rispetto di tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro per i dipendenti della Regione Puglia, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d'ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall'area concorsuale. Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani ed indosseranno il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina FFP2) durante l'intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici.

Le amministrazioni assicurano che il personale addetto all'organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull'attuazione del presente protocollo.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA****7. EFFICACIA E PUBBLICITÀ DEL PROTOCOLLO.**

E' fatto obbligo di rispettare il presente Protocollo a tutto il personale addetto (lavoratori dipendenti, a contratto, esterni, collaboratori a qualunque titolo, etc.) e ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nella procedura concorsuale in oggetto, quali membri delle commissioni, candidati, personale esterno di supporto. Il presente protocollo verrà comunicato tempestivamente agli interessati mediante notificazione al personale di sorveglianza ed ai membri delle Commissioni, nonchè pubblicazione sulla piattaforma on line del Portale della Salute della Regione Puglia, all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it> e seguendo il citato percorso: "Operatori" → "Formazione MMG, Equivalenza Titoli, Alpi" → "Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale", pubblicazione sul BURP e sulle bacheche degli Ordini dei Medici.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**


ALLEGATI

Al fine di consentire una puntuale osservanza di tutte le misure di prevenzione e protezione previste, si allega alla presente la lista di controllo riguardante i comportamenti e le misure di prevenzione.

Allegato 1

Si rammentano le seguenti misure standard di prevenzione, sulle quali ciascun preposto alla conduzione del concorso (addetti al controllo, membri della commissione esaminatrice, eventuali collaboratori esterni) dovrà vigilare, al fine di garantire la corretta applicazione, sensibilizzando anche i partecipanti al concorso al pieno rispetto delle regole.

Rif.	Check-list misure di prevenzione e controlli standard	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Rispettare le regole standard di accesso ai locali chiusi: <ul style="list-style-type: none"> • mascherina di protezione delle vie respiratorie correttamente indossata (copertura delle vie aeree, naso e bocca); • rilevamento temperatura corporea; • igienizzare le mani con soluzione alcolica a disposizione; • divieto di assembramenti e rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 m; 	
2	Indossare sempre la mascherina, sia negli spazi chiusi che all'esterno dell'aula concorso.	
3	Prima dell'inizio della prova concorsuale, ricordare ai partecipanti di mantenere indossata la mascherina di protezione per la durata di tutta la prova e di igienizzare le mani con il gel disponibile.	
4	Rendere disponibile, per tutta la durata della prova, sia la soluzione idroalcolica nei varchi entrata/uscita, che <u>una scorta</u> di mascherine chirurgiche.	
5	Arieggiare gli ambienti utilizzati.	
6	Evitare assembramenti nelle zone comuni o di transito e rispettare la distanza di almeno 2 m.	
7	L'accesso ai servizi igienici dovrà avvenire in modalità scaglionata.	
8	L'ingresso e l'uscita (che saranno differenziate e segnalate con apposita cartellonistica) dei concorrenti dall'aula dovrà avvenire mantenendo la distanza interpersonale minima di 2 m, sempre con mascherina indossata e secondo l'ordine definito dal personale di controllo.	

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA****Allegato 2****Informativa sulle procedure di sicurezza anti contagio.**

Per lo svolgimento della prova di esame è stato predisposto uno specifico protocollo di sicurezza legato all'emergenza COVID-19, al quale tutti i/le candidati/e dovranno attenersi durante la loro permanenza presso la sede in cui si svolge la prova stessa. Pertanto, si richiede il rispetto delle seguenti regole sia all'interno, che nelle aree esterne di pertinenza al fabbricato in cui le prove di svolgono.

1. Presentarsi presso la sede del concorso muniti di:
 - mascherina;
 - modello di "**Dichiarazione relativa allo stato di salute**" debitamente compilata in ogni sua parte;
 - Certificato a seguito del tampone (test molecolare Covid-19) , in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove, mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata.
2. La mascherina dovrà essere sempre indossata, non solo all'interno ma anche durante la permanenza, nelle fasi di attesa, presso le aree esterne di pertinenza.
3. Si richiama al rispetto **RIGOROSO** delle norme igienico sanitarie anti-contagio; in particolare, non toccarsi occhi, naso e bocca e provvedere alla igienizzazione delle mani, utilizzando gli appositi dispenser presenti presso la sede.
4. L'ingresso alle sedi avviene esclusivamente dall'accesso segnalato.
5. All'arrivo, disporsi sulla fila predisposta dal personale di sorveglianza, all'ingresso dell'edificio e attendere il proprio turno.
6. Durante l'attesa, rispettare sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 2 metri ed evitare assembramenti. Le aree esterne di attesa, in prossimità dell'ingresso all'edificio sede concorsuale, saranno presidiate da personale incaricato dei compiti di servizio d'ordine e controlli.
7. In prossimità dell'ingresso, il personale incaricato provvederà al rilievo della temperatura corporea con termometro ad infrarossi.
8. L'ingresso sarà consentito esclusivamente a coloro la cui temperatura corporea non superi i 37,5°. Qualora un candidato/membro della Commissione esaminatrice/ avesse temperatura superiore a 37,5°C, l'operatore preposto procederà ad una nuova verifica della temperatura dopo 10 minuti; nel frattempo, la persona non potrà accedere alla sede, dovrà rimanere "isolata", negli spazi appositamente predisposti, mantenendo sempre e comunque il distanziamento interpersonale di almeno due metri ed attendere in zona ombreggiata con mascherina indossata. Se all'atto della seconda misurazione, sarà rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°C, lo stesso **NON** potrà accedere alla struttura. Ciò comporterà, qualora si tratti di un/una candidato/a, la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale, ovvero, per i membri della Commissione esaminatrice, la loro decadenza da tale ruolo e la conseguente nomina di altro membro in sostituzione.
9. Una volta effettuata la misurazione della temperatura corporea, seguire le istruzioni impartite dal personale di



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

sorveglianza, che indicherà il percorso da seguire per raggiungere il locale dedicato alla registrazione dei/delle candidati/e, contrassegnato anche da apposita segnaletica.

10. In prossimità della postazione di registrazione, il/la candidato/a sarà invitato/a ad igienizzare le mani, utilizzando i prodotti erogati dagli appositi dispenser, prima di consegnare il modello di "Dichiarazione dello stato di salute".
11. Dopo la registrazione, il candidato sarà accompagnato dal personale di sorveglianza nel locale in cui si terrà la prova concorsuale.
12. Per tutta la durata della prova è vietato alzarsi e allontanarsi dal posto assegnato, salvo esigenze fisiologiche o malessere, debitamente segnalate al personale di vigilanza preposto e previa autorizzazione della Commissione.
13. Qualora il candidato terminasse lo svolgimento della prova nella prima delle due ore assegnate, alzerà la mano e, previa autorizzazione del Presidente di commissione, potrà consegnare il suo elaborato.
14. Al termine della prova i candidati, seguendo le istruzioni della Commissione, senza creare assembramenti e rispettando la distanza di sicurezza, potranno avvicinarsi al tavolo della Commissione per la consegna e delle buste contenenti questionario, compito e scheda anagrafica.
15. Prima dell'uscita, provvedere all'igienizzazione delle mani, utilizzando i prodotti erogati dagli appositi dispenser.
16. Il deflusso dei concorrenti avverrà secondo le indicazioni che verranno impartite dal personale di sorveglianza, nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale ed evitando assembramenti.
17. E' vietato abbandonare effetti personali e rifiuti di qualsiasi natura. L'eventuale smaltimento delle mascherine utilizzate o di altri effetti personali per la pulizia (es. fazzoletti monouso) dovrà essere effettuato negli appositi contenitori, collocati in prossimità dell'uscita.
18. Il personale di sorveglianza è a disposizione degli interessati, per fornire informazioni e supporto in tutte le fasi di permanenza all'interno della sede.

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 aprile 2021, n. 123

Integrazione della determinazione dirigenziale n. 119/2021 - Ammissione con riserva al Concorso per l'accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020/2023 in esecuzione dell'Ordinanza cautelare n. 4753 del 22 aprile 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Quater.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art.18 del D.Lgs 196/03 " Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA", e s.m.i;
- Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA;
- Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni";
- Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 "Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione";
- Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
- Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile P.O. riceve la seguente relazione.

Premesso che:

- Il D.lgs. 368/99 disciplina, al Titolo IV, Capo I, la formazione specifica in medicina generale, prevedendo:
 - agli artt. 21, 24 e 28 che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di Medicina Generale nell'ambito del S.S.N. è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale, rilasciato - previo superamento della relativa prova finale - a seguito della frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, della durata di tre anni, organizzato dalle Regioni;
 - all'art. 25 che le Regioni emanano i bandi di concorso per l'ammissione ai suddetti corsi triennali di formazione specifica in Medicina Generale.
- Il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce poi i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, prescrivendo in particolare all'art. 5 che *"la partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia. I requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione. Per i cittadini comunitari dell'Unione europea è considerata valida l'iscrizione al corrispondente dell'albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso di formazione"*.

- la Regione Puglia, in attuazione della richiamata normativa con Deliberazione di Giunta n. 1510 del 10 settembre 2020 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 133 del 22 settembre 2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami 81, del 16 ottobre 2020) ha indetto pubblico concorso per l'ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020-2023, approvando contestualmente il relativo bando di Concorso;
- l'art. 2, co. 2, lett. a), del citato bando prevede tra i requisiti di ammissione il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia che, ai sensi del successivo comma 3, deve essere conseguito dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al Concorso, ovvero nel caso di specie 16 novembre 2020.

Rilevato che:

- il Ministero della Salute, dopo un precedente slittamento della prova concorsuale a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 23, del 23 marzo 2021, ha fissato per il 28 aprile 2021 la data del Concorso per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso (16 novembre 2020), sono state acquisite sulla piattaforma *on line* del Portale della Salute della Regione Puglia n. 961 (novecentosessantuno) domande;
- con determinazione dirigenziale n. 119 del 21 aprile 2021 la competente struttura regionale ha, tra l'altro, disposto di ammettere al Concorso, sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della domanda di partecipazione e fatto salvo l'esito delle verifiche a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni medesime, n. 959 (novecentocinquantanove) medici, di cui all'allegato "A" del citato provvedimento dirigenziale.

Considerato che la dott.ssa Dora D'Ascenzo, non essendo in possesso del diploma di laurea alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso:

- ha proposto ricorso innanzi al Presidente della Repubblica, trasposto poi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, chiedendo tra l'altro l'annullamento del bando di concorso in questione, nella parte in cui prevede che per l'ammissione al concorso in esame il candidato deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e del presupposto D.M. Salute del 7 marzo 2006, in quanto non coerenti, ad avviso della ricorrente, con la *"novità intervenuta a livello legislativo che ha reso, a seguito dell'emissione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, la laurea in medicina e chirurgia abilitante"*.
- ha altresì presentato domanda cautelare per l'ammissione con riserva al Concorso per l'accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020/2023.

Vista l'ordinanza cautelare n. 4753/2021 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con cui il Giudice Amministrativo - ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione di misure cautelari provvisorie richiesta dalla ricorrente - ha disposto l'ammissione con riserva al Concorso in questione della dott.ssa Dora D'Ascenzo.

Sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, con il presente schema di provvedimento si propone di:

- prendere atto dell'ordinanza cautelare n. 4753/2021 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Terza Quater, notificata al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Servizio Rapporti umani e Capitale umano con PEC del 23 aprile 2021;
- conseguentemente ammettere la dott.ssa Dora D'Ascenzo al Concorso per l'accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020/2023;

- dare atto che la prova scritta avrà luogo il 28 aprile p.v. presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante – ingresso Edilizia, come da avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 25 marzo 2021;
- assegnare, sulla base del criterio alfabetico, la dott.ssa Dora D'Ascenzo alla II Commissione;
- convocare la dott.ssa Dora D'Ascenzo presso la sede del Concorso alle ore 11:20 del giorno 28 aprile 2021, specificando che ai fini dell'identificazione dovrà recarsi presso la postazione denominata "II Commissione A";
- dare atto che con nota prot. AOO-183- 00006833 del 26 aprile 2021 sono stati comunicate alla ricorrente tutte le informazioni in merito alle modalità di partecipazione alla procedura in esame;
- pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'ordinanza cautelare n. 4753/2021 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez, Terza Quater, notificata al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Servizio Rapporti umani e Capitale umano con PEC del 23 aprile 2021;
- di ammettere conseguentemente la dott.ssa Dora D'Ascenzo al Concorso per l'accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020/2023;
- di dare atto che la prova scritta avrà luogo il 28 aprile p.v. presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante – ingresso Edilizia, come da avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 25 marzo 2021;
- di assegnare, sulla base del criterio alfabetico, la dott.ssa Dora D'Ascenzo alla II Commissione;

- di convocare la dott.ssa Dora D'Ascenzo presso la sede del Concorso alle ore 11:20 del giorno 28 aprile 2021, specificando che ai fini dell'identificazione dovrà recarsi presso la postazione denominata "Il Commissione A";
- di dare atto che con nota prot. AOO-183- 0006833 del 26 aprile 2021 sono stati comunicati alla ricorrente tutte le informazioni in merito alle modalità di partecipazione della procedura in esame;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- di demandare al Servizio Strategie E Governo dell'Assistenza Territoriale- Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. l'espletamento degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- b) c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
- c) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

ASL BR

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI MEDICINA TRASFUSIONALE.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1120 del 26/04/21 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di **INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI MEDICINA TRASFUSIONALE.**

Ai sensi dell'art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica, inoltre, quanto previsto dall'art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.

Trattamento economico

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Art. 1) – REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :

1) Requisiti generali :

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea ;
- b) idoneità fisica all'impiego.

2) Requisiti specifici :

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in disciplina affine;
- c) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere conferiti incarichi di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale a medici specializzandi, iscritti regolarmente all'ultimo anno e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione;
- d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione all'Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, **devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 20° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia** , scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:

- **per posta a mezzo di raccomandata A.R..** La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante;
- **a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it**
- **consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdì.**

La validità dell'istanza è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l'identificazione personale dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso, **pena esclusione**; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.

L'invio deve avvenire in un'unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:

- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore PEC.

Nel caso di invio dell'istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato.

Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell'amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo Aziendale.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.

Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.

L'Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.

Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare:

- a) la data e il luogo di nascita e la residenza ;
- b) l'indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle prove, etc.);**
- c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ;
- d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime ;
- e) le eventuali condanne penali riportate ;
- f) i titoli di studio posseduti ;
- g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ;
- h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
- j) di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;

L'aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l'indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente l'avviso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.

Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda i candidati devono allegare :

- 1) idonea certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
- 2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia ai fini della valutazione.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio ;

- 3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.

Dichiarazioni sostitutive

Qualora il candidato intenda avvalersi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L'Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall'interessato in presenza del dipendente dell'Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo anche a valutazione, l'interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.

In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l'interessato è tenuto a specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o determinato o a convenzione con l'indicazione dell'impegno orario; posizione funzionale e disciplina d'inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto di cui all'art.46 del D.P.R. 761/79.

Per l'autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall'art.18 del D.P.R. 445/2000.

Art. 3) - ESCLUSIONE DALL'AVVISO

Costituiscono motivo di esclusione:

- a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
- b) mancata indicazione dell'indirizzo PEC personale;
- c) la mancata sottoscrizione della domanda;
- d) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- e) la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
- f) la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione all'Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince il possesso dei requisiti medesimi;
- g) l'inoltro della domanda di partecipazione all'Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
- h) essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
- i) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, contestuale e/o allegata all'istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;

- j) titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione funzionale e disciplina oggetto dell'Avviso.

Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO

Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del Direttore Generale.

La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli
- 30 punti per il colloquio

I punti per valutazione dei titoli (punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così ripartiti:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| • titoli di carriera | massimo punti 10 |
| • titoli accademici e di studio | massimo punti 3 |
| • pubblicazioni e titoli scientifici | massimo punti 3 |
| • curriculum formativo/professionale | massimo punti 4 |

La prova Colloquio (punti 30) : verterà sulle materie inerenti alla disciplina. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite PEC con preavviso di almeno 15 giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all'avviso.

Art. 5) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE

La graduatoria finale è formata secondo l'ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell'ASL BR e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all'utilizzazione della graduatoria, anche per il conferimento di eventuali incarichi, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da inesatta indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata o tardiva comunicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6) – - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall'Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.

Potranno essere acquisite d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).

La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell'adempimento di un obbligo legale, nell'esecuzione del contratto di lavoro di cui l'interessato è parte o nell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell'interesse legittimo del Titolare (es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.

I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l'adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che collaborano con l'Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.

I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.

I dati personali forniti all'Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).

Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di

- ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
- ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l'interesse legittimo del Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
- opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità Garante www.garanteprivacy.it.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO :

AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore

Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;

Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;

Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it

Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Art. 7) – DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione all'avviso implica da parte del concorrente l'accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l'attribuzione del relativo punteggio, sarà effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.

L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o

modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto Leg.vo 30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8) - INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni, Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche - Mail areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it
- SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Dr. Giuseppe PASQUALONE)

ALLEGATO - Schema di domanda (Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI MEDICINA TRASFUSIONALE)

Al Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale BR
Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____ via _____
n. _____ cap _____ TEL. _____

chiede di partecipare all'Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI MEDICINA TRASFUSIONALE.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale che – ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 – può derivare da dichiarazioni mendaci,

dichiara

- a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana _____);
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ (indicare i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime).
- c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso positivo dichiarare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
- d) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di _____ in data _____;
- e) di essere in possesso della Specializzazione in _____ conseguita il _____ presso l'Università degli Studi di _____ durata anni _____
ovvero
- f) di essere regolarmente iscritto all'/al _____ anno della Scuola di Specializzazione in _____ presso l'Università degli Studi di _____ durata anni _____;
- g) di essere iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di _____ dal _____ al n. _____;
- h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____;
- i) di aver prestato o di prestare servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni _____ (specificare di seguito le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
- j) di avere diritto, a parità di punti, a preferenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto _____;
- k) di non essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
- l) - di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione relativa all'avviso pubblico ed all'utilizzazione della graduatoria _____ (1);**
- m) - di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e precisazione dello stesso;**
- n) - di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL di Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;**
- o) - dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata all'art. 6 del bando;**

Il sottoscritto allega alla presente domanda :

- 1) curriculum formativo e professionale autocertificato e relativa documentazione a corredo ;
- 2) elenco dei documenti e titoli presentati;
- 3) copia documento d'identità in corso di validità

Data _____

Firma _____

(1) la mancata indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.

ASL BR

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E/O SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI UROLOGIA

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1127 del 26/04/21 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di **INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI UROLOGIA**.

Ai sensi dell'art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica, inoltre, quanto previsto dall'art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.

Trattamento economico

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Art. 1) – REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :

1) Requisiti generali :

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea ;
- b) idoneità fisica all'impiego.

2) Requisiti specifici :

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in disciplina affine;
- c) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere conferiti incarichi di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale a medici specializzandi, iscritti regolarmente all'ultimo anno e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione;
- d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione all'Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, **devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 20° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia**, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:

- **per posta a mezzo di raccomandata A.R..** La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante;
- **a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it**
- **consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdì.**

La validità dell'istanza è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l'identificazione personale dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso, **pena esclusione**; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.

L'invio deve avvenire in un'unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:

- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore PEC.

Nel caso di invio dell'istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato.

Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 235/2010 (Codice dell'amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo Aziendale.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.

Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.

L'Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.

Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare:

- a) la data e il luogo di nascita e la residenza ;
- b) l'indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle prove, etc.);**
- c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ;
- d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime ;
- e) le eventuali condanne penali riportate ;
- f) i titoli di studio posseduti ;
- g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ;
- h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
- j) di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;

L'aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l'indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente l'avviso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.

Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda i candidati devono allegare :

- 1) idonea certificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
- 2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia ai fini della valutazione.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;

- 3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.

Dichiarazioni sostitutive

Qualora il candidato intenda avvalersi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L'Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall'interessato in presenza del dipendente dell'Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo anche a valutazione, l'interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.

In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l'interessato è tenuto a specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o determinato o a convenzione con l'indicazione dell'impegno orario; posizione funzionale e disciplina d'inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto di cui all'art.46 del D.P.R. 761/79.

Per l'autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall'art.18 del D.P.R. 445/2000.

Art. 3) - ESCLUSIONE DALL'AVVISO

Costituiscono motivo di esclusione:

- a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
- b) mancata indicazione dell'indirizzo PEC personale;
- c) la mancata sottoscrizione della domanda;
- d) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- e) la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
- f) la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione all'Avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince il possesso dei requisiti medesimi;
- g) l'inoltro della domanda di partecipazione all'Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
- h) essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
- i) la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, contestuale e/o allegata all'istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
- j) titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione funzionale e disciplina oggetto dell'Avviso.

Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO

Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del Direttore Generale.

La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli
- 30 punti per il colloquio

I punti per valutazione dei titoli (punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così ripartiti:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| • titoli di carriera | massimo punti 10 |
| • titoli accademici e di studio | massimo punti 3 |
| • pubblicazioni e titoli scientifici | massimo punti 3 |
| • curriculum formativo/professionale | massimo punti 4 |

La prova Colloquio (punti 30) : verterà sulle materie inerenti alla disciplina. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite PEC con preavviso di almeno 15 giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all'avviso.

Art. 5) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE

La graduatoria finale è formata secondo l'ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell'ASL BR e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all'utilizzazione della graduatoria, anche per il conferimento di eventuali incarichi, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da inesatta indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata o tardiva comunicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6) – - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall'Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.

Potranno essere acquisite d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).

La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell'adempimento di un

obbligo legale, nell'esecuzione del contratto di lavoro di cui l'interessato è parte o nell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell'interesse legittimo del Titolare (es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.

I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l'adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che collaborano con l'Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.

I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.

I dati personali forniti all'Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).

Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di

- ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
- ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l'interesse legittimo del Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
- opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità Garante www.garanteprivacy.it.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO :

AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore

Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;

Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;

Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it

Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Art. 7) – DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione all'avviso implica da parte del concorrente l'accettazione di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l'attribuzione del relativo punteggio, sarà effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.

L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano

la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto Leg.vo 30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8) - INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni, Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche - Mail areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it

IL DIRETTORE GENERALE
(*Dr. Giuseppe PASQUALONE*)

ALLEGATO - Schema di domanda (Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI UROLOGIA)

Al Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale BR
Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____
cap _____ TEL. _____

chiede di partecipare all'Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di **INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI UROLOGIA**.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale che – ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 – può derivare da dichiarazioni mendaci,

dichiara

- a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana _____);
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ (indicare i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) .
- c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso positivo dichiarare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
- d) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di _____ in data _____;
- e) di essere in possesso della Specializzazione in _____ conseguita il _____ presso l'Università degli Studi di _____ durata anni _____
ovvero
- f) di essere regolarmente iscritto all'/al (ultimo/penultimo) _____ anno della Scuola di Specializzazione in _____ presso l'Università degli Studi di _____ durata anni _____;
- g) di essere iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di _____ dal _____ al n. _____;
- h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____;
- i) di aver prestato o di prestare servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni _____ (specificare di seguito le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
- j) di avere diritto, a parità di punti, a preferenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto _____;
- k) di non essere stato dispensato, destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
- l) - di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione relativa all'avviso pubblico ed all'utilizzazione della graduatoria _____ (1);**
- m) - di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e precisazione dello stesso;**
- n) - di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL di Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;**
- o) - dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata all'art. 6 del bando;**

Il sottoscritto allega alla presente domanda :

- 1) curriculum formativo e professionale autocertificato e relativa documentazione a corredo ;
- 2) elenco dei documenti e titoli presentati;
- 3) copia documento d'identità in corso di validità

Data _____

Firma _____

(1) la mancata indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.

ASL FG

Graduatorie finali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.

Ai sensi dell'art.18, comma 6 del DPR n. 483 del 27.03.2001, si rende noto che le graduatorie finali del Concorso Pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, approvate con deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 17.03.2021, sono così costituite:

GRADUATORIA FINALE CANDIDATI SPECIALIZZATI

n.	Cognome	Nome	TOTALE
1	GATTI	MARIA FRANCA	79,222
2	PREZIOSO	GRAZIA MARIA	71,040
3	CAPUTI	ANTONIO	70,110
4	CESAREO	SALVATORE	68,800
5	ARSA	ADDOLORATA	67,268
6	CARELLA	BARBARA MARIA	64,145

GRADUATORIA FINALE CANDIDATI NON SPECIALIZZATI

n.	Cognome	Nome	TOTALE
1	MANGHISI	NICOLA M.	61,500
2	DELFINO	MARIA CELESTE	61,250
3	TISCIA	VINCENZO	56,000

Detta graduatoria resterà valida per anni tre a decorrere dalla data di pubblicazione sul presente Bollettino.

Il Direttore Generale
Vito PIAZZOLLA

ASL FG

Avviso pubblico, per titoli, per la copertura a tempo pieno e determinato, di n. 7 posti di Dirigente Amministrativo.

Si rende noto che in esecuzione della **Deliberazione n. 475 del 02/04/2021**, esecutiva a norma di legge e in attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021 di cui alla D.D.G n. 210 del 10.02.2020, approvato con DGR n. 1887 del 30.11.2020 (BURP n. 170 del 21.12.2020), viene indetto

AVVISO PUBBLICO

per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato, per mesi sei (6), eventualmente prorogabili, di **n. 7 DIRIGENTI AMMINISTRATIVI**.

L'ASL Foggia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.lgs. n.198 del 11/04/2006 e del D.lgs. n. 5 del 25/01/2010); i posti, pertanto, si intendono riferiti ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali con riferimento alla Dirigenza P.T.A. del S.S.N. e dalla normativa vigente al momento.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Per la partecipazione al presente Avviso Pubblico, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI

- a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
- d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
- e) nei casi sub b), c) e d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- f) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- g) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o, in ogni caso, per reati contro la pubblica amministrazione o per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione secondo il dettato normativo di cui al Libro II ("Dei delitti in particolare") - Titolo II ("Delitti contro la P.A.") - Capo I ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) del codice penale;
- h) Non avere procedimenti penali pendenti, o dichiarare le eventuali condanne penali riportate (anche se

sia stata concessa amnistia, condono o indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

- i) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego;
- j) Idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Asl di Foggia prima dell'immissione in servizio dei vincitori. Se l'accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni, o nel caso in cui l'interessato non si presenterà alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione;
- k) Essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani nati entro il 31.12.1985).

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per il collocamento a riposo (art. 5, c. 9, del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.ii.).

REQUISITI SPECIFICI:

Per la partecipazione al presente Avviso Pubblico, sono richiesti i seguenti requisiti specifici, a pena di non ammissione:

- a) Diploma di laurea (D.L. di vecchio ordinamento), oppure Laurea Specialistica, oppure Laurea Magistrale in Giurisprudenza, in Economia e Commercio, o in Scienze Politiche, o altra laurea equipollente;

I titoli conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento (autorità emittente, data, numero) attestante, ex art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, l'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano.

- b) Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità, prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis (ctg. D – Ds), ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre Pubbliche Amministrazioni.

I suddetti requisiti generali e specifici devono essere posseduti **alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda**. La mancanza di uno solo dei sopraindicati requisiti generali e specifici comporta la non ammissione alla procedura concorsuale. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l'esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, anche successivamente alla formazione della graduatoria.

Non è ammesso, di pari, l'invio di documenti ad integrazione dell'istanza effettuato separatamente e successivamente alla data di scadenza del bando.

In relazione ai suddetti requisiti generali e specifici, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e prodotto.

ART. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando, esclusivamente, la piattaforma online disponibile all'indirizzo www.gestioneconcorsipubblici.it/aslfg

La procedura di compilazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

NON sono ammesse modalità di presentazione delle domande diverse da quella indicata, **a pena di non ammissione.**

Il sistema informatico permetterà l'accesso alla piattaforma informatica sino alle ore 23:59 del giorno previsto per la scadenza.

La data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico è certificata dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell'inoltro con successo della domanda, una ricevuta in formato pdf con l'indicazione della data e dell'orario di inoltro. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento solo quelli generati dal sistema.

Scaduto l'orario previsto per l'inoltro, il sistema informatico NON PERMETTERA' L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA.

L'omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l'impossibilità di effettuare la registrazione e il successivo invio della domanda.

Per la partecipazione al presente Avviso Pubblico è previsto il pagamento di una tassa di concorso pari a € 10,00 (dieci/00 euro) da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario intestato all'Azienda Sanitaria Locale di Foggia al seguente **IBAN: IT 84 I 05034 15703 00000014001**. La causale del versamento deve riportare la dicitura **"CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO ASL FG N. 7 DIRIGENTI AMMINISTRATIVO"**. La tassa di partecipazione al presente Avviso Pubblico deve essere versata entro la data di presentazione della domanda e non è soggetta a rimborso, in nessun caso. L'omesso pagamento nei termini e nelle modalità richieste dal presente bando, comporta l'esclusione del candidato dalla partecipazione al concorso.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammesse le domande pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché l'invio dell'istanza in data successiva alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione previsto dal presente.

ART. 3 - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La partecipazione al presente Avviso Pubblico avviene esclusivamente mediante compilazione del modulo di domanda on-line, secondo le modalità di seguito riportate ed è da intendersi tassativa, pertanto non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione al concorso, **pena l'esclusione dallo stesso.**

Per l'iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e di codice fiscale.

Il candidato dovrà connettersi al sito web indicato, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute per le tre fasi:

- 1) Registrazione candidato;
- 2) Compilazione domanda in formato elettronico;
- 3) Inoltro della documentazione obbligatoria.

Al termine della fase 3 il sistema rilascerà una ricevuta attestante l'invio della documentazione ed il termine della procedura di candidatura.

Entro il termine di presentazione della candidatura l'applicazione informatica consentirà di annullare più volte la domanda e di rinviare la documentazione.

In ogni caso l'applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura con data/ora di registrazione più recente.

La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando è attestata dall'applicazione informatica.

Allo scadere del termine di validità del bando, l'applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature.

ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA

Nella domanda di partecipazione on line al presente Avviso Pubblico, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., **a pena d'esclusione**, i campi concernenti le seguenti informazioni:

- a) Cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
 - di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
 - di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;
 - di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) Il possesso del **diploma di laurea** con l'indicazione della data e della sede di conseguimento nonché il possesso dell'**anzianità di servizio di cui all'art. 1**;
- e) Il possesso di eventuale abilitazione professionale;
- f) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari, superiori alla censura, definitive nell'ultimo biennio;

- g)** di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o, in ogni caso, per reati contro la pubblica amministrazione o per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione secondo il dettato normativo di cui al Libro II ("Dei delitti in particolare") - Titolo II ("Delitti contro la P.A.") - Capo I ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) del codice penale;
- h)** di non avere procedimenti penali pendenti, o dichiarare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono o indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- i)** la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
- j)** i servizi prestati nel profilo professionale a concorso presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- k)** dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione dichiarando espressamente il motivo nell'apposito spazio;
- l)** dichiarazione di aver preso visione del presente Avviso Pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
- m)** di autorizzare, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., nell'osservanza del regolamento UE 2016/679, l'ASL FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l'eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
- n)** l'**indirizzo P.E.C. obbligatorio** presso cui il candidato dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale;
- o)** di aver effettuato il **pagamento di € 10,00 (dieci/00 euro)** non rimborsabile, mediante bonifico bancario intestato ad Azienda Sanitaria Locale di Foggia al seguente **IBAN: IT 84 I 05034 15703 000000014001**;
- p)** di **accettare che le modalità di notifica** inerenti la procedura in oggetto avverranno, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito istituzionale <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio> -sezione Concorsi e Avvisi-.
- q)** di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istituzionale dell'Asl Foggia per tutte le comunicazioni che riguardano il concorso pubblico.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità in merito alla mancata lettura delle comunicazioni e/o convocazioni dei candidati effettuate con le pubblicazioni sul sito istituzionale.

ART. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda i candidati devono allegare, **pena l'esclusione dal concorso**, i seguenti documenti:

– Scansione della fotocopia del documento di identità in corso di validità;

- Scansione del curriculum formativo e professionale, in formato europeo, datato e firmato dal candidato;
- Scansione della ricevuta di versamento del contributo alla partecipazione al concorso.

Il candidato avrà cura di separare i tre documenti indicati che dovranno essere in formato pdf., leggibili e massimo di 5 MB ciascuno.

Alla domanda **devono essere allegate altresì**:

- le pubblicazioni eventualmente dichiarate nella domanda;

Qualora le pubblicazioni non fossero allegate, le stesse non saranno valutate.

Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto o mediante invio in formato cartaceo di tale documentazione.

ART. 6 - ESCLUSIONE DALL'AVVISO

L'esclusione del candidato dalla procedura in oggetto è deliberata dal Direttore Generale con provvedimento motivato. Sarà pubblicato sul sito aziendale [https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio-sezione Concorsi e Avvisi](https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio-sezione-Concorsi-e-Avvisi)- con valore di notifica tutti gli effetti l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura concorsuale, che vale a tutti gli effetti come notifica.

Costituiscono motivi di non ammissione:

- A)** La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente Avviso;
- B)** La presentazione della domanda con modalità diverse da quella prevista dall'art. 2 del presente bando ed oltre i termini di scadenza ivi previsti;
- C)** La mancata allegazione alla domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico dei documenti indicati nell'art. 5 del presente bando;
- D)** L'accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato, così come specificato nel successivo art. 7 del presente Avviso.

ART. 7 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione esaminatrice è nominata con deliberazione dal Direttore Generale della ASL.

La Commissione dispone, complessivamente, di 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera: 10
- titoli accademici e di studio: 3
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3
- curriculum formativo e professionale: 4.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23, 73 del D.P.R. n. 483/1997.

Si ricorda che l'Amministrazione effettuerà anche a campione verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell'interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 8 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

A - TITOLI DI CARRIERA (MAX 10 PUNTI):

Verrà valutato (art. 73 DPR n. 483/1997):

- a) il servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a concorso o in posizione funzionale superiore o nella medesima professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo bis presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;
- b) il servizio di ruolo di medesima professionalità nella posizione funzionale di settimo livello presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre pubbliche amministrazioni.

I candidati dovranno dichiarare, con riferimento ai titoli di carriera:

- L'esatta denominazione dell'Ente;
- La natura giuridica del rapporto di lavoro (a tempo determinato o a tempo indeterminato, a tempo pieno o part time al ____% per un numero di ore settimanali pari a _____);
- L'esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); se il rapporto di lavoro è ancora in corso indicare quale fine del rapporto lavorativo il giorno di presentazione della domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la piattaforma non consentirà la compilazione dei restanti campi dedicati ai titoli di carriera;
- La qualifica rivestita, la categoria economica;
- Le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, dimissioni, fine del rapporto se a tempo determinato, licenziamento, etc).

N.B. Gli anni di servizio richiesti come requisito di ammissione non saranno valutati come titolo di carriera.

B – TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (MAX 3 PUNTI)

Il titolo di studio, richiesto come requisito di accesso alla procedura, specificando se trattasi di Diploma di Laurea V.O., Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, **non sarà valutato come titolo di studio.**

Verranno valutati i Titoli accademici e di studio purché attinenti alla posizione funzionale da conferire (art. 73 DPR n. 483/1997).

I candidati dovranno dichiarare il possesso di:

Altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso purché attinenti alla posizione funzionale da

ricoprire, con indicazione:

- dell'esatta denominazione dell'Università o Istituto dove è stato conseguito;
- della data di conseguimento;
- del voto di laurea specificando l'eventuale assegnazione della lode.

Corsi di Perfezionamento Universitari, i Master Universitari e i Diplomi di Specializzazione indicando:

- 1) l'esatta denominazione del corso o master o diploma;
- 2) l'Ente presso il quale è stato conseguito;
- 3) la durata, l'attestazione finale e la disciplina;
- 4) se Master di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti.

Dottorato di ricerca indicando:

- 1) l'Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e la disciplina.

Si precisa che per i corsi di perfezionamento, i master, i diplomi di specializzazione e il dottorato di ricerca, il punteggio sarà attribuito solo a titolo conseguito.

Tutte le informazioni richieste devono essere riportate dal candidato nell'apposito spazio previsto per ciascuna voce.

C – PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (MAX 3 PUNTI)

Si applicano i criteri previsti dall'art. 11 DPR n. 483/1997.

Indicare nel curriculum formativo da allegare alla domanda, se la pubblicazione degli articoli è stata effettuata come autore, coautore, indicare le riviste scientifiche, se nazionali o internazionali, dove tali pubblicazioni sono state pubblicate e il titolo dell'articolo pubblicato.

Per essere oggetto di valutazione le pubblicazioni devono essere **attinenti alla posizione funzionale** da conferire ed **obbligatoriamente allegate alla domanda in formato pdf** nella sezione di inoltro della piattaforma.

D - CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (MAX 4 PUNTI)

Si applicano i criteri previsti dall'art. 11 DPR n. 483/1997.

Verranno valutati:

- Attività lavorativa, non indicata nel campo dei titoli di carriera, per la quale è richiesto quale titolo di accesso il diploma di Laurea, prestata alle dipendenze di Enti privati, oppure svolte presso Enti Pubblici, con tipologie contrattuali flessibili co.co.co, co.co.pro, partita IVA o a tempo determinato, indeterminato, indicando anche il numero di ore lavorative. Va indicata:
 - L'esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); se il rapporto di lavoro è ancora in corso indicare quale fine del rapporto lavorativo il giorno di presentazione della

domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la piattaforma non consentirà la compilazione dei restanti campi relativi ai rapporti lavorativi;

- La qualifica rivestita, la categoria economica;
- Le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, dimissioni, fine del rapporto se a tempo determinato, licenziamento, etc.).

Per i corsi di aggiornamento professionale attinenti al profilo richiesto svolti in qualità di UDITORE negli ultimi 5 anni, va indicato:

- 1) il titolo dell'evento;
- 2) l'organizzazione dell'evento;
- 3) la sede di svolgimento e la durata (indicare gg/mm/aa);
- 4) se, a fine corso, c'è stata la verifica;
- 5) indicare se il corso rilascia crediti formativi;

Per i corsi di aggiornamento professionale attinenti al profilo richiesto svolti in qualità di RELATORE negli ultimi 5 anni, va indicato:

- 1) il titolo dell'evento;
- 2) l'organizzazione dell'evento;
- 3) la sede di svolgimento e la durata (indicare gg/mm/aa);

Per gli incarichi di DOCENZA svolti negli ultimi 5 anni, in materie attinenti al profilo a concorso va indicato:

- 1) l'ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto Scolastico, altro Ente Pubblico o se Istituto Universitario;
- 2) la durata dell'incarico: data inizio e fine incarico;
- 3) il numero di ore d'insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico;
- 4) la disciplina della docenza;

Il possesso delle certificazioni informatiche con l'indicazione della data di conseguimento, del tipo di certificazione conseguita e dell'ente che l'ha rilasciata.

Il possesso delle certificazioni relative a conoscenze linguistiche legalmente riconosciute con l'indicazione della data di conseguimento, del tipo di certificazione conseguita e dell'ente che l'ha rilasciata.

Il possesso di eventuali abilitazioni professionali con l'indicazione della data di conseguimento, del tipo di abilitazione conseguita e dell'ente che l'ha rilasciata.

Tutte le informazioni richieste devono essere riportate dal candidato nell'apposito spazio previsto per ciascuna voce.

ART. 9 – GRADUATORIA

La Commissione, al termine della valutazione dei titoli, formula la graduatoria di merito dei candidati. La graduatoria dell'avviso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito aziendale [https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio-sezione Concorsi e Avvisi-](https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio-sezione-Concorsi-e-Avvisi)

ART. 10 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI

I candidati dichiarati vincitore del presente Avviso Pubblico sono invitati, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) indicata nella domanda di partecipazione, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda, pena la stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ASL Foggia prima dell'immissione in servizio.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione.

L'assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni.

I candidati dichiarati vincitori del presente Avviso Pubblico, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i.

L'ASL Foggia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.

La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione.

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall'amministrazione sarà dichiarato decaduto dall'incarico.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, e del Regolamento UE n.679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il candidato autorizza l'Asl di Foggia al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di partecipazione che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura concorsuale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura, ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n. 679/2016 tra i quali il diritto di:

- Accedere ai dati che lo riguardano;
- Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
- Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all'oblio;
- Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

L'ASL Foggia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore, è Titolare del trattamento dei dati personali. Il Responsabile della protezione dei dati è stato nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 25/01/2019.

ART. 12 - NORME FINALI

Per tutto quanto non contemplato dal presente Avviso Pubblico, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.

Il Direttore Generale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente Avviso Pubblico, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, che saranno notificate tramite il sito aziendale <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio> -sezione Concorsi e Avvisi-, senza che i candidati possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Per ottenere informazioni riguardanti il presente Avviso Pubblico, i requisiti per partecipare e quant'altro non sia legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Azienda Asl Foggia – Area Gestione del Personale – Ufficio Concorsi e Assunzioni – Via Protano n. 13 – 71121 Foggia tel. 0881/884537 - 988 - 628 – 623 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00.

Per informazioni sul supporto tecnico relativo all'utilizzo della piattaforma è possibile chiamare il numero dedicato 099-2041500 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, oppure inviare una email all'indirizzo: info@gestioneconcorsipubblici.it, riportando necessariamente nell'oggetto la seguente frase: "7 posti Dirigente Amministrativo ASL FG".

Per quanto non previsto dal presente Avviso Pubblico, valgono le norme di legge.

Con la partecipazione al presente Avviso Pubblico è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione senza riserve delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.

ART. 13 - PUBBLICITA'

Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web della ASL Foggia, quale allegato al provvedimento deliberativo.

IL DIRETTORE GENERALE***Vito PIAZZOLLA***

ASL LE

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4 DIRIGENTI FARMACISTI.

In esecuzione della deliberazione n. 802 del 04/08/2020, modificata con deliberazione n. 1324 del 31/12/2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 Dirigenti Farmacisti. Il presente bando di concorso pubblico sostituisce quello allegato alla citata deliberazione n. 802 del 04/08/2020 e pubblicato nel BURP n. 122 del 27/08/2020.

Riserva di posti

Nell'ambito del 40% dei posti messi a concorso opera la seguente riserva nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai successivi punti del Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale:

- ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell'art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di Lecce nella disciplina oggetto del concorso.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di Paesi non membri dell'Unione Europea;
1. Idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura della ASL Lecce, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
2. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
3. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
4. Per effetto della disposizione di cui all'art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione al concorso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.

Requisiti specifici di ammissione

1. Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
2. Specializzazione nella disciplina di Farmacia Ospedaliera ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti alla suddetta disciplina dal D.M. 30/01/1998 ovvero la specializzazione in una delle discipline riconosciute affini alla suindicata disciplina dal D.M.31/01/1998. Il personale che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nella suindicata disciplina presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 547 e 548, della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi

alla presente procedura anche i farmacisti in formazione specialistica regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita (Farmacia Ospedaliera o Farmaceutica Territoriale); gli stessi saranno collocati, all'esito positivo, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti farmacisti, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei farmacisti già specialisti alla data di scadenza del bando.

1. Iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

In applicazione dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.

Domanda di ammissione al concorso

Per l'ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale responsabilità, dovranno dichiarare:

- a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio posseduti;
- f) **di voler partecipare in qualità di farmacista in formazione specialistica regolarmente iscritto a partire dal terzo anno del relativo corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita (Farmacia Ospedaliera o Farmaceutica Territoriale) (indicando tutti gli elementi che consentono tale partecipazione);**
- g) l'iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti;
- h) **di voler partecipare in qualità di riservatario ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell'art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. (specificando i motivi che consentono tale partecipazione);**
- i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
- k) l'indirizzo di posta elettronica;
- l) L'indirizzo di posta elettronica certificata o il recapito presso cui effettuare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;

Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso e successivamente, nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.

Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all'Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;

Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell'ASL Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione diretta all'Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.

Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi fuori dai termini di presentazione prescritti dal presente bando (sia prima che dopo i termini previsti).

L'amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Documentazione da allegare alla domanda

Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati non dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti che risultano in possesso alla stessa.

Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

- a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea, specializzazione, iscrizione all'Albo);
- b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita autocertificazione;
- c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
- d) fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità.
- e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000;

Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.

Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l'accettazione per la stampa da parte della casa editrice.

Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all'invio della domanda, per cui ogni eventuale riserva espressa non assume alcun valore.

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità

della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art 3, comma 5 della legge 127/1997.

Esclusione dall'Avviso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L., da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all'Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.

Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi

La commissione, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- | | | |
|---|-------|----|
| a) titoli di carriera: | punti | 10 |
| b) titoli accademici di studio: | punti | 3 |
| c) pubblicazioni e titoli scientifici: | punti | 3 |
| d) curriculum formativo e professionale | punti | 4 |

Titoli di carriera:

- a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
 - 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
 - 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
 - 1) come direttore, punti 1,00 per anno;
 - 2) come collaboratore, punti 0,50 per anno.
- c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche amministrazioni con le varie qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00

- b) specializzazione in disciplina affine punti 0,50
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella fatta valere come requisito per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i seguenti criteri, previsti dall'art.11 del D.P.R. 483/97:

Criteri di valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:

- a) titoli di carriera:
 - 1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
 - 2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
 - 3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
 - 4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
- b) Pubblicazioni:
 - 1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
 - 2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
 - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
- c) Curriculum formativo e professionale:
 - 1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
 - 2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario

nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;

- 3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

“Art. 20 Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo

1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Art. 21 Valutazione attività in base a rapporto convenzionali

1. L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

2. Omissis.

Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili

1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'art.4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

4. Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

Art. 23 Servizio prestato all'estero

1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.”

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.

Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Prove d’esame

Le prove d’esame ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 sono le seguenti:

- a) prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti di di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
- b) prova pratica:
tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito.

Valutazione delle prove d’esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 che di seguito si trascrive:

“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.

Graduatoria e conferimento dei posti

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste

dall'art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Al termine della procedura saranno formulate:

- **la graduatoria generale di merito dei candidati in possesso di specializzazione, nella disciplina o disciplina equipollente o affine alla data di scadenza del bando;**
- **la graduatoria dei candidati aventi titolo a riserva ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell'art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.;**
- **la graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica, regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di specializzazione della specifica disciplina (Farmacia Ospedaliera o Farmaceutica Territoriale) a concorso ai sensi dell'art. 1, commi 547 e 548, della Legge n. 145/2018 e s.m.i.;**

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina).

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei farmacisti in formazione specialistica, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei farmacisti già specialisti alla data di scadenza del bando.

Le suindicate graduatorie sono approvate con provvedimento del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il presente avviso.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l'ufficio preposto dall'Azienda, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL Lecce.

Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale della ASL LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 – 215298 - 215804 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rodolfo Rollo)

Schema esemplificativo di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La... sottoscritt..... chiede di essere ammess... a partecipare al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Dirigenti Farmacisti.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa o mendace:

1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le clausole ivi contenute;
 2. di essere nat.... a il
 3. di essere residente in Via/Piazza
 4. di essere in possesso della cittadinanza ovvero
 5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1);
 6. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
 7. di essere in possesso del diploma di Laurea in conseguito presso in data
 8. di essere in possesso del diploma di Specializzazione in conseguito presso in data della durata legale di anni
- ovvero di voler partecipare in qualità di farmacista in formazione specialistica iscritto al anno del corso di Specializzazione in (Farmacia Ospedaliera o Farmaceutica Territoriale) presso l'Università della durata legale di anni**
9. di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della provincia di
 10. di voler partecipare al concorso in qualità di riservatario ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell'art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. in quanto
 11. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: (3);
 12. di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le cause di risoluzione dei rapporti di lavoro):.....
 13. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze:

14.(solo per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia;

15.di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica:

posta elettronica certificata:

16.di indicare il seguente indirizzo cui trasmettere eventuali comunicazioni:

Via n. località Prov. CAP recapiti tel., riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo.

Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di concorso avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all'Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.

Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini del concorso e, successivamente, per la gestione dell'eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico.

Allega alla presente:

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (4);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4.

Data,.....

Firma

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.

(3) per i candidati nati entro il 1985.

(4) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.

ASL TA

Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico in varie discipline.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 991 del 22/04/2021 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato nelle seguenti discipline:

a) Dirigente Medico di:

1. Anatomia patologica;
2. Cardiologia;
3. Chirurgia vascolare;
4. Ematologia;
5. Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
6. Medicina legale;
7. Nefrologia;
8. Oncologia medica;
9. Patologia Clinica.

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Sanitaria vigente.

E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi della Legge n. 125 del 10.04.1991 e successive mod. ed integrazioni.

La procedura per l'espletamento del presente avviso è disciplinata dal Dpr n. 483 del 10/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

1) Requisiti generali e specifici di ammissione.

- Possono partecipare al presente avviso pubblico tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 38, comma 1 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 e art. 22, comma 2 del D. Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- idoneità fisica all'impiego.
Prima dell'assunzione, l'Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l'accertamento sanitario risulterà negativo o se l'interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione;
- laurea in medicina e chirurgia;
- specializzazione in una delle discipline oggetto dell'avviso pubblico o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
- Ai sensi del D. Legge n. 18/2020 convertito con Legge n. 27/2020 possono partecipare al presente avviso i medici specializzandi regolarmente iscritti al penultimo e all'ultimo anno del Corso della Scuola di specializzazione;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero e luogo di iscrizione. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
- assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al presente avviso pubblico.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.

Art. 2) Forme e modalità di presentazione partecipazione

Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A), ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, devono essere prodotte entro il 10°(decimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia.

I candidati interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, al seguente indirizzo: assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata, pena esclusione.

L'invio deve avvenire con i seguenti allegati solo in formato PDF:

- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) all'avviso, datata e firmata dal candidato;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.n.445/00, redatto usando lo schema esemplificativo Allegato B) al bando, datato e firmato dal candidato;
- copia documento di riconoscimento.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:

- Inesatte indicazioni dell'indirizzo pec da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec indicato nella domanda;
- Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell'oggetto dell'e-mail deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura: " Domanda di partecipazione relativa all'avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina _____".

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- il cognome e il nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza);
- diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
- diploma di specializzazione in una delle discipline oggetto della selezione con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto in cui il titolo è stato conseguito ovvero iscrizione a partire dal penultimo anno del corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita con l'indicazione dell'anno di corso che si sta svolgendo e denominazione completa dell'istituto in cui è iscritta;
- l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici chirurghi;
- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
- eventuale recapito telefonico;
- l'autorizzazione all'Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura di selezione;

Si precisa che in caso di utilizzo del servizio pec per l'invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'azienda nei confronti del candidato.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti relativi all'indirizzo di posta elettronica.

La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.

Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto, deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.

Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 all'interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B), dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno). Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l'Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data di conseguimento, l'eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento è necessario indicare l'ente che ha organizzato il corso, l'oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso e l'eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono essere indicati l'ente che ha conferito l'incarico, le materie oggetto di docenza, il periodo in cui è stato svolto, con indicazione del giorno /mese/anno e le ore profuse. Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che ha curato la pubblicazione, la data, l'argomento, specificando se primo autore o coautore o unico autore della stessa.

E' necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi del DPR 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione

Alla domanda di partecipazione (allegato A) all'avviso pubblico i candidati devono allegare:

- curriculum vitae datato e firmato, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l'altro, le attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.

Art.4) Trattamento dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed integrazioni, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all'U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell'ASL TA, per le finalità di gestione della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione.

Art. 5) Motivi di esclusione dall'avviso pubblico

L'ammissione e l'esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.

L'elenco dei candidati ammessi al presente avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale dell'Asl di Taranto nella sezione Albo Pretorio.

L'esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni dall'esecutività della relativa Deliberazione.

Sono causa di esclusione:

- presentazione della domanda oltre i termini perentori;

- il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui all'art 1) del presente bando;
- l'invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all'art. 2) del presente bando;

Art. 6) Commissione Esaminatrice e valutazione titoli.

I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/1997, da apposite Commissioni Esaminatrici, designate dal Direttore Generale, per ogni disciplina messa a selezione.

Per la valutazione dei titoli la Commissione avrà a disposizione **20** punti così ripartiti:

10 punti per titoli di carriera;

3 punti per titoli accademici e di studio;

3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

4 punti per curriculum formativo e professionale;

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.

Art. 7) Declaratorie

La partecipazione all'avviso pubblico implica da parte del candidato l'accettazione di tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Per tutto quanto ciò non espressamente previsto e menzionato nei precedenti paragrafi, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale.

8) Approvazione della graduatoria

Al termine delle operazioni, le Commissioni Esaminatrici formuleranno le graduatorie di merito per ogni disciplina messa a selezione ed in caso di parità di punteggio in considerazione dei criteri di cui all'allegato all'art. 5, comma 4 del DPR 487/94 e ss.mm. ed ii.

Successivamente, l'approvazione delle relative graduatorie saranno oggetto di apposite deliberazioni del Direttore Generale e saranno pubblicate sul sito internet aziendale dell'Asl di Taranto nella sezione Albo Pretorio on line – sezione delibere del Direttore Generale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte il presente avviso senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.

Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi presso l'*U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e Gestione Amm.va del Personale Convenzionato Azienda Sanitaria Locale Taranto – Viale Virgilio n° 31, Taranto* – Tel. 099/7786538 – 761 – 539 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13).

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi

Schema domanda di partecipazione (Allegato A)

*Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac*

Il/lasottoscritto/a _____

(indicare cognome e nome)

Chiede

di essere ammesso/a all'avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico _____ (indicare la disciplina per la quale si concorre), indetto con deliberazione del D.G. n. 991 del 22/04/2021.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall'art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

- di essere nato a _____ prov. _____ il _____;
- di risiedere a _____ cap _____ Prov. _____;
- via /Piazza _____ n. _____;
- Cell: _____;
- codice fiscale: _____;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea _____;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____;
- di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza);
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: _____;
- di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _____ conseguita in data _____ presso _____;
- di essere in possesso della seguente specializzazione: _____ conseguita in data _____ presso _____ durata legale del corso di specializzazione: _____;
- di essere iscritta al _____ anno del corso di formazione specialistica in: _____ presso _____ durata legale del corso di specializzazione: _____;
- di essere iscritto all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di _____ dal _____;
- di essere/non essere stato destituito o dispensato dall'impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
- di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche, indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;

-
- il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 Dpr487/94: _____;
 - di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando di selezione pubblica;
 - di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
- Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
-

(data)

(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:

- copia del documento di riconoscimento;
- curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000

ALLEGATO B)

SCHEMA CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI EVENTUALI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO COME DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA _____

*Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e
gestione amm. va del personale
convenzionato e pac*

Il/La sottoscritto/a _____

A tal fine, **consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per ali effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,**

DICHIARA

- di aver prestato i seguenti servizi presso:
 - denominazione Ente _____
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)_ al _(GG/MM/AA/)_
o tempo pieno
o tempo ridotto (n. ore settimanali _____)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)_ al _(GG/MM/AA/)_
 - denominazione Ente _____
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)_ al _(GG/MM/AA/)_
o tempo pieno
o tempo ridotto (n. ore settimanali _____)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)_ al _(GG/MM/AA/)_
 - denominazione Ente _____
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal _(GG/MM/AA/)_ al _(GG/MM/AA/)_

- o tempo pieno
o tempo ridotto (n. ore settimanali _____)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal (GG/MM/AA/) al (GG/MM/AA/)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)

- di possedere i seguenti titoli:

–
–
–

(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti, ed indicazione dell'eventuale esame finale).

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

- di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:

–
–
–

(indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l'argomento, la data e se autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:

TITOLO DEL CORSO _____

ENTE ORGANIZZATORE _____

LUOGO DI SVOLGIMENTO _____

DATA E DURATA DEL CORSO _____

ESAME FINALE _____

PREZENZIATO COME:

partecipante

relatore

docente

TITOLO DEL CORSO _____

ENTE ORGANIZZATORE _____

LUOGO DI SVOLGIMENTO _____

DATA E DURATA DEL CORSO _____

ESAME FINALE _____

PRESENZIATO COME:

 partecipante relatore docente

TITOLO DEL CORSO _____

ENTE ORGANIZZATORE _____

LUOGO DI SVOLGIMENTO _____

DATA E DURATA DEL CORSO _____

ESAME FINALE _____

PRESENZIATO COME:

 partecipante relatore docente

TITOLO DEL CORSO _____

ENTE ORGANIZZATORE _____

LUOGO DI SVOLGIMENTO _____

DATA E DURATA DEL CORSO _____

ESAME FINALE _____

PRESENZIATO COME:

 partecipante relatore docente

- di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO _____ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _____

DAL _____ AL _____

PRESSO _____ (indicare la tipologia dell'Ente)

IMPEGNO ORARIO _____ (numero ore nell'anno scolastico/accademico)

CORSO DI STUDIO _____ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _____

DAL _____ AL _____

PRESSO _____ (indicare la tipologia dell'Ente)

IMPEGNO ORARIO _____ (numero ore nell'anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell'art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente concorso e per l'eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma

ASL TA

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente fisico disciplina fisica sanitaria.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 990 del 22/04/2021 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente fisico disciplina fisica sanitaria.

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Sanitaria.

E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi della Legge n. 125 del 10.04.1991 e successive mod. ed integrazioni.

La procedura per l'espletamento del presente avviso è disciplinata dal Dpr n. 483 del 10/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

1) Requisiti generali e specifici di ammissione.

- Possono partecipare al presente avviso pubblico tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 38, comma 1 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 e art. 25 del D. Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- idoneità fisica all'impiego.
Prima dell'assunzione, l'Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l'accertamento sanitario risulterà negativo o se l'interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione;
- laurea in fisica;
- specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso pubblico o in quella equipollente e/o affine ove esistente.
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero e luogo di iscrizione. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
- assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al presente avviso pubblico.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.

**Art. 2) Forme e modalità di presentazione
partecipazione**

Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A), ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, devono essere prodotte entro il 10°(decimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia.

I candidati interessati dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente al seguente indirizzo: assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata personale.

L'invio deve avvenire con i seguenti allegati solo in formato PDF:

- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) all'avviso, datata e firmata dal candidato;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.n.445/00, redatto usando lo schema esemplificativo Allegato B) al bando, datato e firmato dal candidato;

- copia documento di riconoscimento.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:

- Inesatte indicazioni dell'indirizzo pec da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec indicato nella domanda;
- Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell'oggetto dell'e-mail deve essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura: " Domanda di partecipazione relativa all'avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente fisico disciplina di fisica sanitaria".

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- il cognome e il nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza);
- diploma di laurea in fisica, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
- diploma di specializzazione nella disciplina oggetto della selezione con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto in cui il titolo è stato conseguito;
- l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici;
- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
- eventuale recapito telefonico;
- l'autorizzazione all'Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura di selezione;

Si precisa che l'utilizzo del servizio pec per l'invio della domanda di partecipazione, equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'azienda nei confronti del candidato.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti relativi all' indirizzo di posta elettronica.

La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.

Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto, deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.

Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 all'interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B), dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di cura convenzionate e non), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione

giorno, mese, anno). Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l'Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data di conseguimento, l'eventuale esame finale e l'eventuale votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento è necessario indicare l'ente che ha organizzato il corso, l'argomento del corso, la durata, la data di svolgimento dello stesso e l'eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono essere indicati l'ente che ha conferito l'incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto, con indicazione del giorno /mese/anno) e delle eventuali ore profuse. Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che ha curato la pubblicazione, la data di pubblicazione, l'argomento, specificando se primo autore o coautore o unico autore della stessa.

E' necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi del DPR 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione

Alla domanda di partecipazione (allegato A) all'avviso pubblico i candidati devono allegare:

- curriculum vitae datato e firmato, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l'altro, le attività formative e di aggiornamento;
- copia documento di riconoscimento.

Art.4) Trattamento dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed integrazioni e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all'U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell'ASL TA, per le finalità di gestione della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione.

Art. 5) Motivi di esclusione dall'avviso pubblico

L'ammissione e l'esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.

L'elenco dei candidati ammessi al presente avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale dell'Asl di Taranto nella sezione Albo Pretorio on line.

L'esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni dall'esecutività della relativa Deliberazione.

Sono causa di esclusione:

- presentazione della domanda oltre i termini perentori;
- il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui all'art 1) del presente bando;
- l'invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all'art. 2) del presente bando;

Art. 6) Commissione Esaminatrice, valutazione titoli e prova orale

La Commissione Esaminatrice, da nominarsi con apposito atto ai sensi del Dpr 483/1997, disporrà complessivamente di 40 punti per la valutazione dei titoli e per il colloquio.

In particolare per la valutazione dei titoli la Commissione avrà a disposizione 20 punti così ripartiti:

10 punti per titoli di carriera;

3 punti per titoli accademici e di studio;

3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

4 punti per curriculum formativo e professionale;

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.

I candidati sosterranno una prova orale che consisterà in un colloquio inerente alla disciplina oggetto dell'avviso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Per la valutazione dell'esame colloquio la Commissione Esaminatrice avrà a disposizione 20 punti.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Il diario dell'esame colloquio sarà comunicato alle pec personali dei candidati almeno quindici giorni prima della data del colloquio.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla presente selezione quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli candidati.

Art. 7) Declaratorie

La partecipazione all'avviso pubblico implica da parte del candidato l'accettazione di tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Per tutto quanto ciò non espressamente previsto e menzionato nei precedenti paragrafi, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale.

8) Approvazione della graduatoria

Al termine delle operazioni, la Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria di merito per la disciplina messa a selezione secondo l'ordine dei punti della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato ed in caso di parità di punteggio in considerazione dei criteri di cui all'allegato all'art. 5, comma 4 del DPR 487/94 e ss.mm. ed ii.

Successivamente, l'approvazione della relativa graduatoria sarà oggetto di apposita deliberazione del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito internet aziendale dell'Asl di Taranto nella sezione Albo Pretorio on line – sezione delibere del Direttore Generale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte il presente avviso senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.

Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi presso l'*U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e Gestione Amm.va del Personale Convenzionato Azienda Sanitaria Locale Taranto – Viale Virgilio n° 31, Taranto* – Tel. 099/7786538 – 761 – 539 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00).

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi

Schema domanda di partecipazione (Allegato A)

*Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac*

Il/la sottoscritto/a _____

(indicare cognome e nome)

Chiede

di essere ammesso/a all'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente fisico disciplina di fisica sanitaria indetto con deliberazione D.G. n. 990 del 22/04/2021.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall'art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

- di essere nato a _____ prov. _____ il _____;
 - di risiedere a _____ cap _____ Prov. _____;
 - via /Piazza _____ n. _____;
 - Cell: _____;
 - codice fiscale: _____;
 - di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea _____;
 - di godere dei diritti civili e politici;
 - di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____;
 - di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza);
 - di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: _____;
 - di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _____ conseguita in data _____ presso _____;
 - di essere in possesso della seguente specializzazione: _____ conseguita in data _____ presso _____ durata legale del corso di specializzazione: _____;
 - di essere iscritto all'albo dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di _____ dal _____;
 - di essere/non essere stato destituito o dispensato dall'impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
 - di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche, indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
 - il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 Dpr487/94: _____;
 - di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando di selezione pubblica;
 - di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
- Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al

seguito indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:

(data)

(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:

- copia del documento di riconoscimento;
- curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000.

ALLEGATO B)

FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI EVENTUALI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO COME DIRIGENTE FISICO DISCIPLINA DI FISICA SANITARIA.

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto

U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del personale

Il/La sottoscritto/a _____
(indicare cognome e nome)

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di aver prestato i seguenti servizi presso:
 - denominazione Ente _____
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal (GG/MM/AA/) al (GG/MM/AA/)
o tempo pieno
o tempo ridotto (n. ore settimanali _____)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal (GG/MM/AA/) al (GG/MM/AA/)
 - denominazione Ente _____
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____
 dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal (GG/MM/AA/) al (GG/MM/AA/)
o tempo pieno
o tempo ridotto (n. ore settimanali _____)
 con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal (GG/MM/AA/) al (GG/MM/AA/)
 - denominazione Ente _____
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____

dipendente a tempo indeterminato/determinato

dal (GG/MM/AA/) al (GG/MM/AA/)

o tempo pieno

o tempo ridotto (n. ore settimanali _____)

con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)

dal (GG/MM/AA/) al (GG/MM/AA/)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)

• di possedere i seguenti titoli:

—
—
—

(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti, ed indicazione dell'eventuale esame finale).

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

• di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a concorso:

—
—
—

(indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l'argomento, la data e se autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:

TITOLO DEL CORSO _____

ENTE ORGANIZZATORE _____

LUOGO DI SVOLGIMENTO _____

DATA E DURATA DEL CORSO _____

ESAME FINALE _____

PRESEZIATO COME:

partecipante

relatore

docente

TITOLO DEL CORSO _____

ENTE ORGANIZZATORE _____

LUOGO DI SVOLGIMENTO _____

DATA E DURATA DEL CORSO _____

ESAME FINALE _____

PRESENZIATO COME:

 partecipante relatore docente

TITOLO DEL CORSO _____

ENTE ORGANIZZATORE _____

LUOGO DI SVOLGIMENTO _____

DATA E DURATA DEL CORSO _____

ESAME FINALE _____

PRESENZIATO COME:

 partecipante relatore docente

TITOLO DEL CORSO _____

ENTE ORGANIZZATORE _____

LUOGO DI SVOLGIMENTO _____

DATA E DURATA DEL CORSO _____

ESAME FINALE _____

PRESENZIATO COME:

 partecipante relatore docente

- di aver svolto la seguente attività didattica:

CORSO DI STUDIO _____ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _____

DAL _____ AL _____

PRESSO _____ (indicare la tipologia dell'Ente)

IMPEGNO ORARIO _____ (numero ore nell'anno scolastico/accademico)

CORSO DI STUDIO _____ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _____

DAL _____ AL _____

PRESSO _____ (indicare la tipologia dell'Ente)

IMPEGNO ORARIO _____ (numero ore nell'anno scolastico/accademico)

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell'art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente concorso e per l'eventuale assunzione in servizio e per la gestione del rapporto di lavoro.

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data

Firma

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, di Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.

In esecuzione della delibera n. 294 del 26 aprile 2021 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, di Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

A) Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:

Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

ovvero

cittadinanza di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;

ovvero

cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:

- ✓ godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- ✓ essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- ✓ avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

B) Idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest'Azienda Ospedaliera prima dell'immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.

D) Iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici;

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

E) Specializzazione in Anestesia e Rianimazione.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.

Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.

F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.**G) Godimento dei diritti politici.**

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I titoli di studio di cui alle lettere "C" ed "E", se conseguiti all'estero, devono essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione all'Avviso Pubblico.

ART. 2: MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO

**PER PARTECIPARE ALL'AVVISO PUBBLICO E' NECESSARIO
EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
<https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/>
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE
DEL CANDIDATO DALL'AVVISO PUBBLICO.**

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito <https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/>, come sopra indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso Pubblico scade il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione sul BURP del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno successivo non festivo.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte**.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'Avviso Pubblico i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.**

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: <https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/>

- **Cliccare su “pagina di registrazione”** ed inserire i dati richiesti.
- **Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)** perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo**).
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Avvisi Pubblici”, per accedere alla schermata degli Avvisi Pubblici disponibili.
- **Cliccare l'icona “Iscriviti” corrispondente all'avviso al quale intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda**, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'Avviso Pubblico.
- Si inizia dalla scheda “**Anagrafica**”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata obbligatoriamente la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto “**Compila**” ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “**Salva**”;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “**Conferma ed invio**”.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- **ATTENZIONE** per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

- a. documenti comprovanti i requisiti di cui all' art. 1 lettera A, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
- b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
- c. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l'ultima e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

- a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
- b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
- c. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
- d. le pubblicazioni effettuate

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti.

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti non saranno considerati in nessun modo.

- a. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere al **download** della domanda, **alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".

- b. Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà "**Invia l'iscrizione**" per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze all'Autorità competente.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l'esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità all'Avviso Pubblico.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una **risposta entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza dell'Avviso Pubblico.**

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE DI ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO

Dopo l'invio on-line della domanda è **possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione **Annulla domanda**.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l'**annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.

ART. 3 : CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, l'esclusione del candidato dall'avviso è deliberata dal Direttore Generale con provvedimento motivato da **pubblicare sul sito web aziendale** Portale Salute (seguendo

il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi) entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Costituisce motivo di irricevibilità:

- l'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell'art. 2 del presente bando;
- l'invio della domanda al di fuori del termine previsto dall'art. 2 del presente bando.

Costituisce motivo di non ammissione:

- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
- l'invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente concorso;
- l'invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della sottoscrizione;
- l'invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.

Costituisce motivo di esclusione:

- mancato superamento delle prove previste dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.

ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all'interno della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ART. 5 SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI

La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n.483/1997, con esclusione di quanto previsto per le prove scritta e pratica.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà di 40 punti così ripartiti:

- 20 punti per il colloquio;
- 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:

TITOLI DI CARRIERA	MASSIMO 10 PUNTI
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO	MASSIMO 3 PUNTI
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI	MASSIMO 3 PUNTI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE	MASSIMO 4 PUNTI

I titoli saranno valutati secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, ovvero in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.483/97.

Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.

L'elenco dei candidati ammessi, il giorno, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati almeno 20 giorni prima dell'espletamento dello stesso, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale Salute (Sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari/Albo Pretorio/Concorsi): Calendario prove d'esame.

Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto colloquio.

Alla prova i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità, ai fini della identificazione.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il suddetto colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatori all'Avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire e dei posti da ricoprire.

Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente il previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la prevista valutazione di sufficienza

ART. 6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO

Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l'ordine della graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.

I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. dell'Area Sanità Triennio 2016/2018. A tal fine dovranno produrre i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi entro i termini indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.

Prima dell'assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del Lavoro e Prevenzione dell'Azienda; l'accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l'assunzione.

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 2016-2018.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal D.L. n. 165/2001, al vigente C.C.N.L. dell'Area Sanità Triennio 2016/2018.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Ospedaliera Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel.080-5593730 – 5592507 – 5593389.

Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con relativa scadenza, visitando il sito web **www.sanita.puglia.it** – Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Direttore
Area Gestione del Personale
Dr.ssa **Maria Domenica Lippolis**

Il Direttore Generale
Dott. **Giovanni Migliore**

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, di Dirigente Medico disciplina Malattie dell'Apparato Respiratorio, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.

In esecuzione della delibera n. 294 del 26 aprile 2016 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, di Dirigente Medico disciplina Malattie dell'Apparato Respiratorio, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

A) Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:

Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

ovvero

cittadinanza di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;

ovvero

cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:

- ✓ godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- ✓ essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- ✓ avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

B) Idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest'Azienda Ospedaliera prima dell'immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.

D) Iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici;

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

E) Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.

Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.

F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.**G) Godimento dei diritti politici.**

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I titoli di studio di cui alle lettere "C" ed "E", se conseguiti all'estero, devono essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione all'Avviso Pubblico.

ART. 2: MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO

**PER PARTECIPARE ALL'AVVISO PUBBLICO E' NECESSARIO
EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
<https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/>
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE
DEL CANDIDATO DALL'AVVISO PUBBLICO.**

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito <https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/>, come sopra indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso Pubblico scade il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione sul BURP del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno successivo non festivo**. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte**.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'Avviso Pubblico i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.**

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: <https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/>

- **Cliccare su “pagina di registrazione”** ed inserire i dati richiesti.
- **Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)** perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo**).
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Avvisi Pubblici”, per accedere alla schermata degli Avvisi Pubblici disponibili.
- **Cliccare l'icona “Iscriviti” corrispondente all'avviso al quale intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda**, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'Avviso Pubblico.
- Si inizia dalla scheda “**Anagrafica**”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata obbligatoriamente la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto “**Compila**” ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “**Salva**”;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “**Conferma ed invio**”.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- **ATTENZIONE** per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

- a. documenti comprovanti i requisiti di cui all' art. 1 lettera A, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
- b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
- c. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l'ultima e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

- a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
- b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
- c. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
- d. le pubblicazioni effettuate

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti.

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti non saranno considerati in nessun modo.

- a. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere al **download** della domanda, **alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".

- b. Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà "**Invia l'iscrizione**" per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze all'Autorità competente.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l'esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità all'Avviso Pubblico.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una **risposta entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza dell'Avviso Pubblico.**

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE DI ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO

Dopo l'invio on-line della domanda è **possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione **Annulla domanda**.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.

ART. 3: CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, l'esclusione del candidato dall'avviso è deliberata dal Direttore Generale con provvedimento motivato da **pubblicare sul sito web aziendale** Portale Salute (seguendo

il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi) entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Costituisce motivo di irricevibilità:

- l'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell'art. 2 del presente bando;
- l'invio della domanda al di fuori del termine previsto dall'art. 2 del presente bando.

Costituisce motivo di non ammissione:

- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
- l'invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente concorso;
- l'invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della sottoscrizione;
- l'invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.

Costituisce motivo di esclusione:

- mancato superamento delle prove previste dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.

ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all'interno della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ART. 5 SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI

La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n.483/1997, con esclusione di quanto previsto per le prove scritta e pratica.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà di 40 punti così ripartiti:

- 20 punti per il colloquio;
- 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:

TITOLI DI CARRIERA	MASSIMO 10 PUNTI
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO	MASSIMO 3 PUNTI
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI	MASSIMO 3 PUNTI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE	MASSIMO 4 PUNTI

I titoli saranno valutati secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, ovvero in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.483/97.

Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.

L'elenco dei candidati ammessi, il giorno, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati almeno 20 giorni prima dell'espletamento dello stesso, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari/Albo Pretorio/Concorsi): Calendario prove d'esame.

Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto colloquio.

Alla prova i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità, ai fini della identificazione.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il suddetto colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciari all'Avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire e dei posti da ricoprire.

Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente il previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la prevista valutazione di sufficienza

ART. 6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO

Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l'ordine della graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.

I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. dell'Area Sanità Triennio 2016/2018. A tal fine dovranno produrre i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi entro i termini indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.

Prima dell'assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del Lavoro e Prevenzione dell'Azienda; l'accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l'assunzione.

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 2016-2018.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal D.L. n. 165/2001, al vigente C.C.N.L. dell'Area Sanità Triennio 2016/2018.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Ospedaliera Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel.080–5593730 – 5592507 – 5593389.

Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con relativa scadenza, visitando il sito web **www.sanita.puglia.it** – Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Direttore
Area Gestione del Personale
Dr.ssa **Maria Domenica Lippolis**

Il Direttore Generale
Dott. **Giovanni Migliore**

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, di Dirigente Medico disciplina Malattie Infettive, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.

In esecuzione della delibera n. 294 del 26 aprile 2021 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, di Dirigente Medico disciplina Malattie Infettive, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

A) Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:

Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

ovvero

cittadinanza di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;

ovvero

cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:

- ✓ godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- ✓ essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- ✓ avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

B) Idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest'Azienda Ospedaliera prima dell'immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.

D) Iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici;

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

E) Specializzazione in Malattie Infettive.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.

Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.

F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.**G) Godimento dei diritti politici.**

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I titoli di studio di cui alle lettere "C" ed "E", se conseguiti all'estero, devono essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione all'Avviso Pubblico.

ART. 2: MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO

**PER PARTECIPARE ALL'AVVISO PUBBLICO E' NECESSARIO
EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
<https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/>
L'UTILIZZO DI MODALITA' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERA' L'ESCLUSIONE
DEL CANDIDATO DALL'AVVISO PUBBLICO.**

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito <https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/>, come sopra indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso Pubblico scade il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione sul BURP del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno successivo non festivo.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'Avviso Pubblico i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.**

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: <https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/>

- **Cliccare su “pagina di registrazione”** ed inserire i dati richiesti.
- **Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)** perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo.**)
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Avvisi Pubblici”, per accedere alla schermata degli Avvisi Pubblici disponibili.
- **Cliccare l'icona “Iscriviti” corrispondente all'avviso al quale intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda**, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'Avviso Pubblico.
- Si inizia dalla scheda “**Anagrafica**”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata obbligatoriamente la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “**aggiungi documento**” (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto “**Compila**” ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “**Salva**”;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “**Conferma ed invio**”.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- **ATTENZIONE** per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

- a. documenti comprovanti i requisiti di cui all' art. 1 lettera A, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
- b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
- c. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l'ultima e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

- a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
- b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
- c. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
- d. le pubblicazioni effettuate

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti.

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti non saranno considerati in nessun modo.

- a. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere al **download** della domanda, **alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".

- b. Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà "**Invia l'iscrizione**" per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterle le risultanze all'Autorità competente.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l'esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità all'Avviso Pubblico.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una **risposta entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza dell'Avviso Pubblico.**

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE DI ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO

Dopo l'invio on-line della domanda è **possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione **Annulla domanda**.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.

ART. 3: CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, l'esclusione del candidato dall'avviso è deliberata dal Direttore Generale con provvedimento motivato da **pubblicare sul sito web aziendale** Portale Salute (seguendo

il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi) entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Costituisce motivo di irricevibilità:

- l'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell'art. 2 del presente bando;
- l'invio della domanda al di fuori del termine previsto dall'art. 2 del presente bando.

Costituisce motivo di non ammissione:

- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
- l'invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente concorso;
- l'invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della sottoscrizione;
- l'invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.

Costituisce motivo di esclusione:

- mancato superamento delle prove previste dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.

ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all'interno della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ART. 5 SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI

La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n.483/1997, con esclusione di quanto previsto per le prove scritta e pratica.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà di 40 punti così ripartiti:

- 20 punti per il colloquio;
- 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:

TITOLI DI CARRIERA	MASSIMO 10 PUNTI
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO	MASSIMO 3 PUNTI
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI	MASSIMO 3 PUNTI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE	MASSIMO 4 PUNTI

I titoli saranno valutati secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, ovvero in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.483/97.

Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.

L'elenco dei candidati ammessi, il giorno, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati almeno 20 giorni prima dell'espletamento dello stesso, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale Salute (Sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari/Albo Pretorio/Concorsi): Calendario prove d'esame.

Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto colloquio.

Alla prova i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità, ai fini della identificazione.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il suddetto colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciari all'Avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire e dei posti da ricoprire.

Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente il previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la prevista valutazione di sufficienza

ART. 6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO

Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l'ordine della graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.

I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. dell'Area Sanità Triennio 2016/2018. A tal fine dovranno produrre i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi entro i termini indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.

Prima dell'assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del Lavoro e Prevenzione dell'Azienda; l'accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l'assunzione.

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 2016-2018.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal D.L. n. 165/2001, al vigente C.C.N.L. dell'Area Sanità Triennio 2016/2018.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Ospedaliera Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel.080–5593730 – 5592507 – 5593389.

Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con relativa scadenza, visitando il sito web **www.sanita.puglia.it** – Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Direttore
Area Gestione del Personale
Dr.ssa ***Maria Domenica Lippolis***

Il Direttore Generale
Dott. ***Giovanni Migliore***

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, di Dirigente Medico disciplina Medicina Interna, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.

In esecuzione della delibera n. 294 del 26 aprile 2021 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, di Dirigente Medico disciplina Medicina Interna, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

A) Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:

Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

ovvero

cittadinanza di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;

ovvero

cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:

- ✓ godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- ✓ essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- ✓ avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

B) Idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest'Azienda Ospedaliera prima dell'immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.

D) Iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici;

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

E) Specializzazione in Medicina Interna.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.

Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.

F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.**G) Godimento dei diritti politici.**

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I titoli di studio di cui alle lettere "C" ed "E", se conseguiti all'estero, devono essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione all'Avviso Pubblico.

ART. 2: MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO

**PER PARTECIPARE ALL'AVVISO PUBBLICO E' NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
<https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/>
L'UTILIZZO DI MODALITA' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE
DEL CANDIDATO DALL'AVVISO PUBBLICO.**

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito <https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/>, come sopra indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso Pubblico scade il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione sul BURP del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno successivo non festivo.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'Avviso Pubblico i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.**

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: <https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/>
- **Cliccare su “pagina di registrazione”** ed inserire i dati richiesti.
- Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo**).
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Avvisi Pubblici”, per accedere alla schermata degli Avvisi Pubblici disponibili.
- **Cliccare l'icona “*iscriviti*” corrispondente all'avviso al quale intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda**, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'Avviso Pubblico.
- Si inizia dalla scheda “**Anagrafica**”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata obbligatoriamente la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “*aggiungi documento*” (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto “**Compila**” ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “**Salva**”;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “**Conferma ed invio**”.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- **ATTENZIONE** per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

- a. documenti comprovanti i requisiti di cui all' art. 1 lettera A, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
- b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
- c. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l'ultima e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

- a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
- b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
- c. la certificazione medica attestata lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
- d. le pubblicazioni effettuate

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti.

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti non saranno considerati in nessun modo.

- a. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere al **download** della domanda, **alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".

- b. Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà "**Invia l'iscrizione**" per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze all'Autorità competente.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l'esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità all'Avviso Pubblico.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una **risposta entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza dell'Avviso Pubblico.**

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE DI ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO

Dopo l'invio on-line della domanda è **possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione **Annulla domanda**.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l'**annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.

ART. 3: CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, l'esclusione del candidato dall'avviso è deliberata dal Direttore Generale con provvedimento motivato da **pubblicare sul sito web aziendale** Portale Salute (seguendo

il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi) entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Costituisce motivo di irricevibilità:

- l'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell'art. 2 del presente bando;
- l'invio della domanda al di fuori del termine previsto dall'art. 2 del presente bando.

Costituisce motivo di non ammissione:

- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
- l'invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente concorso;
- l'invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della sottoscrizione;
- l'invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.

Costituisce motivo di esclusione:

- mancato superamento delle prove previste dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.

ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all'interno della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ART. 5 SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI

La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n.483/1997, con esclusione di quanto previsto per le prove scritta e pratica.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà di 40 punti così ripartiti:

- 20 punti per il colloquio;
- 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:

TITOLI DI CARRIERA	MASSIMO 10 PUNTI
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO	MASSIMO 3 PUNTI
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI	MASSIMO 3 PUNTI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE	MASSIMO 4 PUNTI

I titoli saranno valutati secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, ovvero in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.483/97.

Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.

L'elenco dei candidati ammessi, il giorno, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati almeno 20 giorni prima dell'espletamento dello stesso, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale Salute (Sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari/Albo Pretorio/Concorsi): Calendario prove d'esame.

Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto colloquio.

Alla prova i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità, ai fini della identificazione.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il suddetto colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatori all'Avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire e dei posti da ricoprire.

Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente il previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la prevista valutazione di sufficienza

ART. 6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO

Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l'ordine della graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.

I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. dell'Area Sanità Triennio 2016/2018. A tal fine dovranno produrre i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi entro i termini indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.

Prima dell'assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del Lavoro e Prevenzione dell'Azienda; l'accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l'assunzione.

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 2016-2018.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal D.L. n. 165/2001, al vigente C.C.N.L. dell'Area Sanità Triennio 2016/2018.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Ospedaliera Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel.080–5593730 – 5592507 – 5593389.

Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con relativa scadenza, visitando il sito web **www.sanita.puglia.it** – Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Direttore
Area Gestione del Personale
Dr.ssa ***Maria Domenica Lippolis***

Il Direttore Generale
Dott. ***Giovanni Migliore***

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, di Dirigente Medico disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.

In esecuzione della delibera n. 294 del 26 aprile 2021 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, di Dirigente Medico disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

A) Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:

Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

ovvero

cittadinanza di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;

ovvero

cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:

- ✓ godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- ✓ essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- ✓ avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

B) Idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di quest'Azienda Ospedaliera prima dell'immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.

D) Iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici;

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

E) Specializzazione in Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.

Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.

F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.**G) Godimento dei diritti politici.**

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I titoli di studio di cui alle lettere "C" ed "E", se conseguiti all'estero, devono essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione all'Avviso Pubblico.

ART. 2: MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO

**PER PARTECIPARE ALL'AVVISO PUBBLICO E' NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
<https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/>
L'UTILIZZO DI MODALITA' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE
DEL CANDIDATO DALL'AVVISO PUBBLICO.**

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito <https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/>, come sopra indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso Pubblico scade il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione sul BURP del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno successivo non festivo**. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte**.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'Avviso Pubblico i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.**

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: <https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/>

- **Cliccare su “pagina di registrazione”** ed inserire i dati richiesti.
- **Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)** perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo.**)
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Avvisi Pubblici”, per accedere alla schermata degli Avvisi Pubblici disponibili.
- **Cliccare l'icona “Iscriviti” corrispondente all'avviso al quale intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda**, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'Avviso Pubblico.
- Si inizia dalla scheda “**Anagrafica**”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata obbligatoriamente la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “**aggiungi documento**” (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto “**Compila**” ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “**Salva**”;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “**Conferma ed invio**”.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- **ATTENZIONE** per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

- a. documenti comprovanti i requisiti di cui all' art. 1 lettera A, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
- b. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
- c. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l'ultima e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

- a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
- b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
- c. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
- d. le pubblicazioni effettuate

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti.

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti non saranno considerati in nessun modo.

- a. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere al **download** della domanda, **alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".

- b. Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà "**Invia l'iscrizione**" per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterle le risultanze all'Autorità competente.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l'esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità all'Avviso Pubblico.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una **risposta entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza dell'Avviso Pubblico.**

Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE DI ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO

Dopo l'invio on-line della domanda è **possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione **Annulla domanda**.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l'**annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.

ART. 3 : CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, l'esclusione del candidato dall'avviso è deliberata dal Direttore Generale con provvedimento motivato da **pubblicare sul sito web aziendale** Portale Salute (seguendo

il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi) entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Costituisce motivo di irricevibilità:

- l'invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell'art. 2 del presente bando;
- l'invio della domanda al di fuori del termine previsto dall'art. 2 del presente bando.

Costituisce motivo di non ammissione:

- il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
- l'invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente concorso;
- l'invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della sottoscrizione;
- l'invio della candidatura senza aver allegato la scansione dei documenti previsti come necessari.

Costituisce motivo di esclusione:

- mancato superamento delle prove previste dal presente bando;
- accertamento di dichiarazione non veritiere rese dal candidato.

ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all'interno della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ART. 5 SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI

La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n.483/1997, con esclusione di quanto previsto per le prove scritta e pratica.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà di 40 punti così ripartiti:

- 20 punti per il colloquio;
- 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:

TITOLI DI CARRIERA	MASSIMO 10 PUNTI
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO	MASSIMO 3 PUNTI
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI	MASSIMO 3 PUNTI
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE	MASSIMO 4 PUNTI

I titoli saranno valutati secondo quanto stabilito nella normativa di riferimento, ovvero in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.483/97.

Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.

L'elenco dei candidati ammessi, il giorno, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati almeno 20 giorni prima dell'espletamento dello stesso, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it – Portale Salute (Sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari/Albo Pretorio/Concorsi): Calendario prove d'esame.

Pertanto, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il suddetto colloquio.

Alla prova i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso di validità, ai fini della identificazione.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il suddetto colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatori all'Avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

La Commissione Esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i criteri di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire e dei posti da ricoprire.

Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente il previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la prevista valutazione di sufficienza

ART. 6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO

Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l'ordine della graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.

I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. dell'Area Sanità Triennio 2016/2018. A tal fine dovranno produrre i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi entro i termini indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura selettiva.

Prima dell'assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del Lavoro e Prevenzione dell'Azienda; l'accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l'assunzione.

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Personale di Comparto del Triennio 2016-2018.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal D.L. n. 165/2001, al vigente C.C.N.L. dell'Area Sanità Triennio 2016/2018.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Ospedaliera Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel.080–5593730 – 5592507 – 5593389.

Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando con relativa scadenza, visitando il sito web **www.sanita.puglia.it** – Portale Salute (sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Direttore
Area Gestione del Personale
Dr.ssa **Maria Domenica Lippolis**

Il Direttore Generale
Dott. **Giovanni Migliore**

IRCCS ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" BARI

Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 Borsa di studio con livello di qualificazione A2 – profilo Data Manager, per lo svolgimento delle attività di ricerca relative al progetto "Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme clinico scientifiche di Precision Oncology" (Rete RCR-2020-23670066) approvato con deliberazione n.695/2020 - P.I. Dr. A. Paradiso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 08.03.2021, parzialmente rettificata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 31.03.2021, indice il presente Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 Borsa di studio con livello di qualificazione A2 – profilo Data Manager, con laurea in "Biologia, Biotecnologie Mediche, Farmacia, Informatica, Matematica, Scienze Statistiche oppure con laurea in Scienze Biologiche, Biotecnologie, Scienze e Tecnologie Farmaceutiche, Scienze e Tecnologie Informatiche" con un Master di I° livello, per lo svolgimento delle attività di ricerca relative al progetto "Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme clinico scientifiche di Precision Oncology" (Rete RCR-2020-23670066) approvato con deliberazione n.695/2020 - P.I. Dr. A. Paradiso;

Visto il Nuovo Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.912 del 20.11.2020;

Art. 1

Finalità

Gli IRCCS sono enti che, oltre a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, perseguono finalità di Ricerca nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ed hanno inoltre mandato di svolgere alta formazione nell'ambito dei settori di Ricerca e attività di riferimento. Ciò premesso, l'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari può indire selezioni per l'assegnazione di Borse di Studio a favore di laureati al fine di contribuire con la loro attività di studio allo sviluppo dei progetti di Ricerca e consentire loro un periodo di formazione teorico-pratica e di specializzazione nei settori di Ricerca istituzionali o in quelli di supporto.

Art. 2

Obiettivi del Bando

Al partecipante sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Creazione e gestione del database del progetto per la S.S. Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Maxillo Facciale;
- Registrazione ed elaborazione dei dati clinici dei pazienti da arruolare al progetto;
- Tenuta del registro di tutti i prelievi di campioni biologici, stadio di avanzamento delle determinazioni e rendicontazioni mensili al P.I.

Art. 3

Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.

Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:

Requisiti generali:

- a) *Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);*
- b) *godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.*

Requisiti specifici:

- a) *Laurea magistrale in Biologia, Biotecnologie Mediche, Farmacia, Informatica, Matematica, Scienze Statistiche oppure laurea triennale in Scienze Biologiche, Biotecnologie, Scienze e Tecnologie Farmaceutiche, Scienze e Tecnologie Informatiche, con un Master di 1° livello;*
- b) *Età non superiore ai 40 anni, accertata alla data di scadenza del presente avviso.*

I candidati in possesso di titoli di studio acquisiti presso Università non italiane, devono corredare la domanda di partecipazione con un documento attestante l'equipollenza e la convalida da parte dei competenti Organi Ministeriali Italiani dei titoli di studio e professionali relativamente alle attività sanitarie (es. Laurea in Medicina e Chirurgia).

I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei "Requisiti specifici" sopraelencati o di altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione Europea, possono essere ammessi a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell'art.38, c.3 del D.Lgs. 165/2001.

I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla selezione. **La mancanza, o l'omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.**

Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del borsista con espletamento di ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la durata del godimento della Borsa.

Art. 4**Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione - deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (**allegato A**), indirizzata al Commissario Straordinario dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", Via Camillo Rosalba n.47/Z, 70124 - Bari, **entro e non oltre le ore 24:00** (termine perentorio) **del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'estratto del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami** e inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi altri mezzi di presentazione, a pena di esclusione.

Le modalità di invio dell'istanza sono le seguenti:

- a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Commissario Straordinario dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - Via Camillo Rosalba n.47/Z - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l'invio delle domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite successivamente al termine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno

prese in considerazione, per le esigenze operative dell'Istituto, le domande e la documentazione che, benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all'adozione del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L'Istituto non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli estremi del mittente e la seguente dicitura: **“Domanda di partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 210 del 08.03.2021, parzialmente rettificata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 31.03.2021”**;

- b) tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del *“Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)”*. In caso di utilizzo di PEC per l'invio della domanda, la casella di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico. Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell'oggetto della PEC la seguente dicitura **“Domanda di partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 210 del 08.03.2021, parzialmente rettificata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 31.03.2021”**. La validità dell'istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) **esclusivamente personale, a pena di esclusione**. Non sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L'invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:

- **domanda di partecipazione (allegato A);**
- **curriculum vitae in formato europeo;**
- **unico file contenente l'ulteriore documentazione.**

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L'Istituto non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l'ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.

L'Istituto, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

Nella domanda di ammissione all'Avviso pubblico, datata e firmata (**allegato “A”: schema di domanda**), gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000:

1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. Il codice fiscale
3. L'indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell'Unione Europea ovvero di altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall'art. 38 del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una pubblica amministrazione;

7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti indicati del paragrafo "Requisiti specifici" (*nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede, la votazione finale riportata, la denominazione completa dell'Università presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all'estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato disposta l'equipollenza, la convalida ed il riconoscimento in Italia*);
8. Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall'avviso;

L'aspirante dovrà, inoltre, indicare l'esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà inoltre autorizzare l'amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.). La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura in argomento.

L'omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l'ammissione, non altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dalla presente procedura.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata firma autografa sull'istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)" e alla circolare n. 12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell'istanza di partecipazione inviata tramite posta elettronica certificata, determina l'esclusione dalla procedura selettiva.

Art. 5

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (*dichiarazioni sostitutive di certificazioni*) e 47 (*dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva.

A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;

dovranno altresì allegare:

1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;

2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l'attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.

A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l'ammissione devono essere prodotti in originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà deve essere corredata da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l'Istituto, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci. Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegare in originale od in copia autenticata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.

Art. 6

Ammissione alla selezione

Per l'ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell'avviso. E' altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti dall'avviso.

I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l'omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.

Sono causa di **immediata esclusione**:

- domanda spedita fuori termine;
- mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
- omissione della firma in calce alla domanda;
- mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
- Età superiore ai 40 anni.

L'ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso (per mancanza dei requisiti prescritti), verrà verificata dall'ufficio Personale dell'Istituto e deliberata, con provvedimento motivato, del Commissario Straordinario. La pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs, [sezione albo pretorio/concorsi](#) della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.

Art.7

Modalità di selezione

La selezione del candidato viene effettuata da un apposita Commissione nominata dal Commissario Straordinario sentita la Direzione Scientifica e avverrà per titoli e colloquio che verterà su argomenti generali pertinenti la tematica ed i settori specifici nel presente bando.

La prova d'esame consiste in un colloquio durante il quale il candidato dovrà dimostrare di essere a conoscenza

ed aver compreso il rationale del progetto di Ricerca per cui è stata indetta la Borsa di Studio.

Potrà anche essere richiesta una presentazione in PowerPoint delle pregresse attività di Ricerca condotte dal candidato nel corso della propria carriera scolastico - professionale.

A norma dell'art. n.17 del Nuovo Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 912/2020, la Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così ripartiti:

- | | |
|---|-----------------|
| a) Curriculum vitae e studiorum (con valutazione in particolare della pertinenza del curriculum al settore di Ricerca oggetto della Borsa di Studio) | punti 60 |
| b) Prova colloquio | punti 40 |

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.

Il voto di laurea verrà così valutato:

da 94/110	fino a 99/110	= punti	1
da 100/110	fino a 105/110	= punti	3
da 106/110	fino a 110/110	= punti	5
Addizionale per la Lode		= punti	1

Inoltre, verranno assegnati punteggi per curriculum vitae e pubblicazioni così come di seguito riportato:

Titolo	Punteggio	
Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore di Ricerca specifico della Borsa di Studio o ad esso affine, tranne per le Borse di Studio di qualificazione di livello per cui costituiscono requisiti di ammissione	2	punti
Altre lauree magistrali pertinenti	3	punti
Master accademici di 1° livello nel settore di Ricerca specifico della Borsa di Studio o ad esso affine	1	punto
Master accademici di 2° livello nel settore di Ricerca specifico della Borsa di Studio o ad esso affine	2	punti
Conoscenza della lingua inglese:		
○ Livello di lingua inglese B2 riconosciuti (<i>Cambridge ...</i>)	2	punti
○ Livello di lingua inglese C riconosciuto	4	punti
Contratti c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso	1	punto x anno
Servizio di ruolo c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso	1,5	punti x anno
Collaborazione a progetto nella disciplina del concorso (anche mensile)	0,5	punti x anno frazionabili
Borsa di studio nella disciplina del concorso in Italia	1	punto x anno
Borsa di studio nella disciplina del concorso all'estero	5	punti x anno
Frequenza volontaria presso strutture di Ricerca nella disciplina del concorso	0,2	punti x anno
Attività didattica nella disciplina di concorso	0,3	punti x anno
Pubblicazioni in lingua italiana	0,2	punti
Pubblicazione scientifica su riviste imparate nella quale il candidato compaia come Autore	0,5	punti
Pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il candidato compaia come 1° oppure ultimo Autore	1	punto
Abstract in lingua inglese nella disciplina inerente al concorso	0,02	punti

Saranno considerati titoli preferenziali, oltre ad essere parametrati come punteggio, il possesso di

specializzazione o dottorato di Ricerca nel settore di Ricerca oggetto della Borsa di Studio (o in un settore di Ricerca ad esso affine);

La Commissione Esaminatrice procederà all'identificazione e valutazione dei candidati idonei e formulerà la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti risultanti dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Non sarà ammesso in graduatoria il candidato che non abbia ottenuto almeno 34/40 punti nel colloquio e, comunque, almeno 40/100 punti in totale.

In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.

Art. 8

Convocazione

I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità. Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati pubblicato sul sito istituzionale (<https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaltem.ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoltemParam=concorso>), con un preavviso di almeno 5 giorni.

Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l'invio di alcuna comunicazione personale ai concorrenti.

I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all'ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Art. 9

Graduatoria di Merito

L'elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari.

La graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/irccs_sezione_albo_pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nell'elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori comunicazioni scritte.

Art.10

Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell'incarico

La Borsa di Studio, della durata di n.1 anno, sarà eventualmente rinnovabile o prorogabile solo in caso di proroga del progetto.

Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti e dei titoli che hanno consentito l'accesso alle procedure selettive.

La Borsa di Studio avrà un costo annuale complessivo lordo pari a €. 16.000,00 e graverà, fino al 30.05.2021, sui Fondi del progetto "Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme clinico scientifiche di Precision Oncology" (Rete RCR-2020-23670066) approvato con deliberazione n.695/2020, in caso di non applicazione della proroga semestrale del progetto, già richiesta al Ministero della Salute, la spesa per la prosecuzione del relativo contratto fino al 30.11.2021, troverà capienza sui fondi della Ricerca Corrente 2021-MS; Il pagamento della Borsa di Studio avverrà in rate mensili posticipate di uguale importo, al netto delle ritenute erariali, dopo aver acquisito il benessere da parte del Responsabile Scientifico della Ricerca.

In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l'Istituto si riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Il conferimento della Borsa di Studio non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato/dipendente, né pubblico né privato né da diritto a trattamenti previdenziali o assistenziali, valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ai fini della carriera, o riconoscimenti di anzianità a fini previdenziali, fatto salvo quanto specificamente previsto da eventuali successive norme di legge al riguardo.

Art. 11 **Diritti e doveri del Borsista**

Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l'assegnatario dovrà far pervenire all'Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via fax o posta elettronica) della Borsa di Studio alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile, la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l'espletamento dell'attività di formazione/ricerca nell'ambito del progetto relativo alla Borsa di Studio. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l'assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, e che, qualora la sua attività dia luogo anche incidentalmente ad invenzioni o scoperte, i diritti relativi a detta scoperta/invenzione appartengono all'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, salvo il diritto dell'inventore ad esserne riconosciuto autore.

L'assegnatario della Borsa di Studio è tenuto a:

- a) iniziare la propria attività presso l'Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
- b) frequentare con impegno e diligenza e contribuire materialmente ed intellettualmente al conseguimento degli obiettivi del progetto di Ricerca oggetto della Borsa di Studio e alle attività della Struttura Operativa, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio Tutor/Responsabile della Ricerca;
- c) partecipare attivamente alle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
- d) partecipare ai seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
- e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari ed adottare un abbigliamento e comportamento discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell'ambiente in cui opera;
- f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure di sicurezza impartite o segnalate dal proprio Tutor;
- g) relazionare regolarmente al proprio Tutor e al Responsabile della Struttura Operativa sui progressi relativamente al progetto di Ricerca cui prende parte;
- h) un mese prima della data di scadenza della Borsa di Studio, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione Scientifica una relazione sull'attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal Responsabile Scientifico della Ricerca e dal Responsabile di Struttura Operativa. In caso di mancata presentazione della relazione finale, non verrà corrisposta l'ultima rata della Borsa di Studio e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni di Borsa di Studio presso l'Istituto;
- i) almeno una volta nell'anno il borsista è tenuto a presentare i risultati della propria attività clinico - scientifica durante le riunioni scientifiche organizzate dal Responsabile della Ricerca; la partecipazione attiva a questi eventi è requisito necessario per l'eventuale rinnovo della Borsa di Studio.

Il borsista si impegna, inoltre, a:

- mantenere nella più assoluta e completa riservatezza e a trattare come confidenziali tutti i dati e le notizie apprese durante il periodo di Borsa di Studio e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la revoca della Borsa di Studio. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della Borsa di Studio;
- accettare che tutti i dati, i risultati e le invenzioni, siano esse brevettabili o meno, effettuati od ottenuti in esecuzione della Borsa di Studio, saranno di proprietà esclusiva dell'Istituto Tumori "Giovanni

Paolo II" di Bari. Resta fermo il diritto del Borsista ad essere riconosciuto come coautore in sede di deposito di domanda di brevetto e/o di pubblicazione scientifica qualora egli abbia contribuito intellettualmente in maniera significativa al raggiungimento dei risultati scientifici;

- non svolgere attività professionale in concorrenza a quella dell'Istituto.

il Borsista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall'Ufficio personale, che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all'interno dell'Istituto ai fini della responsabilità per eventuali fini assicurativi.

Il borsista può assentarsi per brevi periodi per esigenze personali, previa comunicazione al Responsabile Scientifico della Ricerca e al Responsabile di Struttura Operativa e autorizzazione da parte del Direttore Scientifico. Le assenze non dovranno essere di durata tale da pregiudicare la sua formazione e comunque non dovranno ordinariamente protrarsi per un periodo complessivo superiore a 28 giorni nell'arco dell'anno, pena la revoca della Borsa. Eventuali deroghe a questa norma verranno consentite dalla Direzione Scientifica, solo a seguito di richiesta scritta e motivata da parte del Responsabile Scientifico della Ricerca e del Responsabile di Struttura Operativa. il Direttore Scientifico, fatte le adeguate valutazioni di opportunità, disporrà in merito.

Art. 12 Assicurazione

Il Borsista, ai fini della regolare fruizione della Borsa di Studio, ha l'obbligo di stipulare, a proprie spese e antecedentemente la firma del contratto, una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie contratte durante o a causa dell'espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili dalla copertura assicurativa il borsista è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall'Istituto qualora l'evento dannoso sia stato dal borsista causato per dolo o colpa grave.

Art. 13 Decadenza e revoca dalla Borsa di Studio

Decadono automaticamente dal godimento della Borsa di Studio coloro che non assolvono agli obblighi connessi alla Borsa di Studio e cioè quando:

- a) non si presentino, salvo giustificato motivo, presso la Struttura Operativa di riferimento, il giorno stabilito per iniziare la propria attività;
- b) sia accertata una causa di incompatibilità;
- c) si assentino dalla S.O. per varie ragioni per un periodo superiore a 3 settimane consecutive salvo particolari accordi con il Responsabile Scientifico della Ricerca e della Struttura Operativa;
- d) si assentino per un periodo complessivo superiore ai 28 giorni l'anno (salvo deroghe, come da art. 11);
- e) per qualsiasi ragione venga meno l'idoneità del candidato all'espletamento delle attività previste nel bando.

La Borsa di Studio verrà revocata, su richiesta congiunta del Responsabile di Progetto e del Responsabile della S.O. cui afferisce, nei seguenti casi:

- a) per ripetute violazioni degli obblighi di cui al precedente art. 11;
- b) per insufficiente impegno alle finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 11;
- c) per contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti ed utenti.

Nei casi in cui si verificano le condizioni di decadenza o revoca di una Borsa di Studio, il Responsabile Scientifico della Ricerca ed il Responsabile di Struttura Operativa comunicheranno tempestivamente tale evenienza alla Direzione Scientifica che provvederà di conseguenza.

Art. 14**Assegnazione della borsa**

Al vincitore verrà inviata comunicazione scritta, indirizzata al recapito indicato nella domanda, nella quale verranno specificati la data di inizio di frequenza e il termine entro il quale il candidato dovrà far pervenire la conferma per iscritto dell'accettazione della Borsa alle condizioni del regolamento vigente.

Art. 15**Godimento della Borsa di Studio**

Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell'Istituto per l'espletamento dell'attività di Ricerca affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne dell'Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l'attività.

L'Istituto, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà deliberare previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della stessa, per coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del Responsabile della Ricerca cui afferiscono.

Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente nonché del Responsabile della Ricerca, una sospensione dell'attività del borsista che non può superare cumulativamente i 30 giorni.

Al borsista è consentita l'assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5 (cinque), in analogia a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante il periodo di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa dell'attività, attestata dal Referente Aziendale del Progetto.

Art. 16**Divieto di cumulo - Incompatibilità**

La Borsa di Studio non è cumulabile con altre borse di studio o contratti a tempo determinato. E' inoltre incompatibile rapporti di lavoro con Istituzioni pubbliche o private e/o con Privati il cui orario si e/o sovrapponga a quello concordato per la frequenza della Struttura Operativa presso cui è in atto la Borsa di Studio.

L'iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita solo nell'ambito di specifiche convenzioni tra l'Istituto e l'Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque rientrare nei periodi di assenza previsti dall'art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione n. 912/2020;

Art. 17**Pubblicità**

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all'Albo Pretorio dell'Istituto, www.sanita.puglia.it/web/irccs_sezione_albo_pretorio/concorsi, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami".

La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del Commissario Straordinario.

Art. 18**Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento

dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall'IRCCS Giovanni Paolo II, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività della procedura selettiva, anche da parte della Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall'IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane.

Il Titolare del Trattamento è l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" con sede in Bari alla Via Camillo Rosalba n.47/Z.

Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell'Istituto.

L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l'URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.

A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Istituto www.sanita.puglia.it/web/irccs_sezione_albo_pretorio/concorsi.

Esaurite le procedure del dell'Avviso pubblico, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa richiesta all'Area Gestione Risorse Umane.

Il diritto di cui all'art.7 del Regolamento Aziendale sull'accesso ai documenti amministrativi potrà essere esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all'indirizzo sopra riportato.

Art. 19

Disposizioni finali

Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e/o revocare il presente bando, con provvedimento motivato, a suo insindacabile giudizio e senza che i candidati possano invocare pretese o diritti di Sorta.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione Risorse Umane dell'Istituto – Via Camillo Rosalba n.47/Z – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Alessandro Delle Donne

ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II "ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO" - VIA CAMILLO ROSALBA N.47/Z - 70124 BARI

Il sottoscritto/a

chiede

di poter partecipare all'**Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 Borsa di studio con livello di qualificazione A2 – profilo Data Manager, per lo svolgimento delle attività di ricerca relative al progetto "Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme clinico scientifiche di Precision Oncology" (Rete RCR-2020-23670066) approvato con deliberazione n.695/2020 - P.I. Dr. A. Paradiso.**

Publicato per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami", n. del

A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

dichiara

- di essere nato a prov. (.....) il
- di essere residente a prov. (.....) via
..... n. C.A.P.;
- codice fiscale

dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione previsti dall'art. 1 del bando di selezione:

Requisiti generali:

- di possedere la cittadinanza
- di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1).....;
- di aver / non avere riportato condanne penali (2)
- di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva
- di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'incarico conferibile;

Requisiti specifici:

- di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso in data
- di essere in possesso dell'abilitazione professionale conseguita in data presso
..... (ove prevista dal bando);
- di essere iscritto all'Ordine Professionale de__ della provincia di
..... con anzianità dal (ove previsto dal bando);

- di essere in possesso del titolo di Specialista in conseguito presso in data (ove previsto dal bando);
- di essere in possesso del Master di I° Livello conseguito presso in data (ove previsto dal bando);
- di avere conoscenza della lingua scritta e parlata (ove prevista dal bando);
- di avere documentata esperienza in conseguita presso dal al (ove prevista dal bando);
- essere co-autore di n. ____ pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca, su riviste indicizzate e datore di Impact Factor (ove prevista dal bando);

Dichiara inoltre:

- di avere / non avere prestato servizio presso (3) dal al
- il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi:
-
- di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
 località/Stato via
 n. C.A.P. Telefono email
 PEC

Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l'elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data, _____

Firma

- (1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
- (2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso.
- (3) In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare "alcuna Amministrazione Pubblica" omettendo di compilare le indicazioni necessarie.

ALLEGATO B

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL**

Il sottoscritto/a
nato/a a prov. il e residente in
..... alla via
consapevole che, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

Data, _____

Il dichiarante

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.

GAL LE CITTÀ DI CASTEL DEL MONTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 4 DEL 20/4/2021.

Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del Monte S.c.ar.l. - INTERVENTO 1.3 –IL TERRITORIO PERCORRIBILE. Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.P. n. 64 DEL 7/5/2020. Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili.

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412";

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTE le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" adottate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;

VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Le Città di Castel del Monte S.C.AR.L. (di seguito,

per brevità, GAL Le Città di Castel del Monte), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Le Città di Castel del Monte sottoscritta in data 08/11/2017 registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di BARI dell'Agenzia delle Entrate al n. 276;

VISTA la delibera del CdA del 21/2/2020 con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo alla Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 - - INTERVENTO 1.3 –IL TERRITORIO PERCORRIBILE pubblicato sul BURP n. 64 del 07/05/2020;

VISTE le Determinazioni n. 2, 3, 7 e 9 del 2020 e n.3 del 2021 con le quali sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 13 "Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e della documentazione" dell'Avviso, n. 1 (una) DdS sono state presentate a SIAN entro il 29/3/2021;

CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 1 domanda di sostegno e non ricevibili n. 0 domande di sostegno;

VISTA la delibera del CdA del 28/1/2021 con cui si dispone che la CTV sia composta da personale interno e il successivo atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 14/4/2021 con cui è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione incaricata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione nominata per l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno, ha inviato al RUP le risultanze finali relative alla fase di ammissibilità, così come di seguito riportato:

- n. 1 domande di sostegno ammissibili;
- n. 0 domanda di sostegno non ammissibili.

PRESO ATTO degli esiti dell'attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione, con i quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l'investimento ammissibile a finanziamento;

CONSIDERATO che al paragrafo 16 "Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria" è stabilito che:

- il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall'applicazione dei criteri di selezione riportati al paragrafo 15;
- a parità di punteggio la priorità sarà data Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore;
- in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà al sorteggio;
- i progetti che non conseguono il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione pari a 30 punti non saranno collocati nella graduatoria;
- la graduatoria sarà approvata, al termine dell'istruttoria tecnico-amministrativa con apposito provvedimento del RUP, ratificata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Le CITTÀ' di CASTEL del MONTE S.c.ar.l. e successivamente pubblicata sul BURP e sul sito www.galcdm.it.

La pubblicazione sul BURP e sul sito assume valore di notifica del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria.

CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 14 "documentazione da presentare in allegato alla domanda di sostegno", i beneficiari dovranno presentare, entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il progetto esecutivo, corredato dai relativi titoli abilitativi;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 17 "Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno", all'approvazione della graduatoria contenente l'elenco delle domande ritenute ammissibili di cui all'Allegato A e delle domande ritenute non ammissibili di cui all'Allegato B;

CONSIDERATO che per i beneficiari che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti stabiliti dal paragrafo 12 dell'Avviso, l'importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l'obbligo di realizzare l'intero progetto approvato.

Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
 - approvare l'elenco "Allegato A" composto da n. 1 domanda di sostegno ammissibile;
 - approvare l'elenco "Allegato B" composto da n. 0 domande di sostegno non ammissibili;
 - precisare che per i beneficiari che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti stabiliti dal paragrafo 12 dell'Avviso, l'importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l'obbligo di realizzare l'intero progetto approvato;
 - stabilire che i soggetti richiedenti, le cui domande di sostegno sono ammesse alla successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa, dovranno trasmettere, ove pertinente, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, posta elettronica certificata all'indirizzo bandigalcdm@pec.it o con consegna a mano all'indirizzo del GAL in Via Bovio n. 74 - 76123 (CAP) – Andria (fa fede il timbro di arrivo del protocollo del GAL), entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la documentazione prevista al paragrafo 14 "documentazione da presentare in allegato alla domanda di sostegno" dell'Avviso pubblico e nello specifico il progetto esecutivo, corredato dai relativi titoli abilitativi.
- In alternativa, laddove ne sussistano i presupposti, il beneficiario potrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente il sostegno, attestante l'assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali e che per l'intervento non sia necessario acquisire alcun titolo abilitativo (es. acquisto macchine e attrezzature);
- di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale www.galcdm.it;
 - dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati assume valore di notifica ai soggetti collocati in elenco;
 - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
 - di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Avv. Paolo de Leonardis)



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



Ministero Politiche Agricole
per lo Sviluppo Rurale



Regione Puglia



PSR PUGLIA
2014 - 2020
COLTIVIAMO IDEE
RACCOGLIAMO FUTURO



GAL
LE CITTÀ
DEL CAGNATE



Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del Monte S.c.ar.l. - INTERVENTO 1.3 -IL TERRITORIO PERCORRIBILE: Allegato A alla determina R.U.P. n.4 del 20.4.2021

ELENCO GRADUATORIA DDS AMMISSIBILI

N.	Numero DdS	CUAA	Denominazione	Investimento richiesto in DDS	Investimento ammissibile	Contributo Concedibile	Punti
1	14250034536	83001590724	COMUNE DI CORATO	250.000,00 €	249.510,63 €	249.510,63 €	40

Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del Monte S.c.ar.l. - Azione 2 – Intervento 2.2 “Territorio accogliente e sicuro”. Allegato B alla determina R.U.P. n.4 del 20.4.2021

ELENCO DDS INAMMISSIBILI

N.	Numero DdS	CUAA	Denominazione	Investimento richiesto in DDS
0	//	//	//	//

Soc. Cons. Gal Le Città di Castel del Monte sclarl
Sede Legale: Piazza Umberto I – 76123 Andria (Bt)
Sede Operativa: Via G.Bovio nr. 74 - 76123 Andria (BT)
Codice Fiscale e P. IVA 06994970728
Tel. 0883765200 Fax 08831951284
www.galcdm.it – e.mail: info@galcdm.it

GAL TERRA DEI MESSAPI

Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della Strategia SLTP” – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi “ARTHAS” 2014/2020 – Azione 1 – Interventi 1.3 “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e 1.4 “Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio. Riapertura bando (2° stop&go).

Determina del Responsabile unico del procedimento prot. n. 556 del 20 aprile 2021.

PROROGA TERMINI.

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;

VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Terra dei Messapi (di seguito, per brevità, GAL TdM), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL TdM sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 281;

VISTO il Regolamento interno del GAL TdM approvato dall’assemblea dei soci del 20/07/2018 e s.m.i.;

VISTO il verbale n. 143 del CdA del 19/06/2020 con il quale è stato approvato il nuovo avviso pubblico relativo agli Interventi 1.3 “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e 1.4 “Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio” pubblicato sul BURP n. 134 del 24/09/2020;

VISTA la Determina del RUP del 05/10/2020 (prot. n. 1085) pubblicata sul BURP n. 140 del 08/10/2020,

con la quale sono state approvate modifiche ai paragrafi 14.1 e 15 e disposto la pubblicazione dell'avviso consolidato;

VISTA la Determina del RUP del 19/02/2021 (prot. n. 238) pubblicata sul BURP n. 30 del 25/02/2021, con la quale sono stati riaperti i termini per l'accesso ai benefici e pubblicato il bando pubblico intervento 1.3/1.4 (2° stop&go);

VISTO il termine per l'invio del modello 1 "Autorizzazione all'accesso al fascicolo aziendale e del modello 2 "Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno (DdS)" fissato alle ore 12,00 del giorno 19 aprile 2021;

VISTE le scadenze per il rilascio e la presentazione delle Domande di Sostegno rispettivamente fissate alle ore 12.00 del 21 aprile 2021 e alle ore 12,00 del 28 aprile 2021;

CONSIDERATO che sono pervenute al GAL richieste di proroga del termine finale per l'invio dei moduli 1 e 2 e per il rilascio e presentazione della DDS, motivate da:

- oggettive e comprovate difficoltà nel reperire i preventivi dei fornitori e di effettuare i sopralluoghi atti a redigere in modo mirato i relativi computi metrici a causa del periodo feriale e dell'emergenza Covid 19;
- difficoltà di accesso agli uffici pubblici, propedeutico alla elaborazione delle DDS, con accesso contingentato a causa dell'emergenza Covid 19, che ha determinato forti rallentamenti al rilascio della documentazione richiesta dal bando pubblico;

VISTA la delibera del CdA del 16 aprile 2021

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- di prorogare il termine per la presentazione dei modelli 1 e 2 alle ore 12.00 del 10/05/2021;
- di prorogare i termini di rilascio sul portale SIAN della Domanda di Sostegno alle ore 23:59 del 12/05/2021;
- di proroga i termini di presentazione agli uffici del GAL delle Domande di Sostegno del bando in oggetto e della relativa documentazione cartacea alle ore 12.00 del 19/05/2021;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito del GAL www.terradeimessapi.it.

Mesagne, lì 20/04/2021

Il R.U.P.
(Stefania Taurino)

GAL TERRA DEI MESSAPI

Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della Strategia SLTP” – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi “ARTHAS” 2014/2020 – Azione 1 – Intervento 1.2 – “investimenti funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei sistemi artigianali e manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi laboratori”. Riapertura bando (3° stop&go).

Determina del Responsabile unico del procedimento prot. n. 557 del 20 aprile 2021.

PROROGA TERMINI

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;

VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Terra dei Messapi (di seguito, per brevità, GAL TdM), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL TdM sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 281;

VISTO il Regolamento interno del GAL TdM approvato dall’assemblea dei soci del 20/07/2018 e s.m.i.;

VISTO il verbale n. 143 del CdA del 19/06/2020 con il quale è stato approvato il nuovo avviso pubblico relativo all’intervento 1.2 - “investimenti funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei sistemi artigianali e manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi laboratori” pubblicato sul BURP n. 116 del 13/08/2020;

VISTA la Determina del RUP del 19/02/2021 (prot. n. 237) pubblicata sul BURP n. 30 del 25/02/2021, con la

quale sono stati riaperti i termini per l'accesso ai benefici e pubblicato il bando pubblico intervento 1.2 (3° stop&go);

VISTO il termine per l'invio del modello 1 "Autorizzazione all'accesso al fascicolo aziendale e del modello 2 "Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno (DdS)" fissato alle ore 12,00 del giorno 19 aprile 2021;

VISTE le scadenze per il rilascio e la presentazione delle Domande di Sostegno rispettivamente fissate alle ore 12.00 del 21 aprile 2021 e alle ore 12,00 del 28 aprile 2021;

CONSIDERATO che sono pervenute al GAL richieste di proroga del termine finale per l'invio dei moduli 1 e 2 e per il rilascio e presentazione della DDS, motivate da:

- oggettive e comprovate difficoltà nel reperire i preventivi dei fornitori e di effettuare i sopralluoghi atti a redigere in modo mirato i relativi computi metrici a causa del periodo feriale e dell'emergenza Covid 19;
- difficoltà di accesso agli uffici pubblici, propedeutico alla elaborazione delle DDS, con accesso contingentato a causa dell'emergenza Covid 19, che ha determinato forti rallentamenti al rilascio della documentazione richiesta dal bando pubblico;

VISTA la delibera del CdA del 16 aprile 2021

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- di prorogare il termine per la presentazione dei modelli 1 e 2 alle ore 12.00 del 10/05/2021;
- di prorogare i termini di rilascio sul portale SIAN della Domanda di Sostegno alle ore 23:59 del 12/05/2021;
- di proroga i termini di presentazione agli uffici del GAL delle Domande di Sostegno del bando in oggetto e della relativa documentazione cartacea alle ore 12.00 del 19/05/2021;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito del GAL www.terradeimessapi.it.

Mesagne, lì 20/04/2021

Il R.U.P.
(Antonio Legittimo)

GAL TERRA DEI MESSAPI

Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della Strategia SLTP” – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi “ARTHAS” 2014/2020 – Azione 2 – Intervento 2.1 – “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio”. Riapertura bando (3° stop&go).

Determina del Responsabile unico del procedimento prot. n. 558 del 20 aprile 2021.

PROROGA TERMINI.

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;

VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Terra dei Messapi (di seguito, per brevità, GAL TdM), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL TdM sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 281;

VISTO il Regolamento interno del GAL TdM approvato dall’assemblea dei soci del 20/07/2018 e s.m.i.;

VISTO il verbale n. 143 del CdA del 19/06/2020 con il quale è stato approvato il nuovo avviso pubblico relativo all’intervento 2.1 – “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio” pubblicato sul BURP n. 116 del 13/08/2020;

VISTA la Determina del RUP del 19/02/2021 (prot. n. 236) pubblicata sul BURP n. 30 del 25/02/2021, con la quale sono stati riaperti i termini per l’accesso ai benefici e pubblicato il bando pubblico intervento 2.1 (3° stop&go);

VISTO il termine per l'invio del modello 1 "Autorizzazione all'accesso al fascicolo aziendale e del modello 2 "Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno (DdS)" fissato alle ore 12,00 del giorno 19 aprile 2021;

VISTE le scadenze per il rilascio e la presentazione delle Domande di Sostegno rispettivamente fissate alle ore 12.00 del 21 aprile 2021 e alle ore 12,00 del 28 aprile 2021;

CONSIDERATO che sono pervenute al GAL richieste di proroga del termine finale per l'invio dei moduli 1 e 2 e per il rilascio e presentazione della DDS, motivate da:

- oggettive e comprovate difficoltà nel reperire i preventivi dei fornitori e di effettuare i sopralluoghi atti a redigere in modo mirato i relativi computi metrici a causa del periodo feriale e dell'emergenza Covid 19;
- difficoltà di accesso agli uffici pubblici, propedeutico alla elaborazione delle DDS, con accesso contingentato a causa dell'emergenza Covid 19, che ha determinato forti rallentamenti al rilascio della documentazione richiesta dal bando pubblico;

VISTA la delibera del CdA del 16 aprile 2021

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

- di prorogare il termine per la presentazione dei modelli 1 e 2 alle ore 12.00 del 10/05/2021;
- di prorogare i termini di rilascio sul portale SIAN della Domanda di Sostegno alle ore 23:59 del 12/05/2021;
- di proroga i termini di presentazione agli uffici del GAL delle Domande di Sostegno del bando in oggetto e della relativa documentazione cartacea alle ore 12.00 del 19/05/2021;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito del GAL www.terradeimessapi.it.

Mesagne, lì 20/04/2021

Il R.U.P.
(Antonio Legittimo)

GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO

PO FEAMP Italia 2014-2020 - Misura 4.63 - SSL del GAL "Terra dei Trulli e di Barsento" - Intervento 3.3 "Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree marine e costiere": proroga dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno.

ESTRATTO DEL

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – seduta del 26 aprile 2021

Il giorno ventisei del mese di aprile dell'anno duemilaventuno, a seguito di regolare convocazione, alle ore 16.30, si è riunito - in osservanza dei DPCM recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, a norma dell'Art. 14 - Punto 14.6 dello Statuto della Società, per video e tele conferenza - il Consiglio di Amministrazione del GAL "Terra dei Trulli e di Barsento" s.c.a r.l. per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. **Avviso pubblico Intervento FEAMP 3.3 "Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree marine e costiere": determinazioni**

...omissis...

Constatato che vi è il numero legale per assumere le determinazioni e per affrontare gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita a verbalizzare il dr. Raffaele Santoro.-----

...omissis...

Il Presidente Genco introduce l'unico punto all'OdG "**Avviso pubblico Intervento FEAMP 3.3 Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree marine e costiere: determinazioni**" e riferisce al Consiglio che è stata trasmessa al GAL, a mezzo PEC, una richiesta di proroga dal Comune di Monopoli – potenziale beneficiario dell'Avviso relativo all'Intervento FEAMP 3.3 del PAL – che manifesta difficoltà operative che non consentono all'Amministrazione di produrre la documentazione progettuale necessaria a corredo della Domanda di Sostegno nei tempi stabiliti dall'Avviso; la causa di tale problematica è ascritta allo svolgimento di attività di indagine e di verifica della sicurezza strutturale che si sono resi necessari per l'area e per l'immobile oggetto dell'intervento da candidarsi al bando.

Pertanto, il Presidente visto l'Avviso relativo all'Intervento FEAMP 3.3 "Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree marine e costiere" pubblicato nel BURP n. 40 del 18/03/2021 e considerata la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 45° giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURP e, dunque, al 03/05/2021, al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile, propone di prorogare il termine di scadenza dell'Avviso in questione.

Il Consiglio, ascoltato e preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità delibera:

- di prorogare il termine per l'invio delle domande di sostegno alla data del 18/05/2021;
- di pubblicare l'estratto del presente verbale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del GAL www.galtrulli-barsento.it.

...omissis...

Verificato che non vi sono ulteriori argomenti da trattare e non avendo nessun altro dei presenti chiesto la parola, il Presidente alle ore 16:50 dichiara sciolta la seduta.-----

Del che si è redatto il presente verbale.-----

Il Segretario
Dott. Raffaele Santoro

Il Presidente
Stefano Genco

Avvisi

DITTA BALDARI ANTONIO

Avviso di deposito Studio Impatto Ambientale.

Avviso di deposito e pubblicazione, ai sensi della L.R. 12 aprile 2001, n° 11 e s.m.i., degli elaborati progettuali e dello Studio d'Impatto Ambientale relativi al *PROGETTO DI PROROGA PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI ED AMPLIAMENTO DELLA CAVA DI CALCARE "PANZANELLA"* in agro del Comune di Manduria (TA).

Il sottoscritto BALDARI Antonio, in qualità di Rappresentante legale della ditta individuale omonima con sede in Manduria alla Contrada Borraco snc, informa che ha depositato Istanza ed elaborati del Progetto esecutivo e dello Studio d'Impatto Ambientale presso il SUAP del Comune di Manduria (TA), depositando copia anche presso il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia.

L'area di cava è distinta nel N.C.T. del Comune di Manduria al foglio di mappa n. 122 p.lle 108-109-110-180 ed al foglio n. 125 p.lle 102-287-286 (ex 103)-229-230-107 e 108 per una superficie complessiva pari a ha 9.25.92.

Il progetto si riferisce all'ampliamento ed approfondimento di cava "Panzanella" già autorizzata ed in esercizio ai sensi della Determina Dirigenziale n.138 del 12.10.2009. La prosecuzione della coltivazione della roccia calcareo-dolomitica, che avverrà contestualmente alle operazioni di recupero ambientale delle aree già coltivate, sarà organizzata temporalmente in n° 4 fasi. La coltivazione procederà dall'alto verso il basso per piani orizzontali mediante l'impiego di escavatore munito di martello demolitore.

Lo Studio d'Impatto Ambientale ed il Progetto esecutivo di tale progetto di coltivazione mineraria sono disponibili presso gli Uffici del SUAP del Comune di Manduria (TA).

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 11/01 chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta, entro 30 (trenta) giorni dalla data della presente pubblicazione, osservazioni o pareri indirizzandoli all'indirizzo di cui sopra.

Ditta BALDARI ANTONIO

Il legale rappresentante

Antonio Baldari

SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA

Provvedimento n. 45/22b/PAG del 1 ottobre 2020. Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate.

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE

Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

- VISTO il D.M. 138 – T del 31/10/2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., a far data dal 1°/7/2001, la concessione ai fini della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- VISTO l'art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 60 – T del 28/11/2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 8, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal citato D.P.R.;
- VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 30/AD in data 5 ottobre 2018, con la quale è stata, tra l'altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali Produzione di Direzione Produzione, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- VISTO che R.F.I. S.p.A. con nota n. RFI-AD/A0011/P/2003/0001193 in data 11 agosto 2003 ha incaricato la Italferr S.p.A. dell'espletamento delle attività di cui all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
- VISTO che con la Disposizione Organizzativa n. 6 del 19 giugno 2018, con cui l'Amministratore Delegato di Italferr S.p.A. ha confermato al dr. Massimo Comedini la titolarità della U.O. Valutazione Riserve, Espropri e Subappalti con contestuale conferma dell'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Procedimento previste all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
- VISTO che con contratto in data 28 febbraio 2019 RFI ha affidato ad Italferr S.p.A. l'esecuzione dei servizi occorrenti per la realizzazione degli interventi di potenziamento infrastrutturale e/o tecnologico della rete ferroviaria di cui è titolare RFI;
- VISTA la Delibera CIPE n. 1/2015 del 28 gennaio 2015, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione della linea ferroviaria Bari Centrale – Bari Torre a Mare, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità;
- VISTO che ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/01, a mezzo raccomandata A/R è stata data notizia alle ditte presunte proprietarie degli immobili interessati dal relativo procedimento espropriativo dell'efficacia della citata Delibera, con facoltà di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'immobile ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio;
- VISTO che, tra gli immobili di proprietà privata occorrenti per la realizzazione dei lavori sopracitati, vi sono gli immobili di proprietà della società Marzocca s.r.l., distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Bari al foglio 119 particella 4 sub 5;
- VISTO che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., alla Ditta presunta proprietaria, è stata notificata, con nota DGCC.VRES. 0069936.17.U del 25/10/2017 l'offerta dell'indennità provvisoria;
- VISTO che la ditta presunta proprietaria, nei termini di legge, non ha manifestato accettazione dell'indennità provvisoria offerta;
- VISTO l'ordinanza n. 31/22b/DEP del 16/11/2017, il Direttore Territoriale per le Espropriazioni di Bari ha disposto il deposito dell'indennità provvisoria non accettata presso la competente sede territoriale del M.E.F.;
- VISTO che in data 20/11/2017 si è provveduto al deposito dell'indennità provvisoria determinata ed offerta, pari a complessivi € 7.812.250,00 presso il Ministero dell'Economia delle Finanze - Ragioneria

Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – con quietanza n. BA01310096M;

- VISTO che la Ditta ha successivamente chiesto una rideterminazione della indennità di esproprio, fornendo ulteriori elementi rispetto a quelli già precedentemente comunicati;
- VISTO che con la società MARZOCCA S.R.L. con sede in Bari in Via Carabiniere Giovanni del Conte n. 1/33 P.IVA 04945650721, è stato sottoscritto in data 01/08/2018 apposito preliminare di cessione di immobile sulla misura dell'indennità definitiva di espropriazione determinata in € 8.400.000,00, definendo i modi ed i termini di pagamento delle indennità;
- VISTO che con la sottoscrizione del sopracitato preliminare di cessione di immobile, R.F.I. S.p.A., tramite il Responsabile del Procedimento di Italferr S.p.A., si è impegnata all'emissione di n. 3 diversi provvedimenti con cui sarà disposto lo svincolo, in favore della Ditta Proprietaria, delle somme precedentemente depositate, fino alla concorrenza dell'importo totale depositato;
- VISTO che la ditta proprietaria ha prodotto la certificazione notarile dei beni attestante l'attuale piena ed esclusiva proprietà, redatta dal dott. Carlo Guaragnella del 10/02/2020, e la dichiarazione in merito all'assenza di opposizioni e ricorsi pendenti;
- VISTO che con provvedimento di svincolo n. 31/22b/DEP del 26/09/2018, dell'importo di € 2.716.263,20, emesso in favore della stessa ditta, è stato corrisposto parte del primo pagamento previsto dal preliminare di cessione sottoscritto;
- VISTO che con provvedimento di svincolo n. 54/22b/DEP del 6/11/2019, dell'importo di € 3.415.986,80, emesso in favore della stessa ditta, è stato corrisposto il secondo pagamento previsto dal preliminare di cessione sottoscritto;
- VISTO che in data 4/12/2019 si è proceduto all'immissione in possesso degli immobili da espropriare;
- ACCERTATA, ai sensi della lettera a) c. 3 dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 la piena proprietà degli immobili, a favore della società Marzocca s.r.l., nonché l'assenza, presso l'ufficio dei registri immobiliari, di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di diritti pregiudizievoli o di azioni di terzi;
- ACCERTATA, ai sensi della lettera b) c. 3 dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 l'assenza di notifiche di opposizioni di terzi;
- VISTA l'istanza n. DGCC.VRES.0073238.20.U del 28/09/2020 presentata da Italferr S.p.A., con la quale è stata richiesta l'emissione della presente Autorizzazione al pagamento della restante parte, pari ad € 2.267.750,00, dell'indennità già depositata presso il Ministero dell'Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani a favore della ditta proprietaria appresso indicata, per l'espropriazione delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori sopra indicati;
- VISTO l'art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

AUTORIZZA

il pagamento della restante parte di indennità depositata, pari a complessivi € 2.267.750,00 (euro duemilioniduecentosessantasettemilasettecentocinquanta/00), in favore di MARZOCCA s.r.l. con sede in Bari in Via Carabiniere Giovanni del Conte n. 1/33 - P.IVA 04945650721, proprietaria degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Bari al foglio 119 particella 4 sub 5.

Tali somme dovranno essere corrisposte con riferimento alla posizione BA01310096M - n. provinciale 166438 del 20/11/2017.

Si esonera infine da ogni responsabilità l'ufficio finanziario preposto al pagamento dell'indennità depositata.

Bari, lì 01 ottobre 2020

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta

SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA

Provvedimento n. 46/22b/PAG del 1 ottobre 2020. Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate.

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE

Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

- VISTO il D.M. 138 – T del 31/10/2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., a far data dal 1°/7/2001, la concessione ai fini della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- VISTO l'art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 60 – T del 28/11/2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 8, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal citato D.P.R.;
- VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 30/AD in data 5 ottobre 2018, con la quale è stata, tra l'altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali Produzione di Direzione Produzione, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- VISTO che R.F.I. S.p.A. con nota n. RFI-AD/A0011/P/2003/0001193 in data 11 agosto 2003 ha incaricato la Italferr S.p.A. dell'espletamento delle attività di cui all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
- VISTO che con la Disposizione Organizzativa n. 6 del 19 giugno 2018, con cui l'Amministratore Delegato di Italferr S.p.A. ha confermato al dr. Massimo Comedini la titolarità della U.O. Valutazione Riserve, Espropri e Subappalti con contestuale conferma dell'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Procedimento previste all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
- VISTO che con contratto in data 28 febbraio 2019 RFI ha affidato ad Italferr S.p.A. l'esecuzione dei servizi occorrenti per la realizzazione degli interventi di potenziamento infrastrutturale e/o tecnologico della rete ferroviaria di cui è titolare RFI;
- VISTA la Delibera CIPE n. 1/2015 del 28 gennaio 2015, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione della linea ferroviaria Bari Centrale – Bari Torre a Mare, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità;
- VISTO che ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/01, a mezzo raccomandata A/R è stata data notizia alle ditte presunte proprietarie degli immobili interessati dal relativo procedimento espropriativo dell'efficacia della citata Delibera, con facoltà di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'immobile ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio;
- VISTO che, tra gli immobili di proprietà privata occorrenti per la realizzazione dei lavori sopracitati, vi sono gli immobili di proprietà della società AUTOTEAM s.r.l., distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Bari al foglio 119 particella 4 sub 4;
- VISTO che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., alla Ditta presunta proprietaria, è stata notificata, con nota DGCC.VRES.0069907.17.U del 25/10/2017 l'offerta dell'indennità provvisoria;
- VISTO che la ditta presunta proprietaria, nei termini di legge, non ha manifestato accettazione dell'indennità provvisoria offerta;
- VISTO l'ordinanza n. 32/22b/DEP del 16/11/2017, il Direttore Territoriale per le Espropriazioni di Bari ha disposto il deposito dell'indennità provvisoria non accettata presso la competente sede territoriale del M.E.F.;
- VISTO che in data 20/11/2017 si è provveduto al deposito dell'indennità provvisoria determinata ed offerta, pari a complessivi € 2.990.956,66 presso il Ministero dell'Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-

- Trani – con quietanza n. BA01310099P;
- VISTO che la Ditta ha successivamente chiesto una rideterminazione della indennità' di esproprio, fornendo ulteriori elementi rispetto a quelli già precedentemente comunicati;
 - VISTO che con la società AUTOTEAM s.r.l. con sede in Bari in Via Giovanni Amendola n. 136-138 P.IVA 04741360723, è stato sottoscritto in data 01/08/2018 apposito preliminare di cessione di immobile sulla misura dell'indennità definitiva di espropriazione determinata in € 3.718.075,00, definendo i modi ed i termini di pagamento delle indennità;
 - VISTO che con la sottoscrizione del sopracitato preliminare di cessione di immobile, R.F.I. S.p.A., tramite il Responsabile del Procedimento di Italferr S.p.A., si è impegnata all'emissione di n. 3 diversi provvedimenti con cui sarà disposto lo svincolo, in favore della Ditta Proprietaria, delle somme precedentemente depositate, fino alla concorrenza dell'importo totale depositato;
 - VISTO che la ditta proprietaria ha prodotto la certificazione notarile dei beni attestante l'attuale piena ed esclusiva proprietà, redatta dal dott. Carlo Guaragnella del 10/02/2020 e la dichiarazione in merito all'assenza di opposizioni e ricorsi pendenti;
 - VISTO che con provvedimento di svincolo n. 30/22b/DEP del 26/09/2018 dell'importo di € 760.111,48, emesso in favore della stessa ditta, è stato corrisposto parte del primo pagamento previsto dal preliminare di cessione verbale di accordi sottoscritto;
 - VISTO che con provvedimento di svincolo n. 52/22b/DEP del 6/11/2019, dell'importo di € 1.487.230,12 emesso in favore della stessa ditta, è stato corrisposto il secondo pagamento previsto dal preliminare di cessione sottoscritto;
 - VISTO che in data 4/12/2019 si è proceduto all'immissione in possesso degli immobili da espropriare;
 - ACCERTATA, ai sensi della lettera a) c. 3 dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 la piena proprietà degli immobili, a favore della società AUTOTEAM s.r.l., nonché l'assenza, presso l'ufficio dei registri immobiliari, di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di diritti pregiudizievoli o di azioni di terzi;
 - ACCERTATA, ai sensi della lettera b) c. 3 dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 l'assenza di notifiche di opposizioni di terzi;
 - VISTA l'istanza n. DGCC.VRES.0073240.20.U del 28/09/2020 presentata da Italferr S.p.A., con la quale è stata richiesta l'emissione della presente Autorizzazione al pagamento della restante parte, pari ad € 743.615,06, dell'indennità già depositata presso il Ministero dell'Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani a favore della ditta proprietaria appresso indicata, per l'espropriazione delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori sopra indicati;
 - VISTO l'art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

AUTORIZZA

il pagamento della restante parte di indennità depositata, pari a complessivi € 743.615,06 (euro settecentoquarantatremilaseicentoquindici/06), in favore di AUTOTEAM s.r.l. con sede in Bari in Via Giovanni Amendola n. 136-138 P.IVA 04741360723, proprietaria degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Bari al foglio 119 particella 4 sub 4.

Tali somme dovranno essere corrisposte con riferimento alla posizione BA01310099P - n. provinciale 166439.

Si esonera infine da ogni responsabilità l'ufficio finanziario preposto al pagamento dell'indennità depositata.

Bari, lì 01 ottobre 2020

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta

SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA

Provvedimento n. 47/22b/PAG del 1 ottobre 2020. Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate.

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE

Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

- VISTO il D.M. 138 – T del 31/10/2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a Ferrovie dello Stato – Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., a far data dal 1°/7/2001, la concessione ai fini della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- VISTO l'art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 60 – T del 28/11/2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 8, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal citato D.P.R.;
- VISTA la Disposizione Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana n. 30/AD in data 5 ottobre 2018, con la quale è stata, tra l'altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali Produzione di Direzione Produzione, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- VISTO che R.F.I. S.p.A. con nota n. RFI-AD/A0011/P/2003/0001193 in data 11 agosto 2003 ha incaricato la Italferr S.p.A. dell'espletamento delle attività di cui all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
- VISTO che con la Disposizione Organizzativa n. 6 del 19 giugno 2018, con cui l'Amministratore Delegato di Italferr S.p.A. ha confermato al dr. Massimo Comedini la titolarità della U.O. Valutazione Riserve, Espropri e Subappalti con contestuale conferma dell'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Procedimento previste all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
- VISTO che con contratto in data 28 febbraio 2019 RFI ha affidato ad Italferr S.p.A. l'esecuzione dei servizi occorrenti per la realizzazione degli interventi di potenziamento infrastrutturale e/o tecnologico della rete ferroviaria di cui è titolare RFI;
- VISTA la Delibera CIPE n. 1/2015 del 28 gennaio 2015, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione della linea ferroviaria Bari Centrale – Bari Torre a Mare, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità;
- VISTO che ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/01, a mezzo raccomandata A/R è stata data notizia alle ditte presunte proprietarie degli immobili interessati dal relativo procedimento espropriativo dell'efficacia della citata Delibera, con facoltà di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'immobile ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio;
- VISTO che, tra gli immobili di proprietà privata occorrenti per la realizzazione dei lavori sopracitati, vi sono gli immobili di proprietà della società AUTOTEAM S.P.A., distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Bari al foglio 119 particella 4 sub 3;
- VISTO che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., alla Ditta presunta proprietaria, è stata notificata, con nota DGCC.VRES.0069907.17.U del 25/10/2017 l'offerta dell'indennità provvisoria;
- VISTO che la ditta presunta proprietaria, nei termini di legge, non ha manifestato accettazione dell'indennità provvisoria offerta;
- VISTO l'ordinanza n. 33/22b/DEP del 16/11/2017, il Direttore Territoriale per le Espropriazioni di Bari ha disposto il deposito dell'indennità provvisoria non accettata presso la competente sede territoriale del M.E.F.;
- VISTO che in data 20/11/2017 si è provveduto al deposito dell'indennità provvisoria determinata ed offerta, pari a complessivi € 4.495.478,34 presso il Ministero dell'Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani – Servizio Depositi Definitivi Bari/Barletta-Andria-Trani – con quietanza n. BA01310114Q;
- VISTO che la Ditta ha successivamente chiesto una rideterminazione della indennità di esproprio,

fornendo ulteriori elementi rispetto a quelli già precedentemente comunicati;

- VISTO che con la società AUTOTEAM S.P.A. con sede in Bari in Via Giovanni Amendola n. 136-138 P.IVA 06339210723, è stato sottoscritto in data 01/08/2018 apposito preliminare di cessione di immobile sulla misura dell'indennità definitiva di espropriazione determinata in € 4.631.925,00, definendo i modi ed i termini di pagamento delle indennità;
- VISTO che con la sottoscrizione del sopracitato preliminare di cessione di immobile, R.F.I. S.p.A., tramite il Responsabile del Procedimento di Italferr S.p.A., si è impegnata all'emissione di n. 3 diversi provvedimenti con cui sarà disposto lo svincolo, in favore della Ditta Proprietaria, delle somme precedentemente depositate, fino alla concorrenza dell'importo totale depositato;
- VISTO che la ditta proprietaria ha prodotto la certificazione ipotecaria dei beni attestante l'attuale piena ed esclusiva proprietà e la dichiarazione in merito all'assenza di opposizioni e ricorsi pendenti;
- VISTO che con provvedimento di svincolo n. 32/22b/DEP del 26/09/2018, dell'importo di € 1.716.323,52 emesso in favore della stessa ditta, è stato corrisposto parte del primo pagamento previsto dal preliminare di cessione sottoscritto;
- VISTO che con provvedimento di svincolo n. 53/22b/DEP del 6/11/2019, dell'importo di € 1.852.769,88 emesso in favore della stessa ditta, è stato corrisposto il secondo pagamento previsto dal preliminare di cessione sottoscritto;
- VISTO che in data 4/12/2019 si è proceduto all'immissione in possesso degli immobili da espropriare;
- ACCERTATA, ai sensi della lettera a) c. 3 dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 la piena proprietà degli immobili, a favore della società AUTOTEAM S.P.A., nonché l'assenza, presso l'ufficio dei registri immobiliari, di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di diritti pregiudizievole o di azioni di terzi;
- ACCERTATA, ai sensi della lettera b) c. 3 dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001 l'assenza di notifiche di opposizioni di terzi;
- VISTA l'istanza n. DGCC.VRES.0073243.20.U del 28/09/2020 presentata da Italferr S.p.A., con la quale è stata richiesta l'emissione della presente Autorizzazione al pagamento della restante parte, pari ad € 926.384,94, dell'indennità già depositata presso il Ministero dell'Economia delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani a favore della ditta proprietaria appresso indicata, per l'espropriazione delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori sopra indicati;
- VISTO l'art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

AUTORIZZA

il pagamento della restante parte di indennità depositata, pari a complessivi € 926.384,94 (euro novecentoventiseimilatrecentottantaquattro/94), in favore di AUTOTEAM S.P.A. con sede in Bari in Via Giovanni Amendola n. 136-138 P.IVA 06339210723, proprietaria degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Bari al foglio 119 particella 4 sub 3

Tali somme dovranno essere corrisposte con riferimento alla posizione BA01310114Q - n. provinciale 166440.

Si esonera infine da ogni responsabilità l'ufficio finanziario preposto al pagamento dell'indennità depositata.

Bari, lì 01 ottobre 2020

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta

SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA

Provvedimento n. 20/22b/PAG del 21 aprile 2021. Rettifica all'autorizzazione al pagamento delle indennità depositate con provvedimento n. 45/22b/PAG del 01.10.2020.

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE

Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

- VISTO che in data 01.10.2020 la sottoscritta Autorità Espropriante di Rete Ferroviaria Italiana ha emesso l'Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate n. 45/22b/PAG per € 2.267.750,00 in favore della ditta Marzocca s.r.l.;
- VISTO che la sopra citata Autorizzazione, per mero errore materiale, conteneva un'inesattezza nella determinazione dell'indennità depositata da pagare ai beneficiari;
- VISTO che, ai fini del corretto pagamento dell'indennità, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta Andria Trani, in favore della ditta espropriata, si rende necessario procedere ad una rettifica dei dati di natura indennitaria, nonché dei dati catastali identificativi degli immobili espropriati per intervenuta demolizione e frazionamento;
- VISTO che con provvedimento n. 08/22b/DE del 19/02/2021 del Dirigente Territoriale per le Espropriazioni di Bari della RFI S.p.A. è stata decretata l'espropriazione a favore della stessa RFI S.p.A. degli immobili appresso identificati;
- VISTO che il sopracitato provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 1 aprile 2021;
- VISTA la Disposizione Organizzativa n. 36 del 8 marzo 2021, con cui l'Amministratore Delegato di Italferr S.p.A. ha affidato all' Ing. Rosaria Ferro la titolarità della S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti con contestuale attribuzione delle funzioni di Responsabile del Procedimento previste all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
- VISTO che la già citata Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate n. 45/22b/PAG del 01/10/2020, in allegato, va a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con cui viene indicato l'esatta indennità da pagare;
- VISTO che ogni altro dato contenuto nella medesima Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate, viene espressamente confermato;
- VISTA la particolare urgenza di dare tempestivamente seguito agli accordi intercorsi tra RFI e la Ditta Espropriata si recepiscono i contenuti della nota MEF/DST Ufficio VI di Roma nr. 16438 del 28/02/2021, provvedendo alla pubblicazione del provvedimento di svincolo ex art. 28 DPR 327/01 al fine di accertare la mancata opposizione allo stesso;
- VISTA l'istanza n. DGPI.PES.0040102.21.U del 19.04.2021 presentata da Italferr S.p.A., con la quale è stata richiesta l'emissione del presente provvedimento di rettifica della citata Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate;
- VISTO l'art. 28 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

A RETTIFICA

dei dati relativi all'indennità, come erroneamente riportati nell'allegata Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate n. 45/22b/PAG del 01/10/2020 e più in particolare,

"il pagamento della restante parte di indennità depositata, pari a complessivi € 2.267.750,00 (euro duemilioniduecentosessantasettemilasettecentocinquanta/00), in favore di MARZOCCA s.r.l. con sede in Bari in Via Carabinieri Giovanni del Conte n. 1/33 - P.IVA 04945650721 , proprietaria degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Bari al foglio 119 particella 4 sub 5."

SI PRECISA CHE

ai fini della corretta determinazione dell'importo da corrispondere ai beneficiari e dell'esatta ed aggiornata

individuazione degli immobili espropriati, in esito ad intervenuta demolizione e variazione dei relativi dati catastali, il capoverso sopra trascritto deve intendersi come appresso rettificato:

“il pagamento della restante parte di indennità depositata, pari a complessivi € 1.680.000,00 (euro unmilione seicentottantamila/00), in favore di MARZOCCA s.r.l. con sede in Bari in Via Carabinieri Giovanni del Conte n. 1/33 - P.IVA 04945650721, proprietaria degli immobili espropriati e distinti al Catasto Terreni del Comune di Bari al foglio 119 particella 522 (ex particella 4 sub 5 Catasto Fabbricati).”

Italferr S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento integrativo sul BURP Regione Puglia comunicando che eventuali osservazioni ed opposizioni, potranno essere inviate, entro 30 gg dalla data di pubblicazione, all'indirizzo PEC: espropri.italferr@legalmail.it;

Resta fermo ed invariato ogni altro contenuto dell'allegata Autorizzazione al pagamento delle indennità depositate n. 45/22b/PAG del 01/10/2020 emessa dalla sottoscritta Autorità espropriante.

Bari, lì 21 aprile 2021

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
Ing. Giuseppe Marta

SOCIETA' SNAM RETE GAS

Pubblicazione D.D. 19 aprile 2 marzo 2021, n. 214 - Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni.

OGGETTO: DPR n.327/2001 –artt. 52 sexies e 52 octies - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 dell'08/07/2014 — **Soggetto proponente SNAM Rete Gas -“Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela ” DN 100 (4”) 75 bar in Comune di Candela (Fg).**

Costituzione coattiva di servitù di metanodotto e occupazione temporanea non preordinata all'asservimento, con determinazione urgente delle indennità provvisorie, ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 327/2001 e s.m. e dall'art. 15 della L.R. n. 3/2005 .

Il Geom. Giacomo Bruno, funzionario titolare della P.O. “ Procedure Espropriative” del Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio Espropriazioni della Regione Puglia, conferita con determinazione dirigenziale n. 21 del 28.01.2021, sulla base dell'istruttoria effettuata espone quanto segue.

Con determinazione dirigenziale n. 40 del 10.02.2021 il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l'altro, approvato il progetto definitivo relativo allo “Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela” DN 100 (4”) 75 bar in Comune di Candela (Fg), proposto e presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, e rilasciato in favore della medesima Società l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio delle suddette opere con l'adempimento delle condizioni e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo provvedimento.

Con il suddetto provvedimento n. 40/2021 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell'intervento di cui trattasi ed è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera, demandando alla Sezione Lavori Pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni- l'espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni. Le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi identificati nell'elenco particellare accluso all'avviso di avvio del procedimento.

Rilevato che con nota DI-SOR/LAV/NUZ/ prot. n. 402 del 09.04.2021, quivi introitata in data 12.04.2021 prot. N. 5568, il Responsabile del Distretto Sud Orientale della SNAM Rete Gas, al fine di assicurare la regolare esecuzione dell'intervento in parola, ha chiesto, fra l'altro, ai sensi dell'art. 22 e artt. 52 sexies e 52 octies del DPR 327/2001 la pronuncia del decreto di costituzione di servitù coattiva di metanodotto e l'occupazione temporanea, con contestuale determinazione urgente delle indennità provvisorie di servitù e di occupazione temporanea non preordinata all'asservimento degli immobili, così come individuati nel piano particellare descrittivo del progetto approvato ed a tal fine ha, tra l'altro, trasmesso apposito elenco delle ditte catastali interessate.

Considerato che gli elaborati trasmessi dalla Società SNAM Rete Gas con l'innanzi detta nota prot. n. DI-SOR/LAV/NUZ/ prot. n. 402 del 09.04.2021, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, riportano le rispettive ditte catastali proprietarie degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera in parola, le superfici da asservire e quelle da occupare temporaneamente ex art. 49 e 52 octies del T.U. per un periodo di 12 mesi nonché le relative indennità da offrire in via provvisoria ed urgente, risultanti conformi a quelle previste nell'elenco descrittivo approvato.

Considerato che il comma 2 lett. c) dell'art. 15 della L.R. n. 3/2005 e s.m. consente, fra l'altro, la facoltà di autorizzare, senza particolari indagini e formalità, la espropriazione e/o l'asservimento anticipato di immobili, contestualmente alla determinazione urgente delle relative indennità provvisorie per opere attinenti a servizi a rete in materia di energia, come nel caso di specie.

Considerato che nella istanza suindicata si rappresenta che l'avvio dei lavori riveste carattere di indifferibilità

ed urgenza in quanto con la rete esistente non è possibile soddisfare le esigenze di allaccio e fornitura del cliente idoneo, in ottemperanza alle previsioni del Codice di Rete approvato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas.

Ritenuto, altresì, che l'esigenza di accedere all'espropriazione e/o asservimento per la realizzazione delle opere in questione è data dalla necessità di assicurare la continuità della fornitura di gas naturale alle utenze civili e industriali e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.

Ritenuto che tali considerazioni si ritengono sufficienti a definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da eseguire, correlati alla particolare natura dell'impianto da realizzare.

Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione coattiva di servitù ed occupazione temporanea, per una durata di 12 mesi ed alla contestuale determinazione urgente delle relative indennità provvisorie dei predetti immobili.

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del T.U. n. 327/2001 e s.m. e dall'art. 15 della L.R. n. 3/2005, può provvedersi alla suddetta richiesta di determinazione urgente delle indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea con contestuale costituzione di servitù coattiva, in favore della SNAM RETE GAS S.p.a., degli immobili così come individuati negli uguali allegati elenchi, contraddistinti con la lettera "A" con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e con la lettera "B" con l'omissione dei dati non necessari ai fini di pubblicità, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell'art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell'art. 45 della L.R. n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione –Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.

PROPONE

al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni, di adottare il sotto indicato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l'adozione dell'atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario della

P.O. Procedure Espropriative

Geom. Giacomo Bruno

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni**

Vista la Legge n. 241 del 07/0/1990;

Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;

Visto il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, artt. 4, 16 e 17;

Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m. –art.22-;

Vista la Legge n. 239/2004;

Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 –comma 6- e art. 15 –comma 2 let. c)-;

Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;

Visto il D.M. in data 17/04/2008;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D. Lgs. n. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti pubblici;

Visto l'art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 *"Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo"*;

Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l'Adozione del Modello Organizzativo denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA"* Approvazione atto Alta Organizzazione;

Visto il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA"*; per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.;

Visto l'atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell'elenco alla medesima allegato, che prevede l'attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;

Visto l'art. 3 - comma 6 - della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l'Ufficio per le Espropriazioni *"svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'Autorità Espropriante, nonché alle Regioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell'Organo di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare"*;

Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell'Ufficio per le espropriazioni;

Vista la determinazione dirigenziale n. 10 del 08/03/2021 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con la quale è stato affidato al Dott. Antonio Lacatena l'incarico di direzione del Servizio *"Gestione Opere Pubbliche"* della Sezione Lavori Pubblici.

Ritenuto di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo e, per l'effetto, di dover provvedere in merito, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate;

D E T E R M I N A

Art.1 - E' costituita in favore della SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SNAM S.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese, in esecuzione di quanto disposto

dall'art. 22 del T.U. 327/2001 e s.m. e dall'art. 15 della L.R. n.3/2005, in base alla determinazione urgente delle indennità, la servitù coattiva di metanodotto sugli immobili siti in agro di Barletta, così come individuati negli elenchi "A" e "B", allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e con i quali costituiscono corpo unico, occorrenti per la realizzazione dei lavori di "Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela " DN 100 (4") 75 bar in Comune di Candela (Fg), ed esercizio dell'impianto stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità espressa con provvedimento dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 40 del 10.02.2021.

Art.2 - E' disposta, ai sensi dell'art. 49 del TU n.327/2001, in favore della suddetta Società, l'occupazione temporanea non preordinata all'asservimento, degli immobili ubicati nel Comune di Candela (Fg), come individuati nei suddetti allegati elenchi, occorrenti per l'esecuzione dei lavori sopradescritti, come richiesto da SNAM RETE GAS, sui predetti terreni, secondo quanto di seguito riportato:

- lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità ordinaria della larghezza di m. 3,50 (tre/50), da realizzarsi e mantenersi a cura della SNAM Rete Gas S.p.a., come evidenziati nel piano particolareggiato di esecuzione;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 13,50 (tredici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- la facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
- le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative ai gasdotti di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- il diritto della Snam rete Gas spa al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell'impianto saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
- il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Art.3 - Sono urgentemente determinate le indennità provvisorie di asservimento degli immobili di cui al precedente art. 1, da corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie interessate, così come indicate negli elenchi allegati e parte integrante del presente provvedimento e per gli importi indicati accanto a ciascuno di esse.

Art.4 - Ai sensi dell'art. 50 del TU n.327/2001 sono determinate in via provvisoria anche le indennità da offrire alle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi, da occupare temporaneamente per una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, nella misura indicata accanto a ciascuno di esse, fatta salva la successiva determinazione sulle eventuali osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine alle indennità offerte, a seguito della esecuzione del presente provvedimento.

Art.5 - La Società SNAM Rete Gas, al termine della durata dell'occupazione temporanea, è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai rispettivi proprietari.

Art.6 - Copia del presente provvedimento verrà notificato alle ditte interessate proprietarie e/o comproprietarie degli immobili indicati nei citati allegati elenchi, nelle forme degli atti processuali civili nonché pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 5 del T.U. 327/2001 e s.m. e dell'art. 14 della L.R. n.3/2005.

Art.7 - La SNAM Rete Gas spa dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l'immissione in possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente entro il termine perentorio di 12 mesi.

Art.8 - La SNAM Rete Gas dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data di immissione in possesso dei propri immobili, e invitarle a comunicare espressamente se condividono o meno le indennità offerte.

Art.9 - In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei confronti della SNAM Rete Gas che dovrà provvedere alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 22 –comma 3- del DPR. n. 327/2001 e s.m. entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte della ditta proprietaria dell'accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea ed eventuali danni ad essa offerte, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'intervento di che trattasi.

Art.10 - In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie disposte dal presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell'immissione in possesso, le somme dovranno essere depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat – Sezione Depositi- sulla base di apposita propria ordinanza.

Art.11 - Entro lo stesso termine, la ditta proprietaria che non condivide le indennità provvisorie proposte con il presente provvedimento può:

- ai sensi dell'art. 21 - comma 3 e seguenti- del T.U. n.327/2001 e dell'art. 16 della L.R. n. 3/2005 e ss.mm., avanzare richiesta di nomina dei Tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico designato dal beneficiario dell'espropriazione e ad un terzo esperto nominato nei modi e nei termini di cui al medesimo art. 16 – comma 1- determinano le indennità definitive; le spese di tale procedimento saranno poste a carico del privato espropriato e/o asservito o dal beneficiario dell'espropriazione e/o asservimento ai sensi dell'art. 21, comma 6, DPR n. 327/2001 e s.m.
- non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate come disposto dagli artt. 22, co. 5, e 52-nonies del ripetuto T.U.E. dalla competente Commissione Provinciale Espropri di cui all'art. 41 del T.U.E., con spese a carico del promotore o del beneficiario dell'espropriazione e/o asservimento richiedente, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Regionale n. 12 del 21/08/2006 e s.m.

Art.12 - In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario, il promotore dell'espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'art.54 del Testo Unico, davanti all'autorità giudiziaria.

Art.13 - Il passaggio del diritto di servitù sugli immobili di cui agli allegati elenchi, costituito con il presente provvedimento, avverrà previa intervenuta notifica del presente atto disposta con il precedente punto 8 ed esecuzione dello stesso mediante immissione in possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 – comma 1, lett. f) del DPR n. 327/2001e s.m.

Art.14 - Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto a cura e spese della SNAM Rete Gas, ai soli fini di pubblicità, ai sensi dell'art. 23, comma 2 e 5 del T.U.

Art.15 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, completo degli elenchi allegati A e B, in unico originale. Nell'allegato "B" destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Art.16 - Si dà atto che questo provvedimento:

- è esecutivo dalla data della sua adozione;
- è costituito da n. 7 facciate più due allegati A e B;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020 ;
- è conservato nell' archivio documentale dell'Ente (Diogene);
- è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPGR. n. 443/2015, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell' home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione;
- è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- è pubblicato ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti" del sito www.regione.puglia.it, attraverso la banca dati Sistema Puglia.

Sarà, inoltre, notificato alla SNAM Rete Gas S.p.a., Uffici in Bari Vico Capurso n. 3 , per i successivi adempimenti di registrazione e trascrizione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Dott. Antonio Lacatena**



Società per Azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
con Sede Legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara 7
Capitale Sociale € 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271 - Partita IVA 10238291008

**METANODOTTO: Allacciamento Agri Sigma Società Agricola Candela
DN 100 (4") - 75 bar**

**IMPOSIZIONE DI SERVITÙ DI METANODOTTO
PER PUBBLICA UTILITÀ**

ex artt. 22 - 52 sexies e 52 octies D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e s.m.i

COMUNE DI CANDELA (FG)

* * *

Elenco proprietari dei Terreni da Asservire
e superfici di occupazione temporanea

Piano Particellare - Scala 1:2000
Elenco B

n° Prog	DITTA CATASTALE	PROPRIETARI ATTUALI	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE	Fg	Mappale	Quantità Classe	Superficie Catastale (mq)	ELEMENTO WBS MNP92Z0RCL02		ELENCO B			
									AREE INTERESSATE DAL V.P.E. (mq)	AREE IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA (mq)	INDENNITA' DI SERVITU' €	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E DANNI €	RIPILOGO INDENNITA' €	NOTE
1	MARRESE ANNITA	MARRESE ANNITA	FOGGIA 26/11/1971	CANDELA	10	113	SEMINATIVO 4	51595	4673	2738	2.338,00 €	1.816,00 €	4.154,00 €	
	MARRESE GIULIANA	MARRESE GIULIANA	CANDELA 07/02/1943											
	MARRESE MAURIZIO	MARRESE MAURIZIO	SAN GIOVANNI ROTONDO 05/10/1974											
	MARRESE MERCURIO MARCO	MARRESE MERCURIO MARCO	SAN GIOVANNI ROTONDO 05/02/1973											
	MARRESE RAFFAELLA	MARRESE RAFFAELLA	FOGGIA 06/08/1983											
2	TRISEME S.A.S. di TRIVENTI MICHELE	TRISEME S.A.S. di TRIVENTI MICHELE	CANDELA	10	38	SEMINATIVO 4	3670	1246	653	644,00 €	433,00 €	1.077,00 €	

Il presente elenco è conforme al Piano Particolare approvato

SOCIETA' AGROWIND FORTORE

Pubblicazione determinazione 15 aprile 2021, n 210 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni.

OGGETTO: Società "Agrowind Fortore s.r.l.". Lavori di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,8 MW (N.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Foggia (FG) in località "Masseria Jacovitti", delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili di cui all' A.D. n. 44 del 14.10.2015.

Occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione, alla servitù di strade, di cavidotto e aerea e determinazione urgente delle relative indennità ai sensi art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001. Occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ed all'asservimento ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 di cui all'A.D. n. 502 del 17.07.2020.

Proroga di mesi 24 del termine previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001 di cui all'A.D. n. 157 del 07.10.2020.

Ordinanza di deposito delle indennità di esproprio, asservimento, di occupazione temporanea e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio e all'asservimento per le ditte non concordatarie, ai sensi dell'art. 26 comma 1° del D.P.R. n.327/2001."

Il Geom. Giacomo Bruno in qualità di funzionario titolare della P.O. "Procedure espropriative" del Servizio Gestione Opere Pubbliche- Ufficio Espropriazioni della Regione Puglia, nominato con Determinazione dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 21 del 28.01.2021, riferisce quanto segue.

- Con deliberazione n.35 del 23.01.2007 la Giunta regionale ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 12 del D. Lgs.n.387 del 29.12.2003;

- Con determinazione n. 44 del 14.10.2015, il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica ha, fra l'altro, rilasciato in favore della Società "Fortore Agroenergie s.r.l.", con sede legale in Lucera – S.S.n. 17 – Km. 327, loc. Perazzo, l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,8 MW (N.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Foggia (FG) in località "Masseria Jacovitti", delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili;

- *un cavidotto interrato a 30 KV di lunghezza pari a circa 3260 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabine di consegna MT;*
- *n. 1 cabina di consegna MT (particella 164 del foglio n. 31);*
- *un cavidotto interrato a 30KV di lunghezza pari a circa 50 m per il collegamento in derivazione della cabina di consegna con la linea MT "Manfredonia";*
- *n. 1 sostegno di linea MT.*

- Con la succitata determinazione dirigenziale n. 44/2015 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell'impianto eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative e, dunque, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, e, pertanto, tale termine di cinque anni decorre dalla data di efficacia del suindicato provvedimento dirigenziale n. 44 del 14.10.2015;

- Con determinazione dirigenziale n. 22 del 26.05.2016 il Dirigente della Sezione Energie Rinnovabili, reti ed Efficienza Energetica, ha preso atto delle comunicazioni acquisite agli atti della Sezione con le motivazioni nelle stesse contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,800 MWe, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, ha preso atto della richiesta di voltura della determinazione dirigenziale n. 44 del 14.10.2015 ed ha effettuato la voltura dell'autorizzazione unica nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali alla nuova società denominata Agrowind Fortore S.R.L. con sede legale in Piazza Risorgimento, 19 -San Giorgio del Sannio (BN);
- Con la succitata determinazione dirigenziale n. 22/2016 della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica è stata, altresì, concessa alla Società Agrowind Fortore srl, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 25/2012 "*... proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi che viene pertanto fissato al 27 maggio 2018*" ed è stata confermata la pubblica utilità dell'opera;
- Con determinazione dirigenziale n. 68 del 26.04.2019 della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica è stata concessa in favore della società Agrowind Fortore s.r.l., ai sensi della L.R. n. 67 del 29/12/2017 art.22 lett. a) una ulteriore proroga del termine di inizio lavori di 12 mesi fissato, pertanto al 27/04/2020;
- Con nota pec del 21.04.2020 acquisita al protocollo n. 6159 del 22-04-2020 e successiva pec datata 14.05.2020 di integrazione della documentazione inviata dal legale rappresentante, la Società "Agrowind Fortore S.r.l." al fine di assicurare la regolare esecuzione delle opere in parola, ha chiesto, fra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza anticipata preordinata all'esproprio della fondazione – piazzola e dell'asservimento di strade – cavidotti e servitù aerea ed ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n.327/2001 l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio e/o all'asservimento, per una presunta durata di 12 mesi, con contestuale determinazione delle indennità provvisorie di esproprio, asservimento ed occupazione temporanea degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'opera in parola, come individuati in apposito elenco descrittivo allegato al progetto approvato ed all'istanza presentata;
- Con provvedimento n. 502 del 17.07.2020, il dirigente ad interim di questo Servizio gestione opere pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni ha disposto in favore della società Agrowind Fortore s.r.l. con sede in San Giorgio del Sannio (Bn), ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R. n. 3/2005 e s.m.i, l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'esproprio e all'asservimento, come da elenco descrittivo allegato al medesimo atto, degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,8 MW (N.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Foggia (FG) in località "Masseria Jacovitti", delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili consistenti in:
 - *un cavidotto interrato a 30 KV di lunghezza pari a circa 3260 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabine di consegna MT;*
 - *n. 1 cabina di consegna MT (particella 164 del foglio n. 31);*
 - *un cavidotto interrato a 30KV di lunghezza pari a circa 50 m per il collegamento in derivazione della cabina di consegna con la linea MT "Manfredonia";*
- Con il medesimo provvedimento n. 502 del 17.07.2020 dell'Autorità espropriante regionale è stata, altresì, disposta in favore della società Agrowind Fortore s.r.l., l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ed all'asservimento degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico in oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. n. 327/2001 e sono state determinate, ai sensi dell'articolo 50 del D.P.R. n. 327/2001 in via provvisoria ed urgente le relative indennità da offrire ai proprietari catastali degli immobili occorrenti, come individuati negli elenchi alla medesima allegati;

- Con determinazione del Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali n. 157 del 07.10.2020, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/2001, è stata concessa "...una proroga di 24 mesi della dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 come da autorizzazione unica n. 44 del 14.10.2015 con scadenza al 14.10.2022;
- Con nota del 08.02.2021, acquisita al protocollo della Sezione LL.PP. n. 2694 del 19.02.2021, e successiva nota integrativa del 02.03.2021, acquisita al protocollo della Sezione LL.PP. n. 3316 del 03.03.2021, la Società Agrowind Fortore s.r.l., tenuto conto dell'inutile decorrenza dei termini previsti dal 1° comma dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, ha chiesto l'emissione dell'ordinanza di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità provvisorie non accettate in favore delle ditte proprietarie di cui agli allegati elenchi di cui uno denominato "A" completo dei dati personali e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali trasmettendo, inoltre, la documentazione integrativa consistente nella visura camerale con una dichiarazione di manleva a favore della Regione Puglia di qualsiasi onere e responsabilità in merito ad eventuali rideterminazioni delle indennità depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto, in quanto l'opera di che trattasi si configura non come "*opera pubblica*", bensì come "*opera di interesse pubblico*", cioè finalizzata al soddisfacimento di un interesse della collettività, che vede come Soggetto Attuatore/promotore dell'espropriazione e Beneficiario della stessa la Società Agrowind Fortore S.r.l (soggetto privato); pertanto, il soggetto Attuatore/promotore e beneficiario dell'espropriazione deve garantire la copertura finanziaria degli immobili da asservire e/o acquisire al suo patrimonio con le proprie risorse finanziarie;

Ritenuto, per quanto innanzi, di ordinare, ai sensi dell'art.26 comma 1 del DPR n. 327/2001 e s.m., il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, delle suddette indennità provvisorie, già determinate con il predetto provvedimento dirigenziale n. 502/2020, non condivise, in favore delle ditte proprietarie;

Rilevato inoltre che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza della P.O. "Procedure espropriative" giusta determinazione dirigenziale n. 21 del 28.01.2021 con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici ha delegato alla P.O. " Procedure Espropriative" la firma delle determinazioni dirigenziali concernenti le ordinanze di deposito, di svincolo e di pagamento delle indennità di esproprio;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs. n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l'adozione dell'atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di

spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Dato atto che il procedimento istruttorio propedeutico all'adozione del presente provvedimento è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato,

IL FUNZIONARIO DELEGATO TITOLARE DELLA P.O. "PROCEDURE ESPROPRIATIVE"

Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;

Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i. – art.26 e art. 28;

Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 –comma 6 - e art. 15 – comma 2 let. c)-;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D. Lgs. n. 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti pubblici;

Visto l'art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 *"Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo"*;

Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l'Adozione del Modello Organizzativo denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA"* Approvazione atto Alta Organizzazione;

Visto il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all' adozione del modello organizzativo denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA"*; per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.;

Visto l'atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell'elenco alla medesima allegato, che prevede l'attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;

Visto l'art. 3 - comma 6 - della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l'Ufficio per le Espropriazioni *"svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'Autorità Espropriante, nonché alle Regioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell'Organo di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare"*;

Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell'Ufficio per le espropriazioni;

Vista la determinazione dirigenziale n. 21 del 28.01.2021 con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici ha conferito al sottoscritto funzionario l'incarico di Posizione Organizzativa *"Procedure espropriative "*, incardinata nel Servizio Gestione OO.PP., ed ha delegato la firma delle determinazioni dirigenziali concernenti le ordinanze di deposito, di svincolo e di pagamento delle indennità di esproprio;

Viste le risultanze dell'istruttoria innanzi riportate;

Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate;

D E T E R M I N A

Art. 1- La Società "AGROWIND Fortore s.r.l.", con sede in San Giorgio del Sannio (Bn), deve provvedere al deposito presso il M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari -, ai sensi dell'art. 26 – 1° comma –del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, delle indennità provvisorie di esproprio, asservimento, occupazione temporanea e occupazione temporanea non preordinata all'esproprio determinate con il provvedimento dirigenziale n. 502 del 17.07.2020, in favore delle ditte proprietarie non concordatarie degli immobili, ubicati nel Comune di Foggia, indicati negli allegati elenchi di cui uno denominato "A" completo dei dati personali e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016 A e B, occorrenti per i lavori di costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,8 MW (N.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Foggia (FG) in località "Masseria Jacovitti", giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità delle relative opere, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 44 del 14.10.2015 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

Art.2 - Copia del presente provvedimento dovrà essere notificato alle ditte proprietarie degli immobili, come individuati nel precedente punto n. 1 del presente atto, nelle forme previste dall'art. 14 della L.R. n.3/2005 e s.m.i. e dovrà essere pubblicato sul BURP ai sensi dell'art.26- 7° comma del DPR n. 327/2001 e s.m.i., a cura e spese della Società "Agrowind Fortore s.r.l." in qualità di soggetto promotore dell'espropriazione, asservimento ed occupazione temporanea.

Art.3 - Si dà atto che questo provvedimento:

- è esecutivo dalla data della sua adozione;
- è costituito da n. 6 facciate e n.2 (due) allegati A e B;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020;
- è conservato nell' archivio documentale dell'Ente (Diogene);
- è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPGR. n. 443/2015, all'Albo telematico dell' Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell' home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione;
- è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- è pubblicato ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti" del sito www.regione.puglia.it, attraverso la banca dati Sistema Puglia.

Sarà, inoltre, notificato:

- alla società "Agrowind Fortore S.r.l., con sede in San Giorgio del Sannio (Bn) in Piazza Risorgimento n. 19;
- al Dipartimento Politiche per lo Sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

**IL FUNZIONARIO DELEGATO
TITOLARE DELLA P.O.
"PROCEDURE ESPROPRIATIVE"
Geom. Giacomo Bruno**

ALLEGATO B NON CONCORDATARI
 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA DI 800 KW DA UBICARSI NEL COMUNE DI FOGGIA

N°	FOGLIO	PARTE	IN	SR	OS	QUALITÀ	CLASSE	DATI IMMOBILI		DATI AREE DI ESPROPRIO				DATI AREE IN ASSERVIMENTO				OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA AD ESPROPRIO O ASSERVIMENTO	INDENNITÀ COMPLESSI IN AK DITTA				
								ED. DOPPIA	ED. AGR.	INDENNITÀ ESPROPRIO VERB X SE			INDENNITÀ ESPROPRIO VERB X SE										
30	31	241	27	48		PASCOLO	2	6,59	3,55	0,4300		0,00	0,00	440,00	567,6		0,00	4,73		0,00	12,30		
																					12,30		
																					0,00		
																					12,30		
31	31	285				SEMINATIVO	2	14,95	8,10	2,8000		0,00	0,00	15,00	14,09		0,00	1,17		0,00	5,04		
						ULIVETO	2	7,17	2,99	3,1300											5,04		
																					5,04		
32	31	274	15	04		PASCOLO	2	3,50	1,94	0,4300		0,00	0,00	5,00	0,65		0,00	0,05		0,00	0,70		
34	32	52	1	08	92	SEMINATIVO	2	67,50	36,56	2,8000		0,00	0,00	1010,00	848,40		0,00	70,70		0,00	919,10		
36	32	229	08	43		SEMINATIVO	2	5,22	2,83	2,8000		0,00	0,00	510,00	428,40		0,00	35,70		0,00	464,10		
37	32	340	2	34	42	SEMINATIVO	3	108,96	66,59	2,8000		0,00	0,00	270,00	226,90		0,00	18,90		0,00	245,70		
38	32	341	4	22	18	SEMIN IRRIG	U	348,86	196,23	3,7800		0,00	0,00	440,00	498,96		0,00	41,58		0,00	540,54		
39	32	342	2	88	38	SEMIN IRRIG	U	238,30	134,04	3,7800		0,00	0,00	280,00	317,52		0,00	26,46		0,00	343,98		
						SEMINATIVO	3	41,32	25,25	2,8000													
40	32	615	5	44	90	SEMINATIVO	3	253,28	154,78	2,8000		0,00	0,00	1352,00	1135,68		0,00	94,64		0,00	1230,32		
41	32	616	2	42	40	SEMINATIVO	3	112,67	68,85	2,8000		0,00	0,00	938,00	787,92		0,00	65,66		0,00	853,58		
42	32	621	23	90		SEMINATIVO	2	14,81	8,02	2,8000		0,00	0,00	236,00	196,24		0,00	16,52		0,00	214,76		
43	32	625	1	10	78	SEMINATIVO	2	68,66	37,19	2,8000		0,00	0,00	583,00	488,72		0,00	40,81		0,00	530,53		
44	33	26	6	74	85	SEMIN IRRIG	U	557,65	313,68	3,7800		0,00	0,00	230,00	260,82		0,00	21,74		0,00	282,56		
																					282,56		

IL PRESENTE ELABORATO È CONFORME AL PROGETTO DI ESPROPRIO APPROVATO
 CON DD 44 DEL 25/10/2015
 FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

[Firma]

ALLEGATO B NON CONCORDATARI
 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA DI 800 KW DA UBICARSI NEL COMUNE DI FOGGIA

N°	FOGLIO	PARTE	IN	M	OS	QUALITÀ	CLASSE	ED. DOPPIA	ED. AGR.	NOME ECONOMICO DI INTERESSE	DATI AREE DI ESPROPRIO				DATI AREE IN ASSERVIMENTO				OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA AD ESPROPRIO O ASSERVIMENTO	INDENNITÀ COMPLESSI PER LA DITTA						
											fondazione/pianale		soffittivola/soffitto		strada - cavaliato		strada/benne				INDENNITÀ DI ESPROPRIO (mq) SE					
											INDENNITÀ DI ESPROPRIO (mq) SE															
45	33	41	19	70	SEMINATIVO	3	9,16	5,60	2,8000	0,00	0,00	1314,60	0,00	108,55	0,00	0,00	284,83									
49	33	69	07	62	SEMINATIVO	2	4,72	2,56	2,8000	0,00	0,00	563,34	0,00	0,00	0,00	4,70	61,04									
			37	38	ULIVETO	2	23,17	9,65	3,1300								0,65									
			24	51	VIGNETO	1	35,44	15,82	2,6400								1,30									
50	33	71	5	84	SEMINATIVO	3	2,71	1,66	2,8000	0,00	0,00	5,00	4,20	0,00	0,35	0,00	1,30									
55	33	97	5	99	92	SEMINATIVO	2	371,80	201,39	2,8000	0,00	0,00	1316,00	1105,44	0,00	92,12	0,00	0,49								
56	33	98	2	000	23	SEMINATIVO	2	124,09	67,22	2,8000	0,00	0,00	461,00	387,24	0,00	32,27	0,00	0,49								
59	33	127	20	12	SEMINATIVO	3	9,35	5,72	2,8000	0,00	0,00	9,00	7,56	0,00	0,63	0,00	0,34									
64	33	154	2	90	70	SEMIN IRRIG	U	240,21	135,12	3,7800	0,00	0,00	1002,00	1136,27	0,00	94,69	0,00	0,34								
65	33	203	03	69	ULIVETO	2	2,29	0,95	3,1300	0,00	0,00	10,00	9,39	0,00	0,78	0,00	2,05									
			04	51	VIGNETO	1	6,52	2,91	2,6400								410,32									
66	33	208	30	36	ULIVETO	2	18,82	7,84	3,1300	0,00	0,00	20,00	18,78	0,00	1,57	0,00	410,32									
			09	14	VIGNETO	2	7,55	4,25	2,6400								410,32									
69	33	252	1	12	05	SEMINATIVO	2	69,44	37,61	2,8000	0,00	0,00	435,00	365,40	0,00	30,45	0,00	2,05								
70	33	281	03	16	ENTE URBANO				3,7800	0,00	0,00	3,00	3,40	0,00	0,28	0,00	410,32									
			70	00	SEMINATIVO	1	54,23	25,31	2,8000								0,00									
78	34	9								0,00	0,00	932,50	1057,46	0,00	88,12	0,00	630,07									
			16	50	FABB. RURALE				3,7800								200,48									
79	33	94	79	99	SEMINATIVO	2	49,57	26,85	2,8000	0,00	0,00	5,00	4,20	0,00	0,35	0,00	143,20									

IL PRESENTE ELABORATO È CONFORME AL PROGETTO DI ESPROPRIO APPROVATO CON DD. 44 DEL 25/10/2015
 FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

[Firma]

SOCIETA' AGROWIND FORTORE

Pubblicazione determinazione 21 aprile 2021, n 223 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni.

OGGETTO: Società "Agrowind Fortore s.r.l.". Lavori di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,8 MW (N.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Foggia (FG) in località "Masseria Jacovitti", delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili di cui all' A.D. n. 44 del 14.10.2015.

Occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione, alla servitù di strade, di cavidotto e aerea e determinazione urgente delle relative indennità ai sensi art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001. Occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ed all'asservimento ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 di cui all' A.D. n. 502 del 17.07.2020.

Proroga di mesi 24 del termine previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001 di cui all'A.D. n. 157 del 07.10.2020.

Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di esproprio, asservimento, di occupazione temporanea e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio e all'asservimento per le ditte concordatarie, ai sensi dell'art. 26 comma 1° del D.P.R. n.327/2001.

Il Geom. Giacomo Bruno in qualità di funzionario titolare della P.O. "Procedure espropriative" del Servizio Gestione Opere Pubbliche- Ufficio Espropriazioni della Regione Puglia, nominato con Determinazione dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 21 del 28.01.2021, riferisce quanto segue.

- Con deliberazione n.35 del 23.01.2007 la Giunta regionale ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 12 del D. Lgs.n.387 del 29.12.2003;

- Con determinazione n. 44 del 14.10.2015, il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica ha, fra l'altro, rilasciato in favore della Società "Fortore Agroenergie s.r.l.", con sede legale in Lucera – S.S.n. 17 – Km. 327, loc. Perazzo, l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,8 MW (N.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Foggia (FG) in località "Masseria Jacovitti", delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili;

- *un cavidotto interrato a 30 KV di lunghezza pari a circa 3260 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabine di consegna MT;*
- *n. 1 cabina di consegna MT (particella 164 del foglio n. 31);*
- *un cavidotto interrato a 30KV di lunghezza pari a circa 50 m per il collegamento in derivazione della cabina di consegna con la linea MT "Manfredonia";*
- *n. 1 sostegno di linea MT.*

- Con la succitata determinazione dirigenziale n. 44/2015 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell'impianto eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative e, dunque, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*", il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, e, pertanto, tale termine di cinque anni decorre dalla data di efficacia del suindicato provvedimento dirigenziale n. 44 del 14.10.2015;

- Con determinazione dirigenziale n. 22 del 26.05.2016 il Dirigente della Sezione Energie Rinnovabili, reti ed Efficienza Energetica, ha preso atto delle comunicazioni acquisite agli atti della Sezione con le motivazioni nelle stesse contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,800 MWe, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, ha preso atto della richiesta di voltura della determinazione dirigenziale n. 44 del 14.10.2015 ed ha effettuato la voltura dell'autorizzazione unica nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali alla nuova società denominata Agrowind Fortore S.R.L. con sede legale in Piazza Risorgimento, 19 -San Giorgio del Sannio (BN);

- Con la succitata determinazione dirigenziale n. 22/2016 della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica è stata, altresì, concessa alla Società Agrowind Fortore srl, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 25/2012 "*... proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi che viene pertanto fissato al 27 maggio 2018*" ed è stata confermata la pubblica utilità dell'opera;

- Con determinazione dirigenziale n. 68 del 26.04.2019 della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica è stata concessa in favore della società Agrowind Fortore s.r.l., ai sensi della L.R. n. 67 del 29/12/2017 art.22 lett. a) una ulteriore proroga del termine di inizio lavori di 12 mesi fissato, pertanto al 27/04/2020;

Con nota pec del 21.04.2020 acquisita al protocollo n. 6159 del 22-04-2020 e successiva pec datata 14.05.2020 di integrazione della documentazione inviata dal legale rappresentante, la Società "Agrowind Fortore S.r.l." al fine di assicurare la regolare esecuzione delle opere in parola, ha chiesto, fra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza anticipata preordinata all'esproprio della fondazione – piazzola e dell'asservimento di strade – cavidotti e servitù aerea ed ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n.327/2001 l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio e/o all'asservimento, per una presunta durata di 12 mesi, con contestuale determinazione delle indennità provvisorie di esproprio, asservimento ed occupazione temporanea degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'opera in parola, come individuati in apposito elenco descrittivo allegato al progetto approvato ed all'istanza presentata;

- Con provvedimento n. 502 del 17.07.2020, il dirigente ad interim di questo Servizio gestione opere pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni ha disposto in favore della società Agrowind Fortore s.r.l. con sede in San Giorgio del Sannio (Bn), ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R. n. 3/2005 e s.m.i, l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'esproprio e all'asservimento, come da elenco descrittivo allegato al medesimo atto, degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,8 MW (N.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Foggia (FG) in località "Masseria Jacovitti", delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili consistenti in:

- *un cavidotto interrato a 30 KV di lunghezza pari a circa 3260 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabine di consegna MT;*
- *n. 1 cabina di consegna MT (particella 164 del foglio n. 31);*
- *un cavidotto interrato a 30KV di lunghezza pari a circa 50 m per il collegamento in derivazione della cabina di consegna con la linea MT "Manfredonia";*

- Con il medesimo provvedimento n. 502 del 17.07.2020 dell'Autorità espropriante regionale è stata, altresì, disposta in favore della società Agrowind Fortore s.r.l., la occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ed all'asservimento degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico in oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. n. 327/2001 e sono state determinate, ai sensi dell'articolo 50 del D.P.R. n. 327/2001 in via provvisoria ed urgente le relative indennità da offrire ai proprietari catastali degli immobili occorrenti, come individuati negli elenchi alla medesima allegati;

- Con determinazione del Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali n. 157 del 07.10.2020, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/2001, è stata concessa *"...una proroga di 24 mesi della dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 come da autorizzazione unica n. 44 del 14.10.2015 con scadenza al 14.10.2022;*

- Con nota del 02.03.2021, inviata tramite pec del 16.04.2021 ed acquisita al protocollo della Sezione LL.PP. n. 5860 del 16.04.2021, la Società Agrowind Fortore s.r.l. ha chiesto l'emissione dell'ordinanza di pagamento diretto delle indennità provvisorie accettate in favore delle ditte proprietarie di cui agli allegati elenchi di cui uno denominato "A" completo dei dati personali e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali;

Ritenuto, per quanto innanzi, di ordinare, ai sensi dell'art.26 comma 1 del DPR n. 327/2001 e s.m., il pagamento diretto delle suddette indennità provvisorie, già determinate con il predetto provvedimento dirigenziale n. 502/2020, condivise, in favore delle ditte proprietarie;

Rilevato inoltre che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza della P.O. "Procedure espropriative" giusta determinazione dirigenziale n. 21 del 28.01.2021 con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici ha delegato alla P.O. " Procedure Espropriative" la firma delle determinazioni dirigenziali concernenti le ordinanze di deposito, di svincolo e di pagamento delle indennità di esproprio;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs. n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l'adozione dell'atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Dato atto che il procedimento istruttorio propedeutico all'adozione del presente provvedimento è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato,

**IL FUNZIONARIO DELEGATO TITOLARE DELLA P.O.
“PROCEDURE ESPROPRIATIVE”**

Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;

Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i. – art.26 e art. 28;

Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 –comma 6 - e art. 15 – comma 2 let. c)-;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D. Lgs. n. 196/03 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* in merito ai principi applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti pubblici;

Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 *“Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”*;

Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo denominato *“Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”* Approvazione atto Alta Organizzazione;

Visto il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo all’ adozione del modello organizzativo denominato *“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”*; per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.;

Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell’elenco alla medesima allegato, che prevede l’attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;

Visto l’art. 3 - comma 6 - della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni *“svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”*;

Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell’Ufficio per le espropriazioni;

Vista la determinazione dirigenziale n. 21 del 28.01.2021 con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici ha conferito al sottoscritto funzionario l’incarico di Posizione Organizzativa *“Procedure espropriative”*, incardinata nel Servizio Gestione OO.PP., ed ha delegato la firma delle determinazioni dirigenziali concernenti le ordinanze di deposito, di svincolo e di pagamento delle indennità di esproprio;

Viste le risultanze dell’istruttoria innanzi riportate;

Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate;

D E T E R M I N A

Art. 1- La Società *“AGROWIND Fortore s.r.l.”*, con sede in San Giorgio del Sannio (Bn), deve provvedere al pagamento diretto, ai sensi dell’art. 26 – 1° comma – del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, delle indennità provvisorie

di esproprio, asservimento, occupazione temporanea e occupazione temporanea non preordinata all'esproprio determinate con il provvedimento dirigenziale n. 502 del 17.07.2020, in favore delle ditte proprietarie concordatarie degli immobili, ubicati nel Comune di Foggia, indicati negli allegati elenchi di cui uno denominato "A" completo dei dati personali e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, occorrenti per i lavori di costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,8 MW (N.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Foggia (FG) in località "Masseria Jacovitti", giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di pubblica utilità delle relative opere, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 44 del 14.10.2015 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

Art.2- Copia del presente provvedimento dovrà essere notificato alle ditte proprietarie degli immobili, come individuati nel precedente punto n. 1 del presente atto, nelle forme previste dall'art. 14 della L.R. n.3/2005 e s.m.i. e dovrà essere pubblicato sul BURP ai sensi dell'art.26- 7° comma del DPR n. 327/2001 e s.m.i., a cura e spese della Società "Agrowind Fortore s.r.l." in qualità di soggetto promotore dell'espropriazione, asservimento ed occupazione temporanea.

Art.3 - Si dà atto che questo provvedimento:

- è esecutivo dalla data della sua adozione;
- è costituito da n. 6 facciate e n.2 (due) allegati A e B;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020;
- è conservato nell' archivio documentale dell'Ente (Diogene);
- è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPGR. n. 443/2015, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell' home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione;
- è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- è pubblicato ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti" del sito www.regione.puglia.it, attraverso la banca dati Sistema Puglia.

Sarà, inoltre, notificato:

- alla società "Agrowind Fortore S.r.l., con sede in San Giorgio del Sannio (Bn) in Piazza Risorgimento n. 19;
- al Dipartimento Politiche per lo Sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

**IL FUNZIONARIO DELEGATO
TITOLARE DELLA P.O.
"PROCEDURE ESPROPRIATIVE"
Geom. Giacomo Bruno**

ALLEGATO B CONCORDATARI
 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA DI 800 KW DA UBICARSI NEL COMUNE DI FOGGIA

DITTA CATASTALE CONCORDATARIA	DATI IMMOBILI										DATI AREE IN AGRIVIMENTO				OCCUPAZIONE TEMPORANEA CON PARCOLORE DI AGRIVIMENTO		INDEBITATA CONCORDATA	INDEBITATA COLLETTIVA PER DITTA		
	FOGLIO	PART. n°	n°	OR	QUALITA'	CLASS. e	RED. DOMINIC. (E.M.D.)	RED. AGR. (E.M.D.)	VALORE ECONOMICO (C/m²) x VERA	SUPERFICIE ESPRORIO (C/m²) x SE	fondazioni-piazze		-sestazioni-		IDENTITA' DI TEMPORANEA (C/m²) x VERA x SE	IDENTITA' DI TEMPORANEA (C/m²) x VERA x SE			SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE (C/m²) x SE	SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE (C/m²) x SE
											INDENITA' ESPRORIO (C/m²) x SE									
1	31	39	01	10	SEMINATIVO	2	0,68	0,37	2.8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	15,24
2	31	102	12	12	PASCOLO	2	2,82	1,56	0,4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	15,24
3	31	111	03	80	SEMINATIVO	2	2,36	1,28	2.8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	17,29
4	31	134	11	75	SEMINATIVO	2	7,28	3,94	2.8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	17,29
5	32	27	06	77	SEMINATIVO	2	4,20	2,27	2.8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	39,81
6	32	219	08	13	VIGNETO	1	11,76	5,25	2.6400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	39,81
8	33	44	03	32	ULIVETO	2	2,06	0,86	3.1300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	39,81
9	33	48	62	40	SEMINATIVO	2	36,67	20,95	2.8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
11	33	92	3	70	SEMIN IRRIG	U	305,74	171,98	3.7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
12	33	83	3	62	30	SEMINATIVO	3	14,08	8,61	2.8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
14	33	121	51	36	ULIVETO	2	168,49	102,97	2.8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
15	33	129	2	36	74	VIGNETO	1	14,27	152,83	2.6400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
16	33	140	05	22	00	ULIVETO	2	13,63	5,68	3.1300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
17	33	141	02	13	SEMIN IRRIG	U	25,15	14,14	3.7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
18	33	147	24	60	SEMINATIVO	3	11,43	6,99	2.8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
19	33	242	1	50	00	SEMIN IRRIG	U	123,95	69,72	3.7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
20	33	309	1	23	82	VIGNETO	1	179,05	79,93	2.6400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
21	33	310	1	18	08	VIGNETO	1	170,75	76,23	2.6400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
22	33	345	24	39	ENTE URBANO				3.7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
23	33	346	45	03	SEMINATIVO	3	20,93	12,79	2.8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
24	33	95	4	78	53	SEMINATIVO	2	296,57	160,64	2.8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
25	33	334	1	04	67	ULIV VIGNET	2	48,65	48,65	2.6700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
26	33	98	2	00	23	SEMINATIVO	2	124,09	67,22	2.8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
27	33	376	15	45	ENTE URBANO				3.7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
28	33	377	3	30	53	SEMIN IRRIG	U	250,82	141,06	3.7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
29	34	60	15	27	SEMINATIVO	2	9,46	5,13	2.8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
30	34	61	1	21	70	VIGNETO	1	175,08	76,16	2.6400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70
31	34	63	96	10	SEMINATIVO	2	59,56	32,26	2.8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70

IL PRESENTE ELEMBATO E' CONFORME AL PROGETTO DI ESPRORIO APPROVATO CON DD.M. DEL 29/10/2010 FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE



[Firma]

SOCIETA' TORRE MOLINE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale e studio di incidenza ambientale.

Si rende noto che la Società Torre Moline s.p.a., avente sede presso il Porto Turistico di Campomarino di Maruggio, ha effettuato il deposito presso gli uffici competenti della Provincia di Taranto-Servizio Ecologia, della documentazione inerente il procedimento amministrativo per l'ottenimento del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art.27bis del D.Lgs.152/2006) ed in particolare lo Studio di impatto ambientale nonché lo Studio di incidenza ambientale e l'elaborato tecnico previsto dall'allegato A al DPR 173/2016, relativi al progetto: ***"MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI MARINI FINALIZZATA AL RIPRISTINO DEL PORTO PESCHERECCIO DI CAMPOMARINO DI MARUGGIO (TA) E CONTESTUALE RIPASCIMENTO DELLA SPIAGGIA LIMITROFA"***. Tanto, per esaminare gli eventuali possibili impatti ambientali nell'area interessata dai lavori, in relazione alle acque marine e più in generale all'ecosistema costiero di cui trattasi. In particolare, trattasi di lavori finalizzati al ripristino della corretta funzionalità portuale nonché al ripascimento di un tratto di spiaggia limitrofa interessata da fenomeni di erosione. Chiunque abbia interesse, può visionare la documentazione citata, compresa la sintesi non tecnica, presso gli uffici competenti e presso la sede della stessa società ubicata presso il Porto Turistico di Campomarino di Maruggio ed eventualmente effettuare osservazioni entro i termini stabiliti dall'art.24, comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.e i.

Torre Moline s.p.a.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)