

BIOMETANO SAN PAOLO S.R.L.

Pubblicazione avviso di avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D. Lgs. n. 190/2024. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per Variante non sostanziale al progetto per la produzione di biometano con capacità produttiva netta di 380 Smc/h autorizzato in PAS dal Comune di San Paolo di Civitate.

Impianto, sito nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), località Faugno.

PAS con Numero Codice Pratica: 02767290394-17112025-0941 Data protocollo: 10.12.2025.

AVVISO DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del D. Lgs. 190/2024, si rende noto che il titolo abilitativo relativo all'intervento descritto di seguito si è perfezionato per effetto del decorso dei termini e per mancata comunicazione di diniego da parte del Comune di San Paolo di Civitate (FG) nei termini di legge.

Di seguito i dati dell'intervento:

- **Data presentazione del progetto:** 10/12/2025
- **Data di perfezionamento del titolo abilitativo:** 09/01/2026
- **Tipologia di intervento:** A seguito della definizione della progettazione esecutiva sono previste le seguenti modifiche rispetto al progetto autorizzato, tutte rimanenti all'interno della stessa area d'intervento originaria: un leggero spostamento del baricentro delle vasche di stoccaggio sansa n. 1 e n. 4 di circa 5,5 m; la sostituzione, nelle vasche di stoccaggio sansa, delle coperture flottanti con coperture fisse coniche; la ridefinizione delle dimensioni dei fermentatori 1 e 2, da Ø32m h8m a Ø33,40 h7; la sostituzione, nei fermentatori e nel post-fermentatore, delle coperture flottanti con coperture emisferiche fisse; il riposizionamento, all'interno della originaria area funzionale, dei sistemi di carico delle biomasse diverse dalla sansa (carro miscelatore e prevasca); l'Interramento maggiore della prevasca (interramento variabile da -2,45 a -2,95 rispetto alla sistemazione esterna); l'adattamento alla fornitura del trattamento biogas; l'eliminazione del sistema di pretrattamento per il cogeneratore; la ridefinizione layout torre di desolfurazione; il riposizionamento di cabina remi, compressore, upgrading; un nuovo layout del cogeneratore; lo spostamento della cabina elettrica ENEL; la ridefinizione strada accesso all'area SGI; nuove dimensioni sala pompe; nuovo layout e spostamento cabina MT/BT; inversione tra sala quadri e cabina MT/BT e nuovo posizionamento della sala quadri (rotazione); ridefinizione del prospetto architettonico del deposito chiuso con trattamento aria adibito a stoccaggio biomasse; aumento dimensione biofiltro (da 4,9x5,5, h riempimento 1,5 a 5x6xh riempimento 1,8); l'introduzione del locale tecnico per denocciolatore; la ridefinizione platee (con tettoia) per pompe di caricamento digestione e pompe di caricamento per denocciolatore, e aggiunta di un box di dimensioni 2x2 per utenze elettriche; lo spostamento uffici e pese; le vasche di conferimento sansa, precedentemente suddivise in due aree diverse, sono state avvicinate e accorpate all'interno di un'unica opera nella quale è stato incluso il relativo locale tecnico per alloggiamento delle pompe. Le vasche sono state aumentate di altezza da 2m a 3m ma saranno fuori terra per soli 30cm. A servizio delle vasche di conferimento sansa è previsto un filtro a carboni attivi per abbattimento emissioni odorigene; l'introduzione di una tettoia come deposito mezzi; la ridefinizione del deposito stoccaggio separato solido, con riduzione della volumetria e posizionamento della vasca per il separato liquido all'esterno; un leggero spostamento del baricentro delle due vasche per lo stoccaggio del separato liquido e la revisione delle loro dimensioni (da Ø 34m h 8m a Ø 35,26 h 7,5m); la sostituzione dell'impianto lava ruote e della vasca chiarificazione con l'arco di disinfezione; la ridefinizione area di accesso antistante l'impianto; l'introduzione di filtri a carbone attivo sulle vasche di conferimento, sulla vasca di scarico del separatore, sulla vasca di miscelazione e sulle vasche di prelievo botte. Gli interventi non comportano un incremento delle aree già oggetto di abilitazione o autorizzazione; non modificano le matrici già oggetto autorizzazione; non modificano la capacità produttiva dell'impianto che rimane di 380 Smc/h.

- **Proponente:** Biometano San Paolo S.r.l. Via Brigata Ebraica, 50– 48123 Mezzano (RA) – CF e P.IVA 02767290394
- **Localizzazione esatta dell'intervento:** Comune di San Paolo di Civitate (FG) Foglio 13 Particella 218

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), conformemente alla normativa vigente.

Il Proponente
BIOMETANO SAN PAOLO S.R.L.