NEW SOLAR GREEN S.R.L.

Avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 190/2024. Procedura abilitativa semplificata (P.A.S) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, sito nel comune di Salice Salentino (LE), e opere ed infrastrutture connesse nei comuni di Salice Salentino (LE), Erchie (BR) ed Avetrana (TA).

Pubblicazione ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D. Lgs. n. 190/2024. Modifiche non sostanziali, migliorative ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 8 del D. Lgs 25/11/2024, n. 190, introdotte con riferimento al progetto autorizzato con Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale PAUR N. 00060 del 18/02/2025 del Registro delle Determinazioni della AOO 089 e Autorizzazione Unica N. 00032 del 03/02/2025 del Registro delle Determinazioni della AOO 159 relativa alla costruzione e all'esercizio di impianto fotovoltaico, denominato "San Paolo", per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale prevista di 26,40 MWe e di potenza complessiva di 31,170 MWp, sito nel comune di Salice Salentino (LE), e opere ed infrastrutture connesse nei comuni di Salice Salentino (LE), Erchie (BR) ed Avetrana (TA).

Impianto sito nel Comune di Salice Salentino (LE) in località "San Paolo" con opere di connessione ricadenti nel comune di Salice Salentino (LE), Avetrana (TA) e Erchie (BR).
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) depositata in data 11/09/2026 presso il Comune di Salice Salentino (LE) - Avviso di avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo.

AVVISO
DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del D. Lgs. 190/2024, si rende noto che il titolo abilitativo relativo all'intervento descritto di seguito si è perfezionato per effetto del decorso dei termini.
Di seguito i dati dell'intervento:

- **Data presentazione del progetto:** depositato in data 11/09/2026 con codice protocollo REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0159554 del 11/09/2026 tramite portale SUAP del Comune di Salice Salentino (LE).
- **Data di perfezionamento del titolo abilitativo**: 08/10/2026 - Attestazione rilasciata dal Comune di Salice Salentino - Cod. Amm. c_h708 - Prot. n. 0011258 del 08/10/2026
- **Tipologia di intervento**: Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 190/2024 per modifiche migliorative al progetto in oggetto intese come varianti non sostanziali consistenti in:
  - *Modifica potenza dei pannelli FV di progetto*

  Modifica dei pannelli autorizzati da 605 Wp con moduli fotovoltaici bifacciali a maggiore potenza (735/740 Wp) riducendo il numero dei moduli installati a n. 42.115 unità in luogo delle 51.515 unità previste dal progetto autorizzato.
  - *Modifica alla distribuzione dei Tracker e Ottimizzazione delle Superfici*

  Ottimizzazione del layout andando ad azzerare la presenza di generatori fotovoltaici nelle particelle 15, 19, 126, 127 e 318 del Foglio 9 del Comune di Salice Salentino (LE).
  - *Modifica proposta dell'altezza delle strutture di supporto*

  Adeguamento in altezza del mozzo dei tracker da 1,282 metri a 1,7 metri, con un incremento in altezza del 32,6 %.
  - *Parametri Elettrici, Layout e Potenze*

  Potenza installata in corrente continua: variabile tra 30.952,32 kWp e 31.162,88 kWp, in diminuzione rispetto ai 31.170,00 kWp del progetto originario; la potenza massima immessa in rete sarà tassativamente e fisicamente limitata alla soglia invalicabile di 26.400,00 kVA.

- *Cabine Tecniche di Trasformazione*

Variazione tipologica e dimensionale delle cabine tecnologiche a servizio dei campi fotovoltaici, a nuova configurazione comportando una riduzione della superficie netta occupata a terra.

- *Viabilità di servizio*

La larghezza delle strade ridotta a 3,50 metri e alcuni raggi di curvatura portati a 13 metri per consentire l'accesso dei mezzi dei Vigili del Fuoco.

- *Recinzione*

Rimosso il filo spinato rispetto al progetto autorizzato, la nuova conformazione prevede un franco inferiore di 10 cm da terra prima dell'inizio della rete, una maglia metallica alta 2,00 metri e la parte terminale superiore dei montanti pari a 10 cm.

- *Viabilità di servizio e Recinzione nel comparto Nord-Est*

Relativamente alle particelle 15, 19, 126, 127 e 318 del foglio 9 del Comune di Salice Salentino (LE) la strada sarà realizzata completamente a raso, senza sporgere di 10 centimetri rispetto al terreno, a differenza del resto dell'impianto, e in questa area anche la recinzione sarà costruita usando semplici paletti infissi nel terreno.

- *Fascia condotta secondaria Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia - Area di impianto*

Il layout delle opere prospicienti la condotta dell'Arneo è stato aggiornato, anche a seguito della possibilità di conservare l'attuale posizione della condotta come da autorizzazione rilasciata dal Consorzio con la Delibera Commissariale n. 800 del 16/07/2026.

- *Confronto impianto AgriFV autorizzato/variante*

Il nuovo layout in variante occupa ex novo 17.536,13 m² all'interno dell'area autorizzata precedentemente liberi da pannelli, liberando nel layout autorizzato una superficie di 66.233,87 m², con l'effetto di un saldo netto in riduzione dell'impronta a terra complessiva con un rapporto del 5,35%; con le modifiche introdotte al progetto autorizzato, nelle particelle 15, 19, 126, 127 e 318 del Foglio 9 del Comune di Salice Salentino viene completamente azzerata la presenza di generatori fotovoltaici rispettando la prescrizione contenuta nel parere Commissione Regionale VIA prot. n. 193045 del 19/04/2024.

- *Modifiche previste sulla Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione*

Con il progetto in variante si andranno ad apportare le seguenti modifiche: - *Prospetto e Profilo Architettonico del Cabinato Utente:* riposizionamento delle pareti, riducendo volumetrie e superfici; - *Tramezzature Interne del Cabinato Utente:* rimozione completa delle tramezzature interne; - *Bilancio Volumetrico Complessivo del Cabinato Utente:* variato in diminuzione; - *Muro Tagliafiamma:* muro tagliafiamma eliminato adattando il progetto per rispondere al requisito REI120; - *Viabilità di Accesso alla Stazione Elettrica:* variazione nella zona d'ingresso allo stallo di proprietà con ampliamento del piazzale antistante; - *Volumetria del Cabinato BT Condiviso:* riduzione dimensionale e volumetrica*;* - *Eliminazione della recinzione esterna alla Stazione Elettrica:* rimozione della recinzione metallica più esterna.

- **Proponente**: New Solar Green SRL, C.F. e P.IVA 05059710755 , con sede legale in Milano - Foro Buonaparte 31, 20121 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Edison Rinnovabili S.p.A;

- **Localizzazione esatta dell'intervento: con riferimento all'area destinata all'impianto di produzione, Comune di Salice Salentino (LE) alla località "San Paolo"** Foglio 7 p.lle 3, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 131, 132, 133, 134, 143, 145, 149, 159, 160, 161, 162, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 185, 186, 230, 234, 235, 237, 240, 245, 251, 252, 267, 269, 271, 279, 282, Foglio 9 p.lle 15, 19, 22, 26, 126, 127, 237, 238, 239, 240, 241, 285, 286, 318, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 457, 459; **con riferimento all'area della SE di Trasformazione, Comune di Erchie (BR)** Foglio 37 p.lle 333*, 334*, 335, 336, 337, 339 (* porzione di particella), le porzioni di particelle 333 e 334, a seguito dell'intervenuto frazionamento approvato il 30/07/2026 (Prot. n. 2026/BR0086568) sono attualmente identificate rispettivamente con le particelle 354 e 356.

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), conformemente alla normativa vigente.

Il Proponente
NEW SOLAR GREEN S.R.L.