REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL | BARI, 27 AGOSTO 2009 | N. **133**



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Atti di organi monocratici regionali
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Appalti - Bandi
Avvisi

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 1471
Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale "Norme per l'abitare sostenibile" (art. 10, L.R. 13/2008).
Pag. 17920

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ARTIGIANATO PMI E INTERNAZIONALIZZAZIONE 13 luglio 2009, n. 460
PO 2007 - 2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1. Azione 6.1.4 - Determinazione n. 192 del 10/04/09 - Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese" - Integrazione.
Pag. 17998

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 5 giugno 2009, n. 85
Disposizioni sulla coltivazione di acque minerali e termali site sul territorio della Regione Puglia. Schede Statistiche.
Pag. 17999

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO INDUSTRIA ED INDUSTRIA ENERGETICA 6 agosto 2009, n. 499
PO 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.1 - Azione 1.1.2 - Determinazione n. 1267 del 26/11/08 - Bando per l'erogazione di "Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI". Approvazione delle risultanze istruttorie e delle graduatorie provvisorie.
Pag. 18004

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI ANDRIA (Bari)
Ordinanza 3 agosto 2009, n. 1
Deposito indennità d'esproprio.
Pag. 18074

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO (Brindisi)
DECRETO 11 agosto 2009, n. 2
Esproprio.
Pag. 18078

COMUNE DI CISTERNINO (Brindisi)
DELIBERA C.C. 29 luglio 2009, n. 40
Approvazione variante urbanistica Zona S.
Pag. 18081

COMUNE DI OSTUNI (Brindisi)
DELIBERA C.C. 21 aprile 2009, n. 19
Approvazione variante al P.R.G.
Pag. 18082

COMUNE DI MELPIGNANO (Lecce)
DELIBERA C.C. 2 luglio 2009, n. 13
Approvazione variante al P.R.G.
Pag. 18098

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

COMUNE DI LUCERA (Foggia)
Bando di gara concessione per l'integrazione ed adeguamento del progetto esecutivo, costruzione, gestione e manutenzione di n. 48 alloggi.
Pag. 18098

Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI
Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A..
Pag. 18099

SOCIETA' BELLIFEMINE RECYCLING
Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A..
Pag. 18099

SOCIETA' CASTELLI
Avviso di deposito studio impatto ambientale.
Pag. 18100

SOCIETA' MARGHERITA
Avviso di deposito studio impatto ambientale.
Pag. 18100

SOCIETA' NCD - DIVISIONE EOLICA
Avviso di deposito studio impatto ambientale.
Pag. 18101

SOCIETA' TETI
Avviso di deposito studio impatto ambientale.
Pag. 18101

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 1471

Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale "Norme per l'abitare sostenibile" (art. 10, L.R. 13/2008).

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue.

"La Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13, "Norme per l'abitare sostenibile", sviluppa la proposta di "legge guida" regionale sulla edilizia sostenibile elaborata da uno specifico gruppo di lavoro interregionale presso ITACA, approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 15 marzo 2007. La legge è finalizzata alla promozione e incentivazione della sostenibilità ambientale sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente in materia di rendimento energetico nell'edilizia e di efficienza negli usi finali dell'energia. La legge è pertanto strumento essenziale per diffondere l'abitare sostenibile nelle città e nei territori della regione.

Tra gli obiettivi fondamentali perseguiti dalla legge si segnalano quelli relativi all'incentivo di interventi di edilizia sostenibile di elevata qualità e di specifici criteri di compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile, alla minimizzazione dei consumi di energia e delle risorse ambientali in genere, alla garanzia del benessere e della salute degli occupanti, alla tutela dell'identità storico-culturale degli agglomerati urbani, all'utilizzo di materiali naturali con particolare riferimento a quelli di provenienza locale, alla promozione e sperimentazione di sistemi edilizi a costi contenuti anche attraverso l'uso di metodologie innovative.

L'articolo 10 detta disposizioni per l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, del Disciplinare Tecnico per la valutazione della sostenibilità degli edifici e le relative linee guida per il suo utilizzo, anche con riferimento alla direttiva 2002/91/CE e in coerenza con i contenuti del d.lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Il comma 2 dell'art. 10 specifica che il "Disciplinare Tecnico contiene i requisiti di riferimento identificati in apposite aree di valutazione, il metodo di verifica delle prestazioni riferite ai requisiti e il sistema di valutazione degli stessi, nonché la loro ponderazione in relazione alle particolari esigenze ambientali del territorio regionale". Il Disciplinare è finalizzato a valutare e certificare il livello di sostenibilità degli interventi edilizi, anche ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, a definire le priorità e a graduare gli incentivi economici, nonché a stabilire delle soglie minime al di sotto delle quali non è previsto il rilascio di certificazioni e l'accesso agli incentivi previsti. Il Disciplinare costituisce altresì riferimento per l'elaborazione e l'integrazione degli strumenti edilizi e urbanistici comunali.

Il metodo adottato per la valutazione del livello di sostenibilità degli interventi edilizi si basa sul "Protocollo Itaca", il quale implica la compilazione di una serie di schede tematiche a ciascuna delle quali è associato un punteggio che definisce in modo univoco e secondo presupposti di correttezza scientifica il grado di qualità ambientale dell'intervento. Il Protocollo Itaca, messo a punto fine del 2003, è stato approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 15 gennaio 2004, diventando quindi il sistema di valutazione per la qualità ambientale degli edifici dì riferimento per le Amministrazioni regionali.

Per la elaborazione del Disciplinare Tecnico, il Servizio Assetto del Territorio si è avvalso della collaborazione del RTI tra Environment Park, Innovasystem srl e Pegasus. Il Sistema di valutazione è il risultato della collaborazione tecnico-scientifica tra Environment Park e ITC CNR.

In linea con quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della L.R. 13/2008, la Regione ha promosso la partecipazione alla redazione del Sistema

di valutazione in oggetto da parte dei rappresentanti delle professioni e dei settori produttivi interessati, al fine di rendere quanto più aderente possibile al contesto, le schede tematiche e i relativi punteggi alla base del Protocollo Itaca.

In particolare, una bozza del sistema di valutazione, nell'ambito del più complessivo disciplinare tecnico di cui all'art. 10 della L.R. 13/2009, è stata presentata a un'ampia rappresentanza del partenariato socio-economico e istituzionale, previo formale invito trasmesso a 46 enti e organizzazioni, in specifici incontri svoltisi in data 27 febbraio e 11 maggio 2009, sviluppando così un proficuo percorso di partecipazione.

Al partenariato è stato rivolto l'invito a presentare osservazioni, proposte e contributi in merito. In particolare, hanno fatto pervenire proposte e osservazioni delle quali si è tenuto puntualmente conto, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto, l'ing. Vincenzo Lattanzi dell'ENEA, l'Ordine Regionale dei Geologi della Puglia, I'INBAR (sezioni di Brindisi, Bari e Taranto), la Vicepresidente ANIT, l'Associazione Energy Managers, ('Arch. Cinzia Tarantino, l'ing. Giacomo De Vito, l'arch. Roberta Amato, la società IUAV Progetti & Sviluppo.

Il sistema di valutazione è stato anche sottoposto alla Cabina di Regia Cabina di regia ex art. 8 L.R. 36/2008 nella riunione del 3.8.2009 acquisendone l'intesa con il recepimento di proposte di modifica che attengono alla distribuzione dei pesi fra le aree di valutazione, in particolare con la riduzione del peso dell'area "qualità del sito" che comprende criteri dipendenti più dalla situazione del contesto locale che dalla qualità della proposta progettuale; alla necessità di rendere più chiari o oggettivi alcuni parametri della qualità ambientale indoor; alla eliminazione dei criteri inerenti alla sicurezza inclusi nell'area di valutazione 5.

La contestualizzazione del protocollo Itaca, anche in linea con la strategia regionale per la tutela del paesaggio e delle risorse ambientali, ha riguardato uno specifico lavoro di approfondimento sulla salvaguardia della risorsa idrica, sul contenimento dei consumi energetici per la climatizzazione estiva, sulla qualità della localizzazione e sul benessere psico-fisico di chi occupa gli edifici, con particolare riferimento all'incentivazione dell'uso di materiali biosostenibili e di provenienza locale, del risparmio e dell'uso consapevole delle risorse, del ricorso a tecnologie passive per il contenimento dei consumi energetici, dell'integrazione paesaggistica e del recupero dei saperi diffusi della pratica costruttiva tradizionale, dell'accessibilità e della facilità d'uso a largo spettro degli edifici.

Tutto ciò premesso, al fine di fornire, a norma dell'art. 10, comma 4, della L.R. n. 13/2008, un sistema di valutazione atto a:

"a) consentire la valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici definendo la prestazione minima di riferimento di ciascuna area di valutazione e di ciascun criterio di cui al comma 3, in base alle norme legislative e tecniche vigenti e alle peculiarità costruttive locali;
b) comprendere un sistema di ponderazione dei requisiti di cui sopra che consenta di definire le priorità delle diverse problematiche ambientali considerate;
c) consentire l'attribuzione di un punteggio di prestazione dell'edificio che permetta la valutazione analitica del livello di sostenibilità ambientale;
d) comprendere, per quanto riguarda i requisiti energetici, un sistema di classificazione degli edifici nel sistema di certificazione energetica."

Si propone alla Giunta Regionale di approvare l'Atto di Indirizzo per l'introduzione del "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e del sistema per l'attribuzione di un punteggio di prestazione dell'edificio che permetta la valutazione del livello di sostenibilità ambientale (allegato n. 1). Si specifica che l'applicabilità del Sistema è relativa agli edifici a destinazione residenziale.

Nell'allegato alla presente delibera il fascicolo relativo alla "Qualità energetica", che nel sistema completo è parte dell'Area di valutazione "Consumo di risorse", è inserito come documento a sé stante, con lo scopo di facilitarne la lettura in relazione agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa sulla certificazione energetica degli edifici di cui al D.Lgs. 192/2005 e sue mm. e ii;

Tutti i criteri e gli indicatori contenuti nel fascicolo "Qualità energetica" sono stati costruiti con riferimento alla normativa nazionale vigente, per

rendere questa sezione del più generale "Sistema di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici" coerente con l'orientamento nazionale e facilmente integrabile con il redigendo regolamento regionale che, ai sensi del Regolamento Regionale n. 24/2007, dovrà contenere i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici.

Il sistema si compone di cinque aree di valutazione, in particolare secondo quanto indicato nella tabella A:

TABELLA A - Aree di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici

1. Qualità del sito
2. Consumo di risorse
3. Carichi ambientali
4. Qualità ambientale indoor
5. Qualità del servizio

Il punteggio di prestazione si articola nelle seguenti classi indicate nella Tabella B:

TABELLA B - Classi di prestazione della sostenibilità ambientale degli edifici

-1	Rappresenta una **prestazione inferiore allo standard** e alla pratica corrente.
0	Rappresenta la **prestazione minima** accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti, o, in caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresenta la **pratica corrente.**
1	Rappresenta un **lieve miglioramento** della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.
2	Rappresenta un **significativo miglioramento** della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.
3	Rappresenta un notevole miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente. E' da considerarsi come **la migliore pratica.**
4	Rappresenta un **significativo incremento** della migliore pratica.
5	Rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica, **di carattere sperimentale.**

Ai fini della certificazione della sostenibilità degli edifici residenziali, nonché della possibilità di accesso agli incentivi di cui all'ad. 12 della L.R. n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" occorre aver raggiunto almeno la classe 1.

Si precisa inoltre che, con riferimento al comma 4 dell'articolo 4 e alla lettera g) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 24 luglio 2009, n. 4 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale", per godere del premio volumetrico gli edifici ricostruiti dovranno essere progettati e realizzati in maniera tale da conseguire almeno la classe 2 del sistema di valutazione di cui alla presente deliberazione.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. c) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, che qui si intende integralmente riportata;

di APPROVARE il "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici" in attuazione della L.R. 13/2008 - art. 10 (Norme per l'abitare sostenibile), composto del "Protocollo completo" e dello "Strumento di qualità energetica", che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, quale atto di indirizzo che permette la valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici e del contesto nel quale si inseriscono, a norma dell'art. 10 della L.R. 13/2008;

di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, incluso l'allegato, sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Protocollo ITACA PUGLIA
Residenziale
Elenco generale dei criteri

ITACA

Protocollo Completo

ELENCO CRITERI

1. Qualità del sito

1.1 Condizioni del sito

1.1.1 Livello di contaminazione del sito

Esigenza:	Favorire l'uso di aree industriali dismesse e/o contaminate prevedendo la relativa bonifica prima dell'intervento
Indicatore di prestazione:	Livello di contaminazione del sito precedentemente alla bonifica
Unità di misura:	-

1.1.2 Livello di urbanizzazione del sito

Esigenza:	Favorire l'uso di aree urbanizzate per limitare il consumo di suolo.
Indicatore di prestazione:	Livello di urbanizzazione dell'area in cui si trova il sito di costruzione.
Unità di misura:	-

1.1.3 Riutilizzo di strutture esistenti

Esigenza:	Favorire il riutilizzo della maggior parte dei fabbricati esistenti, disincentivare le demolizioni e gli sventramenti di fabbricati in presenza di strutture recuperabili.
Indicatore di prestazione:	Percentuale di superficie orizzontale/inclinata della costruzione esistente che viene riutilizzata.
Unità di misura:	%

1.2 Accessibilità ai servizi

1.2.1 Accessibilità al trasporto pubblico

Esigenza:	Favorire la scelta di siti da cui sono facilmente accessibili le reti di trasporto pubblico ed in cui si incoraggia l'uso del trasporto pubblico
Indicatore di prestazione:	Indice di accessibilità al trasporto pubblico
Unità di misura:	-

1.2.2 Distanza da attività culturali e commerciali

Esigenza:	Favorire la scelta di siti prossimi a centri commerciali e culturali
Indicatore di prestazione:	Distanza in metri da un numero sufficiente di strutture culturali o di commercio al dettaglio
Unità di misura:	m

1.2.3 Adiacenza ad infrastrutture

Esigenza:	Favorire la realizzazione di edifici in prossimità delle reti infrastrutturali per evitare impatti ambientali determinati dalla realizzazione di nuovi allacciamenti.
Indicatore di prestazione:	Distanza dell'edificio dalle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, rete elettrica e gas).
Unità di misura:	-

1.3 Pianificazione Urbanistica

1.3.1 Integrazione con il contesto urbano e paesaggistico

Esigenza:	Rafforzare e promuovere l'identità dei contesti urbani e rurali
Indicatore di prestazione:	Rapporto tra localizzazione e tipo di intervento
Unità di misura:	-

1.3.2 Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza dell'edificio

Esigenza:	Favorire la continuità ecologica e la sostenibilità della vegetazione non spontanea
Indicatore di prestazione:	Rapporto ponderato tra la soddisfazione dei diversi requisiti
Unità di misura:	-

Protocollo ITACA PUGLIA
Residenziale
Elenco generale dei criteri

ITACA

Protocollo Completo

ELENCO CRITERI

2. Consumo di risorse

2.1-2.2 Qualità energetica

2.3 Materiali eco-compatibili

2.3.1 Materiali da fonti rinnovabili

Esigenza:	Ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili
Indicatore di prestazione:	Percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili che sono stati utilizzati nell'intervento
Unità di misura:	%

2.3.2 Materiali riciclati/recuperati

Esigenza:	Favorire l'impiego di materiali riciclati e/o di recupero per diminuire il consumo di nuove risorse
Indicatore di prestazione:	Percentuale dei materiali riciclati e/o di recupero che sono stati utilizzati nell'intervento
Unità di misura:	%

2.3.3 Materiali locali

Esigenza:	Favorire l'approvvigionamento di materiali pesanti, come aggregati, sabbia, cemento, mattoni, acciaio e vetro, di produzione locale
Indicatore di prestazione:	Rapporto fra il peso dei materiali pesanti utilizzati prodotti localmente (aggregati, sabbia, cemento, mattoni, acciaio e vetro) e quelli totali utilizzati nella realizzazione dell'edificio
Unità di misura:	%

2.3.4 Materiali locali per finiture

Esigenza:	Favorire l'approvigionamento di materiali per finiture di produzione locale.
Indicatore di prestazione:	Rapporto tra le superfici delle pareti, rifinite con materiali di finitura prodotti localmente, ed il totale delle superfici delle pareti da rifinire nell'edificio.
Unità di misura:	%

2.3.5 Materiali riciclabili e smontabili

Esigenza:	Favorire una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti in modo da poter essere riutilizzate o riciclate. Incentivare quindi la riduzione del consumo di materie prime ed i rifiuti da demolizione
Indicatore di prestazione:	Misure adottate per agevolare lo smontaggio, il recupero o il riciclo dei componenti
Unità di misura:	-

2.3.6 Materiali biosostenibili

Esigenza:	Favorire l'impiego di materiali biosostenibili
Indicatore di prestazione:	Percentuale dei materiali biosostenibili che sono stati utilizzati nell'intervento
Unità di misura:	%

2.4 Acqua potabile

2.4.2 Acqua potabile per usi indoor

Esigenza:	Ridurre i consumi di acqua potabile per usi indoor attraverso l'impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d'uso dell'acqua
Indicatore di prestazione:	Volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al fabbisogno base calcolato
Unità di misura:	%

Protocollo ITACA PUGLIA
Residenziale
Elenco generale dei criteri

ITACA

Protocollo Completo

ELENCO CRITERI

3. Carichi Ambientali

3.1 Emissioni di CO_2 equivalente

3.1.2	Emissioni previste in fase operativa	
	Esigenza:	Ridurre la quantità di emissioni di CO2 equivalente da energia primaria non rinnovabile impiegata per l'esercizio annuale dell'edificio
	Indicatore di prestazione:	Rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO_2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio in progetto e la quantità di emissioni di CO_2 equivalente annua prodotta per l'esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione d'uso
	Unità di misura:	%

3.2 Acque reflue

3.2.1	Acque grigie inviate in fognatura	
	Esigenza:	Minimizzare la quantità di effluenti scaricati in fognatura
	Indicatore di prestazione:	Volume di rifiuti liquidi non prodotti rispetto alla quantità di riferimento calcolata in base al fabbisogno idrico per usi indoor
	Unità di misura:	%
3.2.2	Acque meteoriche captate e stoccate	
	Esigenza:	Favorire la raccolta di acqua piovana per un successivo riutilizzo
	Indicatore di prestazione:	Volume di acqua piovana recuperata e stoccata all'anno rispetto a quella effettivamente recuperabile dalla superficie captante
	Unità di misura:	%
3.2.3	Permeabilità del suolo	
	Esigenza:	Minimizzare l'interruzione e l'inquinamento dei flussi naturali d'acqua
	Indicatore di prestazione:	Quantità di superfici esterne permeabili e rispetto al totale delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio
	Unità di misura:	%

3.3 Impatto sull'ambiente circostante

3.3.1	Effetto isola di calore: coperture	
	Esigenza:	Garantire che gli spazi esterni di pertinenza abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo
	Indicatore di prestazione:	Rapporto tra l'area delle coperture con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 65% per i tetti piani o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o con sistemazione a verde o ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) e l'area complessiva delle coperture.
	Unità di misura:	%
3.3.2	Effetto isola di calore: aree esterne pavimentate	
	Esigenza:	Garantire che gli spazi esterni di pertinenza abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo
	Indicatore di prestazione:	Rapporto tra l'area delle superfici esterne sistemate a verde o pavimentate con materiali aventi un coefficiente di riflessione pari o superiore al 30% o pavimentate con elementi alveolari
	Unità di misura:	%
3.3.3	Effetto isola di calore: ombreggiamento superfici esterne	
	Esigenza:	Garantire che gli spazi esterni di pertinenza abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo
	Indicatore di prestazione:	Rapporto tra l'area delle superfici esterne ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) e l'area complessiva delle superfici esterne.
	Unità di misura:	%

Protocollo ITACA PUGLIA
Residenziale
Elenco generale dei criteri

ITACA

Protocollo Completo

ELENCO CRITERI

4. Qualità ambientale indoor

4.1 Ventilazione

4.1.1 Ventilazione

Esigenza:	Garantire una ventilazione che consenta di mantenere un elevato grado di salubrità dell'aria, minimizzando al contempo i consumi energetici per la climatizzazione
Indicatore di prestazione:	Presenza di strategie progettuali per garantire i ricambi d'aria necessari per almeno l'80% dei locali, senza ricorrere alla semplice apertura delle finestre
Unità di misura:	-

4.1.2 Controllo degli agenti inquinanti: Radon

Esigenza:	Controllare la migrazione del gas Radon dai terreni agli ambienti interni.
Indicatore di prestazione:	Presenza di strategie progettuali per il controllo della migrazione di Radon.
Unità di misura:	-

4.2 Benessere termoigrometrico

4.2.1 Temperatura dell'aria

Esigenza:	Mantenere un livello soddisfacente di comfort termico limitando al contempo i consumi energetici
Indicatore di prestazione:	Modalità di scambio termico con le superfici in funzione della tipologia di sistema di distribuzione dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento e dei terminali scaldanti
Unità di misura:	-

4.3 Benessere visivo

4.3.1 Illuminazione naturale

Esigenza:	Assicurare adeguati livelli d'illuminazione naturale in tutti gli spazi primari occupati
Indicatore di prestazione:	Fattore medio di luce diurna: rapporto tra l'illuminamento naturale medio dell'ambiente e quello esterno (nelle identiche condizioni di tempo e di luogo) ricevuto dall'intera volta celeste su una superficie orizzontale esposta all'aperto, senza irraggiamento
Unità di misura:	%

4.4 Benessere acustico

4.4.1 Isolamento acustico involucro edilizio

Esigenza:	Assicurare che la progettazione dell' isolamento acustico della facciata più esposta sia tale da garantire un livello di rumore interno che non interferisca con le normali attività
Indicatore di prestazione:	Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata (D'2m,nT,w)
Unità di misura:	-

4.4.2 Isolamento acustico partizioni interne

Esigenza:	Assicurare che vi siano accorgimenti progettuali per ridurre il rumore tra gli ambienti interni dell'edificio
Indicatore di prestazione:	Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R'w)
Unità di misura:	-

4.4.3 Rumore da calpestio

Esigenza:	Assicurare che vi siano accorgimenti progettuali per ridurre il rumore causato da calpestio
Indicatore di prestazione:	Indice del livello normalizzato di rumore da calpestio di solai (L'n,w)
Unità di misura:	-

4.5 Inquinamento elettromagnetico

4.5.1 Campi magnetici a frequenza industriale (50Hertz)

Esigenza:	Minimizzare il livello dei campi elettrici e magnetici a frequenza industriale (50 Hz) negli ambienti interni al fine di ridurre il più possibile l'esposizione degli individui
Indicatore di prestazione:	Presenza/assenza di strategie per la riduzione dell'esposizione
Unità di misura:	-

Protocollo ITACA PUGLIA
Residenziale
Elenco generale dei criteri

ITACA

Protocollo Completo

ELENCO CRITERI

5. Qualità del servizio

5.1 Controllabilità degli impianti

5.1.1 BACS (Building Automation and Control System) e TBM (Technical Building Management)

Esigenza:	Ottimizzare l'efficienza energetica degli impianti in base al livello di automazione installato.
Indicatore di prestazione:	Classe di efficienza energetica dell'edificio in base al sistema di automazione installato.
Unità di misura:	-

5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa

5.2.1 Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici

Esigenza:	Ottimizzare l'operatività dell'edificio e dei suoi sistemi tecnici
Indicatore di prestazione:	Presenza di un piano di conservazione e aggiornamento della documentazione tecnica
Unità di misura:	-

5.2.2 Sviluppo ed implementazione di un piano di manutenzione

Esigenza:	Ottimizzare gli interventi di manutenzione sull'edificio
Indicatore di prestazione:	Presenza di un piano di manutenzione
Unità di misura:	-

5.2.3 Mantenimento delle prestazioni dell'involucro edilizio

Esigenza:	Assicurare che attraverso il progetto di particolari e dettagli costruttivi sia ridotto al minimo il rischio di formazione e accumulo di condensa superficiale sulla facciata dell'edificio e interstiziale affinché la durabilità e l'integrità degli elementi costruttivi non venga compromessa
Indicatore di prestazione:	Funzione del soddisfacimento requisiti norma UNI EN ISO 13788
Unità di misura:	-

5.3 Aree comuni dell'edificio

5.3.1 Supporto all'uso di biciclette

Esigenza:	Favorire la disposizione di strutture per posteggiare le biciclette.
Indicatore di prestazione:	Rapporto tra il numero di posteggi per le biciclette predisposti e il numero di occupanti
Unità di misura:	%

5.3.2 Aree attrezzate per la gestione dei rifiuti

Esigenza:	Favorire, attraverso la predisposizione di apposite aree posizionate in luoghi di facile accessibilità per gli utenti e per i mezzi di carico, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi
Indicatore di prestazione:	Accessibilità alle aree di raccolta dei rifiuti e presenza di strategie per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi organici e non
Unità di misura:	-

5.3.3 Aree ricreative

Esigenza:	Dotare gli utenti del progetto di spazi per lo svago
Indicatore di prestazione:	Rapporto tra l'area di superfici esterne destinate a spazi per lo svago degli utenti e l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio
Unità di misura:	%

5.3.4 Accessibilità

Esigenza:	Facilitare l'uso della struttura e delle aree esterne a persone diversamente abili; rendere la struttura e le aree esterne "amiche" delle bambine e dei bambini
Indicatore di prestazione:	Strategie applicate per facilitare l'uso dell'edificio e delle aree esterne
Unità di misura:	-

Protocollo ITACA PUGLIA
Residenziale
Elenco generale dei criteri

ITACA

Protocollo Completo

ELENCO CRITERI		
5.4 Domotica		
5.4.1	Qualità del sistema di cablatura	
	Esigenza:	Accrescere la sicurezza
	Indicatore di prestazione:	Presenza/assenza di tecnologie per controllo degli accessi e delle intrusioni
	Unità di misura:	-
5.4.4	Integrazione sistemi	
	Esigenza:	Ottimizzazione servizio sistemi domotici attraverso la loro integrazione
	Indicatore di prestazione:	Presenza/assenza di integrazione tra i sistemi
	Unità di misura:	-

ITACA

Residenziale

COMMESSA	Protocollo ITACA PUGLIA
VISUALIZZAZIONE	
COMPLETA (privata)	Protocollo Completo
SISTEMA DI VALUTAZIONE	
SCHEDE DI RACCOLTA DATI	
REPORT DI BENCHMARKING	
REPORT DI VALUTAZIONE	

nuova scheda

Protocollo ITACA PUGLIA

Residenziale

Elenco criteri e relativi pesi

ITACA

Protocollo Completo

ELENCO CRITERI		PESO CRITERIO RISPETTO ALL'AREA DI VALUTAZIONE	PESO CRITERIO RISPETTO ALL'INTERO SISTEMA
1. Qualità del sito		10,0%	
1.1 Condizioni del sito		40,0%	
1.1.1	Livello di contaminazione del sito	32,4%	1,3%
1.1.2	Livello di urbanizzazione del sito	32,4%	1,3%
1.1.3	Riutilizzo di strutture esistenti	35,3%	1,4%
1.2 Accessibilità ai servizi		30,0%	
1.2.1	Accessibilità al trasporto pubblico	32,3%	1,0%
1.2.2	Distanza da attività culturali e commerciali	32,3%	1,0%
1.2.3	Adiacenza ad infrastrutture	35,5%	1,1%
1.3 Pianificazione Urbanistica		30,0%	
1.3.1	Integrazione con il contesto urbano e paesaggistico	46,2%	1,4%
1.3.2	Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza dell'edificio	53,8%	1,6%
2. Consumo di risorse		40,0%	
2.1-2.2 Qualità energetica		60,0%	
2.3 Materiali eco-compatibili		20,0%	
2.3.1	Materiali da fonti rinnovabili	17,0%	1,4%
2.3.2	Materiali riciclati/recuperati	17,0%	1,4%
2.3.3	Materiali locali	17,0%	1,4%
2.3.4	Materiali locali per finiture	17,0%	1,4%
2.3.5	Materiali riciclabili e smontabili	17,0%	1,4%
2.3.6	Materiali biosostenibili	14,8%	1,2%
2.4 Acqua potabile		20,0%	
2.4.2	Acqua potabile per usi indoor	100,0%	8,0%
3. Carichi Ambientali		20,0%	
3.1 Emissioni di CO2equivalente		50,0%	
3.1.1	Emissioni inglobate nei materiali da costruzione	48,5%	4,8%
3.1.2	Emissioni previste in fase operativa	51,5%	5,2%
3.2 Acque reflue		20,0%	
3.2.1	Acque grigie inviate in fognatura	34,5%	1,4%
3.2.2	Acque meteoriche captate e stoccate	34,5%	1,4%
3.2.3	Permeabilità del suolo	31,0%	1,2%
3.3 Impatto sull'ambiente circostante		30,0%	
3.3.1	Effetto isola di calore: coperture	33,3%	2,0%
3.3.2	Effetto isola di calore: aree esterne pavimentate	33,3%	2,0%
3.3.3	Effetto isola di calore: ombreggiamento superfici esterne	33,3%	2,0%
4. Qualità ambientale indoor		20,0%	
4.1 Ventilazione		20,0%	
4.1.1	Ventilazione	52,9%	2,1%
4.1.2	Controllo degli agenti inquinanti: Radon	47,1%	1,9%
4.2 Benessere termoigrometrico		20,0%	
4.2.1	Temperatura dell'aria	100,0%	4,0%
4.3 Benessere visivo		15,0%	
4.3.1	Illuminazione naturale	100,0%	3,0%
4.4 Benessere acustico		30,0%	
4.4.1	Isolamento acustico involucro edilizio	34,5%	2,1%
4.4.2	Isolamento acustico partizioni interne	34,5%	2,1%
4.4.3	Rumore da calpestio	31,0%	1,9%
4.5 Inquinamento elettromagnetico		15,0%	
4.5.1	Campi magnetici a frequenza industriale (50Hertz)	100,0%	3,0%

Protocollo ITACA PUGLIA

Residenziale

Elenco criteri e relativi pesi

ITACA

Protocollo Completo

ELENCO CRITERI		PESO CRITERIO RISPETTO ALL'AREA DI VALUTAZIONE	PESO CRITERIO RISPETTO ALL'INTERO SISTEMA
5. Qualità del servizio			**10,0%**
5.1 Controllabilità degli impianti			**15,0%**
5.1.1	BACS (Building Automation and Control System) e TBM (Technical Building Management)	**100,0%**	**1,5%**
5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa			**25,0%**
5.2.1	Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici	**27,6%**	**0,7%**
5.2.2	Sviluppo ed implementazione di un piano di manutenzione	**34,5%**	**0,9%**
5.2.3	Mantenimento delle prestazioni dell'involucro edilizio	**37,9%**	**0,9%**
5.3 Aree comuni dell'edificio			**45,0%**
5.3.1	Supporto all'uso di biciclette	**24,4%**	**1,1%**
5.3.2	Aree attrezzate per la gestione dei rifiuti	**26,7%**	**1,2%**
5.3.3	Aree ricreative	**24,4%**	**1,1%**
5.3.4	Accessibilità	**24,4%**	**1,1%**
5.4 Domotica			**15,0%**
5.4.1	Qualità del sistema di cablatura	**50,0%**	**0,8%**
5.4.4	Integrazione sistemi	**50,0%**	**0,8%**

Protocollo ITACA PUGLIA
Residenziale
Elenco criteri e relativi pesi

ELENCO CRITERI **ITACA**

1. Qualità del sito	
1.1 Condizioni del sito	
1.1.1	Livello di contaminazione del sito
1.1.2	Livello di urbanizzazione del sito
1.1.3	Riutilizzo di strutture esistenti
1.2 Accessibilità ai servizi	
1.2.1	Accessibilità al trasporto pubblico
1.2.2	Distanza da attività culturali e commerciali
1.2.3	Adiacenza ad infrastrutture
1.3 Pianificazione Urbanistica	
1.3.1	Integrazione con il contesto urbano e paesaggistico
1.3.2	Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza dell'edificio
2. Consumo di risorse	
2.1 Energia primaria non rinnovabile richiesta durante il ciclo di vita	
2.1.1	Energia inglobata nei materiali da costruzione
2.1-2.2 Qualità energetica	
2.3 Materiali eco-compatibili	
2.3.1	Materiali da fonti rinnovabili
2.3.2	Materiali riciclati/recuperati
2.3.3	Materiali locali
2.3.4	Materiali locali per finiture
2.3.5	Materiali riciclabili e smontabili
2.3.6	Materiali biosostenibili
2.4 Acqua potabile	
2.4.2	Acqua potabile per usi indoor
3. Carichi Ambientali	
3.1 Emissioni di CO2equivalente	
3.1.1	Emissioni inglobate nei materiali da costruzione
3.1.2	Emissioni previste in fase operativa
3.2 Acque reflue	
3.2.1	Acque grigie inviate in fognatura
3.2.2	Acque meteoriche captate e stoccate
3.2.3	Permeabilità del suolo
3.3 Impatto sull'ambiente circostante	
3.3.1	Effetto isola di calore: coperture
3.3.2	Effetto isola di calore: aree esterne pavimentate
3.3.3	Effetto isola di calore: ombreggiamento superfici esterne
4. Qualità ambientale indoor	
4.1 Ventilazione	
4.1.1	Ventilazione
4.1.2	Controllo degli agenti inquinanti: Radon
4.2 Benessere termoigrometrico	
4.2.1	Temperatura dell'aria
4.3 Benessere visivo	
4.3.1	Illuminazione naturale
4.4 Benessere acustico	
4.4.1	Isolamento acustico involucro edilizio
4.4.2	Isolamento acustico partizioni interne
4.4.3	Rumore da calpestio
4.5 Inquinamento elettromagnetico	
4.5.1	Campi magnetici a frequenza industriale (50Hertz)
5. Qualità del servizio	
5.1 Controllabilità degli impianti	
5.1.1	BACS (Building Automation and Control System) e TBM (Technical Building Management)
5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa	
5.2.1	Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici
5.2.2	Sviluppo ed implementazione di un piano di manutenzione
5.2.3	Mantenimento delle prestazioni dell'involucro edilizio
5.3 Aree comuni dell'edificio	
5.3.1	Supporto all'uso di biciclette
5.3.2	Aree attrezzate per la gestione dei rifiuti
5.3.3	Aree ricreative
5.3.4	Accessibilità
5.4 Domotica	
5.4.1	Qualità del sistema di cablatura
5.4.4	Integrazione sistemi

CRITERIO 1.1.1	Protocollo Comune	Protocollo ITACA PUGLIA	

Livello di contaminazione del sito

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
1. Qualità del sito	1.1 Condizioni del sito

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Favorire l'uso di aree industriali dismesse e/o contaminate prevedendo la relativa bonifica prima dell'intervento	32,4%	1,3%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Livello di contaminazione del sito precedentemente alla bonifica	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		-	PUNTI
NEGATIVO			-1
SUFFICIENTE	Non era presente una contaminazione sub-superficiale	0	0
BUONO	Era presente una moderata contaminazione sub-superficiale	3	3
OTTIMO	Era presente una forte contaminazione sub-superficiale	5	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Analizzare le attività che l'area di intervento ha ospitato ed associare ad ognuna di esse la superficie occupata e un livello di contaminazione pari a 0, 3 o 5, dove:
-livello 0: attività con assenza di produzione/stoccaggio di rifiuti generici o con produzione/stoccaggio di rifiuti urbani (o speciali assimilabili) e/o produzione/stoccaggio di rifiuti speciali valorizzabili;
-livello 3: attività con produzione/stoccaggio di rifiuti speciali con necessità di controllo tecnico;
-livello 5: attività con produzione/stoccaggio di rifiuti pericolosi.
Nel caso in cui una medesima superficie abbia ospitato nel tempo diverse attività produttive, considerare quella a maggiore livello di contaminazione.
- Calcolare la media pesata come segue:
[(a1/Atot)*0]+[(a2/Atot)*3]+[(a3/Atot)*5]= LIVELLO DI CONTAMINAZIONE DEL SITO, dove:
a1 = superficie occupata da attività produttive con livello di contaminazione 0
a2 = superficie occupata da attività produttive con livello di contaminazione 3
a3 = superficie occupata da attività produttive con livello di contaminazione 5
Atot = a1+a2+a3
- Il LIVELLO DI CONTAMINAZIONE DEL SITO calcolato al punto precedente corrisponde al punteggio ottenuto per la scheda 1.1.1

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE	-
PUNTEGGIO	

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
a1. Area della superficie su cui le attività svolte prima dell'intervento in oggetto erano caratterizzate dall'assenza di produzione/stoccaggio rifiuti generici o con produzione di rifiuti urbani (o speciali assimilabili) e/o produzione/stoccaggio di rifiuti speciali valorizzabili.		m^2
a2. Area della superficie su cui le attività svolte prima dell'intervento in oggetto erano caratterizzare da una produzione/stoccaggio di rifiuti speciali con necessità di controllo tecnico.		m^2
a3. Area della superficie su cui le attività svolte prima dell'intervento in oggetto erano caratterizzate da una produzione/stoccaggio di rifiuti pericolosi.		m^2
A tot. Superficie totale dell'area di intervento.		m^2

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Elenco dettagliato delle attività svolte sull'area prima dell'intervento in oggetto.	
Documentazione d'archivio della destinazione d'uso dell'area	
Documento di calcolo a supporto della definizione del livello di contaminazione del sito.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 1.1.2	Protocollo Comune	Protocollo ITACA PUGLIA	

Livello di urbanizzazione del sito

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
1.1 Condizioni del sito	1.1 Condizioni del sito

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Favorire l'uso di aree urbanizzate per limitare il consumo di suolo.	32,4%	1,3%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Livello di urbanizzazione dell'area in cui si trova il sito di costruzione.	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		-	PUNTI
NEGATIVO	Zona non urbanizzata		-1
SUFFICIENTE	Zona a bassa urbanizzazione (periferia)		0
BUONO	Zona ad alta urbanizzazione (semi-periferica)		3
OTTIMO	Zona ad alta urbanizzazione (centro cittadino)		5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Verificare l'ubicazione del sito di costruzione rispetto al centro cittadino.
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE	
PUNTEGGIO	

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Planimetria a scala adeguata per indicare la posizione del sito di costruzione rispetto al centro cittadino	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 1.1.3	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Riutilizzo di strutture esistenti

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
1. Qualità del sito	1.1 Condizioni del sito

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Favorire il riutilizzo della maggior parte dei fabbricati esistenti, disincentivare le demolizioni e gli sventramenti di fabbricati in presenza di strutture recuperabili.	35,3%	1,4%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Percentuale di superficie orizzontale/inclinata della costruzione esistente che viene riutilizzata.	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	-	-1
SUFFICIENTE	0	0
BUONO	60	3
OTTIMO	100	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare la superficie abitabile complessiva degli eventuali edifici esistenti (A);
- Calcolare la superficie abitabile degli edifici esistenti riutilizzata senza il ricorso ad interventi di demolizione su elementi strutturali (B);
- Calcolare il rapporto tra la superficie abitabile riutilizzata e quella complessiva dell'edificio esistente:
  - B/A x 100;
- Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Superficie abitabile degli edifici all'interno dell'area riutilizzata nel progetto, senza interventi di demolizione su elementi strutturali (B)		m^2
Superficie abitabile complessiva degli eventuali edifici esistenti all'interno dell'area di progetto (A)		m^2

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Relazione tecnica con la descrizione degli interventi previsti nell' area di progetto.	
Planimetrie con indicazione degli interventi puntuali di demolizione e nuova costruzione.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Circ. Min. BBCCAA n. 1841 del 12 marzo 1991 "Direttive per la redazione ed esecuzione di progetti di restauro comprendenti interventi di miglioramento e manutenzione dei complessi architettonici di valore storico-artistico in zona sismica Cons Sup LLPP prot.564 del 28.11.1997 ".

CRITERIO 1.2.1	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA

Accessibilità al trasporto pubblico

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
1. Qualità del sito	1.2 Accessibilità ai servizi

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Favorire la scelta di siti da cui sono facilmente accessibili le reti di trasporto pubblico ed in cui si incoraggia l'uso del trasporto pubblico	32,3%	1,0%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Indice di accessibilità al trasporto pubblico	-

SCALA DI PRESTAZIONE

	Capitale / Capoluogo di regione	Capoluogo di provincia	Comune non capoluogo con oltre 15000 abitanti	Comune non capoluogo con meno di 15000 abitanti	PUNTI
NEGATIVO	23,5	14,1	9,4	4,7	-1
SUFFICIENTE	20,0	12,0	8,0	4,0	0
BUONO	9,5	5,7	3,8	1,9	3
OTTIMO	2,5	1,5	1,0	0,5	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare l'indice di accessibilità ai trasporti pubblici,
- Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

L'indice di accessibilità al trasporto pubblico è calcolato come segue:

Passo 1: Distanza a piedi dai nodi della rete di trasporto pubblico

Determinare la distanza a piedi dall'ingresso principale dell'edificio ad ogni nodo della rete di trasporto pubblico servito da treno, bus e tram. Utilizzare una velocità di camminata teorica pari a 80 metri al minuto.

Non considerare i nodi che sono distanti più di 500 metri dall'edificio per quanto riguarda bus e tram e più di 1000 metri per quanto riguarda il treno.

Note:

1. Per quanto riguarda i nodi, compresi nell'area da prendere in considerazione, che appartengono allo stessa linea di servizio o alla stessa strada considerare solamente il nodo più vicino all'edificio, (per esempio non considerare tutti i nodi che si trovano sulla stessa strada)

2. La distanza deve essere misurata considerando il tragitto percorribile a piedi (ad esempio non calcolare distanze in linea retta nel caso in cui ci siano parti inaccessibili come potrebbero essere : edifici o fiumi)

Passo 2: Frequenza del servizio ad ogni nodo

Per ogni nodo che soddisfa i requisiti descritti al passo 1, determinare il numero totali dei servizi in partenza/in arrivo ad ogni nodo nei seguenti periodi:
- Tipica giornata feriale della settimana: 08.00-10.00 e 17.00-19.00

Per edifici residenziali, considerare il numero dei servizi in partenza/in arrivo ad ogni nodo nei seguenti periodi:
- Tipica giornata feriale della settimana: 08.00-10.00 e 17.00-19.00 - Sabato: 08.00-19.00

Note:

1. Per quanto riguarda i nodi che sono coinvolti da più strade, determinare la frequenza del servizio per ogni strada e non la frequenza totale del nodo.

2. È probabile che ogni strada relativa ad un nodo sia bidirezionale: in tal caso considerare la strada solo nella direzione con la più alta frequenza di servizio.

3. Per quanto riguarda i treni considerare solamente quelle linee che hanno almeno due fermate nel raggio di 20 chilometri dal punto di accesso all'edificio valutato (inclusa la fermata più vicina all'edificio)

Passo 3: Calcolo dell'indice accessibilità

Per ogni nodo e strada calcolare l'indice di accessibilità al trasporto pubblico come segue:
1. Determinare il tempo di percorrenza a piedi = Distanza dal nodo (m) / velocità di camminata teorica (80m/min)
2. Determinare il tempo di attesa del servizio= 0.5*(60/(n° dei servizi durante l'ora di punta/4))
3. Aggiungere un fattore di affidabilità al tempo di attesa del servizio: Bus/tram=2 , Treno=0.75
4. Determinare il tempo totale di accesso al trasporto pubblico = tempo di percorrenza a piedi + tempo di attesa del servizio
5. Determinare la frequenza equivalente di ingressi nell'edificio (FI) = 30/tempo totale di accesso al trasporto pubblico. Poi:
6. Per ogni tipologia di trasporto pubblico calcola l'indice di accessibilità =(IA) max + (0.5*tutti gli altri FI).
7. Sommare l'indice di accessibilità di tutte le tipologie di trasporto pubblico.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE	-
PUNTEGGIO	

CRITERIO 1.2.1	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Accessibilità al trasporto pubblico

DATI DI INPUT		VALORE	UNITA' DI MISURA
Distanza a piedi della rete di trasporto pubblico	Dal nodo 1		
Distanza a piedi della rete di trasporto pubblico	Dal nodo 2		
Distanza a piedi della rete di trasporto pubblico	Dal nodo 3		
Distanza a piedi della rete di trasporto pubblico	Dal nodo n		
Frequenza del servizio	Nodo 1		
Frequenza del servizio	Nodo 2		
Frequenza del servizio	Nodo 3		
Frequenza del servizio	Nodo n		
Tempo di percorrenza a piedi = Distanza dal nodo (m) / velocità di camminata teorica (80m/min)			
Tempo di attesa del servizio= 0.5*(60/(n°dei servi zi durante l'ora di punta/4))			
Tempo totale di accesso al trasporto pubblico = I15 + I16			
Frequenza equivalente di ingressi nell'edificio (FI) = 30/tempo totale			
Indice di accessibilità =(IA) max + (0.5*tutti gli altri FI).	Trasporto pubblico tipo 1		
Indice di accessibilità =(IA) max + (0.5*tutti gli altri FI).	Trasporto pubblico tipo 2		
Indice di accessibilità =(IA) max + (0.5*tutti gli altri FI).	Trasporto pubblico tipo 3		
Indice di accessibilità =(IA) max + (0.5*tutti gli altri FI).	Trasporto pubblico tipo n		

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Mappa (scala 1:10.000 o meno) della locazione dell'edificio	
Dettaglio dei nodi e delle strade della rete di trasporto pubblico all'interno dell'area dove è localizzato l'edificio	
Orari di tutti i servizi riguardanti i nodi applicabili	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 1.2.2	Protocollo Comune	Protocollo ITACA PUGLIA	

Distanza da attività culturali e commerciali

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
1. Qualità del sito	1.2 Accessibilità ai servizi

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Favorire la scelta di siti prossimi a centri commerciali e culturali	32,3%	1,0%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Distanza in metri da un numero sufficiente di strutture culturali o di commercio al dettaglio	m

SCALA DI PRESTAZIONE

	m	PUNTI
NEGATIVO	1300	-1
SUFFICIENTE	1200	0
BUONO	900	3
OTTIMO	700	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Indicare su una planimetria del sito in cui sono localizzate le strutture culturali e di commercio al dettaglio del quartiere, ovvero: negozio di beni alimentari, tabaccheria, ufficio postale, banca, farmacia, scuole (nido d'infanzia, asilo, elementare), giardini pubblici, locali di intrattenimento (bar, pub, ristoranti), edicola, ufficio pubblico.
- Calcolare la distanza media in metri, da percorrere a piedi, che separa i punti di accesso all'edificio e i punti di accesso di almeno 5 strutture culturali e di commercio al dettaglio di diversa tipologia considerate nella valutazione (somma delle distanze da ogni struttura / numero delle strutture);
- Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		m
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Distanza media da un numero sufficiente (5) di strutture culturali o di commercio		m

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Planimetria generale di progetto con l'individuazione dell'ingresso principale dell'edificio e un numero sufficiente (almeno 5) strutture culturali e di commercio al dettaglio (evidanziando e quotando le distanza considerate).	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 1.2.3	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Adiacenza ad infrastrutture

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
1. Qualità del sito	1.2 Accessibilità ai servizi

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Favorire la realizzazione di edifici in prossimità delle reti infrastrutturali per evitare impatti ambientali determinati dalla realizzazione di nuovi allacciamenti.	35,5%	1,1%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Distanza dell'edificio dalle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, rete elettrica e gas).	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		-	PUNTI
NEGATIVO	E' necessaria la previsione e costruzione di nuove reti infrastrutturali.		-1
SUFFICIENTE	L'edificio è stato localizzato all'interno di un'area in cui esiste un piano adottato in cui sono previste nuove reti infrastrutturali.		0
BUONO	L'edificio è stato localizzato in un sito già servito parzialmente da infrastrutture esistenti.		3
OTTIMO	L'edificio è stato localizzato in un sito già servito completamente da infrastrutture esistenti.		5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Descrivere le caratteristiche di adiacenza a infrastrutture previste o esistenti (rete fognaria, rete elettrica, rete acqua potabile, rete gas);
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE	-
PUNTEGGIO	

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO	
Mappa del sito che indica la localizzazione di infrastrutture esistenti.		
Mappa dell'area che indica la già avvenuta pianificazione di nuove infrastrutture o lettera di autorità pubblica che dimostra che il progetto si trova su area in cui è già pianificata la costruzione di nuove infrastrutture.		
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.		
Altri documenti:		

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 1.3.1	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Integrazione con il contesto urbano e paesaggistico

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
1. Qualità del sito	1.3 Pianificazione Urbanistica

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Rafforzare e promuovere l'identità dei contesti urbani e rurali	46,2%	1,4%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Rapporto tra localizzazione e tipo di intervento	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		-	PUNTI
NEGATIVO	Intervento in territorio rurale non coerente con le tipologie e i materiali dell'edilizia tradizionale del luogo. Intervento in area urbanizzata che non rispetta gli allineamenti e le altezze del tessuto in cui è inserito.		-1
SUFFICIENTE	Intervento in territorio rurale coerente con le tipologie e i materiali dell'edilizia tradizionale del luogo. Intervento in area urbanizzata che rispetta gli allineamenti e le altezze del tessuto in cui è inserito.		0
BUONO	Intervento di recupero di edifici rurali con tecniche e materiali tradizionali del luogo. Intervento in area urbanizzata che rispetti gli allineamenti e le altezze e che completi l'isolato urbano con tipologie edilizie coerenti con quelle pre-esistenti.		3
OTTIMO	Intervento di restauro conservativo di edifici rurali tradizionali. Intervento interno al tessuto urbano compiuto che ne rispetta allineamenti, altezze e tipologie edilizie e urbanistiche, eliminando gli elementi edilizi ed urbanistici dissonanti.		5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		-
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO	
Relazione tecnica contenente le caratteristiche dell'intervento in relazione allo scenario di prestazione individuato.		
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.		
Altri documenti:		

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 1.3.2	Protocollo ITACA PUGLIA

Trattamento vegetazionale degli spazi aperti di pertinenza dell'edificio

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
1. Qualità del sito	1.3 Pianificazione Urbanistica

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Favorire la continuità ecologica e la sostenibilità della vegetazione non spontanea	53,8%	1,6%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Rapporto ponderato tra la soddisfazione dei diversi requisiti	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		-	PUNTI
NEGATIVO	Intervento con utilizzo di specie autoctone o di uso storico minore del 50% del totale degli spazi esterni a verde di pertinenza dell'edificio.		-1
SUFFICIENTE	Intervento con utilizzo di specie autoctone o di uso storico almeno per il 50% del totale degli spazi esterni a verde di pertinenza dell'edificio.		0
BUONO	Intervento con utilizzo di specie autoctone o di uso storico almeno per il 80% del totale degli spazi esterni a verde di pertinenza dell'edificio		3
OTTIMO	Intervento con utilizzo di specie autoctone o di uso storico al 100% del totale degli spazi esterni a verde di pertinenza dell'edificio e che sia localizzato in continuità con le aree a verde presenti negli altri lotti edificati o con le aree rurali adiacenti (se presenti).		5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Indicare su una planimetria in scala 1:500 le aree verdi presenti nei lotti e nelle altre aree adiacenti al lotto interessato dall'intervento
- Calcolare la superficie degli spazi esterni a verde dell'edificio (A)
- Elencare le specie vegetali autoctone o di uso storico con indicazione dell'area occupata (B)
- Calcolare la percentuale di superficie caratterizzata da piante di specie autoctone e/o di uso storico presenti nell'intera area con la formula seguente:
(B/A)*100
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

NB. Nel caso si ottenga un valore percentuale intermedio, scegliere lo scenario corrispondente al punteggio inferiore.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE	-
PUNTEGGIO	

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Superficie caratterizzata da piante arboree/arbustive di specie autoctone e di uso storico (B)		
Superficie degli spazi esterni a verde dell'edificio (A)		

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Elenco specie vegetative in progetto.	
Planimetria di progetto sistemazioni esterne con individuazione delle aree e specie vegetative.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 2.3.1	Protocollo Generale	Protocollo ITACA PUGLIA	

Materiali da fonti rinnovabili

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
2. Consumo di risorse	2.3 Materiali eco-compatibili

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili	17,0%	1,4%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili che sono stati utilizzati nell'intervento	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	-	-1
SUFFICIENTE	0	0
BUONO	6	3
OTTIMO	10	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

NB Il metodo di verifica descritto deve essere applicato:
- nel caso di progetto di nuova costruzione all'intero edificio;
- nel caso di progetto di ristrutturazione unicamente agli elementi di involucro interessati dall'intervento.

"Da fonte rinnovabile" si intende un materiale in grado di rigenerarsi nel tempo, come quelli vegetali o di origine animale.

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Effettuare un inventario dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione di elementi di involucro opaco e trasparente (chiusura verticale ed orizzontale) calcolando il peso di ognuno di essi; (A)
- Calcolare il peso complessivo dei materiali e componenti da fonti rinnovabili utilizzati nell'edificio; (B)
- Calcolare la percentuale dei materiali e componenti da fonte rinnovabile rispetto alla totalità dei materiali/componenti impiegati nell'intervento:
  - B/A x 100
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Peso totale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili (B)		kg
Peso totale dei materiali utilizzati (A)		kg

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Computo metrico dei materiali edili utlizzati.	
Estratto del computo metrico dei materiali edili utlizzati provenienti da fonti rinnovabili.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 2.3.2	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Materiali riciclati/recuperati

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
2. Consumo di risorse	2.3 Materiali eco-compatibili

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Favorire l'impiego di materiali riciclati e/o di recupero per diminuire il consumo di nuove risorse	17,0%	1,4%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Percentuale dei materiali riciclati e/o di recupero che sono stati utilizzati nell'intervento	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	-	-1
SUFFICIENTE	0	0
BUONO	13	3
OTTIMO	21	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

NB Il metodo di verifica descritto deve essere applicato:
- nel caso di progetto di nuova costruzione all'intero edificio;
- nel caso di progetto di ristrutturazione unicamente agli elementi di involucro interessati dall'intervento.

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Effettuare un inventario dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione di elementi di involucro opaco e trasparente (chiusura verticale ed orizzontale) calcolando il peso di ognuno di essi; (A)
- Calcolare il peso complessivo dei materiali e componenti riciclati e/o di recupero utilizzati nell'edificio; (B)
- Calcolare la percentuale dei materiali e componenti riciclati e/o di recupero rispetto alla totalità dei materiali/componenti impiegati nell'intervento:
  - B/A x 100
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Peso totale dei materiali riciclati (B)		kg
Peso totale dei materiali utilizzati (A)		kg

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Computo metrico dei materiali edili utlizzati.	
Estratto del computo metrico dei materiali edili utlizzati riciclati.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 2.3.3	Protocollo completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Materiali locali

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
2. Consumo di risorse	2.3 Materiali eco-compatibili

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Favorire l'approvvigionamento di materiali pesanti, come aggregati, sabbia, cemento, mattoni, acciaio e vetro, di produzione locale	17,0%	1,4%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Rapporto fra il peso dei materiali pesanti utilizzati prodotti localmente (aggregati, sabbia, cemento, mattoni, acciaio e vetro) e quelli totali utilizzati nella realizzazione dell'edificio	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO		-1
SUFFICIENTE	17	0
BUONO	67	3
OTTIMO	100	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

NB Il metodo di verifica descritto deve essere applicato:
- nel caso di progetto di nuova costruzione, all'intero involucro dell'edificio;
- nel caso di progetto di ristrutturazione, unicamente agli elementi di involucro interessati dall'intervento.

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Effettuare un inventario dei materiali pesanti (aggregati, sabbia, cemento, mattoni, acciaio e vetro) impiegati per la realizzazione di elementi di involucro opaco e trasparente (chiusura verticale ed orizzontale compreso strato di inerti del vespaio) calcolando il peso di ognuno di essi; (A)
- Calcolare il peso complessivo dei materiali pesanti (aggregati, sabbia, cemento, mattoni, acciaio e vetro) prodotti localmente utilizzati nell'edificio; (B)
- Calcolare la percentuale dei materiali pesanti prodotti localmente rispetto alla totalità dei materiali/componenti impiegati nell'intervento:
  - B/A x 100
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

NOTA
Ai fini del calcolo del presente indicatore, si definisce di "produzione locale" un materiale che sia prodotto entro una distanza limite di 300 Km.
Nel caso di componenti (es. un serramento), per il calcolo della distanza deve essere considerato il luogo di assemblaggio

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Peso totale dei materiali prodotti localmente (B)		kg
Peso totale dei materiali utilizzati (A)		kg

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Computo metrico dei materiali edili utlizzati.	
Estratto del computo metrico dei materiali edili utlizzati prodotti localmente.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 2.3.4	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Materiali locali per finiture

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
2. Consumo di risorse	2.3 Materiali eco-compatibili

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
Favorire l'approvigionamento di materiali per finiture di produzione locale.	nella categoria	nel sistema completo
	17,0%	1,4%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Rapporto tra le superfici delle pareti, rifinite con materiali di finitura prodotti localmente, ed il totale delle superfici delle pareti da rifinire nell'edificio.	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO		-1
SUFFICIENTE	25	0
BUONO	70	3
OTTIMO	100	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

NB Il metodo di verifica descritto deve essere applicato:
- nel caso di progetto di nuova costruzione, all'intero edificio;
- nel caso di progetto di ristrutturazione, unicamente agli elementi interessati dall'intervento.

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare le superfici delle pareti rifinite con materiali di finitura prodotti localmente; (A)
- Calcolare la superficie totale delle pareti da rifinire; (B)
- Calcolare la percentuale delle pareti rifinite con prodotti locali rispetto alla totalità delle pareti da rifinire nell'intervento:
• A/B x 100
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

NOTA
Ai fini del calcolo del presente indicatore, si definisce "materiale di finitura di produzione locale" un materiale prodotto entro una distanza limite di 150 Km

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Superfici delle pareti rifinite con materiali di finitura prodotti localmente; (A)		mq
Superficie totale delle pareti da rifinire; (B)		mq

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Computo metrico dei materiali edili utlizzati.	
Estratto del computo metrico dei materiali edili utlizzati per finiture prodotti localmente.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 2.3.5	Protocollo Ecoquartiere	Protocollo ITACA PUGLIA	

Materiali riciclabili e smontabili

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
2. Consumo di risorse	2.3 Materiali eco-compatibili

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Favorire una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti in modo da poter essere riutilizzate o riciclate. Incentivare quindi la riduzione del consumo di materie prime ed i rifiuti da demolizione	17,0%	1,4%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Misure adottate per agevolare lo smontaggio, il recupero o il riciclo dei componenti	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		PUNTI
NEGATIVO	Non sono state prese misure progettuali per facilitare lo smontaggio, il riuso o il riciclo dei componenti.	-1
SUFFICIENTE	Sono state prese limitate misure progettuali per facilitare lo smontaggio, il riuso o il riciclo dei componenti, come l'uso di partizioni interne modulari o altri elementi interni.	0
BUONO	Sono state prese misure progettuali per facilitare lo smontaggio, il riuso o il riciclo dei componenti, come l'uso di partizioni interne modulari, l'uso di strutture prefabbricate o componenti dell'involucro dell'edificio.	3
OTTIMO	Sono state prese numerose misure progettuali per facilitare lo smontaggio, il riuso o il riciclo dei componenti, come l'uso di partizioni interne modulari e l'uso di strutture prefabbricate o elementi dell'involucro dell'edificio, mentre sono stati aboliti materiali misti o aggregati.	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

NB Il metodo di verifica descritto deve essere applicato:
- nel caso di progetto di nuova costruzione all'intero edificio;
- nel caso di progetto di ristrutturazione unicamente agli elementi interessati dall'intervento.

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Descrivere le soluzioni e strategie adottate al fine di facilitare lo smontaggio, il riuso o il riciclo dei componenti;
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		-
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Relazione di fattibilità sullo smontaggio, il recupero e il riciclo dei componenti.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 2.3.6	Protocollo Comparto	Protocollo ITACA PUGLIA	
Materiali biosostenibili			

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
2. Consumo di risorse	2.3 Materiali eco-compatibili

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Favorire l'impiego di materiali biosostenibili	14,8%	1,2%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Percentuale dei materiali biosostenibili che sono stati utilizzati nell'intervento	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	-	-1
SUFFICIENTE	0	0
BUONO	20	3
OTTIMO	50	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

NB Il metodo di verifica descritto deve essere applicato:
- nel caso di progetto di nuova costruzione all'intero edificio;
- nel caso di progetto di ristrutturazione unicamente agli elementi di involucro interessati dall'intervento.

Per "Biosostenibile"si intende un materiale e un componente edilizio con caratteristiche di ridotto impatto ambientale, naturale e non trattato con sostanze tossiche, nonché un materiale capace di garantire traspirabilità, igroscopicità, ridotta conducibilità elettrica, antistaticità, assenza di emissioni nocive, assenza di esalazioni nocive e polveri, stabilità nel tempo, inattaccabilità da muffe, elevata inerzia termica, biodegradabilità o riciclabilità; le caratteristiche suddette dovranno essere attestate dalla presenza di certificati di prestazione dei componenti e materiali o da relazioni tecniche asseverate sulle emissioni dei materiali utilizzati o da marchi di qualità ecologica (ANAB e similari).

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Effettuare un inventario dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione di elementi di involucro opaco e trasparente (chiusura verticale ed orizzontale) calcolando il peso di ognuno di essi; (A)
- Calcolare il peso complessivo dei materiali e componenti biosostenibili utilizzati nell'edificio; (B)
- Calcolare la percentuale dei materiali e componenti biosostenibili rispetto alla totalità dei materiali/componenti impiegati nell'intervento:
  - B/A x 100
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE	-
PUNTEGGIO	
TARGET	

NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Peso totale dei materiali biosostenibili (B)		
Peso totale dei materiali utilizzati (A)		

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Certificato di qualità ecologica o relazioni tecniche asseverate sulle emissioni dei materiali utilizzati dei componenti e dei materiali biosostenibili	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 2.4.2	Protocollo Comune	Protocollo ITACA PUGLIA	

Acqua potabile per usi indoor

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
2. Consumo di risorse	2.4 Acqua potabile

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Ridurre i consumi di acqua potabile per usi indoor attraverso l'impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d'uso dell'acqua	100,0%	8,0%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al fabbisogno base calcolato	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	-	-1
SUFFICIENTE	0	0
BUONO	60	3
OTTIMO	100	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare il volume di acqua potabile (A) necessario per soddisfare il fabbisogno idrico per usi indoor, destinazione d'uso residenziale, pari a 205 litri a persona al giorno;
- Calcolare il fabbisogno di acqua potabile annuo effettivo di progetto (B), considerando:
  - -i. il risparmio dovuto all'uso di strategie tecnologiche (sciacquoni a doppio tasto, aeratori,...)
  - -ii. il contributo derivante dall'eventuale impiego di acqua piovana destinata a usi indoor
  - -iii. il contributo derivante dall'eventuale impiego di acque grigie destinata a usi indoor
  - -iv. il contributo derivante dall'eventuale reimpiego di acqua utilizzata per l'impianto di climatizzazione e destinate a usi indoor
- Calcolare il volume di acqua potabile risparmiata (C) = (A-B)
- Calcolare il rapporto tra il volume di acqua potabile risparmiato e quello necessario per soddisfare il fabbisogno idrico per usi indoor:
  - C/A x 100
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT		VALORE	UNITA' DI MISURA
Volume di acqua potabile risparmiato per usi indoor (C)			m^3
Fabbisogno base calcolato per usi indoor (A)			m^3
Volume di acqua risparmiato per usi indoor in base all'uso di strategie tecnologiche opportunamente scelte			m^3
Volume d'acqua risparmiata per usi indoor	Soluzione i		m^3
Volume d'acqua risparmiata per usi indoor	Soluzione ii		m^3
Volume d'acqua risparmiata per usi indoor	Soluzione iii		m^3
Volume d'acqua risparmiata per usi indoor	Soluzione iv		m^3
Volume di acqua piovana raccolta e destinata ad usi indoor			m^3
Tipologia di area di captazione ed estensione	Tipo 1		m^2
Tipologia di area di captazione ed estensione	Tipo 2		m^2
Tipologia di area di captazione ed estensione	Tipo 3		m^2
Tipologia di area di captazione ed estensione	Tipo n		m^2
Volume di acque grigie opportunamente trattate e destinate ad usi indoor			m^3
Volume di acqua di falda emunta per usi impiantistici e riutilizzata per usi indoor			m^3
Fabbisogno effettivo di acqua potabile per usi indoor (B)			m^3

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Elenco delle differenti tecnologie utilizzate e relativo risparmio d'acqua potabile per usi indoor.	
Elenco delle superfici di captazione, relativa superficie di sviluppo e calcolo del volume d'acqua piovana effettivamente raccolto e destinato ad usi indoor.	
Quantificazione delle acque grigie prodotte, opportunamente trattate e stoccate e destinate ad usi indoor. Definizione dei trattamenti utilizzati.	
Quantificazione dell'acqua di falda precedentemente emunta per usi impiantistici e riutilizzata per usi indoor. Definizione di eventuali trattamenti utilizzati.	
Descrizione delle valutazioni generali condotte.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

CRITERIO 2.4.2

Protocollo Completo | Protocollo ITACA PUGLIA

Acqua potabile per usi indoor

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 3.1.2

Protocollo Completo | Protocollo ITACA PUGLIA

Emissioni previste in fase operativa

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
3. Carichi Ambientali	3.1 Emissioni di CO2equivalente

ESIGENZA

Ridurre la quantità di emissioni di CO_2 equivalente da energia primaria non rinnovabile impiegata per l'esercizio annuale dell'edificio

PESO DEL CRITERIO	
nella categoria	nel sistema completo
51,5%	5,2%

INDICATORE DI PRESTAZIONE

Rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO_2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio in progetto e la quantità di emissioni di CO_2 equivalente annua prodotta per l'esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione d'uso

UNITA' DI MISURA

%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	>100	-1
SUFFICIENTE	100	0
BUONO	80	3
OTTIMO	67	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:

- Calcolare l'energia fornita annualmente per l'esercizio dell'edificio, costituita dai contributi di:
  - i. climatizzazione invernale calcolata sulla base della procedura descritta nella serie UNI TS 11300 (a);
  - ii. climatizzazione estiva calcolata sulla base della procedura descritta nella serie UNI TS 11300 (b);
  - iii. fabbisogno di ACS (acqua calda sanitaria) sulla base della procedura descritta nella serie UNI TS 11300 (c);
  - iv. altri usi elettrici, calcolati sulla base della norma UNI EN ISO 13790 - prospetto G.12 (d);
- Calcolare il contributo annuo di energia termica per ACS prodotto dall'impianto solare termico (e);
- Calcolare il contributo annuo di energia elettrica prodotto da sistemi che utilizzano FER (f);
- Calcolare il contributo di enegia fornita depurato della quota proveniente da fonti rinnovabili, in particolare:
  - iii. detrazione della quota prodotta dall'impianto solare termico al contributo di energia fornita per ACS;
  - iv. detrazione della quota prodotta dall'impianto solare fotovoltaico al contributo di energia fornita per "altri usi elettrici";
- Calcolare la quantità di emissioni di CO_2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio (B), mediante moltiplicazione del valore di Energia

Fornita di ciascun contributo per opportuni fattori di emissione che dipendono dal combustibile utilizzato:

Gas naturale* 0,1997 kgCO_2/kWh
GPL* 0,2246 kgCO_2/kWh
Carbone* 0,3387 kgCO_2/kWh
Gasolio e Nafta* 0,2638 kgCO_2/kWh
Olio residuo* 0,2686 kgCO_2/kWh
Legno e combustibile legnoso* 0,3406 kgCO_2/kWh
Mix elettrico** 0,2 kgCO_2/kWh
RSU* 0,1130 kgCO_2/kWh
Fonti rinnovabili 0,0 kgCO_2/kWh
* fonte MAUALE DEI FATTORI DI EMISSIONE NAZIONALI
** fonte GRTN, elaborazione ITC-CNR

$B = EFi * fCO_2i + EFe * fCO_2e + EFw * fCO_2w + EFel * fCO_2el$

EFi: Valore di energia fornita per la climatizzazione invernale= EPi/ fp dove:
EPi: Valore di energia primaria per la climatizzazione invernale (vedi indicatore criterio 1.3 Strumento Qualità energetica)
fp: fattore di conversione dell'energia primaria (Combustibili fossili= 1; Energia elettrica= 2.6)
EFe: Valore di energia fornita per la climatizzazione estiva= EPe/ fp
dove:

CRITERIO 3.1.2 Protocollo Completo | Protocollo ITACA PUGLIA

Emissioni previste in fase operativa

EPe: Valore di energia primaria per la climatizzazione estiva (vedi indicatore criterio 2.4 Strumento Qualità energetica)
fp: fattore di conversione dell'energia primaria (Combustibili fossili= 1; Energia elettrica= 2.6)
EFw: Valore di energia fornita per ACS= (c/rw)-e
dove:
c: Fabbisogno di energia termica per ACS (vedi criterio 3.1 Strumento Qualità energetica)
rw: rendimento impianto ACS
e: quota di energia fornita per ACS da fonti rinnovabili
EFel: Valore di energia fornita per usi elettrici= (d-f)
dove:
d: Fabbisogno di energia per usi elettrici (vedi criterio 3.2 Strumento Qualità energetica)
f: quota di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili

- Calcolare la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione d'uso (A) considerando:
  - fCO2i,lim= 0,1997 kgCO2/kwh (gas naturale)
  - fCO2e,lim= 0,2 kgCO2/kwh (energia elettrica)
  - fCO2w,lim= 0,1997 kgCO2/kwh (gas naturale)
  - fCO2el,lim= 0,2 kgCO2/kwh (energia elettrica)
  - EFi,lim= EPi,lim / fp — dove EPi,lim= fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento limite (vedi criterio 1.3 Strumento Qualità energetica)
  - EFe,lim= Qe,lim / EER,lim — dove Qe,lim= fabbisogno di energia netta per il raffrescamento limite; EER,lim: valore minimo dell'indice di efficienza energetica per l'impianto di raffrescamento = 3.4 (vedi criterio 2.4 Strumento di Qualità energetica)
  - EFw,lim=(0,5 * EPw)/ rw,lim — dove EPw: fabbisogno di energia primaria per ACS; rw,lim = rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico (Dlgs.311/06 Allegato I)
  - EFel,lim=(100 - FSel,0)* d — dove Fsel,0= fattore di copertura solare di livello 0 criterio 3.2 Strumento di Qualità energetica per la tipologia di edificio considerata;
- Calcolare il rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta dalle forme di energia utilizzata per l'esercizio dell'edificio da valutare (B) e la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione d'uso (A):
  - B/A x 100;
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio (B)		kgCO2 eq/m²
Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per l'esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione d'uso (A)		kgCO2 eq/m²
Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per la climatizzazione invernale		kgCO2 eq/m²
Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per la climatizzazione estiva		kgCO2 eq/m²
Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per ACS		kgCO2 eq/m²
Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per usi elettrici		kgCO2 eq/m²
Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per la climatizzazione invernale		kgCO2 eq/m²
Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per la climatizzazione estiva		kgCO2 eq/m²
Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per ACS		kgCO2 eq/m²
Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per usi elettrici		kgCO2 eq/m²

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Planimetria del sito.	
Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.	
Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.	
Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione invernale, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche.	
Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione invernale e distribuzione di acqua calda sanitaria (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).	
Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione estiva, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche.	
Progetti degli impianti a fonti energetiche rinnovabili	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	



CRITERIO 3.1.2

Protocollo Completo | Protocollo ITACA PUGLIA

Emissioni previste in fase operativa

Altri documenti:

CRITERIO 3.1.2

Protocollo Completo | Protocollo ITACA PUGLIA

Emissioni previste in fase operativa

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"

DM 07/04/08 "Ministero dell'Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 13790 "Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling"

UNI TS 11300 "Prestazioni energetiche degli edifici."

CRITERIO 3.2.1	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Acque grigie inviate in fognatura

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
3. Carichi Ambientali	3.2 Acque reflue

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Minimizzare la quantità di effluenti scaricati in fognatura	34,5%	1,4%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Volume di rifiuti liquidi non prodotti rispetto alla quantità di riferimento calcolata in base al fabbisogno idrico per usi indoor	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	-	-1
SUFFICIENTE	0	0
BUONO	60	3
OTTIMO	100	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue (dati forniti dai progettisti):
- Calcolare il volume standard di acque grigie potenzialmente immesse in fognatura (A) calcolate come refluo corrispondente al fabbisogno idrico per usi indoor (esclusi i wc), destinazione d'uso residenziale, pari a 90 litri a persona al giorno ;
- Calcolare il volume effettivo di acque reflue immesse in fognatura (B), considerando:
  - il risparmio di produzione di acque grigie dovuto all'uso di strategie tecnologiche (sciacquoni a doppio tasto, aeratori,...)
  - il contributo derivante dall'eventuale reimpiego di acque grigie opportunamente trattate per irrigazione o usi indoor
- Calcolare il volume di acque reflue non immesso in fognatura rispetto al volume standard calcolato (C) = (A-B)
- Calcolare il rapporto tra il volume di acque reflue non immesse in fognatura e quello corrispondente al fabbisogno idrico per usi indoor (esclusi wc):
  - C/A x 100
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Volume di acque grigie non immesse in fognatura rispetto ai volumi standard (C)		m^3
Volume acque grigie prodotte in base a dati standard di fabbisogno idrico (A)		m^3
Volume di acque grigie non prodotte grazie all'uso di strategie tecnologiche di riduzione dei		m^3
Volume di acque grigie opportunamente trattate e destinate ad usi indoor		m^3
Volume di acque grigie opportunamente trattate e destinate ad irrigazione		m^3
Volume effettivo di acque reflue immesse in fognatura (B)		m^3

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Elenco delle differenti tecnologie utilizzate e relativo risparmio d'acque reflue prodotte	
Quantificazione delle acque grigie prodotte, opportunamente trattate e stoccate e destinate ad irrigazione. Definizione dei trattamenti utilizzati.	
Quantificazione delle acque grigie prodotte, opportunamente trattate e stoccate e destinate ad usi indoor. Definizione dei trattamenti utilizzati.	
Descrizione delle valutazioni generali condotte.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 3.2.2	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	ARPI

Acque meteoriche captate e stoccate

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
3. Carichi Ambientali	3.2 Acque reflue

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Favorire la raccolta di acqua piovana per un successivo riutilizzo	34,5%	1,4%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Volume di acqua piovana recuperata e stoccata all'anno rispetto a quella effettivamente recuperabile dalla superficie captante	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	-	-1
SUFFICIENTE	0	0
BUONO	60	3
OTTIMO	100	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare il volume di acque piovane potenzialmente recuperabili dalle aree di captazione (A)
- Calcolare il volume di acque piovane effettivamente recuperate e stoccate; (B)
- Calcolare il rapporto tra il volume di acqua piovana recuperabile e quello effettivamente recuperato
  - B/A x 100
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT		VALORE	UNITA' DI MISURA
A - Volume di acque piovane potenzialmente recuperabili dalle aree di captazione			m^2
B - Volume di acque piovane effettivamente recuperate e stoccate			m^2
Tipologia di area di captazione ed esternsione	Tipo 1		m^2
Tipologia di area di captazione ed esternsione	Tipo 2		m^2
Tipologia di area di captazione ed esternsione	Tipo 3		m^2
Tipologia di area di captazione ed esternsione	Tipo n		m^2

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Elenco delle superfici di captazione, relativa superficie di sviluppo e calcolo del volume d'acqua piovana potenzialmente recuperabile	
Elenco delle superfici di captazione, relativa superficie di sviluppo e calcolo del volume d'acqua piovana effettivamente raccolto e destinato ad irrigazione.	
Elenco delle superfici di captazione, relativa superficie di sviluppo e calcolo del volume d'acqua piovana effettivamente raccolto e destinato ad usi indoor.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 3.2.3	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Permeabilità del suolo

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
3. Carichi Ambientali	3.2 Acque reflue

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Minimizzare l'interruzione e l'inquinamento dei flussi naturali d'acqua	31,0%	1,2%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Quantità di superfici esterne permeabili e rispetto al totale delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	-	-1
SUFFICIENTE	0	0
BUONO	60	3
OTTIMO	100	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio; (A)
- Calcolare l'area delle superfici esterne permeabili di pertinenza dell'edificio come somma delle superfici moltiplicate per la relativa % di permeabilità; (B)
- Calcolare la percentuale di superfici esterne permeabili rispetto al totale:
• B/A x 100.
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

NB. Di seguito vengono riportati i coefficienti di permeabilità per alcune tipologie di materiale:
Prato in piena terra: 1.0
Ghiaia, sabbia, calce o altro materiale sciolto: 0.9
Elementi grigliati in polietilene o altri materiale plastico riciclato con riempimento di terreno vegetale misto a torba: 0.8
Elementi grigliati/alveolari in cls posati a secco, con riempimento in terreno vegetale o ghiaia: 0.6
Elementi autobloccanti di cls, porfido, pietra o altro materiale posati a secco su fondo di sabbia e sottofondo in ghiaia: 0.3
Pavimentazioni continue, discontinue a giunti sigillati, posati su soletta o battuto di cls: 0

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	% permeabilità	VALORE	UNITA' DI MISURA
Area delle superfici esterne permeabili di pertinenza dell'edificio (B)			m^2
Area complessiva delle superfici di pertinenza (A)			m^2
Tipologia della pavimentazione ed estensione.			m^2
Tipologia della pavimentazione ed estensione.			m^2
Tipologia della pavimentazione ed estensione.			m^2
Tipologia della pavimentazione ed estensione.			m^2

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Planimetria generale sistemazioni esterne.	
Stratigrafie di dettaglio delle pavimentazioni esterne.	
Descrizione delle valutazioni generali condotte.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 3.3.1	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Effetto isola di calore: coperture

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
3. Carichi Ambientali	3.3 Impatto sull'ambiente circostante

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Garantire che gli spazi esterni di pertinenza abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo	33,3%	2,0%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Rapporto tra l'area delle coperture con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 65% per i tetti piani o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o con sistemazione a verde o ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) e l'area complessiva delle coperture.	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	-	-1
SUFFICIENTE	0	0
BUONO	60	3
OTTIMO	100	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare l'area complessiva delle coperture secondo l'effettivo sviluppo (A);
- Calcolare l'area complessiva delle coperture in grado di diminuire l'effetto "isola di calore" (B);
- Calcolare il rapporto percentuale tra l'area delle coperture in grado di diminuire l'effetto "isola di calore" e l'area totale delle coperture:
  - B/A x 100;
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

NB. Si riportano di seguito i coefficienti di rflessione solare per alcune tipologie di materiale:
Neve (caduta di fresco o con film di ghiaccio): 0.75
Superfici acquose: 0.07
Suolo (creta, marne): 0.14
Strade sterrate: 0.04
Bosco di conifere d'inverno: 0.07
Bosco in autunno: 0.26
Campi con raccolti maturi e piante: 0.26
Asfalto invecchiato: 0.10
Calcestruzzo invecchiato: 0.22
Foglie morte: 0.30
Erba secca: 0.20
Erba verde: 0.26
Tetti o terrazze in bitume: 0.13
Pietrisco: 0.20
Superfici scure di edifici (mattoni scuri, vernici scure, ...): 0.27
Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ...): 0.60
fonte:F.M.Butera: Architettura e ambiente, Etas, 1995, Appendice 1.3.a):

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT		VALORE	UNITA' DI MISURA
Area complessiva delle coperture in grado di diminuire l'effetto "isola di calore": area complessiva delle coperture con un coefficiente di riflessione della radiazione solare pari o superiore al 65% o con un coefficiente di riflessione pari o superiore al 25% per i tetti a falda o con sistemazione a verde o ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) (B)			m^2
Area complessiva delle superfici di copertura dell'edificio (A)			m^2
Tipo di copertura piana (riflessione >= 65%) ed estensione.	Tipo 1		m^2
Tipo di copertura piana (riflessione >= 65%) ed estensione.	Tipo 2		m^2
Tipo di copertura falda (riflessione >= 25%) ed estensione.	Tipo 1		m^2
Tipo di copertura falda (riflessione >= 25%) ed estensione.	Tipo 2		m^2
Estensione copertura a verde			m^2
Estensione copertura ombreggiate (ore 12 del 21 giugno)			m^2

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Planimetria generale coperture.	
Dettaglio delle coperture.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 3.3.2	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Effetto isola di calore: aree esterne pavimentate

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
3. Carichi Ambientali	3.3 Impatto sull'ambiente circostante

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Garantire che gli spazi esterni di pertinenza abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo	33,3%	2,0%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Rapporto tra l'area delle superfici esterne sistemate a verde o pavimentate con materiali aventi un coefficiente di riflessione pari o superiore al 30% o pavimentate con elementi alveolari	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	-	-1
SUFFICIENTE	0	0
BUONO	60	3
OTTIMO	100	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
-Calcolare l'area complessiva delle superfici pavimentate esterne (A);
- Calcolare l'area complessiva delle: superfici esterne a verde, pavimentate con materiali aventi un coefficiente di riflessione pari o superiore al 30%, pavimentate con elementi alveolari (B);
- Calcolare il rapporto percentuale tra le superfici esterne a verde, pavimentate con materiali aventi un coefficiente di riflessione pari o superiore al 30%, pavimentate con elementi alveolari e l'area complessiva delle superfici pavimentate esterne:
  • B/A x 100;
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

NB. Si riportano di seguito i coefficienti di rflessione solare per alcune tipologie di materiale:
Neve (caduta di fresco o con film di ghiaccio): 0.75
Superfici acquose: 0.07
Suolo (creta, marne): 0.14
Strade sterrate: 0.04
Bosco di conifere d'inverno: 0.07
Bosco in autunno: 0.26
Campi con raccolti maturi e piante: 0.26
Asfalto invecchiato: 0.10
Calcestruzzo invecchiato: 0.22
Foglie morte: 0.30
Erba secca: 0.20
Erba verde: 0.26
Tetti o terrazze in bitume: 0.13
Pietrisco: 0.20
Superfici scure di edifici (mattoni scuri, vernici scure, ...): 0.27
Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ...): 0.60
fonte:F.M.Butera: Architettura e ambiente, Etas, 1995, Appendice 1.3.a):

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT		VALORE	UNITA' DI MISURA
Area complessiva delle superfici esterne pavimentate che contribuiscono a diminuire l'effetto "isola di calore" :area complessiva delle: superfici esterne a verde, pavimentate con materiali aventi un coefficiente di riflessione pari o superiore al 30%, pavimentate con elementi alveolari (B)			m^2
Area complessiva delle superfici di pertinenza (A)			m^2
Tipo di pavimentazione (riflessione >= 30%) ed estensione.	Tipo 1		m^2
Tipo di pavimentazione (riflessione >= 30%) ed estensione.	Tipo 2		m^2
Estensione superfici di pertinenza esterne a verde			m^2
Estensione superfici di pertinenza esterne con pavimentazione alveolare			m^2

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Planimetria generale .	
Dettaglio delle aree di pertinenza esterne.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 3.3.3	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Effetto isola di calore: ombreggiamento superfici esterne

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
3. Carichi Ambientali	3.3 Impatto sull'ambiente circostante

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Garantire che gli spazi esterni di pertinenza abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo	33,3%	2,0%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Rapporto tra l'area delle superfici esterne ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) e l'area complessiva delle superfici esterne.	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	-	-1
SUFFICIENTE	0	0
BUONO	60	3
OTTIMO	100	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
-Calcolare l'area complessiva delle superfici pavimentate esterne (A);
- Calcolare l'area complessiva delle superfici esterne ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) (B);
- Calcolare il rapporto percentuale tra le superfici ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) e l'area complessiva delle superfici pavimentate esterne:
  • B/A x 100;
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Area complessiva delle superfici esterne ombreggiate (ore 12 del 21 giugno) (B)		m^2
Area complessiva delle superfici di pertinenza (A)		m^2

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Planimetria generale .	
Dettaglio delle aree di pertinenza esterne.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 4.1.1	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Ventilazione

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
4. Qualità ambientale indoor	4.1 Ventilazione

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Garantire una ventilazione che consenta di mantenere un elevato grado di salubrità dell'aria, minimizzando al contempo i consumi energetici per la climatizzazione	52,9%	2,1%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Presenza di strategie progettuali per garantire i ricambi d'aria necessari per almeno l'80% dei locali, senza ricorrere alla semplice apertura delle finestre	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		PUNTI
NEGATIVO	Dalla documentazione di progetto si evince che, per garantire un livello di ricambi d'aria accettabile (es. 0,5 vol/h e di più per cucine e bagni) in relazione alle funzioni insediate previste, non si sono studiate soluzioni tecnologiche e costruttive particolari. I ricambi d'aria sono garantiti dalla sola apertura delle finestre le quali sono disposte su una singola facciata.	-1
SUFFICIENTE	Dalla documentazione di progetto si evince che i ricambi d'aria dei vari appartamenti sono garantiti dalle sole finestre, le quali sono disposte in modo da ottenere una ventilazione trasversale.	0
BUONO	Dalla documentazione di progetto si evince che i ricambi d'aria dei vari appartamenti sono garantiti non solo dalla apertura delle finestre ma anche da griglie poste o sul vetro, o sul sottofinestra, o sul muro perimetrale che si attivano al momento necessario, manualmente o meccanicamente.	3
OTTIMO	Dalla documentazione di progetto si evince che, per la garanzia di un livello di ricambi d'aria accettabile (es. 0,5 vol/h e di più per cucine e bagni) in realzione alle funzioni insediate previste, si sono studiate soluzioni tecnologiche e costruttive particolari quali canali e griglie di ventilazione. L'efficacia è garantita da un sistema di ventilazione meccanico che si attiva nel momento in cui la ventilazione naturale non è sufficiente (ventilazione ibrida).	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Descrivere la presenza di strategie per garantire i ricambi d'aria dei locali
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE	-
PUNTEGGIO	

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Progetto delle soluzioni tecnologiche e costruttive per garantire una efficacie ventilazione naturale.	
Relazione tecnica contenente eventuali studi previsionali sulla concentrazione interna di CO_2.	
Relazione descrittiva delle attività principali svolte in ogni tipologia d'ambiente e specifica dei profili d'uso dell'occupazione relativa agli utenti (ore di occupazione, indice di affollamento per ogni tipologia di ambiente).	
Progetto aeraulico (relazione tecnica dell'impianto di ventilazione e dislocamento e tavole di riferimento).	
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 4.1.2	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Controllo degli agenti inquinanti: Radon

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
4. Qualità ambientale indoor	4.1 Ventilazione

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Controllare la migrazione del gas Radon dai terreni agli ambienti interni.	47,1%	1,9%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Controllare la migrazione del gas Radon dai terreni agli ambienti interni.	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		PUNTI
NEGATIVO	Assenza di strategie progettuali per il controllo della migrazione di Radon oppure assenza di misurazioni.	-1
SUFFICIENTE	Presenza di strategie progettuali atte a contenere la concentrazione di Radon a 200 Bq/m^3	0
BUONO	Presenza di strategie progettuali atte a contenere la concentrazione di Radon al di sotto del valore di 200 Bq/m^3	3
OTTIMO	-	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Descrivere le caratteristiche funzionali e dimensionali dei sistemi di controllo della migrazione di gas Radon previsti nell'edificio;
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE	[redacted]	-
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Relazione tecnica con la descrizione delle soluzioni proposte, riportando riferimenti e stralci di eventuale documentazione tecnico-scientifica e specifici studi svolti per la scelta delle strategie progettuali.	
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

All'interno delle abitazioni, il livello di riferimento per un'azione correttiva, secondo la raccomandazione della Commissione 90/143/Euratom del 21 febbraio 1990, è di 400 Bq/m^3, ed il livello di progettazione per le abitazioni future è di 200 Bq/m^3.

CRITERIO 4.2.1	Protocollo completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Temperatura dell'aria

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
4. Qualità ambientale indoor	4.2 Benessere termoigrometrico

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Mantenere un livello soddisfacente di comfort termico limitando al contempo i consumi energetici	100,0%	4,0%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Modalità di scambio termico con le superfici in funzione della tipologia di sistema di distribuzione dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento e dei terminali scaldanti	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		PUNTI
NEGATIVO		-1
SUFFICIENTE	L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo tradizionale. Il condizionamento dell'aria avviene per conduzione e convezione, con fluido termovettore che opera ad alte temperature (> 60 °C) tipo radiatori, termoconvettori e ventilconvettori.	0
	L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante a battiscopa o assimilabili.	1
	L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante ma in alcuni locali è integrato con sistemi di tipo tradizionale.	2
BUONO	L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante. Il condizionamento dell'aria avviene per irraggiamento, con fluido termovettore che opera a basse temperature (< 40 °C). L'impianto privilegia un solo modo applicativo (solo pavimento o solo soffitto o solo parete)	3
OTTIMO	L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante ed è applicato sia a parete che a pavimento. Il condizionamento dell'aria avviene per irraggiamento, con fluido termovettore che opera a basse temperature (< 40 °C).	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Descrivere la tipologia di sistema di distribuzione dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento e dei terminali scaldanti
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		-
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Progetto dell'impianto di distribuzione del riscaldamento e raffrescamento.		
Relazione contenente specifiche tecniche sui terminali di emissione.		
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.		
Altri documenti:		

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione invernale e distribuzione di acqua	
Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione estiva (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 4.3.1	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Illuminazione naturale

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
4. Qualità ambientale indoor	4.3 Benessere visivo

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Assicurare adeguati livelli d'illuminazione naturale in tutti gli spazi primari occupati	100,0%	3,0%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Fattore medio di luce diurna: rapporto tra l'illuminamento naturale medio dell'ambiente e quello esterno (nelle identiche condizioni di tempo e di luogo) ricevuto dall'intera volta celeste su una superficie orizzontale esposta all'aperto, senza irraggiamento	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	<2.00	-1
SUFFICIENTE	2,00	0
BUONO	2,72	3
OTTIMO	3,20	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare i fattori di ombreggiamento medi (Fov, Ffin, Fhor), solo relativamente ad ostacoli fissi, come descritto nella serie UNI TS 11300. I fattori di ombreggiamento vanno scelti in relazione alla latitudine, all'esposizione di ciascuna superficie e all'angolo azimutale (a) che formano gli assi principali dell'edificio con l'asse NORD - SUD, misurato in senso orario, secondo la tabella seguente:

315<a<45 Fov, Ffin, Fhor, N
45<a<135 Fov, Ffin, Fhor, E/O
135<a<225 Fov, Ffin, Fhor, S
225<a<315 Fov, Ffin, Fhor, E/O;

- Calcolare, per ogni finestra, il fattore di luce diurna (D) in assenza di schermatura mobile e considerando gli ombreggiamenti fissi, per ciascun tipo di vetro e di locale, secondo la procedura descritta nell'allegato C della norma UNI EN 15193 con le seguenti formule:

$D=0,576*Dc*t_{D65}$ dove:
t_{D65}: fattore di trasmissione luminosa della superficie vetrata (in assenza di dati del costruttore vedi Tabella C.1a norma UNI EN 15193)
Dc: fattore di luce diurna per i generici vani finestra (apertura dell'involucro opaco senza considerare la presenza di serramento e sistemi schermanti)
$= (0,73+20*I_T)*I_O$ dove:
$I_T=Aw,tot/A$ dove Aw,tot= superficie totale serramento (vetro+telaio) e A= superficie utile del locale considerato
I_O: indice di ostruzione= Fov*Ffin*Fhor
Per facciate a doppia pelle:
D=0,576*Dc
Dc=(0,73+20*IT)*IO dove: IO: indice di ostruzione= 0,576*Fov*Ffin*Fhor*tgdf dove: tgdf: fattore di trasmissione luminosa del vetro ad incidenza normale fornito dal costruttore

-Calcolare il fattore medio di luce diurna dell'edificio eseguendo la media dei fattori calcolati per ciascun locale pesata sulla superficie dei locali stessi:
(D1 A1 * A1 + D2 A2 * A2 + ... + Dn An * An) / (A1 + A2 + ... + An)
- Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

CRITERIO 4.3.1	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Illuminazione naturale

DATI DI INPUT		VALORE	UNITA' DI MISURA
	Loc 1 Loc 2 Loc 3 Loc 4 Loc 5 Loc 6 Loc 7 Loc 8 Locn	-	
	D, m	-	%
	tD65	-	-
	Aw,tot	-	m^2
	A	-	m^2
	Fov	-	-
	Ffin	-	-
	Fhor	-	-
	tgdf	-	-

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Prospetti e sezioni quotati con indicazione delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, inclinazione, distanza dalla superficie vetrata).	
Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti specificando per ognuno: tipologia, dimensioni totali, coefficiente di trasmissione solare, coefficiente di riflessione solare, coefficiente di assorbimento solare.	
Relazione descrittiva delle tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Circolare Ministeriale n°3151 del 22/5/67

Dlgs.115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali del'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI TS 11300 - "Prestazioni energetiche degli edifici "

UNI EN 15193:2008 "Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione"

CRITERIO 4.4.1	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Isolamento acustico involucro edilizio

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
4. Qualità ambientale indoor	4.4 Benessere acustico

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Assicurare che la progettazione dell' isolamento acustico della facciata più esposta sia tale da garantire un livello di rumore interno che non interferisca con le normali attività	34,5%	2,1%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata (D'2m,nT,w)	

SCALA DI PRESTAZIONE

		PUNTI
NEGATIVO	L'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata è inferiore a 40 dB.	-1
SUFFICIENTE	L'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata è inferiore a 40 dB e si è dimostrato che tale limite non è tecnicamente conseguibile.	0
BUONO	L'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata è pari a 40 dB.	3
OTTIMO		5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Definire le scelte progettuali che rispettino i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera come stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997;
- Calcolare l'isolamento acustico standardizzato di facciata secondo la UNI EN 12354-3;
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		0
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Isolamento acustico standardizzato di facciata		dB

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Relazione contenente le strategie progettuali che verranno adottate per garantire un livello di	
Relazione contenente la descrizione dell'approccio metodologico che si intende adottare per le analisi	
Relazione contenente la specifica dei dati per un calcolo di massima: volume della stanza selezionata, superficie totale della facciata vista dalla stanza, superficie ed Rw della parte opaca, superficie ed Rw della parte apribile, presenza eventuale di bocchette insonorizzate e relativo Dnew	
Relazione contenente l'elenco delle figure professionali che integreranno il team progettuale	
Relazione contenente la dimostrazione che il limite di isolamento acustico standardizzato di	
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

DPCM 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI ISO 717-1 Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici ed elementi di edifici. Isolamento acustico per via aerea.
UNI EN 12354-3 Acustica in edilizia – Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti – Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea.
UNI EN ISO 140-5 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate.

CRITERIO 4.4.2	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Isolamento acustico partizioni interne

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
4. Qualità ambientale indoor	4.4 Benessere acustico

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Assicurare che vi siano accorgimenti progettuali per ridurre il rumore tra gli ambienti interni dell'edificio	34,5%	2,1%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R'w)	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		PUNTI
NEGATIVO	L'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata è inferiore a 50 dB.	-1
SUFFICIENTE	L'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata è inferiore a 50 dB e si è dimostrato che tale limite non è tecnicamente conseguibile.	0
BUONO	L'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata è pari a 50 dB.	3
OTTIMO		5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Definire le scelte progettuali che rispettino i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera come stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997;
- Calcolare il potere fonoisolante apparente delle partizioni fra ambienti secondo la UNI EN 12354-1;
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		-
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Isolamento acustico tra ambienti		dB

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Relazione contenente le strategie progettuali che verranno adottate per garantire un livello di	
Relazione contenente la descrizione dell'approccio metodologico che si intende adottare per le analisi	
Relazione contenente la specifica dei dati per un calcolo di massima: volume della stanza selezionata, superficie totale del divisorio visto dall'ambiente disturbato, superficie ed Rw della parte opaca, superficie ed Rw della parte apribile, presenza eventuale di bocchette insonorizzate e relativo Dnew	
Relazione contenente l'elenco delle figure professionali che integreranno il team progettuale	
Relazione contenente la dimostrazione che il limite di potere fonoisolante apparente di partizioni interne pari a 50 dB non è tecnicamente conseguibile (se necessaria).	
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

DPCM 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI ISO 717-1 Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici ed elementi di edifici. Isolamento acustico per via aerea.
UNI EN 12354-3 Acustica in edilizia – Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti – Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea.
UNI EN ISO 140-5 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate.

CRITERIO 4.4.3	Protocollo ITACA PUGLIA

Rumore da calpestio

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
4. Qualità ambientale indoor	4.4 Benessere acustico

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Assicurare che vi siano accorgimenti progettuali per ridurre il rumore causato da calpestio	31,0%	1,9%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Indice del livello normalizzato di rumore da calpestio di solai (L'n,w)	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		PUNTI
NEGATIVO	Indice del livello normalizzato di rumore da calpestio di solai (L'n,w) è superiore a 63 dB.	-1
SUFFICIENTE	Indice del livello normalizzato di rumore da calpestio di solai (L'n,w) è superiore a 63 dB e si è dimostrato che tale limite non è tecnicamente conseguibile.	0
BUONO	Indice del livello normalizzato di rumore da calpestio di solai (L'n,w) è pari a 63 dB.	3
OTTIMO		5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Definire le scelte progettuali che rispettino i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera come stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997;
- Calcolare il potere fonoisolante apparente delle partizioni fra ambienti secondo la UNI EN 12354-2;
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE	[redacted]	-
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Isolamento acustico tra ambienti		dB

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Relazione contenente le strategie progettuali che verranno adottate per garantire un livello di	
Relazione contenente la descrizione dell'approccio metodologico che si intende adottare per le analisi	
Relazione contenente la specifica dei dati per un calcolo di massima: volume della stanza selezionata, superficie totale del divisorio visto dall'ambiente disturbato, superficie ed Rw della parte opaca, superficie ed Rw della parte apribile, presenza eventuale di bocchette insonorizzate e relativo Dnew	
Relazione contenente l'elenco delle figure professionali che integreranno il team progettuale	
Relazione contenente la dimostrazione che il limite di potere fonoisolante apparente di partizioni interne pari a 50 dB non è tecnicamente conseguibile (se necessaria).	
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

DPCM 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI ISO 717-1 Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici ed elementi di edifici. Isolamento acustico per via aerea.
UNI EN 12354-3 Acustica in edilizia – Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti – Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea.
UNI EN ISO 140-5 Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate.

CRITERIO 4.5.1	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Campi magnetici a frequenza industriale (50Hertz)

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
4. Qualità ambientale indoor	4.5 Inquinamento elettromagnetico

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Minimizzare il livello dei campi elettrici e magnetici a frequenza industriale (50 Hz) negli ambienti interni al fine di ridurre il più possibile l'esposizione degli individui	100,0%	3,0%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Presenza/assenza di strategie per la riduzione dell'esposizione	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		PUNTI
NEGATIVO		-1
SUFFICIENTE	Non sono state adottate strategie per ridurre l'esposizione ai campi magnetici a frequenza industriale.	0
BUONO	Sono state adottate strategie per ridurre l'esposizione ai campi magnetici a frequenza industriale. Nessuna unità abitativa è adiacente a significative sorgenti di campo magnetico a frequenza industriale.	3
OTTIMO	Sono state adottate strategie per ridurre l'esposizione ai campi magnetici a frequenza industriale. Nessuna unità abitativa è adiacente a significative sorgenti di campo magnetico a frequenza industriale. La configurazione dell'impianto elettrico nelle unità abitative minimizza le emissioni di campo magnetico a frequenza industriale.	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Verificare l'adiacenza di unità abitative con sorgenti significative di campo magnetico a frequenza industriale (cabine di trasformazione, quadri elettrici, montanti di conduttori). Nel caso di adiacenza tra unità abitative e sorgenti significative di campo magnetico, verificare l'adozione di opportune schermature;
- Verificare la configurazione dell'impianto elettrico a livello dell'unità abitativa. La configurazione a stella è considerata quella che consente le minimizzazione dell'emissione di campo magnetico a frequenza industriale;
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		-
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Relazione tecnica contenente la descrizione delle strategie adottate per minimizzare l'esposizione degli inquilini ai campi magnetici a bassa frequenza.	
Schema impianto elettrico a livello dell'organismo abitativo e delle unità abitative.	
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 5.1.1	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

BACS (Building Automation and Control System) e TBM (Technical Building Management)

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
5. Qualità del servizio	5.1 Controllabilità degli impianti

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Ottimizzare l'efficienza energetica degli impianti in base al livello di automazione installato.	100,0%	1,5%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Classe di efficienza energetica dell'edificio in base al sistema di automazione installato.	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		PUNTI
NEGATIVO	L'edificio è classificato come classe D (EN 15232): il sistema di automazione dell'edificio e controllo degli impianti (BACS); non è efficiente dal punto di vista energetico.	-1
SUFFICIENTE	L'edificio è classificato come classe C (EN 15232): corrisponde ad un livello standard del sistema di automazione dell'edificio e controllo degli impianti (BACS).	0
BUONO	L'edificio è classificato come classe B (EN 15232): rappresenta livelli di precisione e completezza relativamente all'automazione dell'edificio e controllo degli impianti (BACS) e di gestione tecnica dell'edificio (TBM) tali da garantire elevate prestazioni energetiche.	3
OTTIMO	L'edificio è classificato come classe A (EN 15232), inoltre è dotato di algoritmi di controllo studiati ad hoc che prevedono sistemi di autoapprendimento e frequenti verifiche di buon funzionamento.	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Compilare la Tabella 1 della EN 15232;
- Attribuire la classe di appartenenza e il punteggio relativo.
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		-
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Relazione contenente le specifiche sul sistema di regolazione a automazione degli impianti tecnologici.	
Relazione contenente la Tabella 1 della EN 15232 compilata per l'edificio in progetto	
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

EN 15232 Energy performance of buildings - Impact of Building Automation, Controls and Building Management.

CRITERIO 5.2.1	Protocollo Sostenibile	Protocollo ITACA PUGLIA	

Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
5. Qualità del servizio	5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Ottimizzare l'operatività dell'edificio e dei suoi sistemi tecnici	27,6%	0,7%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Presenza di un piano di conservazione e aggiornamento della documentazione tecnica	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		PUNTI
NEGATIVO	Non è prevista l'archiviazione dei disegni "esecutivi" e non esistono disegni di progetto "as-built".	-1
SUFFICIENTE	I disegni "esecutivi" e, dove previsto, la documentazione relativa alle prescrizioni secondo D.lgs 494/96 riguardanti la manutenzione, messa in sicurezza dei lavoratori e degli utenti sono archiviate in un apposito "libretto dell'edificio".	0
BUONO	In aggiunta a quanto previsto per i livelli precedenti si prevede la definizione e l'archiviazione dei disegni "as-built" che verranno realizzati in corso d'opera all'interno del "libretto dell'edificio"	3
OTTIMO	In aggiunta a quanto previsto ai livelli precedenti è prevista la stesura e l'archiviazione nel "libretto dell'edificio" dei manuali dell'intero edificio, dei singoli sistemi e dei vari dispositivi degli impianti tecnologici. Saranno inoltre definite e archiviate le procedure per l'esercizio e specifici report e protocolli per la manutenzione pienamente congruenti rispetto alla complessità dell'edificio.	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Verificare la predisposizione di documentazione tecnica riguardante il fabbricato che dovrà contenere il progetto e le eventuali varianti, comprensivo della parte edilizia – strutture, elementi e componenti (in caso di fabbricato esistente si aggiunge il rilievo geometrico, architettonico e strutturale) ed impiantistica (progetto/rilievo impianti comprese le opere di allaccio alle reti pubbliche e gli eventuali sistemi di sicurezza) in modo da ottimizzare l'operatività dell'edificio e dei suoi sistemi tecnici;
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		-
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
DOCUMENTAZIONE	**NOME DOCUMENTO**	
Relazione tecnica in cui si definisce in maniera esaustiva il piano di conservazione ed aggiornamento della documentazione tecnica relativa a elementi costruttivi e tecnologici dell'edificio, dimostrando la valutazione effettuata.		
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.		
Altri documenti:		

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 5.2.2	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA

Sviluppo ed implementazione di un piano di manutenzione

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
5. Qualità del servizio	5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Ottimizzare gli interventi di manutenzione sull'edificio	34,5%	0,9%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Presenza di un piano di manutenzione	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		PUNTI
NEGATIVO	E' stato predisposto un piano di manutenzione che si basa sull'assenza di strategia o "strategia a rottura o a guasto avvenuto"	-1
SUFFICIENTE	E' stato predisposto un piano di manutenzione che si basa sulla "strategia predittiva o secondo condizione" in aggiunta alla "strategia a rottura o a guasto avvenuto".	0
BUONO	E' stato predisposto un piano di manutenzione che si basa sulla "strategia preventiva o programmata" in aggiunta alla "strategia predittiva o secondo condizione" ed alla "strategia a rottura o a guasto avvenuto".	3
OTTIMO	E' stato predisposto un piano di manutenzione che si basa sulla "strategia di opportunità" in aggiunta alla "strategia preventiva o programmata", alla "strategia predittiva o secondo condizione" ed alla "strategia a rottura o a guasto avvenuto".	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Verificare la predisposizione di un programma di manutenzione dell'edificio in modo da ottimizzare gli interventi sui componenti fisici e sugli impianti tecnici;
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

Nota:
- Piano di manutenzione con "strategia a rottura o a guasto avvenuto": prevede la procedura e l'operatore che dovrà eseguire l'intervento una volta che se ne manifesta la necessità, ma senza prevedere né la periodicità del guasto né la periodicità dell'ispezione.
- Piano di manutenzione con "strategia predittiva o secondo condizione": si pianifica, cioè, l'effettuazione di operazioni ispettive (e/o di regolare assistenza) pre-programmate e che hanno luogo in tempi periodicamente prestabiliti, allo scopo di conservare le caratteristiche funzionali e operative degli impianti e/o delle infrastrutture, per intervenire solo al momento di assoluta necessità.

Il programma definisce la periodicità dell'ispezione finalizzata a individuare il guasto o l'imminenza del guasto, con associati i relativi parametri
da misurare (viene utilizzata per la revisione e controllo periodico degli impianti).
- Piano di manutenzione con "strategia preventiva o programmata". Si pianifica la manutenzione relativamente ai guasti di cui è possibile individuare
la frequenza con una certa precisione, oppure per gli elementi che indipendentemente dallo stato di degrado richiedono una periodicità di controllo
fissa, dettata da prescrizioni di norme o di contratto (ad esempio gli impianti di riscaldamento).
- Piano di manutenzione con "strategia di opportunità". E' stata prevista una manutenzione in relazione alla discrezionalità dell'operatore che

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		
PUNTEGGIO		
DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO	
Relazione tecnica in cui si definisce in maniera esaustiva il programma di manutenzione dell'edificio, dimostrando la valutazione effettuata.		
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.		
Altri documenti:		

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge Quadro 109/94 Regolamento di Attuazione della Legge Quadro 109/94 , art. 40 comma 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma UNI 10874 Criteri di stesura dei manuali d'uso e di manutenzione.

CRITERIO 5.2.3	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Mantenimento delle prestazioni dell'involucro edilizio

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
5. Qualità del servizio	5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Assicurare che attraverso il progetto di particolari e dettagli costruttivi sia ridotto al minimo il rischio di formazione e accumulo di condensa superficiale sulla facciata dell'edificio e interstiziale affinché la durabilità e l'integrità degli elementi costruttivi non venga compromessa	37,9%	0,9%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Funzione del soddisfacimento requisiti norma UNI EN ISO 13788	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		PUNTI
NEGATIVO	Si prevede condensa superficiale.	-1
SUFFICIENTE	L'umidità di saturazione in corrispondenza dell'involucro edilizio è prevista inferiore a quella prescritta dalla UNI EN ISO 13788. Si prevede condensazione interstiziale che evapora nei mesi estivi.	0
BUONO	L'umidità di saturazione in corrispondenza dell'involucro edilizio è prevista inferiore a quella prescritta dalla UNI EN ISO 13788. Nessuna condensazione interstiziale nei mesi estivi.	3
OTTIMO	Sulla base della UNI EN ISO 13788 non è prevista alcuna condensa superficiale e/o interstiziale. Si prevedono test di permeabilità all'aria secondo la UNI EN 13829 e di termografia per la valutazione di ponti termici secondo la UNI 9252.	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Valutare, per le diverse tipologie di stratigrafie, la presenza di condensa interstiziale come indicato nella UNI EN ISO 13788;
- Attribuire un punteggio ad ogni stratigrafia, in base alle prestazioni descritte negli scenari;
- Calcolare la media dei punteggi calcolati pesata sull'area di facciata di ogni stratigrafia;
- Attribuire il punteggio finale;
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE	-
PUNTEGGIO	

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Relazione tecnica con diagrammi di Glaser per le stratigrafie di involucro.	
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN ISO 13788: 2001 Hygrothermal performance of building components and building elements -- Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation -- Calculation methods
UNI EN 13829:2000 Water quality -- Determination of the genotoxicity of water and waste water using the umu-test
UNI 9252 Isolamento termico. Rilievo e analisi qualitativa delle irregolarita' termiche negli involucri degli edifici. Metodo della termografia all' infrarosso.

CRITERIO 5.3.1	Protocollo Generico	Protocollo ITACA PUGLIA	

Supporto all'uso di biciclette

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
5. Qualità del servizio	5.3 Aree comuni dell'edificio

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Favorire la disposizione di strutture per posteggiare le biciclette.	24,4%	1,1%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Rapporto tra il numero di posteggi per le biciclette predisposti e il numero di occupanti dell'edificio	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	-	-1
SUFFICIENTE	4	0
BUONO	14	3
OTTIMO	20	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare il numero previsto di occupanti dell'edificio; (A)
- Calcolare il numero previsto di posteggi per le biciclette, (B)
- Calcolare il rapporto tra il numero previsto di posteggi per le biciclette ed il numero previsto di occupanti dell'edificio:
  - B/A x 100
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Numero previsto di posteggi per le biciclette (B)		
Numero previsto di occupanti dell'edificio (A)		

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 5.3.2	Protocollo Generale	Protocollo ITACA PUGLIA	

Aree attrezzate per la gestione dei rifiuti

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
5. Qualità del servizio	5.3 Aree comuni dell'edificio

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Favorire, attraverso la predisposizione di apposite aree posizionate in luoghi di facile accessibilità per gli utenti e per i mezzi di carico, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi	26,7%	1,2%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Favorire, attraverso la predisposizione di apposite aree posizionate in luoghi di facile accessibilità per gli utenti e per i mezzi di carico, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		PUNTI
NEGATIVO		-1
SUFFICIENTE	Assenza di strategie per la raccolta centralizzata di rifiuti organici e non.	0
BUONO	Presenza di strategie per la raccolta centralizzata di rifiuti organici e non.	3
OTTIMO		5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Descrivere le caratteristiche funzionali e dimensionali dei sistemi di raccolta differenziata centralizzata dei rifiuti organici e non previsti nell'edificio;
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		-
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO	
Relazione tecnica con la descrizione delle soluzioni proposte, riportando riferimenti e stralci di eventuale documentazione tecnico-scientifica e specifici studi svolti per la scelta delle strategie progettuali;		
Planimetria evidenziando il dimensionamento e la differenziazione delle aree di stoccaggio.		
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.		
Altri documenti:		

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

DPR 27 aprile 1999, n. 158 " Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani."

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 5.3.3	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Aree ricreative

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
5. Qualità del servizio	5.3 Aree comuni dell'edificio

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Dotare gli utenti del progetto di spazi per lo svago	24,4%	1,1%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Rapporto tra l'area di superfici esterne destinate a spazi per lo svago degli utenti e l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	-	-1
SUFFICIENTE	0	0
BUONO	60	3
OTTIMO	100	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare l'area complessiva delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio; (A)
- Calcolare l'area degli spazi di pertinenza dell'edificio predisposti per lo svago degli utenti; (B)
- Calcolare la percentuale di superfici esterne destinate a spazi verdi per lo svago degli utenti rispetto all'area di pertinenza totale dell'edificio:
  - B/A x 100.
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Area degli spazi di pertinenza dell'edificio predisposti per lo svago degli utenti (B)		m^2
Area complessiva delle superfici di pertinenza (A)		m^2

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Planimetria generale.	
Dettaglio delle aree di pertinenza esterne.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

È vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica

CRITERIO 5.3.4	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Accessibilità

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
5. Qualità del servizio	5.3 Aree comuni dell'edificio

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Facilitare l'uso della struttura e delle aree esterne a persone diversamente abili; rendere la struttura e le aree esterne "amiche" delle bambine e dei bambini	24,4%	1,1%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Strategie applicate per facilitare l'uso dell'edificio e delle aree esterne	-

SCALA DI PRESTAZIONE

	-	PUNTI
NEGATIVO	<50	-1
SUFFICIENTE	50	0
BUONO	80	3
OTTIMO	100	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare la superficie complessiva dell'edificio e delle aree esterne(A);
- Calcolare la superficie complessiva dell'edificio e delle aree esterne facilmente fruibile da parte di persone diversamente abili e bambini (B);
- Calcolare il rapporto tra la superficie facilmente fruibile da parte di persone diversamente abili e bambini e quella complessiva:
  • B/A x 100;
- Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE	-
PUNTEGGIO	

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Superficie complessiva dell'edificio e delle aree esterne facilmente fruibile da parte di persone diversamente abili e bambini (B)		m^2
Superficie complessiva dell'edificio e delle aree esterne (A)		m^2

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Relazione tecnica con la descrizione degli spazi fruibili da parte delle persone diversamente abili e dei bambini previsti nell' area di progetto.	
Dettaglio delle aree di pertinenza esterne.	
Planimetrie con indicazione delle superfici degli ambienti dell'edificio.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 5.4.1	Protocollo Completo	Protocollo ITACA PUGLIA	

Qualità del sistema di cablatura

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
5. Qualità del servizio	5.4 Domotica

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Accrescere la sicurezza	50,0%	0,8%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Presenza/assenza di tecnologie per controllo degli accessi e delle intrusioni	#RIF!

SCALA DI PRESTAZIONE

		PUNTI
NEGATIVO	Presenza di solo cablaggio per antenna centralizzata (non satellite)	-1
SUFFICIENTE	Presenza di cablaggio per parabola satellitare centralizzata	0
BUONO	Presenza cablaggio per parabola satellitare centralizzata. Predisposizione per sistema di videosorveglianza	3
OTTIMO	Presenza cablaggio per parabola satellitare centralizzata. Predisposizione per sistema di videosorveglianza. Presenza di cablaggio strutturato nelle parti comuni per connessione centralizzata a Internet a larga banda. Presenza di cablaggio strutturato negli alloggi	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Verificare previsione cablaggio per antenna centralizzata TV e caratteristiche di quest'ultima (satellitare/non satellitare)
- Verificare predisposizione nelle parti comuni di cablaggio per sistema di videosorveglianza;
- Verificare presenza di cablaggio strutturato negli alloggi (punti di rete)
- Verificare presenza di cablaggio strutturato nelle parti comuni per connessione centralizzata a Internet a larga banda
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE	#RIF!
PUNTEGGIO	

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Relazione tecnica contenente la descrizione del sistema di cablatura dell'edificio.	
Schema sistema di cablatura edificio ed unità abitative	
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

ISO/IEC 11801

CRITERIO 5.4.4		Protocollo ITACA PUGLIA	
Integrazione sistemi			
AREA DI VALUTAZIONE		**CATEGORIA**	
5. Qualità del servizio		5.4 Domotica	
ESIGENZA		**PESO DEL CRITERIO**	
Ottimizzazione servizio sistemi domotici attraverso la loro integrazione		nella categoria	nel sistema completo
		50,0%	0,8%
INDICATORE DI PRESTAZIONE		**UNITA' DI MISURA**	
Presenza/assenza di integrazione tra i sistemi		-	

SCALA DI PRESTAZIONE

		PUNTI
NEGATIVO		-1
SUFFICIENTE	Gestione locale (a livello di singola unità abitativa) dei singoli impianti	0
BUONO	Integrazione degli impianti installati nelle unità abitative e di edificio per consentirne il management e la raccolta degli allarmi da un unico punto di coordinamento	3
OTTIMO	Integrazione degli impianti installati nelle unità abitative e di edificio per consentirne il management e la raccolta degli allarmi da un unico punto di coordinamento e da remoto.	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Verificare le caratteristiche di gestione della sensoristica installata e la notifica degli allarmi
- Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		
PUNTEGGIO		
DATI DI INPUT	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
DOCUMENTAZIONE	**NOME DOCUMENTO**	
Relazione tecnica contenente la descrizione del sistema di gestione della sensoristica installata.		
Schema tecnico sistema gestione sensoristica installata.		
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.		
Altri documenti:		

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Protocollo ITACA PUGLIA
Residenziale
Elenco generale dei criteri

ITACA Strumento di qualità energetica

ELENCO CRITERI

Qualità energetica

1. Climatizzazione invernale

1.1	Trasmittanza termica dell'involucro edilizio	
	Esigenza:	Ridurre il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale
	Indicatore di prestazione:	Rapporto percentuale tra la trasmittanza media di progetto degli elementi di involucro (Um) e la trasmittanza media corrispondente ai valori limite di legge (Ulim)
	Unità di misura:	%
1.2	Energia netta per il riscaldamento	
	Esigenza:	Ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio ottimizzando le soluzioni costruttive e le scelte architettoniche in particolare relativamente all'involucro
	Indicatore di prestazione:	Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento (Qi) e il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica costruttiva (Qi,lim)
	Unità di misura:	%
1.3	Energia primaria per il riscaldamento	
	Esigenza	Ridurre i consumi di energia primaria per il riscaldamento
	Indicatore di prestazione:	Rapporto tra energia primaria annua per il riscaldamento (EPi) e energia primaria limite (EPi,lim)
	Unità di misura:	%
1.4	Penetrazione diretta della radiazione solare	
	Esigenza:	Favorire la penetrazione della radiazione solare diretta nel periodo invernale negli ambienti ad utilizzo diurno
	Indicatore di prestazione:	Rapporto percentuale tra l'area delle superfici soleggiate dalle ore 11 alle ore 13 del 21/12 e il totale delle superfici dell'edificio illuminate naturalmente.
	Unità di misura:	%

2. Climatizzazione estiva

2.1	Controllo della radiazione solare	
	Esigenza:	Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo
	Indicatore di prestazione:	Trasmittanza solare totale effettiva del pacchetto finestra/schermo (gf')
	Unità di misura:	-
2.2	Inerzia termica dell'edificio	
	Esigenza:	Mantenere buone condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell'aria
	Indicatore di prestazione:	Rapporto percentuale tra la trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro (Yiem) e la trasmittanza termica periodica media corrispondente ai valori limite di legge (Yiem,lim)
	Unità di misura:	%
2.3	Energia netta per il raffrescamento	
	Esigenza:	Ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio ottimizzando le soluzioni costruttive e le scelte architettoniche in particolare relativamente all'involucro
	Indicatore di prestazione:	Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il raffrescamento (Qe) e il fabbisogno annuo di energia netta per il raffrescamento limite (Qe,lim)
	Unità di misura:	%
2.4	Energia primaria per il raffrescamento	
	Esigenza:	Ridurre il fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento
	Indicatore di prestazione:	Rapporto percentuale tra l'energia primaria annua per il raffrescamento (EPe) e l'energia primaria limite (Epe,lim) corrispondente ai valori limite di legge
	Unità di misura:	%
2.5	Efficienza della ventilazione naturale	
	Esigenza:	Favorire nel periodo estivo lo sfruttamento delle correnti d'aria per ridurre il fabbisogno di energia per raffrescamento
	Indicatore di prestazione:	Strategie utilizzate per massimizzare lo sfruttamento delle correnti d'aria
	Unità di misura:	-

3. Energia da fonti rinnovabili

3.1	Energia termica per ACS	
	Esigenza:	Incoraggiare l'uso di energia prodotta da fonti rinnovabili per la produzione di ACS
	Indicatore di prestazione:	Percentuale di energia primaria per ACS coperta da fonti rinnovabili
	Unità di misura:	%
3.2	Energia elettrica	
	Esigenza:	Incoraggiare l'uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
	Indicatore di prestazione:	FSel– fattore di copertura solare: % del fabbisogno stimato di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili
	Unità di misura:	%

ITACA

Residenziale

COMMESSA	Protocollo ITACA PUGLIA

VISUALIZZAZIONE	
COMPLETA (privata)	
SISTEMA DI VALUTAZIONE	
SCHEDE DI RACCOLTA DATI	
REPORT DI BENCHMARKING	
REPORT DI VALUTAZIONE	

Strumento di qualità energetica

nuova scheda

Protocollo ITACA PUGLIA
Residenziale
Elenco criteri e relativi pesi

ITACA
Strumento di qualità energetica

ELENCO CRITERI		PESO CRITERIO RISPETTO ALL'AREA DI VALUTAZIONE	PESO CRITERIO RISPETTO ALL'INTERO SISTEMA
Qualità energetica		100,0%	
1. Climatizzazione invernale		30,0%	
1.1	Trasmittanza termica dell'involucro edilizio	25,0%	7,5%
1.2	Energia netta per il riscaldamento	25,0%	7,5%
1.3	Energia primaria per il riscaldamento	37,5%	11,3%
1.4	Penetrazione diretta della radiazione solare	12,5%	3,8%
2. Climatizzazione estiva		50,0%	
2.1	Controllo della radiazione solare	20,2%	10,1%
2.2	Inerzia termica dell'edificio	20,2%	10,1%
2.3	Energia netta per il raffrescamento	21,2%	10,6%
2.4	Energia primaria per il raffrescamento	25,8%	12,9%
2.5	Efficienza della ventilazione naturale	12,5%	6,3%
3. Energia da fonti rinnovabili		20,0%	
3.1	Energia termica per ACS	50,0%	10,0%
3.2	Energia elettrica	50,0%	10,0%

CRITERIO 1.1	Protocollo ITACA PUGLIA

Trasmittanza termica dell'involucro edilizio

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
Qualità energetica	1. Climatizzazione invernale

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Ridurre il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale	25,0%	7,5%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra la trasmittanza media di progetto degli elementi di involucro (Um) e la trasmittanza media corrispondente ai valori limite di legge (Ulim)	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	>100	-1
SUFFICIENTE	100	0
BUONO	80	3
OTTIMO	67	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

NB 1) Il metodo di verifica descritto deve essere applicato all'intero edificio nel caso di:
- progetto di nuova costruzione;
- progetto di ristrutturazione relativo ad un edificio con Snetta > 1000 m2 (la Snetta si riferisce all'edificio post intervento di ristrutturazione).
Nel caso di progetto di ristrutturazione relativo ad un edificio con Snetta <= 1000 m2 (la Snetta si riferisce all'edificio post intervento di ristrutturazione) il metodo di verifica deve essere applicato solo agli elementi di involucro interessati dall'intervento.

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare la trasmittanza termica media di progetto degli elementi di involucro Um (A) (strutture opache verticali, strutture opache orizzontali o inclinate, pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno, chiusure trasparenti) secondo la procedura descritta di seguito:
· calcolare la trasmittanza termica di ogni elemento di involucro secondo la procedura descritta nella UNI 6946:2007;
· calcolare la trasmittanza termica lineare dei ponti termici secondo la procedura descritta nella UNI EN ISO 14683:2008;
· calcolare la trasmittanza termica media di progetto degli elementi di involucro con la seguente formula:

(A1*U1 +...+ An*Un + L1*P1 +...+ Ln*Pn) / (A1 +...+ An)
dove
A1,..., An = area dell'elemento d'involucro (m2)
U1,..., Un = trasmittanza termica media di progetto dell'elemento d'involucro (W/m2K)
L1,... Ln = lunghezza del ponte termico, dove esiste (m)
P1,..., Pn = trasmittanza termica lineare del ponte termico, dove esiste (W/mK)

- Calcolare la trasmittanza termica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge Um,lim (B) (Dlgs.311/06 valori limite dal 1 gennaio 2010)
secondo la procedura descritta di seguito:
i. verificare il valore limite di legge della trasmittanza termica di ogni elemento di involucro;
ii. calcolare la trasmittanza termica media corrispondente ai valori limite di legge degli elementi di involucro con la seguente formula:

[(Ao1*Ulim-o1 +...+ Aon*Ulim-on)*1.15 + Aw1*Ulim-w1 +...+ Awn*Ulim-wn] / (Ao1 +...+ Aon + Aw1 +...+ Awn)
dove
Ao1,..., Aon = area dell'elemento d'involucro opaco (m2)
Ulim-o1,..., Ulim-on = trasmittanza termica limite (requisito minimo di legge) dell'elemento di involucro opaco (W/m2K)
Aw1,..., Awn = area dell'elemento d'involucro trasparente (m2)
Ulim-w1,..., Ulim-wn = trasmittanza termica limite (requisito minimo di legge) dell'elemento di involucro trasparente (W/m2K)

NB 2) I valori di trasmittanza termica dei componenti di involucro opaco sono moltiplicati per un fattore correttivo maggiorativo del 15% che tiene conto della presenza di ponti termici.

- Calcolare il rapporto percentuale tra la trasmittanza termica media degli elementi di involucro e la trasmittanza termica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge:
• B/A x 100;
- Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Trasmittanza termica media di progetto degli elementi di involucro (B)		W/m^2K
Trasmittanza termica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge		W/m^2K

CRITERIO 1.1	Protocollo ITACA PUGLIA

Trasmittanza termica dell'involucro edilizio

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI 6946:2007 "Componenti e elementi per l'edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo."
UNI EN ISO 14683:2008 "Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione termica lineica, metodi semplificati e valori di riferimento."

CRITERIO 1.2	Strumento di qualità energetica	Protocollo ITACA PUGLIA	

Energia netta per il riscaldamento

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
Qualità energetica	1. Climatizzazione invernale

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio ottimizzando le soluzioni costruttive e le scelte architettoniche in particolare relativamente all'involucro	25,0%	7,5%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento (Qi) e il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica costruttiva (Qi,lim)	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	>100	-1
SUFFICIENTE	100	0
BUONO	70	3
OTTIMO	50	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Prerequisito: verificare il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica previsti dal quadro legislativo in vigore a livello nazionale (DLgs 192/05 e DLgs 311/06);
- Calcolare il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento (Qi) sulla base della procedura descritta nel capitolo 5 della norma UNI TS 11300:2008 - 1 (B)
- Calcolare il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica costruttiva mediante la seguente tabella (Qi, lim) (A)

Rapporto di forma dell'edificio	Zona climatica Qi,lim (kWh/m^2)		
S/V	C	D	E
0,35	10,1	15,1	43,1
0,9	34,9	43,8	83,2*

NB 1) Per valori intermedi di S/V, il valore di Qi, lim si calcola per interpolazione lineare;
*NB 2) I valori del fabbisogno di energia netta per il riscaldamento limite sono il risultato di un'analisi statistica su edifici aventi caratteristiche di involucro opaco e trasparente corrispondenti ai valori limite di legge (Dlgs.311/06) per ciascuna zona climatica della Regione Puglia (zona C,
D,E) variando:
- Rapporto S/V
- Distribuzione degli elementi trasparenti sulle diverse esposizioni

- Calcolare il rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento dell'edificio da valutare (Qi) e il fabbisogno annuo
di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica costruttiva (Qi, lim):
• B/A x 100;
- Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

NB 3) Se l'edificio è in zona climatica C con S/V<0.35, inserire il valore dell'indicatore corrispondente al valore 3 della scala prestazionale. Se

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento (Qi) (B)		kWh/m^2
Fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica costruttiva (Qi,lim) (A)		kWh/m^2

CRITERIO 1.2	Strumento di analisi energetica	Protocollo ITACA PUGLIA	

Energia netta per il riscaldamento

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Planimetria del sito.	
Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.	
Piante, prospetti e sezioni quotati con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie e delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, inclinazione, distanza dalla superficie vetrata).	
Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.	
Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione invernale ed estiva, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI TS 11300:2008 Prestazione energetica degli edifici.

CRITERIO 1.3 — Strumento di qualità energetica: Protocollo ITACA PUGLIA

Energia primaria per il riscaldamento

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
Qualità energetica	1. Climatizzazione invernale

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Ridurre i consumi di energia primaria per il riscaldamento	37,5%	11,3%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Rapporto tra energia primaria annua per il riscaldamento (EPi) e energia primaria limite (EPi,lim)	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	>100	-1
SUFFICIENTE	100	0
BUONO	55	3
OTTIMO	25	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (EPi) sulla base della procedura descritta nel capitolo 6 della serie UNI TS 11300:2008 - 2 (B);
- Calcolare il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento limite (EPi,lim) previsto dal DLgs 311/06;
- Calcolare il rapporto percentuale tra energia primaria per il riscaldamento dell'edificio da valutare (EPi) e il valore limite (EPi,lim):
  - B/A x 100;
- Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

N.B. La durata della stagione di riscaldamento di calcolo è in funzione della zona climatica dipendente dai gradi giorno della località secondo il prospetto 3 della UNI TS 11300 - 1.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento EPi (B)		kWh/m^2
Fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento limite EPi,lim dal DLgs 311/06 (A)		kWh/m^2

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Planimetria del sito.	
Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie.	
Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.	
Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.	
Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione invernale, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche.	
Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione invernale e distribuzione di acqua calda sanitaria (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici."

CRITERIO 1.4	Strumento di qualità energetica	Protocollo ITACA PUGLIA	

Penetrazione diretta della radiazione solare

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
Qualità energetica	1. Climatizzazione invernale

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
Favorire la penetrazione della radiazione solare diretta nel periodo invernale negli ambienti ad utilizzo diurno	nella categoria	nel sistema completo

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra l'area delle superfici soleggiate dalle ore 11 alle ore 13 del 21/12 e il totale delle superfici dell'edificio illuminate naturalmente.	

SCALA DI PRESTAZIONE

		scala a) %	scala b) %	PUNTI
NEGATIVO		<30	-	-1
SUFFICIENTE		30	0	0
BUONO		66	54	3
OTTIMO		90	90	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Verificare, per ogni ambiente, l'ingresso continuo della radiazione solare dalle ore 11 alle ore 13 del giorno 21/12 attraverso uno strumento specifico (simulazione dinamica, carte solari, maschere di ombreggiamento...) considerando l'eventuale ombreggiamento dovuto ad ostruzioni esterne all'edificio;
- Calcolare l'area totale degli ambienti dell'edificio interessati dalla penetrazione diretta della radiazione solare dalle ore 11 alle ore 13 del giorno 21/12 (B);
- Calcolare l'area totale degli ambienti dell'edificio illuminate naturalalmente (A);
- Calcolare il rapporto percentuale tra l'area delle superfici soleggiate dalle ore 11 alle ore 13 del 21/12 (B) e il totale delle superfici dell'edificio illuminate naturalmente (A):
  - B/A x 100;
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

NB. Considerare la scala b) in caso di documentata impossibilità tecnica di raggiungere il livello 0 della scala a) (Vincoli di normativa edilizia e urbanistica o ostruzioni esterne preesistenti).

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		0
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Area totale degli ambienti dell'edificio interessati dalla penetrazione diretta della radiazione solare dalle ore 11 alle ore 13 del giorno 21/12 (B)		m^2
Area totale degli ambienti dell'edificio illuminate naturalalmente (A)		m^2

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Planimetria del sito	
Planimetria del contesto	
Sezione N/S del sito e del contesto	
Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie.	
Estratto delle N.T.A e del Regolamento Edilizio relativo alle indicazioni sui requisiti edilizi ed urbanistici dell'edificio	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERIO 2.1	Sistema di qualità energetica	Protocollo ITACA PUGLIA	

Controllo della radiazione solare

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
Qualità energetica	2. Climatizzazione estiva

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo	20,2%	10,1%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Trasmittanza solare totale effettiva del pacchetto finestra/schermo (gf')	-

SCALA DI PRESTAZIONE

	-	PUNTI
NEGATIVO		-1
SUFFICIENTE	0,5	0
BUONO	0,28	3
OTTIMO	0,134	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare i pesi da attribuire alle esposizioni, compresa quella orizzontale, in funzione dei dati climatici riportati nella UNI 10349 e della provincia di appartenenza, mediante le seguenti formule:

peso, esp1 = Irr, esp1 / (Irr, esp1 + Irr, esp2 + Irr, esp3 +...+ Irr, espn)

dove:

Irr = irradiazione solare globale di ciascuna esposizione (MJ/m2)

NB 1) Irr, OR= S(Hb+Hd)

dove:

Irr, OR: irradiazione solare globale per l'esposizione orizzontale
Hb: irradiazione solare diffusa sul piano orizzontale
Hd: irradiazione solare diretta sul piano orizzontale

L'irradiazione solare globale di ciascuna esposizione verticale va scelta in relazione all'angolo azimutale (a) che formano gli assi principali dell'edificio con l'asse NORD - SUD, misurato in senso orario, secondo la tabella seguente:

337,5<a<22,5 Irr, N
22,5<a<67,5 Irr, NE/NO
67,5<a<112,5 Irr, E/O
112,5<a<157,5 Irr, SE/SO
157,5<a<202,5 Irr, S
202,5<a<257,5 Irr, SE/SO
257,5<a<292,5 Irr, E/O
292,5<a<337,5 Irr, NE/NO

NB 2) I fattori climatici che caratterizzano il territorio pugliese causano un accumulo di calore per le pareti esposte a ovest o sud-ovest che, sommato all'irraggiamento, determina situazioni più critiche di surriscaldamento estivo per tali esposizioni.

In ragione di ciò si applica a questa esposizione per la durata della stagione di raffrescamento*, un fattore correttivo del 15% in più al peso ovest rispetto a quello ad est.

- Calcolare, per ciascuna esposizione verticale, i fattori di ombreggiamento medi delle finestre (Fov, Ffin, Fhor) della stagione di raffrescamento* per le esposizioni verticali come descritto nella serie UNI TS 11300:2008. I fattori di ombreggiamento vanno scelti in relazione alla latitudine, all'esposizione di ciascuna superficie e all'angolo azimutale (a) che formano gli assi principali dell'edificio con l'asse NORD - SUD, misurato in senso orario, secondo la tabella seguente:

315<a<45 Fov, Ffin, Fhor, N
45<a<135 Fov, Ffin, Fhor, E/O
135<a<225 Fov, Ffin, Fhor, S
225<a<315 Fov, Ffin, Fhor, E/O

CRITERIO 2.1

Protocollo ITACA PUGLIA

Controllo della radiazione solare

* Per stagione di raffrescamento si intende quella costituita dai mesi di giugno, luglio agosto e settembre
- Calcolare, per ciascun pacchetto finestra/schermo, il valore di trasmittanza solare totale (gt) secondo la procedura descritta al punto 5.1 della norma UNI EN 13363-1;
- Calcolare il fattore di riduzione per le schermature mobili ($fsh, _{with}$) medi della stagione di raffrescamento da prospetto 15 della norma UNI TS 11300:1;
- Calcolare, per ciascun pacchetto finestra/schermo, il valore di trasmittanza totale effettiva (gf) mediante la formula seguente:

gf= Fov*Ffin*Fhor [(1-fsh, with)*gt+fsh, with*gt]
dove:
Fov, 1, 2, 3,..., n= fattore di ombreggiatura relativo ad aggetti orizzontali
Ffin, 1, 2, 3,..., n = fattore di ombreggiatura relativo ad aggetti verticali
Fhor, 1, 2, 3,..., n = fattore ombreggiatura relativo ad ostruzioni esterne
fsh, with= fattore di riduzione medio per le schermature mobili
gt= valore di trasmittanza solare totale del pacchetto finestra/schermo

- Calcolare il valore gf medio per ciascuna esposizione mediante la seguente formula:
gf, esp=gf1*A1+gf2*A2*+gf3*A3+...+gfn*An/(At, esp)
dove:
gf1, 2, 3,..., n= trasmittanza solare effettiva del pacchetto finestra/schermo
A1, 2, 3,..., n= area della superficie trasparente
At, esp = A1+ A2+ A3+...+An: superficie trasparente totale di ciascuna esposizione

- Calcolare la trasmittanza solare totale effettiva dell'edificio (gf') come media dei valori calcolati per i diversi orientamenti, pesata sulle esposizioni,
mediante la seguente formula:

gf'= S (gf, esp*peso, esp*At, esp)/ S (At, esp*peso, esp)
dove:
gf, esp= trasmittanza solare effettiva per ciascuna esposizione
peso, esp = peso attribuito a ciascuna esposizione
At, esp = superficie trasparente totale di ciascuna esposizione

- Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE	
PUNTEGGIO	

DATI DI INPUT						VALORE	UNITA' DI MISURA
Esposizione	ESP, 1	ESP, 2	ESP, 3	ESP, 4	ORIZZ		-
gf, esp							
peso, esp							
At, esp							

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Prospetti e sezioni quotati con indicazione delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, inclinazione, distanza dalla superficie vetrata).	
Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.	
Relazione descrittiva delle tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
DPR 59/09 - Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n°59: "Regolamento di attuazione d ell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI 13363-1 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate – Calcolo della trasmittanza solare e luminosa – Metodo semplificato.
UNI TS 11300:2008 Prestazione energetica degli edifici Parte1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale
UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.

CRITERIO 2.2	Strumento di qualità energetica	Protocollo ITACA PUGLIA	

Inerzia termica dell'edificio

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
Qualità energetica	2. Climatizzazione estiva

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Mantenere buone condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell'aria	20,2%	10,1%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra la trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro (Yiem) e la trasmittanza termica periodica media corrispondente ai valori limite di legge (Yiem,lim)	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	>100	-1
SUFFICIENTE	100	0
BUONO	55	3
OTTIMO	25	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare la trasmittanza termica periodica per ciascun componente di involucro opaco verticale e orizzontale secondo il procedimento descritto nella norma EN ISO 13786;
- Calcolare la trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro Yiem (B) (strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e inclinate) secondo la seguente formula:

(A1*Yie1 + A2*Yie2 + A3*Yie3 +...+ An*Yien) / (A1 + A2 + A3 +...+ An)
dove
A1,..., An = area dell'elemento d'involucro (m2)
Yie1,..., Yien = trasmittanza termica periodica dell'elemento d'involucro (W/m2K)

- Calcolare la trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge Yiem,lim (A) secondo la procedura descritta di seguito:
· verificare il valore limite di legge della trasmittanza termica periodica di ogni elemento di involucro;
· calcolare la trasmittanza termica periodica media corrispondente ai valori limite di legge degli elementi di involucro con la seguente formula:

(A1*Yie1, lim + A2*Yie2, lim + A3*Yie3, lim +...+ An*Yien, lim) / (A1 + A2 + A3 +...+ An)
dove
A1,..., An = area dell'elemento d'involucro (m2)
Yie1, lim,..., Yien. lim = trasmittanza termica periodica dell'elemento d'involucro corrispondente ai valori limite di legge (W/m2K)

NB. Relativamente a tutte le pareti verticali opache non considerare quelle comprese nel quadrante NO - N - NE

- Calcolare il rapporto percentuale tra la trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro e la trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge:
• B/A x 100;
- Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE	-
PUNTEGGIO	

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro Yiem (B)		W/m²K
Trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge Yiem,lim (A)		W/m²K

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie.	
Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore.	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

CRITERIO 2.2

Strumento di valutazione energetica | Protocollo ITACA PUGLIA

Inerzia termica dell'edificio

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

DPR 59/09 - Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n°59: "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

EN ISO 13786 Thermal performance of buildings components - Dynamic thermal characteristics - Calculation methods.

CRITERIO 2.3 — Protocollo ITACA PUGLIA

Energia netta per il raffrescamento

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
Qualità energetica	2. Climatizzazione estiva

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio ottimizzando le soluzioni costruttive e le scelte architettoniche in particolare relativamente all'involucro	21,2%	10,6%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il raffrescamento (Qe) e il fabbisogno annuo di energia netta per il raffrescamento limite (Qe,lim)	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	>100	-1
SUFFICIENTE	100	0
BUONO	59,80	3
OTTIMO	33	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare il fabbisogno di energia netta per il raffrescamento (Qe) sulla base della procedura descritta nel capitolo 5 della norma UNI TS 11300:2008 - 1 (B);
- Calcolare il fabbisogno di energia netta per il raffrescamento limite (Qe, lim) (A) (DPR 59/09);
- Calcolare il rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia netta per il raffrescamento (Qe) dell'edificio da valutare e il fabbisogno limite (Qe, lim):
  - B/A x 100;
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Fabbisogno di energia netta per il raffrescamento Qe (B)		kWh/m^2
Fabbisogno di energia netta per il raffrescamento limite Qe,lim (A)		kWh/m^2

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Planimetria del sito.	
Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie.	
Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatrore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.	
Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.	
Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione estiva, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche.	
Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione estiva (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
DPR 59/09 - Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n°59: "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici"

CRITERIO 2.4	Protocollo ITACA PUGLIA

Energia primaria per il raffrescamento

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
Qualità energetica	2. Climatizzazione estiva

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Ridurre il fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento	25,8%	12,9%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra l'energia primaria annua per il raffrescamento (EPe) e l'energia primaria limite (Epe,lim) corrispondente ai valori limite di legge	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	%	PUNTI
NEGATIVO	>100	-1
SUFFICIENTE	100	0
BUONO	46	3
OTTIMO	10	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare l'energia primaria dovuta al raffrescamento (EPe) partendo dal calcolo del fabbisogno di energia netta per il raffrescamento (Qe - vedi criterio 2.3) sulla base della procedura descritta nel capitolo 5 della norma UNI TS 11300:2008 - 1 (B)

NB. Il calcolo dell'indice di prestazione energetica (EER - Energy Efficiency Ratio) deve essere conforme alle condizioni di temperatura dell'ambiente interno ed esterno, in base alla tipologia di impianto, descritte nella norma UNI EN 14511:2007.

- Calcolare l'energia primaria dovuta al raffrescamento limite (EPe,lim) mediante la seguente formula (A):

$EPe,lim = (Qe,lim/EERlim)*fepel = 22,94\ kWh/m^2$

dove:
Qe,lim= fabbisogno di energia netta per il raffrescamento limite (vedi criterio 3.1 - DM 59/09)
EERlim= valore minimo dell'indice di efficienza energetica per l'impianto di raffrescamento (=3,4 - DM 07/04/2008)
fp,el= fattore di conversione in energia primaria dell'energia ausiliaria elettrica (=2,60 kWh/kWh)

- Calcolare il rapporto percentuale tra l'energia primaria per il raffrescamento dell'edificio da valutare (EPe) e il valore limite (EPe,lim):
  - B/A x 100;
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Energia primaria annua per il raffrescamento (Epe) (B)		kWh/m^2
Energia primaria annua per il raffrescamento limite (Epe,lim) (A)		kWh/m^2

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Planimetria del sito.	
Piante, prospetti e sezioni quotati con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie e delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, inclinazione, distanza dalla superficie vetrata).	
Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatrore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.	
Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.	
Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione invernale ed estiva, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche.	
Progetto del sistema impiantistico (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

CRITERIO 2.4

Protocollo ITACA PUGLIA

Energia primaria per il raffrescamento

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"

DM 07/04/2008 - Decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" - ALLEGATO H

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici"

UNI EN 14511:2007 "Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti."

CRITERIO 2.5	Strumento di qualità ambientale	Protocollo ITACA PUGLIA	

Efficienza della ventilazione naturale

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
Qualità energetica	2. Climatizzazione estiva

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Favorire nel periodo estivo lo sfruttamento delle correnti d'aria per ridurre il fabbisogno di energia per raffrescamento	12,5%	6,3%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Strategie utilizzate per massimizzare lo sfruttamento delle correnti d'aria	-

SCALA DI PRESTAZIONE

		-	PUNTI
NEGATIVO	-		-1
SUFFICIENTE	L'ambiente considerato presenta aperture per la ventilazione naturale collocate su un unico lato	0	0
	L'ambiente considerato presenta un'apertura per la ventilazione naturale sul lato sottovento e una apertura sul lato parallelo alla direzione prevalente del vento	1	1
	L'ambiente considerato presenta due aperture per la ventilazione naturale opposte e collocate sui lati paralleli alla direzione prevalente del vento	2	2
BUONO	L'ambiente considerato presenta un'apertura per la ventilazione naturale collocata sul lato esposto al vento e una apertura collocata sul lato parallelo alla direzione prevalente del vento	3	3
	L'ambiente considerato presenta una apertura per la ventilazione naturale collocata sul lato esposto al vento e una apertura collocata sul lato sottovento. Il sistema di apertura è a battente	4	4
OTTIMO	L'ambiente considerato presenta una apertura per la ventilazione naturale collocata sul lato esposto al vento e una apertura collocata sul lato sottovento. Il sistema di apertura è a vasistas sul lato esposto al vento e ad anta ribalta sul lato sottovento	5	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
-Individuare la direzione prevalente del vento della stagione estiva per la località considerata (considerare la stazione metereologica più vicina);
-Per ogni ambiente ventilato naturalmente dell'edificio:
i. individuare il lato esposto al vento;
ii. definire la posizione delle aperture rispetto al lato esposto al vento;
iii.scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto ed assegnare il punteggio.

- Calcolare il punteggio medio dell'edificio secondo la seguente formula

I = P1*A1 + P2*A2 + ... + Pn*An / A1 + A2 + ... + An
Dove:
P1, P2, ... Pn = punteggio dell'ambiente n-esimo considerato
A1, A2, ... An = superficie dell'ambiente n-esimo considerato

- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

N.B. Rispetto alla direzione prevalente del vento si definisce la posizione del lato considerato:
Esposto al vento: il lato dell'ambiente che riceve per primo il vento e la cui normale alla superficie è parallela alla direzione del vento con uno scarto di ±45°;
Sottovento: il lato dell'ambiente opposto a quello di sopravento e la cui normale alla superficie è parallela alla direzione del vento con uno scarto di ±45°;
Parallelo alla direzione del vento: il lato dell'ambiente la cui normale alla superficie è perpendicolare alla direzione prevalente del vento con uno scarto di ±45°.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE	-
PUNTEGGIO	

CRITERIO 2.5	Protocollo ITACA PUGLIA	
Efficienza della ventilazione naturale		
DATI DI INPUT	**VALORE**	**UNITA' DI MISURA**
Direzione prevalente del vento		-
DOCUMENTAZIONE	**NOME DOCUMENTO**	
Planimetria del sito		
Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie.		
Documentazione che contenga statistiche ufficiali relative alla direzione principale del vento della località considerata		
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.		
Altri documenti:		
RIFERIMENTI LEGISLATIVI		
RIFERIMENTI NORMATIVI		

CRITERIO 3.1 — Strumento di qualità energetica: Protocollo ITACA PUGLIA

Energia termica per ACS

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
Qualità energetica	3. Energia da fonti rinnovabili

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Incoraggiare l'uso di energia prodotta da fonti rinnovabili per la produzione di ACS	50,0%	10,0%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
Percentuale di energia primaria per ACS coperta da fonti rinnovabili	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	in centro storico %	%	PUNTI
NEGATIVO	<20	<50	-1
SUFFICIENTE	20	50	0
BUONO	38	62	3
OTTIMO	50	70	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare il fabbisogno standard di ACS in accordo con la procedura descritta nel capitolo 5 della norma UNI TS 11300-2;
- Calcolare il contributo di energia primaria per ACS prodotta dall'impianto a fonte energetica rinnovabile (solare termico, geotermia, cogenerazione) in relazione alle scelte progettuali e costruttive del sistema stesso;
- Quantificare la percentuale totale di energia rinnovabile termica calcolata sul totale dei consumi stimati per la produzione di ACS;
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

N.B. Negli impianti di cogenerazione (produzione di energia termica ed energia elettrica) considerare solo una tipologia di energia rinnovabile: se si considera rinnovabile l'energia termica non è rinnovabile l'energia elettrica e viceversa.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Fabbisogno di energia termica per ACS		kWh/m^2
Energia termica prodotta dall'impianto solare termico		kWh/m^2
Energia termica prodotta dall'impianto di cogenerazione		kWh/m^2
Energia termica prodotta dall'impianto geotermico		kWh/m^2

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Progetto dell'impianto solare termico	
Progetto dell'impianto di cogenerazione	
Progetto dell'impianto geotermico	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici"

CRITERIO 3.2	Strumento di scelta energetica	Protocollo ITACA PUGLIA	

Energia elettrica

AREA DI VALUTAZIONE	CATEGORIA
Qualità energetica	3. Energia da fonti rinnovabili

ESIGENZA	PESO DEL CRITERIO	
	nella categoria	nel sistema completo
Incoraggiare l'uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili	50,0%	10,0%

INDICATORE DI PRESTAZIONE	UNITA' DI MISURA
FSel– fattore di copertura solare: % del fabbisogno stimato di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili	%

SCALA DI PRESTAZIONE

	edifici plurifamiliari %	edifici unifamiliari %	PUNTI
NEGATIVO	<25	<50	-1
SUFFICIENTE	25	50	0
BUONO	70	80	3
OTTIMO	100	100	5

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:
- Calcolare il consumo standard di energia elettrica da prospetto G.12, della norma UNI 13790:2008, in relazione alla tipologia di edificio (unifamiliare o plurifamiliare);
- Calcolare il contributo di energia elettrica prodotta da sistemi solari, eolici e geotermici in relazione alle scelte progettuali e costruttive del sistema stesso;
- Quantificare la percentuale totale di energia elettrica da sistemi a fonti energetiche rinnovabili calcolata sul totale dei consumi elettrici stimati;
- Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.

N.B. 1) Negli impianti di cogenerazione (produzione di energia termica ed energia elettrica) considerare solo una tipologia di energia rinnovabile: se si considera rinnovabile l'energia termica non è rinnovabile l'energia elettrica e viceversa.
N.B. 2) Il riferimento alle tecnologie di produzione di energia da fonte rinnovabile (solare, eolica e geotermica) è legato all'evoluzione nel tempo di tali tecnologie, sinteticamente espresso dal ricorso, nell'applicazione del presente criterio, alla Best Available Technology, la più efficiente ed avanzata tecnologia, industrialmente disponibile in quel momento sul mercato ed applicabile in condizioni tecnicamente valide, in grado di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE		%
PUNTEGGIO		

DATI DI INPUT	VALORE	UNITA' DI MISURA
Fabbisogno di energia elettrica		kWh/m^2
Energia elettrica prodotta in sito da fonti rinnovabili		kWh/m^2

DOCUMENTAZIONE	NOME DOCUMENTO
Progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile	
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.	
Altri documenti:	

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L.24/12/07 n.244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 13790:2008 "Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento"
DIRETTIVA 2008/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ARTIGIANATO PMI E INTERNAZIONALIZZAZIONE 13 luglio 2009, n. 460

PO 2007 - 2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1. Azione 6.1.4 - Determinazione n. 192 del 10/04/09 - Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese" - Integrazione.

Il giorno 13 luglio 2009, in Bari, nella sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;

- Visto il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007;

- Vista la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (Burp n. 31 del 26/08/08);

- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;

- Vista il Regolamento n. 9 del 26.6.2008 (BURP n. 103 del 30.6.2008), recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione modificato dal Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 (Burp. n. 13 suppl. del 22/01/2009), recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione, ed in particolare, il Titolo II del citato Regolamento, denominato "*Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese*";

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.9.2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007-13 (Burp. 149 del 25/09/08);

- Vista la DGR n. 1849 del 30.9.2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (Burp n. 162 del 16/10/08);

- Vista la DGR n. 165 del 17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, le "*Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013*" (Burp n. 34 del 04/03/09);

- Vista la DGR n. 208 del 25/02/09 con la quale la Giunta Regionale, ha, tra l'altro, approvato lo schema di Avviso per l'erogazione di "*Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese"*;

- Vista la DGR n. 441 del 24/03/09 con la quale la Giunta Regionale, ha approvato il nuovo schema di Avviso per l'erogazione di "*Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese"*.

- Vista la Determinazione n. 192 del 10/04/09 con la quale è stato approvato e disposta la pubblicazione sul Burp dell'Avviso per l'erogazione di "*Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese"*;

- Visto il BURP n. 62 del 23/04/2009 sul quale è stato pubblicato l'Avviso per l'erogazione di "*Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese"*;

- Vista la DGR n. 750 del 07/05/2009 con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale dell'Asse VI del PO FESR 2007-2013 (Burp n. 79 del 03/06/09);

Rilevato che:

- L'Azione 6.1.4 "Aiuti agli investimenti delle micro e piccole imprese" della Linea di intervento 6.1 del PPA approvato con la citata DGR 750/09

al punto 5 lettera c) prevede tra gli altri soggetti beneficiari degli aiuti anche le "imprese che realizzano investimenti per Servizi Asili Nido" (codice 88.91) e le "imprese che realizzano investimenti per Servizi non residenziali per anziani e disabili" (codice 88.10.00) della"Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007";

Considerato che:

- l'Avviso per l'erogazione di "*Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese",* pubblicato sul Burp n. 62/09, all'art. 4 lettera c) non prevede tra i soggetti che possono presentare domanda di agevolazione agli aiuti quelle imprese di cui ai codici 88.91 e 88.10.00 della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007";

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di integrare l'art 4 lett. c) dell'Avviso per l'erogazione di "*Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese",* approvato con determinazione n. 192 del 10/04/09 e pubblicato sul Burp n. 62 del 23/04/2009, estendendo la possibilità di presentazione delle domande di agevolazione anche alle "imprese che realizzano investimenti per Servizi Asili Nido" (codice 88.91) e alle "imprese che realizzano investimenti per Servizi non residenziali per anziani e disabili" (codice 88.10.00) della"Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007";

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia*;*

- il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 5 giugno 2009, n. 85

Disposizioni sulla coltivazione di acque minerali e termali site sul territorio della Regione Puglia. Schede Statistiche.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

Il giorno 5 del mese di Giugno anno 2009 , nella sede del Servizio Attività Estrattive in Modugno;

Vista la l.r. n. 7/97;

Vista la delibera G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota 01/007689/1-5 del 31/07/1998

Visto l'art. 26 della L.R. 44/75, che obbliga coloro che hanno ricevuto la concessione alla coltivazione delle acque minerali e termali a fornire all' Amministrazione regionale i dati statistici ed ogni altro elemento informatico che sia loro richiesto;

Considerata la necessità di adottare azioni atte ad acquisire dati ed informazioni sulle attività di estrazione delle acque minerali e termali in corso, ai fini di migliorare l'efficacia ed efficienza dell'attività istituzionale del Servizio in materia ed ai fini di favorire una più precisa pianificazione dei futuri interventi pianificatori;

A tal fine è stato predisposto uno schema di scheda statistica regionale sulle acque minerali e termali, allo scopo di agevolare le procedure di compilazione da parte dei concessionari all'estrazione di acqua minerale e termale e di facilitare l'aggiornamento annuale dei dati;

Vista l'esigenza di attivare un rilevamento statistico dell'attività sull'estrazione delle acque minerali e termali in Puglia che sia esaustivo delle esigenze conoscitive del Servizio;

Preso atto delle richieste di dati sul Servizio da parte di diversi organismi istituzionali (es. ISTAT) nel corso dei diversi anni, e dell'esigenza di soddisfare al meglio queste richieste;

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della l.r.28/01 e s.m.i.; non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- Di approvare l'allegata scheda statistica (parte integrante della presente determina) allegata;

- Di disporre che annualmente le Ditte in esercizio operanti sul territorio regionale redigano detta scheda statistica inviandola a:
SURAE - Sportello Unico Regionale Attività Estrattive - Via delle Magnolie, 6 - 70026 MODUGNO (BA) entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Per il corrente anno, dovrà essere compilata una scheda statistica per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Tali schede dovranno essere presentate entro e non oltre 60 gg dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento.
Decorsi inutilmente i termini fissati per la presentazione dei documenti richiesti, sarà adottato provvedimento di sospensione delle attività che potranno riprendere solo dopo la loro presentazione allo sportello.
Al responsabile dell'ufficio provinciale di Lecce è affidato il compito di attivare tutte le procedure per il rispetto tassativo e puntuale della presente disposizione.

- Il presente provvedimento viene notificato in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale;

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Responsabile del Procedimento
P.O. V. Jalongo

L'Ingegnere Capo
Ing. Francesco Sciannameo

Regione Puglia

Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana

Servizio Attività Estrattive

S.U.R.A.E. Sportello Unico Regionale per le Attività Estrattive
Via delle Magnolie, 6 - 70026 MODUGNO (BA) - Tel. 080/5404326 Fax. 080/5404325

Il presente modello deve essere compilato da tutte le ditte che abbiano svolto attività nell'anno

N.B. Il presente questionario deve essere restituito, debitamente compilato, alla Regione Puglia Assessorato all'Ecologia - Servizio Attività Estrattive all'indirizzo nell'intestazione o tramite la e-mail:
surae@regione.puglia.it

ANNO **20__**

1. ANAGRAFICA DITTA	
Nome Ditta	**NOTE**
Indirizzo Ditta	
Tel Ditta	
Fax	
E-mail Ditta	
Direttore dei lavori	
Tel Direttore dei lavori	
E-mail Direttore dei lavori	

2. ANAGRAFICA SORGENTE	
Località della sorgente	**NOTE**
Prov	
☐ Bari ☐ Brindisi ☐ Foggia ☐ Lecce ☐ Taranto ☐ BAT	
Comune (selezionare voce cliccando sul tasto sulla dx)	
Se più di un comune, specificare sotto	
Dati catastali area di estrazione dell'acqua autorizzata (ES. FG. 7 PTC. 45)	
Dati catastali pozzo (ES. FG. 7 PTC. 45)	
Tipo di utilizzo dell'acqua	
☐ Minerale ☐ Termale	
Caratteristiche dell'acqua (es. oligominerale basica)	
Provvedimento di autorizzazione in corso (N°)	
Superficie di concessione	
Data dell'ultimo versamento	
Scadenza autorizzazione in corso	

3. OCCUPAZIONE	
Numero Imprenditori impiegati nella sorgente	NOTE
Numero Dirigenti impiegati nella sorgente	
Numero impiegati occupati nella sorgente	
Numero di operai ed apprendisti impiegati nella sorgente	
Numero totale personale impiegato nella sorgente	

4. DATI ECONOMICI DELL'ANNO	
Totale Ricavi della sorgente	NOTE
Totale Costi della sorgente	
Utili lordi	
Utili netti	

5. INFORMAZIONI COMMERCIALI E DI CONSUMO DELL'ANNO	
Area di distribuzione dell'acqua	NOTE
Litri emunti	
Litri imbottigliati in bottiglie di vetro	
Litri imbottigliati in bottiglie di plastica	
Numero Bottiglie di vetro utilizzate per l'acqua di sorgente	
Numero Bottiglie di plastica utilizzate per l'acqua di sorgente	
Numero etichette utilizzate per l'imbottigliamento dell'acqua	
Nomi etichette per limbottigliamento dell'acqua (Es. Orsinella, Amata etc.)	

6. INFORMAZIONI SUL POZZO	
Diametro di scavo del pozzo	
Profondità di scavo del pozzo	
Diametro della tubazione di rivestimento del pozzo	
Lunghezza tubazione di rivestimento del pozzo	
Materiale tubazione di rivestimento del pozzo	

7. IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI DI PERTINENZA (ex art. 21 L.R. 44/75)						
Pompa per l'estrazione dell'acqua						
Marca						
Tipo						
Potenza (Kw)						
Profondità installazione (m)						
Prove di portata nell'anno	L. Statica	L. Dinamica	Portata	Depressione	Durata in ore	Portata max
Indicare i risultati della prova di portata n.1						
Potenza della pompa					U.M.	
Altri impianti						
Esiste un'impianto di imbottigliamento (Si/No) ?						
Elencare gli altri impianti, macchinari ed attrezzature di pertinenza						
Impianti						
Macchinari						
Attrezzature						
NOTE						

IN CASO DI PRESENZA DELL'IMPIANTO DI IMBOTTIGLIAMENTO ALLEGARE UNA RELAZIONE TECNICA CON L'INDICAZIONE DEI MACCHINARI ED ATTREZZATURE PRESENTI ALL'INTERNO DELLO STESSO IMPIANTO.

Si dichiara che la presente dichiarazione è completa e veritiera

Data

Firma esercente ditta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO INDUSTRIA ED INDUSTRIA ENERGETICA
6 agosto 2009, n. 499

PO 2007-2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.1 - Azione 1.1.2 - Determinazione n. 1267 del 26/11/08 - Bando per l'erogazione di "Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI". Approvazione delle risultanze istruttorie e delle graduatorie provvisorie.

Il giorno 6 agosto 2009 , in Bari, nella sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;

- VISTO il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007;

- VISTA la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (BURP n. 31 del 26/2/08);

- VISTA la Legge Regionale n. 10 del 20/6/2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;

- VISTO il Regolamento n. 9 del 26/6/2008 (BURP n. 103 del 30/6/2008), recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione modificato dal Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 (Burp. n. 13 suppl. del 22/01/2009), recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione, ed in particolare, il Titolo III del citato Regolamento, denominato "*Aiuti agli investimenti in Ricerca delle PMI*";

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24/9/2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007-13;

- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 30.9.2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma;

- VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 185 del 17/02/09 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09);

- VISTA la DGR n. 165 del 17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, le "*Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013*" (Burp n. 34 del 04/03/09);

- VISTA la DGR n. 749 del 07/05/09, "PO 2007-2013. Asse I. Programma Pluriennale di Asse. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione" (Burp n. 79 del 3/06/09);

- Vista la DGR n. 2155 del 14/11/2008 con la quale la Giunta Regionale, ha approvato, tra l'altro, lo schema di Avviso per l'erogazione di "*Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI"*;

- VISTA la determinazione n. 1267 del 26/11/2008 con la quale è stata impegnata la somma di euro 28.000.000,00, approvato il bando per l'erogazione di "*Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI"* e disposto la pubblicazione dello stesso sul BURP (Burp n. 191 del 10/12/08);

- VISTA la determinazione n. 1380 del 22/12/2008 di errata corrige (Burp n. 201 del 24/12/08);

- VISTA la determinazione n. 3 del 12/01/09 che approva le *"Linee Guida Operative"* per il Bando *"Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI"* (Burp n. 8 del 15/01/09);

PREMESSO CHE:

- L'art. 1, punto 7 del Bando, recita che: "*La gestione del presente strumento è di competenza della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Indu-*

stria e Industria Energetica, che ad eccezione della fase di erogazione dei contributi procederà all'attuazione mediante Tecnopolis Csata scrl (InnovaPuglia SpA) ai sensi dell'art.1 comma 5 del "Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione" e dell'art. 6 del DPGR n.886 del 2008";

- con nota del 9/04/09, prot. AOO_046_4143, questo Servizio ha provveduto a trasmettere a InnovaPuglia SpA, su supporto informatico, le domande pervenute per posta elettronica certificata (PEC), per la conseguente valutazione;

CONSIDERATO CHE:

- l'art 1, punto 5 del Bando, ha definito le risorse finanziarie in euro 28.000.000,00;

- con nota n. 1679/5D751 del 06/08/09, acquisita agli atti al prot. AOO_046_8819 del 06/08/09, InnovaPuglia SpA trasmette la documentazione relativa al procedimento di valutazione di idoneità formale tecnica economica e di merito delle domande di finanziamento, presentate ai sensi della Determinazione n. 1267 del 26/11/2008 pubblicata sul Burp n. 191 del 10/12/08, per l'erogazione di "*Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI*";

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate

- di approvare le risultanze dell'istruttoria effettuata da InnovaPuglia SpA relativa alle istanze di agevolazioni presentate ai sensi della Determinazione n. 1267 del 26/11/2008 pubblicata sul Burp n. 191 del 10/12/08, per l'erogazione di "*Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI*";

- di approvare la graduatoria provvisoria di cui all'allegato "**1**", parte integrante del presente provvedimento, relativa alle candidature **Ammissibili a finanziamento**;

- di approvare la graduatoria provvisoria di cui all'allegato "**2**", parte integrante del presente provvedimento, relativa alle candidature **Ammissibili non finanziabili per carenza fondi**;

- di approvare la graduatoria provvisoria di cui all'allegato "**3**", parte integrante del presente provvedimento, relativa alle candidature **Non Ammissibili a finanziamento;**

- di approvare l'elenco di cui all'allegato "**4**", parte integrante del presente provvedimento, relativa alle candidature **Non idonee;**

- di approvare l'elenco di cui all'allegato "**5**", parte integrante del presente provvedimento, relativa all'**Elenco Candidature con singoli punteggi assegnati;**

- di stabilire che dalla data di pubblicazione sul Burp della presente determinazione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione di eventuale ricorso gerarchico - indirizzato al Dirigente del Servizio Industria ed Industria Energetica - munito di marca da bollo secondo quanto previsto dall'art. 3 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972 e smi, concernente l'imposta di bollo;

- di provvedere successivamente all'approvazione delle graduatorie definitive;

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Davide F. Pellegrino

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 1
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili a Finanziamento

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	***Totale Contributi Valutati Ammissibili***
1	9QW2EF7	**FORMIT SERVIZI S.P.A.**	Società per azioni	05874271009	Bari	BA	**70,000**	**75,000**	**145,000**	75%	45%	€ 2.477.000,00	€ 1.582.750,00	*€ 603.900,00*	*€ 390.000,00*	***€ 993.900,00***	*€ 452.925,00*	*€ 175.500,00*	***€ 628.425,00***
2	7Z3T213	**SUD SISTEMI SRL**	Società a responsabilità limitata	02959220720	Bari	BA	**80,000**	**62,500**	**142,500**	75%	45%	€ 889.707,50	€ 604.850,63	*€ 546.272,00*	*€ 192.380,00*	***€ 738.652,00***	*€ 409.704,00*	*€ 86.571,00*	***€ 496.275,00***
3	V76SNG1	**LEADER SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE**	Società consortile	04622820720	Bari	BA	**72,500**	**68,750**	**141,250**	75%	45%	€ 879.233,60	€ 615.178,32	*€ 423.560,00*	*€ 112.490,00*	***€ 536.050,00***	*€ 317.670,00*	*€ 50.620,50*	***€ 368.290,50***
4	4RCPCJ0	**WEBSCIENCE**	Società a responsabilità limitata	13181760151	Lecce	LE	**75,000**	**65,798**	**140,798**	75%	45%	€ 2.365.000,00	€ 1.499.500,00	*€ 813.000,00*	*€ 144.000,00*	***€ 957.000,00***	*€ 609.750,00*	*€ 64.800,00*	***€ 674.550,00***
5	87HJSV3	**ELETTRONIKA**	Società a responsabilità limitata	03818020723	Palo Del Colle	BA	**80,000**	**56,321**	**136,321**	75%	35%	€ 842.868,00	€ 532.110,60	*€ 479.295,00*	*€ 216.770,00*	***€ 696.065,00***	*€ 359.471,25*	*€ 75.869,50*	***€ 435.340,75***
6	6F95EU7	**SINTESI SCPA**	Società consortile per azioni	11484230153	Modugno	BA	**77,500**	**58,284**	**135,784**	75%	35%	€ 2.281.368,50	€ 1.446.039,58	*€ 771.400,00*	*€ 662.500,00*	***€ 1.433.900,00***	*€ 578.550,00*	*€ 231.875,00*	***€ 810.425,00***
7	BPVHPX7	**SOFTWARE ENGINEERING RESEARCH AND PRACTICES S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	06526430720	Bari	BA	**80,000**	**55,000**	**135,000**	75%	45%	€ 868.804,00	€ 612.740,40	*€ 604.564,00*	*€ 105.444,00*	***€ 710.008,00***	*€ 453.423,00*	*€ 47.449,80*	***€ 500.872,80***
8	EK4DBQ5	**PLANETEK ITALIA SRL**	Società a responsabilità limitata	04555490723	Bari	BA	**60,000**	**75,000**	**135,000**	75%	45%	€ 874.616,00	€ 595.782,00	*€ 416.600,00*	*€ 157.000,00*	***€ 573.600,00***	*€ 312.450,00*	*€ 70.650,00*	***€ 383.100,00***
9	U1DFAF4	**IGEAM S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	01237131006	Brindisi	BR	**82,500**	**52,357**	**134,857**	75%	45%	€ 1.104.000,00	€ 761.400,00	*€ 664.800,00*	*€ 187.200,00*	***€ 852.000,00***	*€ 498.600,00*	*€ 84.240,00*	***€ 582.840,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 1
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili a Finanziamento

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	***Totale Contributi Valutati Ammissibili***
10	AJRHQI7	**INTERNATIONAL AVIATION SUPPLY IAS SRL**	Società a responsabilità limitata	01255750745	Brindisi	BR	**80,000**	**49,000**	**129,000**	75%	45%	€ 2.854.000,00	€ 1.673.650,00	*€ 684.579,12*	*€ 723.650,89*	***€ 1.408.230,02***	*€ 513.434,34*	*€ 325.642,90*	***€ 839.077,25***
11	ILJ7XE6	**GRIFO MULTIMEDIA**	Società a responsabilità limitata	04954210722	Valenzano	BA	**80,000**	**46,000**	**126,000**	75%	45%	€ 584.572,00	€ 362.673,00	*€ 262.050,00*	*€ 252.520,00*	***€ 514.570,00***	*€ 196.537,50*	*€ 113.634,00*	***€ 310.171,50***
12	5L1D6N1	**MASMEC S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	03805970724	Modugno	BA	**72,500**	**53,273**	**125,773**	75%	35%	€ 2.035.000,00	€ 1.248.250,00	€ -	*€ 2.035.000,00*	***€ 2.035.000,00***	€ -	*€ 712.250,00*	***€ 712.250,00***
13	56A9DL1	**MICROLABEN S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	06162280728	Bari	BA	**75,000**	**50,000**	**125,000**	75%	45%	€ 146.507,00	€ 101.192,25	*€ 57.766,06*	*€ 88.741,19*	***€ 146.507,25***	*€ 43.324,55*	*€ 39.933,54*	***€ 83.258,08***
14	JW2H422	**MEL SYSTEM S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05833770729	Modugno	BA	**70,000**	**54,957**	**124,957**	70%	45%	€ 2.803.450,00	€ 1.588.072,50	*€ 679.188,10*	*€ 749.299,79*	***€ 1.428.487,88***	*€ 475.431,67*	*€ 337.184,90*	***€ 812.616,57***
15	PXSB1D6	**SITEC**	Società a responsabilità limitata	04864460722	Molfetta	BA	**82,500**	**40,500**	**123,000**	75%	45%	€ 962.000,00	€ 659.400,00	€ -	*€ 702.000,00*	***€ 702.000,00***	€ -	*€ 315.900,00*	***€ 315.900,00***
16	BYXYPR6	**LINKS - MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A.**	Società per azioni	03351210756	Lecce	LE	**72,500**	**48,842**	**121,342**	75%	35%	€ 2.854.000,00	€ 1.465.710,00	*€ 567.500,00*	*€ 1.153.500,00*	***€ 1.721.000,00***	*€ 425.625,00*	*€ 403.725,00*	***€ 829.350,00***
17	CK7P8F8	**PLASTIK**	Società per azioni	01711760163	Modugno	BA	**77,500**	**43,201**	**120,701**	75%	35%	€ 1.053.000,00	€ 624.950,00	*€ 641.000,00*	*€ 395.000,00*	***€ 1.036.000,00***	*€ 480.750,00*	*€ 138.250,00*	***€ 619.000,00***
18	RX8M7N2	**I E T SERVIZI**	Società a responsabilità limitata	03175220759	Bari	BA	**80,000**	**39,601**	**119,601**	75%	35%	€ 873.000,00	€ 554.718,00	*€ 283.920,00*	*€ 589.080,00*	***€ 873.000,00***	*€ 212.940,00*	*€ 206.178,00*	***€ 419.118,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 1
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili a Finanziamento

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	***Totale Contributi Valutati Ammissibili***
19	AJEK9J8	**LACHIFARMA**	Società a responsabilità limitata	02067110755	Zollino	LE	**80,000**	**39,250**	**119,250**	75%	45%	€ 1.448.089,00	€ 1.012.580,50	*€ 1.131.000,00*	*€ -*	***€ 1.131.000,00***	*€ 848.250,00*	*€ -*	***€ 848.250,00***
20	4BEI7S5	**ECO-LOGICA**	Società a responsabilità limitata	06044380720	Bari	BA	**65,000**	**53,556**	**118,556**	75%	45%	€ 470.383,49	€ 321.817,75	*€ -*	*€ 370.444,44*	***€ 370.444,44***	*€ -*	*€ 166.700,00*	***€ 166.700,00***
21	WT5K4G6	**TPA**	Società a responsabilità limitata	02469600247	Modugno	BA	**75,000**	**42,000**	**117,000**	75%	45%	€ 810.000,00	€ 568.500,00	*€ 458.480,11*	*€ 64.492,86*	***€ 522.972,97***	*€ 343.860,08*	*€ 29.021,79*	***€ 372.881,87***
22	S4P2J85	**AVANTGARDE**	Società a responsabilità limitata	06018020724	Giovinazzo	BA	**82,500**	**34,364**	**116,864**	75%	45%	€ 544.000,00	€ 358.500,00	*€ 318.000,00*	*€ 152.500,00*	***€ 470.500,00***	*€ 238.500,00*	*€ 68.625,00*	***€ 307.125,00***
23	P6KI2R1	**INSOFT 2000 SOCIETA' COOPERATIVA**	Cooperativa	05473840725	Bari	BA	**65,000**	**50,583**	**115,583**	75%	45%	€ 763.607,00	€ 472.452,15	*€ 264.906,18*	*€ 261.936,76*	***€ 526.842,94***	*€ 198.679,63*	*€ 117.871,54*	***€ 316.551,18***
24	64H49P7	**CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU'**	Cooperativa a responsabilità limitata	04645010721	Mola Di Bari	BA	**82,500**	**32,000**	**114,500**	75%	45%	€ 539.500,00	€ 327.675,00	*€ 218.000,00*	*€ 226.500,00*	***€ 444.500,00***	*€ 163.500,00*	*€ 101.925,00*	***€ 265.425,00***
25	64IQKQ3	**GEOPHYSICAL APPLICATIONS PROCESSING S.R.L., IN SIGLA GAP S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	06424840723	Bari	BA	**77,500**	**36,750**	**114,250**	75%	45%	€ 80.000,00	€ 60.000,00	*€ 80.000,00*	*€ -*	***€ 80.000,00***	*€ 60.000,00*	*€ -*	***€ 60.000,00***
26	A4TF735	**JONICA IMPIANTI**	Cooperativa a responsabilità limitata	01908760737	Lizzano	TA	**62,500**	**50,833**	**113,333**	75%	45%	€ 1.040.000,00	€ 618.900,00	*€ 236.000,00*	*€ 301.000,00*	***€ 537.000,00***	*€ 177.000,00*	*€ 135.450,00*	***€ 312.450,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 1
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili a Finanziamento

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	***Totale Contributi Valutati Ammissibili***
27	LECJBT5	**ITEL TELECOMUNICAZIONI**	Società a responsabilità limitata	02954150724	Ruvo Di Puglia	BA	**80,000**	**32,667**	**112,667**	70%	45%	€ 803.700,00	€ 484.165,00	*€ 450.200,00*	*€ 236.800,00*	***€ 687.000,00***	*€ 315.140,00*	*€ 106.560,00*	***€ 421.700,00***
28	DODTS11	**AGRIPLAN**	Società a responsabilità limitata	01837350741	Bari	BA	**80,000**	**32,500**	**112,500**	75%	45%	€ 397.620,00	€ 277.455,00	*€ 164.040,00*	*€ 233.580,00*	***€ 397.620,00***	*€ 123.030,00*	*€ 105.111,00*	***€ 228.141,00***
29	2CPRTJ0	**LENVIROS**	Società a responsabilità limitata	06373470720	Bari	BA	**77,500**	**34,500**	**112,000**	75%	45%	€ 200.000,00	€ 138.000,00	*€ 147.000,00*	*€ 30.000,00*	***€ 177.000,00***	*€ 110.250,00*	*€ 13.500,00*	***€ 123.750,00***
30	EHUCDN2	**GIUS. LATERZA & FIGLI**	Società per azioni	00894291004	Bari	BA	**70,000**	**40,625**	**110,625**	75%	35%	€ 1.218.300,00	€ 711.645,00	*€ 438.200,00*	*€ 372.200,00*	***€ 810.400,00***	*€ 328.650,00*	*€ 130.270,00*	***€ 458.920,00***
31	KQ4N1F3	**COSTRUZIONI SOLARI**	Società a responsabilità limitata	02462390754	Cavallino	LE	**75,000**	**35,500**	**110,500**	75%	45%	€ 703.720,00	€ 447.954,00	*€ 352.800,00*	*€ 197.200,00*	***€ 550.000,00***	*€ 264.600,00*	*€ 88.740,00*	***€ 353.340,00***
32	7BJ8EY2	**STC - SCIENCE TECHNOLOGY CONSULTING**	Società a responsabilità limitata	02441980782	Mesagne	BR	**82,500**	**27,875**	**110,375**	75%	45%	€ 450.000,00	€ 337.500,00	*€ 410.666,67*	*€ -*	***€ 410.666,67***	*€ 308.000,00*	*€ -*	***€ 308.000,00***
33	3A1D6X8	**TIPOGRAFIA ROMANA**	Società per azioni	03830480723	Capurso	BA	**77,500**	**32,190**	**109,690**	75%	45%	€ 768.000,00	€ 429.600,00	*€ 150.000,00*	*€ 410.000,00*	***€ 560.000,00***	*€ 112.500,00*	*€ 184.500,00*	***€ 297.000,00***
34	9RHENM8	**GEOSYSTEMS GROUP SRL**	Società a responsabilità limitata	01338030628	Bitritto	BA	**67,500**	**41,485**	**108,985**	75%	45%	€ 1.096.000,00	€ 718.499,25	*€ 635.938,50*	*€ 244.249,00*	***€ 880.187,50***	*€ 476.953,88*	*€ 109.912,05*	***€ 586.865,93***
35	KE0C317	**AGEMOCO**	Cooperativa	01070520737	Taranto	TA	**77,500**	**30,833**	**108,333**	75%	45%	€ 522.204,00	€ 370.650,30	*€ 312.200,00*	*€ 70.010,00*	***€ 382.210,00***	*€ 234.150,00*	*€ 31.504,50*	***€ 265.654,50***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 1
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili a Finanziamento

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
36	OAQ7CY2	**MBL SOLUTIONS**	Società a responsabilità limitata	06309440722	Corato	BA	**85,000**	**22,000**	**107,000**	75%	45%	€ 396.614,85	€ 263.778,78	*€ 284.340,00*	*€ 112.270,00*	***€ 396.610,00***	*€ 213.255,00*	*€ 50.521,50*	***€ 263.776,50***
37	MF57IZ2	**COINTA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02800130722	Monopoli	BA	**82,500**	**24,111**	**106,611**	75%	45%	€ 290.000,00	€ 217.500,00	*€ 208.000,00*	*€ -*	***€ 208.000,00***	*€ 156.000,00*	*€ -*	***€ 156.000,00***
38	T4MLA53	**PEZZOL**	Società a responsabilità limitata	00269260725	Barletta	BAT	**80,000**	**26,554**	**106,554**	70%	45%	€ 1.184.919,00	€ 686.720,80	*€ 380.990,77*	*€ 369.614,61*	***€ 750.605,38***	*€ 266.693,54*	*€ 166.326,58*	***€ 433.020,12***
39	934XQX8	**ALTANET**	Società a responsabilità limitata	04794440729	Altamura	BA	**70,000**	**36,500**	**106,500**	75%	45%	€ 495.000,00	€ 318.750,00	*€ 255.000,00*	*€ 137.000,00*	***€ 392.000,00***	*€ 191.250,00*	*€ 61.650,00*	***€ 252.900,00***
40	AC3TQ21	**FIORDELISI SRL**	Società a responsabilità limitata	02254870716	Cerignola	FG	**82,500**	**23,974**	**106,474**	75%	35%	€ 908.000,00	€ 501.400,00	*€ 400.000,00*	*€ 380.100,00*	***€ 780.100,00***	*€ 300.000,00*	*€ 133.035,00*	***€ 433.035,00***
41	TUQPP27	**HOSPITEX DIAGNOSTICS**	Società a responsabilità limitata	04500540481	Brindisi	BR	**72,500**	**33,792**	**106,292**	75%	35%	€ 550.000,00	€ 348.500,00	*€ 288.000,00*	*€ 146.000,00*	***€ 434.000,00***	*€ 216.000,00*	*€ 51.100,00*	***€ 267.100,00***
42	XEVB3X2	**FINCONS SUD SRL**	Società a responsabilità limitata	06730320725	Modugno	BA	**77,500**	**28,000**	**105,500**	70%	45%	€ 117.000,00	€ 59.650,00	*€ 22.000,00*	*€ 65.000,00*	***€ 87.000,00***	*€ 15.400,00*	*€ 29.250,00*	***€ 44.650,00***
43	JQKOQE6	**INNOVA**	Società per azioni	05066661009	Lecce	LE	**85,000**	**20,000**	**105,000**	75%	45%	€ 599.130,00	€ 402.712,50	*€ 277.000,00*	*€ 116.450,00*	***€ 393.450,00***	*€ 207.750,00*	*€ 52.402,50*	***€ 260.152,50***
44	SUS2MA0	**CIMTECLAB**	Società a responsabilità limitata	01893071207	Soleto	LE	**75,000**	**30,000**	**105,000**	75%	45%	€ 177.050,00	€ 116.248,20	*€ 116.070,00*	*€ 53.533,00*	***€ 169.603,00***	*€ 87.052,50*	*€ 24.089,85*	***€ 111.142,35***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 1
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili a Finanziamento

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	***Totale Contributi Valutati Ammissibili***
45	USUGVA1	**ENGINSOFT SPA**	Società per azioni	00599320223	Mesagne	BR	**72,500**	**32,000**	**104,500**	75%	35%	€ 389.730,00	€ 250.005,50	*€ 278.425,00*	*€ 102.375,00*	***€ 380.800,00***	*€ 208.818,75*	*€ 35.831,25*	***€ 244.650,00***
46	UTBCJ18	**INDUSTRIE FRACCHIOLLA**	Società a responsabilità limitata	04936100728	Adelfia	BA	**80,000**	**23,813**	**103,813**	75%	35%	€ 1.158.000,00	€ 822.100,00	*€ 799.700,00*	*€ 116.000,00*	***€ 915.700,00***	*€ 599.775,00*	*€ 40.600,00*	***€ 640.375,00***
47	BV86MQ4	**CEZANNE SOFTWARE S.P.A.**	Società per azioni	04117460727	Bari	BA	**77,500**	**26,231**	**103,731**	75%	35%	€ 386.541,00	€ 204.866,55	*€ 173.943,00*	*€ 212.598,00*	***€ 386.541,00***	*€ 130.457,25*	*€ 74.409,30*	***€ 204.866,55***
48	E1BMA54	**SYSMAN PROGETTI & SERVIZI**	Società a responsabilità limitata	01801960749	Mesagne	BR	**82,500**	**20,362**	**102,862**	70%	45%	€ 618.000,00	€ 432.600,00	*€ 563.000,00*	*€ -*	***€ 563.000,00***	*€ 394.100,00*	*€ -*	***€ 394.100,00***
49	I8KBEB2	**METALRI DEI F.LLI RIZZI GEOM. ANDREA E RAG. VITO**	Società in nome collettivo	03949870723	Bitetto	BA	**77,500**	**25,136**	**102,636**	70%	45%	€ 1.059.930,00	€ 636.451,00	*€ 461.753,27*	*€ 248.057,66*	***€ 709.810,92***	*€ 323.227,29*	*€ 111.625,95*	***€ 434.853,23***
50	242K5L7	**UPGRADING SERVICES SPA**	Società per azioni	06276020721	Bari	BA	**62,500**	**40,000**	**102,500**	75%	45%	€ 1.090.500,00	€ 767.475,00	*€ 552.000,00*	*€ 87.000,00*	***€ 639.000,00***	*€ 414.000,00*	*€ 39.150,00*	***€ 453.150,00***
51	2E35WD7	**GIURGOLA S.R.L**	Società a responsabilità limitata	03145400754	Soleto	LE	**82,500**	**19,909**	**102,409**	75%	45%	€ 393.000,00	€ 255.750,00	*€ 263.000,00*	*€ 130.000,00*	***€ 393.000,00***	*€ 197.250,00*	*€ 58.500,00*	***€ 255.750,00***
52	VUI6CM4	**OFFICINA MEZZINA S.N.C.**	Società in nome collettivo	03294430727	Molfetta	BA	**77,500**	**23,800**	**101,300**	75%	45%	€ 659.148,00	€ 406.171,86	*€ 296.210,00*	*€ 154.938,00*	***€ 451.148,00***	*€ 222.157,50*	*€ 69.722,10*	***€ 291.879,60***
53	RB3NY54	**ADRIATICA INDUSTRIALE SRL**	Società a responsabilità limitata	01160630727	Corato	BA	**70,000**	**31,000**	**101,000**	75%	45%	€ 3.010.000,00	€ 1.869.600,00	*€ 760.016,77*	*€ 523.337,77*	***€ 1.283.354,55***	*€ 570.012,58*	*€ 235.502,00*	***€ 805.514,58***
54	4CRARL5	**AMET ITALY S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05239380487	Nardo'	LE	**67,500**	**33,200**	**100,700**	75%	45%	€ 665.000,00	€ 437.250,00	*€ 325.544,19*	*€ 178.000,00*	***€ 503.544,19***	*€ 244.158,14*	*€ 80.100,00*	***€ 324.258,14***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 1
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili a Finanziamento

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
55	HFMJUD8	**T C T**	Società a responsabilità limitata	00726760747	Brindisi	BR	**77,500**	**22,500**	**100,000**	75%	45%	€ 798.100,00	€ 583.620,00	*€ 574.000,00*	*€ 40.000,00*	***€ 614.000,00***	*€ 430.500,00*	*€ 18.000,00*	***€ 448.500,00***
56	XGWEPY5	**CONSORZIO SUBTITLE VOICE**	Consorzio con attività esterna	02150020747	San Vito Dei Normanni	BR	**75,000**	**25,000**	**100,000**	75%	45%	€ 2.489.800,00	€ 1.510.410,00	*€ 487.000,00*	*€ 689.000,00*	***€ 1.176.000,00***	*€ 365.250,00*	*€ 310.050,00*	***€ 675.300,00***
57	QQXWSG1	**ICAM**	Società a responsabilità limitata	03685780722	Putignano	BA	**60,000**	**39,935**	**99,935**	75%	45%	€ 1.857.000,00	€ 1.086.066,00	*€ 459.830,00*	*€ 322.170,00*	***€ 782.000,00***	*€ 344.872,50*	*€ 144.976,50*	***€ 489.849,00***
58	GIJ9IE5	**ELFIM**	Società a responsabilità limitata	04347330724	Gravina In Puglia	BA	**67,500**	**32,269**	**99,769**	75%	45%	€ 438.000,00	€ 309.000,00	*€ -*	*€ 375.000,00*	***€ 375.000,00***	*€ -*	*€ 168.750,00*	***€ 168.750,00***
59	1ICERW8	**GIANNUZZI**	Società a responsabilità limitata	03554710750	Cavallino	LE	**75,000**	**24,647**	**99,647**	75%	45%	€ 866.000,00	€ 555.069,00	*€ 383.920,64*	*€ 193.697,09*	***€ 577.617,73***	*€ 287.940,48*	*€ 87.163,69*	***€ 375.104,17***
60	635X571	**ROSS SRL**	Società a responsabilità limitata	01829070752	Casarano	LE	**77,500**	**22,088**	**99,588**	60%	35%	€ 499.500,00	€ 265.075,00	*€ 347.450,73*	*€ 132.556,59*	***€ 480.007,32***	*€ 208.470,44*	*€ 46.394,80*	***€ 254.865,24***
61	SRCXCU8	**MASTERLAB - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA UNIPERSONALE**	Società a responsabilità limitata	06835770725	Conversano	BA	**77,500**	**21,962**	**99,462**	60%	35%	€ 813.400,00	€ 422.415,00	*€ 469.711,19*	*€ 118.047,53*	***€ 587.758,72***	*€ 281.826,72*	*€ 41.316,63*	***€ 323.143,35***
62	AWFUOB7	**SOAVEGEL S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	00716870746	Francavilla Fontana	BR	**75,000**	**24,096**	**99,096**	60%	35%	€ 530.100,00	€ 276.385,00	*€ 360.400,00*	*€ 166.700,00*	***€ 527.100,00***	*€ 216.240,00*	*€ 58.345,00*	***€ 274.585,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 1
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili a Finanziamento

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	***Totale Contributi Valutati Ammissibili***
63	JSS1JH7	**QUEMME**	Società a responsabilità limitata	00791580731	Manduria	TA	**67,500**	**31,500**	**99,000**	75%	45%	€ 746.500,00	€ 486.375,00	*€ -*	*€ 629.500,00*	***€ 629.500,00***	*€ -*	*€ 283.275,00*	***€ 283.275,00***
64	B2SO201	**CODE ARCHITECTS S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05831090724	Santeramo In Colle	BA	**80,000**	**18,000**	**98,000**	75%	45%	€ 315.408,56	€ 194.055,27	*€ 140.740,00*	*€ 88.240,00*	***€ 228.980,00***	*€ 105.555,00*	*€ 39.708,00*	***€ 145.263,00***
65	LOO9EM1	**NOCESE MANIFATTURE**	Società a responsabilità limitata	03841980729	Noci	BA	**72,500**	**25,453**	**97,953**	75%	45%	€ 1.304.250,00	€ 772.852,50	*€ 3.797,22*	*€ 684.450,00*	***€ 688.247,22***	*€ 2.847,92*	*€ 308.002,50*	***€ 310.850,42***
66	UOYA3E2	**VENICECOM**	Società a responsabilità limitata	03014640274	Valenzano	BA	**65,000**	**32,375**	**97,375**	70%	45%	€ 862.100,00	€ 459.670,00	*€ 226.680,00*	*€ 420.490,00*	***€ 647.170,00***	*€ 158.676,00*	*€ 189.220,50*	***€ 347.896,50***
67	WJ532J1	**D&D S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	04984440729	Modugno	BA	**67,500**	**29,667**	**97,167**	75%	45%	€ 445.000,00	€ 333.750,00	*€ 260.600,00*	*€ -*	***€ 260.600,00***	*€ 195.450,00*	*€ -*	***€ 195.450,00***
68	KEP7YU2	**SOAVE S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	01678640747	Francavilla Fontana	BR	**80,000**	**17,105**	**97,105**	70%	45%	€ 259.000,00	€ 160.300,00	*€ 132.250,00*	*€ 77.750,00*	***€ 210.000,00***	*€ 92.575,00*	*€ 34.987,50*	***€ 127.562,50***
69	ANUJNP9	**SRB COSTRUZIONI**	Società a responsabilità limitata	03978500720	Monopoli	BA	**77,500**	**19,409**	**96,909**	75%	35%	€ 934.000,00	€ 555.700,00	*€ -*	*€ 934.000,00*	***€ 934.000,00***	*€ -*	*€ 326.900,00*	***€ 326.900,00***
70	LNUP718	**APULIABIOTECH SCARL**	Consorzio a responsabilità limitata	05556540721	Valenzano	BA	**65,000**	**31,833**	**96,833**	75%	45%	€ 240.000,00	€ 147.000,00	*€ 111.600,00*	*€ 93.200,00*	***€ 204.800,00***	*€ 83.700,00*	*€ 41.940,00*	***€ 125.640,00***
71	29H4WP4	**ALFRUS SRL**	Società a responsabilità limitata	05194770722	Modugno	BA	**70,000**	**26,682**	**96,682**	75%	45%	€ 208.000,00	€ 156.000,00	*€ 193.000,00*	*€ -*	***€ 193.000,00***	*€ 144.750,00*	*€ -*	***€ 144.750,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 1
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili a Finanziamento

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	***Totale Contributi Valutati Ammissibili***
72	KRKPL96	**AQUASOIL**	Società a responsabilità limitata	02128300742	Fasano	BR	**75,000**	**21,500**	**96,500**	75%	45%	€ 160.000,00	€ 120.000,00	*€ 148.000,00*	*€ -*	***€ 148.000,00***	*€ 111.000,00*	*€ -*	***€ 111.000,00***
73	ESU0T05	**PRODEO**	Società per azioni	03283190720	Bari	BA	**65,000**	**31,422**	**96,422**	75%	35%	€ 938.166,00	€ 553.642,90	*€ 392.500,00*	*€ 298.850,00*	***€ 691.350,00***	*€ 294.375,00*	*€ 104.597,50*	***€ 398.972,50***
74	AKVJVF8	**SACHIM (SOCIETA' PER LE APPLICAZIONI CHIMICHE TESSILI)**	Società a responsabilità limitata	00264740721	Putignano	BA	**60,000**	**36,300**	**96,300**	75%	35%	€ 478.000,00	€ 255.700,00	*€ -*	*€ 478.000,00*	***€ 478.000,00***	*€ -*	*€ 167.300,00*	***€ 167.300,00***
75	F7KSRE1	**TESEO.IT SRL**	Società a responsabilità limitata	04762340729	Bari	BA	**70,000**	**26,000**	**96,000**	75%	45%	€ 241.540,00	€ 145.500,00	*€ 92.000,00*	*€ 118.850,00*	***€ 210.850,00***	*€ 69.000,00*	*€ 53.482,50*	***€ 122.482,50***
76	AELYZX7	**MAIELLARO**	Società a responsabilità limitata	04627080726	Modugno	BA	**80,000**	**15,750**	**95,750**	75%	45%	€ 486.500,00	€ 251.325,00	*€ 88.000,00*	*€ 296.000,00*	***€ 384.000,00***	*€ 66.000,00*	*€ 133.200,00*	***€ 199.200,00***
77	BSMN5N5	**MEDITEKNOLOGY**	Società a responsabilità limitata	06129160724	Lecce	LE	**65,000**	**30,667**	**95,667**	75%	45%	€ 300.000,00	€ 209.100,00	*€ 191.000,00*	*€ 24.000,00*	***€ 215.000,00***	*€ 143.250,00*	*€ 10.800,00*	***€ 154.050,00***
																Totale Contributi Ammissibili			***€ 27.955.477,67***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 2
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili NON Finanziabili
per carenza fondi

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
78	NQCREK9	**BIOSAL SOC.COOP. A R.L.**	Cooperativa a responsabilità illimitata	02067180758	Novoli	LE	**72,500**	**22,773**	**95,273**	75%	45%	€ 1.200.000,00	€ 810.000,00	*€ 680.000,00*	*€ 240.000,00*	***€ 920.000,00***	*€ 510.000,00*	*€ 108.000,00*	***€ 618.000,00***
79	AXD0Y88	**MEDIAVOICE**	Società a responsabilità limitata	06386131004	Foggia	FG	**60,000**	**35,000**	**95,000**	75%	45%	€ 1.000.000,00	€ 660.000,00	*€ 230.000,00*	*€ 179.000,00*	***€ 409.000,00***	*€ 172.500,00*	*€ 80.550,00*	***€ 253.050,00***
80	7CH7K67	**UNION KEY**	Società a responsabilità limitata	03068860752	Lecce	LE	**77,500**	**17,500**	**95,000**	75%	45%	€ 618.660,00	€ 418.185,60	*€ 139.567,00*	*€ 479.093,00*	***€ 618.660,00***	*€ 104.675,25*	*€ 215.591,85*	***€ 320.267,10***
81	HIGR8U5	**FINLOGIC S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02379641208	Acquaviva Delle Fonti	BA	**62,500**	**32,278**	**94,778**	75%	45%	€ 976.016,00	€ 648.548,40	*€ 389.207,54*	*€ 142.021,85*	***€ 531.229,40***	*€ 291.905,66*	*€ 63.909,83*	***€ 355.815,49***
82	UJMP0R8	**VOLKMANN & ROSSBACH ITALIA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	06167060729	Bari	BA	**77,500**	**17,143**	**94,643**	75%	45%	€ 828.000,00	€ 539.865,00	*€ 505.800,00*	*€ 245.700,00*	***€ 751.500,00***	*€ 379.350,00*	*€ 110.565,00*	***€ 489.915,00***
83	K8IML46	**SODIAS**	Società a responsabilità limitata	05225120723	Cassano Delle Murge	BA	**77,500**	**17,000**	**94,500**	70%	45%	€ 197.490,00	€ 100.118,00	*€ 44.990,00*	*€ 152.500,00*	***€ 197.490,00***	*€ 31.493,00*	*€ 68.625,00*	***€ 100.118,00***
84	LUPCWU4	**FORUS**	Società a responsabilità limitata	04084541210	Oria	BR	**70,000**	**24,000**	**94,000**	75%	45%	€ 1.135.000,00	€ 732.075,00	*€ 590.605,00*	*€ 278.640,00*	***€ 869.245,00***	*€ 442.953,75*	*€ 125.388,00*	***€ 568.341,75***
85	VK28AX5	**BARRACANE**	Società a responsabilità limitata	05383350724	Modugno	BA	**62,500**	**30,500**	**93,000**	75%	45%	€ 963.221,00	€ 491.049,45	*€ 42.000,00*	*€ 889.647,20*	***€ 931.647,20***	*€ 31.500,00*	*€ 400.341,24*	***€ 431.841,24***
86	CABBOB4	**IRIGOM SRL**	Società a responsabilità limitata	01808530743	Massafra	TA	**77,500**	**15,333**	**92,833**	75%	35%	€ 125.000,00	€ 80.950,00	*€ 92.518,29*	*€ 31.838,86*	***€ 124.357,14***	*€ 69.388,71*	*€ 11.143,60*	***€ 80.532,31***
87	2CXQBL8	**TEMA SISTEMI**	Società a responsabilità limitata	01804440731	Taranto	TA	**60,000**	**32,759**	**92,759**	75%	35%	€ 1.350.000,00	€ 765.476,00	*€ 505.131,00*	*€ 321.369,00*	***€ 826.500,00***	*€ 378.848,25*	*€ 112.479,15*	***€ 491.327,40***
88	SNLHXI4	**RIENERGIA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	08478680013	Montemesola	TA	**65,000**	**27,500**	**92,500**	75%	35%	€ 641.000,00	€ 353.410,00	*€ 216.420,00*	*€ 246.120,00*	***€ 462.540,00***	*€ 162.315,00*	*€ 86.142,00*	***€ 248.457,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 2
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili NON Finanziabili
per carenza fondi

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
89	IOEKAH1	**MICRO THERAPEUTICS DI CONENNA GIUSEPPE & C. S.A.S.**	Società in accomandita semplice	02415850730	Taranto	TA	**77,500**	**15,000**	**92,500**	75%	45%	€ 299.648,71	€ 207.817,73	*€ 76.575,81*	*€ 50.500,00*	***€ 127.075,81***	*€ 57.431,86*	*€ 22.725,00*	***€ 80.156,86***
90	IW59EP8	**FARMALABOR**	Società a responsabilità limitata	05676410722	Canosa Di Puglia	BAT	**67,500**	**25,000**	**92,500**	75%	45%	€ 550.000,00	€ 365.124,00	*€ 202.090,00*	*€ 137.910,00*	***€ 340.000,00***	*€ 151.567,50*	*€ 62.059,50*	***€ 213.627,00***
91	LJSAB64	**TERRITORIO S.P.A.**	Società per azioni	00662380765	Altamura	BA	**60,000**	**32,333**	**92,333**	75%	45%	€ 1.140.715,74	€ 855.536,81	*€ 795.000,00*	*€ -*	***€ 795.000,00***	*€ 596.250,00*	*€ -*	***€ 596.250,00***
92	RLVP0G4	**DIAMEC TECHNOLOGY**	Società a responsabilità limitata	06209220729	Bari	BA	**77,500**	**14,500**	**92,000**	75%	45%	€ 426.264,00	€ 302.421,60	*€ 311.280,00*	*€ 57.600,00*	***€ 368.880,00***	*€ 233.460,00*	*€ 25.920,00*	***€ 259.380,00***
93	UT9TVP4	**BASE PROTECTION S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	06617940728	Barletta	BAT	**77,500**	**14,333**	**91,833**	60%	35%	€ 942.500,00	€ 420.250,00	*€ 245.800,00*	*€ 462.800,00*	***€ 708.600,00***	*€ 147.480,00*	*€ 161.980,00*	***€ 309.460,00***
94	CDXNAV2	**EUROPLAST**	Società a responsabilità limitata	04933340723	Bari	BA	**72,500**	**18,426**	**90,926**	75%	45%	€ 1.160.000,00	€ 728.751,00	*€ 469.638,58*	*€ 294.526,36*	***€ 764.164,95***	*€ 352.228,94*	*€ 132.536,86*	***€ 484.765,80***
95	2PRNCN6	**EMITECH**	Società a responsabilità limitata	06229350720	Molfetta	BA	**67,500**	**23,417**	**90,917**	75%	45%	€ 312.150,00	€ 190.984,50	*€ 168.390,00*	*€ 118.000,00*	***€ 286.390,00***	*€ 126.292,50*	*€ 53.100,00*	***€ 179.392,50***
96	YRRK648	**SVIC**	Società a responsabilità limitata	01708730757	Lecce	LE	**80,000**	**10,769**	**90,769**	75%	45%	€ 300.000,00	€ 162.600,00	*€ 92.000,00*	*€ 178.000,00*	***€ 270.000,00***	*€ 69.000,00*	*€ 80.100,00*	***€ 149.100,00***
97	X7V9A39	**NATURA VERA - MALDERA SRL**	Società a responsabilità limitata	05235610721	Corato	BA	**70,000**	**20,714**	**90,714**	75%	45%	€ 400.900,00	€ 271.392,00	*€ 265.200,00*	*€ 69.300,00*	***€ 334.500,00***	*€ 198.900,00*	*€ 31.185,00*	***€ 230.085,00***
98	6YJZQV4	**KARBOREK SRL**	Società a responsabilità limitata	01343450761	Martignano	LE	**70,000**	**20,500**	**90,500**	75%	45%	€ 460.000,00	€ 318.000,00	*€ 235.795,45*	*€ 58.500,00*	***€ 294.295,45***	*€ 176.846,59*	*€ 26.325,00*	***€ 203.171,59***
99	9GZXYS7	**INFOTEL S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	00873500730	Taranto	TA	**67,500**	**23,000**	**90,500**	75%	45%	€ 450.000,00	€ 277.200,00	*€ 192.000,00*	*€ 171.000,00*	***€ 363.000,00***	*€ 144.000,00*	*€ 76.950,00*	***€ 220.950,00***
100	FB4LTB9	**FERSALENTO**	Società a responsabilità limitata	01827060755	Lecce	LE	**67,500**	**22,586**	**90,086**	75%	35%	€ 875.000,00	€ 458.250,00	*€ 256.045,15*	*€ 341.830,90*	***€ 597.876,04***	*€ 192.033,86*	*€ 119.640,81*	***€ 311.674,67***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 2
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili NON Finanziabili
per carenza fondi

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
101	CN1ZKK3	**CAVALERA SISTEMI SRL**	Società a responsabilità limitata	03289280756	Galatone	LE	**70,000**	**19,500**	**89,500**	75%	45%	€ 242.400,00	€ 172.350,00	*€ 149.000,00*	*€ 22.000,00*	***€ 171.000,00***	*€ 111.750,00*	*€ 9.900,00*	***€ 121.650,00***
102	AEA8OR7	**C. & P. SERVICE SRL**	Società a responsabilità limitata	06600460726	Molfetta	BA	**80,000**	**9,500**	**89,500**	70%	45%	€ 222.600,00	€ 122.870,00	*€ 105.000,00*	*€ 57.000,00*	***€ 162.000,00***	*€ 73.500,00*	*€ 25.650,00*	***€ 99.150,00***
103	F45KPT4	**CASALUCI GIULIANO**	Società a responsabilità limitata	03470080759	Corigliano D'Otranto	LE	**67,500**	**21,833**	**89,333**	70%	45%	€ 658.600,00	€ 408.770,00	*€ 195.000,00*	*€ 209.000,00*	***€ 404.000,00***	*€ 136.500,00*	*€ 94.050,00*	***€ 230.550,00***
104	5WJACI8	**VISUP**	Società a responsabilità limitata	05935090968	Brindisi	BR	**62,500**	**26,500**	**89,000**	75%	45%	€ 162.310,00	€ 105.932,50	*€ 69.000,00*	*€ 32.000,00*	***€ 101.000,00***	*€ 51.750,00*	*€ 14.400,00*	***€ 66.150,00***
105	NYDFKO4	**VALLE FIORITA CATERING SRL**	Società a responsabilità limitata	01775410747	Ostuni	BR	**65,000**	**23,879**	**88,879**	70%	45%	€ 108.942,64	€ 55.274,19	*€ 25.000,00*	*€ 79.900,00*	***€ 104.900,00***	*€ 17.500,00*	*€ 35.955,00*	***€ 53.455,00***
106	9N5AR59	**ERESULT**	Società a responsabilità limitata	02089480392	Foggia	FG	**65,000**	**23,833**	**88,833**	70%	45%	€ 295.000,00	€ 206.500,00	*€ 210.000,00*	*€ -*	***€ 210.000,00***	*€ 147.000,00*	*€ -*	***€ 147.000,00***
107	20CB9Q2	**ITEM OXYGEN**	Società a responsabilità limitata	06068560728	Altamura	BA	**60,000**	**28,714**	**88,714**	70%	45%	€ 304.700,00	€ 191.040,00	*€ 122.700,00*	*€ 89.000,00*	***€ 211.700,00***	*€ 85.890,00*	*€ 40.050,00*	***€ 125.940,00***
108	OGSFFT3	**SOCOGES**	Società a responsabilità limitata	04394630729	Monopoli	BA	**67,500**	**21,167**	**88,667**	75%	45%	€ 881.707,76	€ 601.021,84	*€ 118.000,00*	*€ 386.000,00*	***€ 504.000,00***	*€ 88.500,00*	*€ 173.700,00*	***€ 262.200,00***
109	F0OZPS1	**DE LUCA COSTRUTTORI FAMILY TRADITION**	Società a responsabilità limitata	03878000755	Casarano	LE	**67,500**	**21,143**	**88,643**	75%	45%	€ 523.180,00	€ 327.192,00	*€ -*	*€ 523.180,00*	***€ 523.180,00***	*€ -*	*€ 235.431,00*	***€ 235.431,00***
110	35EVDN4	**ITACA**	Società a responsabilità limitata	02784210789	Lecce	LE	**65,000**	**23,333**	**88,333**	75%	45%	€ 432.750,00	€ 276.427,50	*€ 166.962,50*	*€ 109.250,00*	***€ 276.212,50***	*€ 125.221,88*	*€ 49.162,50*	***€ 174.384,38***
111	42GQIR4	**TECHNO.S.E.A.**	Società a responsabilità limitata	02169680747	Fasano	BR	**67,500**	**20,667**	**88,167**	75%	45%	€ 1.188.000,00	€ 792.600,00	*€ 705.500,00*	*€ 283.000,00*	***€ 988.500,00***	*€ 529.125,00*	*€ 127.350,00*	***€ 656.475,00***
112	HDM1MD2	**INGEL DI LESTINGI ANNA RITA & C.**	Società a responsabilità limitata	04061820728	Conversano	BA	**60,000**	**28,000**	**88,000**	75%	45%	€ 1.086.000,00	€ 724.500,00	*€ 551.226,67*	*€ 227.000,00*	***€ 778.226,67***	*€ 413.420,00*	*€ 102.150,00*	***€ 515.570,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 2
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili NON Finanziabili
per carenza fondi

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
113	MEBMN62	**PROGETTO AZIENDA DI ROMOLO VALZANO**	Ditta individuale	03426130757	Novoli	LE	**70,000**	**18,000**	**88,000**	75%	45%	€ 160.000,00	€ 119.400,00	*€ 115.400,00*	*€ 5.000,00*	***€ 120.400,00***	*€ 86.550,00*	*€ 2.250,00*	***€ 88.800,00***
114	VS5LAC8	**CONSORZIO COLFASA CONSULENZA POLITICHE COMUNITARIE**	Consorzio con attività esterna	12545300159	Altamura	BA	**60,000**	**27,500**	**87,500**	75%	45%	€ 1.973.711,00	€ 1.339.509,40	*€ 294.030,00*	*€ 281.130,00*	***€ 575.160,00***	*€ 220.522,50*	*€ 126.508,50*	***€ 347.031,00***
115	JOW5P37	**ELETTRICA SOCIETA' IMPIANTI MERIDIONALI**	Società a responsabilità limitata	04048900726	Bari	BA	**67,500**	**20,000**	**87,500**	75%	35%	€ 1.110.000,00	€ 620.500,00	€ -	*€ 1.110.000,00*	***€ 1.110.000,00***	€ -	*€ 388.500,00*	***€ 388.500,00***
116	V5PQAX7	**GHIMAS**	Società per azioni	00499021202	Brindisi	BR	**72,500**	**15,000**	**87,500**	70%	45%	€ 1.000.000,00	€ 677.500,00	*€ 567.903,03*	*€ 64.386,13*	***€ 632.289,16***	*€ 397.532,12*	*€ 28.973,76*	***€ 426.505,88***
117	564S7U7	**CHETTA SRL**	Società a responsabilità limitata	02298610755	Melissano	LE	**67,500**	**19,926**	**87,426**	75%	45%	€ 419.250,00	€ 258.112,50	€ -	*€ 419.250,00*	***€ 419.250,00***	€ -	*€ 188.662,50*	***€ 188.662,50***
118	5EYCC36	**ELETECH**	Società a responsabilità limitata	05082350728	Bitonto	BA	**62,500**	**24,810**	**87,310**	75%	45%	€ 1.026.165,00	€ 635.073,75	*€ 316.220,00*	*€ 287.525,00*	***€ 603.745,00***	*€ 237.165,00*	*€ 129.386,25*	***€ 366.551,25***
119	HTGWI94	**LORAN**	Società a responsabilità limitata	03780530725	Modugno	BA	**65,000**	**22,111**	**87,111**	75%	45%	€ 304.000,00	€ 205.500,00	*€ 182.000,00*	*€ 55.000,00*	***€ 237.000,00***	*€ 136.500,00*	*€ 24.750,00*	***€ 161.250,00***
120	C2FDQO9	**SUNVISION SRL**	Società a responsabilità limitata	06597030722	Conversano	BA	**65,000**	**22,000**	**87,000**	75%	45%	€ 654.000,00	€ 462.000,00	*€ 189.000,00*	*€ 167.000,00*	***€ 356.000,00***	*€ 141.750,00*	*€ 75.150,00*	***€ 216.900,00***
121	FCD74U5	**SABACOM**	Società a responsabilità limitata	02319860736	Taranto	TA	**62,500**	**24,500**	**87,000**	70%	45%	€ 518.800,00	€ 309.800,00	*€ 213.360,00*	*€ 153.800,00*	***€ 367.160,00***	*€ 149.352,00*	*€ 69.210,00*	***€ 218.562,00***
122	FHWMCD0	**SPACEDAT SRL**	Società a responsabilità limitata	03646900757	Lecce	LE	**62,500**	**24,500**	**87,000**	75%	45%	€ 115.270,10	€ 86.452,58	*€ 61.170,00*	*€ 28.900,00*	***€ 90.070,00***	*€ 45.877,50*	*€ 13.005,00*	***€ 58.882,50***
123	WOLK4D7	**IMPRESA GARIBALDI SRL**	Società a responsabilità limitata	04152670727	Bari	BA	**67,500**	**19,410**	**86,910**	75%	45%	€ 1.126.000,00	€ 748.500,00	*€ 475.000,00*	*€ 189.000,00*	***€ 664.000,00***	*€ 356.250,00*	*€ 85.050,00*	***€ 441.300,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 2
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili NON Finanziabili
per carenza fondi

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
124	YQ68W71	**LUBRITALIA S.P.A**	Società per azioni	00307850735	Palagiano	TA	**65,000**	**21,500**	**86,500**	75%	35%	€ 994.440,00	€ 585.202,00	€ -	€ *994.440,00*	**€ *994.440,00***	€ -	€ *348.054,00*	**€ *348.054,00***
125	I1HYJ27	**MARLANVIL**	Società per azioni	07938610156	San Ferdinando Di Puglia	FG	**67,500**	**18,870**	**86,370**	60%	35%	€ 724.820,00	€ 328.846,50	€ *184.782,18*	€ *274.330,22*	**€ *459.112,40***	€ *110.869,31*	€ *96.015,58*	**€ *206.884,88***
126	5SL1VH1	**R.S.P. RICERCA STUDIO E PROGETTAZIONE IN MEDICINA**	Società a responsabilità limitata	05914760722	Trani	BAT	**65,000**	**21,000**	**86,000**	75%	45%	€ 955.000,00	€ 659.250,00	€ *332.867,04*	€ *72.831,11*	**€ *405.698,15***	€ *249.650,28*	€ *32.774,00*	**€ *282.424,28***
127	D6RXNL4	**ASJA AMBIENTE ITALIA SPA**	Società per azioni	06824320011	Grottaglie	TA	**62,500**	**23,357**	**85,857**	75%	35%	€ 1.807.875,00	€ 1.165.756,25	€ *597.000,00*	€ *326.000,00*	**€ *923.000,00***	€ *447.750,00*	€ *114.100,00*	**€ *561.850,00***
128	SJL1RB4	**COS.ECO. COSTRUZIONI ECOLOGICHE**	Società a responsabilità limitata	05172820721	Grumo Appula	BA	**67,500**	**17,935**	**85,435**	70%	45%	€ 488.510,00	€ 295.444,50	€ -	€ *438.888,89*	**€ *438.888,89***	€ -	€ *197.500,00*	**€ *197.500,00***
129	XWIKDE8	**BELLINO S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	03593370723	Modugno	BA	**70,000**	**15,143**	**85,143**	75%	45%	€ 622.800,00	€ 426.660,00	€ -	€ *610.800,00*	**€ *610.800,00***	€ -	€ *274.860,00*	**€ *274.860,00***
130	VSHAQ13	**TELESYS S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	00801860941	Foggia	FG	**75,000**	**10,000**	**85,000**	70%	45%	€ 713.000,00	€ 451.850,00	€ *234.000,00*	€ *59.000,00*	**€ *293.000,00***	€ *163.800,00*	€ *26.550,00*	**€ *190.350,00***
131	WDNQ4T1	**BIOTECGEN**	Società a responsabilità limitata	03571830755	Lecce	LE	**67,500**	**17,500**	**85,000**	75%	45%	€ 210.000,00	€ 153.210,00	€ *118.000,00*	€ *6.000,00*	**€ *124.000,00***	€ *88.500,00*	€ *2.700,00*	**€ *91.200,00***
132	UX4K8L1	**BONASSISALAB**	Società a responsabilità limitata	03550920718	Foggia	FG	**70,000**	**15,000**	**85,000**	70%	45%	€ 745.500,00	€ 483.000,00	€ *509.360,00*	€ *149.520,00*	**€ *658.880,00***	€ *356.552,00*	€ *67.284,00*	**€ *423.836,00***
133	FSBVFH3	**TECNOSISTEMI S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05140690727	Bari	BA	**65,000**	**20,000**	**85,000**	75%	45%	€ 450.000,00	€ 314.454,00	€ *124.000,00*	€ *159.000,00*	**€ *283.000,00***	€ *93.000,00*	€ *71.550,00*	**€ *164.550,00***
134	AVF1388	**FARRIS S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02366210710	Orsara Di Puglia	FG	**67,500**	**17,389**	**84,889**	70%	45%	€ 256.000,00	€ 166.450,00	€ *142.000,00*	€ *114.000,00*	**€ *256.000,00***	€ *99.400,00*	€ *51.300,00*	**€ *150.700,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 2
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili NON Finanziabili
per carenza fondi

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
135	MMHDT93	**PARSEC 3.26 SRL**	Società a responsabilità limitata	03791010758	Lecce	LE	**65,000**	**19,556**	**84,556**	75%	45%	€ 722.620,00	€ 482.046,00	*€ 413.120,00*	*€ 169.730,00*	***€ 582.850,00***	*€ 309.840,00*	*€ 76.378,50*	***€ 386.218,50***
136	0051RB8	**LABORATORIO DR. PIGNATELLI SRL**	Società a responsabilità limitata	01143150751	Lecce	LE	**65,000**	**19,167**	**84,167**	75%	45%	€ 1.644.150,00	€ 1.056.382,80	*€ 384.445,00*	*€ 470.080,00*	***€ 854.525,00***	*€ 288.333,75*	*€ 211.536,00*	***€ 499.869,75***
137	U562P85	**CANNILLO S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	03646210728	Corato	BA	**60,000**	**24,131**	**84,131**	75%	35%	€ 623.610,00	€ 375.463,50	*€ 145.800,00*	*€ 130.500,00*	***€ 276.300,00***	*€ 109.350,00*	*€ 45.675,00*	***€ 155.025,00***
138	JZFLHO1	**ICT DAUNIA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	03651080719	Foggia	FG	**60,000**	**24,000**	**84,000**	75%	45%	€ 300.000,00	€ 188.100,00	*€ 112.000,00*	*€ 90.000,00*	***€ 202.000,00***	*€ 84.000,00*	*€ 40.500,00*	***€ 124.500,00***
139	ZIN2XW1	**BIOTECHO SRL**	Società a responsabilità limitata	06183340725	Bari	BA	**60,000**	**24,000**	**84,000**	75%	45%	€ 227.900,00	€ 108.096,00	*€ 18.470,00*	*€ 100.400,00*	***€ 118.870,00***	*€ 13.852,50*	*€ 45.180,00*	***€ 59.032,50***
140	LXHG024	**CASA DEL VETRO DEI FRATELLI NICOLA E LUIGI DE MARINIS DI G.PPE SNC**	Società in nome collettivo	00882330723	Bari	BA	**72,500**	**11,111**	**83,611**	75%	45%	€ 290.000,00	€ 186.000,00	*€ 147.275,00*	*€ 84.241,67*	***€ 231.516,67***	*€ 110.456,25*	*€ 37.908,75*	***€ 148.365,00***
141	G79CNS1	**CUPERSAFETY SAS DI SACCHETTI SAVERIO & C.**	Società in accomandita semplice	06597070728	Conversano	BA	**62,500**	**21,000**	**83,500**	75%	45%	€ 595.000,00	€ 432.750,00	*€ 405.000,00*	*€ 33.000,00*	***€ 438.000,00***	*€ 303.750,00*	*€ 14.850,00*	***€ 318.600,00***
142	E5WGZT8	**GLOBAL RESEARCH FOR INNOVATIVE DESIGN**	Società a responsabilità limitata	03643000759	Surbo	LE	**67,500**	**16,000**	**83,500**	75%	45%	€ 98.000,00	€ 70.500,00	*€ 29.500,00*	*€ 68.500,00*	***€ 98.000,00***	*€ 22.125,00*	*€ 30.825,00*	***€ 52.950,00***
143	RKZQP16	**DREAMSLAIR ENTERTAINMENT S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	06869700721	Bari	BA	**67,500**	**15,500**	**83,000**	70%	45%	€ 368.000,00	€ 230.600,00	*€ 180.750,00*	*€ 103.000,00*	***€ 283.750,00***	*€ 126.525,00*	*€ 46.350,00*	***€ 172.875,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 2
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili NON Finanziabili
per carenza fondi

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
144	CQ5VQ28	**RPS CONSULTING S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02332520846	San Pancrazio Salentino	BR	**65,000**	**17,500**	**82,500**	75%	45%	€ 2.327.415,00	€ 1.346.836,65	*€ 452.850,00*	*€ 613.803,75*	***€ 1.066.653,75***	*€ 339.637,50*	*€ 276.211,69*	***€ 615.849,19***
145	0W7J2I9	**TANDOI FILIPPO E ADALBERTO FRATELLI**	Società per azioni	04365930728	Corato	BA	**65,000**	**17,500**	**82,500**	75%	35%	€ 3.300.140,00	€ 1.688.205,00	*€ 807.350,00*	*€ 240.650,00*	***€ 1.048.000,00***	*€ 605.512,50*	*€ 84.227,50*	***€ 689.740,00***
146	V98F7U2	**IDROGEO SRL**	Società a responsabilità limitata	02284310758	Lecce	LE	**67,500**	**15,000**	**82,500**	75%	45%	€ 540.000,00	€ 405.000,00	*€ 172.000,00*	*€ 299.000,00*	***€ 471.000,00***	*€ 129.000,00*	*€ 134.550,00*	***€ 263.550,00***
147	LSHM2U3	**IM3D**	Società per azioni	08983590012	Fragagnano	TA	**67,500**	**14,868**	**82,368**	75%	45%	€ 1.058.940,32	€ 699.734,00	*€ 294.270,00*	*€ 211.730,00*	***€ 506.000,00***	*€ 220.702,50*	*€ 95.278,50*	***€ 315.981,00***
148	MRY6XX4	**PIETRA MARROCCO PI.MAR.**	Società a responsabilità limitata	02628460756	Melpignano	LE	**70,000**	**12,000**	**82,000**	75%	45%	€ 540.000,00	€ 405.000,00	*€ 390.000,00*	*€ -*	***€ 390.000,00***	*€ 292.500,00*	*€ -*	***€ 292.500,00***
149	9GTXBD7	**I.T.O. S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02472420757	Cutrofiano	LE	**67,500**	**14,426**	**81,926**	75%	35%	€ 618.500,00	€ 426.250,00	*€ -*	*€ 618.500,00*	***€ 618.500,00***	*€ -*	*€ 216.475,00*	***€ 216.475,00***
150	N6677C2	**TECNOMATICA DI GIUSEPPE PORCARO & C.**	Società in accomandita semplice	01928390713	Foggia	FG	**60,000**	**21,833**	**81,833**	75%	45%	€ 737.910,40	€ 511.318,18	*€ 152.000,00*	*€ 95.000,00*	***€ 247.000,00***	*€ 114.000,00*	*€ 42.750,00*	***€ 156.750,00***
151	WM9VM89	**AFORISMA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	03647590755	Lecce	LE	**62,500**	**19,000**	**81,500**	75%	45%	€ 140.000,00	€ 88.200,00	*€ 84.000,00*	*€ 56.000,00*	***€ 140.000,00***	*€ 63.000,00*	*€ 25.200,00*	***€ 88.200,00***
152	92FEAA3	**SPORT & MORE SRL**	Società a responsabilità limitata	05342600722	Casamassima	BA	**62,500**	**18,714**	**81,214**	75%	35%	€ 647.000,00	€ 447.250,00	*€ 366.000,00*	*€ 95.000,00*	***€ 461.000,00***	*€ 274.500,00*	*€ 33.250,00*	***€ 307.750,00***
153	2P8JL74	**VEM S.P.A.**	Società per azioni	01780961205	Soleto	LE	**60,000**	**21,000**	**81,000**	75%	45%	€ 226.150,00	€ 116.467,50	*€ 46.820,84*	*€ 150.976,89*	***€ 197.797,73***	*€ 35.115,63*	*€ 67.939,60*	***€ 103.055,23***
154	EVVW8D5	**LIGI TECNOLOGIE MEDICALI S.P.A.**	Società per azioni	01911810735	Taranto	TA	**60,000**	**20,313**	**80,313**	75%	35%	€ 4.103.766,28	€ 1.512.631,35	*€ 33.000,00*	*€ 59.300,00*	***€ 92.300,00***	*€ 24.750,00*	*€ 20.755,00*	***€ 45.505,00***
155	0F0OSM6	**NUOVA ITL - ITALCONSULT LAVORI**	Società per azioni	02082670734	Taranto	TA	**60,000**	**20,136**	**80,136**	75%	45%	€ 500.000,00	€ 375.000,00	*€ 167.000,00*	*€ 210.000,00*	***€ 377.000,00***	*€ 125.250,00*	*€ 94.500,00*	***€ 219.750,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 2
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili NON Finanziabili
per carenza fondi

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
156	S1QWYH6	**GIOVE SRL**	Società a responsabilità limitata	00853610731	Taranto	TA	**72,500**	**7,500**	**80,000**	75%	35%	€ 1.390.000,00	€ 562.500,00	*€ 176.000,00*	*€ 579.000,00*	***€ 755.000,00***	*€ 132.000,00*	*€ 202.650,00*	***€ 334.650,00***
157	UMMJKO5	**SERVECO S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	00788970739	Montemesola	TA	**62,500**	**17,200**	**79,700**	75%	35%	€ 485.800,00	€ 286.650,00	*€ 241.550,00*	*€ 134.250,00*	***€ 375.800,00***	*€ 181.162,50*	*€ 46.987,50*	***€ 228.150,00***
158	CG1GJR9	**TECA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05020440722	Bari	BA	**60,000**	**19,500**	**79,500**	75%	45%	€ 273.333,00	€ 204.999,75	*€ 173.000,00*	*€ -*	***€ 173.000,00***	*€ 129.750,00*	*€ -*	***€ 129.750,00***
159	H3SW4B5	**CERICOLA EMILIA**	Ditta individuale	01586300715	Foggia	FG	**65,000**	**14,000**	**79,000**	75%	45%	€ 250.000,00	€ 167.159,99	*€ 146.484,37*	*€ 63.400,03*	***€ 209.884,40***	*€ 109.863,28*	*€ 28.530,01*	***€ 138.393,29***
160	A3073K2	**ZULLO PASQUALE & C. S.A.S.**	Società in accomandita semplice	04754000729	Acquaviva Delle Fonti	BA	**65,000**	**13,750**	**78,750**	70%	45%	€ 202.000,00	€ 127.400,00	*€ 96.725,00*	*€ 76.375,00*	***€ 173.100,00***	*€ 67.707,50*	*€ 34.368,75*	***€ 102.076,25***
161	90XM1H7	**FOCUS COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SRL**	Società a responsabilità limitata	02402520759	Lecce	LE	**62,500**	**16,182**	**78,682**	75%	45%	€ 683.800,00	€ 389.910,00	*€ 244.000,00*	*€ 209.800,00*	***€ 453.800,00***	*€ 183.000,00*	*€ 94.410,00*	***€ 277.410,00***
162	U2VPH67	**MESSINA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	00258860725	Barletta	BAT	**67,500**	**11,119**	**78,619**	70%	45%	€ 1.081.000,00	€ 491.450,00	*€ -*	*€ 919.000,00*	***€ 919.000,00***	*€ -*	*€ 413.550,00*	***€ 413.550,00***
163	Y4QJEY4	**FRUDIS SRL**	Società a responsabilità limitata	05030690720	Noicattaro	BA	**60,000**	**18,233**	**78,233**	75%	35%	€ 402.000,00	€ 261.900,00	*€ 195.000,00*	*€ 110.000,00*	***€ 305.000,00***	*€ 146.250,00*	*€ 38.500,00*	***€ 184.750,00***
164	W3F1X34	**SPINEL**	Società a responsabilità limitata	03608640755	Parabita	LE	**62,500**	**15,667**	**78,167**	75%	45%	€ 604.500,00	€ 321.225,00	*€ 71.769,35*	*€ 246.764,45*	***€ 318.533,80***	*€ 53.827,01*	*€ 111.044,00*	***€ 164.871,01***
165	CMM6P92	**NOVISERVICE**	Società a responsabilità limitata	02789990922	Bari	BA	**60,000**	**18,056**	**78,056**	75%	45%	€ 320.000,00	€ 240.000,00	*€ 223.300,00*	*€ -*	***€ 223.300,00***	*€ 167.475,00*	*€ -*	***€ 167.475,00***
166	E3URV68	**TECNOLAB GROUP DI PENTASSUGLIA FLAVIO**	Ditta individuale	05211040729	Locorotondo	BA	**62,500**	**15,500**	**78,000**	75%	45%	€ 860.000,00	€ 527.418,00	*€ 384.198,00*	*€ 350.479,00*	***€ 734.677,00***	*€ 288.148,50*	*€ 157.715,55*	***€ 445.864,05***
167	7VNXS18	**ITALCANTIERI**	Società per azioni	02934680758	Cavallino	LE	**62,500**	**15,500**	**78,000**	75%	45%	€ 377.500,00	€ 216.525,00	*€ 134.000,00*	*€ 61.000,00*	***€ 195.000,00***	*€ 100.500,00*	*€ 27.450,00*	***€ 127.950,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 2
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili NON Finanziabili
per carenza fondi

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
168	YKMI9W5	**INDUSTRIALFRIGO - S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05159590727	Turi	BA	**60,000**	**17,833**	**77,833**	75%	45%	€ 520.000,00	€ 364.200,00	*€ 342.000,00*	*€ 81.000,00*	***€ 423.000,00***	*€ 256.500,00*	*€ 36.450,00*	***€ 292.950,00***
169	1DJUO83	**SOFTEX**	Società a responsabilità limitata	02229290750	Galatone	LE	**62,500**	**15,323**	**77,823**	75%	45%	€ 540.000,00	€ 364.500,00	*€ 261.000,00*	*€ 64.000,00*	***€ 325.000,00***	*€ 195.750,00*	*€ 28.800,00*	***€ 224.550,00***
170	O8MGOJ9	**EDIL.COS.**	Società a responsabilità limitata	01938410758	Caprarica Di Lecce	LE	**65,000**	**12,794**	**77,794**	75%	45%	€ 605.000,00	€ 392.250,00	*€ 260.751,52*	*€ 134.741,47*	***€ 395.492,99***	*€ 195.563,64*	*€ 60.633,66*	***€ 256.197,30***
171	AESS537	**ELCO ELETTRONICA DI SIMEONE VIOLANDA & C.**	Società in nome collettivo	01844240711	Cerignola	FG	**60,000**	**17,553**	**77,553**	75%	45%	€ 584.944,00	€ 404.211,36	*€ 187.000,00*	*€ 297.000,00*	***€ 484.000,00***	*€ 140.250,00*	*€ 133.650,00*	***€ 273.900,00***
172	I84AR64	**CANTINE VINCENZO SOLFERINO**	Ditta individuale	00090930736	Sava	TA	**62,500**	**15,000**	**77,500**	75%	45%	€ 496.000,00	€ 314.100,00	*€ 249.000,00*	*€ 193.000,00*	***€ 442.000,00***	*€ 186.750,00*	*€ 86.850,00*	***€ 273.600,00***
173	W4B5532	**CERAMICA INCONTRO SRL**	Società a responsabilità limitata	00669920720	Corato	BA	**60,000**	**17,500**	**77,500**	75%	45%	€ 624.000,00	€ 451.200,00	*€ 404.820,00*	*€ 29.000,00*	***€ 433.820,00***	*€ 303.615,00*	*€ 13.050,00*	***€ 316.665,00***
174	9X9KQQ6	**CREA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02047660747	Brindisi	BR	**62,500**	**15,000**	**77,500**	75%	45%	€ 261.500,00	€ 177.525,00	*€ 153.500,00*	*€ 33.000,00*	***€ 186.500,00***	*€ 115.125,00*	*€ 14.850,00*	***€ 129.975,00***
175	O894814	**EDIZIONI L'ORBICOLARE**	Società a responsabilità limitata	05743940727	Capurso	BA	**65,000**	**12,500**	**77,500**	70%	45%	€ 106.000,00	€ 47.700,00	*€ -*	*€ 106.000,00*	***€ 106.000,00***	*€ -*	*€ 47.700,00*	***€ 47.700,00***
176	V3PNKH7	**STUDIODELTA**	Società a responsabilità limitata	04366410720	Bari	BA	**67,500**	**10,000**	**77,500**	75%	45%	€ 436.000,00	€ 244.200,00	*€ 138.000,00*	*€ 209.000,00*	***€ 347.000,00***	*€ 103.500,00*	*€ 94.050,00*	***€ 197.550,00***
177	R1YFYP7	**ENERGY RESOURCES S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02286940420	Tricase	LE	**60,000**	**17,431**	**77,431**	75%	45%	€ 614.695,75	€ 417.423,04	*€ 71.000,00*	*€ 14.000,00*	***€ 85.000,00***	*€ 53.250,00*	*€ 6.300,00*	***€ 59.550,00***
178	K322Y98	**GMC SRL**	Società a responsabilità limitata	04021780756	Lecce	LE	**62,500**	**14,711**	**77,211**	75%	45%	€ 230.080,00	€ 172.560,00	*€ 148.730,00*	*€ 82.070,00*	***€ 230.800,00***	*€ 111.547,50*	*€ 36.931,50*	***€ 148.479,00***
179	18F3BH6	**KAD3 SRL**	Società a responsabilità limitata	02120870742	Fasano	BR	**65,000**	**12,000**	**77,000**	75%	45%	€ 903.520,00	€ 552.140,00	*€ 319.100,00*	*€ 228.900,00*	***€ 548.000,00***	*€ 239.325,00*	*€ 103.005,00*	***€ 342.330,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 2
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili NON Finanziabili
per carenza fondi

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
180	2V891X7	**BIOESPLORA**	Società a responsabilità limitata	02238170746	San Michele Salentino	BR	**67,500**	**9,500**	**77,000**	75%	45%	€ 57.910,00	€ 42.832,50	*€ 55.900,00*	*€ 2.000,00*	***€ 57.900,00***	*€ 41.925,00*	*€ 900,00*	***€ 42.825,00***
181	4K9RO92	**TARGET SERVICE SCARL**	Piccola Società coop. a responsabilità limitata	06121710724	Bari	BA	**60,000**	**16,500**	**76,500**	75%	45%	€ 300.000,00	€ 225.000,00	*€ 230.000,00*	*€ -*	***€ 230.000,00***	*€ 172.500,00*	*€ -*	***€ 172.500,00***
182	2P69SS5	**VERDALIA SRL**	Società a responsabilità limitata	03249670757	Lecce	LE	**65,000**	**11,000**	**76,000**	75%	45%	€ 654.000,00	€ 435.400,00	*€ 395.000,00*	*€ 199.000,00*	***€ 594.000,00***	*€ 296.250,00*	*€ 89.550,00*	***€ 385.800,00***
183	HGP1VU2	**PROJETTO ENGINEERING SRL UNIPERSONALE**	Società a responsabilità limitata	02658050733	Manduria	TA	**60,000**	**15,500**	**75,500**	75%	45%	€ 249.800,00	€ 172.020,00	*€ 95.000,00*	*€ 5.230,00*	***€ 100.230,00***	*€ 71.250,00*	*€ 2.353,50*	***€ 73.603,50***
184	1PUY1I6	**PROMART DI GIUSEPPE PORCARO & C.**	Società in accomandita semplice	02182730719	Foggia	FG	**60,000**	**15,500**	**75,500**	75%	45%	€ 797.932,80	€ 552.913,63	*€ -*	*€ 414.952,00*	***€ 414.952,00***	*€ -*	*€ 186.728,40*	***€ 186.728,40***
185	0KG6T21	**TEKNA AUTOMAZIONE E CONTROLLO**	Società a responsabilità limitata	02019510714	Foggia	FG	**65,000**	**10,469**	**75,469**	75%	45%	€ 958.000,00	€ 600.787,50	*€ 288.335,00*	*€ 250.515,00*	***€ 538.850,00***	*€ 216.251,25*	*€ 112.731,75*	***€ 328.983,00***
186	EX6UHH6	**SERVIZI INTEGRATI - SER.INT. SRL**	Società a responsabilità limitata	06265440633	Lecce	LE	**60,000**	**15,333**	**75,333**	75%	45%	€ 568.000,00	€ 372.000,00	*€ 209.332,91*	*€ 108.912,41*	***€ 318.245,32***	*€ 156.999,68*	*€ 49.010,59*	***€ 206.010,27***
187	LOVUAQ8	**ALBA ITALIA**	Società a responsabilità limitata	01170280752	Soleto	LE	**60,000**	**15,289**	**75,289**	75%	45%	€ 794.000,00	€ 530.400,00	*€ 282.200,00*	*€ 229.800,00*	***€ 512.000,00***	*€ 211.650,00*	*€ 103.410,00*	***€ 315.060,00***
188	DEBCIR2	**INFORMATICA E TECNOLOGIA**	Società a responsabilità limitata	02586230753	Lecce	LE	**60,000**	**15,208**	**75,208**	75%	45%	€ 941.550,00	€ 651.292,50	*€ 179.500,00*	*€ 320.000,00*	***€ 499.500,00***	*€ 134.625,00*	*€ 144.000,00*	***€ 278.625,00***
189	JFUCRR5	**ADL TRADING S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	03346120243	Gravina In Puglia	BA	**60,000**	**15,125**	**75,125**	75%	45%	€ 719.000,00	€ 508.950,00	*€ 319.394,75*	*€ 49.577,56*	***€ 368.972,31***	*€ 239.546,06*	*€ 22.309,90*	***€ 261.855,96***
190	JAVH3R7	**PETRA DESIGN SRL**	Società a responsabilità limitata	06467950728	Castellana Grotte	BA	**60,000**	**15,000**	**75,000**	70%	45%	€ 113.600,00	€ 64.920,00	*€ 23.650,00*	*€ 77.300,00*	***€ 100.950,00***	*€ 16.555,00*	*€ 34.785,00*	***€ 51.340,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 2
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili NON Finanziabili
per carenza fondi

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
191	V2SOHL8	**ROBOTRONIX S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02509720732	Taranto	TA	**60,000**	**15,000**	**75,000**	75%	45%	€ 230.200,00	€ 156.667,20	*€ 89.600,00*	*€ 31.680,00*	***€ 121.280,00***	*€ 67.200,00*	*€ 14.256,00*	***€ 81.456,00***
192	JBTYNZ7	**IFOG ENGINEERING SRL**	Società a responsabilità limitata	06516730725	Valenzano	BA	**65,000**	**10,000**	**75,000**	75%	45%	€ 70.000,00	€ 50.760,00	*€ 64.200,00*	*€ 5.800,00*	***€ 70.000,00***	*€ 48.150,00*	*€ 2.610,00*	***€ 50.760,00***
193	EWCGK64	**O.M.C. BASILE OFFICINA MECCANICA CORATO**	Società a responsabilità limitata	06218540729	Corato	BA	**65,000**	**10,000**	**75,000**	70%	45%	€ 740.000,00	€ 420.250,00	*€ 145.000,00*	*€ 190.000,00*	***€ 335.000,00***	*€ 101.500,00*	*€ 85.500,00*	***€ 187.000,00***
194	KL0PY49	**LINKEM**	Società per azioni	13456840159	Bari	BA	**65,000**	**10,000**	**75,000**	70%	45%	€ 1.782.600,00	€ 964.637,50	*€ 446.750,00*	*€ 1.017.370,00*	***€ 1.464.120,00***	*€ 312.725,00*	*€ 457.816,50*	***€ 770.541,50***
195	8561QR9	**HOPITECNA**	Società a responsabilità limitata	04426971216	Acquaviva Delle Fonti	BA	**60,000**	**14,500**	**74,500**	75%	45%	€ 483.800,00	€ 311.228,57	*€ 74.000,00*	*€ 44.000,00*	***€ 118.000,00***	*€ 55.500,00*	*€ 19.800,00*	***€ 75.300,00***
196	PIUUAR7	**VETRERIA CALASSO LUIGI S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02972600759	Copertino	LE	**60,000**	**14,500**	**74,500**	75%	45%	€ 700.000,00	€ 525.000,00	*€ 200.000,00*	*€ 500.000,00*	***€ 700.000,00***	*€ 150.000,00*	*€ 225.000,00*	***€ 375.000,00***
197	WJ4R705	**TENUTA DEI CAVALIERI S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	06374670724	Canosa Di Puglia	BAT	**62,500**	**12,000**	**74,500**	75%	45%	€ 204.000,00	€ 146.700,00	*€ 133.600,00*	*€ 17.000,00*	***€ 150.600,00***	*€ 100.200,00*	*€ 7.650,00*	***€ 107.850,00***
198	2V1YFM0	**RETIS**	Società per azioni	05747691003	Molfetta	BA	**60,000**	**14,207**	**74,207**	75%	35%	€ 738.533,54	€ 345.110,76	*€ -*	*€ 521.970,00*	***€ 521.970,00***	*€ -*	*€ 182.689,50*	***€ 182.689,50***
199	385DNN2	**PROGETTO IMPRESA**	Società a responsabilità limitata	02997630757	Lecce	LE	**60,000**	**14,000**	**74,000**	75%	45%	€ 400.000,00	€ 273.900,00	*€ -*	*€ 323.000,00*	***€ 323.000,00***	*€ -*	*€ 145.350,00*	***€ 145.350,00***
200	5GXVTU5	**EDIL CAVE DI DE LUCA NICOLA & C. S.A.S.**	Società in accomandita semplice	03726320751	Zollino	LE	**60,000**	**14,000**	**74,000**	75%	45%	€ 350.000,00	€ 235.500,00	*€ 145.000,00*	*€ 45.000,00*	***€ 190.000,00***	*€ 108.750,00*	*€ 20.250,00*	***€ 129.000,00***
201	9M8D1G1	**COSTRUZIONI MARROCCO CO.MAR. SRL**	Società a responsabilità limitata	02572260756	Melpignano	LE	**62,500**	**11,500**	**74,000**	75%	45%	€ 200.000,00	€ 126.000,00	*€ 73.000,00*	*€ 60.000,00*	***€ 133.000,00***	*€ 54.750,00*	*€ 27.000,00*	***€ 81.750,00***
202	DGMGUQ3	**FORME INDUSTRIALI SPA**	Società per azioni	05911950722	Modugno	BA	**60,000**	**13,782**	**73,782**	75%	45%	€ 795.620,00	€ 508.473,00	*€ 91.200,00*	*€ 36.000,00*	***€ 127.200,00***	*€ 68.400,00*	*€ 16.200,00*	***€ 84.600,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 2
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili NON Finanziabili
per carenza fondi

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
203	237E766	**SEPMA SRL**	Società a responsabilità limitata	03988350751	Soleto	LE	**60,000**	**13,500**	**73,500**	75%	45%	€ 169.086,00	€ 86.136,30	*€ 33.409,17*	*€ 135.323,66*	***€ 168.732,83***	*€ 25.056,87*	*€ 60.895,65*	***€ 85.952,52***
204	SR9J8T9	**TECNOCOMPUTER**	Società a responsabilità limitata	03979610726	Andria	BAT	**65,000**	**8,500**	**73,500**	75%	45%	€ 498.088,00	€ 285.634,20	*€ 123.110,00*	*€ 234.840,00*	***€ 357.950,00***	*€ 92.332,50*	*€ 105.678,00*	***€ 198.010,50***
205	Y5O0A63	**TECNOMED SAS DEL DOTT. LAMBERTO COPPOLA & C.**	Società in accomandita semplice	03094580754	Nardo'	LE	**60,000**	**13,000**	**73,000**	75%	45%	€ 436.037,65	€ 286.345,23	*€ 131.000,00*	*€ 70.000,00*	***€ 201.000,00***	*€ 98.250,00*	*€ 31.500,00*	***€ 129.750,00***
206	CVIN818	**GEOM. CIRO FRISOLI & C. S.A.S. DI COCCA ANTONIA**	Società in accomandita semplice	01486860719	Foggia	FG	**60,000**	**12,714**	**72,714**	75%	45%	€ 728.000,00	€ 456.600,00	*€ 285.000,00*	*€ 188.000,00*	***€ 473.000,00***	*€ 213.750,00*	*€ 84.600,00*	***€ 298.350,00***
207	WYKLJ43	**SAPIM**	Società a responsabilità limitata	03528270725	Mola Di Bari	BA	**60,000**	**12,500**	**72,500**	75%	45%	€ 387.000,00	€ 209.550,00	*€ 48.000,00*	*€ 69.000,00*	***€ 117.000,00***	*€ 36.000,00*	*€ 31.050,00*	***€ 67.050,00***
208	E6SBU16	**INGLASS**	Società a responsabilità limitata	03577410263	Valenzano	BA	**62,500**	**10,000**	**72,500**	75%	35%	€ 844.100,00	€ 440.515,00	*€ 132.800,00*	*€ 327.200,00*	***€ 460.000,00***	*€ 99.600,00*	*€ 114.520,00*	***€ 214.120,00***
209	YGNUGI2	**BOOKINGSHOW**	Società per azioni	03376920710	Foggia	FG	**62,500**	**10,000**	**72,500**	75%	45%	€ 569.600,00	€ 410.400,00	*€ 408.800,00*	*€ 56.000,00*	***€ 464.800,00***	*€ 306.600,00*	*€ 25.200,00*	***€ 331.800,00***
210	UKQTNC7	**SDAE (SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE EUROPEA) S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02512130739	Taranto	TA	**65,000**	**7,500**	**72,500**	75%	45%	€ 100.500,00	€ 74.625,00	*€ 74.700,00*	*€ 10.800,00*	***€ 85.500,00***	*€ 56.025,00*	*€ 4.860,00*	***€ 60.885,00***
211	2LODKA6	**PROGET**	Società a responsabilità limitata	03606780751	Lecce	LE	**62,500**	**9,500**	**72,000**	75%	45%	€ 390.000,00	€ 268.800,00	*€ -*	*€ 314.500,00*	***€ 314.500,00***	*€ -*	*€ 141.525,00*	***€ 141.525,00***
212	V36UX58	**PROMEDICARE SRL**	Società a responsabilità limitata	01803920741	Mesagne	BR	**60,000**	**11,765**	**71,765**	75%	45%	€ 398.300,00	€ 257.805,00	*€ 158.500,00*	*€ 97.500,00*	***€ 256.000,00***	*€ 118.875,00*	*€ 43.875,00*	***€ 162.750,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 2
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili NON Finanziabili
per carenza fondi

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
213	CIQJKL7	**ISOPHARMA COSMETICS SRL**	Società a responsabilità limitata	03778280754	Sannicola	LE	**60,000**	**11,667**	**71,667**	75%	45%	€ 211.000,00	€ 143.250,00	*€ 53.300,00*	*€ 63.700,00*	***€ 117.000,00***	*€ 39.975,00*	*€ 28.665,00*	***€ 68.640,00***
214	3UBPBR2	**SEA MARCONI ENVIROTECH ITALIA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02580090757	Secli'	LE	**60,000**	**11,636**	**71,636**	75%	35%	€ 1.327.000,00	€ 752.250,00	*€ 252.000,00*	*€ 273.000,00*	***€ 525.000,00***	*€ 189.000,00*	*€ 95.550,00*	***€ 284.550,00***
215	ZX1Y641	**EDIL VERDE SRL**	Società a responsabilità limitata	05740030720	Minervino Murge	BA	**60,000**	**11,500**	**71,500**	75%	45%	€ 200.000,00	€ 137.940,00	*€ 104.000,00*	*€ 20.000,00*	***€ 124.000,00***	*€ 78.000,00*	*€ 9.000,00*	***€ 87.000,00***
216	XUY1WP5	**AET APPARATI ELETTROMECCANICI E TELECOMUNICAZIONI**	Società a responsabilità limitata	01838260758	Lecce	LE	**60,000**	**11,364**	**71,364**	75%	35%	€ 1.266.000,00	€ 615.200,00	*€ 526.000,00*	*€ 348.900,00*	***€ 874.900,00***	*€ 394.500,00*	*€ 122.115,00*	***€ 516.615,00***
217	XAMU707	**D.L.D. ELETTRONICA SRL**	Società a responsabilità limitata	02645520731	Taranto	TA	**62,500**	**8,769**	**71,269**	75%	45%	€ 900.000,00	€ 533.421,00	*€ 265.000,00*	*€ 264.000,00*	***€ 529.000,00***	*€ 198.750,00*	*€ 118.800,00*	***€ 317.550,00***
218	77OR8V2	**ECOPAN**	Società a responsabilità limitata	02168010730	Taranto	TA	**60,000**	**11,167**	**71,167**	75%	45%	€ 244.420,00	€ 183.315,00	*€ 221.969,33*	*€ -*	***€ 221.969,33***	*€ 166.477,00*	*€ -*	***€ 166.477,00***
219	Y5YS850	**SAN MARCO SRL**	Società a responsabilità limitata	03621320757	Secli'	LE	**60,000**	**11,000**	**71,000**	75%	45%	€ 260.000,00	€ 195.000,00	*€ -*	*€ 260.000,00*	***€ 260.000,00***	*€ -*	*€ 117.000,00*	***€ 117.000,00***
220	GXLEYF2	**O.C.M. DI GUIDA SALVATORE & C.**	Società in accomandita semplice	03199950753	Ortelle	LE	**62,500**	**8,409**	**70,909**	75%	45%	€ 1.900.000,00	€ 1.247.500,00	*€ 1.000.000,00*	*€ -*	***€ 1.000.000,00***	*€ 750.000,00*	*€ -*	***€ 750.000,00***
221	DAEUC75	**PAPARELLA & C SRL**	Società a responsabilità limitata	04124850720	Ruvo Di Puglia	BA	**62,500**	**8,269**	**70,769**	75%	45%	€ 303.630,00	€ 189.250,50	*€ 175.390,00*	*€ 128.240,00*	***€ 303.630,00***	*€ 131.542,50*	*€ 57.708,00*	***€ 189.250,50***
222	UH2YAD7	**GEI INFORM SRL**	Società a responsabilità limitata	01385480742	Brindisi	BR	**60,000**	**10,500**	**70,500**	75%	45%	€ 823.000,00	€ 589.950,00	*€ 478.500,00*	*€ 47.000,00*	***€ 525.500,00***	*€ 358.875,00*	*€ 21.150,00*	***€ 380.025,00***
223	ETVOLD2	**DALENA ECOLOGIA SRL**	Società a responsabilità limitata	04819420722	Barletta	BAT	**60,000**	**10,409**	**70,409**	75%	45%	€ 1.009.000,00	€ 578.550,00	*€ 220.000,00*	*€ 330.000,00*	***€ 550.000,00***	*€ 165.000,00*	*€ 148.500,00*	***€ 313.500,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 2
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili NON Finanziabili
per carenza fondi

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
224	K1FBY97	**NETWORK CONTACTS S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05698290722	Molfetta	BA	**62,500**	**7,500**	**70,000**	75%	35%	€ 1.088.980,00	€ 566.423,00	€ -	*€ 593.905,00*	***€ 593.905,00***	*€ -*	*€ 207.866,75*	***€ 207.866,75***
225	UR7OPI5	**NEOS SISTEMI S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	01930960446	Conversano	BA	**60,000**	**10,000**	**70,000**	70%	45%	€ 596.000,00	€ 347.950,00	*€ 123.800,00*	*€ 126.400,00*	***€ 250.200,00***	*€ 86.660,00*	*€ 56.880,00*	***€ 143.540,00***
226	02HJOD8	**ENTALPIA ENGINEERING S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05709060726	Corato	BA	**62,500**	**7,500**	**70,000**	75%	45%	€ 598.000,00	€ 331.500,00	*€ 123.000,00*	*€ 173.000,00*	***€ 296.000,00***	*€ 92.250,00*	*€ 77.850,00*	***€ 170.100,00***
227	1N94ZF4	**SINCON**	Società a responsabilità limitata	00787980739	Taranto	TA	**60,000**	**10,000**	**70,000**	75%	35%	€ 790.000,00	€ 547.300,00	*€ 674.800,00*	*€ 113.000,00*	***€ 787.800,00***	*€ 506.100,00*	*€ 39.550,00*	***€ 545.650,00***
228	8JKZMN8	**A.P. SYSTEM**	Società a responsabilità limitata	03515850729	Bari	BA	**62,500**	**6,429**	**68,929**	70%	45%	€ 373.000,00	€ 234.350,00	€ -	*€ 208.800,00*	***€ 208.800,00***	*€ -*	*€ 93.960,00*	***€ 93.960,00***
229	ADV49Q6	**DERMELLE**	Società a responsabilità limitata	03640450759	Galatina	LE	**60,000**	**8,833**	**68,833**	75%	45%	€ 726.840,00	€ 498.900,00	*€ 143.700,00*	*€ 192.300,00*	***€ 336.000,00***	*€ 107.775,00*	*€ 86.535,00*	***€ 194.310,00***
230	O16TSP6	**SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	04597250721	Noci	BA	**60,000**	**8,750**	**68,750**	75%	45%	€ 1.699.623,00	€ 1.199.804,25	*€ 787.109,33*	*€ 139,00*	***€ 787.248,33***	*€ 590.332,00*	*€ 62,55*	***€ 590.394,55***
231	XCYSUW3	**GAMBIENTE SRL**	Società a responsabilità limitata	02671780738	Ginosa	TA	**60,000**	**8,500**	**68,500**	75%	45%	€ 81.660,00	€ 61.245,00	*€ 31.193,33*	*€ 27.200,00*	***€ 58.393,33***	*€ 23.395,00*	*€ 12.240,00*	***€ 35.635,00***
232	2ORCLK7	**ENA CONSULTING SRL**	Società a responsabilità limitata	04494690722	Bari	BA	**60,000**	**8,000**	**68,000**	75%	45%	€ 371.720,00	€ 209.190,00	*€ 50.200,00*	*€ 84.800,00*	***€ 135.000,00***	*€ 37.650,00*	*€ 38.160,00*	***€ 75.810,00***
233	0Y2D3A2	**OLEIFICIO PETITO**	Società in nome collettivo	01939770754	Copertino	LE	**62,500**	**5,000**	**67,500**	75%	45%	€ 1.060.000,00	€ 747.150,00	*€ 635.000,00*	*€ 142.000,00*	***€ 777.000,00***	*€ 476.250,00*	*€ 63.900,00*	***€ 540.150,00***
234	BR75SM0	**IDROCLEAN GROUP SRL**	Società a responsabilità limitata	06574090723	Bitonto	BA	**60,000**	**7,500**	**67,500**	75%	45%	€ 205.000,00	€ 115.850,00	€ -	*€ 113.000,00*	***€ 113.000,00***	*€ -*	*€ 50.850,00*	***€ 50.850,00***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 2
Graduatoria Provvisoria
Ammissibili NON Finanziabili
per carenza fondi

Pos.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)	% Contributo R.I.	% Contributo S.S.	Totale Costi in Domanda	Totale Contributi in Domanda	*Totale Costi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Costi Valutati Ammissibili*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per R.I.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili per S.S.*	*Totale Contributi Valutati Ammissibili*
235	K4VU967	**SEPI - STUDI E P ROGETTI DI INFORMATICA**	Società per azioni	03459520726	Canosa Di Puglia	BAT	**60,000**	**7,500**	**67,500**	75%	35%	€ 950.257,80	€ 576.933,35	*€ 377.940,00*	*€ 116.100,00*	***€ 494.040,00***	*€ 283.455,00*	*€ 40.635,00*	***€ 324.090,00***
236	8D8BCH2	**ROBOTICA INDUSTRIALE SRL**	Società a responsabilità limitata	03199980719	Foggia	FG	**60,000**	**6,000**	**66,000**	75%	45%	€ 78.788,80	€ 52.342,61	*€ 51.490,00*	*€ 22.500,00*	***€ 73.990,00***	*€ 38.617,50*	*€ 10.125,00*	***€ 48.742,50***
237	2UOE7A1	**GIEFFE AUTOMOTIVE**	Società a responsabilità limitata	05433790721	Modugno	BA	**60,000**	**5,500**	**65,500**	70%	45%	€ 1.130.000,00	€ 546.000,00	*€ 77.475,27*	*€ 446.577,42*	***€ 524.052,69***	*€ 54.232,69*	*€ 200.959,84*	***€ 255.192,53***
238	6KFKUP2	**IMPRESA DEL FIUME SPA**	Società per azioni	00417330347	Taranto	TA	**60,000**	**5,171**	**65,171**	75%	35%	€ 1.351.000,00	€ 687.450,00	*€ 211.421,42*	*€ 288.459,23*	***€ 499.880,65***	*€ 158.566,07*	*€ 100.960,73*	***€ 259.526,80***
239	F6GSU46	**ECOSINTEX S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05379360729	Noci	BA	**60,000**	**5,000**	**65,000**	75%	45%	€ 360.000,00	€ 264.250,00	*€ 201.571,43*	*€ 15.000,00*	***€ 216.571,43***	*€ 151.178,57*	*€ 6.750,00*	***€ 157.928,57***
240	XH7QXJ2	**GLOBALTEL SRL**	Società a responsabilità limitata	03477990752	Lecce	LE	**60,000**	**2,000**	**62,000**	75%	45%	€ 682.360,00	€ 511.770,00	*€ 163.860,00*	*€ 518.500,00*	***€ 682.360,00***	*€ 122.895,00*	*€ 233.325,00*	***€ 356.220,00***
241	DF6ES47	**WIDEE**	Società a responsabilità limitata	04119410753	Ugento	LE	**60,000**	**0,000**	**60,000**	75%	45%	€ 255.902,83	€ 182.286,90	*€ 143.870,44*	*€ 37.133,07*	***€ 181.003,51***	*€ 107.902,83*	*€ 16.709,88*	***€ 124.612,71***
																	Totale Contributi		***€ 39.819.673,52***

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria Industria Energetica

Allegato 3
Graduatoria Provvisoria
Non Ammissibili a finanziamento

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	Comune Sede Legale	PV Sede legale	Comune Sede Operativa	PV Sede Operativa	Punteggio Sez A
242	E9UB5I3	**MECCANICA RIZZELLO**	Società a responsabilità limitata	03307170757	Taurisano	LE	Taurisano	LE	**52,500**
243	CYZX6T6	**LOM S.R.L**	Società a responsabilità limitata	06646360724	Turi	BA	Turi	BA	**50,000**
244	PR1SVB3	**BORSALINO SUD**	Società per azioni	03199240759	Maglie	LE	Maglie	LE	**47,500**
245	IM1MA57	**E.O.S. S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	03682530963	Bernate Ticino	MI	Fasano	BR	**47,500**
246	T7XTMD6	**MANCO MAURIZIO DITTA INDIVIDUALE**	Ditta individuale	03307660757	Collepasso	LE	Collepasso	LE	**47,500**
247	ACIKSW7	**IUNET SRL**	Società a responsabilità limitata	03167050719	Foggia	FG	Foggia	FG	**45,000**
248	M7EG8Y8	**WIND TOWERS**	Società per azioni	03552610713	Lucera	FG	Lucera	FG	**42,500**
249	1OHFPE4	**SOFTWARE AND MORE**	Società a responsabilità limitata	05587470724	Conversano	BA	Bari	BA	**40,000**
250	M9BUAM7	**LINEA BLU**	Società a responsabilità limitata	03080400751	Leverano	LE	Soleto	LE	**40,000**
251	6J1OYE7	**GESCOS CONSORZIO STABILE PER GESTIONI E COSTRUZIONI**	Società consortile per azioni	06336270720	Bari	BA	Bari	BA	**40,000**
252	QHZ35Q2	**CALZATURIFICIO ALTRAMAREA**	Società a responsabilità limitata	05485590722	Trani	BAT	Trani	BAT	**40,000**
253	MEYT3B3	**DI MOL CALZATURE DEL CAV. DOMENICO DI MOLFETTA**	Ditta individuale	00246830723	Trani	BAT	Trani	BAT	**40,000**
254	8MIFHW7	**L.M.I SRL**	Società a responsabilità limitata	04523780965	Milano	MI	San Giorgio Ionico	TA	**37,500**
255	BP1O263	**SUB TECHNICAL EDIL SERVICES DI CAPRIO GINO E ADRAGNA DOMENICO SAVERIO S.N.C.**	Società in nome collettivo	03553880729	Mola Di Bari	BA	Mola Di Bari	BA	**35,000**
256	B6P9DB3	**PGN SERVIZI**	Società a responsabilità limitata	02454860731	Taranto	TA	Taranto	TA	**35,000**
257	96XPQV4	**ROAM 2000**	Società a responsabilità limitata	02287470732	Taranto	TA	Taranto	TA	**32,500**
258	5G9OGW3	**FOOTCARE BIOMEDICA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	01275690335	Castell'Arquato	PC	Foggia	FG	**30,000**
259	8BSC3S3	**ISOLCOVER IMPIANTI SRL**	Società a responsabilità limitata	02530560735	Brindisi	BR	Taranto	TA	**27,500**
260	3VNYT88	**REFRASUD INTERNATION SRL**	Società a responsabilità limitata	02243040736	Taranto	TA	Taranto	TA	**25,000**
261	GH4NUQ8	**CUTTING EDGE S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	06037240725	Putignano	BA	Putignano	BA	**20,000**
262	W9EHNA1	**SERVIZI LOCALI**	Società per azioni	03170580751	Lecce	LE	Lecce	LE	**15,000**

Allegato 4
Graduatoria Provvisoria
Non Idonee

	Denominazione Impresa	Codice Fiscale	Comune Sede legale	Motivazione di Esclusione
1	A.P.O. ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI	01178510713	Foggia	Mancato riscontro nei termini previsti dal bando (Art.7 comma 5) alle richieste di integrazioni documentali formulate in data 02/07/09 e in data 24/07/09 . Esclusa ai sensi dell'Art.7 comma 5 del Bando
2	ABASAN	04345860722	Bari	Documentazione incompleta: la candidatura non é pervenuta all'indirizzo di Posta Elettronica indicato nel Bando (Art. 5 comma 6): 'bandoricerca2008@pec.rupar.puglia.it'. Inviata richiesta di informazioni in data 8/7/2009 (Prot. 1021) rimasta senza riscontro nei tempi previsti dal Bando. Esclusa ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del Bando
3	APM SRL	05717780729	Locorotondo	Documentazione incompleta: la candidatura non é pervenuta all'indirizzo di Posta Elettronica indicato nel Bando (Art. 5 comma 6): 'bandoricerca2008@pec.rupar.puglia.it'. Inviata richiesta di informazioni in data 8/7/2009 (Prot. 1022) rimasta senza riscontro nei tempi previsti dal Bando. Esclusa ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del Bando.
4	CLIO S.r.l.	02734350750	Lecce	Non ammessa alla valutazione tecnico economica ai sensi dell'Art. 7 comma 5 del Bando, essendo trascorsi oltre 15 gg. dal ricevimento della richiesta di integrazione documentale (Prot. 1008 del 7/7/2009 trasmesso a mezzo PEC). Esclusa ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del Bando.
5	CO.M.MEDIA	03485250751	Lecce	Documentazione incompleta: la candidatura non é pervenuta all'indirizzo di Posta Elettronica indicato nel Bando (Art. 5 comma 6): 'bandoricerca2008@pec.rupar.puglia.it'. Inviata richiesta di informazioni in data 8/7/2009 (Prot. 1023) rimasta senza riscontro nei tempi previsti dal Bando. Esclusa ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del Bando
6	COLLI DELLA MURGIA	03510940723	Gravina In Puglia	Non ammessa alla valutazione tecnico economica ai sensi dell'Art. 7 comma 5 del Bando, perché l'attività primaria ricade nei settori esclusi (art. 2 comma 2 lettera a), come riscontrato nel Modello UNICO 2008 (codice attività 01.21.00) acquisito dal soggetto proponente in data 14/7/2009. Esclusa ai sensi dell'Art.7 comma 5 del Bando

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione

Allegato 4
Graduatoria Provvisoria
Non Idonee

	Denominazione Impresa	Codice Fiscale	Comune Sede legale	Motivazione di Esclusione
7	COOPERATIVA OLEARIA E PRODUTTORI AGRICOLI-SOC. COOP.	00269270724	Santeramo In Colle	Non ammessa alla valutazione tecnico economica ai sensi dell'Art. 7 comma 5 del Bando, perché l'attività primaria ricade nei settori esclusi (art. 2 comma 2 lettera a), come riscontrato nel Modello UNICO 2008 (codice attività 01.41.20) acquisito dal soggetto proponente in data 16/7/2009. Esclusa ai sensi dell'Art.7 comma 5 del Bando
8	COSMO METALS	N.A.	N.A	Ricevuto un messaggio, privo di allegati, che fa riferimento a una candidatura la cui registrazione sul portale è priva di ricevuta di accettazione e consegna. Esclusa ai sensi dell'Art.5 comma 7 del Bando
9	DAGA IMPIANTI	N.A.	N.A	Documentazione incompleta: - manca la registrazione sul portale SISTEMA PUGLIA - la Scheda Domanda (Allegato A) non é conforme ai requisiti del Bando. Esclusa ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del Bando.
10	DELIZIA SPA	04874620729	Noci	Mancato riscontro nei termini previsti dal bando (Art.7 comma 5) alle richieste di integrazioni documentali formulate in data 02/07/09 e in data 24/07/09 . Esclusa ai sensi dell'Art.7 comma 5 del Bando
11	DEMAS	03504750757	Castrignano De' Greci	Candidatura non inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata come previsto all'Art.5 comma 5 del bando. Esclusa ai sensi Art.5 comma 5.
12	ELETTROMECCANICA C.M.C. SRL	03117060719	Foggia	Mancato riscontro nei termini previsti dal bando (Art.7 comma 5) alle richieste di integrazioni documentali formulate in data 02/07/09 e in data 24/07/09 . Esclusa ai sensi dell'Art.7 comma 5 del Bando
13	ERBARIO ISABELLA D'ITALIA	04171690722	Toritto	Mancato riscontro nei termini previsti dal bando (Art.7 comma 5) alle richieste di integrazioni documentali formulate in data 02/07/09 e in data 24/07/09 Esclusa ai sensi dell'Art.7 comma 5 del Bando
14	Euroelettra Sistemi	01847370358	Reggio Nell'Emilia	Mancato riscontro nei termini previsti dal bando (Art.7 comma 5) alle richieste di integrazioni documentali formulate in data 02/07/09 e in data 24/07/09 . Esclusa ai sensi dell'Art.7 comma 5 del Bando
15	FORMAZIONE CONTINUA			Documentazione incompleta: - manca la registrazione sul portale SISTEMA PUGLIA, - l'inoltro é avvenuto oltre i termini. Esclusa ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del Bando.

Allegato 4
Graduatoria Provvisoria
Non Idonee

	Denominazione Impresa	Codice Fiscale	Comune Sede legale	Motivazione di Esclusione
16	IL PASTAIO DI MAFFEI SAVINO & C. SNC	01251010722	Barletta	Documentazione incompleta: la candidatura non é pervenuta all'indirizzo di Posta Elettronica indicato nel Bando (Art. 5 comma 6): 'bandoricerca2008@pec.rupar.puglia.it'. Inviata richiesta di informazioni in data 10/7/2009 (Prot. 1031) rimasta senza riscontro nei tempi previsti dal Bando. Esclusa ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del Bando.
17	KLAUS	N.A.	N.A	Documentazione incompleta: - manca la registrazione sul portale SISTEMA PUGLIA, - la Scheda Domanda (Allegato A) non é conforme ai requisiti del Bando. Esclusa ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del Bando.
18	KMA	N.A.	N.A	Documentazione incompleta: - manca la registrazione sul portale SISTEMA PUGLIA, - manca la Scheda Domanda (Allegato A). Esclusa ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del Bando.
19	LA TERMICA	02350320731	Taranto	Mancato riscontro nei termini previsti dal bando (Art.7 comma 5) alle richieste di integrazioni documentali formulate in data 02/07/09 e in data 24/07/09 .Esclusa ai sensi dell'Art.7 comma 5 del Bando
20	LABBATE	04545510721	Monopoli	Mancato riscontro nei termini previsti dal bando (Art.7 comma 5) alle richieste di integrazioni documentali formulate in data 02/07/09 e in data 24/07/09 . Esclusa ai sensi dell'Art.7 comma 5 del Bando
21	OFFICINE RICCIATO	N.A.	N.A	Documentazione incompleta: - manca la registrazione sul portale SISTEMA PUGLIA - manca la Scheda Domanda (Allegato A) - l'inoltro é avvenuto oltre i termini. Esclusa ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del Bando.
22	ORMAD COM SRL	05447570721	Terlizzi	Mancato riscontro nei termini previsti dal bando (Art.7 comma 5) alle richieste di integrazioni documentali formulate in data 02/07/09 e in data 24/07/09 . Esclusa ai sensi dell'Art.7 comma 5 del Bando

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione

Allegato 4
Graduatoria Provvisoria
Non Idonee

	Denominazione Impresa	Codice Fiscale	Comune Sede legale	Motivazione di Esclusione
23	ORTOREALE	03356600753	Lecce	Documentazione incompleta: il contenuto della Scheda Progetto (Allegato C) non consente la valutazione tecnico economica di congruità dei costi del progetto in quanto la sezione 5 'Costi Previsti' si riferisce ad attività differenti e non riconducibili a quelle riportate nella sezione 3 'Obiettivi - Attività - Tempistica'. Esclusa ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del Bando.
24	P.V.S. srl	05828920727	Bari	Mancato riscontro nei termini previsti dal bando (Art.7 comma 5) alle richieste di integrazioni documentali formulate in data 02/07/09 e in data 24/07/09 . Esclusa ai sensi dell'Art.7 comma 5 del Bando
25	PASTE TIPICHE REGIONALI	10503650151	Ostuni	Mancato riscontro nei termini previsti dal bando (Art.7 comma 5) alle richieste di integrazioni documentali formulate in data 02/07/09 e in data 24/07/09 . Esclusa ai sensi dell'Art.7 comma 5 del Bando
26	POLYMEKON			Documentazione incompleta: - manca la registrazione sul portale SISTEMA PUGLIA, - la Scheda Domanda (Allegato A) non é conforme ai requisiti del Bando, - l'impresa ha presentato due progetti (MARKERS MOLECOLARI e PROTESI MAMMARIE). Esclusa ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del Bando.
27	S.P.S. MANIFATTURE S.R.L.	03537330759	Matino	Alla registrazione della Domanda attraverso il portale SISTEMA PUGLIA non ha fatto seguito la trasmissione della documentazione richiesta dal bando.
28	Shap Solar Heat and Power	01256630383	Roma	Mancato riscontro nei termini previsti dal bando (Art.7 comma 5) alle richieste di integrazioni documentali formulate in data 02/07/09 e in data 24/07/09 . Esclusa ai sensi dell'Art.7 comma 5 del Bando
29	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA "SILVIUM GIOVANNI XXIII"	04612480725	Gravina In Puglia	Non ammessa alla valutazione tecnico economica ai sensi dell'Art. 7 comma 5 del Bando, perché l'attività primaria ricade nei settori esclusi (art. 2 comma 2 lettera a), come riscontrato nel Modello UNICO 2008 (codice attività 01.11.40) acquisito dal soggetto proponente in data 24/7/2009. Esclusa ai sensi dell'Art.7 comma 5 del Bando
30	Società Jonica Agricola Avetranese A R.L. (IN SIGLA S.J.A.A. S.R.L.)	02621080734	Avetrana	Mancato riscontro nei termini previsti dal bando (Art.7 comma 5) alle richieste di integrazioni documentali formulate in data 02/07/09 e in data 24/07/09 . Esclusa ai sensi dell'Art.7 comma 5 del Bando

Allegato 4
Graduatoria Provvisoria
Non Idonee

	Denominazione Impresa	Codice Fiscale	Comune Sede legale	Motivazione di Esclusione
31	SVOLTA S.R.L.	06743840727	Gioia Del Colle	Mancato riscontro nei termini previsti dal bando (Art.7 comma 5) alle richieste di integrazioni documentali formulate in data 02/07/09 e in data 24/07/09 .Esclusa ai sensi dell'Art.7 comma 5 del Bando
32	UNIONE PRODUTTORI AGRICOLI E ALLEVATORI (U.P.A.L.)	00061630745	Cisternino	Non ammessa alla valutazione tecnico economica ai sensi dell'Art. 7 comma 5 del Bando, perché l'attività primaria ricade nei settori esclusi (art. 2 comma 2 lettera a), come riscontrato nel Modello UNICO 2008 (codice attività 01.63.00) acquisito dal soggetto proponente in data 28/7/2009.

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
1	9QW2EF7	**FORMIT SERVIZI S.P.A.**	Società per azioni	05874271009	20	15	17,5	7,5	15	7,5	7,5	15	0	10	7,5	10	10	8,750	10	0	5	10	3,750	**70,000**	**75,000**	**145,000**
2	7Z3T213	**SUD SISTEMI SRL**	Società a responsabilità limitata	02959220720	15	15	15	10	20	10	10	15	0	7,5	10	10	10	4,000	4	0	5	10	2,000	**80,000**	**62,500**	**142,500**
3	V76SNG1	**LEADER SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE**	Società consortile	04622820720	15	15	15	7,5	15	10	10	15	0	10	15	10	10	5,000	5	10	0	0	3,750	**72,500**	**68,750**	**141,250**
4	4RCPCJ0	**WEBSCIENCE**	Società a responsabilità limitata	13181760151	20	15	17,5	7,5	15	10	10	15	0	10	7,5	10	10	1,702	10	0	5	10	1,596	**75,000**	**65,798**	**140,798**
5	87HJSV3	**ELETTRONIKA**	Società a responsabilità limitata	03818020723	15	15	15	10	20	10	10	15	0	10	15	4	10	1,786	10	0	5	0	0,536	**80,000**	**56,321**	**136,321**
6	6F95EU7	**SINTESI SCPA**	Società consortile per azioni	11484230153	15	15	15	10	20	7,5	10	15	0	10	10	10	10	7,164	10	0	0	0	1,119	**77,500**	**58,284**	**135,784**
7	BPVHPX7	**SOFTWARE ENGINEERING RESEARCH AND PRACTICES S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	06526430720	15	15	15	10	20	10	10	15	0	10	15	10	10	10,000	0	0	0	0	0,000	**80,000**	**55,000**	**135,000**
8	EK4DBQ5	**PLANETEK ITALIA SRL**	Società a responsabilità limitata	04555490723	15	10	12,5	2,5	10	10	10	15	0	10	10	10	10	3,488	10	0	10	10	1,512	**60,000**	**75,000**	**135,000**

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
9	U1DFAF4	**IGEAM S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	01237131006	20	20	20	10	20	10	7,5	15	0	10	10	2	2	7,143	8	0	10	0	3,214	**82,500**	**52,357**	**134,857**
10	AJRHQI7	**INTERNATIONAL AVIATION SUPPLY IAS SRL**	Società a responsabilità limitata	01255750745	20	20	20	7,5	20	7,5	10	15	0	5	15	4	10	4,194	10	0	0	0	0,806	**80,000**	**49,000**	**129,000**
11	ILJ7XE6	**GRIFO MULTIMEDIA**	Società a responsabilità limitata	04954210722	15	15	15	10	20	10	10	15	0	10	15	4	0	3,636	2	0	0	10	1,364	**80,000**	**46,000**	**126,000**
12	5L1D6N1	**MASMEC S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	03805970724	15	15	15	7,5	20	7,5	7,5	15	0	10	15	0	6	1,636	10	0	10	0	0,636	**72,500**	**53,273**	**125,773**
13	56A9DL1	**MICROLABEN S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	06162280728	20	15	17,5	7,5	15	10	10	15	0	10	15	8	4	10,000	3	0	0	0	0,000	**75,000**	**50,000**	**125,000**
14	JW2H422	**MEL SYSTEM S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05833770729	10	20	15	7,5	15	7,5	10	15	0	10	15	8	2	1,739	3	0	5	10	0,217	**70,000**	**54,957**	**124,957**
15	PXSB1D6	**SITEC**	Società a responsabilità limitata	04864460722	15	20	17,5	10	20	10	10	15	0	7,5	15	0	0	1,333	1	0	5	10	0,667	**82,500**	**40,500**	**123,000**
16	BYXYPR6	**LINKS - MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A.**	Società per azioni	03351210756	15	15	15	10	15	10	7,5	15	0	10	10	2	0	1,474	9	0	5	10	1,368	**72,500**	**48,842**	**121,342**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
17	CK7P8F8	**PLASTIK**	Società per azioni	01711760163	20	20	20	10	15	7,5	10	15	0	7,5	15	8	0	1,022	10	0	0	0	1,679	**77,500**	**43,201**	**120,701**
18	RX8M7N2	**I E T SERVIZI**	Società a responsabilità limitata	03175220759	20	15	17,5	10	20	10	7,5	15	0	10	15	2	0	0,337	6	0	5	0	1,264	**80,000**	**39,601**	**119,601**
19	AJEK9J8	**LACHIFARMA**	Società a responsabilità limitata	02067110755	20	20	20	7,5	20	7,5	10	15	0	10	15	0	0	1,500	2	0	10	0	0,750	**80,000**	**39,250**	**119,250**
20	4BEI7S5	**ECO-LOGICA**	Società a responsabilità limitata	06044380720	10	10	10	7,5	15	7,5	10	15	0	10	10	2	0	1,111	6	0	10	10	4,444	**65,000**	**53,556**	**118,556**
21	WT5K4G6	**TPA**	Società a responsabilità limitata	02469600247	15	20	17,5	10	15	7,5	10	15	0	10	15	6	6	5,000	0	0	0	0	0,000	**75,000**	**42,000**	**117,000**
22	S4P2J85	**AVANTGARDE**	Società a responsabilità limitata	06018020724	15	20	17,5	10	20	10	10	15	0	0	15	0	2	0,000	1	0	5	10	1,364	**82,500**	**34,364**	**116,864**
23	P6KI2R1	**INSOFT 2000 SOCIETA' COOPERATIVA**	Cooperativa	05473840725	15	10	12,5	5	15	7,5	10	15	0	7,5	7,5	10	4	1,667	2	0	5	10	2,917	**65,000**	**50,583**	**115,583**
24	64H49P7	**CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ELPENDU'**	Cooperativa a responsabilità limitata	04645010721	20	20	20	10	20	7,5	10	15	0	10	10	2	0	0,000	0	0	0	10	0,000	**82,500**	**32,000**	**114,500**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
25	64IQKQ3	**GEOPHYSICAL APPLICATIONS PROCESSING S.R.L., IN SIGLA GAP S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	06424840723	15	15	15	7,5	20	10	10	15	0	10	15	4	4	0,000	0	0	0	0	3,750	**77,500**	**36,750**	**114,250**
26	A4TF735	**JONICA IMPIANTI**	Cooperativa a responsabilità limitata	01908760737	10	15	12,5	5	15	7,5	7,5	15	0	10	10	0	0	5,417	10	0	5	10	0,417	**62,500**	**50,833**	**113,333**
27	LECJBT5	**ITEL TELECOMUNICAZIONI**	Società a responsabilità limitata	02954150724	20	20	20	10	20	5	10	15	0	10	10	0	0	2,667	0	0	10	0	0,000	**80,000**	**32,667**	**112,667**
28	DODTS11	**AGRIPLAN**	Società a responsabilità limitata	01837350741	20	20	20	7,5	20	7,5	10	15	0	10	15	0	0	2,500	0	0	0	0	5,000	**80,000**	**32,500**	**112,500**
29	2CPRTJ0	**LENVIROS**	Società a responsabilità limitata	06373470720	20	20	20	10	15	7,5	10	15	0	10	10	4	0	5,000	3	0	0	0	2,500	**77,500**	**34,500**	**112,000**
30	EHUCDN2	**GIUS. LATERZA & FIGLI**	Società per azioni	00894291004	15	15	15	10	15	5	10	15	0	10	10	8	0	2,500	7	0	0	0	3,125	**70,000**	**40,625**	**110,625**
31	KQ4N1F3	**COSTRUZIONI SOLARI**	Società a responsabilità limitata	02462390754	20	15	17,5	7,5	20	7,5	7,5	15	0	2,5	10	2	0	5,000	5	0	10	0	1,000	**75,000**	**35,500**	**110,500**
32	7BJ8EY2	**STC - SCIENCE TECHNOLOGY CONSULTING**	Società a responsabilità limitata	02441980782	20	20	20	10	20	7,5	10	15	0	10	7,5	0	0	7,500	1	0	0	0	1,875	**82,500**	**27,875**	**110,375**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
33	3A1D6X8	**TIPOGRAFIA ROMANA**	Società per azioni	03830480723	15	20	17,5	10	15	10	10	15	0	2,5	10	2	0	0,000	2	0	5	10	0,690	**77,500**	**32,190**	**109,690**
34	9RHENM8	**GEOSYSTEMS GROUP SRL**	Società a responsabilità limitata	01338030628	15	15	15	5	15	7,5	10	15	0	10	10	8	0	1,818	10	0	0	0	1,667	**67,500**	**41,485**	**108,985**
35	KE0C317	**AGEMOCO**	Cooperativa	01070520737	15	15	15	7,5	20	10	10	15	0	0	7,5	10	10	3,333	0	0	0	0	0,000	**77,500**	**30,833**	**108,333**
36	OAQ7CY2	**MBL SOLUTIONS**	Società a responsabilità limitata	06309440722	20	20	20	10	20	10	10	15	0	0	15	0	0	5,000	2	0	0	0	0,000	**85,000**	**22,000**	**107,000**
37	MF57IZ2	**COINTA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02800130722	20	15	17,5	10	20	10	10	15	0	0	15	0	0	5,556	3	0	0	0	0,556	**82,500**	**24,111**	**106,611**
38	T4MLA53	**PEZZOL**	Società a responsabilità limitata	00269260725	15	20	17,5	10	20	7,5	10	15	0	2,5	15	0	0	3,243	0	0	5	0	0,811	**80,000**	**26,554**	**106,554**
39	934XQX8	**ALTANET**	Società a responsabilità limitata	04794440729	15	15	15	7,5	15	7,5	10	15	0	10	10	0	0	10,000	4	0	0	0	2,500	**70,000**	**36,500**	**106,500**
40	AC3TQ21	**FIORDELISI SRL**	Società a responsabilità limitata	02254870716	20	20	20	10	20	10	7,5	15	0	2,5	15	0	0	1,053	2	0	0	0	3,421	**82,500**	**23,974**	**106,474**
41	TUQPP27	**HOSPITEX DIAGNOSTICS**	Società a responsabilità limitata	04500540481	15	15	15	7,5	20	7,5	7,5	15	0	10	10	6	0	2,500	3	0	0	0	2,292	**72,500**	**33,792**	**106,292**
42	XEVB3X2	**FINCONS SUD SRL**	Società a responsabilità limitata	06730320725	20	20	20	10	15	10	7,5	15	0	0	10	4	4	0,000	0	0	0	10	0,000	**77,500**	**28,000**	**105,500**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
43	JQKOQE6	**INNOVA**	Società per azioni	05066661009	20	20	20	10	20	10	10	15	0	10	10	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**85,000**	**20,000**	**105,000**
44	SUS2MA0	**CIMTECLAB**	Società a responsabilità limitata	01893071207	15	15	15	10	20	7,5	7,5	15	0	10	10	0	0	6,000	1	0	0	0	3,000	**75,000**	**30,000**	**105,000**
45	USUGVA1	**ENGINSOFT SPA**	Società per azioni	00599320223	15	15	15	7,5	20	10	5	15	0	5	15	0	0	0,000	2	0	10	0	0,000	**72,500**	**32,000**	**104,500**
46	UTBCJ18	**INDUSTRIE FRACCHIOLLA**	Società a responsabilità limitata	04936100728	15	15	15	10	20	10	10	15	0	7,5	10	0	0	0,250	6	0	0	0	0,063	**80,000**	**23,813**	**103,813**
47	BV86MQ4	**CEZANNE SOFTWARE S.P.A.**	Società per azioni	04117460727	15	15	15	10	20	7,5	10	15	0	10	10	2	0	4,231	0	0	0	0	0,000	**77,500**	**26,231**	**103,731**
48	E1BMA54	**SYSMAN PROGETTI & SERVIZI**	Società a responsabilità limitata	01801960749	20	20	20	10	20	7,5	10	15	0	7,5	10	0	0	0,000	2	0	0	0	0,862	**82,500**	**20,362**	**102,862**
49	I8KBEB2	**METALRI DEI F.LLI RIZZI GEOM. ANDREA E RAG. VITO**	Società in nome collettivo	03949870723	15	20	17,5	10	20	7,5	7,5	15	0	2,5	15	0	0	3,182	4	0	0	0	0,455	**77,500**	**25,136**	**102,636**
50	242K5L7	**UPGRADING SERVICES SPA**	Società per azioni	06276020721	15	10	12,5	7,5	15	5	7,5	15	0	0	10	2	0	2,000	10	0	5	10	1,000	**62,500**	**40,000**	**102,500**
51	2E35WD7	**GIURGOLA S.R.L**	Società a responsabilità limitata	03145400754	20	20	20	10	20	7,5	10	15	0	0	15	4	0	0,000	0	0	0	0	0,909	**82,500**	**19,909**	**102,409**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
52	VUI6CM4	**OFFICINA MEZZINA S.N.C.**	Società in nome collettivo	03294430727	15	20	17,5	7,5	20	7,5	10	15	0	0	15	0	0	0,800	3	0	5	0	0,000	**77,500**	**23,800**	**101,300**
53	RB3NY54	**ADRIATICA INDUSTRIALE SRL**	Società a responsabilità limitata	01160630727	15	15	15	7,5	15	7,5	10	15	0	0	5	6	4	4,667	10	0	0	0	1,333	**70,000**	**31,000**	**101,000**
54	4CRARL5	**AMET ITALY S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05239380487	10	15	12,5	5	15	10	10	15	0	5	5	6	4	2,000	10	0	0	0	1,200	**67,500**	**33,200**	**100,700**
55	HFMJUD8	**T C T**	Società a responsabilità limitata	00726760747	20	15	17,5	7,5	20	10	7,5	15	0	5	7,5	0	0	0,000	0	0	10	0	0,000	**77,500**	**22,500**	**100,000**
56	XGWEPY5	**CONSORZIO SUBTITLE VOICE**	Consorzio con attività esterna	02150020747	20	20	20	7,5	15	10	7,5	15	0	0	10	0	0	0,000	0	10	5	0	0,000	**75,000**	**25,000**	**100,000**
57	QQXWSG1	**ICAM**	Società a responsabilità limitata	03685780722	5	15	10	5	15	7,5	7,5	15	0	10	7,5	2	0	4,348	10	0	5	0	1,087	**60,000**	**39,935**	**99,935**
58	GIJ9IE5	**ELFIM**	Società a responsabilità limitata	04347330724	0	15	7,5	10	20	7,5	7,5	15	0	7,5	15	4	0	0,000	5	0	0	0	0,769	**67,500**	**32,269**	**99,769**
59	1ICERW8	**GIANNUZZI**	Società a responsabilità limitata	03554710750	15	15	15	7,5	20	7,5	10	15	0	2,5	7,5	4	0	0,588	8	0	0	0	2,059	**75,000**	**24,647**	**99,647**
60	635X571	**ROSS SRL**	Società a responsabilità limitata	01829070752	15	20	17,5	10	20	5	10	15	0	2,5	10	2	0	0,147	2	0	5	0	0,441	**77,500**	**22,088**	**99,588**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
61	SRCXCU8	**MASTERLAB - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA UNIPERSONALE**	Società a responsabilità limitata	06835770725	15	20	17,5	10	20	5	10	15	0	0	7,5	4	2	3,077	5	0	0	0	0,385	**77,500**	**21,962**	**99,462**
62	AWFUOB7	**SOAVEGEL S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	00716870746	15	10	12,5	10	20	10	7,5	15	0	2,5	10	0	0	0,426	0	0	10	0	1,170	**75,000**	**24,096**	**99,096**
63	JSS1JH7	**QUEMME**	Società a responsabilità limitata	00791580731	5	10	7,5	10	20	7,5	7,5	15	0	2,5	15	6	2	0,000	0	0	5	0	1,000	**67,500**	**31,500**	**99,000**
64	B2SO201	**CODE ARCHITECTS S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05831090724	20	20	20	10	15	10	10	15	0	0	10	2	0	6,000	0	0	0	0	0,000	**80,000**	**18,000**	**98,000**
65	LOO9EM1	**NOCESE MANIFATTURE**	Società a responsabilità limitata	03841980729	15	15	15	7,5	15	10	10	15	0	2,5	10	2	0	0,000	2	0	5	0	3,953	**72,500**	**25,453**	**97,953**
66	UOYA3E2	**VENICECOM**	Società a responsabilità limitata	03014640274	15	15	15	7,5	15	5	7,5	15	0	0	10	8	8	2,917	2	0	0	0	1,458	**65,000**	**32,375**	**97,375**
67	WJ532J1	**D&D S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	04984440729	15	15	15	7,5	15	7,5	7,5	15	0	0	15	0	0	3,333	6	0	5	0	0,333	**67,500**	**29,667**	**97,167**
68	KEP7YU2	**SOAVE S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	01678640747	15	20	17,5	10	20	7,5	10	15	0	0	15	0	0	0,000	0	0	0	0	2,105	**80,000**	**17,105**	**97,105**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
69	ANUJNP9	**SRB COSTRUZIONI**	Società a responsabilità limitata	03978500720	15	15	15	10	20	7,5	10	15	0	2,5	15	0	0	0,727	1	0	0	0	0,182	**77,500**	**19,409**	**96,909**
70	LNUP718	**APULIABIOTECH SCARL**	Consorzio a responsabilità limitata	05556540721	15	15	15	5	15	7,5	7,5	15	0	10	10	0	0	3,333	1	0	5	0	2,500	**65,000**	**31,833**	**96,833**
71	29H4WP4	**ALFRUS SRL**	Società a responsabilità limitata	05194770722	15	10	12,5	7,5	15	10	10	15	0	2,5	15	0	0	0,909	1	0	5	0	2,273	**70,000**	**26,682**	**96,682**
72	KRKPL96	**AQUASOIL**	Società a responsabilità limitata	02128300742	15	15	15	7,5	20	7,5	10	15	0	0	10	0	6	0,000	3	0	0	0	2,500	**75,000**	**21,500**	**96,500**
73	ESU0T05	**PRODEO**	Società per azioni	03283190720	5	15	10	7,5	15	10	7,5	15	0	0	10	4	0	0,469	0	0	5	10	1,953	**65,000**	**31,422**	**96,422**
74	AKVJVF8	**SACHIM (SOCIETA' PER LE APPLICAZIONI CHIMICHE TESSILI)**	Società a responsabilità limitata	00264740721	0	0	0	10	20	7,5	7,5	15	0	7,5	15	0	0	0,200	3	0	10	0	0,600	**60,000**	**36,300**	**96,300**
75	F7KSRE1	**TESEO.IT SRL**	Società a responsabilità limitata	04762340729	15	15	15	7,5	15	10	7,5	15	0	5	10	4	0	4,000	2	0	0	0	1,000	**70,000**	**26,000**	**96,000**
76	AELYZX7	**MAIELLARO**	Società a responsabilità limitata	04627080726	15	15	15	10	20	10	10	15	0	0	10	2	0	3,750	0	0	0	0	0,000	**80,000**	**15,750**	**95,750**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
77	BSMN5N5	**MEDITEKNOLOGY**	Società a responsabilità limitata	06129160724	15	15	15	7,5	15	5	7,5	15	0	2,5	7,5	6	0	10,000	3	0	0	0	1,667	**65,000**	**30,667**	**95,667**
78	NQCREK9	**BIOSAL SOC.COOP. A R.L.**	Cooperativa a responsabilità illimitata	02067180758	20	15	17,5	7,5	15	10	7,5	15	0	10	7,5	0	0	0,000	3	0	0	0	2,273	**72,500**	**22,773**	**95,273**
79	AXD0Y88	**MEDIAVOICE**	Società a responsabilità limitata	06386131004	15	15	15	7,5	15	7,5	0	15	0	2,5	7,5	0	0	10,000	5	0	5	0	5,000	**60,000**	**35,000**	**95,000**
80	7CH7K67	**UNION KEY**	Società a responsabilità limitata	03068860752	15	20	17,5	10	20	7,5	7,5	15	0	2,5	15	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**77,500**	**17,500**	**95,000**
81	HIGR8U5	**FINLOGIC S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02379641208	10	15	12,5	5	15	5	10	15	0	0	7,5	10	8	1,852	4	0	0	0	0,926	**62,500**	**32,278**	**94,778**
82	UJMP0R8	**VOLKMANN & ROSSBACH ITALIA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	06167060729	15	15	15	10	20	10	7,5	15	0	0	10	2	2	0,714	1	0	0	0	1,429	**77,500**	**17,143**	**94,643**
83	K8IML46	**SODIAS**	Società a responsabilità limitata	05225120723	15	20	17,5	10	20	7,5	7,5	15	0	0	15	2	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**77,500**	**17,000**	**94,500**
84	LUPCWU4	**FORUS**	Società a responsabilità limitata	04084541210	15	15	15	7,5	15	10	7,5	15	0	7,5	7,5	4	0	0,000	0	0	5	0	0,000	**70,000**	**24,000**	**94,000**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
85	VK28AX5	**BARRACANE**	Società a responsabilità limitata	05383350724	10	15	12,5	10	15	7,5	2,5	15	0	5	5	6	2	3,000	3	0	5	0	1,500	**62,500**	**30,500**	**93,000**
86	CABBOB4	**IRIGOM SRL**	Società a responsabilità limitata	01808530743	15	20	17,5	10	20	10	5	15	0	2,5	7,5	0	0	0,000	0	0	5	0	0,333	**77,500**	**15,333**	**92,833**
87	2CXQBL8	**TEMA SISTEMI**	Società a responsabilità limitata	01804440731	10	10	10	10	10	7,5	7,5	15	0	0	10	0	0	1,667	6	0	5	10	0,093	**60,000**	**32,759**	**92,759**
88	SNLHXI4	**RIENERGIA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	08478680013	15	15	15	7,5	15	7,5	5	15	0	2,5	10	0	0	10,000	0	0	5	0	0,000	**65,000**	**27,500**	**92,500**
89	IOEKAH1	**MICRO THERAPEUTICS DI CONENNA GIUSEPPE & C. S.A.S.**	Società in accomandita semplice	02415850730	15	20	17,5	10	20	7,5	7,5	15	0	2,5	10	0	0	1,667	0	0	0	0	0,833	**77,500**	**15,000**	**92,500**
90	IW59EP8	**FARMALABOR**	Società a responsabilità limitata	05676410722	15	15	15	7,5	15	7,5	7,5	15	0	5	15	0	0	0,000	0	0	5	0	0,000	**67,500**	**25,000**	**92,500**
91	LJSAB64	**TERRITORIO S.P.A.**	Società per azioni	00662380765	10	10	10	5	15	5	10	15	0	2,5	10	2	0	8,333	7	0	0	0	2,500	**60,000**	**32,333**	**92,333**
92	RLVP0G4	**DIAMEC TECHNOLOGY**	Società a responsabilità limitata	06209220729	15	15	15	10	20	10	7,5	15	0	2,5	10	0	0	0,000	2	0	0	0	0,000	**77,500**	**14,500**	**92,000**

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
93	UT9TVP4	**BASE PROTECTION S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	06617940728	20	20	20	10	20	7,5	5	15	0	0	10	2	0	0,000	0	0	0	0	2,333	**77,500**	**14,333**	**91,833**
94	CDXNAV2	**EUROPLAST**	Società a responsabilità limitata	04933340723	15	20	17,5	10	15	7,5	7,5	15	0	5	7,5	0	0	0,000	0	0	5	0	0,926	**72,500**	**18,426**	**90,926**
95	2PRNCN6	**EMITECH**	Società a responsabilità limitata	06229350720	15	15	15	7,5	15	7,5	7,5	15	0	2,5	10	0	0	2,500	3	0	5	0	0,417	**67,500**	**23,417**	**90,917**
96	YRRK648	**SVIC**	Società a responsabilità limitata	01708730757	20	20	20	10	15	10	10	15	0	0	10	0	0	0,000	0	0	0	0	0,769	**80,000**	**10,769**	**90,769**
97	X7V9A39	**NATURA VERA - MALDERA SRL**	Società a responsabilità limitata	05235610721	15	15	15	7,5	15	10	7,5	15	0	0	15	0	0	0,476	5	0	0	0	0,238	**70,000**	**20,714**	**90,714**
98	6YJZQV4	**KARBOREK SRL**	Società a responsabilità limitata	01343450761	15	15	15	7,5	15	7,5	10	15	0	2,5	5	4	0	0,000	4	0	5	0	0,000	**70,000**	**20,500**	**90,500**
99	9GZXYS7	**INFOTEL S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	00873500730	15	15	15	5	15	10	7,5	15	0	7,5	15	0	0	0,000	0	0	0	0	0,500	**67,500**	**23,000**	**90,500**
100	FB4LTB9	**FERSALENTO**	Società a responsabilità limitata	01827060755	15	10	12,5	7,5	15	7,5	10	15	0	0	7,5	4	0	0,000	6	0	5	0	0,086	**67,500**	**22,586**	**90,086**
101	CN1ZKK3	**CAVALERA SISTEMI SRL**	Società a responsabilità limitata	03289280756	15	15	15	7,5	15	7,5	10	15	0	5	7,5	2	0	0,000	0	0	5	0	0,000	**70,000**	**19,500**	**89,500**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
102	AEA8OR7	**C. & P. SERVICE SRL**	Società a responsabilità limitata	06600460726	20	20	20	10	20	7,5	7,5	15	0	0	7,5	2	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**80,000**	**9,500**	**89,500**
103	F45KPT4	**CASALUCI GIULIANO**	Società a responsabilità limitata	03470080759	15	15	15	5	15	10	7,5	15	0	0	10	4	2	0,000	0	0	5	0	0,833	**67,500**	**21,833**	**89,333**
104	5WJACI8	**VISUP**	Società a responsabilità limitata	05935090968	10	15	12,5	7,5	10	7,5	10	15	0	2,5	10	10	4	0,000	0	0	0	0	0,000	**62,500**	**26,500**	**89,000**
105	NYDFKO4	**VALLE FIORITA CATERING SRL**	Società a responsabilità limitata	01775410747	15	15	15	7,5	15	5	7,5	15	0	2,5	15	0	0	0,000	0	0	5	0	1,379	**65,000**	**23,879**	**88,879**
106	9N5AR59	**ERESULT**	Società a responsabilità limitata	02089480392	15	15	15	7,5	15	7,5	5	15	0	7,5	10	0	0	3,333	3	0	0	0	0,000	**65,000**	**23,833**	**88,833**
107	20CB9Q2	**ITEM OXYGEN**	Società a responsabilità limitata	06068560728	10	15	12,5	5	10	10	7,5	15	0	10	10	6	2	0,000	0	0	0	0	0,714	**60,000**	**28,714**	**88,714**
108	OGSFFT3	**SOCOGES**	Società a responsabilità limitata	04394630729	10	15	12,5	7,5	15	7,5	10	15	0	2,5	10	0	2	0,000	1	0	5	0	0,667	**67,500**	**21,167**	**88,667**
109	F0OZPS1	**DE LUCA COSTRUTTORI FAMILY TRADITION**	Società a responsabilità limitata	03878000755	15	15	15	7,5	15	7,5	7,5	15	0	0	15	4	0	0,000	2	0	0	0	0,143	**67,500**	**21,143**	**88,643**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
110	35EVDN4	**ITACA**	Società a responsabilità limitata	02784210789	10	10	10	7,5	15	10	7,5	15	0	10	10	0	0	3,333	0	0	0	0	0,000	**65,000**	**23,333**	**88,333**
111	42GQIR4	**TECHNO.S.E.A.**	Società a responsabilità limitata	02169680747	15	15	15	7,5	15	7,5	7,5	15	0	0	10	6	2	1,333	1	0	0	0	0,333	**67,500**	**20,667**	**88,167**
112	HDM1MD2	**INGEL DI LESTINGI ANNA RITA & C.**	Società a responsabilità limitata	04061820728	15	10	12,5	7,5	10	7,5	7,5	15	0	10	5	2	2	0,000	4	0	5	0	0,000	**60,000**	**28,000**	**88,000**
113	MEBMN62	**PROGETTO AZIENDA DI ROMOLO VALZANO**	Ditta individuale	03426130757	15	15	15	7,5	15	10	7,5	15	0	0	10	6	0	0,000	2	0	0	0	0,000	**70,000**	**18,000**	**88,000**
114	VS5LAC8	**CONSORZIO COLFASA CONSULENZA POLITICHE COMUNITARIE**	Consorzio con attività esterna	12545300159	15	15	15	7,5	10	7,5	5	15	0	10	7,5	0	0	0,000	0	10	0	0	0,000	**60,000**	**27,500**	**87,500**
115	JOW5P37	**ELETTRICA SOCIETA' IMPIANTI MERIDIONALI**	Società a responsabilità limitata	04048900726	5	10	7,5	10	20	7,5	7,5	15	0	5	15	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**67,500**	**20,000**	**87,500**
116	V5PQAX7	**GHIMAS**	Società per azioni	00499021202	15	15	15	10	20	5	7,5	15	0	5	10	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**72,500**	**15,000**	**87,500**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
117	564S7U7	**CHETTA SRL**	Società a responsabilità limitata	02298610755	10	10	10	7,5	20	7,5	7,5	15	0	0	10	4	0	0,000	0	0	5	0	0,926	**67,500**	**19,926**	**87,426**
118	5EYCC36	**ELETECH**	Società a responsabilità limitata	05082350728	15	10	12,5	7,5	10	7,5	10	15	0	2,5	7,5	2	0	3,810	4	0	5	0	0,000	**62,500**	**24,810**	**87,310**
119	HTGWI94	**LORAN**	Società a responsabilità limitata	03780530725	15	10	12,5	7,5	15	7,5	7,5	15	0	5	10	0	0	0,000	6	0	0	0	1,111	**65,000**	**22,111**	**87,111**
120	C2FDQO9	**SUNVISION SRL**	Società a responsabilità limitata	06597030722	15	15	15	7,5	15	5	7,5	15	0	0	10	0	0	10,000	2	0	0	0	0,000	**65,000**	**22,000**	**87,000**
121	FCD74U5	**SABACOM**	Società a responsabilità limitata	02319860736	15	15	15	7,5	10	7,5	7,5	15	0	7,5	10	2	0	0,000	4	0	0	0	1,000	**62,500**	**24,500**	**87,000**
122	FHWMCD0	**SPACEDAT SRL**	Società a responsabilità limitata	03646900757	10	15	12,5	7,5	15	5	7,5	15	0	2,5	10	0	0	10,000	2	0	0	0	0,000	**62,500**	**24,500**	**87,000**
123	WOLK4D7	**IMPRESA GARIBALDI SRL**	Società a responsabilità limitata	04152670727	10	15	12,5	7,5	15	7,5	10	15	0	5	10	2	0	1,026	1	0	0	0	0,385	**67,500**	**19,410**	**86,910**
124	YQ68W71	**LUBRITALIA S.P.A**	Società per azioni	00307850735	0	10	5	10	20	7,5	7,5	15	0	2,5	10	0	0	2,667	1	0	5	0	0,333	**65,000**	**21,500**	**86,500**
125	I1HYJ27	**MARLANVIL**	Società per azioni	07938610156	20	15	17,5	7,5	15	5	7,5	15	0	5	7,5	0	0	1,370	0	0	5	0	0,000	**67,500**	**18,870**	**86,370**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
126	5SL1VH1	**R.S.P. RICERCA STUDIO E PROGETTAZIONE IN MEDICINA**	Società a responsabilità limitata	05914760722	15	20	17,5	7,5	10	7,5	7,5	15	0	0	10	0	0	10,000	1	0	0	0	0,000	**65,000**	**21,000**	**86,000**
127	D6RXNL4	**ASJA AMBIENTE ITALIA SPA**	Società per azioni	06824320011	15	15	15	5	20	5	2,5	15	0	7,5	7,5	0	0	0,357	3	0	5	0	0,000	**62,500**	**23,357**	**85,857**
128	SJL1RB4	**COS.ECO. COSTRUZIONI ECOLOGICHE**	Società a responsabilità limitata	05172820721	15	15	15	10	15	7,5	5	15	0	2,5	10	0	0	0,000	0	0	5	0	0,435	**67,500**	**17,935**	**85,435**
129	XWIKDE8	**BELLINO S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	03593370723	10	15	12,5	7,5	20	7,5	7,5	15	0	0	10	0	0	0,571	4	0	0	0	0,571	**70,000**	**15,143**	**85,143**
130	VSHAQ13	**TELESYS S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	00801860941	20	20	20	10	20	7,5	2,5	15	0	0	10	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**75,000**	**10,000**	**85,000**
131	WDNQ4T1	**BIOTECGEN**	Società a responsabilità limitata	03571830755	15	15	15	7,5	15	5	10	15	0	7,5	10	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**67,500**	**17,500**	**85,000**
132	UX4K8L1	**BONASSISALAB**	Società a responsabilità limitata	03550920718	20	20	20	7,5	15	5	7,5	15	0	0	10	0	0	0,000	0	0	5	0	0,000	**70,000**	**15,000**	**85,000**
133	FSBVFH3	**TECNOSISTEMI S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05140690727	15	15	15	7,5	15	7,5	5	15	0	0	10	0	0	0,000	0	0	10	0	0,000	**65,000**	**20,000**	**85,000**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
134	AVF1388	**FARRIS S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02366210710	15	15	15	7,5	15	5	10	15	0	0	15	0	0	0,000	1	0	0	0	1,389	**67,500**	**17,389**	**84,889**
135	MMHDT93	**PARSEC 3.26 SRL**	Società a responsabilità limitata	03791010758	15	15	15	7,5	15	7,5	5	15	0	0	10	2	0	0,000	7	0	0	0	0,556	**65,000**	**19,556**	**84,556**
136	0051RB8	**LABORATORIO DR. PIGNATELLI SRL**	Società a responsabilità limitata	01143150751	10	15	12,5	7,5	15	7,5	7,5	15	0	0	7,5	4	0	1,000	3	0	0	0	3,667	**65,000**	**19,167**	**84,167**
137	U562P85	**CANNILLO S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	03646210728	10	15	12,5	5	15	10	2,5	15	0	5	7,5	0	0	0,127	10	0	0	0	1,504	**60,000**	**24,131**	**84,131**
138	JZFLHO1	**ICT DAUNIA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	03651080719	15	15	15	7,5	10	10	2,5	15	0	0	10	8	6	0,000	0	0	0	0	0,000	**60,000**	**24,000**	**84,000**
139	ZIN2XW1	**BIOTECHO SRL**	Società a responsabilità limitata	06183340725	15	15	15	10	15	2,5	2,5	15	0	0	10	10	4	0,000	0	0	0	0	0,000	**60,000**	**24,000**	**84,000**
140	LXHG024	**CASA DEL VETRO DEI FRATELLI NICOLA E LUIGI DE MARINIS DI G.PPE SNC**	Società in nome collettivo	00882330723	15	15	15	7,5	15	10	10	15	0	0	5	2	0	1,111	3	0	0	0	0,000	**72,500**	**11,111**	**83,611**

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
141	G79CNS1	**CUPERSAFETY SAS DI SACCHETTI SAVERIO & C.**	Società in accomandita semplice	06597070728	15	10	12,5	7,5	15	7,5	5	15	0	0	7,5	2	0	7,500	4	0	0	0	0,000	**62,500**	**21,000**	**83,500**
142	E5WGZT8	**GLOBAL RESEARCH FOR INNOVATIVE DESIGN**	Società a responsabilità limitata	03643000759	10	15	12,5	7,5	15	10	7,5	15	0	5	10	0	0	0,000	1	0	0	0	0,000	**67,500**	**16,000**	**83,500**
143	RKZQP16	**DREAMSLAIR ENTERTAINMENT S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	06869700721	10	15	12,5	7,5	15	7,5	10	15	0	0	7,5	8	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**67,500**	**15,500**	**83,000**
144	CQ5VQ28	**RPS CONSULTING S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02332520846	15	15	15	7,5	15	10	2,5	15	0	5	7,5	0	0	0,000	0	0	5	0	0,000	**65,000**	**17,500**	**82,500**
145	0W7J2I9	**TANDOI FILIPPO E ADALBERTO FRATELLI**	Società per azioni	04365930728	10	10	10	7,5	15	10	7,5	15	0	2,5	10	0	0	0,000	0	0	5	0	0,000	**65,000**	**17,500**	**82,500**
146	V98F7U2	**IDROGEO SRL**	Società a responsabilità limitata	02284310758	10	10	10	7,5	20	7,5	7,5	15	0	0	15	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**67,500**	**15,000**	**82,500**
147	LSHM2U3	**IM3D**	Società per azioni	08983590012	15	15	15	7,5	15	7,5	7,5	15	0	0	7,5	0	0	7,368	0	0	0	0	0,000	**67,500**	**14,868**	**82,368**
148	MRY6XX4	**PIETRA MARROCCO PI.MAR.**	Società a responsabilità limitata	02628460756	20	20	20	7,5	15	7,5	5	15	0	0	10	2	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**70,000**	**12,000**	**82,000**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
149	9GTXBD7	**I.T.O. S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02472420757	15	15	15	7,5	15	7,5	7,5	15	0	2,5	7,5	4	0	0,000	0	0	0	0	0,426	**67,500**	**14,426**	**81,926**
150	N6677C2	**TECNOMATICA DI GIUSEPPE PORCARO & C.**	Società in accomandita semplice	01928390713	15	10	12,5	7,5	15	7,5	2,5	15	0	2,5	7,5	0	0	5,000	6	0	0	0	0,833	**60,000**	**21,833**	**81,833**
151	WM9VM89	**AFORISMA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	03647590755	10	15	12,5	7,5	10	10	7,5	15	0	0	10	4	0	0,000	0	0	0	0	5,000	**62,500**	**19,000**	**81,500**
152	92FEAA3	**SPORT & MORE SRL**	Società a responsabilità limitata	05342600722	15	15	15	5	15	10	2,5	15	0	0	7,5	8	0	0,000	0	0	0	0	3,214	**62,500**	**18,714**	**81,214**
153	2P8JL74	**VEM S.P.A.**	Società per azioni	01780961205	10	15	12,5	7,5	10	7,5	7,5	15	0	10	7,5	0	0	1,190	1	0	0	0	1,310	**60,000**	**21,000**	**81,000**
154	EVVW8D5	**LIGI TECNOLOGIE MEDICALI S.P.A.**	Società per azioni	01911810735	15	15	15	5	10	7,5	7,5	15	0	0	7,5	0	0	2,500	10	0	0	0	0,313	**60,000**	**20,313**	**80,313**
155	0F0OSM6	**NUOVA ITL - ITALCONSULT LAVORI**	Società per azioni	02082670734	10	15	12,5	5	15	5	7,5	15	0	2,5	10	0	0	1,818	4	0	0	0	1,818	**60,000**	**20,136**	**80,136**
156	S1QWYH6	**GIOVE SRL**	Società a responsabilità limitata	00853610731	15	15	15	10	15	10	7,5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**72,500**	**7,500**	**80,000**

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
157	UMMJKO5	**SERVECO S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	00788970739	15	15	15	5	10	10	7,5	15	0	0	10	2	0	0,200	0	0	5	0	0,000	**62,500**	**17,200**	**79,700**
158	CG1GJR9	**TECA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05020440722	15	15	15	7,5	15	0	7,5	15	0	0	7,5	6	2	0,000	2	0	0	0	2,000	**60,000**	**19,500**	**79,500**
159	H3SW4B5	**CERICOLA EMILIA**	Ditta individuale	01586300715	15	15	15	7,5	15	7,5	5	15	0	0	10	4	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**65,000**	**14,000**	**79,000**
160	A3073K2	**ZULLO PASQUALE & C. S.A.S.**	Società in accomandita semplice	04754000729	10	10	10	10	15	5	10	15	0	0	10	0	0	0,000	0	0	0	0	3,750	**65,000**	**13,750**	**78,750**
161	90XM1H7	**FOCUS COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SRL**	Società a responsabilità limitata	02402520759	15	15	15	7,5	15	5	5	15	0	2,5	7,5	2	0	0,909	1	0	0	0	2,273	**62,500**	**16,182**	**78,682**
162	U2VPH67	**MESSINA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	00258860725	15	15	15	7,5	15	7,5	7,5	15	0	0	10	0	0	0,000	1	0	0	0	0,119	**67,500**	**11,119**	**78,619**
163	Y4QJEY4	**FRUDIS SRL**	Società a responsabilità limitata	05030690720	10	15	12,5	7,5	10	7,5	7,5	15	0	0	7,5	4	0	0,000	4	0	0	0	2,733	**60,000**	**18,233**	**78,233**
164	W3F1X34	**SPINEL**	Società a responsabilità limitata	03608640755	15	15	15	5	10	7,5	10	15	0	2,5	7,5	2	0	0,833	2	0	0	0	0,833	**62,500**	**15,667**	**78,167**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
165	CMM6P92	**NOVISERVICE**	Società a responsabilità limitata	02789990922	15	15	15	7,5	15	2,5	5	15	0	7,5	10	0	0	0,000	0	0	0	0	0,556	**60,000**	**18,056**	**78,056**
166	E3URV68	**TECNOLAB GROUP DI PENTASSUGLIA FLAVIO**	Ditta individuale	05211040729	10	15	12,5	7,5	15	5	7,5	15	0	2,5	5	4	0	0,000	0	0	0	0	4,000	**62,500**	**15,500**	**78,000**
167	7VNXS18	**ITALCANTIERI**	Società per azioni	02934680758	10	10	10	7,5	15	7,5	7,5	15	0	0	7,5	6	2	0,000	0	0	0	0	0,000	**62,500**	**15,500**	**78,000**
168	YKMI9W5	**INDUSTRIALFRIGO - S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05159590727	10	10	10	7,5	10	10	7,5	15	0	2,5	10	2	0	0,000	0	0	0	0	3,333	**60,000**	**17,833**	**77,833**
169	1DJUO83	**SOFTEX**	Società a responsabilità limitata	02229290750	10	10	10	7,5	15	7,5	7,5	15	0	0	10	4	0	0,323	1	0	0	0	0,000	**62,500**	**15,323**	**77,823**
170	O8MGOJ9	**EDIL.COS.**	Società a responsabilità limitata	01938410758	10	10	10	7,5	15	10	7,5	15	0	2,5	5	4	0	0,000	1	0	0	0	0,294	**65,000**	**12,794**	**77,794**
171	AESS537	**ELCO ELETTRONICA DI SIMEONE VIOLANDA & C.**	Società in nome collettivo	01844240711	15	15	15	7,5	10	7,5	5	15	0	0	7,5	0	0	0,526	4	0	5	0	0,526	**60,000**	**17,553**	**77,553**
172	I84AR64	**CANTINE VINCENZO SOLFERINO**	Ditta individuale	00090930736	15	15	15	5	10	7,5	10	15	0	0	15	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**62,500**	**15,000**	**77,500**

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
173	W4B5532	**CERAMICA INCONTRO SRL**	Società a responsabilità limitata	00669920720	10	10	10	5	15	10	5	15	0	0	7,5	4	6	0,000	0	0	0	0	0,000	**60,000**	**17,500**	**77,500**
174	9X9KQQ6	**CREA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02047660747	15	15	15	7,5	15	7,5	2,5	15	0	0	5	2	0	4,286	3	0	0	0	0,714	**62,500**	**15,000**	**77,500**
175	O894814	**EDIZIONI L'ORBICOLARE**	Società a responsabilità limitata	05743940727	15	15	15	10	15	5	5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	0	0	5	0	0,000	**65,000**	**12,500**	**77,500**
176	V3PNKH7	**STUDIODELTA**	Società a responsabilità limitata	04366410720	15	15	15	7,5	15	5	10	15	0	0	10	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**67,500**	**10,000**	**77,500**
177	R1YFYP7	**ENERGY RESOURCES S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02286940420	15	15	15	5	10	7,5	7,5	15	0	5	7,5	0	0	1,034	2	0	0	0	1,897	**60,000**	**17,431**	**77,431**
178	K322Y98	**GMC SRL**	Società a responsabilità limitata	04021780756	10	15	12,5	7,5	15	5	7,5	15	0	0	7,5	2	0	0,000	1	0	0	0	4,211	**62,500**	**14,711**	**77,211**
179	18F3BH6	**KAD3 SRL**	Società a responsabilità limitata	02120870742	15	15	15	5	15	7,5	7,5	15	0	0	10	2	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**65,000**	**12,000**	**77,000**
180	2V891X7	**BIOESPLORA**	Società a responsabilità limitata	02238170746	15	15	15	7,5	15	7,5	7,5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	2	0	0	0	0,000	**67,500**	**9,500**	**77,000**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
181	4K9RO92	**TARGET SERVICE SCARL**	Piccola Società coop. a responsabilità limitata	06121710724	15	15	15	7,5	10	7,5	5	15	0	0	7,5	2	2	0,000	0	0	5	0	0,000	**60,000**	**16,500**	**76,500**
182	2P69SS5	**VERDALIA SRL**	Società a responsabilità limitata	03249670757	15	15	15	7,5	10	10	7,5	15	0	0	10	0	0	0,000	1	0	0	0	0,000	**65,000**	**11,000**	**76,000**
183	HGP1VU2	**PROJETTO ENGINEERING SRL UNIPERSONALE**	Società a responsabilità limitata	02658050733	15	10	12,5	5	15	5	7,5	15	0	0	7,5	2	0	2,500	1	0	0	0	2,500	**60,000**	**15,500**	**75,500**
184	1PUY1I6	**PROMART DI GIUSEPPE PORCARO & C.**	Società in accomandita semplice	02182730719	10	10	10	5	15	10	5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	8	0	0	0	0,000	**60,000**	**15,500**	**75,500**
185	0KG6T21	**TEKNA AUTOMAZIONE E CONTROLLO**	Società a responsabilità limitata	02019510714	15	15	15	7,5	15	10	2,5	15	0	2,5	7,5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,469	**65,000**	**10,469**	**75,469**
186	EX6UHH6	**SERVIZI INTEGRATI - SER.INT. SRL**	Società a responsabilità limitata	06265440633	15	15	15	5	10	5	10	15	0	0	5	2	0	3,333	0	0	5	0	0,000	**60,000**	**15,333**	**75,333**
187	LOVUAQ8	**ALBA ITALIA**	Società a responsabilità limitata	01170280752	15	15	15	5	10	7,5	7,5	15	0	0	7,5	2	0	0,000	0	0	5	0	0,789	**60,000**	**15,289**	**75,289**

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
188	DEBCIR2	**INFORMATICA E TECNOLOGIA**	Società a responsabilità limitata	02586230753	10	10	10	7,5	15	7,5	5	15	0	0	5	0	0	5,000	5	0	0	0	0,208	**60,000**	**15,208**	**75,208**
189	JFUCRR5	**ADL TRADING S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	03346120243	10	15	12,5	7,5	15	7,5	2,5	15	0	0	5	0	0	6,250	2	0	0	0	1,875	**60,000**	**15,125**	**75,125**
190	JAVH3R7	**PETRA DESIGN SRL**	Società a responsabilità limitata	06467950728	5	15	10	7,5	15	5	7,5	15	0	0	15	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**60,000**	**15,000**	**75,000**
191	V2SOHL8	**ROBOTRONIX S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02509720732	10	15	12,5	7,5	10	10	5	15	0	0	5	0	0	10,000	0	0	0	0	0,000	**60,000**	**15,000**	**75,000**
192	JBTYNZ7	**IFOG ENGINEERING SRL**	Società a responsabilità limitata	06516730725	10	15	12,5	7,5	15	7,5	7,5	15	0	0	10	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**65,000**	**10,000**	**75,000**
193	EWCGK64	**O.M.C. BASILE OFFICINA MECCANICA CORATO**	Società a responsabilità limitata	06218540729	15	15	15	7,5	15	5	7,5	15	0	0	10	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**65,000**	**10,000**	**75,000**
194	KL0PY49	**LINKEM**	Società per azioni	13456840159	15	15	15	7,5	15	5	7,5	15	0	0	10	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**65,000**	**10,000**	**75,000**
195	8561QR9	**HOPITECNA**	Società a responsabilità limitata	04426971216	15	15	15	5	10	7,5	7,5	15	0	0	7,5	0	2	0,000	0	0	5	0	0,000	**60,000**	**14,500**	**74,500**
196	PIUUAR7	**VETRERIA CALASSO LUIGI S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02972600759	15	10	12,5	7,5	10	10	5	15	0	0	7,5	2	0	0,000	0	0	5	0	0,000	**60,000**	**14,500**	**74,500**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
197	WJ4R705	**TENUTA DEI CAVALIERI S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	06374670724	15	15	15	5	15	5	7,5	15	0	0	10	2	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**62,500**	**12,000**	**74,500**
198	2V1YFM0	**RETIS**	Società per azioni	05747691003	10	10	10	7,5	15	7,5	5	15	0	5	7,5	0	0	0,000	0	0	0	0	1,707	**60,000**	**14,207**	**74,207**
199	385DNN2	**PROGETTO IMPRESA**	Società a responsabilità limitata	02997630757	10	10	10	7,5	15	10	2,5	15	0	0	5	2	0	0,000	2	0	0	0	5,000	**60,000**	**14,000**	**74,000**
200	5GXVTU5	**EDIL CAVE DI DE LUCA NICOLA & C. S.A.S.**	Società in accomandita semplice	03726320751	10	15	12,5	7,5	15	2,5	7,5	15	0	0	10	4	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**60,000**	**14,000**	**74,000**
201	9M8D1G1	**COSTRUZIONI MARROCCO CO.MAR. SRL**	Società a responsabilità limitata	02572260756	15	10	12,5	10	15	7,5	2,5	15	0	0	7,5	4	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**62,500**	**11,500**	**74,000**
202	DGMGUQ3	**FORME INDUSTRIALI SPA**	Società per azioni	05911950722	15	15	15	5	10	7,5	7,5	15	0	0	7,5	0	0	1,282	0	0	5	0	0,000	**60,000**	**13,782**	**73,782**
203	237E766	**SEPMA SRL**	Società a responsabilità limitata	03988350751	15	15	15	7,5	10	7,5	5	15	0	0	7,5	0	0	5,000	1	0	0	0	0,000	**60,000**	**13,500**	**73,500**
204	SR9J8T9	**TECNOCOMPUTER**	Società a responsabilità limitata	03979610726	15	15	15	5	15	10	5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	0	0	0	0	1,000	**65,000**	**8,500**	**73,500**

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
205	Y5O0A63	**TECNOMED SAS DEL DOTT. LAMBERTO COPPOLA & C.**	Società in accomandita semplice	03094580754	15	15	15	7,5	10	7,5	5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	3	0	0	0	2,500	**60,000**	**13,000**	**73,000**
206	CVIN818	**GEOM. CIRO FRISOLI & C. S.A.S. DI COCCA ANTONIA**	Società in accomandita semplice	01486860719	15	10	12,5	5	10	7,5	10	15	0	0	10	0	0	0,000	2	0	0	0	0,714	**60,000**	**12,714**	**72,714**
207	WYKLJ43	**SAPIM**	Società a responsabilità limitata	03528270725	15	15	15	5	15	2,5	7,5	15	0	0	7,5	0	0	5,000	0	0	0	0	0,000	**60,000**	**12,500**	**72,500**
208	E6SBU16	**INGLASS**	Società a responsabilità limitata	03577410263	15	10	12,5	7,5	15	7,5	5	15	0	0	10	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**62,500**	**10,000**	**72,500**
209	YGNUGI2	**BOOKINGSHOW**	Società per azioni	03376920710	10	15	12,5	7,5	15	5	7,5	15	0	0	10	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**62,500**	**10,000**	**72,500**
210	UKQTNC7	**SDAE (SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE EUROPEA) S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02512130739	10	15	12,5	7,5	15	7,5	7,5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**65,000**	**7,500**	**72,500**
211	2LODKA6	**PROGET**	Società a responsabilità limitata	03606780751	15	15	15	5	15	7,5	5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	2	0	0	0	0,000	**62,500**	**9,500**	**72,000**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
212	V36UX58	**PROMEDICARE SRL**	Società a responsabilità limitata	01803920741	15	15	15	5	10	7,5	7,5	15	0	2,5	7,5	0	0	0,000	0	0	0	0	1,765	**60,000**	**11,765**	**71,765**
213	CIQJKL7	**ISOPHARMA COSMETICS SRL**	Società a responsabilità limitata	03778280754	15	10	12,5	5	15	7,5	5	15	0	0	7,5	0	0	1,667	0	0	0	0	2,500	**60,000**	**11,667**	**71,667**
214	3UBPBR2	**SEA MARCONI ENVIROTECH ITALIA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	02580090757	15	15	15	5	10	7,5	7,5	15	0	0	7,5	0	0	0,455	3	0	0	0	0,682	**60,000**	**11,636**	**71,636**
215	ZX1Y641	**EDIL VERDE SRL**	Società a responsabilità limitata	05740030720	15	15	15	5	10	7,5	7,5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	4	0	0	0	0,000	**60,000**	**11,500**	**71,500**
216	XUY1WP5	**AET APPARATI ELETTROMECCANICI E TELECOMUNICAZIONI**	Società a responsabilità limitata	01838260758	15	15	15	7,5	10	7,5	5	15	0	0	5	0	0	0,000	0	0	5	0	1,364	**60,000**	**11,364**	**71,364**
217	XAMU707	**D.L.D. ELETTRONICA SRL**	Società a responsabilità limitata	02645520731	15	10	12,5	7,5	15	5	7,5	15	0	0	5	2	0	0,000	1	0	0	0	0,769	**62,500**	**8,769**	**71,269**
218	77OR8V2	**ECOPAN**	Società a responsabilità limitata	02168010730	10	15	12,5	7,5	15	10	0	15	0	0	7,5	0	0	0,000	2	0	0	0	1,667	**60,000**	**11,167**	**71,167**
219	Y5YS850	**SAN MARCO SRL**	Società a responsabilità limitata	03621320757	10	15	12,5	7,5	10	10	5	15	0	0	5	2	0	0,000	1	0	0	0	3,000	**60,000**	**11,000**	**71,000**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
220	GXLEYF2	**O.C.M. DI GUIDA SALVATORE & C.**	Società in accomandita semplice	03199950753	15	15	15	5	10	10	7,5	15	0	0	5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,909	**62,500**	**8,409**	**70,909**
221	DAEUC75	**PAPARELLA & C SRL**	Società a responsabilità limitata	04124850720	15	15	15	7,5	15	7,5	2,5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,769	**62,500**	**8,269**	**70,769**
222	UH2YAD7	**GEI INFORM SRL**	Società a responsabilità limitata	01385480742	10	10	10	5	10	10	10	15	0	0	7,5	0	0	0,000	3	0	0	0	0,000	**60,000**	**10,500**	**70,500**
223	ETVOLD2	**DALENA ECOLOGIA SRL**	Società a responsabilità limitata	04819420722	15	15	15	5	10	7,5	7,5	15	0	0	7,5	0	0	0,909	2	0	0	0	0,000	**60,000**	**10,409**	**70,409**
224	K1FBY97	**NETWORK CONTACTS S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05698290722	10	15	12,5	7,5	15	7,5	5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**62,500**	**7,500**	**70,000**
225	UR7OPI5	**NEOS SISTEMI S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	01930960446	15	15	15	7,5	10	7,5	5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	0	0	0	0	2,500	**60,000**	**10,000**	**70,000**
226	02HJOD8	**ENTALPIA ENGINEERING S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05709060726	15	15	15	5	15	5	7,5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**62,500**	**7,500**	**70,000**
227	1N94ZF4	**SINCON**	Società a responsabilità limitata	00787980739	10	10	10	5	15	7,5	7,5	15	0	0	10	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**60,000**	**10,000**	**70,000**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
228	8JKZMN8	**A.P. SYSTEM**	Società a responsabilità limitata	03515850729	10	15	12,5	7,5	15	5	7,5	15	0	0	5	0	0	0,000	0	0	0	0	1,429	**62,500**	**6,429**	**68,929**
229	ADV49Q6	**DERMELLE**	Società a responsabilità limitata	03640450759	15	15	15	5	10	7,5	7,5	15	0	0	7,5	0	0	1,333	0	0	0	0	0,000	**60,000**	**8,833**	**68,833**
230	O16TSP6	**SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	04597250721	15	15	15	7,5	10	7,5	5	15	0	0	5	0	0	3,750	0	0	0	0	0,000	**60,000**	**8,750**	**68,750**
231	XCYSUW3	**GAMBIENTE SRL**	Società a responsabilità limitata	02671780738	10	15	12,5	7,5	15	5	5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	1	0	0	0	0,000	**60,000**	**8,500**	**68,500**
232	2ORCLK7	**ENA CONSULTING SRL**	Società a responsabilità limitata	04494690722	15	15	15	5	10	7,5	7,5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,500	**60,000**	**8,000**	**68,000**
233	0Y2D3A2	**OLEIFICIO PETITO**	Società in nome collettivo	01939770754	10	15	12,5	7,5	15	10	2,5	15	0	0	5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**62,500**	**5,000**	**67,500**
234	BR75SM0	**IDROCLEAN GROUP SRL**	Società a responsabilità limitata	06574090723	15	15	15	5	10	7,5	7,5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**60,000**	**7,500**	**67,500**
235	K4VU967	**SEPI - STUDI E P ROGETTI DI INFORMATICA**	Società per azioni	03459520726	10	10	10	7,5	15	7,5	5	15	0	0	7,5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**60,000**	**7,500**	**67,500**

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
236	8D8BCH2	**ROBOTICA INDUSTRIALE SRL**	Società a responsabilità limitata	03199980719	10	10	10	5	15	10	5	15	0	0	5	0	0	0,000	1	0	0	0	0,000	**60,000**	**6,000**	**66,000**
237	2UOE7A1	**GIEFFE AUTOMOTIVE**	Società a responsabilità limitata	05433790721	10	15	12,5	5	10	7,5	10	15	0	0	5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,500	**60,000**	**5,500**	**65,500**
238	6KFKUP2	**IMPRESA DEL FIUME SPA**	Società per azioni	00417330347	10	15	12,5	5	10	7,5	10	15	0	0	5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,171	**60,000**	**5,171**	**65,171**
239	F6GSU46	**ECOSINTEX S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	05379360729	10	15	12,5	7,5	10	7,5	7,5	15	0	0	5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**60,000**	**5,000**	**65,000**
240	XH7QXJ2	**GLOBALTEL SRL**	Società a responsabilità limitata	03477990752	15	15	15	5	15	5	5	15	0	0	0	2	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**60,000**	**2,000**	**62,000**
241	DF6ES47	**WIDEE**	Società a responsabilità limitata	04119410753	15	15	15	7,5	10	7,5	5	15	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**60,000**	**0,000**	**60,000**
242	E9UB5I3	**MECCANICA RIZZELLO**	Società a responsabilità limitata	03307170757	10	10	10	5	15	5	2,5	15	0	0	5	2	2	0,000	0	0	5	0	0,000	**52,500**	**0,000**	**52,500**
243	CYZX6T6	**LOM S.R.L**	Società a responsabilità limitata	06646360724	10	10	10	5	10	7,5	2,5	15	0	0	0	0	0	0,000	0	0	5	0	2,500	**50,000**	**0,000**	**50,000**
244	PR1SVB3	**BORSALINO SUD**	Società per azioni	03199240759	10	5	7,5	7,5	10	5	2,5	15	0	10	5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**47,500**	**0,000**	**47,500**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
245	IM1MA57	**E.O.S. S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	03682530963	5	15	10	7,5	5	7,5	2,5	15	0	0	5	0	0	1,538	0	0	0	0	3,462	**47,500**	**0,000**	**47,500**
246	T7XTMD6	**MANCO MAURIZIO DITTA INDIVIDUALE**	Ditta individuale	03307660757	5	10	7,5	5	10	7,5	2,5	15	0	0	5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**47,500**	**0,000**	**47,500**
247	ACIKSW7	**IUNET SRL**	Società a responsabilità limitata	03167050719	5	10	7,5	2,5	10	7,5	2,5	15	0	0	5	2	0	0,000	1	0	0	0	0,000	**45,000**	**0,000**	**45,000**
248	M7EG8Y8	**WIND TOWERS**	Società per azioni	03552610713	10	0	5	10	5	7,5	0	15	0	0	5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**42,500**	**0,000**	**42,500**
249	1OHFPE4	**SOFTWARE AND MORE**	Società a responsabilità limitata	05587470724	5	10	7,5	2,5	5	2,5	7,5	15	0	0	10	10	0	2,000	0	0	0	0	0,000	**40,000**	**0,000**	**40,000**
250	M9BUAM7	**LINEA BLU**	Società a responsabilità limitata	03080400751	10	5	7,5	2,5	5	5	5	15	0	0	5	0	0	2,000	2	0	5	0	2,500	**40,000**	**0,000**	**40,000**
251	6J1OYE7	**GESCOS CONSORZIO STABILE PER GESTIONI E COSTRUZIONI**	Società consortile per azioni	06336270720	15	10	12,5	2,5	0	5	5	15	0	0	0	0	0	0,000	0	10	0	0	0,000	**40,000**	**0,000**	**40,000**
252	QHZ35Q2	**CALZATURIFICIO ALTRAMAREA**	Società a responsabilità limitata	05485590722	10	10	10	5	5	5	0	15	0	0	5	0	0	0,000	0	0	0	0	2,258	**40,000**	**0,000**	**40,000**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
253	MEYT3B3	**DI MOL CALZATURE DEL CAV. DOMENICO DI MOLFETTA**	Ditta individuale	00246830723	5	5	5	5	10	5	0	15	0	0	5	0	0	0,313	0	0	0	0	1,094	**40,000**	**0,000**	**40,000**
254	8MIFHW7	**L.M.I SRL**	Società a responsabilità limitata	04523780965	5	5	5	5	5	7,5	0	15	0	0	5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**37,500**	**0,000**	**37,500**
255	BP1O263	**SUB TECHNICAL EDIL SERVICES** DI CAPRIO GINO E ADRAGNA DOMENICO SAVERIO S.N.C.	Società in nome collettivo	03553880729	5	10	7,5	2,5	5	5	0	15	0	0	0	0	0	1,818	2	0	5	0	0,909	**35,000**	**0,000**	**35,000**
256	B6P9DB3	**PGN SERVIZI**	Società a responsabilità limitata	02454860731	10	5	7,5	0	0	5	7,5	15	0	2,5	0	4	2	0,000	0	0	0	0	0,000	**35,000**	**0,000**	**35,000**
257	96XPQV4	**ROAM 2000**	Società a responsabilità limitata	02287470732	0	5	2,5	2,5	0	7,5	5	15	0	0	0	0	0	0,400	1	0	5	0	0,600	**32,500**	**0,000**	**32,500**
258	5G9OGW3	**FOOTCARE BIOMEDICA S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	01275690335	0	10	5	0	0	7,5	2,5	15	0	2,5	5	0	0	0,000	0	0	10	0	0,000	**30,000**	**0,000**	**30,000**
259	8BSC3S3	**ISOLCOVER IMPIANTI SRL**	Società a responsabilità limitata	02530560735	0	0	0	2,5	0	7,5	2,5	15	0	0	5	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**27,500**	**0,000**	**27,500**

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con
singoli punteggi assegnati

Posiz.	Codice Pratica	Denominazione Impresa	Forma Giuridica	Codice Fiscale Impresa	A01a	A01b	A-1 [(A01a +A01b)/2]	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14	B-15	B-16	B-17	Punteggio Sez A	Punteggio Sez B	Punteggio Totale (Sez A+ Sez B)
260	3VNYT88	**REFRASUD INTERNATION SRL**	Società a responsabilità limitata	02243040736	0	5	2,5	0	0	5	2,5	15	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000	**25,000**	**0,000**	**25,000**
261	GH4NUQ8	**CUTTING EDGE S.R.L.**	Società a responsabilità limitata	06037240725	0	5	2,5	0	0	2,5	0	15	0	0	0	0	0	2,500	5	0	0	0	3,611	**20,000**	**0,000**	**20,000**
262	W9EHNA1	**SERVIZI LOCALI**	Società per azioni	03170580751	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0,385	**15,000**	**0,000**	**15,000**

REGIONE PUGLIA
P.O. 2007-13 LINEA 1.1 AZIONE 1.1.2
BANDO RICERCA 2008 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA DELLE PMI"

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

In conformità a quanto previsto in merito ai criteri di valutazione di congruità tecnico economica, all'art.7 comma 2 del Bando, il Nucleo di Valutazione di Innova Puglia ha assunto i seguenti criteri:

A01 Rilevanza e potenziale innovativo della proposta anche in relazione alle metodologie e alle soluzioni prospettate.

L' indicatore A1 è stato suddiviso in due sotto indicatori
A01a: innovatività e rilevanza degli aspetti scientifici della proposta
A01b: innovatività e rilevanza delle metodologie e delle soluzioni prospettate
Il punteggio finale assunto è dato dalla media dei punteggi assegnati ai 2 indicatori A01a e A01b

A-01a **Rilevanza e potenziale innovativo della proposta**
Parte 1: innovatività e rilevanza degli aspetti scientifici della proposta
Criteri:
20=proposta originale, molto innovativa e di grande rilevanza scientifica
15=proposta abbastanza innovativa e scientificamente rilevante
10=proposta mediamente innovativa e scientificamente rilevante
5=proposta poco innovativa e poco rilevante scientificamente
0=proposta di nessuna innovatività e rilevanza scientifica

A-01b **Rilevanza e potenziale innovativo della proposta**
Parte 2: innovatività e rilevanza delle metodologie e delle soluzioni prospettate
Criteri:
20=metodologie e soluzioni molto innovative e di grande rilevanza scientifica
15=metodologie e soluzioni abbastanza innovative e scientificamente rilevanti
10=metodologie e soluzioni mediamente innovative o scientificamente rilevanti
5=metodologie e soluzioni poco innovative o scientificamente rllevanti
0=metodologie e soluzioni di nessuna innovatività e rilevanza scientifica

A-02 **Chiarezza e verificabilità degli obiettivi**
Criteri:

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Industria-Industria Energetica

Allegato 5
Graduatoria Provvisoria
Elenco candidature con singoli punteggi assegnati

10,0=descrizione completa e molto chiara degli obiettivi e delle modalità di verifica
7,5=descrizione completa e sufficientemente chiara degli obiettivi e delle modalità di verifica
5,0=descrizione sufficiente dei principali obiettivi e delle relative modalità di verifica
2,5=alcuni obiettivi o modalità di verifica non sono descritti in modo soddisfacente
0=gravi lacune nella descrizione di obiettivi e modalità di verifica

A-03 **Completezza (copertura degli argomenti) e corretto bilanciamento di funzioni e attività della proposta rispetto agli obiettivi fissati del progetto**

Criteri:
20=argomenti esaustivamente coperti - funzioni, attività e risorse correttamente bilanciate;
15=argomenti ben descritti, ma copertura o bilanciamento funzioni-attività soddisfacenti ma parziali
10=descrizione appena sufficiente degli argomenti o delle funzioni e delle attività
5=qualche carenza nella descrizione delle funzioni o delle attività
0=manca descrizione di una o più funzioni o attività fondamentali

A-04 **Esemplarità e trasferibilità della proposta**

Criteri:
L' indicatore 4 è stato suddiviso in due sotto indicatori
A04a: effettiva realizzazione e valorizzazione industriale dei risultati del progetto
A04b: diffusione dei risultati del progetto

A-04a **Esemplarità e trasferibilità della proposta**
Parte 1 : possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione industriale dei risultati del progetto

Criteri:
5,0=sono previsti risultati industrializzabili
2,5=solo parziale industrializzabilità
0=nessun industrializzabilità

A-04b **Esemplarità e trasferibilità della proposta**
Parte 2 : previsioni di diffusione dei risultati del progetto

Criteri:
5,0=descritta la piena diffusione di tutti i risultati
2,5=solo parziale diffusione
0=no diffusione

A-05 **Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del gruppo di ricerca.**

Criteri:
10,0=Completa documentazione della produz. scientifica del gruppo di ricerca, coerente rispetto all'ambito di

specializzaz. della proposta
7,5=Produzione scientifica parzialmente documentata, attinente l'ambito tecnologico ma non tutta specializzata nel campo della proposta
5,0=Produzione scientifica parzialmente documentata, attinente l'ambito tecnologico ma in nessun caso specializzata nel campo della proposta
2,5=Produzione scientifica parzialmente documentata (documentata solo per alcune persone o solo per le organizzazioni)
0=Produzione scientifica insufficiente, o documentata in modo insufficiente.

A-06 **Collegamento del progetto ai settori tecnologici di interesse strategico regionale**

- ❑ Aeronautico, spaziale ed avionico
- ❑ Agroalimentare
- ❑ Ambiente
- ❑ Biotecnologie per il benessere e la salute delle persone
- ❑ Energia
- ❑ Meccatronica
- ❑ Nuovi materiali e nuove tecnologie per i sistemi produttivi
- ❑ Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni

Criteri:
15 =Collegamento della proposta progettuale a uno o più settori tra quelli indicati.
0 =nessun collegamento della proposta progettuale

A-07 **Collegamento del progetto ai distretti produttivi regionali**

Criteri:
15 =Collegamento della proposta progettuale a uno o più settori tra quelli indicati.
0 =nessun collegamento della proposta progettuale

NOTA: Alla data di scadenza per la presentazione delle candidature (20/03/2009) nessun Distretto Produttivo aveva completato l'iter di riconoscimento formale del distretto come previstiodalla legge regionale di riferimento, non avendo, nessuno di essi, presentato il proprio programma strategico.
IL PUNTEGGIO ASSEGNATO IN FASE DI VALUTAZIONE E' STATO "0" PER TUTTE LE CANDIDATURE

B-08 **Esperienza maturata dal Proponente in materia di ricerca e sviluppo svolta in collaborazione con Università e Centri/Laboratori di ricerca negli ultimi cinque anni.**

Criteri:
N. 2,5 punti per ogni progetto in materia di ricerca e sviluppo svolta in collaborazione con Università e Centri/Laboratori negli ultimi 5 anni, come riscontrabili nell'Allegato C (punto 2.2 della Scheda Progetto) o nell'Allegato A (punto 50). Max 10 punti.

B-09 **Adeguatezza e complementarietà del gruppo di lavoro per la realizzazione delle**

attività (modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse, infrastrutture di ricerca utilizzate,…)

Criteri:

15,0=Completa documentazione del modello organizzativo, delle risorse e delle infrastrutture, proprie e dei fornitori, adeguati alla realizzazione delle attività e con una evidente complementarità tra i componenti del gruppo di lavoro;
10,0=Completa documentazione del modello organizzativo, delle risorse e delle infrastrutture, proprie e dei fornitori, adeguati alla realizzazione delle attività ma con scarsa complementarità tra i componenti del gruppo di lavoro;
7,5=Incompleta documentazione del modello organizzativo, delle risorse e delle infrastrutture, proprie e dei fornitori, ma sostanziale adeguatezza alla realizzazione delle attività;
5,0=Definita la organizzazione, ma adeguatezza e/o Complementarità scarsamente documentate;
0=Manca del tutto evidenza della adeguatezza del modello organizzativo e della sua complementarità nella realizzazione delle attività.

B-10 **Collaborazione effettiva, formalizzata alla data della candidatura, con "Partner" di ricerca (Università, Centri/Laboratori di ricerca pubblici e/o privati) per la realizzazione del progetto.**

Criteri:

N. 2 punti per ciascun partner di ricerca, senza distinzione tra italiani e stranieri, così come risultano dalla Domanda e dall'Allegato C, purché le attività descritte siano complementari e coordinate nell'ambito del progetto e ne sia quantificato il valore economico. Max 10 punti.

B-11 **Proiezione internazionale del soggetto proponente: Collaborazione effettiva, formalizzata alla data della candidatura, con "Partner" di ricerca e/o industriali, esteri**

Criteri:

N. 2 punti per ciascun partner straniero (di ricerca e/o industriale), così come risultano dall'Allegato C. purché le attività descritte siano complementari e coordinate nell'ambito del progetto e ne sia quantificato il valore economico. Max 10 punti.

B-12 **Personale stabilmente impiegato dal Proponente in Ricerca e Sviluppo alla data della candidatura**

Criteri:

P = (i x p)
Dove:
P = punteggio assegnato;
i = valore del rapporto occupati in ricerca/totale occupati;
p = punteggio massimo assegnabile (10 punti)

NOTA: I dati presi in considerazione per il calcolo dei RICERCATORI dell'impresa proponente è stato assunto in base alle informazioni acquisite dai candidati attraverso richiesta di documentazione integrativa e pervenuta all'Organismo Intermedio Innova Puglia fino all' inizio dell'ultima seduta del Nucleo di valutazione tenutasi in data 29/08/2009, ore 9.30.
Nel caso di imprese senza un bilancio d'esercizio concluso (totali occupati=0) il punteggio assunto è pari a zero.

B-13 **Grado di coinvolgimento nel progetto di giovani ricercatori afferenti al Proponente e ai Partner del progetto (enti pubblici e privati)**

Criteri:
P = 1 punto per giovane ricercatore fino ad un massimo di 10 punti.

NOTA: I dati presi in considerazione per il calcolo dei GIOVANI RICERCATORI dell'impresa proponente e dei Partner è stato assunto in base alle informazioni acquisite dai candidati attraverso richiesta di documentazione integrativa e pervenuta all'Organismo Intermedio Innova Puglia fino all' inizio dell'ultima seduta del Nucleo di valutazione tenutasi in data 29/08/2009, ore 9.30.

B-14 Livello di aggregazione del Proponente se Consorzio

Criteri:
5 = Numero di imprese del Consorzio minore o uguale a 5
10 = Numero di imprese del Consorzio maggiore di 5

B-15 Certificazione ambientale: possesso alla data di candidatura di sistemi di gestione ambientale certificati

Criteri:
10 = EMAS
5 = ISO 14001
0 =Nessuna

B-16 Certificazione etica: possesso alla data di candidatura della certificazione etica SA8000

Criteri:
10 = Possesso certificazione SA800
0 =Nessuna

B-17 Sostegno al principio delle pari opportunità

Criteri:
P = (i x p)
Dove:
P = punteggio assegnato;
i = valore del rapporto donne occupate /totale occupati;
p = punteggio massimo assegnabile (10 punti)

NOTA: I dati presi in considerazione per il calcolo dei RICERCATORI dell'impresa proponente è stato assunto in base alle informazioni acquisite dai candidati attraverso richiesta di documentazione integrativa e pervenuta all'Organismo Intermedio Innova Puglia fino all' inizio dell'ultima seduta del Nucleo di valutazione tenutasi in data 29/08/2009, ore 9.30.
Nel caso di imprese senza un bilancio d'esercizio concluso (tota li occupati=0) il punteggio assunto è pari a zero

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI ANDRIA (Bari)
Ordinanza 3 agosto 2009, n. 1

Deposito indennità d'esproprio.

Si rende noto che con provvedimento n. 1 del 03/08/2009, è stato disposto il deposito delle indennità espropriative non condivise per l'attuazione del Programma di Recupero Urbano "San Valentino" delle seguenti ditte elencate, con gli importi a fianco di ciascun indicato:

- ADDATI Pasquale nato in Andria 12/01/1939, DI BARI Riccardina nata in Andria 17/02/1942 per un importo pari ad euro 37.820,00 per le particelle 394, 402, 1119, 1168 e 1169 del foglio 36;
- D'ADDARIO Sabina nata in Andria 06/02/1934 per un importo pari ad euro 99.820,00 per le particelle 1122, 1143, 1170, 1171, 1182, 1183, 393, 401 e 956 del foglio 36;
- ZINGARO Addolorata nata in Andria 31/10/1934 per un importo pari ad euro 39.340,00 per le particelle 1128, 1174, 1175, 176 e 403 del foglio 36;
- ZINGARO Teresa nata in Andria 28/06/1931 per un importo pari ad euro 27.880,00 per le particelle 1131, 1132, 1133, 1176 e 1177 del foglio 36;
- PIZZOLORUSSO Grazia nata in Andria 8/12/1940 per un importo pari ad euro 18.980,00 per le particelle 1137, 1178 e 1179 del foglio 36;
- CARBONARA COCCO Teresa nata a Trieste il 06/10/1921 per un importo pari ad euro 16.340,00 per la particella 1223 del foglio 36;
- FACCO Adele nata a Roma il 31/10/1927, JEVA Marco nato a Modena il 04/08/1957 e JEVA Nicola Maurizio nato a Modena il 18/05/1948 per un importo pari ad euro 62.920,00 per le particelle 150, 359, 361, 362 e 376 del foglio 36;
- FACCO Adele nata a Roma il 31/10/1927, IEVA Franceschina nata in Andria il 02/09/1924, IEVA Giovanni nato a Terni il 03/01/1957, IEVA Iolanda nata in Andria il 16/09/1931, JEVA Marco nato a Modena il 04/08/1957, JEVA Nicola nato a Terni il 15/01/1956, JEVA Nicola Maurizio nato a Modena il 18/05/1948, SANTELLI Edda nata a Giove il 14/12/1926, TARANTINI Mariangela nata in Andria il 28/07/1951, TARANTINI Valeria nata in Andria il 01/12/1958 per un importo pari ad euro 7.440,00 per le particelle 356, 378 e 759 del foglio 36;
- MIANI Giovanni nato in Andria il 19/03/1959 per un importo pari ad euro 4.000,00 per la particella 347 del foglio 36;
- VURCHIO Francesco nato in Andria il 23/02/1933 e VURCHIO Raffaella nata in Andria il 27/03/1947, per un importo pari ad euro 2.700,00 per la particella 339 del foglio 36;
- MIANI Francesco nato in Andria il 05/09/1941, MIANI Giulio nato in Andria il 16/06/1933, MIANI Giuseppe nato in Andria il 07/07/1943, MIANI Riccardina nata in Andria il 02/08/1939, MIANI Riccardo nato in Andria il 12/12/1948, per un importo pari ad euro 4.000,00 per la particella 337 del foglio 36;
- MIANI Antonietta nata in Andria il 16/01/1952, per un importo pari ad euro 5.520,00 per la particella 334 del foglio 36;
- SCARINGELLA Angela nata in Andria il 11/11/1941, per un importo pari ad euro 9.940,00 per le particelle 140 e 778 del foglio 36;
- ALICINO Mauro nato in Andria il 15/11/1946, per un importo pari ad euro 2.360,00 per la particella 133 del foglio 36;
- PRUDENTE Elisabetta nata in Andria il 22/03/1940, per un importo pari ad euro 28.880,00 per la particella 1060 del foglio 36;
- SCARINGELLA Emanuella nata in Andria il 28/07/1944, per un importo pari ad euro 11.760,00 per le particelle 421 e 779 del foglio 36;
- SALERNO Antonia nata in Andria il 14/06/1905, per un importo pari ad euro 880,00 per la particella 769 del foglio 36;
- DEL MASTRO Giuseppina nata in Andria il

01/07/1903, per un importo pari ad euro 1.620,00 per la particella 776 del foglio 36;

- LEONETTI Andrea nato in Andria il 05/03/1931, LEONETTI Grazia nata in Andria il 05/05/1945, LEONETTI Luigi Mario nato in Andria il 08/06/1937, per un importo pari ad euro 70.180,00 per le particelle 192 del foglio 36;

- AMORESE Luca nato in Andria il 19/09/1947 e DI TEO Concetta nata in Andria il 08/06/1951 per un importo pari ad euro 20.620,00 per le particelle 395 e 399 del foglio 36;

- PRUDENTE Elisabetta nata in Andria il 22/03/1940, PRUDENTE Francesco nato in Andria il 01/10/1930, PRUDENTE Rosa Maria nata in Andria il 23/07/1942 e PRUDENTE Vincenzo nato in Andria il 01/04/1935, per un importo pari ad euro 28.960,00 per la particella 1061 del foglio 36;

- PORCELLI Filomena nata in Andria il 18/07/1938, PORCELLI Giacomo nato in Andria il 06/11/1941, PORCELLI Giovina Anna nata in Andria il 20/07/1936, PORCELLI Michele nato in Andria il 20/04/1945 e PORCELLI Vincenza nata in Andria il 08/03/1956, per un importo pari ad euro 10.560,00 per le particelle 310 e 772 del foglio 36;

- VURCHIO Nunzio nato in Andria il 14/05/1941, per un importo pari ad euro 11.140,00 per le particelle 331 e 335 del foglio 36;

- DI SIMONE Elena nata in Andria il 31/07/1925, per un importo pari ad euro 34.100,00 per le particelle 116, 201 e 762 del foglio 36;

- DIOCESI DI ANDRIA, per un importo pari ad euro 25.180,00 per le particelle 141, 142 e 771 del foglio 36;

- SURIANO Vito nato in Andria il 05/09/1962, per un importo pari ad euro 1.780,00 per le particelle 1107 del foglio 36;

- TARANTINI Mariangela nata in Andria il 28/07/1951 e TARANTINI Valeria nata in Andria il 01/12/1958, per un importo pari ad euro 37.640,00 per le particelle 202, 203, 352 e 377 del foglio 36;

- IEVA Francesca nata in Andria il 02/09/1924, per un importo pari ad euro 88.120,00 per le particelle 204, 258 e 261 del foglio 36;

- DE SIMONE Giuseppe nato in Andria il 13/12/1906, DE SIMONE Ruggero nato in Andria il 24/05/1939 e DE SIMONE Maria Luisa nata in Andria il 08/10/1943, per un importo pari ad euro 1.200,00 per le particelle 898 del foglio 36;

- ARDITO Felice nato in Andria il 27/01/1967, ARDITO Nicola nato in Andria il 18/01/1970, ARDITO Teresa nata in Andria il 02/01/1971, GESMUNDO Anna Antonia nata in Andria il 07/08/1939, GESMUNDO Domenico nato in Andria il 08/09/1917 GESMUNDI Savino nato in Andria il 30/01/1903, GUGLIELMI Savino nato in Andria il 29/07/1938, per un importo pari ad euro 4.007,11 per le particelle 496 e 497 del foglio 197;

- LAROSA Antonella nata in Andria il 28/03/1982, LAROSA Antonietta nata in Andria il 26/01/1950, LAROSA Carmela nata in Andria il 26/02/1957, LAROSA Francesco nato in Andria il 06/02/1944, LAROSA Grazia nata in Andria il 07/12/1938, LA ROSA Lucia nata in Andria il 17/11/1951, LAROSA Mario nato in Andria il 07/12/1959, LAROSA Matteo nato in Andria il 23/08/1986, LAROSA Riccardo nato in Andria il 10/05/1940 e LAROSA Saverio nato in Andria il 05/02/1979 per un importo pari ad euro 4.200,00 per le particelle 499 e 498 del foglio 197;

- LAROSA Maddalena nata in Andria il 17/03/1929, LAROSA Anna Paola nata Andria il 17/04/1962, LAROSA Francesca nata in Andria il 12/11/1934, LAROSA Francesco nato in Andria il 20/11/1957, LAROSA Nunzia nato in Andria il 26/12/1928, SALERNO Paolina nata in Andria il 08/12/1967, SALERNO Riccardo nato in Andria il 26/10/1955, SALERNO Rosa nata in Andria il 23/03/1958, per un importo pari ad euro 380,00 per la particella 2029 del foglio 197;

- CARBONARA COCCO Teresa nata a Trieste il 06/10/1921 per un importo pari ad euro 33.431,67 per le particelle 1286 e 1283 del foglio 36;

- QUAGLIARELLA Porzia nata in Andria il

23/03/1961 per un importo pari ad euro 21.190,00 per la particella 1242 del foglio 36;

- NAPOLITANO Maria nata in Andria il 27/09/1942, per un importo pari ad euro 14.820,00 per le particelle 1246 e 1244 del foglio 36;

- FACCO Adele nata a Roma il 01/11/1927, IEVA FRANCESCA nata in ANDRIA il 02/09/1924, IEVA Giovanni nato a TERNI il 03/01/1957, IEVA IOLANDA nata a ANDRIA il 16/09/1931, IEVA MARIA ADDOLORATA nata a ANDRIA il 07/12/1914, JEVA NICOLA nato a TERNI il 15/01/1956, JEVA MARCO nato a MODENA il 04/08/1957, JEVA NICOLA MAURIZIO nato a MODENA il 18/05/1948, SANTELLI EDDA nata a GIOVE il 14/12/1926 per un importo pari ad euro 4.766,67 per la particella 151 del foglio 36;

- FACCO Adele nata a Roma il 31/10/1927, JEVA Marco nato a Modena il 04/08/1957 e JEVA Nicola Maurizio nato a Modena il 18/05/1948, per un importo pari ad euro 98.886,67 per la particella 151 del foglio 36;

- LOTITO Anna nata in Andria il 20/12/1902, per un importo pari ad euro 5.416,67 per la particella 1280 del foglio 36;

- IEVA Iolanda nata in Andria il 16/09/1931, per un importo pari ad euro 4.615,00 per la particella 1249 del foglio 36;

- SANSONNE Rosa nata in Andria il 09/02/1938, per un importo pari ad euro 866,67 per la particella 1319 del foglio 36;

- GRECO Anna nata in Andria il 29/06/1938, per un importo pari ad euro 281,67 per la particella 1298 del foglio 36;

- SURIANO ANTONIO nato a ANDRIA il 26/10/1963, SURIANO CARLA nata a ANDRIA il 21/04/1963, SURIANO GIOVANNI nato a ANDRIA il 08/02/1962, SURIANO GIUSTINA nata a ANDRIA il 30/07/1964, SURIANO LUCIA nata a ANDRIA il 26/11/1965, SURIANO NATALE nato a ANDRIA il 28/10/1959, SURIANO NICOLA nato a ANDRIA il 21/06/1970, SURIANO NUNZIO nato a ANDRIA il 28/07/1972, SURIANO PASQUALE nato a ANDRIA il 15/04/1974, SURIANO TOMMASO nato a ANDRIA il 06/03/1956, SURIANO VINCENZO nato a ANDRIA il 17/09/1929, SURIANO RICCARDO nato a ANDRIA il 28/04/1967 per un importo pari ad euro 9.013,33 per la particella 1304 del foglio 36;

- GEMITI Teresa nata in Andria il 27/06/1949 e LOCONTE Michele nato in Andria il 10/08/1970 per un importo pari ad euro 9.793,33 per la particella 1336 del foglio 36;

- PORCELLI Filomena nata in Andria il 18/07/1938, PORCELLI Giacomo nato in Andria il 06/11/1941, PORCELLI Giovina Anna nata in Andria il 20/07/1936, PORCELLI Michele nato in Andria il 20/04/1945 e PORCELLI Vincenza nata in Andria il 08/03/1956 per un importo pari ad euro 43.051,67 per la particella 1343 del foglio 36;

- DE CORATO Carlo nato in Andria il 26/01/1939, DE CORATO Lizia nata in Andria il 21/09/1940, SPAGNOLETTI ZEULI Anna nata a Napoli il 27/12/1921, SPAGNOLETTI ZEULI Ascanio nato a Roma il 15/06/1947, SPAGNOLETTI ZEULI Elisabetta nata a Napoli il 29/05/1909, SPAGNOLETTI ZEULI Giuliana nata in Andria il 07/09/1948, SPAGNOLETTI ZEULI Maria Teresa nata a Roma 15/06/1947, SPAGNOLETTI ZEULI Marina nata a Andria il 01/02/1953, SPAGNOLETTI ZEULI Pasquale nato a Andria il 25/01/1944, SPAGNOLETTI ZEULI PIERLUIGI nato in Andria il 03/02/1950, SPAGNOLETTI ZEULI Riccardo, SPAGNOLETTI ZEULI Vincenzo nato a Roma il 21/05/1942, per un importo pari ad euro 11.526,67 per la particella 1296 del foglio 36;

- MONTEREALE Lucia nata in Andria il 17/06/1943, per un importo pari ad euro 2.643,33 per la particella 1302 del foglio 36;

- DI SIMONE Elena nata in Andria il 31/07/1925, per un importo pari ad euro 129.826,67 per le particelle 1339 e 1341 del foglio 36;

- ABBASCIANO Giuseppe nato in Andria il 10/07/1960 e TOTA Riccardina nata in Andria il

05/04/1960, per un importo pari ad euro 1.841,67 per la particella 1301 del foglio 36;

- PIZZOLORUSSO Grazia nata in Andria il 08/12/1940, FUCCI Michele nato in Andria il 28/01/1965 e SALVEMINI Nicoletta nata in Andria il 01/01/1967, per un importo pari ad euro 3.900,00 per la particella 1315 del foglio 36;

- TARANTINI Mariangela nata in Andria il 28/07/1951 e TARANTINI Valeria nata in Andria il 01/12/1958, per un importo pari ad euro 31.590,00 per le particelle 1253 e 1259 del foglio 36;

- IEVA Franceschina nata in Andria il 02/09/1924 per un importo pari ad euro 59.561,67 per le particelle 1358, 1268 e 1363 del foglio 36;

- LEONETTI Agata nata in Andria il 03/11/1953, LEONETTI Maddalena nata in Andria il 03/04/1961, LEONETTI Mario nato in Andria il 05/09/1959 e LEONETTI Savino nato in Andria il 08/09/1951, per un importo pari ad euro 525,77 per le particelle 2185, 2189 e 2187 del foglio 197;

- LEONETTI Antonio nato in Andria il 30/06/1966, LEONETTI Giuseppe nato in Andria il 06/12/1957, LEONETTI Lucia nata in Andria il 28/01/1922, LEONETTI Maria nata in Andria il 24/05/1927, LEONETTI Nicola nato in Andria il 02/01/1960, LEONETTI Riccardo nato in Andria il 26/03/1970, LEONETTI Tommaso nato in Andria il 16/09/1961, LEONETTI Vincenza nata in Andria il 26/05/1964 e MONTERISI Maria nata in Andria il 08/03/1935, per un importo pari ad euro 1.706,25 per la particella 2183 del foglio 197;

- ARDITO Felice nato in Andria il 27/01/1967, ARDITO Nicola nato in Andria il 18/01/1970, ARDITO Teresa nata in Andria il 02/01/1971, GESMUNDO Anna Antonia nata in Andria il 07/08/1939, GESMUNDO Domenico nato in Andria il 08/09/1917, GESMUNDI Savino nato in Andria il 30/01/1903, GUGLIELMI Savino nato in Andria il 29/07/1938, per un importo pari ad euro 3.426,32 per le particelle 2169 e 2171 del foglio 197;

- CICCO Filomena nata in Andria il 06/01/1953, DI BARI Pasqua nata in Andria il 31/08/1960, FERRI Nicoletta nata in Andria il 21/06/1934, PORRO Carmine nato in Andria il 17/11/1947, PORRO Carmine nato in Andria il 04/06/1962, PORRO Giovanni nato in Andria il 22/01/1926, PORRO Lucia nata in Andria il 01/08/1934 e PORRO Maria nata in Andria il 29/03/1954, PORRO Maria nata in Andria il 30/09/1932, PORRO Maria nata in Andria il 09/02/1957, PORRO Michele nato in Andria il 28/09/1937, PORRO Riccardo nato in Andria il 06/11/1958, PORRO Riccardo nato in Andria il 28/07/1939, PORRO Rosa nata in Andria il 12/08/1956, PORRO Sabina nata in Andria il 02/03/1959, PORRO Vincenzo nato in Andria il 22/06/1922 e RUGGIERO Giuseppe nato in Andria il 26/01/1949, per un importo pari ad euro 826,33 per le particelle 2191 e 2192 del foglio 197;

- FERRI Nicoletta nata in Andria il 21/06/1934, PORRO Carmine nato in Andria il 17/11/1947, PORRO Carmine nato in Andria il 04/06/1962, PORRO Giovanni nato in Andria il 22/01/1926, PORRO Lucia nata in Andria il 01/08/1934, PORRO Maria nata in Andria il 29/03/1954, PORRO Maria nata in Andria il 30/09/1932, PORRO Maria nata in Andria il 09/02/1957, PORRO Michele nato in Andria il 28/09/1937, PORRO Riccardo nato in Andria il 06/11/1958, PORRO Riccardo nato in Andria il 28/07/1939, PORRO Rosa nata in Andria il 12/08/1956, PORRO Sabina nata in Andria il 02/03/1959, PORRO Vincenzo nato in Andria il 14/08/1951 e PORRO Vincenzo nato in Andria il 22/06/1922, per un importo pari ad euro 390,67 per la particella 2194 del foglio 197;

- CILIBERTI Vincenzo nato in Andria il 08/03/1944, per un importo pari ad euro 10.790,00 per la particella 2167 del foglio 197;

- VARALLO Salvatore nato a Montella (AV) il 17/05/1928, per un importo pari ad euro 34.536,67 per la particella 2166 del foglio 197;

- DE LUCIA Francesco nato in Andria il 19/02/1962, DE LUCIA Giacoma nata in Andria il 17/02/1972, DE LUCIA Leonardo nato in Andria il 15/09/1958, DE LUCIA Saverio nato in Andria il 22/06/1931, LAROSA Anna Paola nata

in Andria il 17/04/1962, LAROSA Francesco nato in Andria il 20/11/1957, LAROSA Maddalena nata in Andria il 17/03/1929, LAROSA Nunzia nata in Andria il 26/12/1928, SALERNO Paolina nata in Andria il 08/12/1967, SALERNO Riccardo nato in Andria il 26/10/1955 e SALERNO Rosa nata in Andria il 23/03/1958 per un importo pari ad euro 3.401,67 per la particella 2175 del foglio 197;

- CONSORZIO TERRE D'APULIA, per un importo pari ad euro 17.485,00 per le particelle 1321, 1323, 1255 e 1256 del foglio 36;
- RUTIGLIANO Biagio nato in Andria il 01/02/1928, per un importo pari ad euro 9.793,33 per la particella 1281 del foglio 36;
- PAPA Riccardo nato in Andria il 20/05/1927 e ZAGARIA Agata nata in Andria il 30/04/1924, per un importo pari ad euro 61.056,67 per le particelle 1289 e 1272 del foglio 36;
- SANSONNE Vincenzo nato in Andria il 01/09/1911, per un importo pari ad euro 9.056,67 per la particella 1352 del foglio 36;
- DIOCESI DI ANDRIA, per un importo pari ad euro 109.221,67 per la particella 1293 del foglio 36;
- ORFANOTROFIO DI SANT'ANNA, per un importo pari ad euro 11.678,33 per la particella 1291 del foglio 36.

Il Dirigente del Settore LL.PP
Dott. Ing. Santola Quacquarelli

Il Dirigente del Settore Espropriazioni
Dott. Laura Liddo

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO (Brindisi)
DECRETO 11 agosto 2009, n. 2

Esproprio.

L'anno duemilanove, il giorno undici del mese di Agosto, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Ing. Gianni PATERA, nominato con Decreto Sindacale n. 14 del 29-12-2008 Responsabile del Settore IV - Territorio e Ambiente e con tutte le attribuzioni di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO:

che con la deliberazione di C.C. n. 52 del 17.07.2000, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il P.I.P. (Piano per gli Insediamenti Produttivi);

che con delibera di G.M. n° 593 del 06.09.1991 si conferiva incarico all'Arch. Pompilio DELL'ATTI e Geom. Antonio RIZZO per la direzione dei lavori del progetto primo stralcio concernente le opere di urbanizzazione primaria della zona PIP ivi compreso l'espletamento degli atti di esproprio delle aree;

che con delibera di G.M. n° 296 del 23.10.2003 è stato approvato lo schema di convenzione di disciplinare della procedura espropriativa relativa alle aree destinate ad insediamenti produttivi;

che in data 16-06-2005 i tecnici incaricati hanno effettuato l'immissione in possesso con redazione del verbale di consistenza e di immissione in possesso;

che in data 24-08-2005 con prot. 7287 è stata trasmessa all'amministrazione comunale la determinazione delle indennità provvisorie redatto dai professionisti incaricati;

che con determina n° 234 R.G. del 03-03-2006 è stata stabilita l'indennità provvisoria di esproprio da corrispondere ai proprietari degli immobili occorrenti per la realizzazione del 1° stralcio della zona PIP;

che con nota a prot. com. n. 5528 del 05-06-2006 inviata tramite raccomandata a.r. è stato comunicato alla S.ra Cascione Antonia l'importo dell'indennità di esproprio;

che tutti gli espropriandi, ad eccezione della S.ra Cascione Antonia, hanno manifestato la volontà di cedere volontariamente le aree da espropriare ed hanno dichiarato la inesistenza di diritti di terzi sui beni oggetto di esproprio nonché di coltivare direttamente i medesimi terreni;

che tra i suddetti espropriandi vi è la S.ra Cascione Antonia nei confronti della quale è stato previsto il prospetto relativo ai beni da espropriare di cui all'allegato "A";

che con nota a prot. com. n. 6689 del 04-07-2006 la S.ra Cascione Antonia comunicava la non accettazione dell'indennità provvisoria e chiedeva l'applicazione dell'art. 21, comma 2 e seguenti del T. U. sugli espropri;

che con determina n° 448 del 18-04-2008 è stata depositata, presso la Cassa Depositi e Prestiti, l'indennità determinata per la S.ra Cascione Antonia;

che è stata nominato il collegio tecnico di cui all'art. 21 T.U degli espropri e si sono effettuati i primi incontri ma a seguito delle dimissioni dell'ing. Gianluigi Rizzo si sta procedendo alla sua sostituzione;

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31-03-2008 è stato approvato il Piano annuale delle opere pubbliche 2008 e l'elenco Triennale delle Opere pubbliche 2008/2010 nei quali era riportato anche l'intervento di cui all'oggetto;

che ai sensi dell'art. 20 c. 14 del D.P.R. n° 327/01 non essendo stata accettata l'indennità di espropriazione ed avendo provveduto al deposito, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma relativa, senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio;

Visti gli artt. 36 e seguenti del DPR 327/2001 in ordine alla modalità di determinazione delle indennità;

Visti gli artt. 35 e 40 del DPR 327/2001;

DECRETA

1) l'esproprio a favore di "Comune di Cellino San Marco" cod. fisc. 91001750743, p.iva 00747470748, per la causale di cui in narrativa, del bene indicato nello stralcio del piano particellare di esproprio (ALLEGATO A) riportato analiticamente per farne parte integrante e sostanziale, nel quale è determinata l'indennità provvisoria di espropriazione la cui non accettazione ha portato alla nomina del collegio tecnico ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n° 327/01;

2) il trasferimento del diritto di proprietà è subordinato alla condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato all'espropriata nelle forme degli atti processuali civili.

3) di stabilire che un estratto del presente decreto sia trasmesso entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per la Pubblicazione di cui all'art. 23, comma 5 del DPR 327/2001 previo Determina di Impegno, se necessaria, della necessaria spesa;

4) di fissare il termine di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione di cui al precedente punto 3), per la proposizione di eventuale ricorso da parte di terzi;

5) di prendere atto che qualora l'espropriata non condivida la relazione finale redatta dal collegio nominato ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n° 327/01 potrà proporre l'opposizione alla stima;

6) di disporre che il presente decreto o suo decreto correttivo sia registrato, trascritto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari e volturato presso i competenti uffici, a cura e spese del beneficiario dell'esproprio, previa verifica della coincidenza tra soggetto possessore e soggetto proprietario e previa realizzazione dei frazionamenti necessari;

7) di dare atto che il presente decreto:
   a) oltre che l'estinzione del diritto di proprietà, comporta anche l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio;

b) dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

COMUNICA

A) che, ai sensi e per gli effetti della legge 07/08/1990 n. 241, il responsabile del procedimento viene individuato nella persona dell'Ing. Gianni PATERA.

B) avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Omissis

Il Responsabile del Settore IV
Ing. Gianni Patera

Allegato "A" al decreto d'esproprio n° 2/2009 del 11 Agosto 2009

N.	IDENTIFICAZIONE CATASTALE				Superficie Reale di esproprio (mq)	Coltura in atto	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO		Indennità Artt. 40, comma 4 e 42 (*)
	Partita e ditta proprietaria	Foglio	Mappale	Superficie (mq)			Euro al mq	Totale Euro	
3	Cascione Antonia	19	1744	2.755,00	2.755,00	sem	0,53	1.460,15	1.460,15

Il Responsabile del Settore IV
(Ing. Gianni PATERA)

COMUNE DI CISTERNINO (Brindisi)
DELIBERA C.C. 29 luglio 2009, n. 40

Approvazione variante urbanistica Zona S.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'art 51 della Legge n. 865 del 22.10.1971 e s.m.i., la localizzazione del programma costruttivo di Edilizia Residenziale Convenzionata proposto dalle Cooperative Edilizie SAN LEONARDO, RIVIERA, IL FOCOLARE e LA CASA, meglio generalizzate in premessa, come riportato negli elaborati di seguito citati al p.to 5),

2) Di approvare il progetto preliminare-definitivo delle opere inerenti la realizzazione di Viabilità di collegamento tra la vicinale San Leonardo e la S.P. per Ceglie", a servizio del comparto oggetto del programma costruttivo in argomento, interessante la zona denominata -San Leonardo", costituito dalle tavole 18, 19/A, 19/B, 19/C, 19/D, 19/E, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 3 della L.R. n. 3 del 22 febbraio 2005 e s.m.i;

3) Di dare atto che la suddetta approvazione costituisce variante al vigente strumento urbanistico generale e che conseguentemente le aree di proprietà privata inserite nel progetto, interessate dalla realizzazione dell'opera di pubblica utilità, censite in catasto al fg. 29 p.lle 298, 305 (parte), 314 (parte), 304 (parte), vengono sottoposte al vincolo preordinato all'esproprio, inoltre l'approvazione del progetto definitivo delle opere equivale, ai sensi delrart.10 della L.R. n. 3/2005, a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

4) Di approvare inoltre, ai sensi degli artt. 35 e 51 della Legge n° 865 del 22.10.1971 e s.m.i., il Piano di Attuazione del programma costruttivo di Edilizia Residenziale Convenzionata in argomento, come riportato nei seguenti elaborati, allegati in atti;

Omissis

5) Di dare atto altresì che gli indici ed i parametri edilizi utilizzati nel suddetto Piano di Attuazione, in sintesi riportati in premessa, sono conformi al vigente strumento urbanistico generale comunale, con unica variante per le altezze;

6) Di dare atto che la suddetta approvazione si intende subordinata al rispetto, in fase di presentazione dei progetti esecutivi dei singoli interventi, delle condizioni del p.to A del parere della C.E.C. citato in premessa;

7) Di dare atto inoltre che l'approvazione del suddetto programma costruttivo di Edilizia Residenziale Convenzionata, ai sensi dell'art. 51 della Legge n° 865 del 22.10.1971, interviene con l'esecutività della presente deliberazione, non necessita di approvazione regionale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti;

8) Di dare atto anche che le Cooperative proponenti, in qualità di soggetto attuatore del programma costruttivo in oggetto, sono delegate a procedere direttamente all'acquisizione delle aree in premessa indicate, interessate dalla localizzazione, in nome e per conto del Comune di Cisternino, ai sensi dell'art. 60 della Legge n° 865/71 e s.m.i.;

9) Di assegnare in diritto di proprietà alla Cooperative le superfici fondiarie residenziali dei lotti interessati dalla predetta localizzazione come segue (riferimento planimetria tav. 10):
   - LA CASA Edilizia Economica e Popolare Società Cooperativa a Responsabilità Limitata": Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4;
   - "SAN LEONARDO Edilizia Economica e Popolare Società Cooperativa a Responsabilità Limitata": Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7;

- "IL FOCOLARE Edilizia Economica e Popolare Società Cooperativa a Responsabilità Limitata": Lotto 1, Lotto 8;
- "RIVIERA Società Cooperativa a Responsabilità Limitata": Lotto 9, Lotto 10;

9) Di assegnare inoltre in diritto di proprietà alla Cooperativa Edilizia "IL FOCOLARE" la superficie della p.lla fg 29 n. 188 che concorre alla formazione dell'area fondiaria del lotto L1, stabilendo per questa un prezzo di cessione di 34 Euro/mq, da applicarsi alla superficie reale derivante dal frazionamento catastale, da redigersi a cura e spese dei soggetti proponenti;

10) Di approvare quindi:

- lo Schema di Convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale di Cisternino e le Cooperative, circa la cessione in proprietà dell'area destinata all'edilizia economica e popolare ai sensi degli art. 35 e 51 della Legge n° 865 del 22.10.1971, allegato sotto la lett. "A" e formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- lo Schema di Convenzione per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte delle Cooperative, ai sensi dell'art. 35 della Legge n° 865/71 e s.m.i., allegato sotto la lett. "B" e formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

11) Di dichiarare, ai sensi del comma 3 lett, b) dell'art. 22 del DPR 380/2001 e s.m.i.; che il Piano Attuativo di cui al p.to 4) contiene precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive disciplinanti l'intervento a farsi, e che pertanto, saranno applicabili, per gli interventi attuativi, le disposizioni contenute nel medesimo art. 22 del DPR 380/2001 e s.m.i.

Il Segretario Generale
Giacomo Vito Epifani

COMUNE DI OSTUNI (Brindisi)
DELIBERA C.C. 21 aprile 2009, n. 19

Approvazione variante al P.R.G.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

riferisce:

Con istanza acquisita al protocollo generale in data 24/4/2007 al n°10245 la società Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l. di Ostuni ha presentato il progetto di ampliamento ed adeguamento funzionale dell'Hotel Villaggio Città Bianca in Contrada Vallegna dell'agro di Ostuni sulla Strada provinciale Ostuni - Cisternino.

L'area oggetto di intervento rientra in zona E2 di P.R.G. adeguato alla L.R. n°56/80, giusta delibera di Giunta Regionale n.2250/95 del 18/05/1995 le cui N.T.A recitano:

Titolo II- art. 14 - Zona E2 - Agricola Speciale

Sono le aree ubicate a sud dell'abitato e di notevole interesse paesaggistico.

Tali aree devono essere comprese in piani particolareggiati o di lottizzazione che definiscano, sulla base di studi approfonditi, unità di minimo intervento di estensione idonea per analogia di caratteristiche al fine di consentire insediamenti correlati tra loro e dotati delle necessarie urbanizzazioni e comunque non inferiori a 5 ha.

Nelle more di redazione ed approvazione del suddetto piano, in dette aree sono permesse solo costruzioni a servizio dell'agricoltura con un indice di fabbricabilità fondiaria di 0.03 mc/mq.

l'altezza max è di ml 4.00, una distanza dai confini e da strada di mt. 15.00 e/o secondo quanto disposto dal D.M: 1.4.1968 n. 1404 e tra i fabbricati pari ad una volta l'altezza media degli stessi e/o secondo quanto previsto dal D.M. 1.4.1968 n. 1404 o secondo quanto previsto dall art. 26 del Titolo I.

Per quanto sopra il progetto viene presentato in variante al P.R.G. ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n°447/98 ed interessa aree di proprietà esclusiva della Società proponente.

La struttura alberghiera esistente è stata edificata con i seguenti titoli autorizzativi:
- Concessione Edilizia in Sanatoria ex Legge 47/85 n° 5071 del 03/11/1996;
- Concessione Edilizia ordinaria n° 235/97 del 19/11/1997;
- Concessione Edilizia ordinaria n° 376/01 del 24/10/2001;
- Certificato di agibilità del 28/11/2001;
- Permesso di Costruire in Sanatoria ex Legge 326/03 n° 853/04 del 18/06/2008.

La struttura alberghiera esistente è costituita da un nucleo principale e da alcuni corpi annessi tutti ricadenti nelle originarie particelle 16, 208 e 294 del Foglio 140 del Catasto Terreni.

In particolare la struttura alberghiera esistente è costituita da: (vedi tavole di progetto):
- Blocco A costituito da 6 monolocali;
- Blocco B costituito da 14 monolocali oltre un deposito;
- Blocco C costituito da una suite composta da soggiorno, pranzo/angolo cottura, due camere letto e due wc;
- Blocco D costituito da due immobili, di cui uno con tre monolocali e l'altro con due monolocali;
- Blocco E adibito a locale tecnico;
- Blocco F in cui sono ubicate la hall, la direzione, il bar e la sala ristorante al piano primo e la cucina con il locale pizzeria al piano terra;

In seguito al rilascio dei suddetti titoli abilitativi edilizi la struttura alberghiera esistente è costituita dalle seguenti volumetrie:

Volumi Alberghieri

Blocco A	mc	400,740
Blocco B	mc	960,860
Blocco C	mc	286,230
Blocco D	mc	282,960
Blocco E	mc	134,400
Blocco F	mc	3.750,261
	mc	5.815,452

La Società Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l. di Ostuni ha altresì acquistato ulteriori immobili confinanti con la struttura alberghiera esistente e precisamente:
- un fabbricato di 323,895 mc costituito da residenza, deposito ed area pertinenziale esterna, il tutto identificato in catasto al Foglio 140 particella 275 sub 1 e 2;
- due fabbricati rurali di complessivi di 114,94 mc identificato in catasto al Foglio 140 rispettivamente alle particelle 20 e 26;
- area agricola estesa complessivamente 20.148 mq così distinta in Catasto al Foglio 140 particelle 21, 22, 23 e 25.

Allo stato quindi nell'area di intervento, (estesa complessivamente 33.178 mq e distinta in catasto terreni al Foglio 140 particelle 16, 208, 275, 20, 21, 22, 23, 25, 26 ed al Foglio 109 particella 130) sono presenti complessivi 6.254,287 mc di cui 5.815,452 mc con destinazione alberghiera e 438,835 con destinazione residenziale costituta dai suddetti fabbricati recentemente acquistati dalla Società Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l. di Ostuni.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Il Progetto si compone dei seguenti elaborati:
- allegato A - relazione tecnica;
- allegato B - relazione PUTT;
- tav.1 - stralci IGM - PRG - Aereofoto - Catastale;
- tav.2 - Planimetria generale esistente - piano quotato - documentazione fotografica;
- tav.3 - Planimetria Generale di progetto;
- tav.4 - Planimetria generale - Urbanizzazioni;
- tav.5 - Pianta prospetti e sezioni Blocco A esistente e di progetto;
- tav.6 - Pianta prospetti e sezioni Blocco B esistente;
- tav.7 - Pianta prospetti e sezioni Blocco B progetto;
- tav.8 - Pianta prospetti e sezioni Blocco C esistente e di progetto;
- tav.9 - Pianta prospetti e sezioni Blocco D esistente e di progetto;
- tav.10 - Pianta prospetti e sezioni Blocco E - villa esistente;
- tav.11 - Pianta prospetti e sezioni Blocco E di progetto;
- tav.12- Pianta prospetti e sezioni Blocco F esistente;

- tav.13 - Pianta prospetti e sezioni Blocco F di progetto;
- tav.14 - Pianta prospetti e sezioni gazebo in progetto;
- tav.15- Pianta prospetti e sezioni Deposito attrezzi esistente e di progetto;
- tav.16 - Pianta prospetti e sezioni Fabbricati Rurali esistente e di progetto;
- tav.17 - Pianta campo calcetto - anfiteatro e piscine antistanti i fabbricati rurali n°1 e n°2;
- tav.18 - Schema impianto di depurazione

Ai suddetti elaborati va aggiunta la tav.19 - Planimetria dello stato dei luoghi nelle varie fasi di realizzazione con indicazione dei titoli autorizzativi, successivamente richiesta dalla Regione Puglia.

Risultava inoltre già ottenuto il parere preventivo favorevole dei Vigili del Fuoco di Brindisi emesso con nota prot.6159/1489 del 28/06/2007 - pratica14469, acquisita al protocollo generale del Comune di Ostuni in data 09-07-2007 al n°10245, con cui viene espresso il parere favorevole con prescrizioni:
- i serbatoi di g.p.l. devono essere installati nel pieno rispetto delle norme di cui al D.M. 14.05.2004. La distanza reciproca fra i serbatoi deve essere almeno pari a 0,8 metri;
- l'impianto idrico antincendio deve essere realizzato nel rispetto delle norme UNI 9490 e UNI 10779.

Necessità aziendali del progetto di ampliamento

Il progetto nasce dall'esigenza di potenziare la ricettività del "Hotel Villaggio Citta Bianca".

La struttura alberghiera esistente è stata edificata tra gli anni 80 e i primi anni 90 e risulta essere una realtà imprenditoriale di tipo alberghiero presente nella collina di Ostuni con apertura nell'intero anno solare e non stagionale.

La struttura è attualmente costituita da un nucleo centrale in cui sono ubicati i servizi di reception e di ristorazione e da ulteriori nuclei staccati in cui vi sono ubicate le stanze d'albergo e pertanto trova difficoltà nel funzionamento nel periodo di bassa stagione, (autunnale-invernale), in quanto l'ospite è obbligato ad usufruire dei servizi comuni nel blocco principale e ad uscire poi fuori per usufruire della stanza: per ovviare a tale problema e per rendere la struttura più attraente e competitiva in tale periodo è assolutamente necessario realizzare apposte opere d potenziamento ammodernamento della struttura alberghiera esistente.

Con il presente progetto si punta peraltro ad ottenere la ricettività minima necessaria per la sopravvivenza della struttura stessa e precisamente 78 posti letto a fronte della attuale ricettività di circa 50 posti letto che non possono garantire scenari aziendali di lungo respiro.

In considerazione di quanto innanzi specificato la Società proprietaria propone il presente progetto di ampliamento elaborato tenendo presente principalmente le esigenze del mercato turistico e per garantire la sopravvivenza economica della struttura, che impone due esigenze :
- l'ampliamento della ricettività attraverso l'ampliamento della struttura alberghiera esistente;
- la realizzazione dei servizi annessi necessari alla sopravvivenza della struttura nei periodi di bassa stagione e cioè il centro benessere, attrezzature sportive e incremento della sala ristorante per poterla utilizzare come sala da ricevimento o sala congressi.

Peraltro con l'ampliamento della struttura e con l'ipotizzato utilizzo della struttura nel periodo di bassa stagione, si potrà avere un incremento occupazionale tale che le 18 unità lavorative presenti attualmente potranno aumentare a circa 28 unità lavorative per tutto l'anno.

Descrizione dell'intervento - Dati metrici

Il presente progetto prevede:
- ampliamento e ristrutturazione del Blocco A in modo da ottenere complessivamente tre stanze doppie cinque stanze singole con relativo bagno e verande esterne coperte;
- ristrutturazione con lieve diminuzione volumetrica del Blocco B in modo da ottenere complessivamente undici stanze singole e due stanze doppie, tutte con relativo bagno;
- ristrutturazione senza ampliamento volumetrico del Blocco C in modo da ottenere quattro stanze doppie con bagno e verande esterne coperte;

- ristrutturazione con ampliamento e fusione dei fabbricati esistenti denominati Blocco D in modo da ottenere tre stanze singole e tre stanze doppie tutte con relativo bagno e verande esterne coperte;
- demolizione del Blocco E e del fabbricato di 323,895 mc costituito da residenza e deposito recentemente acquistato dalla Società Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l. di Ostuni per realizzare un nuovo fabbricato sempre denominato Blocco E in modo da ottenere otto stanze doppie tutte con relativo bagno e verande esterne coperte;
- ampliamento e ristrutturazione del nucleo centrale Blocco F con la realizzazione di sei stanze doppie e una tripla al piano primo, con un ampliamento della sala ristorante in modo tale da creare una sala da ricevimento; nel piano terra viene prevista una piccola piscina coperta ed un centro benessere (sauna ecc.) oltre all'ampliamento del locale pizzeria;
- recupero conservativo dei due vecchi fabbricati rurali recentemente acquistato dalla Società Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l. di Ostuni in modo da ottenere due piccole suite con rispettive piccole piscine in modo da poter soddisfare le richieste degli utenti stranieri;
- realizzazione nel terreno recentemente acquistato dalla Società Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l. di Ostuni di una pista in terra battuta per footing, di un anfiteatro all'aperto per la realizzazione degli spettacoli all'aperto e di un campo multiuso (calcetto, tennis, ecc.);
- realizzazione di un gazebo in legno da destinare a ristorante all'aperto.

In maggior dettaglio i volumi totali, comprensivi di quelli esistenti e di quelli in ampliamento previsti con la presente variante, sono costituiti da :

Blocco A - Sup. lorda = mq 160,26 x 3,00
= Volume = mc 480,780

Blocco B - Sup. lorda = mq 271,96 x 3,30
= Volume = mc 897,468

Blocco C - Sup. lorda = mq 95,49 x 3,00
= Volume = mc 286,230

Blocco D - Sup. lorda = mq 120,44 x 3,00
= Volume = mc 361,320

Blocco E - Sup. lorda = mq 168,48 x 3,30
= Volume = mc 555,984

Blocco F - Sup. lorda piano terra = mq 879,37 x 3.20 = Volume = mc 2813,98

Sup. lorda piano primo = mq 806,84 x 3.50 = Volume = mc 2823,940

Fabbricati rurali esistenti recuperati a suites
Volume = mc 114,940

Volume Complessivo finale di progetto
Volume= mc 8.334,646

A detrarre i volume attualmente esistenti
Volume = mc 6.254,287

Volume in ampliamento Volume = mc 2.080,359

Da quanto sopra si evince che il volume in ampliamento rappresenta circa il 33% dell'esistente.

Inoltre è prevista la realizzazione di alcuni vani tecnici d destinare a centrali termiche al servizio dei vari blocchi e precisamente:

al blocco B due vani di mq 7.30 ciascuno; al blocco C un vano di mq 2.60; al blocco D un vano di mq 2.16; al blocco E due vani da 2.64 mq ciascuno.

Poiché l'area di intervento ricade in zona agricola il progetto viene proposto in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R 447/98 e precisamente la variazione di destinazione di zona dell'area di intervento (estesa complessivamente 33.178 mq e distinta in catasto terreni al Foglio 140 particelle 16, 208, 275, 20, 21, 22, 23, 25, 26 ed al Foglio 109 particella 130) da zona agricola E2 a zona turistico - ricettiva con un indice di fabbricabilità fondiaria:0,251 mc/mq (derivante da 8334,446 mc /33.178 mq di superficie fondiaria).

Finiture

Le finiture esterne dei fabbricati in progetto saranno l'intonaco bianco, con i setti di separazione tra le unità abitative ove presenti in intonaco di colore bianco, i cornicioni del muretto d'attico saranno in cemento bianco, le pavimentazioni delle verande esterne saranno in gres, gli infissi in allu-

minio anodizzato verde con vetrocamera e con pannello per l'oscuramento, i camminamenti esterni saranno realizzati in pietra locale in analogia ai fabbricati preesistenti.

Le aree verdi esistenti presentano macchie mediterranee (lentisco, timo, ecc.); il progetto prevede la loro salvaguardia e l'integrazione della stessa lungo i camminamenti in pietra con la messa a dimora di essenze similari tipo lentisco, timo, ecc.

Le aree a verde intorno alla piscina sono state sistemate a prato con la messa a dimora di alcuni palmizi (Phoenix, waschintonia, dracene, ecc) e ulivi mentre le aree a parcheggio verranno sistemate con la messa a dimora di lecci, ulivi.

Le aree a verde esistenti dove verranno realizzate le attrezzature sportive saranno attrezzate con verde tipico del luogo, e precisamente ulivi, lecci e carrubi.

Aspetti paesaggistici

Sotto il profilo giuridico - urbanistico l'area di intervento risulta tipizzata nel vigente P.R.G., come Zona Agricola E2; non sono presenti vincoli paesaggistici ex Legge 1497/39 o Decreto Galasso, non vi è SIC, né ZPS, né aree protette ai sensi della legge 19/97; per quanto riguarda il P.U.T.T./p l'area di intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" Valore rilevante ed è interessata solo dai seguenti ambiti territoriali distinti: vincolo faunistico e segnalazioni architettonici-archeologici - "zona trulli".

Dalla lettura dell'allegato B - relazione PUTT si evince la piena compatibilità dell'intervento in progetto con le direttive di tutela e le prescrizioni di base contenute nelle N.T.A. del P.U.T.T./p; in ogni si rimanda a quanto sarà determinato in merito dalla Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica in sede di rilascio del parere paesaggistico prevista dall'art. 5.03 delle N.T.A del P.U.T.T./p.

STANDARD URBANISTICI

Calcolo degli standards

per calcolare la superficie a standard per la struttura alberghiera divideremo il volume complessivo di progetto per un altezza fissa di tre metri

= mc 8.335/3.00 = 2.223 mq

a detta superficie alberghiera sommeremo la superficie della sala ristorante all'aperto di

= 312 mq

ottenendo la superficie complessiva = 2.535 mq

la superficie minima da cedere a standard risulta quindi pari a = 2.028 mq

Nel presente progetto viene proposta la cessione della particella 130 del Foglio 109 dell'estensione di mq 3.520 già attrezzata nella sua maggiore estensione a parcheggio con verde al contorno.

Aree a parcheggio privato

Area a parcheggio minima = 8.335 mc /10 x 1.5 = 1257 mq

Nel presente progetto viene prevista un area a parcheggio privato di 1.650 mq.

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

L'area di intervento si trova in zona agricola sulla strada provinciale Ostuni - Cisternino ed è quindi sprovvista delle varie urbanizzazioni salvo la rete telefonica ed elettrica; non è possibile prevedere l'allacciamento alla rete idrica e fognante AQP in quanto molto lontane sicchè viene previsto l'approvvigionamento dell'acqua sanitaria da pozzo artesiano debitamente autorizzato e l'approvvigionamento dell'acqua potabile dalla rete AQP a mezzo di autobotti mentre le acque reflue saranno trattate con apposito impianto di depurazione biologico a fanghi attivi.

Nel progetto non viene prevista la sottoscrivere di apposita convenzione urbanistica.

CONSIDERAZIONI TECNICO - AMMINISTRATIVE.

Dopo la descrizione di quanto proposto dalla

Società Hotel Villaggio Città Bianca si passa all'esame degli aspetti essenziali dell'intervento proposto.

Proposta urbanistica.

Le previsioni del progetto non sono conformi al P.R.G. adeguato alla L.R. n. 56/80 in quanto:

- non rispettano le norme previste per la zona E2 di P.R.G. in quanto viene previsto un volume complessivo di 8.335 mc con un consequenziale aumento dell'indice di fabbricabilità da 0,03 mc/mq (specifico della Zona E2 di P.R.G.) a 0,251 mc/mq;
- non rispettano le norme la zona E2 di P.R.G. in quanto viene prevista una struttura alberghiera in zona agricola.

La Società proponente chiede l'applicazione della variante urbanistica per impianto produttivo ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n°447/98: si ritiene applicabile la suddetta procedura di variante in quanto trattasi di modesto ampliamento di un importante impianto produttivo esistente e per tutte le motivazioni addotte dalla Società proponente nella relazione tecnica; inoltre il progetto rispetta le prescrizioni dettate dalla deliberazione di G.R. n.2000/2007;

Va rilevato altresì che le previsioni progettuali si inseriscono nel preesistente contesto edificato dell'albergo già in esercizio ponendo altresì grande attenzione per la sistemazione a verde attrezzato delle aree esterne.

Urbanizzazioni primarie.

Nel progetto non possono essere previste le opere di urbanizzazione primaria mancanti nella zona come la rete pubblica dell'AQP in quanto le stesse reti sono molto distanti dall'area di intervento; può comunque essere realizzato un impianto di pubblica illuminazione sulla Strada Provinciale Ostuni - Cisternino in corrispondenza della struttura alberghiera di che trattasi.

Urbanizzazioni secondarie

Nel progetto viene proposta la cessione di mq 3.520 e precisamente l'intera particella catastale n.130 del Foglio 109 da adibire a parcheggio pubblico e ciò appare condivisibile.

Schema di convenzione urbanistica

Nel progetto non viene proposto uno schema di convenzione urbanistica e ciò può essere accettato in considerazione che, come chiarito in precedenza, non ci sono opere di urbanizzazione da realizzare, e quindi si può subordinare il rilascio del permesso di costruire alla cessione gratuita al Comune della suddetta particella catastale n.130 del Foglio 109 da adibire a parcheggio pubblico, alla realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione sulla Strada Provinciale Ostuni - Cisternino in corrispondenza della struttura alberghiera ed al pagamento della quota integrale del contributo di costruzione sulla porzione di struttura alberghiera in ampliamento rispetto a quella esistente.

Dalla relazione - parere del Dirigente dell'U.T.C. del 3/10/2008 si evincono tutti gli elementi tecnico-urbanistici sopra riportati nonché il parere favorevole ai sensi della procedura dell'art.5 del D.P.R. n°447/98 con le prescrizioni qui di seguito riportate:

- cessione gratuita al Comune della particella catastale n.130 del foglio 109;
- realizzazione a cura e spese della Società della sistemazione a parcheggio della suddetta particella 130 conformemente ad apposito progetto esecutivo, redatto sempre a cura e spese della Società ed approvato dall'U.T.C., che preveda recinzioni, alberi di alto fusto tipici della zona, sistemazione con asfalto del piano carrabile, pubblica illuminazione ecc;
- realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione sulla Strada Provinciale Ostuni - Cisternino in corrispondenza della struttura alberghiera e per una lunghezza di 200 ml conformemente ad apposito progetto esecutivo redatto sempre a cura e spese della Società ed approvato dall'U.T.C.;
- pagamento della quota integrale del contributo di costruzione sulla porzione di struttura alberghiera in ampliamento rispetto a quella esistente.

Con nota prot. n.23207 del 6/10/2008 veniva disposta la convocazione, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 20.10.1998, n.447 e s.m.i. e dell'art. 14 della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i., di apposita Conferenza dei Servizi per il giorno 11/11/2008 alle ore 10,30, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Ostuni, per l'adozione delle determinazioni in

ordine all'istanza di permesso di costruire per ampliamento di attività turistica esistente, specificatamente l'Hotel Villaggio Città Bianca in Contrada Vallegna dell'agro di Ostuni sulla Strada provinciale Ostuni - Cisternino proposto dalla Società Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l. di Ostuni, previo esame contestuale dei vari interessi coinvolti nel relativo procedimento amministrativo.

Alla suddetta Conferenza dei Servizi venivano invitati tutti gli Enti interessati al procedimento e precisamente:
- REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA;
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BRINDISI;
- AZIENDA ASL BR/1 di OSTUNI.

La Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica, con nota prot. 9910/2° del 11/11/2008, anticipata a mezzo fax in data 11/11/2008, acquisita al protocollo generale del Comune di Ostuni in data 12/11/2008 al n°23213, chiedeva un aggiornamento della Conferenza di Servizi di che trattasi al fine di poter preventivamente acquisire documentazione e notizie in merito ai titoli abilitativi edilizi relativi ai fabbricati costituenti l'attuale complesso alberghiero di cui viene chiesto l'ampliamento.

La ASL BR/1 di Ostuni, con nota prot. 2021/08 del 21/10/2008 acquisita al protocollo generale del Comune di Ostuni in data 6/11/2008 al n°26180 esprimeva parere favorevole a condizione che la zona palestra sita nel piano seminterrato non sia comunicante con la cucina.

L'Amministrazione Provinciale di Brindisi - Settore Turismo e Sport, con nota prot. 169817 del 28/10/2008 acquisita al protocollo generale del Comune di Ostuni in data 5/11/2008 al n°26180 comunicava la non necessità di esprimere parere in quanto la competenza dell'Amministrazione Provinciale in merito ai procedimento di questo tipo si limita, ai sensi della L.R. n°11/1999, alla sola classificazione della struttura a lavori ultimati.

L'Amministrazione Comunale riteneva opportuno accogliere la suddetta richiesta avanzata dalla Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica con la citata nota regionale prot. 9910/2° del 11/11/2008 e pertanto con nota comunale prot. n.23213 del 20/11/2008 veniva disposta la seconda convocazione, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 20.10.1998, n.447 e s.m.i. e dell'art. 14 della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i., di apposita Conferenza dei Servizi per il giorno 2/12/2008 alle ore 10,30, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Ostuni, per l'adozione delle determinazioni in ordine all'istanza di permesso di costruire per ampliamento dell'Hotel Villaggio Città Bianca; con la suddetta nota comunale prot. n.23213 del 20/11/2008 veniva contestualmente inviata alla Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica la documentazione richiesta con la citata nota regionale prot. 9910/2° del 11/11/2008 e precisamente la copia conforme dei vari titoli autorizzativi edilizi inerenti la struttura alberghiera di che trattasi nonché l'elaborato di progetto denominato tav.19 - Planimetria dello stato dei luoghi nelle varie fasi di realizzazione con indicazione dei titoli autorizzativi che viene quindi ad aggiungersi agli altri elaborati sopra generalizzati.

La Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica, con nota a mezzo fax prot. 10730/2° del 2/12/2008, acquisita al protocollo generale del Comune di Ostuni in data 2/12/2008 al n°28427, trasmetteva i pareri urbanistico e paesaggistico ex P.U.T.T./p e precisamente:

parere urbanistico favorevole con le seguenti prescrizioni (le stesse prescrizioni formulate con la relazione parere dell'U.T.C. in data 03.10.2008):
- cessione gratuita al Comune della particella catastale n.130 del foglio 109;
- realizzazione a cura e spese della Società della sistemazione a parcheggio della suddetta particella 130 conformemente ad apposito progetto esecutivo, redatto sempre a cura e spese della Società ed approvato dall'U.T.C., che preveda recinzioni, alberi di alto fusto tipici della zona, sistemazione con asfalto del piano carrabile, pubblica illuminazione ecc;
- realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione sulla Strada Provinciale Ostuni - Cisternino in corrispondenza della struttura alberghiera e per una lunghezza di 200 ml conformemente ad apposito progetto esecutivo redatto sempre a cura e spese della Società ed approvato dall'U.T.C.;

- pagamento della quota integrale del contributo di costruzione sulla porzione di struttura alberghiera in ampliamento rispetto a quella esistente;

parere paesaggistico ex P.U.T.T./p favorevole con le seguenti prescrizioni:
- siano limitate al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico di insieme;
- nella realizzazione delle aree di sosta e di percorsi interni all'area di intervento, dovranno essere utilizzati materiali che assicurino la permeabilità del terreno con esclusione di materiale bituminoso;
- siano tutelati gli alberi di ulivo secolari con divieto assoluto di espianto.

Il suddetto fax regionale perveniva a questa Amministrazione nella tarda mattinata del 2/12/2008 e pertanto non era possibile continuare la seduta della Conferenza dei Servizi sicchè con nota comunale prot. n.28427 del 27/01/2009 veniva disposta la terza convocazione, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 20.10.1998, n.447 e s.m.i. e dell'art. 14 della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i., di apposita Conferenza dei Servizi per il giorno 11/02/2009 alle ore 11,00, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Ostuni, per l'adozione delle determinazioni in ordine all'istanza di permesso di costruire per ampliamento dell'Hotel Villaggio Città Bianca; con la suddetta terza convocazione si informava la Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica, la A.S.L BR1 di Ostuni ed l'Amministrazione Provinciale di Brindisi che in caso di assenza si sarebbe fatto riferimento alle rispettive note inviate in sede di prima e seconda convocazione.

Inoltre, poiché alla conferenza di servizi può partecipare qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto produttivo di che trattasi, la suddetta terza convocazione della conferenza dei servizi, al pari delle altre due precedenti convocazioni, veniva affissa all'Albo Pretorio del Comune di Ostuni.

La conferenza dei Servizi dell'11/02/2009, il cui verbale viene allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, decide:
- di concludere favorevolmente l'esame del Progetto di ampliamento in variante al P.R.G. di attività turistica esistente in agro di Ostuni alla Contrada Vallegna e specificatamente l'Hotel Villaggio Città Bianca proposto dalla Società Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l. di Ostuni recependo integralmente le prescrizioni sopra generalizzate espresse dall'U.T.C., dall'Amministrazione Comunale di Ostuni, dalla ASL BR/1, dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi Settore Turismo, dalla Regione Puglia Assessorato all'Urbanistica e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- di dare atto che il verbale della conferenza stessa costituisce proposta di variante al P.R.G. ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n°447/98 da sottoporre all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale;
- di demandare al Responsabile del procedimento l'adozione di tutti gli atti e procedure necessarie alla prosecuzione dell'iter amministrativo di approvazione della presente variante urbanistica.

Si procedeva quindi alla pubblicazione di rito del suddetto verbale: la pubblicazione è stata espletata secondo quanto indicato nell'atto di indirizzo di cui alla delibera di G.R. n° 2000/2007 e cioè con manifesti affissi nei luoghi pubblici e con affissione all'Albo Pretorio del Comune di Ostuni dal 03/03/2009 al 23/03/2009 e con possibilità di presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni entro il perentorio termine di venti giorni a partire dal 24/03/2009 e quindi entro il 14/04/2009.

Entro il suddetto termine perentorio del 14/04/2009 non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni al Comune di Ostuni come da apposita attestazione del responsabile dell'ufficio di gabinetto.

Tutto quanto sopra premesso si ritiene necessario procedere altresì alla approvazione definitiva in variante al P.R.G. del progetto di che trattasi per le seguenti motivazioni:
- le strutture alberghiere sono impianti di interesse pubblico
- lo sviluppo delle strutture alberghiere rappresenta uno dei punti cardine del Programma di questa Amministrazione;

- l'Hotel Villaggio Città Bianca rappresenta una delle strutture turistiche emergenti ed in maggior crescita del territorio per cui, a fronte di un lieve ampliamento in variante al P.R.G., si potrà ottenere un notevole ritorno in termini di promozione turistica del territorio associata ad un consolidamento ed incremento occupazionale.

Si dà atto altresì che il termine di sessanta giorni previsto dall'art.5 del D.P.R. n°447/98, termine entro cui il Consiglio Comunale si esprime definitivamente sulla variante urbanistica adottata con la conferenza dei servizi, ha natura ordinatoria: vedasi giurisprudenza riportata nell'estratto del "Juris data" allegato al fascicolo della pratica.

Si dà atto altresì che nella realizzazione delle opere di urbanizzazione del presente progetto va comunque applicato il terzo correttivo al Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. n°163/2006 che ha ormai esteso anche agli importi sottosoglia comunitaria l'obbligo della gara per la scelta dell'esecutore delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'argomento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare.

Tutto ciò premesso, per tutte le motivazioni sopra esposte si propone al Consiglio Comunale:

1) Di prendere atto del verbale della conferenza dei Servizi dell'11/02/2009, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la cui decisione finale conclude favorevolmente l'esame del progetto di ampliamento dell'Hotel Villaggio Città Bianca in Contrada Vallegna dell'agro di Ostuni sulla Strada provinciale Ostuni - Cisternino proposto dalla Società Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l. di Ostuni, recependo tutte le prescrizioni contenute nei vari pareri riportati nel verbale stesso e precisando che la decisione stessa costituisce proposta di variante al P.R.G. ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n°447/98 da sottoporre all'esame definitivo del Consiglio Comunale.

2) Di approvare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, in variante al P.R.G. ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n°447/98 e dell'art.14 e seguenti della Legge n°241/90 e s.m.i., il progetto di ampliamento dell'Hotel Villaggio Città Bianca in Contrada Vallegna dell'agro di Ostuni sulla Strada provinciale Ostuni - Cisternino proposto dalla Società Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l. di Ostuni, costituito dai seguenti elaborati:
   - allegato A - relazione tecnica;
   - allegato B - relazione PUTT;
   - tav.1 - stralci IGM - PRG - Aereofoto - Catastale;
   - tav.2 - Planimetria generale esistente - piano quotato - documentazione fotografica;
   - tav.3 - Planimetria Generale di progetto;
   - tav.4 - Planimetria generale - Urbanizzazioni;
   - tav.5 - Pianta prospetti e sezioni Blocco A esistente e di progetto;
   - tav.6 - Pianta prospetti e sezioni Blocco B esistente;
   - tav.7 - Pianta prospetti e sezioni Blocco B progetto;
   - tav.8 - Pianta prospetti e sezioni Blocco C esistente e di progetto;
   - tav.9 - Pianta prospetti e sezioni Blocco D esistente e di progetto;
   - tav.10 - Pianta prospetti e sezioni Blocco E - villa esistente;
   - tav.11 - Pianta prospetti e sezioni Blocco E di progetto;
   - tav.12- Pianta prospetti e sezioni Blocco F esistente;
   - tav.13 - Pianta prospetti e sezioni Blocco F di progetto;
   - tav.14 - Pianta prospetti e sezioni gazebo in progetto;
   - tav.15- Pianta prospetti e sezioni Deposito attrezzi esistente e di progetto;
   - tav.16 - Pianta prospetti e sezioni Fabbricati Rurali esistente e di progetto;
   - tav.17 - Pianta campo calcetto - anfiteatro e piscine antistanti i fabbricati rurali n°1 e n°2;
   - tav.18 - Schema impianto di depurazione
   - tav.19 - Planimetria dello stato dei luoghi nelle varie fasi di realizzazione con indicazione dei titoli autorizzativi.

e con le seguenti prescrizioni:

- che la zona palestra sita nel piano seminterrato non sia comunicante con la cucina;

- cessione gratuita al Comune della particella catastale n.130 del foglio 109;
- realizzazione a spese della Società della sistemazione a parcheggio della suddetta particella 130 conformemente ad apposito progetto esecutivo, redatto sempre a cura e spese della Società ed approvato dall'U.T.C., che preveda recinzioni, alberi di alto fusto tipici della zona, sistemazione con asfalto del piano carrabile, pubblica illuminazione ecc;
- realizzazione a spese della Società proponente dell'impianto di pubblica illuminazione sulla Strada Provinciale Ostuni - Cisternino in corrispondenza della struttura alberghiera e per una lunghezza di 200 ml conformemente ad apposito progetto esecutivo redatto sempre a cura e spese della Società ed approvato dall'U.T.C.;
- pagamento della quota integrale del contributo di costruzione sulla porzione di struttura alberghiera in ampliamento rispetto a quella esistente;
- siano limitate al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico di insieme;
- nella realizzazione delle aree di sosta e di percorsi interni all'area di intervento, dovranno essere utilizzati materiali che assicurino la permeabilità del terreno con esclusione di materiale bituminoso;
- siano tutelati gli alberi di ulivo secolari con divieto assoluto di espianto.
- i serbatoi di g.p.l. devono essere installati nel pieno rispetto delle norme di cui al D.M. 14.05.2004. La distanza reciproca fra i serbatoi deve essere almeno pari a 0,8 metri;
- l'impianto idrico antincendio deve essere realizzato nel rispetto delle norme UNI 9490 e UNI 10779.

3) Di demandare al Dirigente dell'U.T.C. di dare corso ai successivi e necessari adempimenti per il completamento dell'iter amministrativo del procedimento di che trattasi.

Sulla proposta si registrano gli interventi dei Sigg. Consiglieri Comunali come riportati nel verbale di seduta.

Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone a votazione la proposta di deliberazione che, in seduta pubblica e per appello nominale, consegue il seguente risultato proclamato dallo stesso Presidente:

PRESENTI n° 21;
VOTANTI n° 21;
FAVOREVOLI n° 21;
ASSENTI n° 10 (Minetti, Petraroli, Mastromarino, Anglani, Marzio Francesco, Marzio Luca, Matarrese, Semerano, Magli, Taliente)

IL CONSIGLIO COMUNALE

TENUTA PRESENTE la proposta di deliberazione agli atti;

UDITA la relazione del Sindaco

UDITI gli interventi dei Sigg. Consiglieri Comunali;

VISTA la Legge Regionale n°56/80;

VISTA la Legge Regionale n°20/2001;

VISTO il D.P.R. n°447/98 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n°163/2006;

VISTA la Legge n°241/90 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 42 del T.U.EE.LL approvato con D.Lgs.n.267/00;

VISTO l'articolo 49 del T.U.EE.LL approvato con D.Lgs.n.267/00;

UDITO l'esito della votazione proclamato dal PRESIDENTE:

DELIBERA

1) Di prendere atto del verbale della conferenza dei Servizi dell'11/02/2009, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la cui decisione finale conclude favorevolmente l'esame del progetto di ampliamento del-

l'Hotel Villaggio Città Bianca in Contrada Vallegna dell'agro di Ostuni sulla Strada provinciale Ostuni - Cisternino proposto dalla Società Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l. di Ostuni, recependo tutte le prescrizioni contenute nei vari pareri riportati nel verbale stesso e precisando che la decisione stessa costituisce proposta di variante al P.R.G. ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n°447/98 da sottoporre all'esame definitivo del Consiglio Comunale.

2) Di approvare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, in variante al P.R.G. ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n°447/98 e dell'art.14 e seguenti della Legge n°241/90 e s.m.i., il progetto di ampliamento dell'Hotel Villaggio Città Bianca in Contrada Vallegna dell'agro di Ostuni sulla Strada provinciale Ostuni - Cisternino proposto dalla Società Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l. di Ostuni, costituito dai seguenti elaborati:
   - allegato A - relazione tecnica;
   - allegato B - relazione PUTT;
   - tav.1 - stralci IGM - PRG - Aereofoto - Catastale;
   - tav.2 - Planimetria generale esistente - piano quotato - documentazione fotografica;
   - tav.3 - Planimetria Generale di progetto;
   - tav.4 - Planimetria generale - Urbanizzazioni;
   - tav.5 - Pianta prospetti e sezioni Blocco A esistente e di progetto;
   - tav.6 - Pianta prospetti e sezioni Blocco B esistente;
   - tav.7 - Pianta prospetti e sezioni Blocco B progetto;
   - tav.8 - Pianta prospetti e sezioni Blocco C esistente e di progetto;
   - tav.9 - Pianta prospetti e sezioni Blocco D esistente e di progetto;
   - tav.10 - Pianta prospetti e sezioni Blocco E - villa esistente;
   - tav.11 - Pianta prospetti e sezioni Blocco E di progetto;
   - tav.12- Pianta prospetti e sezioni Blocco F esistente;
   - tav.13 - Pianta prospetti e sezioni Blocco F di progetto;
   - tav.14 - Pianta prospetti e sezioni gazebo in progetto;
   - tav.15- Pianta prospetti e sezioni Deposito attrezzi esistente e di progetto;
   - tav.16 - Pianta prospetti e sezioni Fabbricati Rurali esistente e di progetto;
   - tav.17 - Pianta campo calcetto - anfiteatro e piscine antistanti i fabbricati rurali n°1 e n°2;
   - tav.18 - Schema impianto di depurazione
   - tav.19 - Planimetria dello stato dei luoghi nelle varie fasi di realizzazione con indicazione dei titoli autorizzativi.

   e con le seguenti prescrizioni:
- che la zona palestra sita nel piano seminterrato non sia comunicante con la cucina;
- cessione gratuita al Comune della particella catastale n.130 del foglio 109;
- realizzazione a spese della Società della sistemazione a parcheggio della suddetta particella 130 conformemente ad apposito progetto esecutivo, redatto sempre a cura e spese della Società ed approvato dall'U.T.C., che preveda recinzioni, alberi di alto fusto tipici della zona, sistemazione con asfalto del piano carrabile, pubblica illuminazione ecc;
- realizzazione a spese della Società proponente dell'impianto di pubblica illuminazione sulla Strada Provinciale Ostuni - Cisternino in corrispondenza della struttura alberghiera e per una lunghezza di 200 ml conformemente ad apposito progetto esecutivo redatto sempre a cura e spese della Società ed approvato dall'U.T.C.;
- pagamento della quota integrale del contributo di costruzione sulla porzione di struttura alberghiera in ampliamento rispetto a quella esistente;
- siano limitate al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico di insieme;
- nella realizzazione delle aree di sosta e di percorsi interni all'area di intervento, dovranno essere utilizzati materiali che assicurino la permeabilità del terreno con esclusione di materiale bituminoso;
- siano tutelati gli alberi di ulivo secolari con divieto assoluto di espianto.
- i serbatoi di g.p.l. devono essere installati nel pieno rispetto delle norme di cui al D.M. 14.05.2004. La distanza reciproca fra i serbatoi deve essere almeno pari a 0,8 metri;

- l'impianto idrico antincendio deve essere realizzato nel rispetto delle norme UNI 9490 e UNI 10779.

3) Di demandare al Dirigente dell'U.T.C. di dare corso ai successivi e necessari adempimenti per il completamento dell'iter amministrativo del procedimento di che trattasi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, considerata l'urgenza che riveste l'esecutività dell'atto, con il seguente esito della votazione in seduta pubblica, espressa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI n° 21;
VOTANTI n° 21;
FAVOREVOLI n° 21;
ASSENTI n° 10 (Minetti, Petraroli, Mastromarino, Anglani, Marzio Francesco, Marzio Luca, Matarrese, Semerano, Magli, Taliente)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U.E.E.L.L. approvato con D.Lgs n. 267/00

Ing. Roberto Melpignano

COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: Verbale della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n°447/98 e s.m.i. e dell'art.14 della Legge n°241/90 e s.m.i. tenutasi in data 11.02.2009 e relativa al Progetto di ampliamento in variante al P.R.G. di attività turistica esistente in agro di Ostuni alla Contrada Vallegna e specificatamente l'Hotel Villaggio Città Bianca proposto dalla Società Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l. di Ostuni.

L'anno duemilanove, addì undici del mese di febbraio, alle ore 11,00 presso la Sede Municipale del Comune di Ostuni nell'Ufficio del Dirigente dell'U.T.C., a seguito di formale nota del suddetto Dirigente Ing. Roberto Melpignano, prot. 28427 del 27.01.2009, è stata convocata per la terza volta la Conferenza di Servizi di cui all'oggetto per l'esame finalizzato alla approvazione del Progetto di ampliamento in variante al P.R.G. di attività turistica esistente in agro di Ostuni alla Contrada Vallegna e specificatamente l'Hotel Villaggio Città Bianca proposto dalla Società Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l. di Ostuni.

Sono stati invitati i seguenti Organi, Enti ed Amministrazioni:

1) Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica

2) Provincia di Brindisi – Settore Turismo

3) ASL BR/1

Con la suddetta terza nota di convocazione prot. 28427 del 27.01.2009 si informavano le suddette Regione Puglia – Assessorato all'Urbanistica, A.S.L BR/1 di Ostuni ed Amministrazione Provinciale di Brindisi che in caso di assenza si sarebbe fatto riferimento alle rispettive note inviate in sede di prima e seconda convocazione.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Anna Maria Martucci del Servizio Urbanistica dell'U.T.C.

Il Dirigente dell'U.T.C. Ing. Roberto Melpignano, responsabile del procedimento di che trattasi e presidente della presente conferenza, dispone l'accertamento dei presenti dando atto che la suddetta nota prot.28427 del 27.01.2009 di convocazione della presente Conferenza di Servizi risulta affissa all'Albo Pretorio del Comune di Ostuni sin dal 28.01.2009 al fine di permettere la partecipazione alla Conferenza stessa da parte di qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonchè portatore di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto produttivo in argomento.

Il Segretario verbalizzante procede all'appello dal quale risultano tutti assenti escluso il Comune di Ostuni rappresentato dal Sindaco Avv.Domenico Tanzarella.

Il Presidente della Conferenza – Dirigente U.T.C., nel dichiarare aperta la Conferenza, dispone di attendere l'arrivo degli Enti invitati a partecipare sino alle ore 11,30.

Alle ore 11,30 Il Segretario verbalizzante procede all'appello da cui risulta l'assenza fisica dei rappresentanti degli Enti convocati, escluso il Comune di Ostuni come sopra rappresentato, e dà atto che risultano pervenuti i seguenti pareri:

- nota della ASL BR/1 di Ostuni prot. 2021/08 del 21/10/2008, acquisita al protocollo generale del Comune di Ostuni in data 6/11/2008 al n°26180, con cui viene espresso parere favorevole a condizione che la zona palestra sita nel piano seminterrato non sia comunicante con la cucina;

- nota dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi – Settore Turismo e Sport prot. 169817 del 28/10/2008, acquisita al protocollo generale del Comune di Ostuni in data 5/11/2008 al n°26180, con cui viene comunicata la non necessità di esprimere parere in quanto la competenza dell'Amministrazione Provinciale in merito ai procedimento di questo tipo si limita, ai sensi della L.R. n°11/1999, alla sola classificazione della struttura a lavori ultimati;

- nota della Regione Puglia – Assessorato all'Urbanistica a mezzo fax prot. 10730/2° del 2/12/2008, acquisita al protocollo generale del Comune di Ostuni in data 2/12/2008 al n°28427, con cui vengono espressi sia il parere urbanistico sia il parere paesaggistico ex P.U.T.T./p e precisamente:
parere urbanistico favorevole con le seguenti prescrizioni (le stesse prescrizioni formulate con la relazione parere dell'U.T.C. in data 03.10.2008):
  - cessione gratuita al Comune della particella catastale n.130 del foglio 109;
  - realizzazione a cura e spese della Società della sistemazione a parcheggio della suddetta particella 130 conformemente ad apposito progetto esecutivo, redatto sempre a cura e spese della Società ed approvato dall'U.T.C., che preveda recinzioni, alberi di alto fusto tipici della zona, sistemazione con asfalto del piano carrabile, pubblica illuminazione ecc;
  - realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione sulla Strada Provinciale Ostuni – Cisternino in corrispondenza della struttura alberghiera e per una lunghezza di 200 ml conformemente ad apposito progetto esecutivo redatto sempre a cura e spese della Società ed approvato dall'U.T.C.;
  - pagamento della quota integrale del contributo di costruzione sulla porzione di struttura alberghiera in ampliamento rispetto a quella esistente;

parere paesaggistico ex P.U.T.T./p favorevole con le seguenti prescrizioni:
  - siano limitate al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico di insieme;
  - nella realizzazione delle aree di sosta e di percorsi interni all'area di intervento, dovranno essere utilizzati materiali che assicurino la permeabilità del terreno con esclusione di materiale bituminoso;
  - siano tutelati gli alberi di ulivo secolari con divieto assoluto di espianto.

Il Presidente della Conferenza – Dirigente U.T.C. e responsabile del procedimento – da atto del proprio parere favorevole istruttorio con prescrizioni espresso con relazione - parere in data 03.10.2008 e precisamente:
- cessione gratuita al Comune della particella catastale n.130 del foglio 109;
- realizzazione a cura e spese della Società della sistemazione a parcheggio della suddetta particella 130 conformemente ad apposito progetto esecutivo, redatto sempre a cura e spese della Società ed approvato dall'U.T.C., che preveda recinzioni, alberi di alto fusto tipici della zona, sistemazione con asfalto del piano carrabile, pubblica illuminazione ecc;
- realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione sulla Strada Provinciale Ostuni – Cisternino in corrispondenza della struttura alberghiera e per una lunghezza di 200 ml conformemente ad apposito progetto esecutivo redatto sempre a cura e spese della Società ed approvato dall'U.T.C.;
- pagamento della quota integrale del contributo di costruzione sulla porzione di struttura alberghiera in ampliamento rispetto a quella esistente.

Il Presidente della Conferenza – Dirigente U.T.C. e responsabile del procedimento da atto altresì di quanto qui di seguito specificato:

- della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi prot. 6159/1489 del 28.06.2007, acquisita al protocollo generale del Comune di Ostuni in data 09-07-2007 al n°10245, con cui viene espresso il parere favorevole con prescrizioni:
  - i serbatoi di g.p.l. devono essere installati nel pieno rispetto delle norme di cui al D.M. 14.05.2004. La distanza reciproca fra i serbatoi deve essere almeno pari a 0,8 metri;
  - l'impianto idrico antincendio deve essere realizzato nel rispetto delle norme UNI 9490 e UNI 10779.

- il progetto di che trattasi di ampliamento del complesso alberghiero di che trattasi è conforme alla normativa vigente in materia ambientale, sanitaria, di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza sui luoghi di lavoro ed è costituito dai seguenti elaborati:

- allegato A – relazione tecnica;
- allegato B - relazione PUTT;
- tav.1 – stralci IGM – PRG – Aereofoto – Catastale;
- tav.2 – Planimetria generale esistente – piano quotato - documentazione fotografica;
- tav.3 – Planimetria Generale di progetto;
- tav.4 – Planimetria generale – Urbanizzazioni;
- tav.5 – Pianta prospetti e sezioni Blocco A esistente e di progetto;
- tav.6 – Pianta prospetti e sezioni Blocco B esistente;
- tav.7 – Pianta prospetti e sezioni Blocco B progetto;
- tav.8 – Pianta prospetti e sezioni Blocco C esistente e di progetto;
- tav.9 – Pianta prospetti e sezioni Blocco D esistente e di progetto;
- tav.10 – Pianta prospetti e sezioni Blocco E - villa esistente;
- tav.11 – Pianta prospetti e sezioni Blocco E di progetto;
- tav.12– Pianta prospetti e sezioni Blocco F esistente;
- tav.13 – Pianta prospetti e sezioni Blocco F di progetto;
- tav.14 – Pianta prospetti e sezioni gazebo in progetto;
- tav.15– Pianta prospetti e sezioni Deposito attrezzi esistente e di progetto;
- tav.16 – Pianta prospetti e sezioni Fabbricati Rurali esistente e di progetto;
- tav.17 – Pianta campo calcetto – anfiteatro e piscine antistanti i fabbricati rurali n°1 e n°2;
- tav.18 – Schema impianto di depurazione
- tav.19 - Planimetria dello stato dei luoghi nelle varie fasi di realizzazione con indicazione dei titoli autorizzativi.

- che non è necessaria la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art.16, comma 3 della L.R. n°11/2001 in quanto l'intervento proposto ha un volume complessivo di 8.334 mc. e quindi inferiore al limite di 25.000 mc. previsto dalla norma.

Il Comune di Ostuni, rappresentato dal sopra costituito Presidente della Conferenza – Dirigente U.T.C. e responsabile del procedimento Ing. Roberto Melpignano, giusta delega del Sindaco Avv. Domenico Tanzarella apposta in calce alla relazione parere dell'U.T.C. del 03.10.2008, esprime il seguente parere:
- parere favorevole alle stesse condizioni e prescrizioni formulate nella relazione parere dell'U.T.C. del 03.10.2008 e nella nota della Regione Puglia – Assessorato all'Urbanistica a mezzo fax prot. 10730/2° del 2/12/2008, acquisita al protocollo generale del Comune di Ostuni in data 2/12/2008 al n°28427.

LA CONFERENZA DI SERVIZIO

preso atto di quanto sopra

DECIDE

- di concludere favorevolmente l'esame del Progetto di ampliamento in variante al P.R.G. di attività turistica esistente in agro di Ostuni alla Contrada Vallegna e specificatamente l'Hotel Villaggio Città Bianca proposto dalla Società Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l. di Ostuni recependo integralmente le prescrizioni sopra generalizzate espresse dall'U.T.C., dall'Amministrazione Comunale di Ostuni, dalla ASL BR/1,

dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi Settore Turismo, dalla Regione Puglia Assessorato all'Urbanistica e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

- il presente atto costituisce proposta di variante al P.R.G. ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n°447/98 da sottoporre all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale;

- di demandare al Responsabile del procedimento l'adozione di tutti gli atti e procedure necessarie alla prosecuzione dell'iter amministrativo di approvazione della presente variante urbanistica.

Chiuso alle ore 12,30

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Ostuni il Delegato Ing. Roberto Melpignano _____

Il Segretario verbalizzante Sig.ra Anna Maria Martucci _____

Il Presidente della Conferenza Ing. Roberto Melpignano _____

COMUNE DI MELPIGNANO (Lecce)
DELIBERA C.C. 2 luglio 2009, n. 13

Approvazione variante al P.R.G.

Art. 5 DPR 447/98 e s.m.i. - Ditta proponente: "Bavia Andrea, Portaluri Salvatore e Tanzarella Loredana" - Presa d'atto del verbale di conferenza dei servizi per la realizzazione di un campo di volo-avio/elisuperficie con annessi servizi. APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE (P.R.G.).

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Visto il progetto dell'intervento redatto dall'Ing. Salvatore Avantaggiato da Melpignano (Le) su incarico della ditta sopra citata, costituito dai seguenti elaborati grafici:

Omissis

DELIBERA

1) Per quanto in narrativa esposto e ai fini della realizzazione di un campo di volo-avio/elisuperfice con annessi servizi, prendere atto dell'esito favorevole della conferenza dei servizi il cui verbale si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2) Approvare in via definitiva, come con il presente atto approva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del DPR 447/1998, la correlata proposta di variante allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.), secondo le condizioni e prescrizioni riportate nel verbale medesimo.

3) Approvare, ancora, lo schema di convenzione urbanistica predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale che al presente atto si allega per farne parte integrante e sostanziale che, a pena di decadenza della presente variante, dovrà essere sottoscritta entro e non oltre il termine di due anni da oggi.

4) Notificare copia del presente alto alla ditta proponente "Bavia Andrea, Portaluri Salvatore e Tanzarella Loredana" e trasmettere l'intera pratica al Responsabile Unico del Procedimento per lo Sportello Unico Attività Produttive per i successivi adempimenti di competenza.

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

COMUNE DI LUCERA (Foggia)

Bando di gara concessione per l'integrazione ed adeguamento del progetto esecutivo, costruzione, gestione e manutenzione di n. 48 alloggi.

I.1) Comune di Lucera (FG), Ufficio Urbanistica, via Don Minzioni 99, 1-71036 Lucera (FG) Tel. 0881 541500 Fax 541520
urbanistica@comune.lucera.fg.it
http://www.comune.lucera.fg.it.

I.2) Autorità Regionale/locale.

II.1.2) Progettazione ed esecuzione/Comune di Lucera in zona P.E.E.P/Codice NUTS: IT911.

II.1.5) concessione per integrazione ed adeguamento del progetto esecutivo, costruzione, gestione e manutenzione di n. 48 alloggi da dare in affitto a particolari categorie sociali.

II.1.8)/II.1.9) No.

II.2.1) Importo complessivo euro 3.026.729,84.

II.3) Durata appalto 24 mesi.

Sezione III

si rinvia alla documentazione di gara.

IV.1.1) Aperta.

IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.

IV.3.4) Ricezione offerte ore 12,00 del 02.10.09.

IV.3.6) IT.

IV 3.7) 180 gg.

IV.3.8) Apertura offerte: ore 10,00 del 08.10.09.

VI.5) Guce 03/08/09.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Flaminio

Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Omissis

1) di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti urbani speciali in Conversano (Ba) proposto dalla società TRADECO srl, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, sulla base della documentazione agli atti, conformemente al parere del Comitato VIA, esclusa dall'applicazione delle procedure di V.I.A, fatti la verifica di compatibilità urbanistica e gli eventuali e conseguenti adempimenti di competenza del Comune;

2) che il presente provvedimento non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi;

3) che la società istante è obbligata alla puntuale osservanza delle prescrizioni di tutti i provvedimenti autorizzatori rilasciati relativamente all'impianto in oggetto nonché delle vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

4) di notificare il presente provvedimento:

5) alla società TRA.DE.CO. srl,con sede legale in Altamura, alla Via del Noce, 26

6) al Sig. Sindaco del Comune di Conversano

7) al Dirigente del Servizio di Polizia Provinciale

8) al Dirigente del Servizio Rifiuti

9) e di comunicare per opportuna conoscenza al Presidente ed all'Assessore all'Ambiente della Provincia di Bari;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché, per estratto, ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 11/2001 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

11) di dare atto che la presente determinazione non da luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Provincia di Bari.

Bari, li 03.06.09

Il Dirigente
dott. arch. Carlo Latrofa

SOCIETA' BELLIFEMINE RECYCLING

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A..

Il sottoscritto Bellifemine Crescenzo, nella qualità di legale rappresentante della Società Bellife-

mine Recycling S.r.l., con sede legale ed operativa in Molfetta (BA) C.da S. Teresa S.S. 16 Km 772+150,

AVVISA

che ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Seconda (rif. lett. 8.c dell'All. IV) e dell'art. 16 della L.R. 11/01 e s.m.i. (rif. lett. B.2.ao nonché B.2.ak dell'All. B) è stata depositata l'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA e la Relazione Tecnica di studio di impatto ambientale per l'intervento costituito da:

- incremento dell'area da utilizzare a centro rottamazione veicoli a motore e rimorchi e simili fuori uso e loro parti, da 8.100 mq. a 10.000 mq.;
- avvio dell'attività di messa in riserva di rifiuti, prodotti da terzi, costituiti da olii (per un quantitativo massimo di 1000 ton/anno) e batterie esauste (per un quantitativo massimo di 500 ton/anno);
- prosecuzione dell'attività per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i., così come già autorizzate,

da svilupparsi presso la sede operativa in Molfetta (BA) C.da S. Teresa S.S. 16 Km 772+150, presso i seguenti uffici:

- Provincia di Bari - Servizio Ambiente - Via Positano 4 - 70121 Bari;
- Comune di Molfetta -Via G. Carnicella n. 6 - 70056 Molfetta (BA)

Il procedimento si rende necessario per permettere la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA dell'intervento onde verificare l'impatto sui comparti ambientali.

I documenti depositati resteranno in visione al pubblico per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, presso gli uffici precedentemente elencati, a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul BUR Puglia ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 16 della L.R. 11/01 e s.m.i..

Eventuali osservazioni potranno essere inviate all'autorità competente, Provincia di Bari - Servizio Ambiente, Via Positano, 4 - 70121 Bari.

BELLIFEMINE RECYCLING S.R.L.
L'Amministratore Unico
Bellifemine Crescenzo

SOCIETA' CASTELLI

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La Soc. Castelli S.r.l. con sede in Massafra (TA) alla Loc. Canonico s.n. informa che, ha depositato lo Studio d'Impatto Ambientale corredato da progetto definitivo per l'ampliamento di una cava di calcare, presso gli Uffici della Regione Puglia, in data 21/07/2009, in data 06/08/2009 presso gli uffici della Provincia di Taranto e in data 07/08/2009 presso il Comune di Grottaglie (TA) per il rinnovo del parere favorevole di V.I.A. come da Determinazione Dirigenziale Regione Puglia, Ufficio di Valutazione Impatto Ambientale n. 541 del 12/12/2005. L'ampliamento dell'area di cava ricade sui terreni delle p.lle nn. 306 e 308 del foglio di mappa n. 77, in Loc. "Torre Caprarica" del Comune di Grottaglie (TA) per un'estensione di Ha 5.39.00. Lo studio d'Impatto Ambientale ed il progetto definitivo sono disponibili presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia, presso il Servizio Ambiente della Provincia di Taranto e presso il Comune di Grottaglie.

Castelli srl

SOCIETA' MARGHERITA

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La Margherita srl con sede in Foggia dà avviso di aver depositato presso il Comune di Castelnuovo della Daunia - ufficio tecnico - , la Provincia di Foggia - servizio ambiente - via Telesforo n. 25 Foggia, la Regione Puglia - Settore energia - c.so Sonnino n. 177 Bari, il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione di un parco eolico ubicato in agro di Castelnuovo della Daunia, località "Mezza di Cinque, Crocella, Donna Elisabetta", composto da n. 15 aerogeneratori, strade di collegamento e relativo cavidotto interrato di allaccio alla sottostazione per l'immissione dell'energia elettrica prodotta alla

Rete Nazionale. Gli aerogeneratori saranno costituiti da fondazioni, torre, navicella ed eliche.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente annuncio sul B.U.R.P. chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare in forma scritta osservazioni alla Provincia di Foggia - servizio Ambiente, via Telesforo n. 25, Foggia.

Margherita srl

SOCIETA' NCD - DIVISIONE EOLICA

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La società NCD Divisione Eolica S.r.l., con sede legale in Castelnuovo della Daunia (Fg) alla contrada Ariella senza civico, C.F./P.I. 02315850715 iscritta nel Registro delle Imprese di Foggia al n° FG20458/1998

RENDE NOTO

che sono stati depositati, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 4/2008 e ai sensi degli artt. 11 e 16 della Legge Regionale n.v11 del 12.04.2001 così come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 17 del 14.06.2007, il Progetto Definitivo, lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e la Valutazione di Incidenza, in località "La Pinciarella", "Crocella-Don Giovanni", "Masseria Mastroianni", "Porcille-Tabanaro" relativi alla realizzazione di un impianto eolico ubicato nel Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg) presso i seguenti uffici:

1. Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico Settore Industria ed Industria Energetica - Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari;
2. Provincia di Foggia - Assessorato alle Risorse Ambientali - via Telesforo, 53 - 71100 Foggia;
3. Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg) c/o Ufficio Tecnico.

Tale progetto, la cui tipologia appartiene all'allegato B, elenco B.2, punto B.2.g/3 della Legge Regionale n. 11 del 12.04.2001 così come integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 17 del 14.06.2007, consiste nella realizzazione di un impianto eolico localizzato nel Comune di Castelnuovo della Daunia costituito da n° 40 aerogeneratori aventi una potenza di 3-3.3 MW, per una potenza totale massima di 132 MW, con altezza del mozzo fino a 100 m. diametro del rotore fino a 104 m, e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed al funzionamento dell'impianto stesso rappresentante dall'adeguamento delle strade esistenti e la realizzazione di nuove per la viabilità di cantiere a servizio degli aerogeneratori, elettrodotti in cavo interrato in media tensione per il collegamento delle singole torri con la stazione di sezionamento, elettrodotto in cavo interrato per il collegamento della cabina di sezionamento con la cabina di trasformazione ubicata nel comune di Torremaggiore (Fg), opere elettriche di trasformazione e collegamento alla futura stazione 150/380 kV di Torremaggiore (Fg) sulla linea 380 kV "Foggia-Larino" di proprietà Terna S.p.A.

Gli elaborati di cui trattasi resteranno in visione al pubblico per 60 (sessanta) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso; eventuali osservazioni potranno essere fatte alle seguenti autorità competenti:

- Provincia di Foggia - Assessorato alle Risorse Ambientali - via Telesforo, 53 - 71100 Foggia.

NCD Divisione Eolica S.r.l.
L'Amministratore Unico

SOCIETA' TETI

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La società TETI S.r.l. con sede legale in Via Dante Alighieri n. 142 - Bari, nella persona del Sig. Massimo Sandretto Locanin, in qualità di legale rappresentante

AVVISA

che è stato depositato ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e dell'art.

11 della Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 "Norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale", il Progetto Definitivo e lo Studio d'Impatto Ambientale (S.I.A.) nell'ambito della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, riguardanti la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Manfredonia, località "Onoranza Valle", presso i seguenti Enti:

1. Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico Settore Industria ed Energia;
2. Provincia di Foggia - Assessorato all'Ambiente
3. Comune di Manfredonia - Ufficio Ambiente VI° Settore

Il progetto, appartenente alla tipologia indicata nell'allegato "B", elenco B.2, punto B.2 g/3, della Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001, prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico della potenza nominale massima di 49,99 MWe. Il progetto include altresì le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla realizzazione dell'impianto, quali la nuova viabilità, l'adeguamento dell'esistente, nonché i cavidotti di collegamento verso il punto di sezionamento e connessione. Gli elaborati di cui trattasi resteranno in visione al pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente avviso; entro tale termine chiunque potrà presentare, ai sensi dell'art. n. 12 "Partecipazione" della Legge Regionale n. 11/2001 eventuali osservazioni alla seguenti autorità competenti:

1. Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico Settore Industria ed Energia - C.so Sonnino, 177 - 70121 Bari;
2. Provincia di Foggia - Assessorato all'Ambiente, Settore Ambiente, Via Telesforo, 125, 71100 Foggia.
3. Comune di Manfredonia - Ufficio Ambiente VI° Settore - Piazza del Popolo, 8, 71043.



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza